

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo uzavřené dne 10.01.2024 (dále jen „**Dodatek č. 1**“) mezi těmito stranami



Objednatel

Název:	Město Žďár nad Sázavou
Sídlo:	Žižkova 227/1, 591 01 Žďár nad Sázavou
IČO:	00295841
DIČ:	CZ00295841
Bankovní spojení:	328751/0100, Komerční banka, a.s.
Zastoupený:	Ing. Martinem Mrkosem, ACCA, starostou
Kontaktní osoba ve věcech smluvních:	 referent odboru strategického rozvoje a investic města Žďár nad Sázavou
Telefonní spojení na kontaktní osobu:	tel.:  mob.: 
E-mailové spojení na kontaktní osobu:	

(dále jen „**Objednatel**“)

a

Zhotovitel

Název:	STAREDO s.r.o.
Sídlo:	Maršovská 710, 592 31 Nové Město na Moravě
IČO:	28270495
DIČ:	CZ28270495
Bankovní spojení:	43-1583790247/0100, Komerční banka, a.s.
Zápis v obchodním rejstříku:	u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 57672
Zastoupený:	Ing. Zdeněk Kutra, jednatel společnosti
Kontaktní osoba:	Ing. Zdeněk Kutra, jednatel společnosti
Telefonní spojení:	
E-mail:	

(dále jen „**Zhotovitel**“; Zhotovitel společně s Objednatelem dále také jako „**Smluvní strany**“)

I. PREAMBULE

1. Smluvní strany uzavřely dne 10.01.2024 smlouvu o dílo (dále jen „**Smlouva**“) týkající se realizace veřejné zakázky „**Rekonstrukce knihovny Matěje Josefa Sychry**“ (dále jen „**Veřejná zakázka**“).
2. V průběhu plnění vyvstala mezi Smluvními stranami potřeba upravit obsah Smlouvy, a proto se Smluvní strany dohodly, že uzavrou tento Dodatek č. 1 a upraví tak svoje vzájemná práva a povinnosti.

II. PŘEDMĚT DODATKU

1. Předmětem tohoto Dodatku č. 1 jsou:

1.1. vícepráce, méněpráce předmětu Díla, jakož další práce související s realizací Veřejné zakázky dle příslušných změnových listů č. 01, 02, 03, 04, 06, 07, 08, 09, 10, které tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku č. 1,

1.2. změna celkové ceny Díla.

2. Smluvní strany deklarují, že všechny změny tímto Dodatkem č. 1 učiněné jsou plně v souladu s ust. § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) a s vědomím limitů zde upravených, přičemž bližší odůvodnění změn je shrnuto ve změnových listech (dále jen „ZL“), které jsou součástí přílohy č. 1.

2.1. Smluvními stranami byly identifikovány u **ZL č. 01** (souhrn stavebních změn a dispozičních řešení) **méněpráce** v hodnotě **167.786,33 Kč bez DPH** a současně **vícepráce** v hodnotě **532.462,47 Kč bez DPH**, u nichž se jedná o změnu nepodstatnou, nemění celkovou povahu veřejné zakázky ve smyslu § 222 odst. 6 ZZVZ (tzv. nepředvídané změny). Bližší odůvodnění a specifikace je součástí ZL č. 01, který je součástí přílohy č. 1 tohoto Dodatku č. 1 a změnového rozpočtu, který je přílohou č. 2 tohoto Dodatku č. 1.

2.2. Smluvními stranami byly identifikovány u **ZL č. 02** (výplně otvorů, zdravotní technika) **méněpráce** v hodnotě **363.100,- Kč bez DPH** a současně **vícepráce** v hodnotě **163.100,- Kč bez DPH**, u nichž se jedná o změnu nepodstatnou, nemění celkovou povahu veřejné zakázky ve smyslu § 222 odst. 4 ZZVZ (tzv. změny *de minimis*). Bližší odůvodnění a specifikace je součástí ZL č. 02, který je součástí přílohy č. 1 tohoto Dodatku č. 1 a změnového rozpočtu, který je přílohou č. 2 tohoto Dodatku č. 1.

2.3. Smluvními stranami byly identifikovány u **ZL č. 03** (zrušení nadstřešní části výtahové šachty) **méněpráce** v hodnotě **61.999,27 Kč bez DPH**, u nichž se jedná o změnu nepodstatnou, nemění celkovou povahu veřejné zakázky ve smyslu § 222 odst. 4 ZZVZ (tzv. změny *de minimis*). Bližší odůvodnění a specifikace je součástí ZL č. 03, který je součástí přílohy č. 1 tohoto Dodatku č. 1 a změnového rozpočtu, který je přílohou č. 2 tohoto Dodatku č. 1.

2.4. Smluvními stranami byly identifikovány u **ZL č. 04** (vnitřní schodiště – úprava podkladu na schodišti) **náklady na reprofilaci stávajících schodišťových stupňů** v hodnotě **55.977,09 Kč bez DPH**, u nichž se jedná o změnu nepodstatnou, nemění celkovou povahu veřejné zakázky ve smyslu § 222 odst. 6 ZZVZ (tzv. nepředvídané změny). Bližší odůvodnění a specifikace je součástí ZL č. 04, který je součástí přílohy č. 1 tohoto Dodatku č. 1 a změnového rozpočtu, který je přílohou č. 2 tohoto Dodatku č. 1.

2.5. Smluvními stranami byly identifikovány u **ZL č. 06** (komunikace) **vícepráce** v hodnotě **123.791,15 Kč bez DPH**, u nichž se jedná o změnu nepodstatnou, nemění celkovou povahu veřejné zakázky ve smyslu § 222 odst. 4 ZZVZ (tzv. změny *de minimis*). Bližší odůvodnění a specifikace je součástí ZL č. 06, který je součástí přílohy č. 1 tohoto Dodatku č. 1 a změnového rozpočtu, který je přílohou č. 2 tohoto Dodatku č. 1.

2.6. Smluvními stranami byly identifikovány u **ZL č. 07** (elektroinstalace) **méněpráce** v hodnotě **125.500,- Kč bez DPH** a současně **realizace svítidel** v hodnotě **194.480,- Kč bez DPH**, u nichž se jedná o změnu nepodstatnou, nemění celkovou povahu veřejné zakázky ve smyslu § 222 odst. 4 ZZVZ (tzv. změny *de minimis*). Bližší odůvodnění a specifikace je součástí ZL č. 07, který je součástí

přílohy č. 1 tohoto Dodatku č. 1 a změnového rozpočtu, který je přílohou č. 2 tohoto Dodatku č. 1.

- 2.7. Smluvními stranami byly identifikovány u **ZL č. 08** (vzduchotechnika) **vícepráce** v hodnotě **12.556,50 Kč bez DPH**, u nichž se jedná o změnu nepodstatnou, nemění celkovou povahu veřejné zakázky ve smyslu § 222 odst. 4 ZZVZ (tzv. změny *de minimis*). Bližší odůvodnění a specifikace je součástí ZL č. 08, který je součástí přílohy č. 1 tohoto Dodatku č. 1 a změnového rozpočtu, který je přílohou č. 2 tohoto Dodatku č. 1.
- 2.8. Smluvními stranami byly identifikovány u **ZL č. 09** (zdravotechnika D+M nových hydrantů) **provedení prací souvisejících s hydranty** v hodnotě **260.170,- Kč bez DPH**, u nichž se jedná o změnu nepodstatnou, nemění celkovou povahu veřejné zakázky ve smyslu § 222 odst. 6 ZZVZ (tzv. nepředvídané změny). Bližší odůvodnění a specifikace je součástí ZL č. 09, který je součástí přílohy č. 1 tohoto Dodatku č. 1 a změnového rozpočtu, který je přílohou č. 2 tohoto Dodatku č. 1.
- 2.9. Smluvními stranami byly identifikovány u **ZL č. 10** (slaboproudy – EZS, servrovna, kanceláře 1.NP a 2.NP) **vícepráce EZS** v hodnotě **107.829,- Kč bez DPH** a současně **provedení prací na slaboproudých rozvodech servrovny, 1. NP kanceláře a 2. NP doplnění** v hodnotě **372.470,- Kč**, u nichž se jedná o změnu nepodstatnou, nemění celkovou povahu veřejné zakázky ve smyslu § 222 odst. 4 ZZVZ (tzv. změny *de minimis*). Bližší odůvodnění a specifikace je součástí ZL č. 10, který je součástí přílohy č. 1 tohoto Dodatku č. 1 a změnového rozpočtu, který je přílohou č. 2 tohoto Dodatku č. 1.
3. Odst. 53 Smlouvy se v souladu s výše uvedenými jednotlivými změnami mění následovně:
Cena Díla (dále jen „Cena Díla“) je stanovena na základě nabídky Zhotovitele podané v Řízení veřejné zakázky a dodatku č. 1 ke Smlouvě a činí 11.765.450,61 Kč bez DPH. Tato Cena Díla je podrobně rozčleněna v položkovém rozpočtu (ve Zhotovitelem oceněném výkazu výměr), který je přílohou č. 2 Smlouvy (dále jen „Položkový rozpočet“), a to ve znění změnového rozpočtu, jež je součástí dodatku č. 1.
4. Položkový rozpočet, který je přílohou č. 2 Smlouvy, se mění tak, jak je uvedeno v Změnovém rozpočtu, který je přílohou č. 2 tohoto Dodatku č. 1.

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají nezměněna.
2. Tento Dodatek č. 1 byl sepsán ve dvou stejnopisech, přičemž každá ze Smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení. V případě, že je Dodatek č. 1 uzavírán elektronicky za využití kvalifikovaných/uznávaných elektronických podpisů, postačí jedno vyhotovení Dodatku č. 1, na kterém jsou zaznamenány kvalifikované/ uznávané elektronické podpisy zástupců Smluvních stran.
3. Tento Dodatek č. 1 je uzavřen dnem podpisu druhou Smluvní stranou a účinný dnem uveřejnění v registru smluv zřízeném na základě zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
4. Dodatek č. 1 uveřejní v registru smluv Objednatel, za řádné zveřejnění však odpovídají obě Smluvní strany. Zhotovitel uveřejnění zkontroluje a Objednatele upozorní na případné nedostatky, jinak mu Objednatel neodpovídá za ne/uveřejnění Smlouvy.

5. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 řádně přečetly, bez výhrad souhlasí s jeho obsahem a že ho uzavírají ze své vážné a svobodné vůle, prosté omylu. Na důkaz tohoto připojují podpisy svých oprávněných zástupců.


Doložka

Dodatek č. 1 byl uzavřen v souladu s usnesením Rady města Žďár nad Sázavou č. 2238/2023/SRI/RM, přijatým na schůzi č. 35 konané dne 6.11.2023.

Přílohy

1. příloha č. 1 – ZL č. 01, 02, 03, 04, 06, 07, 08, 09, 10
2. příloha č. 2 – Změnový rozpočet

Ve Žďáru nad Sázavou dne.....


Datum: 2024.08.08
14:33:07 +02'00'

.....
Objednatel
Ing. Martin Mrkos, ACCA, starosta

V Novém Městě na Moravě dne


Datum: 2024.08.08
09:11:52 +02'00'

.....
Zhotovitel
Ing. Zdeněk Kutra, jednatel

Stavba:	555 ZR	Rekonstrukce Knihovny Matěje Josefa Sychry změnové
Objednatel:	Město Žďár nad Sázavou Žižkova 1 59101 Žďár nad Sázavou 1	IČO: 00295841 DIČ: CZ00295841
Projektant:		IČO: DIČ:
Zhotovitel:	STAREDO s.r.o. Maršovská 710 59231 Nové Město na Moravě	IČO: 28270495 DIČ:

ZL č.01	Souhrn stavebních změn a dispozičních řešení	0,00	364 676,14	76 581,99	441 258,13
1	Měněpráce	0,00	-167 786,33	-35 235,13	-203 021,46
2	Vícepráce	0,00	532 462,47	111 817,12	644 279,59
ZL č.02	Výplně otvorů , zdravotnicka	0,00	-200 000,00	-42 000,00	-242 000,00
1	Měněpráce	0,00	-363 100,00	-76 251,00	-439 351,00
2	Vícepráce	0,00	163 100,00	34 251,00	197 351,00
ZL č.03	Zrušení nadstřešní části výtahové šachty	0,00	-61 999,27	-13 019,85	-75 019,12
1	Měněpráce	0,00	-61 999,27	-13 019,85	-75 019,12
ZL č.04	Vnitřní schodiště - úprava podkladu na schodišti	0,00	55 977,09	11 755,19	67 732,28
01	Stavební rozpočet	0,00	55 977,09	11 755,19	67 732,28
ZL č.06	Komunikace	0,00	123 791,15	25 996,14	149 787,29
2	Vícepráce	0,00	123 791,15	25 996,14	149 787,29
ZL č.07	Flektrinstalace	0,00	68 980,00	14 485,80	83 465,80
1	Měněpráce NN - knihovna	0,00	-83 600,00	-17 556,00	-101 156,00
5	Měněpráce NN - sociálky a chodby	0,00	-41 900,00	-8 799,00	-50 699,00
7	Svítidla vstup a vstupní hala - 3F do lišty	0,00	194 480,00	40 840,80	235 320,80
ZL č.08	Vzduchotechnika	0,00	12 556,50	2 636,87	15 193,37
1	Vícepráce	0,00	12 556,50	2 636,87	15 193,37
ZL č.09	Zdravotechnika D+M nových hydrantů	0,00	260 170,00	54 635,70	314 805,70
2	Rozpočet	0,00	260 170,00	54 635,70	314 805,70
ZL č.10	Slaboproudy - EZS , servrovna , kanceláře 1.NP a 2.NP	0,00	480 299,00	100 862,79	581 161,79
1	Vícepráce EZS	0,00	107 829,00	22 644,09	130 473,09
2	Slaboproudé rozvody - servrovna , 1.NP kanceláře a 2.NP doplnění	0,00	372 470,00	78 218,70	450 688,70
Celkem za stavbu		0,00	1 104 450,61	231 934,63	1 336 386,24

Popis a zdůvodnění změnových listů

ZL č.01	Souhrn stavebních změn a dispozičních řešení
	Při zahájení bouracích prací souvisejících s realizací nové výtahové šachty došlo ke zjištění, že skutečná osová vzdálenost nosných sloupů skeletu je menší o 10 cm oproti projektu. Tuto skutečnost nebylo možné před zahájením stavby předvídat ani při vynaložení veškeré náležité péče, neboť sloupky byly součástí stěny, byly zazděny. Toto zjištění vzniklo až po zaměření skutečného stavu po vybourání zdiva, jimiž byly sloupky obezděny. Skutečné zaměření nebylo možné provést před zahájením stavby z důvodu zamezeného přístupu ke konstrukčním prvkům, které byly zabudovány ve stávajícím zdivu a prostory se užívaly jako sociální zázemí. Aby bylo vyhověno stávajícím platným normám a vyhláškám, zejména 268/2009 Sb., o obecných požadavcích na stavby v návaznosti na ČSN 73 4108, v kontextu skutečně zjištěných rozměrů (o 10 cm menších) je nutné zvětšit půdorysné rozměry sociálního zázemí. Z tohoto důvodu došlo k půdorysnému zvětšení prostoru sociálního zázemí. Navrženým řešením dojde ke zvýšení uživatelského komfortu sociálního zázemí a je v souladu s výše uvedenými normami, které by bez úprav nebyly dodrženy. Zadavatel jednal s náležitou péčí, nicméně objektivní okolnosti, které nemohl předvídat, neboť původní PD z. r. 1981 tyto podrobnosti neuváděla, vedly k nutnosti provést uvedené změny, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky.
Zdůvodnění:	Jedná se o změnu nepodstatnou, neměnicí celkovou povahu veřejné zakázky.
Zařazení změny dle ZZVZ	§ 222 odst. 6 ZZVZ

ZL č.02	Výplně otvorů , zdravotníka
	Při zahájení realizace stavby, bylo zjištěno, že stávající dveře na dětském oddělení jsou vyhovující pro budoucí užívání prostoru a mohou být ponechány. Dále byla zjištěna nesrovnalost v rozpočtové části, kde do bazbariérové kabiny bylo navrženo velké umyvadlo, toto je nově nahrazeno položkou umývatkem, které je menší a do prostoru vyhovující. Nově byly z důvodu estečnosti daného prostoru vyměněny protipožární dveře v 1. NP, které navazují na stávající objekt č.p. 253.
Zdůvodnění:	Jedná se o změnu nepodstatnou, neměnicí celkovou povahu veřejné zakázky.
Zařazení změny dle ZZVZ	§ 222 odst. 4 ZZVZ

ZL č.03	Zrušení nadstřešní části výtahové šachty
	Projektová dokumentace navrhovala výtahovou šachtu, která měla být vyzděna nad střešní plášť. To znamenalo rozebrání stávajícího střešního pláště, vybourání otvoru ve stropní konstrukci pro vyzdění výtahové šachty nad úroveň střechy o 1,034 m. Šachta měla být zastropena PZ deskami, provedena hydroizolace, zateplena a krytina je navržena z folie z měkčeného PVC. Zhotovitel předložil technické řešení výtahové hlavy, při kterém by bylo možné vyhnout se prostupu střešní konstrukcí vč. střešního pláště za dodržení normových technických požadavků na výtah. Tímto řešením dojde k zamezení možných statických poruch stropní konstrukce a případnému zatékání srážkových vod do zateplené střechy a do budovy. Zrušení nadstřešní části výtahové šachty nemá vliv na kvalitu díla.
Zdůvodnění:	Jedná se o změnu nepodstatnou, neměnicí celkovou povahu veřejné zakázky.
Zařazení změny dle ZZVZ	§ 222 odst. 4 ZZVZ

ZL č.04	Vnitřní schodiště - úprava podkladu na schodišti
	Po odstranění stávající podlahové krytiny na schodišti bylo zjištěno, že stávající rovinatost schodišťových stupňů neodpovídá požadavku pro realizaci finální krytiny. Z tohoto důvodu musí dojít k reprofilaci stávajících schodišťových stupňů výsávkovou hmotou. Zadavatel nemohl ani při vynaložení náležité péče předpokládat stav schodišťových stupňů, neboť stávající schodiště bylo nepřetržitě až do vyklizení stavby a předání staveniště zhotoviteli užíváno.
Zdůvodnění:	Jedná se o změnu nepodstatnou, neměnicí celkovou povahu veřejné zakázky.
Zařazení změny dle ZZVZ	§ 222 odst. 6 ZZVZ

ZL č.06	Komunikace
	Při realizaci venkovních vstupních prosor do knihovny došlo k doplnění mobiliáře a odvodňovacího žlabu, aby byly odváděny srážkové vody z nového povrchu přístupných ploch do knihovny.

Zdůvodnění:	Jedná se o změnu nepodstatnou, neměnicí celkovou povahu veřejné zakázky.
Zařazení změny dle ZZVZ	§ 222 odst. 4 ZZVZ

ZL č.07	Elektroinstalace
	Před zahájením montáže světel, byl proveden nový kontrolní výpočet osvětlení jednotlivých prostor. Nový výpočet osvětlení prokázal a umožnil provést redukci počtu světel při zachování a dodržení normových požadavků pro osvětlení prostoru. V rámci rekonstruovaných prostor došlo k doplnění světel i do vstupní haly knihovny, tak aby bylo dosaženo ucelenosti estetiky daného rekonstruovaného prostoru.
Zdůvodnění:	Jedná se o změnu nepodstatnou, neměnicí celkovou povahu veřejné zakázky.
Zařazení změny dle ZZVZ	§ 222 odst. 4 ZZVZ

ZL č.08	Vzduchotechnika
	Při realizaci bylo zjištěno, že není zajištěno přísávání vzduchu do odvětrávaných prostor na sociálním zázemí. Z tohoto důvodu jsou do dveří doplněny mřížky, aby byla zajištěna funkčnost vzduchotechniky.
Zdůvodnění:	Jedná se o změnu nepodstatnou, neměnicí celkovou povahu veřejné zakázky.
Zařazení změny dle ZZVZ	§ 222 odst. 4 ZZVZ

ZL č.09	Zdravotechnika D+M nových hydrantů
	V průběhu stavebních prací byly zjištěny špatné rozvody k hydrantům. Vzhledem ke stáří potrubí, které bylo zanesené vodním kamenem ke stávajícím hydrantům v 1. PP, 1. a 2. NP dochází k výměna potrubí vč. hydrantů tak, aby bylo vyhověno ČSN 73 0873 a zásadám pro zásobování požární vodou v objektu. Z tohoto důvodu bylo nutné rozvody provést a upravit tak, aby nedocházelo k mísení pitné vody s vodou v potrubí k hydrantům, kde voda stála a mohlo tak dojít ke kontaminaci pitné vody v rozvodech pitné vody k budově. Zároveň bylo nutné z důvodu nového napojení vyměnit stávající hydranty. Zadavatel nemohl při vynaložení náležité péče předpokládat daný závadný stav rozvodů vody k hydrantům, neboť tyto byly zabudovány v konstrukci stěn.
Zdůvodnění:	Jedná se o změnu nepodstatnou, neměnicí celkovou povahu veřejné zakázky.
Zařazení změny dle ZZVZ	§ 222 odst. 6 ZZVZ

ZL č.10	Slaboproudy - EZS , servrovna , kanceláře 1.NP a 2.NP
	V průběhu realizace stavebních prací bylo zjištěno, že je v nevyhovujícím stavu elektronické zabezpečení stávajících prostor, které je místy nefunkční. Proto bylo z důvodu rekonstrukce stávajících prostor přistoupeno k jeho modernizaci, aby nebyly činitelné dodatečné zásahy do nově budovaných prostor. Proto dojde k doplnění slaboproudé kabeláže a nové ústředny vč. kabeláže pro zabezpečovací systém.
Zdůvodnění:	Jedná se o změnu nepodstatnou, neměnicí celkovou povahu veřejné zakázky.
Zařazení změny dle ZZVZ	§ 222 odst. 4 ZZVZ

Položkový rozpočet stavby			
Stavba:		555 ZR Rekonstrukce Knihovny Matěje Josefa Sychry změnové rozpočty	
Objednatel:		Město Žďár nad Sázavou IČO: 00295841 Žižkova 1 DIČ: CZ00295841 59101 Žďár nad Sázavou 1	
Zhotovitel:		STAREDO s.r.o. IČO: 28270495 Maršovská 710 DIČ: 59231 Nové Město na Moravě	
Vypracoval:		Ostatek	
Rozpis ceny			Celkem
HSV			1 004 572,20
PSV			91 878,41
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			8 000,00
Celkem			1 104 450,61
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	12 %		0,00 CZK
Snížená DPH	12 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		1 104 450,61 CZK
Základní DPH	21 %		231 934,63 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem s DPH			1 336 385,24 CZK
v Datum: 2024.08.08 09:13:40 +02'00' Ing. Zdeněk Kutra Za zhotovitele dne Datum: 2024.08.08 14:32:12 +02'00' Za objednatele			

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
ZL č.01	Souhrn stavebních změn a dispozičních řešení	0,00	364 676,14	76 581,99	441 258,13	33
1	Méněpráce	0,00	-167 786,33	-35 235,13	-203 021,46	-15
2	Vícepráce	0,00	532 462,47	111 817,12	644 279,59	48
ZL č.02	Výplně otvorů , zdravotnicka	0,00	-200 000,00	-42 000,00	-242 000,00	-18
1	Méněpráce	0,00	-363 100,00	-76 251,00	-439 351,00	-33
2	Vícepráce	0,00	163 100,00	34 251,00	197 351,00	15
ZL č.03	Zrušení nadstřešní části výtahové šachty	0,00	-61 999,27	-13 019,85	-75 019,12	-6
1	Méněpráce	0,00	-61 999,27	-13 019,85	-75 019,12	-6
ZL č.04	Vnitřní schodiště - úprava podkladu na schodišti	0,00	55 977,09	11 755,19	67 732,28	5
01	Stavební rozpočet	0,00	55 977,09	11 755,19	67 732,28	5
ZL č.06	Komunikace	0,00	123 791,15	25 996,14	149 787,29	11
2	Vícepráce	0,00	123 791,15	25 996,14	149 787,29	11
ZL č.07	Elektroinstalace	0,00	68 980,00	14 485,80	83 465,80	6
1	Méněpráce NN - knihovna	0,00	-83 600,00	-17 556,00	-101 156,00	-8
5	Méněpráce NN - sociálky a chodby	0,00	-41 900,00	-8 799,00	-50 699,00	-4
7	Svítlidla vstup a vstupní hala - 3F do lišty	0,00	194 480,00	40 840,80	235 320,80	18
ZL č.08	Vzduchotechnika	0,00	12 556,50	2 636,87	15 193,37	1
1	Vícepráce	0,00	12 556,50	2 636,87	15 193,37	1
ZL č.09	Zdravotnicka D+M nových hydrantů	0,00	260 170,00	54 635,70	314 805,70	24
2	Rozpočet	0,00	260 170,00	54 635,70	314 805,70	24
ZL č.10	Slaboproudy - EZS , servrovna , kanceláře 1.NP a 2.NP	0,00	480 299,00	100 862,79	581 161,79	43
1	Vícepráce EZS	0,00	107 829,00	22 644,09	130 473,09	10
2	Slaboproudé rozvody - servrovna , 1.NP kanceláře a 2.NP doplnění	0,00	372 470,00	78 218,70	450 688,70	34
Celkem za stavbu		0,00	1 104 450,61	231 934,63	1 336 385,24	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
001	Zemní práce	HSV			5 571,75	0,5

002	Zakládání, zpevňování hornin	HSV			15 175,00	1,4
003	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			137 173,19	12,4
004	Vodorovné konstrukce	HSV			-7 000,00	-0,6
006	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	HSV			153 424,69	13,9
009	Ostatní konstrukce a práce, bourání	HSV			146 547,90	13,3
04	Svítlidla	HSV			63 980,00	5,8
099	Přesun hmot a manipulace se sutí	HSV			8 755,67	0,8
10	1.NP- kanceláře _ slaboproud	HSV			59 891,00	5,4
12	SERVROVNA - sklep - slaboproud	HSV			114 630,00	10,4
9	Doplnění 2.NP - slaboproud	HSV			170 449,00	15,4
99	Staveništní přesun hmot	HSV			645,00	0,1
99	Vedlejší náklady	HSV			27 500,00	2,5
F0861	Slaboproudé rozvody - zabezpečovací systém JABLTRON	HSV			107 829,00	9,8
712	Povlakové krytiny	PSV			-6 916,77	-0,6
713	Izolace tepelné	PSV			-3 812,21	-0,3
722	Vnitřní vodovod	PSV			183 670,00	16,6
725	Zařizovací předměty	PSV			0,00	0,0
764	Konstrukce klempířské	PSV			-3 709,06	-0,3
766	Konstrukce truhlářské	PSV			-176 968,50	-16,0
767	Konstrukce zámečnické	PSV			-12 266,52	-1,1
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			56 900,94	5,2
776	Podlahy povlakové	PSV			-27 355,77	-2,5

777	Podlahy ze syntetických hmot	PSV			33 132,00	3,0
781	Obklady	PSV			65 990,43	6,0
783	Nátěry	PSV			-28 283,20	-2,6
784	Malby	PSV			19 138,12	1,7
784	Malby a tapety	PSV			-7 641,05	-0,7
ON	Ostatní náklady	ON			8 000,00	0,7
Cena celkem					1 104 450,61	100,0

Položkový rozpočet

S:	555 ZR	Rekonstrukce Knihovny Matěje Josefa Sychry změnové rozpočty
O:	ZL č.01	Souhrn stavebních změn a dispozičních řešení
R:	1	Měněpráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 003		Svislé a kompletní konstrukce				-52 244,90
1	342272225	Příčka z pórobetonových hladkých tvárnic na tenkovrstvou maltu tl 100 mm	m2	-47,70100	800,00	-38 160,80
		Odečet původního množství :				
		1PP; :-		-45,83000		
		((1,55+1,35+2,075+2,1+2,075+2,075+1,225+1+1+1+1,05+1,225+0,5+1)*3,05-0,7*1,97*8-0,9*1,97)				
		1NP; :-		-51,44000		
		((1,75+1,4+1,3+2,075+1,925*2+0,375+0,5+1,225+1+2+1,225+0,9+2+0,9+0,5)*3,05-0,7*1,97*8-0,8*1,97)				
		2NP; :-		-46,37000		
		((1,7+1,3+2,075+1,925+0,375+0,4+1,225+2+0,9+1,225+2+1+0,2+1,925+0,1+1,05)*3,05-0,7*1,97*8-1,97*0,9)				
		Mezisoučet		-143,64000		
		Nové množství :				
		1PP; :-		45,83000		
		((1,55+1,35+2,075+2,1+2,075+2,075+1,225+1+1+1+1,05+1,225+0,5+1)*3,05-0,7*1,97*8-0,9*1,97)				
		1NP; : (1,7+1,45+1,7+0,5+1,1+1,775+0,1)*3,05-0,8*1,97-0,7*1,97*3		19,68000		
		2NP; : (1,5+1,7+0,5+1,775+1,1+0,1)*3,05-0,9*1,97-2*0,7*1,97		15,83000		
		1NP polopříčka; : 5,6*1		5,60000		
		1NP u auditoria; : 3*3		9,00000		
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				-12 266,52
2	767995114	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hm přes 20 do 50 kg	kg	-84,00000	100,00	-8 400,00
		Montáž U profilu u nábytkové stěny :				
		5,6*7,5*2 :				
		-84		-84,00000		
3	13010820	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez U (UPN) 140	t	-0,08820	38 600,00	-3 404,52
		U profil pro nábytkovou příčku; 5,6*2*7,5*0,001 :				
		5 :				
		-0,0882		-0,09000		
4	998767102	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v přes 6 do 12 m	t	-0,09240	5 000,00	-462,00
Díl: 776		Podlahy povlakové				-30 869,97
5	776111117	Broušení stávajícího podkladu povlakových podlah diamantovým kotoučem	m2	-74,18000	40,00	-2 967,20
		Původní množství :				
		Odstranění původní stěrky :				
		1NP; 461,32+48,36 :				
		2NP; 461,5+35,92+11,54 :				
		1PP Schodiště; 35,8 :				
		1NP-Broušení podlahy v chodbě a zádveři po odstranění dlažby; 93,07 :				
		2NP pod PVC v chodbě; 5,5*3,6 :				
		-1167,31		-1 167,31000		
		Nové množství :				
		Odstranění původní stěrky :				
		1NP; 450,15+48,36 :				
		2NP; 450,51+35,92+11,54 :				
		1PP Schodiště; 35,8 :				

Položkový rozpočet

S:	555 ZR	Rekonstrukce Knihovny Matěje Josefa Sychry změnové rozpočty
O:	ZL č.01	Souhrn stavebních změn a dispozičních řešení
R:	1	Méněpráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		1NP-Broušení podlahy v chodbě a zádveží po odstranění dlažby; 93,07-13,1-17,27-21,65 : 2NP pod PVC v chodbě; 5,5*3,6 : 1093,13		1 093,13000		

Díl: 099	Přesun hmot a manipulace se sutí					-3 249,76
-----------------	---	--	--	--	--	------------------

8	998018002	Přesun hmot ruční pro budovy v přes 8 do 12 m	l	-4,33301	750,00	-3 249,76
---	-----------	---	---	----------	--------	-----------

Díl: 783	Nátěry					-28 090,00
-----------------	---------------	--	--	--	--	-------------------

7	X1441	Nátěr radiátorů-očistění, odmaštění a nový nátěr	kus	-53,00000	450,00	-23 850,00
---	-------	--	-----	-----------	--------	------------

16+16+21 :

-53

-53,00000

8	X1442	Ochrana stěny a podlahy překrytí fólií při provádění nátěru	kus	-53,00000	80,00	-4 240,00
---	-------	---	-----	-----------	-------	-----------

53 :

-53

-53,00000

Díl: 784	Malby a tapety					-7 641,05
-----------------	-----------------------	--	--	--	--	------------------

9	784111007	Oprášení (ometení) podkladu na schodišti podlaží v do 3,80 m	m2	-154,45590	5,00	-772,28
---	-----------	---	----	------------	------	---------

Původní množství :

(3+1,5)*3*6+3*1,5*3,28+3,28*5,5+6*3*1,5+4,5*1,65/2+1,6

5*4,5+3*6+3,28*3*2+3,28*(1,68+3) :

-204,9679

-204,97000

Nové množství :

3,28*6,2*2+3*3,28 :

50,512

50,51000

10	784111001	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	-233,92500	5,00	-1 169,63
----	-----------	--	----	------------	------	-----------

Původní množství :

1PP Schodiště; 4,2*2*3+4,2*4,2+3,28*1,65+6*1,65 :

1NP chodba1.08;

(1,175+7,038+2,573+5,302+3,169+1,65+0,97+0,8*2+1+4,

974*2+1,2*2+3,45)*3+78,1 :

1NP oddělení pro dospělé;

5,6*1,775*2+1,85*3*2+1,75*2*2,3+6,4*3*2+(18,375+6,175

+6,175+0,3+9,3+18+6+12+1,8+4+6,6+6,5+7+2*0,4*11+0,

4*4*5)*3 :

1NP Multimediální učebna; (8*2+6,175*2)*3 :

2NP Schodiště; 4*5+(4+1)*3 :

2NP Dětské oddělení;

(5,9+6,4+6,075+6,175+0,3+9,3+6,075+6,4+5,9+6,075+12

+2+4+6,8+6,5+0,4*4*6+6,4*2+0,4*2*8)*3+6*3*2 :

2NP Dětské auditorium; (6*2+6,175*2)*3 :

2NP Sklad; 1,8*2*3+6,175*2*3+11,54 :

-1336,172

-1 336,17000

Nové množství :

1PP Schodiště; 4,2*2*3+4,2*4,2+3,28*1,65+6*1,65 :

1NP oddělení pro dospělé;

5,6*1,775*2+1,85*3*2+1,75*2*2,3+6,4*3*2+(18,375+6,175

+6,175+0,3+9,3+18+6+12+1,8+4+6,6+6,5+7+2*0,4*11+0,

4*4*5)*3 :

1NP Multimediální učebna; (8*2+6,175*2)*3 :

2NP Dětské oddělení;

(5,9+6,4+6,075+6,175+0,3+9,3+6,075+6,4+5,9+6,075+12

+2+4+6,8+6,5+0,4*4*6+6,4*2+0,4*2*8)*3+6*3*2 :

2NP Dětské auditorium; (6*2+6,175*2)*3 :

Položkový rozpočet

S:	555 ZR	Rekonstrukce Knihovny Matěje Josefa Sychry změnové rozpočty
O:	ZL č.01	Souhrn stavebních změn a dispozičních řešení
R:	1	Měněpráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		2NP Sklad; 1,8*2*3+6,175*2*3+11,54 : 1102,247		1	102,25000	

Díl: 003	Svislé a kompletní konstrukce	-52 244,90
-----------------	--------------------------------------	-------------------

11	342291121	Ukotvení příček k cihelným konstrukcím plochými kotvami	m	-0,05000	100,00	-5,00
----	-----------	---	---	----------	--------	-------

Odečet původního množství :

1PP; : -(3,05*10)

-30,50000

1NP; : -(3,05*11+1,3*2)

-36,15000

2NP; : -(3,05*10)

-30,50000

Nové množství :

1PP; : 3,05*10

30,50000

1NP; : 3,05*10+1,3*2

33,10000

2NP; : 3,05*10+3

33,50000

12	342291111	Ukotvení příček montážní polyuretanovou pěnou tl příčky do 100 mm	m	-19,75000	70,00	-1 382,50
----	-----------	---	---	-----------	-------	-----------

Původní množství :

Ukotvení ke stropu :

1PP; : -

-16,48000

(0,15+1,5+0,15+1,35+0,1+2,075+0,1+1,05+2,075+2+1,75+0,5+1,5+2,175)

1NP; : -(1,7+1,9+1,3+2+0,1+1,05+4+4+1+1,225+0,5)

-18,77000

2NP; : -(1,7+1,9+1,3+2+0,1+1,05+4+4+1+1,225+0,5)

-18,77000

Mezisoučet

-54,02000

Nové množství :

Ukotvení ke stropu :

1PP; :

16,48000

0,15+1,5+0,15+1,35+0,1+2,075+0,1+1,05+2,075+2+1,75+0,5+1,5+2,175

1NP; : 1,7+1,45+1,7+0,5+1,1+1,775

8,22000

2NP; : 1,5+1,7+0,5+1,1+1,775+3

9,57000

13	342272215	Příčka z pórobetonových hladkých tvárnic na tenkovrstvou maltu tl 75 mm	m2	-7,61040	750,00	-5 707,80
----	-----------	---	----	----------	--------	-----------

Nábytková příčka v 1.NP; : -5,6*(1,204+0,155)

-7,61000

14	311272331X	Zdivo z pórobetonových tvárnic hladkých přes P2 do P4 přes 450 do 600 kg/m3 na tenkovrstvou maltu tl	m2	-2,32960	3 000,00	-6 988,80
----	------------	--	----	----------	----------	-----------

Nábytková příčka 1.NP; : -5,6*0,416

-2,33000

Díl: 006	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	-13 909,13
-----------------	---	-------------------

15	612315403	Oprava vnitřní vápenné hrubé omítky stěn v rozsahu plochy přes 30 do 50 %	m2	-28,59000	200,00	-5 718,00
----	-----------	---	----	-----------	--------	-----------

Původní množství :

1PP oprava omítek na původních stěnách; : -

-34,95000

((1,55+1,35+2,075+0,5+1,75+2+0,9+1,225+0,9+0,9)*3-1,5*1,5*2)

1NP oprava omítek na původních stěnách; : -

-28,20000

((1,3+1,925+1,75+2+0,9+1,225+0,9+0,9)*3-1,5*1,5*2)

2NP oprava omítek na původních stěnách; : -

-33,45000

((1,75+1,3+1,925+1,75+2+0,9+1,225+0,9+0,9)*3-1,5*1,5*2)

Oprava po bouraném výtahu; : -(3,05*3*0,5)

-4,58000

Mezisoučet

-101,17000

Položkový rozpočet

S:	555 ZR	Rekonstrukce Knihovny Matěje Josefa Sychry změnové rozpočty
O:	ZL č.01	Souhrn stavebních změn a dispozičních řešení
R:	1	Méněpráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		Nové množství :				
		1PP oprava omítek na původních stěnách; :		37,77000		
		(1,55+1,35+2,075+0,5+1,75+2+0,9+1,225+0,9+0,9)*3-1,4*0,6*2				
		1NP oprava omítek na původních stěnách; :		15,12000		
		(1,45+1,7+1,8+1,55+0,5)*3-2,1*1,4*2				
		2NP oprava omítek na původních stěnách; :		15,12000		
		(1,45+1,7+1,8+1,55+0,5)*3-2,1*1,4*2				
		Oprava po bouraném výtahu; : 3,05*3*0,5		4,58000		
16	611321121	Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stropů rovných nanášená ručně	m2	-5,19000	300,00	-1 557,00
		1PP; : -(4,5+0,69)		-5,19000		
17	612131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně	m2	-23,03960	50,00	-1 151,98
		Původní množství :				
		Nátěr ztraceného bednění šachty :				
		(1,85+0,6+2,1+2,2)*3*3-1,14*2,12*3 :				
		Na původní omítky :				
		1PP;				
		2,5*(1+1,225+0,1+0,9+0,1+0,9+4+1+0,1+2,075+0,1+1,35+0,15+1,55)-1,5*1,5*2 :				
		1NP; 2,5*(1+1+1,225+1+2+2+1,05+2+1,4+1,9)-1,5*1,5*2 :				
		2NP; 2,5*(2+1,225+1+4+1,05+0,1+2+1,3+2)-1,5*1,5*2 :				
		-149,4996		-149,50000		
		Nové množství :				
		Nátěr ztraceného bednění šachty :				
		58,45 :				
		Na původní omítky :				
		1PP oprava omítek na původních stěnách;				
		(1,55+1,35+2,075+0,5+1,75+2+0,9+1,225+0,9+0,9)*3-1,4*0,6*2 :				
		1NP oprava omítek na původních stěnách;				
		(1,45+1,7+1,8+1,55+0,5)*3-2,1*1,4*2 :				
		2NP oprava omítek na původních stěnách;				
		(1,45+1,7+1,8+1,55+0,5)*3-2,1*1,4*2 :				
		126,46		126,46000		
18	611325413	Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky stropů v rozsahu plochy přes 30 do 50 %	m2	-27,15575	200,00	-5 431,15
		Původní množství :				
		Oprava omítky po bourání příček v soc zázemí :				
		(2+0,1+1,75+0,3)*(0,15+1,5+0,15+1,35+0,1+2,075+0,1+1,05)*3 :				
		-80,61375		-80,61000		
		Nové množství :				
		Oprava omítky po bourání příček v soc zázemí :				
		1PP; 3,18+9,65+6,55 :				
		1NP; 2,72+12,13+9,32+1,44+4,73-13,596 :				
		2NP; 3,4+12,13+9,23+1,44+4,73-13,596 :				
		53,458		53,46000		
19	619995001	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů	m	-0,34000	150,00	-51,00
		Původní množství :				
		Oprava kolem bouraných dveří auditoria :				
		3+3+3 :				

Položkový rozpočet

S:	555 ZR	Rekonstrukce Knihovny Matěje Josefa Sychry změnové rozpočty
O:	ZL č.01	Souhrn stavebních změn a dispozičních řešení
R:	1	Měněpráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		-9		-9,00000		
		Nové množství :				
		Oprava kolem bouraných dveří auditoria :				
		3 :				
		Kolem dveří 09/L; 1,78*2+2,1 :				
		8,66		8,66000		
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				-13 410,00
20	766660002	Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š přes 0,8 m do ocelové zárubně	kus	-1,00000	850,00	-850,00
		-1		-1,00000		
21	X1414	Dveře vnitřní 900x1970, plné, HPL, laminátové, včetně kování, požadavek na EI30 DP3+C	kus	-1,00000	12 500,00	-12 500,00
		Podrobný popis dle. PD :				
		1 :				
		-1		-1,00000		
22	998766102	Přesun hmot tonážní pro kce truhlářské v objektech v přes 6 do 12 m	t	-0,02000	3 000,00	-60,00
		-0,565		-0,56000		
		0,545		0,55000		
Díl: 776		Podlahy povlakové				-30 869,97
23	776221111	Lepení pásů z PVC standardním lepidlem	m2	-22,16000	250,00	-5 540,00
		Původní množství :				
		1NP; 461,32+48,36 :				
		2NP; 461,5+35,92+11,54+4,2 :				
		Podesta a chodby 1PP; 40,86+3,28*1,5 :				
		Podesta a chodby 1NP; 14,37-3,28*3 :				
		Podesta a chodby; 2NP; 39,19-3,28*3 :				
		1PP místnost1.07; 55,29 :				
		-1157,79		-1 157,79000		
		Nové množství :				
		1NP; 450,15+48,36 :				
		2NP; 450,51+35,92+11,54+4,2 :				
		Podesta a chodby 1PP; 40,86+3,28*1,5 :				
		Podesta a chodby 1NP; 14,37-3,28*3 :				
		Podesta a chodby; 2NP; 39,19-3,28*3 :				
		1PP místnost1.07; 55,29 :				
		1135,63		1 135,63000		
24	X146	Podlahová nášlapná vrstva-PVC homogenní, tl. 2mm	m2	-22,60320	700,00	-15 822,24
		Původní množství :				
		Podrobná specifikace podlahy dle PD :				
		1NP; 461,32+48,36 :				
		2NP; 461,5+35,92+11,54+4,2 :				
		Podesta a chodby 1PP; 40,86-3,28*3+3,28*1,5 :				
		Podesta a chodby 1NP; 14,37-3,28*3 :				
		Podesta a chodby; 2NP; 39,19-3,28*3 :				
		Schodišťové stupně a podstupnice; 4,95*3+66*0,3*1,5 :				
		2 :				
		-1159,9542		-1 159,95000		
		Nové množství :				

Položkový rozpočet

S:	555 ZR	Rekonstrukce Knihovny Matěje Josefa Sychry změnové rozpočty
O:	ZL č.01	Souhrn stavebních změn a dispozičních řešení
R:	1	Méněpráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		Podrobná specifikace podlahy dle PD : 1NP; 450,15+48,36 : 2NP; 450,51+35,92+11,54+4,2 : Podesta a chodby 1PP; 40,86-3,28*3+3,28*1,5 : Podesta a chodby 1NP; 14,37-3,28*3 : Podesta a chodby; 2NP; 39,19-3,28*3 : Schodišťové stupně a podstupnice; 4,95*3+66*0,3*1,5 : 2 : 1137,351		1	137,35000	
25	776111311	Vysátí podkladu povlakových podlah	m2	-22,16000	25,00	-554,00
		Původní množství : 1NP; 461,32+48,36 : 2NP; 461,5+35,92+11,54+4,2 : Podesta a chodby 1PP; 40,86+3,28*1,5 : Podesta a chodby 1NP; 14,37-3,28*3 : Podesta a chodby; 2NP; 39,19-3,28*3 : 1PP místnost1.07; 55,29 : -1157,79		-1	157,79000	
		Nové množství : 1NP; 450,15+48,36 : 2NP; 450,51+35,92+11,54+4,2 : Podesta a chodby 1PP; 40,86+3,28*1,5 : Podesta a chodby 1NP; 14,37-3,28*3 : Podesta a chodby; 2NP; 39,19-3,28*3 : 1PP místnost1.07; 55,29 : 1135,63		1	135,63000	
26	776141111	Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 20 MPa tl do 3 mm	m2	-22,16000	220,00	-4 875,20
		Původní množství : 1NP; 461,32+48,36 : 2NP; 461,5+35,92+11,54+4,2 : Podesta a chodby 1PP; 40,86+3,28*1,5 : Podesta a chodby 1NP; 14,37-3,28*3 : Podesta a chodby; 2NP; 39,19-3,28*3 : 1PP místnost1.07; 55,29 : -1157,79		-1	157,79000	
		Nové množství : 1NP; 450,15+48,36 : 2NP; 450,51+35,92+11,54+4,2 : Podesta a chodby 1PP; 40,86+3,28*1,5 : Podesta a chodby 1NP; 14,37-3,28*3 : Podesta a chodby; 2NP; 39,19-3,28*3 : 1PP místnost1.07; 55,29 : 1135,63		1	135,63000	
27	776121321	Neředěná penetrace savého podkladu povlakových podlah	m2	-22,16000	40,00	-886,40
		Původní množství : Penetrace pod stěrku : 1NP; 461,32+48,36+93,07 :				

Položkový rozpočet

S:	555 ZR	Rekonstrukce Knihovny Matěje Josefa Sychry změnové rozpočty
O:	ZL č.01	Souhrn stavebních změn a dispozičních řešení
R:	1	Méněpráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		2NP; 461,5+35,92+11,54+4,2+3,6*5,5 : 1PP chodba; 4,4*4,4+4,5 : -1159,57 Nové množství : Penetrace pod stěrku : 1NP; 450,15+48,36+93,07 : 2NP; 450,51+35,92+11,54+4,2+3,6*5,5 : 1PP chodba; 4,4*4,4+4,5 : 1137,41		-1	159,57000	
28	998776102	Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech v přes 6 do 12 m -11,81037 11,5854417	t	-0,22493	1 000,00	-224,93
						-11,81000 11,59000

Díl: 781	Obklady	-6 105,00
29	781151031	Celoplošné vyrovnaní podkladu stěrku tl 3 mm Původní množství : Vyrovnaní podkladu po demontáži původních obkladů na nebouraných stěnách; 74,1 : -74,1 Nové množství : 1PP oprava omítek na původních stěnách; (1,55+1,35+2,075+0,5+1,75+2+0,9+1,225+0,9+0,9)*2,1-1,4*0,6*2 : 1NP oprava omítek na původních stěnách; (1,45+1,7+1,8+1,55+0,5)*2,1-2,1*1,4*2 : 2NP oprava omítek na původních stěnách; (1,45+1,7+1,8+1,55+0,5)*2,1-2,1*1,4*2 : 43,575

			m2	-30,52500	200,00	-6 105,00
						-74,10000 43,58000

Díl: 784	Malby a tapety	-7 641,05
30	784211111	Dvojnásobné bílé malby ze směsi za mokra velmi dobře oděruvzdorných v místnostech v do 3.80 m Původní množství : 1PP Stěna od schodiště; 2,175*3+2,4*3 : 1PP Úklid; (2,075*2+1,55*2)*0,7 : 1PP WC Muži; (2,075*2+1,35*2)*0,7+(0,9*2+2,075*2)*0,7+(2,075*2+1,225*2)*0,7+(1,75*2+1,05*2)*0,7 : 1PP WC Ženy; (2+0,9+1+1,225+1+2,2)*0,7+(0,9*2+1,225*2)*0,7+(2*2+0,9*2)*0,7 : 1PP Chodba; (2+0,2+0,9+1,3+0,9+0,25+2)*3+4,5 : 1PP Strojovna; (0,9*2+0,8*2)*3+0,69 : 1PP Šachta od skladu a sklad; (1,6+1,85)*3+4,225*3+7*3+3,6*3+22,96 : 1NP WC bezbariérové; (1,6*2+1,75*2)*0,7 : 1NP Šachta a stěna od chodby od schodiště; (2,175+2,4+1,85+1,6)*3 : 1NP WC muži; (2,075*2+1,3*2)*0,7+(1,925*2+0,9*2)*0,7+(1,925*2+1,225*2)*0,7+(1,75*2+1,05*2)*0,7 : 1NP WC ženy; (2*2+2,225*2)*0,7+(0,9*2+1,225*2)*0,7+(0,9*2+2*2)*0,7 : 1NP Úklid; (0,9*2+1*2)*0,7 : 1NP Chodba; (1,3+0,9+0,25+2+1,85+0,15+1,2)*3+4,2 :

			m2	-126,64750	45,00	-5 699,14

Položkový rozpočet

S:	555 ZR	Rekonstrukce Knihovny Matěje Josefa Sychry změnové rozpočty
O:	ZL č.01	Souhrn stavebních změn a dispozičních řešení
R:	1	Měněpráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		2NP Stěna od schodiště a vnější stěna šachty; $(2,175+2,4+1,85+1,6)*3$: 2NP Přebalovací pult; $(2,075+1,75)*0,7+(2,075+1,75)*3$: 2NP WC muži; $(2,075*2+1,3*2)*0,7+(1,925*2+0,9*2)*0,7+(1,925*2+1,225*2)*0,7+(1,05*2+1,75*2)*0,7$: 2NP WC ženy; $(2*2+2,225*2)*0,7+(0,9*2+2*2)*0,7+(0,9*2+1,225*2)*0,7$: 2NP Úklid; $(1*2+0,9*2)*0,7$: 2NP Chodba; $(3,15*2+1,3)*3+4,2$: 1PP Schodiště; $4,2*2*3+4,2*4,2+3,28*1,65+6*1,65$: 1NP chodba1.08; $(1,175+7,038+2,573+5,302+3,169+1,65+0,97+0,8*2+1+4,974*2+1,2*2+3,45)*3+78,1$: 1NP oddělení pro dospělé; $461,32+5,6*1,775*2+1,85*3*2+1,75*2*2,3+6,4*3*2+(18,37+5+6,175+6,175+0,3+9,3+18+6+12+1,8+4+6,6+6,5+7+2*0,4*11+0,4*4*5)*3$: 1NP Multimediální učebna; $48,36+(8*2+6,175*2)*3$: 2NP Schodiště; $4*5+(4+1)*3$: 2NP Dětské oddělení; $461,5+(5,9+6,4+6,075+6,175+0,3+9,3+6,075+6,4+5,9+6,075+12+2+4+6,8+6,5+0,4*4*6+6,4*2+0,4*2*8)*3+6*3*2$: 2NP Dětské auditorium; $35,92+(6*2+6,175*2)*3$: 2NP Sklad; $1,8*2*3+6,175*2*3+11,54$: -2694,642 Nové množství : 1PP Schodiště; $4,2*2*3+4,2*4,2+3,28*1,65+6*1,65$: 1PP Stěna od schodiště; $2,175*3+2,4*3$: 1PP Úklid; $(2,075*2+1,55*2)*0,4$: 1PP WC Muži; $(2,075*2+1,35*2)*0,4+(0,9*2+2,075*2)*0,4+(2,075*2+1,225*2)*0,4+(1,75*2+1,05*2)*0,4$: 1PP WC Ženy; $(2+0,9+1+1,225+1+2,2)*0,4+(0,9*2+1,225*2)*0,4+(2*2+0,9*2)*0,4$: 1PP Chodba; $(2+0,2+0,9+1,3+0,9+0,25+2+0,6+0,6)*3+5,1$: 1PP Šachta od skladu; $(1,6+1,85)*3$: 1NP WC bezbariérové; $(1,6*2+1,7*2)*0,4$: 1NP Šachta a stěna od chodby od schodiště; $(2,175+2,4)*3$: 1NP WC muži; $(1,2*2+2,25*2+1+1,775*2+0,95*2+2*2+1,55*2+1,875*2+1,15*2+1*2)*0,4+1,875*2,55+2*0,95$: 1NP WC ženy; $(2,025*2+1,45*2+1,7*4+1,025*2+1,15*2+1,8*2+1,025*2)*0,4+1,8*1,025+1,8*0,5*2+1,025*2*0,5$: 1NP Úklid; $(1,25*2+1,15*2)*0,4+1,44$: 1NP Chodba; $(1,5+1,2*2+0,15*2+1,7*2)*3+4,73$: 2NP Stěna od schodiště a vnější stěna šachty; $(2,175+2,4)*3$: 2NP Přebalovací pult; $(2,025+1,75)*0,4+(2,075+1,75)*3$: 2NP WC muži; $(2,25*2+1,2*2+1,775*2+1*2+1,55*2+1,15*2+1,875*2+1*2+2*2+0,95*2)*0,4+2*0,95+1,875*2,55$:				-2 694,64000

Položkový rozpočet

S:	555 ZR	Rekonstrukce Knihovny Matěje Josefa Sychry změnové rozpočty
O:	ZL č.01	Souhrn stavebních změn a dispozičních řešení
R:	1	Měněpráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		2NP WC ženy; (2,025*2+1,45*2+1,7*4+1,025*2+1,15*2+1,8*2+1,025*2)*0,4+1,8*1,025+1,8*0,5*2+1,025*2*02NP WC ženy; (2,025*2+1,45*2+1,7*4+1,025*2+1,15*2+1,8*2+1,025*2)*0,4+1,8*1,025+1,8*0,5*2+1,025*2*0,5 : 2NP Úklid; (1,25*2+1,15*2)*0,4+1,44 : 2NP Chodba; (1,875*2+0,15*2+1,2*2+1,5)*3+4,73 : 1NP chodba1.08; (1,175+7,038+2,573+5,302+3,169+1,65+0,97+0,8*2+1+4,974*2+1,2*2+3,45)*3+78,1 : 1NP oddělení pro dospělé; 450,15+5,6*1,775*2+1,85*3*2+1,75*2*2,3+6,4*3*2+(18,375+6,175+6,175+0,3+9,3+18+6+12+1,8+4+6,6+6,5+7+2*0,4*11+0,4*4*5)*3 : 1NP Multimediální učebna; 48,36+(8*2+6,175*2)*3 : 2NP Schodiště; 4*5+(4+1)*3 : 2NP Dětské oddělení; 450,51+(5,9+6,4+6,075+6,175+0,3+9,3+6,075+6,4+5,9+6,075+12+2+4+6,8+6,5+0,4*4*6+6,4*2+0,4*2*8)*3+6*3*2 : 2NP Dětské auditorium; 35,92+(6*2+6,175*2)*3 : 2NP Sklad; 1,8*2*3+6,175*2*3+11,54 : 2567,9945				2 567,99000

Položkový rozpočet

S:	555 ZR	Rekonstrukce Knihovny Matěje Josefa Sychry změnové rozpočty
O:	ZL č.01	Souhrn stavebních změn a dispozičních řešení
R:	2	Vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 003		Svislé a kompletní konstrukce				131 457,00
1	342272245	Příčka z pórobetonových hladkých tvárnic na tenkovrstvou maltu tl 150 mm	m2	127,10700	1 000,00	127 107,00

Původní množství :

1PP; 2,075*3,05+0,5*3,05+1,8*3,05 :

1NP; 2,075*3,05+0,4*3,05+1,8*3,05 :

2NP; 2,075*3,05+0,4*3,05+1,9*3,05 :

-39,72625

-39,72625

Nové množství :

1PP; 2,075*3,05+0,5*3,05+1,8*3,05 :

1NP;

(1,5+1,5+2,075+2,3+2,3+0,5+1,7+0,15+1,025+1,25+1,15+1,5+1,2,25+2+0,5+1,775+0,15+1,2+1,85)*3,05-0,7*1,97*5

2NP;

(1,75+0,15+1,6+2,025+2,025+1,125+1,15+1,025+0,15+1,7+0,3+1,5+1,25+1,15+0,3+1,2,25+2+0,5+0,15+1,775+0,15+1,2+0,25+1,6)*3,05-0,7*1,97*7

166,83325

166,83325

2	342291112	Ukotvení příček montážní polyuretanovou pěnou tl příčky přes 100 mm	m	43,50000	100,00	4 350,00
---	-----------	---	---	----------	--------	----------

Původní množství :

Ukotvení ke stropu :

1PP; 1,6+2,075+0,5 :

1NP; 2,075+1,6+0,5 :

2NP; 2,025+0,5 :

-10,875

-10,88000

Nové množství :

Ukotvení ke stropu :

1PP; 1,6+2,075+0,5 :

1NP;

1,5+1,5+2,075+1,7+2,075+1,1+1,5+1,5+1,3+2,25+2+0,5+0,15+1,775+0,15+1,2+0,25+1,6 :

2NP;

1,75+2,025*2+1,45+2+1,7+1,2+1,25+1,5+1,3+2,25+2+1,6+0,25+1,2+0,15+1,775+0,15+0,5 :

54,375

54,38000

Díl: 006		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				149 050,92
-----------------	--	---	--	--	--	-------------------

3	611325215	Vápenocementová hladká omítka malých ploch přes 1 do 4 m2 na stropěch	kus	2,00000	2 250,00	4 500,00
---	-----------	---	-----	---------	----------	----------

Po rušeném výtahu; 2 :

2

2,00000

4	612131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně	m2	172,92562	50,00	8 646,28
---	-----------	--	----	-----------	-------	----------

5	611325418	Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky stropů v rozsahu plochy přes 30 do 50 % s celoplošným přeštukováním	m2	27,31250	350,00	9 559,38
---	-----------	--	----	----------	--------	----------

Původní množství :

1PP; 4,5+0,69 :

-5,19

-5,19000

Nové množství :

1PP; 5,31 :

Položkový rozpočet

S:	555 ZR	Rekonstrukce Knihovny Matěje Josefa Sychry změnové rozpočty
O:	ZL č.01	Souhrn stavebních změn a dispozičních řešení
R:	2	Vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		1NP; $4,73+1,44+0,95*2+1,8*1,025+1,1*1,55+0,775*2,55$:				
		2NP; $4,73+0,95*2+1,025*1,8+1,1*1,55+2,55*0,775+1,44$:				
		32,5025		32,50250		
6	612131101	Cementový postřik vnitřních stěn nanášený celoplošně ručně	m2	4,95000	80,00	396,00
		původní množství :				
		Šachta :				
		$(1,85+0,6+2,1+2,2)*3*3-1,14*2,12*3$:				
		-53,4996		-53,50000		
		Nové množství :				
		Šachta :				
		$(1,85+1,4+2,4+0,7+2,25)*3+(2+2,4+2,25)*3*2-1,14*2,12*3$:				
		58,4496		58,45000		
7	612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	316,25100	260,00	82 225,26
		Původní množství :				
		1PP Úklid; $(2,075*2+1,5)*3-0,7*1,97+2,175*3$:				
		1PP WC muži; $(1,35+2,075*2)*3-0,7*1,97*2+(2,075*3+1,225*2+0,9*2)*3-4*1,97*0,7+(1,05+1,75+0,7)*3-0,7*1,97$:				
		1PP WC ženy; $(2+2+2,075*2)*3-0,7*1,97*3+(0,9*2+1,225)*3-0,7*1,97+(2+0,9)*3-0,7*1,97$:				
		1PP Chodba; $(1,3+1,55+0,15+1,35+1,35+1,7)*3-0,7*1,97*4$:				
		1PP Strojovna; $(0,9+0,7)*3-1,97*0,9$:				
		1NP Bezbariérové WC; $(1,75*2+1,6*2)*3-0,8*1,97+2,075*3$:				
		1NP WC muži; $(2,075*2+1,3)*3-0,7*1,97*2+(0,9*2+1,925)*3-0,7*1,97+(1,925*2+1,225*2)*3-3*0,7*1,97+(1,05*2+1,75)*3-0,7*1,97$:				
		1NP WC ženy; $(2+1,05)*3-1,97*0,7+(0,9*2+1,225)*3-0,7*1,97+(2+1+1,225+1+1,225+0,1+0,9)*3-3*1,97*0,7$:				
		1NP Úklid; $(1+1+0,9)*3-0,7*1,97$:				
		1NP Chodba; $(1,05+1+0,3+1,75+0,15+1,2)*3-4*0,7*1,97$:				
		2NP Přebalovací pult; $(1,75+2,075*2)*3-0,9*1,97$:				
		2NP WC muži; $(2,075*2+1,3)*3-0,7*1,97*2+(1,925*3+0,9*2+1,225*2+0,9+0,3+1,75)*3-0,7*5$:				
		2NP WC ženy; $(2*2+2*2)*3-0,7*1,97*3+(0,9*2+1,225)*3-0,7*1,97+2*3+0,9*3-0,7*1,97$:				
		2NP Úklid; $(0,9+1+1)*3-0,7*1,97$:				
		2NP Chodba; $(1,3+2,9)*3-3*0,7*1,97$:				
		Stěna od schodiště mezi přebalovacím pultem; $2,175*3-0,9*1,97$:				
		Nábytková příčka 1.NP; $1,775*5,6*2$:				
		-391,055		-391,05500		
		Nové množství :				
		1PP Úklid; $(2,075*2+1,5)*3-0,7*1,97+2,175*3$:				
		1PP WC muži; $(1,35+2,075*2)*3-0,7*1,97*2+(2,075*3+1,225*2+0,9*2)*3-4*1,97*0,7+(1,05+1,75+0,7)*3-0,7*1,97$:				

Položkový rozpočet

S:	555 ZR	Rekonstrukce Knihovny Matěje Josefa Sychry změnové rozpočty
O:	ZL č.01	Souhrn stavebních změn a dispozičních řešení
R:	2	Vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

1PP WC ženy; $(2+2+2,075*2)*3-0,7*1,97*3+(0,9*2+1,225)*3-0,7*1,97+(2+0,9)*3-0,7*1,97$:
 1PP Chodba; $(1,3+1,55+0,15+1,35+1,35+1,7)*3-0,7*1,97*4$:
 1PP Strojovna; $(0,9+0,7)*3-1,97*0,9$:
 1NP Bezbariérové WC; $(1,75*2+1,6*2)*3-0,8*1,97+2,075*3$:
 1NP WC muži; $(2,25+1,2*2)*3-0,7*1,97*2+(1*2+1,775*2)*3-0,7*1,97+(1,775+1+1,875+1,1+1,15*2+1,4)*3-3*0,7*1,97+(0,95*2+2)*3-0,7*1,97$:
 1NP WC ženy; $(2,075*2+1,45)*3-0,7*1,97*2+(1,15*2+1,7*2)*3-0,7*1,97*3+(1,7+1,025*2)*3-0,7*1,97+(1,8+1,025*2)*3-0,7*1,97$:
 1NP Úklid; $(1,15*2+1,25*2)*3-0,7*1,97$:
 1NP Chodba a stěna u výpůjčky; $(1,5+1+1,2+1,85+0,15)*3-4*0,7*1,97+(1,6+0,25+1,2+0,15+0,15+1,775+0,15+0,5)*3$:

2NP Přebalovací pult; $(1,75+2,025*2)*3-0,9*1,97$:
 2NP WC muži; $(2,25+1,2*2)*3-0,7*1,97*2+(1*2+1,775*2)*3-0,7*1,97+(1,775+1,1+1,775+1,1+1,4+1,15+1,15)*3-3*1,97*0,7+(0,95*2+2)*3-0,7*1,97$:
 2NP WC ženy; $(2,025*2+1,45)*3-0,7*1,97+(1,15*2+1,7*2)*3-3*1,97*0,7+(1,025*2+1,7)*3-0,7*1,97+(1,025*2+1,8)*3-0,7*1,97$:
 2NP Úklid; $(1,15*2+1,25*2)*3-0,7*1,97$:
 2NP Chodba a stěna u výpůjčky;
 $(1+1,5+1,2+0,15+1,75+0,1)*3-0,7*3*1,97+(0,5+0,15+1,775+0,15+1,2+0,25+1,6)*3$:
 Stěna od schodiště mezi přebalovacím pultem; $2,175*3-0,9*1,97$:
 Polopřička 1.NP; $5,6*2*1$:
 Oprava stěny v chodbě 1NP a na schodišti;
 $(1,65+7,038+2,573+5,302+3,169+6,1*2+3,45+3,849+6*2)*3+(3,6+2,4+2,6+1,5+4+6)*3-1,4*2,1*2-1,5*2$:
 2NP stěna u auditoria; $3*3*2$:
 707,306

707,30600

8	601022191	Penetrační nátěr stropů PCI Multigrund PGU	m2	27,31250	74,60	2 037,51
9	612321121	Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	172,92562	180,00	31 126,61

Původní množství :
 1PP Stěna od schodiště; $2,175*3+2,4*3$:
 1PP Úklid; $(2,075*2+1,55*2)*1,2-0,17*0,7$:
 1PP WC Muži; $(2,075*2+1,35*2)*1,2-0,7*2*0,17+(0,9*2+2,075*2)*1,2-0,7*0,17+(2,075*2+1,225*2)*1,2-2*0,7*0,17+(1,75*2+1,05*2)*1,2-1,5*0,5+0,2*1,5*2$:
 1PP WC Ženy; $(2+0,9+1+1,225+1+2,2)*1,2-0,17*0,7*3+(0,9*2+1,225*2)*1,2-0,17*0,7+(2*2+0,9*2)*1,2-0,7*0,17-0,5*1,5+0,2*3*1,5$:
 1PP Chodba; $(2+0,2+0,9+1,3+0,9+0,25+2)*3-1,14*2,12-0,7*1,97*3-0,9*1,97$:
 1PP Strojovna; $(0,9*2+0,8*2)*3-0,9*1,97$:
 1PP Šachta od sklady; $(1,6+1,85)*3$:
 1NP WC bezbariérové; $(1,6*2+1,75*2)*1,2-0,8*0,17$:

Položkový rozpočet

S:	555 ZR	Rekonstrukce Knihovny Matěje Josefa Sychry změnové rozpočty
O:	ZL č.01	Souhrn stavebních změn a dispozičních řešení
R:	2	Vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		1NP Šachta a stěna od chodby od schodiště; (2,175+2,4+1,85+1,6)*3 : 1NP WC muži; (2,075*2+1,3*2)*1,2- 0,17*0,7*2+(1,925*2+0,9*2)*1,2- 0,7*0,17+(1,925*2+1,225*2)*1,2- 0,17*2*0,7+(1,175*2+1,05*2)*1,2-1,5*0,5+1,5*3*0,2 : 1NP WC ženy; (2*2+2,225*2)*1,2- 0,7*0,17*3+(0,9*2+1,225*2)*1,2-0,7*0,17+(0,9*2+2*2)*1,2- 0,5*1,5+1,5*3*0,2 : 1NP Úklid; (0,9*2+1*2)*1,2-0,7*0,17 : 1NP Chodba; (1,3+0,9+0,25+2+1,85+0,15+1,2)*3- 1,14*2,12-0,8*1,97-0,7*1,97*3 : 2NP Stěna od schodiště a vnější stěna šachty; (2,175+2,4+1,85+1,6)*3 : 2NP Přebalovací pult; (2,075+1,75)*1,2+(2,075+1,75)*3- 0,9*1,97 : 2NP WC muži; (2,075*2+1,3*2)*1,2- 0,7*0,17*2+(1,925*2+0,9*2)*1,2- 0,7*0,17+(1,925*2+1,225*2)*1,2- 0,7*0,17*2+(1,05*2+1,75*2)*1,2-0,5*1,5+0,2*1,5*3- 0,7*0,17 : 2NP WC ženy; (2*2+2,225*2)*1,2- 0,7*0,17*3+(0,9*2+2*2)*1,2-0,7*0,17- 1,5*0,5+0,2*3*1,5+(0,9*2+1,225*2)*1,2-0,7*0,17 : 2NP Úklid; (1*2+0,9*2)*1,2-0,7*0,17 : 2NP Chodba; (3,15*2+1,3)*3-0,7*1,97*3-1,14*2,12 : Oprava po bouraném výtahu; 3*0,5*3,05 : Nábytková příčka 1.NP; 5,6*2*1,775 : -341,9556				-341,95560
		Nové množství : 1PP Stěna od schodiště; 2,175*3+2,4*3 : 1PP Úklid; (2,075*2+1,55*2)*0,875 : 1PP WC Muži; (2,075*2+1,35*2)*0,875+(0,9*2+2,075*2)*0,875+(2,075*2+ 1,225*2)*0,875+(1,75*2+1,05*2)*0,875+0,2*1,4*2 : 1PP WC Ženy; (2+0,9+1+1,225+1+2,2)*0,875+(0,9*2+1,225*2)*0,875+(2* 2+0,9*2)*0,875+0,2*3*1,4 : 1PP Chodba; (2+0,2+0,9+1,3+0,9+0,25+2)*3-1,14*2,12- 0,7*1,97*3-0,9*1,97 : 1PP Strojovna; (0,9*2+0,8*2)*3-0,9*1,97 : 1PP Šachta od skladu; (1,6+1,85)*3 : 1NP WC bezbariérové; (1,6*2+1,7*2)*0,875 : 1NP Šachta a stěna od chodby od schodiště; (2,175+2,4)*3 : 1NP WC muži; (2,25*2+1,2*2+1*2+1,775*2+1,15*2+1,4*2+1,875*2+1*2+2 *2+0,95*2)*0,875 : 1NP WC ženy; (2,075*2+1,45*2+1,15*2+1,7*2+1,025*2+1,7*2+1,025*2+1 ,8*2)*0,875 : 1NP Úklid; (1,15*2+1,25*2)*0,875 : 1NP Chodba a stěna; (1,5+1,25+0,15+1,7+0,1+0,4)*3- 1,14*2,12-0,7*1,97*4+3*6,075 : 2NP Stěna od schodiště a vnější stěna šachty; (2,175+2,4)*3 : 2NP Přebalovací pult; (1,75+2,025)*0,875+2,975*(1,75+2,025)-1,97*0,8 :				

Položkový rozpočet

S:	555 ZR	Rekonstrukce Knihovny Matěje Josefa Sychry změnové rozpočty
O:	ZL č.01	Souhrn stavebních změn a dispozičních řešení
R:	2	Vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		2NP WC muži; $(2,25*2+1,2*2+1*2+1,775*2+1,775*2+1,1*2+1,3*2+1,25*2+0,95*2+2*2)*0,875$: 2NP WC ženy; $(2,025*2+1,45*2+1,15*2+1,7*2+1,025*2+1,7*2+1,8*2+1,025*2)*0,875$: 2NP Úklid; $(1,15*2+1,25*2)*0,875$: 2NP Chodba; $(1,5+0,1+1,75+0,15+1,2+1)*3-3*1,97*0,7-1,14*2,12$: Oprava po bouraném výtahu; $3*0,5*3,05$: Příchodka u vstupu do knihovny 1.NP; $5,6*2*1$: Příchodka u auditoria; $3*3*2$: Oprava stěny v chodbě 1NP a na schodišti; $(1,65+7,038+2,573+5,302+3,169+6,1*2+3,45+3,849+6*2)*3+(3,6+2,4+2,6+1,5+4+6)*3-1,4*2,1*2-1,5*2$: 514,881225				514,88123
10	632441113	Potěr anhydritový samonivelační tl přes 30 do 40 mm ze suchých směsí	m2	12,37000	500,00	6 185,00
		Původní množství : 1PP; $3,18+9,65+6,55+4,5$: 1NP; $3,59+9,21+6,55+0,9+4,2$: 2NP; $3,59+9,21+6,55+0,9+4,2$: -72,78				-72,78000
		Nové množství : 1PP; $3,18+9,65+6,55+4,5$: 1NP; $2,72+12,13+9,32+1,44+4,73$: 2NP; $3,4+12,13+9,23+1,44+4,73$: 85,15				85,15000
11	634112113	Obvodová dilatace podlahovým páskem z pěnového PE mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem v 80 mm	m	30,99500	25,00	774,88
		Původní množství : 1PP; $2,075*2+1,5*2-0,7+1,35*2+2,075*2-0,7*2+2,075*4-2*0,7+0,9*2+1,225*2-0,7*2+1,05*2+1,75*2-0,7*2+0,9*2-0,7+1,225*2-0,7+0,9*2+2,075*2-0,7+1+0,9-0,7+1,5+3+1,5-0,7*3$: 1NP; $1,6*2+1,7*2-0,8+2,075*2+1,3*2-0,7-0,7+4*1,925-2*0,7+0,9*2+1,225*2-0,7*2+0,9*2+1,75*2-0,7*2-0,7+0,9*2+1,225*2-0,7+0,9*2+1+0,7+1,925*2-0,7+2-0,7+1+1+0,9+0,9-0,7+1,5+3+1,5-0,7*3$: 2NP; $1,75+2,025+1,3*2+2,025*2-0,7*2+1,925*4-0,7*2+0,9*2+1,225*2-0,7*2+1,05*2+1,75*2-0,7+0,9*2+2*2-0,7+1,225*2-0,7+0,9*2+1,925*2-0,7+2*2-0,7*2+1*2+0,9*2-0,7+1,5+3+1,5-0,7*3$: -134,525				-134,53000
		Nové množství : 1PP; $2,075*2+1,5*2-0,7+1,35*2+2,075*2-0,7*2+2,075*4-2*0,7+0,9*2+1,225*2-0,7*2+1,05*2+1,75*2-0,7*2+0,9*2-0,7+1,225*2-0,7+0,9*2+2,075*2-0,7+1+0,9-0,7+1,5+3+1,5-0,7*3$: 1NP; $1,6*2+1,7*2-0,7+2,075*2+1,45*2-2*0,7+1,7*4+1,025*2+1,15*2-4*0,7+1,025*2+1,8*2-0,7+1,875*2+1*2+1,55*2+1,15*2-2*0,7+2*2+0,95*2-0,7+1*2+1,775*2-0,7+2,25*2+1,2*2-0,7+1,15*2+1,25*2-0,7+1,5*2+1,3*2-4*0,7-1,14$:				

Položkový rozpočet

S:	555 ZR	Rekonstrukce Knihovny Matěje Josefa Sychry změnové rozpočty
O:	ZL č.01	Souhrn stavebních změn a dispozičních řešení
R:	2	Vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		2NP; 1,75*2+2,025*2-0,9+2,025*2+1,45*2-2*0,7+1,7*4+1,15*2+1,025*2-4*0,7+1,025*2+1,8*2-0,7+1,15*2+1,25*2-0,7+1,875*2+1*2+1,55*2+1,15*2-0,7*2+0,95*2+2*2-0,7+1*2+1,775*2-0,7+2,25*2+1,2*2-0,7+1,5*2+3,1*2-1,14-3*0,7 : 165,52		165,52000		
12	642942111	Osazování zárubní nebo rámu dveřních kovových do 2,5 m2 na MC	kus	1,00000	800,00	800,00
		1		1,00000		
13	X148	Ocelová zárubeň pro dveře bezfalcová, včetně povrchové úprav	kus	1,00000	2 800,00	2 800,00
		1		1,00000		
Díl: 009		Ostatní konstrukce a práce, bourání				67 021,40
14	962031136	Bourání příček z tvármic nebo příčkových tl do 150 mm	m2	36,60000	100,00	3 660,00
		Původní množství : 1PP; (2,4+1,8+0,2+2,325+0,875*4+0,775*4+1,625*5+1,35+1,2+1,3+1,3)*3,05-9*0,8*2 : 1NP; (5,5+1,625*2+1+2,4+1,65+0,15+2,05+0,3+1,6+0,8+0,1+1,15*3+0,85+0,9+0,2+0,2+0,8+0,9+1,2+1)*3,05-0,8*2*7 : 2NP; (5,5+2,25+1+1+1,25+1,725+1,13+2*1,3+1,13*2+0,885*8+2,1+1,275)*3,05-0,8*2*9+0,75*2*3,05+1,5*3,05-2*0,7 : -224,1635		-224,16350		
		Nové množství : 1PP; (2,4+1,8+0,2+2,325+0,875*4+0,775*4+1,625*5+1,35+1,2+1,3+1,3)*3,05-9*0,8*2 : 1NP; (5,5+1,625*2+1+2,4+1,65+0,15+2,05+0,3+1,6+0,8+0,1+1,15*3+0,85+0,9+0,2+0,2+0,8+0,9+1,2+1+6)*3,05-0,8*2*7 : 2NP; (5,5+2,25+1+1+1,25+1,725+1,13+2*1,3+1,13*2+0,885*8+2,1+1,275+6)*3,05-0,8*2*9+0,75*2*3,05+1,5*3,05-2*0,7 : 260,7635		260,76350		
15	968072456	Vybourání kovových dveřních zárubní pl přes 2 m2	m2	3,73800	300,00	1 121,40
		Původní množství : Dveře u schodiště; 1,6*2*2 : -6,4		-6,40000		
		Nové množství : Dveře u schodiště; 1,6*2*2 : Pro nové dveře 09/L; 1,78*2,1 : 10,138		10,13800		
16	X1458	Demontáž stávajících radiátorů a napojení včetně likvidace	kus	53,00000	480,00	25 440,00
		53 : 53		53,00000		
17	X1460	D+M střešního výlezu se stahovacím poklopem do otvoru 600 x 900 mm s kovovými stahovacími schody	kus	1,00000	34 000,00	34 000,00
		1 : 1		1,00000		
18	X1461	Demontáž střešního výlezu do suti	kus	1,00000	2 800,00	2 800,00

Položkový rozpočet

S:	555 ZR	Rekonstrukce Knihovny Matěje Josefa Sychry změnové rozpočty
O:	ZL č.01	Souhrn stavebních změn a dispozičních řešení
R:	2	Vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
	1 :					
	1			1,00000		
Díl: 099		Přesun hmot a manipulace se sutí				9 504,49
19	997013213	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v přes 9 do 12 m ručně	t	5,09472	300,00	1 528,42
		-86,34662168		-86,35000		
		91,44133676		91,44000		
20	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě sutí a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu sutí ZKD 10 m	t	5,09434	100,00	509,43
		-86,347		-86,35000		
		91,44133676		91,44000		
21	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	5,09472	200,00	1 018,94
		-86,34662168		-86,35000		
		91,44133676		91,44000		
22	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	15,28200	5,00	76,41
		-259,041		-259,04000		
		3Km; 3*91,441 :				
		274,323		274,32000		
23	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	5,09472	400,00	2 037,89
		-86,34662168		-86,35000		
		91,44133676		91,44000		
24	998018002	Přesun hmot ruční pro budovy v přes 6 do 12 m	t	5,77787	750,00	4 333,40
		-91,7650935907556		-91,77000		
		97,5429605999347		97,54000		
Díl: 713		Izolace tepelné				2 666,97
25	713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	12,37000	50,00	618,50
		Původní množství :				
		1PP; 3,18+9,65+6,55+4,5 :				
		1NP; 3,59+9,21+6,55+0,9+4,2 :				
		2NP; 3,59+9,21+6,55+0,9+4,2 :				
		-72,78		-72,78000		
		Nové množství :				
		1PP; 3,18+9,65+6,55+4,5 :				
		1NP; 2,72+12,13+9,32+1,44+4,73 :				
		2NP; 3,4+12,13+9,23+1,44+4,73 :				
		85,15		85,15000		
26	713191132	Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střech překrytí separační fólií z PE	m2	12,37000	15,00	185,55
		Původní množství :				
		1PP; 3,18+9,65+6,55+4,5 :				
		1NP; 3,59+9,21+6,55+0,9+4,2 :				
		2NP; 3,59+9,21+6,55+0,9+4,2 :				
		-72,78		-72,78000		
		Nové množství :				
		1PP; 3,18+9,65+6,55+4,5 :				
		1NP; 2,72+12,13+9,32+1,44+4,73 :				
		2NP; 3,4+12,13+9,23+1,44+4,73 :				

Položkový rozpočet

S:	555 ZR	Rekonstrukce Knihovny Matěje Josefa Sychry změnové rozpočty
O:	ZL č.01	Souhrn stavebních změn a dispozičních řešení
R:	2	Vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		85,15		85,15000		
27	28323055	fólie PE (500 kg/m3) separační podlahová oddělující tepelnou izolaci tl 0,8mm Původní množství : 1PP; 3,18+9,65+6,55+4,5 : 1NP; 3,59+9,21+6,55+0,9+4,2 : 2NP; 3,59+9,21+6,55+0,9+4,2 : 15 : -83,697 Nové množství : 1PP; 3,18+9,65+6,55+4,5 : 1NP; 2,72+12,13+9,32+1,44+4,73 : 2NP; 3,4+12,13+9,23+1,44+4,73 : 15 : 97,9225	m2	14,22550	60,00	853,53
				-83,70000		
				97,92000		
28	28375907	deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením ?=0,035 tl 30mm Původní množství : 1PP; 3,18+9,65+6,55+4,5 : 1NP; 3,59+9,21+6,55+0,9+4,2 : 2NP; 3,59+9,21+6,55+0,9+4,2 : 2 : -74,2356 Nové množství : 1PP; 3,18+9,65+6,55+4,5 : 1NP; 2,72+12,13+9,32+1,44+4,73 : 2NP; 3,4+12,13+9,23+1,44+4,73 : 2 : 86,853	m2	12,61740	80,00	1 009,39
				-74,24000		
				86,85000		
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				23 885,00
29	766660001	Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně 2	kus	2,00000	850,00	1 700,00
				2,00000		
30	766691914	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl do 2 m2 2	kus	2,00000	35,00	70,00
				2,00000		
31	X1426	D+M průsvitné fólie na okno Původní množství : 1NP; 2*1,5*2 : -6 Nové množství : 1NP; 3*1,4*2,1 : 8,82	m2	2,82000	750,00	2 115,00
				-6,00000		
				8,82000		
32	X149	Dveře vnitřní 700x1970, plné, HPL, laminátové, včetně kování 2	kus	2,00000	10 000,00	20 000,00
				2,00000		
Díl: 771		Podlahy z dlaždic a obklady				56 900,94
33	771121011	Nátěr penetrační na podlahu Původní množství :	m2	52,36000	50,00	2 618,00

Položkový rozpočet

S:	555 ZR	Rekonstrukce Knihovny Matěje Josefa Sychry změnové rozpočty
O:	ZL č.01	Souhrn stavebních změn a dispozičních řešení
R:	2	Vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		1PP; 3,18+9,65+6,55 : 1NP; 3,59+9,21+6,55+0,9+4,2 : 2NP; 3,59+9,21+6,55+0,9 : Odečet na izolační stěrce; -56,29 : -7,79 Nové množství : 1PP; 3,18+9,65+6,55 : 1NP; 2,72+12,13+9,32+1,44+4,73 : 2NP; 3,4+12,13+9,23+1,44 : Odečet na izolační stěrce; -67,79 : 1NP pod stěrku v chodbě; 13,10+21,65+17,27 : 60,15			-7,79000	
34	771121015	Nátěr kontaktní pro nesavé podklady na podlahu	m2	11,50000	50,00	575,00
		Původní množství : Na izolační stěrku; 56,29 : -56,29 Nové množství : Na izolační stěrku; 67,79 : 67,79			-56,29000	
35	771151014	Samonivelační stěrka podlah pevnosti 20 MPa tl přes 8 do 10 mm	m2	52,02000	618,00	32 148,36
		1NP v chodbě; 13,10+21,65+17,27 : 52,02			52,02000	
36	771573113	Montáž podlah keramických hladkých lepených standardním lepidlem přes 9 do 12 ks/m2	m2	11,31000	600,00	6 786,00
		Původní množství : 1PP; 3,18+9,65+6,55 : 1NP; 3,59+9,21+6,55+0,9 : 2NP; 3,59+9,21+6,55+0,9 : -59,88 Nové množství : 1PP; 3,18+9,65+6,55 : 1NP; 2,72+12,13+9,32+1,44 : 2NP; 3,4+12,13+9,23+1,44 : 71,19			-59,88000	
					71,19000	
37	771574152	Montáž podlah keramických velkoformátových hladkých lepených flexibilním lepidlem přes 0,5 do 2 ks/m2	m2	0,90000	750,00	675,00
		Původní množství : Chodba a zádveř1.06,1.07,1.08 : 93,07 : -93,07 Nové množství : Chodba a zádveř1.06,1.07,1.08 : 93,97 : 93,97			-93,07000	
					93,97000	
38	771591112	Izolace pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	11,50000	500,00	5 750,00
		Původní množství : 1PP úklid; 3,18 :				

Položkový rozpočet

S:	555 ZR	Rekonstrukce Knihovny Matěje Josefa Sychry změnové rozpočty
O:	ZL č.01	Souhrn stavebních změn a dispozičních řešení
R:	2	Vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		1PP WC muži; 9,65 :				
		1PP WC ženy; 6,55 :				
		1NP WC bezbariérové; 3,59 :				
		1NP WC muži; 9,21 :				
		1NP WC ženy; 6,55 :				
		1NP úklid; 0,9 :				
		2NP WC muži; 9,21 :				
		2NP WC ženy; 6,55 :				
		2NP úklid; 0,9 :				
		-56,29			-56,29000	
		Nové množství :				
		1PP úklid; 3,18 :				
		1PP WC muži; 9,65 :				
		1PP WC ženy; 6,55 :				
		1NP WC bezbariérové; 2,72 :				
		1NP WC muži; 12,13 :				
		1NP WC ženy; 9,32 :				
		1NP úklid; 1,44 :				
		2NP WC muži; 12,13 :				
		2NP WC ženy; 9,23 :				
		2NP úklid; 1,44 :				
		67,79			67,79000	
39	771591241	Izolace těsnícími pásy vnitřní kout	kus	9,00000	60,00	540,00
		Původní množství :				
		1PP; 32 :				
		1NP; 36 :				
		2NP; 35 :				
		-103			-103,00000	
		Nové množství :				
		1PP; 32 :				
		1NP; 42 :				
		2NP; 38 :				
		112			112,00000	
40	771591242	Izolace těsnícími pásy vnější roh	kus	4,00000	209,00	836,00
		4 :				
		4			4,00000	
41	771591264	Izolace těsnícími pásy mezi podlahou a stěnou	m	17,62500	120,00	2 115,00
		Původní množství :				
		1PP; 2,075*2+1,5*2-0,7+1,35*2+2,075*2-0,7*2+2,075*4-2*0,7+0,9*2+1,225*2-0,7*2+1,05*2+1,75*2-0,7*2+0,9*2-0,7+1,225*2-0,7+0,9*2+2,075*2-0,7+1+0,9-0,7 :				
		1NP; 1,6*2+1,7*2-0,8+2,075*2+1,3*2-0,7-0,7+4*1,925-2*0,7+0,9*2+1,225*2-0,7*2+0,9*2+1,75*2-0,7*2-0,7+0,9*2+1,225*2-0,7+0,9*2+1-0,7+1,925*2-0,7+2-0,7+1+1+0,9+0,9-0,7 :				
		2NP; 1,75+2,025+1,3*2+2,025*2-0,7*2+1,925*4-0,7*2+0,9*2+1,225*2-0,7*2+1,05*2+1,75*2-0,7+0,9*2+2*2-0,7+1,225*2-0,7+0,9*2+1,925*2-0,7+2*2-0,7*2+1*2+0,9*2-0,7 :				
		-122,825			-122,83000	

Položkový rozpočet

S:	555 ZR	Rekonstrukce Knihovny Matěje Josefa Sychry změnové rozpočty
O:	ZL č.01	Souhrn stavebních změn a dispozičních řešení
R:	2	Vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		Nové množství : 1PP; 2,075*2+1,5*2-0,7+1,35*2+2,075*2-0,7*2+2,075*4- 2*0,7+0,9*2+1,225*2-0,7*2+1,05*2+1,75*2-0,7*2+0,9*2- 0,7+1,225*2-0,7+0,9*2+2,075*2-0,7+1+0,9-0,7 : 1NP; 1,6*2+1,7*2-0,7+2,075*2+1,45*2-0,7+1,7*2+1,025*2- 0,7+1,7*2+1,15*2-3*0,7+1,025*2+1,8*2- 0,7+2,875*2+1,4*2+1,15*2-2*0,7+0,95*2+2*2- 0,7+1*2+1,775*2-0,7+2,25*2+1,2*2-0,7+1,15*2+1,25*2-0,7 : 2NP; 2,025*2+1,45*2-0,7+1,7*2+1,025*2- 0,7+1,15*2+1,7*2-3*0,7+1,025*2+1,8*2- 0,7+1,875*2+1*2+2,55*2-2*0,7+0,95*2+2*2- 0 7+1*2+1 775*2-0 7+2 25*2+1 2*2-0 7 140,45		140,45000		
42	998771102	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v přes 6 do 12 m	t	1,22720	1 000,00	1 227,20
		-5,43520232		-5,44000		
		6,66240582		6,66000		
43	X142	Keramická dlažba, pro koupelny a WC vel. 300/300	m2	11,87550	250,00	2 968,88
		Původní množství : 1PP; 3,18+9,65+6,55 : 1NP; 3,59+9,21+6,55+0,9 : 2NP; 3,59+9,21+6,55+0,9 : 5 : -62,874		-62,87000		
		Nové množství : 1PP; 3,18+9,65+6,55 : 1NP; 2,72+12,13+9,32+1,44 : 2NP; 3,4+12,13+0,23+1,44 : 5 : 74,7495		74,75000		
44	X1446	Dlažba keramická formátovaná 600/1200/9 rektifikovaná	m2	0,94500	700,00	661,50
		Původní množství : 93,07 : 5 : -97,7235		-97,72350		
		nové množství : 93,97 : 5 : 98,6685		98,66850		
Díl: 776		Podlahy povlakové				742,20
45	776111111	Broušení anhydritového podkladu povlakových podlah	m2	12,37000	60,00	742,20
		Původní množství : 1PP; 3,18+9,65+6,55+4,5 : 1NP; 3,59+9,21+6,55+0,9+4,2 : 2NP; 3,59+9,21+6,55+0,9+4,2 : -72,78		-72,78000		
		Nové množství : 1PP; 3,18+9,65+6,55+4,5 : 1NP; 2,72+12,13+9,32+1,44+4,73 : 2NP; 3,4+12,13+9,23+1,44+4,73 :				

Položkový rozpočet

S:	555 ZR	Rekonstrukce Knihovny Matěje Josefa Sychry změnové rozpočty
O:	ZL č.01	Souhrn stavebních změn a dispozičních řešení
R:	2	Vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		85,15		85,15000		
Díl: 781		Obklady				72 095,43
46	781121011	Nátěr penetrační na stěnu	m2	74,68000	40,00	2 987,20
		Původní množství :				
		225,055-10,8 :				
		-214,255		-214,25000		
		Nové množství :				
		300,275-11,34 :				
		288,935		288,94000		
47	781121015	Nátěr kontaktní pro nesavé podklady na stěnu	m2	0,54000	50,00	27,00
		Původní množství :				
		10,8 :				
		-10,8		-10,80000		
		Nové množství :				
		11,34 :				
		11,34		11,34000		
48	781131112	Izolace pod obklad nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	0,54000	500,00	270,00
		Původní množství :				
		1PP Sprchové kouty; 0,9*3*2*2 :				
		-10,8		-10,80000		
		Nové množství :				
		1PP Sprchové kouty; 0,9*3*2,1*2 :				
		11,34		11,34000		
49	781161021	Montáž profilu ukončujícího rohového nebo vanového	m	0,80000	50,00	40,00
		Původní množství :				
		Na přízdívce zavěšeného WC :				
		1PP; 2*0,9 :				
		1NP; 4*0,9 :				
		2NP; 4*0,9 :				
		-9		-9,00000		
		nové množství :				
		Na přízdívce zavěšeného WC :				
		1PP; 2*0,9 :				
		1NP; 0,95+1,025+1,025+1 :				
		2NP; 0,95+1,025+1,025+1 :				
		9,8		9,80000		
50	781473112	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých přes 9 do 12 ks/m2 lepených standardním lepidlem	m2	75,21950	550,00	41 370,73
		Původní množství :				
		Obsahuje spárování a spárování silikonem v koutech mezi stěnami a styku stěn a podlahy :				
		1PP Úklid; (1,55*2+2,075*2)*1,8-0,7*1,8 :				
		1PP WC muži;				
		(2,075*2+1,35*2+0,9*2+1,225*2+2,075*4+1,05*2+1,75*2)*				
		1,8-1,5*0,8-0,7*1,8*7+0,2*(2,075*2+0,9*2) :				
		1PP WC ženy;				
		(4*2+0,9*2+0,1*2+1,225*4+0,9*2+0,9*2)*1,8-0,7*1,8*5-				
		0,5*1,5+0,2*2*2+0,2*0,9*3 :				
		1NP WC bezbariérové; (1,75*2+1,6*2)*1,8-0,8*1,8 :				

Položkový rozpočet

S:	555 ZR	Rekonstrukce Knihovny Matěje Josefa Sychry změnové rozpočty
O:	ZL č.01	Souhrn stavebních změn a dispozičních řešení
R:	2	Vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		1NP WC muži; (2,075*2+1,3*2)*1,8- 1,8*0,7*2+(1,925*4+0,9*2+1,225*2)*1,8- 4*0,7*1,8+(1,75*2+1,05*2)*1,8-1,5*0,5-0,7*1,8 : 1NP WC ženy; (2+0,9+1+1,325+1+1,325+0,9)*1,8- 3*1,8*0,7+(0,9*2+1,225*2)*1,8-0,7*1,8+(0,9*2+2*2)*1,8- 0,5*1,5-0,7*1,8 : 1NP Úklid; (1*2+0,9*2)*1,8-0,7*1,8 : 2NP Přebalovací pult; 2,075*1,8+1,75*1,8 : 2NP WC muži; (2,075*2+1,3*2+1,925*4+0,9*2+1,225*2+1,05*2+1,75*2)*1 ,8-0,7*1,8*7-0,5*1,5 : 2NP WC ženy; (2*2+2,225+2,225+0,9+0,9+1,225*2+0,9+0,9+2*2)*1,8- 5*1,8*0,7-1,5*0,5 : 2NP Úklid; (0,9*2+1*2)*1,8-0,7*1,8 : -225,055 Nové množství : Obsahuje spárování a spárování silikonem v koutech mezi stěnami a styku stěn a podlahv : 1PP Úklid; (1,55*2+2,075*2)*2,1-0,7*1,97 : 1PP WC muži; (2,075*2+1,35*2+2,075*2+1,225*2+2,075*2+0,9*2+1,05*2 +1,75*2)*2,1-0,7*1,97*7-1,4*0,6 : 1PP WC ženy; (2*2+2,225*2+0,9*2+1,225*2+0,9*2+2*2)*2,1-0,6*1,4- 0,7*1,97*5 : 1NP WC bezbariérové; (1,7*2+1,6*2)*2,1-0,8*1,97 : 1NP WC muži; (2,25*2+1,2*2+1,775*2+1,1*2+1,25*2+0,15*2+1,15*2+1*2 +1,775*2+0,95*2+2*2)*2,1-1,4*1*2-0,7*1,97*7 : 1NP WC ženy; (2,075*2+1,45*2+1,7*4+1,025*2+1,15*2+1,8*2+1,025*2)*2 ,1-1,4*1-0,7*1,97*7 : 1NP Úklid; (1,15*2+1,25*2)*2,1-0,7*1,97 : 2NP Přebalovací pult; 2,075*2,1+1,75*2,1 : 2NP WC muži; (2,25*2+1,2*2+1,775*2+1*2+1,15*2+1,4*2+1,1*2+1,775*2 +2*2+0,95*2)*2,1-1,4*1*2-0,7*1,97*7 : 2NP WC ženy; (2,025*2+1,45*2+1,7*2+1,025*2+1,7*2+1,15*2+1,025*2+1 ,8*2)*2,1-1*1,4-0,7*1,97*7 : 2NP Úklid; (1,15*2+1,25*2)*2,1-0,7*1,97 : 300,2745 300,27000				-225,06000
51	781493111	Plastové profily rohové lepené standardním lepidlem	m	2,10000	20,00	42,00
		Původní množství : 1PP; 1,8*3 : 1NP; 1,8*2 : 2NP; 1,8*2 : -12,6 Nové množství : 1PP; 2,1*3 : 1NP; 2,1*2 : 2NP; 2,1*2 : 14,7				-12,60000
						14,70000
52	781493511	Plastové profily ukončovací lepené standardním lepidlem	m	87,70000	20,00	1 754,00

Položkový rozpočet

S:	555 ZR	Rekonstrukce Knihovny Matěje Josefa Sychry změnové rozpočty
O:	ZL č.01	Souhrn stavebních změn a dispozičních řešení
R:	2	Vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		Původní množství : 1PP; 2,075*2+1,5*2-0,7+1,35*2+2,075*2-0,7*2+2,075*4-2*0,7+0,9*2+1,225*2-0,7*2+1,05*2+1,75*2-0,7+2*2+0,9*2-0,7+1,225*2-0,7+0,9*2+2,075*2-0,7+1+0,9-0,7 : 1NP; 1,6*2+1,7*2-0,8+2,075*2+1,3*2-0,7-0,7+4*1,925-2*0,7+0,9*2+1,225*2-0,7*2+0,9*2+1,75*2-0,7+2*2-0,7+0,9*2+1,225*2-0,7+0,9*2+1+0,7+1,925*2-0,7+2-0,7+1+0,9+0,9-0,7 : 2NP; 1,75+2,025+1,3*2+2,025*2-0,7*2+1,925*4-0,7*2+0,9*2+1,225*2-0,7*2+1,05*2+1,75*2-0,7+0,9*2+2*2-0,7+1,225*2-0,7+0,9*2+1,925*2-0,7+2*2-0,7*2+1*2+0,9*2-0,7 : Kolem zárubní dveří 1PP; 1,8*26 : Kolem zárubní dveří 1NP; 1,8*26 : Kolem zárubní dveří 2NP; 1,8*24 : -259,625				-259,63000
		Nové množství : 1PP; 2,075*2+1,5*2+2,075*2+1,35*2+2,075*2+0,9*2+1,225*2+2,075*2+1,05*2+1,75*2+2*2+0,9*2+1,225*2+0,9*2+1*2+1*2+0,9*2+1,325*2 : 1NP; 1,6*2+1,7*2+2,075*2+1,45*2+1,7*2+1,7*2+1,025*2+1,15*2+1,025*2+1,8*2+1,15*2+1,25*2+1,1*2+0,775+1,775+1+0,95*2+2*2+1*2+1,775*2+2,25*2+1,2*2-1,4*3 : 2NP; 1,75+2,025+2,025*2+1,45*2+1,7*4+1,025*2+1,15*2+1,025*2+1,8*2+1,1*2+0,775*2+1*2+1,4*2+1,15*2+2*2+0,95*2+1*2+1,775*2+2,25*2+1,2*2-1,4*3 : Kolem zárubní dveří 1PP; 2,1*26 : Kolem zárubní dveří 1NP; 2,1*32 : Kolem zárubní dveří 2NP; 2,1*32 : 347,325				347,32000
53	998781102	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v přes 6 do 12 m	t	2,31952	1 000,00	2 319,52
		-7,70336525				-7,70000
		10,02288375				10,02000
54	X141	Obklad keramický pro koupelny a wc	m2	77,47660	300,00	23 242,98
		Původní množství : 225,055 : 3 : -231,80665				-231,81000
		Nové množství : 300,275 : 3 : 309,28325				309,28000
55	X1438	Profil rohový, ukončovací, nerezový	m	0,84000	50,00	42,00
		Původní množství : Na hranu přízdívky zavěšeného WC : 1PP; 2*0,9 : 1NP; 4*0,9 : 2NP; 4*0,9 : 5 :				

Položkový rozpočet

S:	555 ZR	Rekonstrukce Knihovny Matěje Josefa Sychry změnové rozpočty
O:	ZL č.01	Souhrn stavebních změn a dispozičních řešení
R:	2	Vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		-9,45		-9,45000		
		Nové množství :				
		Na hranu přízdívky zavěšeného WC :				
		1PP; 2*0,9 :				
		1NP; 1+1,025+1,025+0,95 :				
		2NP; 1+1,025+1,025+0,95 :				
		5 :				
		10,29		10,29000		

Díl: 784	Malby	19 138,12
-----------------	--------------	------------------

56	784121001	Oškrábání malby v místnostech v do 3,80 m	m2	222,88800	50,00	11 144,40
----	-----------	---	----	-----------	-------	-----------

Původní množství :

Původní malba na stávajících nebouraných stěnách :

1PP oprava omítek na původních stěnách;

(1,55+1,35+2,075+0,5+1,75+2+0,9+1,225+0,9+0,9)*1 :

1NP oprava omítek na původních stěnách;

(1,3+1,925+1,75+2+0,9+1,225+0,9+0,9)*1 :

2NP oprava omítek na původních stěnách;

(1,75+1,3+1,925+1,75+2+0,9+1,225+0,9+0,9)*1 :

-36,7

-36,70000

Nové množství :

Původní malba na stávajících nebouraných stěnách :

1PP oprava omítek na původních stěnách;

(3,2+3,075+2,425+1,9+1,5)*1 :

1NP oprava omítek na původních stěnách;

(1,625+1,5+3+4,3)*1+3*1,5 :

2NP oprava omítek na původních stěnách;

(1,3+1,8+2+1,275+2,075+2,25)*1+3*1,5 :

Oprava stěny v chodbě 1NP a 2NP;

(0,97+1,65+7,038+2,573+5,302+3,169+6,1*2+3,45+3,849)

*3+3,6*3 :

Oškrábání stropu v soc zázemí; 85,96 :

259,588

259,59000

57	784121007	Oškrábání malby na schodišti podlaží v do 3,80 m	m2	97,68000	40,90	3 995,11
----	-----------	--	----	----------	-------	----------

6,5*2*6+3,28*6 :

97,68

97,68000

58	784181101	Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	129,17050	15,00	1 937,56
----	-----------	--	----	-----------	-------	----------

Původní množství :

1PP Stěna od schodiště; 2,175*3+2,4*3 :

1PP Úklid; (2,075*2+1,55*2)*0,7 :

1PP WC Muži;

(2,075*2+1,35*2)*0,7+(0,9*2+2,075*2)*0,7+(2,075*2+1,22

5*2)*0,7+(1,75*2+1,05*2)*0,7 :

1PP WC Ženy;

(2+0,9+1+1,225+1+2,2)*0,7+(0,9*2+1,225*2)*0,7+(2*2+0,

9*2)*0,7 :

1PP Chodba; (2+0,2+0,9+1,3+0,9+0,25+2)*3+4,5 :

1PP Strojovna; (0,9*2+0,8*2)*3+0,69 :

1PP Šachta od skladu; (1,6+1,85)*3 :

1NP WC bezbariérové; (1,6*2+1,75*2)*0,7 :

1NP Šachta a stěna od chodby od schodiště;

(2,175+2,4+1,85+1,6)*3 :

Položkový rozpočet

S:	555 ZR	Rekonstrukce Knihovny Matěje Josefa Sychry změnové rozpočty
O:	ZL č.01	Souhrn stavebních změn a dispozičních řešení
R:	2	Vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		1NP WC muži; $(2,075*2+1,3*2)*0,7+(1,925*2+0,9*2)*0,7+(1,925*2+1,225*2)*0,7+(1,75*2+1,05*2)*0,7$: 1NP WC ženy; $(2*2+2,225*2)*0,7+(0,9*2+1,225*2)*0,7+(0,9*2+2*2)*0,7$: 1NP Úklid; $(0,9*2+1*2)*0,7$: 1NP Chodba; $(1,3+0,9+0,25+2+1,85+0,15+1,2)*3+4,2$: 2NP Stěna od schodiště a vnější stěna šachty; $(2,175+2,4+1,85+1,6)*3$: 2NP Přebalovací pult; $(2,075+1,75)*0,7+(2,075+1,75)*3$: 2NP WC muži; $(2,075*2+1,3*2)*0,7+(1,925*2+0,9*2)*0,7+(1,925*2+1,225*2)*0,7+(1,05*2+1,75*2)*0,7$: 2NP WC ženy; $(2*2+2,225*2)*0,7+(0,9*2+2*2)*0,7+(0,9*2+1,225*2)*0,7$: 2NP Úklid; $(1*2+0,9*2)*0,7$: 2NP Chodba; $(3,15*2+1,3)*3+4,2$: Oprava po vybouraném výtahu; $3,05*0,5*3$: Příčka pro skříň 1NP; $5,6*2*1,775$: -308,39 Nové množství : 1PP Stěna od schodiště; $2,175*3+2,4*3$: 1PP Úklid; $(2,075*2+1,55*2)*0,4$: 1PP WC Muži; $(2,075*2+1,35*2)*0,4+(0,9*2+2,075*2)*0,4+(2,075*2+1,225*2)*0,4+(1,75*2+1,05*2)*0,4$: 1PP WC Ženy; $(2+0,9+1+1,225+1+2,2)*0,4+(0,9*2+1,225*2)*0,4+(2*2+0,9*2)*0,4$: 1PP Chodba; $(2+0,2+0,9+1,3+0,9+0,25+2+0,6+0,6)*3+5,1$: 1PP Šachta od skladu; $(1,6+1,85)*3$: 1NP WC bezbariérové; $(1,6*2+1,7*2)*0,4$: 1NP Šachta a stěna od chodby od schodiště; $(2,175+2,4)*3$: 1NP WC muži; $(1,2*2+2,25*2+1+1+1,775*2+0,95*2+2*2+1,55*2+1,875*2+1,15*2+1*2)*0,4+1,875*1,55+1,15*0,75+2*0,95+0,95*2*0,5+2*2*0,5$: 1NP WC ženy; $(2,075*2+1,45*2+1,7*4+1,025*2+1,15*2+1,025*2+1,8*2)*0,4+1,8*1,025+1,8*0,5*2+1,025*2*0,5$: 1NP Úklid; $(1,25*2+1,15*2)*0,4+1,44$: 1NP Chodba; $(1,5+1,2*2+0,15*2+1,7*2)*3+4,73$: 2NP Stěna od schodiště a vnější stěna šachty; $(2,175+2,4)*3$: 2NP Přebalovací pult; $(2,025+1,75)*0,4+(2,075+1,75)*3$: 2NP WC muži; $(2,25*2+1,2*2+1,775*2+1*2+1,55*2+1,15*2+1,875*2+1*2+2*2+0,95*2)*0,4+2*0,95+1,875*1,5+0,775*1,15+2*2*0,5+0,95*2*0,5$: 2NP WC ženy; $(2,025*2+1,45*2+1,7*4+1,025*2+1,15*2+1,8*2+1,025*2)*0,4+1,8*1,025+1,8*0,5*2+1,025*2*0,5$: 2NP Úklid; $(1,25*2+1,15*2)*0,4+1,44$: 2NP Chodba; $(1,875*2+0,15*2+1,2*2+1,5)*3+4,73$:				-308,39000

Položkový rozpočet

S:	555 ZR	Rekonstrukce Knihovny Matěje Josefa Sychry změnové rozpočty
O:	ZL č.01	Souhrn stavebních změn a dispozičních řešení
R:	2	Vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		Oprava po vybouraném výtahu; 3,05*0,5*3 : Příčka 1NP a 2NP ze strany knihovny; (0,5+1,775+0,15+1,2+0,25+1,6)*3*2 : Příčka u auditoria; 3*3*2 : Oprava stěny v chodbě 1NP a 2NP; (0,97+1,65+7,038+2,573+5,302+3,169+6,1*2+3,45+3,819) *3+3,6*3 : 437,5605			437,56050	
59	784181107	Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu na schodišti podlaží v do 3,80 m 6,5*2*6+3,28*6 : 97,68	m2	97,68000	21,10	2 061,05
					97,68000	

Položkový rozpočet

S:	555 ZR	Rekonstrukce Knihovny Matěje Josefa Sychry změnové rozpočty
O:	ZL č.02	Výplně otvorů , zdravotnicka
R:	1	Měněpráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 725		Zařizovací předměty				-3 100,00
1	725003 VD	Umyvadlo invalidní 64 x 55 cm, bílé, baterie, zápachová uz pod omítku	kus	1,00000	-3 100,00	-3 100,00
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				-360 000,00
2	X1449	D+M Dveří s rámovou zárubní, prosklené, bezpečnostní sklo, hliníkové, s nadevřtlíkem a bočními díly, madlem, průchozí rozměr 2100x1000, celkový 2975x3000mm	kus	1,00000	-360 000,00	-360 000,00

Položkový rozpočet

S:	555 ZR	Rekonstrukce Knihovny Matěje Josefa Sychry změnové rozpočty
O:	ZL č.02	Výplně otvorů , zdravotnicka
R:	2	Vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 725		Zařizovací předměty				3 100,00
1	725 R1	Umývatko keramické	ks	1,00000	3 100,00	3 100,00
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				160 000,00
2	X1459	D+M Dveří s rámovou zárubní, prosklené, bezpečnostní sklo, hliníkové. 2025x1630. EI30 DP1 + C	kus	1,00000	160 000,00	160 000,00

Podrobnější popis dle výpisu dveří .

Dveře 09/L :

1 :

1

1,00000

Položkový rozpočet

S:	555 ZR	Rekonstrukce Knihovny Matěje Josefa Sychry změnové rozpočty
O:	ZL č.03	Zrušení nadstřešní části výtahové šachty
R:	1	Méněpráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 003		Svislé a kompletní konstrukce				-18 538,91
1	311113143	Nosná zeď tl přes 200 do 250 mm z hladkých tvárníc ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 20/25 Odečet původního množství : Výtahová šachta stěna tl. 250mm; :- (2,2*(3,55+3,05+3,05+0,84)) Nové množství : Výtahová šachta stěna tl. 250mm; : 2,2*(3,55+3,05+3,05)	m2	-1,84800	1 500,00	-2 772,00
				-23,08000		
				21,23000		
2	311113145	Nosná zeď tl přes 300 do 400 mm z hladkých tvárníc ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 20/25 Odečet původního množství : Výtahová šachta stěna tl. 400mm; :- (2,4*(3,55+3,05+3,05+0,84)) Nové množství : Výtahová šachta stěna tl. 400mm; : 2,4*(3,55+3,05+3,05)	m2	-2,01600	2 300,00	-4 636,80
				-25,18000		
				23,16000		
3	311361821	Výztuž nosných zdí betonářskou ocelí 10 505 Původní množství : (23,078+25,176+24,085)*16*0,888*0,001 : -1,028 5,0 % : - 0,051 Mezisoučet Nové množství : Výkaz výměr: (21,23+23,16+22,321)*16*0,888*0,001 : Ztratné: 5,0 % : 0,9952213824	t	-0,08378	45 000,00	-3 770,10
				-1,03000		
				-0,05000		
				-1,08000		
				1,00000		
4	311113142	Nosná zeď tl přes 150 do 200 mm z hladkých tvárníc ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. 20/25 Původní množství : Výtahová šachta stěna tl. 200mm : - ((1,6+0,5)*(3,55+3,05+3,05+0,84)+1,14*0,93*3-0,25*1,5*3) Nové množství : Výtahová šachta stěna tl. 200mm : (1,6+0,5)*(3,55+3,05+3,05)+1,14*0,93*3-0,25*1,5*3	m2	-1,76400	1 300,00	-2 293,20
				-24,08000		
				22,32000		
5	317941123	Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I, IE, U, UE nebo L přes č. 14 do č. 22 nebo výšky do 220 mm Původní množství : Oc výměna u výtahové šachty; 2,25*3*48,5*0,001 : -0,327 Mezisoučet Nové množství : Oc výměna u výtahové šachty; 2,25*2*48,5*0,001 : 0,21825	t	-0,10875	11 000,00	-1 196,25
				-0,33000		
				-0,33000		
				0,22000		
6	X1420	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez L 200 Původní množství : Oc výměna u výtahové šachty; 2,25*3*48,5*0,001 : - 0,327 5,0 % : -0,016	t	-0,11384	34 000,00	-3 870,56
				-0,33000		
				-0,02000		

Položkový rozpočet

S:	555 ZR	Rekonstrukce Knihovny Matěje Josefa Sychry změnové rozpočty
O:	ZL č.03	Zrušení nadstřešní části výtahové šachty
R:	1	Méněpráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Mezisoučet

-0,34000

Nové množství :

Oc výměna u výtahové šachty; 2,25*2*48,5*0,001 :

5 :

0,2291625

0,23000

Díl: 004		Vodorovné konstrukce				-7 000,00
7	411121243	Osazování stropních desek š. do 60, dl. do 270 cm	kus	-5,00000	300,00	-1 500,00

-5

-5,00000

8	X1418	Stropní PZD Deska 290/90 V5 Dl. 2100mm	kus	-5,00000	1 100,00	-5 500,00
		-5		-5,00000		

Díl: 006	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	-12 390,30
-----------------	---	-------------------

9	622211031	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením polystyrénových desek do	m2	-7,56000	700,00	-5 292,00
		-(2,3*2*0,84+2,2*2*0,84)		-7,56000		

10	28375984	deska EPS 100 fasádní $\rho=0,037$ tl 150mm	m2	-7,93800	350,00	-2 778,30
		-(2,3*2*0,84+2,2*2*0,84)		-7,56000		
		-((2,3*2*0,84+2,2*2*0,84))*0,05		-0,38000		

11	622531012	Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka zrnitost 1,5 mm vnějších stěn	m2	-9,60000	400,00	-3 840,00
		Omítka výtahové šachty; : -(1*2,3*2+2,5*2*1)		-9,60000		

12	622151011	Penetrační silikátový nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek stěn	m2	-9,60000	50,00	-480,00
		Omítka výtahové šachty; : -(1*2,3*2+2,5*2*1)		-9,60000		

Díl: 009		Ostatní konstrukce a práce, bourání					-3 712,50
13	963012520	Bourání stropů z ŽR desek š přes 300 mm tl přes 140 mm	m3	-1,23750	3 000,00	-3 712,50	

Původní množství :

Vybourání otvorů pro výtahovou šachtu; 2,25*2,2*3*0,25 :

-3,7125

-3,71000

Nové množství :

Vybourání otvorů pro výtahovou šachtu; 2,25*2,2*2*0,25 :

2,475

2,48000

Díl: 712	Povlakové krytiny	-6 916,77
-----------------	--------------------------	------------------

14	712363005	Provedení povlakové krytiny střech do 10° navařením fólie PVC na oplechování v plné ploše	m2	-6,37500	350,00	-2 231,25
		Střecha výtahové šachty; 2,55*2,5 :		-6,375		

-6,375

-6,38000

15	28342411	fólie hydroizolační střešní mPVC s nakaširovaným PES roumem určená k lepení tl 1,5mm (účinná tloušťka)	m2	-10,34550	350,00	-3 620,93
		Střecha výtahové šachty; 2,55*2,5 :				

Izolace k napojení šachty k původní střeše;

(2,55*2+2,5*2)*0,3 :

10 :

-10,3455

-10,35000

16	712340833	Odstranění povlakové krytiny střech do 10° z pásů NAIP přitavených v plné ploše třívrstvě	m2	-6,37500	65,00	-414,38
		Otvor pro novou šachtu; 2,5*2,55 :		-8,375		

-8,375

-8,38000

17	712990813	Odstranění povlakové krytiny střech do 10° násypu nebo nánosu tl přes 50 do 100 mm	m2	-6,37500	50,00	-318,75
----	-----------	--	----	----------	-------	---------

Položkový rozpočet

S:	555 ZR	Rekonstrukce Knihovny Matěje Josefa Sychry změnové rozpočty
O:	ZL č.03	Zrušení nadstřešní části výtahové šachty
R:	1	Méněpráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		Otvor pro novou šachtu; 2,5*2,55 :				
		-6,375		-6,38000		
18	712363007	Provedení povlakové krytiny střech do 10° pojištění spoje fólie PVC nalepením pruhu fólie lepidlem	m	-9,60000	30,00	-288,00
		Provedení napojení izolace k výtahové šachtě;				
		2*2,3*2*2,5 :				
		-9,6		-9,60000		
Díl: 783		Nátěry				-193,20
19	783913171	Penetrační syntetický nátěr hrubých betonových podlah	m2	-0,69000	100,00	-69,00
		Původní množství :				
		Nátěr na podlahu šachty a strojovny 1.05b; 3,24+0,69 :				
		-3,93		-3,93000		
		Nové množství :				
		Nátěr na podlahu šachty; 3,24 :				
		3,24		3,24000		
20	783917161	Krycí dvojnásobný syntetický nátěr betonové podlahy	m2	-0,69000	180,00	-124,20
		Původní množství :				
		3,93 :				
		-3,93		-3,93000		
		Nové množství :				
		Nátěr na podlahu šachty; 3,24 :				
		3,24		3,24000		
Díl: 712		Povlakové krytiny				-6 916,77
21	998712102	Přesun hmot tonážní tonážní pro krytiny povlakové v objektech v přes 6 do 12 m	t	-0,02173	2 000,00	-43,46
Díl: 713		Izolace tepelné				-6 479,18
22	713141331	Montáž izolace tepelné střech plochých lepené za studena zplna, spádová vrstva	m2	-5,75000	200,00	-1 150,00
		2,3*2,5 :				
		-5,75		-5,75000		
Díl: 099		Přesun hmot a manipulace se sutí				-3 059,35
23	998018002	Přesun hmot ruční pro budovy v přes 6 do 12 m	t	-4,07913	750,00	-3 059,35
Díl: 713		Izolace tepelné				-6 479,18
24	28376101	klín izolační z pěnového polystyrenu EPS GREY 100	m3	-0,75469	4 250,00	-3 207,43
		spádový				
		5,75*0,125 :				
		Ztratné 5% :				
		-0,7546875		-0,75000		
25	713141131	Montáž izolace tepelné střech plochých lepené za studena plně 1 vrstva rohoží, pásů, dílců, desek	m2	-5,75000	150,00	-862,50
		2,5*2,3 :				
		-5,75		-5,75000		
26	28372308	deska EPS 100 pro konstrukce s běžným zatížením	m2	-6,03750	180,00	-1 086,75
		ρ=0.037 tl 80mm				
		2,5*2,3 :				
		5 :				
		-6,0375		-6,04000		
27	713140843	Odstranění tepelné izolace střech nadstřešní připevněné z polystyrenu suchého tl přes 100 mm	m2	-5,75000	30,00	-172,50
		Otvor ve střeše pro novou šachtu; 2,5*2,3 :				
		-5,75		-5,75000		

Položkový rozpočet

S:	555 ZR	Rekonstrukce Knihovny Matěje Josefa Sychry změnové rozpočty
O:	ZL č.03	Zrušení nadstřešní části výtahové šachty
R:	1	Méněpráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 764		Konstrukce klempířské				-3 709,06
28	764212633	Oplechování štítu závětnou lištou z Pz s povrchovou úpravou rš 250 mm 1/K-Oplechování hrany střechy výtahové šachty; 7,25 : -7,25	m	-7,25000	380,00	-2 755,00
				-7,25000		
29	764212662	Oplechování rovné okapové hrany z Pz s povrchovou úpravou rš 200 mm 2/K-okap šachty; 2,55 : -2,55	m	-2,55000	350,00	-892,50
				-2,55000		
30	998764102	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v přes 6 do 12 m	t	-0,02052	3 000,00	-61,56

Položkový rozpočet

S:	555 ZR	Rekonstrukce Knihovny Matěje Josefa Sychry změnové rozpočty
O:	ZL č.04	Vnitřní schodiště - úprava podkladu na schodišti
R:	01	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 006		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				7 084,80
1	631311114	Mazanina tl přes 50 do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20 betonáž podest : 3,28*1,8*0,08*3	m3	1,41696	5 000,00	7 084,80
				1,41696		
Díl: 009		Ostatní konstrukce a práce, bourání				4 428,00
2	965042131	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl do 4 m2 podesty - ubourání a výškové srovnání : 3,28*1,8*0,1*3	m3	1,77120	2 500,00	4 428,00
				1,77120		
Díl: 099		Přesun hmot a manipulace se suti				5 560,29
3	997013213	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 9 do 12 m ručně	t	3,18600	300,00	955,80
4	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m	t	3,18600	100,00	318,60
5	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	3,18600	200,00	637,20
6	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	9,55800	5,00	47,79
7	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	3,18600	400,00	1 274,40
8	998018002	Přesun hmot ruční pro budovy v přes 6 do 12 m	t	3,10200	750,00	2 326,50
Díl: 776		Podlahy povlakové				2 772,00
9	776R1	Tmelení schodů kaskáda	m	66,00000	42,00	2 772,00
Díl: 777		Podlahy ze syntetických hmot				33 132,00
10	777R1	Oprava schodů podstupeň	m	99,00000	120,00	11 880,00
11	777R2	Dodávka správkové hmoty TH RS 88	kg	110,00000	63,00	6 930,00
12	777R3	Uzavření schodiště před stěrkou	m	99,00000	72,00	7 128,00
13	777R4	Tmelení schodové hrany	m	99,00000	66,00	6 534,00
14	777R5	Dodávka správkové hmoty AST, schod.hrana	kg	10,00000	66,00	660,00
Díl: ON		Ostatní náklady				3 000,00
15	ON1	Vedlejší náklady	soubor	1,00000	3 000,00	3 000,00

Položkový rozpočet

S:	555 ZR	Rekonstrukce Knihovny Matěje Josefa Sychry změnové rozpočty
O:	ZL č.06	Komunikace
R:	2	Vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 001		Zemní práce				5 571,75
1	133212811	Hloubení nezapažených šachet v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 plocha výkopu do 4 m2 ručně patka pod koš : 0,5*0,5*1 patky pod kola : 2,6*0,5*2*1	m3	2,85000 0,25000 2,60000	1 500,00	4 275,00
2	162551108	Vodorovné přemístění přes 2 500 do 3000 mm výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	2,85000	200,00	570,00
3	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 2,85*1,7	t	4,84500 4,84500	150,00	726,75
Díl: 002		Zakládání, zpevňování hornin				15 175,00
4	275313611	Základové patky z betonu tř. C 16/20	m3	2,85000	3 500,00	9 975,00
5	275351121	Zřízení bednění základových patek	m2	8,00000	550,00	4 400,00
6	275351122	Odstranění bednění základových patek	m2	8,00000	100,00	800,00
Díl: 006		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				23 588,40
7	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari 6,5*3,3*1,2*0,004	t	0,10296 0,10296	40 000,00	4 118,40
8	631311124	Mazanina tl přes 80 do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20 beton pod vnějším schodištěm : 6,5*3,3*0,12 základový práh : 3,3*0,4*0,5*2	m3	3,89400 2,57400 1,32000	5 000,00	19 470,00
Díl: 009		Ostatní konstrukce a práce, bourání				78 811,00
9	009R2	D+M odpadkového koše nmcite	ks	1,00000	24 750,00	24 750,00
10	009R3	D+M stojanu na kola	ks	4,00000	7 940,00	31 760,00
11	916241213	Osazení obrubníku kamenného stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého předěl mezi novým a původním chodníkem : 5,7+4,4	m	10,10000 10,10000	500,00	5 050,00
12	935932211	Odvodňovací plastový žlab pro zatížení B125 vnitřní š 100 mm s roštem mřížkovým z Pz oceli 5,7+3,9-7,26	m	2,34000 2,34000	1 200,00	2 808,00
13	58380007	obrubník kamenný žulový řezaný přímý 1000x150x250mm 10,1*1,1	m	11,11000 11,11000	1 300,00	14 443,00
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				645,00
14	998223011	Přesun hmot, pozemní komunikace, s krytem dlažďený	t	3,22500	200,00	645,00

Položkový rozpočet

S:	555 ZR	Rekonstrukce Knihovny Matěje Josefa Sychry změnové rozpočty
O:	ZL č.07	Elektroinstalace
R:	1	Měněpráce NN - knihovna

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 04		Svítidla				-83 600,00
1	C2	Přisazené hliníkové svítidlo s krytem. LED	ks	-12,00000	3 000,00	-36 000,00
2	E1	Zavěšené LED svítidlo včetně příslušenství	ks	-7,00000	3 000,00	-21 000,00
3	LED	LED pásek v krytu, délka 80 cm, zabudováno do čtecích lavic, včetně napájecího zdroje	ks	-38,00000	700,00	-26 600,00

Položkový rozpočet

S:	555 ZR	Rekonstrukce Knihovny Matěje Josefa Sychry změnové rozpočty
O:	ZL č.07	Elektroinstalace
R:	5	Méněpráce NN - sociálky a chodby

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 04		Svítlidla				-41 900,00
1	A1	Svítlidlo LED downlight, 13W	ks	-11,00000	900,00	-9 900,00
2	A2	Svítlidlo LED downlight, 20W	ks	-18,00000	1 200,00	-21 600,00
3	B1	Stropní LED svítidlo, 40W	ks	-8,00000	1 300,00	-10 400,00

Položkový rozpočet

S:	555 ZR	Rekonstrukce Knihovny Matěje Josefa Sychry změnové rozpočty
O:	ZL č.07	Elektroinstalace
R:	7	Svítlidla vstup a vstupní hala - 3F do lišty

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 04		Svítlidla				189 480,00
1	R1	3F lišta vestavná . AL, bílá -23 bm	soubor	1,00000	63 600,00	63 600,00
2	R2	Montáž lišty	soubor	1,00000	27 500,00	27 500,00
3	R3	F lišta - LED svítidlo, chodby 16W-YOYO	ks	10,00000	3 350,00	33 500,00
4	R4	3F lišta- LED reflektor 20W	ks	16,00000	3 680,00	58 880,00
5	C1	Přisazené hliníkové svítidlo s krytem. LED	ks	1,00000	6 000,00	6 000,00
Díl: ON		Ostatní náklady				5 000,00
6	ON R1	Stavební přípomocce	soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00

Položkový rozpočet

S:	555 ZR	Rekonstrukce Knihovny Matěje Josefa Sychry změnové rozpočty
O:	ZL č.08	Vzduchotechnika
R:	1	Vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				12 556,50
1	766R	D+M mřížka čtyřhranná 400/200 , hliník , osazení do dřevěných křidel	kus	11,00000	1 141,50	12 556,50

Položkový rozpočet

S:	555 ZR	Rekonstrukce Knihovny Matěje Josefa Sychry změnové rozpočty
O:	ZL č.09	Zdravotechnika D+M nových hydrantů
R:	2	Rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 003		Svislé a kompletní konstrukce				76 500,00
1	311272331X	Zdivo z pórobetonových tvárnic hladkých přes P2 do P4 ořeš 450 do 600 ko/m3 na tenkovrstvou maltu tl 400 mm	m2	25,50000	3 000,00	76 500,00

obezdívka hydrantů : 3*8,5

25,50000

Díl: 722		Vnitřní vodovod				183 670,00
2	722130236	Potrubí z trub.závit.pozink.svařován. 11343,DN 50	m	85,00000	1 200,00	102 000,00

výměna části potrubí pro hydrant : 85

85,00000

3	722290226	Zkouška tlaku potrubí závitového DN 50	m	85,00000	60,00	5 100,00
4	722290821	Přesun vybouraných hmot - vodovody, H do 6 m	t	0,18500	2 000,00	370,00
5	722R1	D+M hydrantu včetně vystrojení	soubor	3,00000	25 400,00	76 200,00

demontáž původního hydrantu :

dodávka a montáž nového hydrantu , revizní zpráva :

nápojení na stávající rozvod - turbní vedení a fitinky : 3

3,00000

Položkový rozpočet

S:	555 ZR	Rekonstrukce Knihovny Matěje Josefa Sychry změnové rozpočty
O:	ZL č.10	Slaboproudy - EZS , servrovna , kanceláře 1.NP a 2.NP
R:	1	Vícepráce EZS

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: F0861		Slaboproudé rozvody - zabezpečovací systém JABLTRON				107 829,00
1	F0861-1	Ustředna kompletní dodávka	kpl	1,00000	26 098,00	26 098,00
2	F0861-2	Klávesnice	ks	3,00000	4 277,00	12 831,00
3	F0861-3	Detektor pohybu	ks	22,00000	1 095,00	24 090,00
4	F0861-4	Datový kabel pro EZS	m	990,00000	19,00	18 810,00
5	F0861-5	Naprogramování a předání zařízení	soubor	1,00000	17 500,00	17 500,00
6	F0861-6	Stavební přípomoc	soubor	1,00000	8 500,00	8 500,00

Položkový rozpočet

S:	555 ZR	Rekonstrukce Knihovny Matěje Josefa Sychry změnové rozpočty
O:	ZL č.10	Slaboproudý - EZS , servrovna , kanceláře 1.NP a 2.NP
R:	2	Slaboproudé rozvody - servrovna , 1.NP kanceláře a 2.NP doplnění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 10		1.NP- kanceláře _ slaboproud				59 891,00
1	222310011	Optická vana	kpl	1,00000	2 101,00	2 101,00
2	Pol__51	Skříň rozvaděče 9U , nástěnná	kpl	1,00000	7 500,00	7 500,00
3	Pol__52	Optický kabel s chráničkou	m	30,00000	89,00	2 670,00
4	Pol__54	Pigtail s konektorem	kpl	1,00000	14 750,00	14 750,00
5	Pol__55	Patch panel cat 6	kpl	1,00000	844,00	844,00
6	Pol__56	Patch kabel 1m šedý	kpl	1,00000	1 940,00	1 940,00
7	Pol__57	Keystone FTP cat6	kus	124,00000	69,00	8 556,00
8	Pol__58	Switch managment, 24 x RJ bez Poe	kpl	1,00000	12 500,00	12 500,00
9	Pol__59	Zásuvková lista	kpl	1,00000	980,00	980,00
10	Pol__60	Datový kabel FTP - cat. 6e	m	150,00000	35,00	5 250,00
11	Pol__61	Pomocný materiál	kpl	1,00000	1 800,00	1 800,00
12	0	Drobný materiál	kpl	1,00000	1 000,00	1 000,00
Díl: 12		SERVROVNA - sklep - slaboproud				114 630,00
13	222310011	Optická vana	kpl	1,00000	2 101,00	2 101,00
14	Pol__10	Patch kabel 1m šedý	kpl	1,00000	1 940,00	1 940,00
15	Pol__11	Keystone FTP cat6	kus	125,00000	69,00	8 625,00
16	Pol__12	Záznamové zařízení pro 32 IP kamer. 8 TB HDD	kpl	1,00000	36 250,00	36 250,00
17	Pol__13	Switch managment, 24 x Poe, 400W	kus	1,00000	30 620,00	30 620,00
18	Pol__14	Zásuvková lista	kus	1,00000	950,00	950,00
19	Pol__15	Pomocný materiál	kpl	1,00000	1 500,00	1 500,00
20	Pol__6	Racková skříň nástěnná 32U 600*800	kpl	1,00000	19 800,00	19 800,00
21	Pol__8	Pigtail s konektorem	kpl	1,00000	10 500,00	10 500,00
22	Pol__9	Patch panel cat 6	kpl	1,00000	844,00	844,00
23	0	Drobný materiál	kpl	1,00000	1 500,00	1 500,00
Díl: 9		Doplnění 2.NP - slaboproud				170 449,00
24	222310011	Optická vana	kpl	1,00000	2 101,00	2 101,00
25	Pol__24	Optický kabel s chráničkou	m	40,00000	89,00	3 560,00
26	Pol__26	Pigtail s konektorem	kpl	1,00000	12 000,00	12 000,00
27	Pol__27	Patchkabel 1m šedý	kpl	1,00000	1 940,00	1 940,00
28	Pol__28	Keystone FTP cat 6	kus	77,00000	69,00	5 313,00
29	Pol__29	Switch managment , 24x Poe , 400W	kpl	1,00000	31 125,00	31 125,00
30	Pol__30	Kamera 5MP provedení dome	kpl	14,00000	8 065,00	112 910,00
31	0	Drobný materiál	kpl	1,00000	1 500,00	1 500,00
Díl: 99		Vedlejší náklady				27 500,00
32	Pol__33	Stavební přípomoci	kpl	1,00000	20 000,00	20 000,00
33	Pol__35	Koordinace se stavbou	kpl	1,00000	5 000,00	5 000,00
34	Pol__36	Koordinace s ostatními profesemi	kpl	1,00000	2 500,00	2 500,00