

SZ Janovice u Rýmařova - přípravná fáze pro opravy střechy a krovů včetně souvisejících konstrukcí

SPECIFIKACE CENOVÉ NABÍDKY NA PROJEKTOVÉ PRÁCE

Poskytnuté podklady - digitalní zaměření a pasport objektu

		Cena bez DPH/Kč	Poznámka
Průzkumy a zaměření pro části zámecké budovy A+B+C			
1. etapa	Doplnění zaměření konstrukcí, neobsažených v poskytnutém digitalním zaměření, a to včetně provedení sond a zjištění skutečných skladeb stropu mezi nejvyšším podlažím a půdou.	60 000,00	Odkrytí stropních trámů pod půdou v zjevně ohrožených nebo podezřelých místech. Počítá se celkem s 20 sondami pod podlahu půdy bez zpětného zapravení. Nezapravení je výhodou pro sledování situace a další provádění stavby.
	STP konstrukcí krovu = technická zpráva a průzkum stávajícího stavu konstrukcí krovů s definováním rozsahu poškození.	50 000,00	
	STP konstrukcí stropů mezi nejvyšším patrem a půdou vč. podlahy půdy = technická zpráva a průzkum stávajícího stavu stropních konstrukcí vč. kompletní skladby stropu s definováním rozsahu poškození.	45 000,00	
	Průzkumy - průzkum biologického napadení, mykologie apod.	5 000,00	Mykologický a biotický průzkum krovu a stropu.
součet		160 000,00	

Celkem bez DPH	160 000,00	
DPH 21%	33 600,00	
Celkem s DPH	193 600,00	

datum

15.10.2025

vypracoval:

xxxxxxxxxxxx