

Rozpočet stavby

Stavba: Oprava místních komunikací v obci Týn nad Bečvou

Objekt: MK Helfštyňská

Část: Vedlejší rozpočtové náklady

JKSO:

Datum:

| P.Č. | Zkrácený popis | MJ | Výměra | Cena jednotková | Cena celkem |
|------|----------------|----|--------|-----------------|-------------|
|------|----------------|----|--------|-----------------|-------------|

Práce a dodávky HSV

26 400,00

| | | | | | |
|----|--|-------|-------|----------|----------|
| 1 | Vytýčení hlavních a vedlejších bodů stavby před stavbou autorizovaným geodetem | kompl | 1,000 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| | vypracování TZ (vč. Souřadnic) a situace - ověřeno kulatým razítkem a dodatkem dle právních předpisů, vše 4x graficky + digitálně | | | | |
| 2 | Výtýčení stávajících podzemních inženýrských sítí před zahájením zemních prací | kompl | 1,000 | 2 900,00 | 2 900,00 |
| 3 | Kontrolní měření kvality prací | kompl | 1,000 | 2 500,00 | 2 500,00 |
| | v rozsahu dle platných ČSN a TP a dalších potřebných zkoušek prováděných prostřednictvím akreditovaných zkušeben | | | | |
| 4 | Geodetické zaměření skutečného stavu | kompl | 1,000 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| | vyhotovení zaměření skutečného provedení - 6x dokumentace v listinné a digitální podobě | | | | |
| 5 | Projektová dokumentace skutečného provedení stavby | kompl | 1,000 | 3 000,00 | 3 000,00 |
| | 2x vyhotovení - dokumentace v listinné a digitální podobě, zakreslení změn PD, vč. Revizí, prohlášení o shodě, likvidace odpadů apod. | | | | |
| 6 | Opravy, údržba a průběžné čištění, kropení komunikací užívaných v průběhu stavby | kompl | 1,000 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| | Oprava poškozených komunikací využívaných stavbou (oprava případných výtluků a propadlých míst) a jejich čištění v průběhu stavby | | | | |
| 7 | Zajištění povolení zvláštního užívání komunikací pro realizaci stavby | kompl | 1,000 | 1 500,00 | 1 500,00 |
| | včetně dopravního značení a povolení MěU - OD, Policie ČR-DI, včetně zajištění provedení dočasněho dopravního značení | | | | |
| 8 | Fotodokumentace stavby před zahájením stavby, v průběhu výstavby a po stavbě (musí být srovnatelné foto před stavbou a po stavbě) | kompl | 1,000 | 500,00 | 500,00 |
| | Fotodokumentace stavby před zahájením stavby, v průběhu výstavby a po stavbě - zařazení fotek do fotoalba v časové posloupnosti a popisem činnosti a číslem objektů, 3 x v listinné a digitální podobě | | | | |
| 9 | Pasport komunikací využívaných v průběhu stavby | kompl | 1,000 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| | Před zahájením stavebních prací bude proveden monitoring používaných silnic po dobu stavby (zmapování stavu pojižděných silnic videozáznamem a | | | | |
| 10 | Náklady spojené s vybudováním zařízení staveniště | kompl | 1,000 | 4 000,00 | 4 000,00 |
| | Náklady na zařízení staveniště (globální zařízení staveniště - GZS) - kryjí náklady na zajištění pomocných provozů nutných k provedení stavebních a montážních prací. Kryjí náklady na nezbytně budované objekty | | | | |