

PPD - Propočet projektové dokumentace

Ceník: VP - Morava - VEG - STAND. - 2017.06
 Položková 2017.0
 databáze: 6

Název stavby: 68203/17/0029 VPIC Znojmo Krammerova vila_celkem

Číslo SPP prvku:

Zhotovitel PD: Vegacom a.s., [REDACTED]

KPO: JMO

HOST: Znojmo

VUJ: Znojmo

Rekapitulace nákladů:

PŘÍPRAVA	4 887,83 Kč
ZEMNÍ PRÁCE	4 102,81 Kč
MONTÁŽ	25 238,05 Kč
GEODETICKÉ PRÁCE PŘÍPRAVA	0,00 Kč
GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE	10 060,82 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA	1 851,45 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE	4 783,14 Kč
PROVOZNÍ PRÁCE	236,02 Kč
MATERIÁL DOD. CETIN	0,00 Kč
MATERIÁL VYŘAZENÝ	0,00 Kč
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazovaný	10 550,75 Kč
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Nevykazovaný	0,00 Kč
POPLATKY	0,00 Kč

Celkové náklady: 61 710,87 Kč

STAVEBNÍ ČINNOST 50 188,45 Kč

NESTAVEBNÍ ČINNOST 11 522,42 Kč

Seznam položek				
Číslo SAP	Stavební činnost	Název položky	Množství	Celková cena
PŘÍPRAVA				
958210		Návrh cenový a technický bez projednání	1.00 ks	4 887,83 Kč
ZEMNÍ PRÁCE				
954970	S	Pokládka PE nebo vrapované chráničky	60.00 m	889,20 Kč
954944	S	Průvrt zdívem smíšeným tl. nad 600 mm včetně Rýha bez výkopových prací, bez zřízení kabelového lože	1.00 ks	250,81 Kč
956266	S		60.00 m	2 962,80 Kč
MONTÁŽ				
955029	S	Demontáž úložných kabelů do15 XN	14.00 m	207,48 Kč
955824	S	Instal.metal. kab. do stávajících trubek	50.00 m	1 975,00 Kč
952649	S	Měření stejnosměrné během stavby- první čtyřka	6.00 ks	770,22 Kč
952650	S	Měření stejnosměrné během stavby - další čtyřka	12.00 ks	355,56 Kč

952644	S	Měření střídavé během stavby - další čtyřka	10.00 ks	197,50 Kč
952643	S	Měření střídavé během stavby - první čtyřka	4.00 ks	276,52 Kč
952647	S	Měření útlumu během stavby- první čtyřka	4.00 ks	513,48 Kč
955268	S	Montáž podzemní tratě síťové metalické rozpočtová min. rezerva	1.00 ks	6 200,00 Kč
955292	S	Montáž rozvaděče skříň.zasek.do 50 čtyř.	1.00 ks	1 055,83 Kč
955310	S	Montáž skříň.rozv.na omítku do 10 čtyř.	2.00 ks	319,94 Kč
954990	S	Montáž úložných kabelů do 15 XN	124.00 m	2 081,96 Kč
955303	S	Montáž uzemnění venkovního rozvaděče	1.00 ks	900,55 Kč
955298	S	Ukončení jedné čtyřky v rozvaděči	20.00 ks	395,00 Kč
955259	S	Ukončení kabelu v rozvaděči	6.00 ks	1 718,16 Kč
958469	S	Uvedení stavby do provozu náklady na kolaudaci	1.00 ks	3 720,00 Kč
958556	S	Zpracování dok. skut. provedení nad 50 m	1.00 ks	2 221,74 Kč
955103	S	Zrušení rozvaděče skříň.zasek.do 50 čtyř	1.00 ks	622,09 Kč
955022	S	Zrušení samonosných kabelů do 5 XN	30.00 m	503,70 Kč
956510	S	Zrušení samostatné konzole(háku) na stěnu	2.00 ks	225,64 Kč
955312	S	Zrušení skříň.rozv.na omítku do 10 čtyř.	2.00 ks	197,50 Kč
955081	S	Zrušení ukončení jedné čtyřky v rozvad.	12.00 ks	165,96 Kč
955083	S	Zrušení ukončení kabelu v rozvaděči	4.00 ks	474,00 Kč
955988	S	Zrušení ukončení kabelu vnitř. v rozvad.	2.00 ks	140,22 Kč
GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE				
955198	S	Plán geom.pro VBŘ do 200m vč.(kus=100m)	2.00 ks	5 159,38 Kč
956286	S	Zaměření trasy pro stavbu nad 100 m do 1km	10.00 m	211,10 Kč
956285	S	Zaměření trasy pro stavbu nad 100 m do 1km pevná částka	1.00 ks	4 690,34 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA				
955313		Uzavření sml. o SB o VBŘ	1.00 ks	1 851,45 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE				
954830		Projednání Smlouvy o zřízení věcného břemene náhrada za VBř odhadovaná	1.00 ks	1 000,00 Kč
Přesná výše náhrad za zřízení služebnosti (věcného břemene) nebo způsob jejího určení, bude známa po uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti se všemi vlastníky dotčených nemovitostí.				
955315		Uzavření sml.na zákl.SSB a přípr.vkl.VBŘ	1.00 ks	2 110,66 Kč
958085		Zajištění vkladu/výmazu věcného břemene do/z KN	1.00 ks	1 672,48 Kč
PROVOZNÍ PRÁCE				
955204	S	Zrušení převodu v rozvaděci - 1.pár	1.00 ks	137,26 Kč
955205	S	Zrušení převodu v rozvaděci - další pár	4.00 ks	98,76 Kč
Limitka materiálu				
Číslo SAP	Stavební činnost	Název položky	Množství	Celková cena
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazovaný				
305833	S	Drát ocelový pozink. D 10 mm 1kg=1,54m	3.00 kg	143,28 Kč
303813	S	Fólie výstražná 330mm PE oranžová	60.00 m	255,60 Kč

300000	S	Kabel plastový TCEPKPFLE 3x4x0,4	160.00 m	2 019,20 Kč
302550	S	Mini Marker 1401 3M Ball	1.00 ks	236,82 Kč
309931	S	Pásek uzemňovací 30x4 mm FeZn 1kg=1,05m	25.00 kg	1 040,25 Kč
308707	S	Sběrnice zemnicí 6-ti pólová	1.00 ks	41,01 Kč
306114	S	Skříň rozváděče MIS 1b-QT 50p-pod omítku	1.00 ks	1 242,95 Kč
306328	S	Skříň rozváděče MRK 20-QT 10-20p-na omítku	2.00 ks	1 413,04 Kč
303501	S	Spojka plastová 110/94 mm	1.00 ks	33,50 Kč
309992	S	Svorka zemnicí SR 03 pro drát D 6-12mm	1.00 ks	47,24 Kč
309380	S	Svorkovnice zář. rozp.SID-C 79103-53400	7.00 ks	853,79 Kč
302423	S	Trubka vrapovaná 110/94 s lankem	60.00 m	2 363,40 Kč
303222	S	Vodič prop. SMclip-autok. C1 10114-C1L35	6.00 ks	538,80 Kč
306188	S	Zámek skříně 1370 L2 Morava-42113	3.00 ks	321,87 Kč
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Nevykazovaný				
304267	S	Páska lepící iz. 19mmx20mx0,15mm černá	5.00 ks	0,00 Kč
314473	S	Vodič silový H07V-U 10,00 zel-žl (CY)	3.00 m	0,00 Kč