

Dodatek č.1
Ke Smlouvě o dílo č. 07/ORM/2025 ze dne 10.4.2025

č. objednatele: 07/ORM/2025

č. zhotovitele: EBP2504

(dále jen smlouva)
na stavební práce vedené pod názvem

„Park Za pivovarem, ul. Pivovarská“

uzavřená dle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále také jen „OZ“) mezi smluvními stranami:

Objednatel: Město Vysoké Mýto

Adresa: B. Smetany 92, Vysoké Mýto – Město, 566 01 Vysoké Mýto

Zastoupený ve věcech smluvních:

Ing. František Jiraský – starosta města

(tel.: 465 466 124, e-mail: frantisek.jirasky@vysoke-myto.cz)

Zastoupený ve věcech technických a převzetí díla



Bankovní spojení: Komerční banka a.s., Vysoké Mýto

Číslo účtu: 1327611/0100

IČ: 00279773

DIČ: CZ00279773

dále jen „objednatel“

a

Zhotovitel: ENVIRONMENTAL BUILDING a.s.

Sídlo společnosti: Říčanská 1799, Voděrádky 251 01 Říčany

Zastoupený ve věcech smluvních: Lukáš Novotný, člen správní rady

Zastoupený ve věcech technických: Lukáš Novotný, Jan Vlček

Bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

Číslo účtu: 1387940105/2700

IČ: 09713662

DIČ: CZ09713662

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 25864, datum zápisu 1.12.2020

dále jen „zhotovitel“

Shora uvedené smluvní strany se dohodly na tomto Dodatku č. 1, kterým se mění a doplňuje Smlouva o dílo č. 07/ORM/2025 ze dne 10.4.2025 (dále jen „smlouva“) spočívající v provedení stavebních prací na akci „Park Za pivovarem, ul. Pivovarská“.

1. Článek 4 Cena za dílo a platební podmínky, odstavec 4.1., zní takto:

4.1. Cena za dílo je dohodnuta ve výši:

Cena za dílo bez DPH	23 664 742,60 Kč
Cena za dílo dle Dodatku č. 1 bez DPH	22 608 841,44 Kč
DPH 21 %	4 747 856,70 Kč
<u>Cena celkem vč. 21 % DPH</u>	<u>27 356 698,14 Kč</u>

K ceně za dílo zhotovitel účtuje DPH podle právních předpisů platných v době uskutečnění zdanitelného plnění.



2. Článek 11 „Závěrečná ustanovení“ se doplňuje o odstavce 11.19. a 11.25., které zní takto:

- 11.19. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. 07/ORM/2025 ze dne 10.04.2025 zůstávají tímto Dodatkem č. 1 nedotčena a nemění se.
- 11.20. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti okamžikem jeho podepsání poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv vedeného Digitální a informační agenturou.
- 11.21. Je-li Dodatek č. 1 uzavírán v listinné podobě, vyhotovuje se v počtu dvou vyhotovení s originálními podpisy smluvních stran, z nichž každá obdrží po jednom vyhotovení. V případě elektronické podoby dodatku se dodatek vyhotovuje v jednom elektronickém vyhotovení s připojenými digitálními podpisy obou smluvních stran, tj. podepsána způsobem, se kterým zvláštní právní předpis (zákon č. 297/2016 Sb., zákon č. 300/2008 Sb.) spojuje účinky vlastnoručního podpisu.
- 11.22. Uzavření tohoto Dodatku č. 1 bylo schváleno Radou města Vysokého Mýta dne 17.09.2025 usnesením č. 555/25.
- 11.23. Smluvní strany se dohodly, že město Vysoké Mýto bezodkladně po uzavření tohoto Dodatku č. 1 zajistí jeho uveřejnění v registru smluv vedeného Digitální a informační agenturou.
- 11.24. Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy nenaplní znaky obchodního tajemství (§ 504 z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník).
- 11.25. Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li tento Dodatek č. 1 zveřejněn ani devadesátý den od jeho uzavření, je následujícím dnem zrušen od počátku“.

Přílohy: Soupis více a méně prací


Ve Vysokém Mýtě dne

V Říčanech dne



Datum: 2025.10.09
08:52:03 +02'00'

za objednatele:
Ing. František Jiraský, starosta města



Datum: 2025.10.09
10:47:46 +02'00'

za zhotovitele:
Lukáš Novotný, člen správní rady

SOUPIS PRACÍ - NÁVRH ZL - ZÁVLAHA

Stavba:

Park Za pivovarem Vysoké Mýto

Objekt:

SO 07 A- ZÁVLAHA

Místo:

Vysoké Mýto

Datum:

Zadavatel:

Město Vysoké Mýto

Projektant:

Účastník:

ENVIRONMENTAL BUILDING a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							97 906,30	
D		HSV	Práce a dodávky HSV				97 906,30	
D		8	Trubní vedení				90 916,17	
31	K	871161211	Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyethylenu PE 100 svařovaných elektrotvarovkou SDR 11/PN16 D 32 x 3,0 mm	m	365,000	73,08	26 672,99	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/871161211					
32	M	28613170	trubka vodovodní PE100 SDR11 se signalizační vrstvou 32x3,0mm	m	370,475	40,20	14 893,10	CS ÚRS 2023 02
VV			400*1,015 'Přepočtené koeficientem množství		370,475			
35	K	877161112	Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyethylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 kolen 90° d 32	kus	15,000	207,98	3 119,76	CS ÚRS 2023 02

36	M	28653052R	<i>koleno 90° PE 100 D 32mm</i>	<i>kus</i>	5,000	337,00	1 685,00	CS ÚRS 2023 02
36	M	28615969R	<i>spojka SDR11 PE 100 PN16 D 32mm</i>	<i>kus</i>	10,000	140,00	1 400,00	CS ÚRS 2023 02
31	K	132153401	Hloubení rýh pro závlahy rýhovačem hloubky do 30 cm šířky do 15 cm délky do 400 m	m	365,000	51,41	18 764,65	CS ÚRS 2023 02
36	M	R100	<i>šachta pro vodní zásuvku, ventil, bajonet, D+M</i>	<i>kus</i>	5,000	3 500,00	17 500,00	CS ÚRS 2023 02
45	K	892241111	Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN do 80	m	365,000	18,85	6 880,67	CS ÚRS 2023 02
D		998	Přesun hmot				6 990,13	
55	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody, kanalizace, teplovody, produktovody v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	6,950	1 005,77	6 990,13	CS ÚRS 2023 02

SOUPIS PRACÍ - NÁVRH ZL2 - Odstranění stávajícího rostlinného materiálu

Stavba:

Park Za pivovarem Vysoké Mýto

Objekt:

SO 06 - Vegetační úpravy

Soupis:

SO 06 - Odstranění stávajícího rostlinného materiálu

Místo:

Vysoké Mýto

Datum:

30. 1. 2025

Zadavatel:

Město Vysoké Mýto

Projektant:

Ing. arch. Vladimír Balda

Účastník:

ENVIRONMENTAL BUILDING a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							564 317,62	
D		HSV	Práce a dodávky HSV				564 317,62	
D		1	Zemní práce				564 317,62	
1	K	111212361	Odstranění nevhodných dřevin přes 500 m2 v přes 1 m s odstraněním pařezů v rovině nebo svahu do 1:5	m2	2 500,000	98,81	247 025,00	CS ÚRS 2023 02
	VV		"Plocha přes park"					
	VV		2050		2 050,000			
	VV		"Plocha parkoviště"					
	VV		450		450,000			
	VV		Součet		2 500,000			
2	K	112155315	Štěpkování keřového porostu hustého s naložením	m2	2 500,000	29,18	72 950,00	CS ÚRS 2023 02

3	K	112151355	Kácení stromu s postupným spouštěním koruny a kmene D přes 0,5 do 0,6 m	kus	1,000	17 961,00	17 961,00	CS ÚRS 2023 02
VV		"kácení - havarijní stav"						
VV		1			1,000			
31	K	184852239	Řez stromu zdravotní o ploše koruny přes 180 do 210 m2 lezeckou technikou	kus	3,000	3 505,94	10 517,82	CS ÚRS 2023 02
9	K	112201113	Odstranění pařezů D přes 0,3 do 0,4 m v rovině a svahu do 1:5 s odklizením do 20 m a zasypáním jámy	kus	6,000	3 310,00	19 860,00	CS ÚRS 2023 02
VV		pařezy ve zpevněných plochách			6,000			
12	K	112201114	Odstranění pařezů D přes 0,4 do 0,5 m v rovině a svahu do 1:5 s odklizením do 20 m a zasypáním jámy	kus	8,000	4 940,00	39 520,00	CS ÚRS 2023 02
VV		pařezy ve zpevněných plochách			6,000			
16	K	112201115	Odstranění pařezů D přes 0,5 do 0,6 m v rovině a svahu do 1:5 s odklizením do 20 m a zasypáním jámy	kus	8,000	5 900,00	47 200,00	CS ÚRS 2023 02
VV		pařezy ve zpevněných plochách			8,000			
9	K	112251211	Odstranění pařezů rovině nebo na svahu do 1:5 odfrézováním hl do 0,2 m	m2	27,475	2 698,00	74 127,55	CS ÚRS 2023 02
VV		pařezy v plochách zeleně			647,000			
VV		3,14*(0,5*0,5)*35			1 294,000			
9	K	998231311	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy vodorovně do 5000 m	t	31,250	1 125,00	35 156,25	CS ÚRS 2023 02

SOUPIS PRACÍ - NÁVRH ZL 3 - kanalizace

Stavba:

Park Za pivovarem Vysoké Mýto

Objekt:

SO 08 - Přípojka kanalizace, dešťová kanalizace

Místo:

Vysoké Mýto

Datum:

30. 1. 2025

Zadavatel:

Město Vysoké Mýto

Projektant:

Ing. arch. Vladimír
Balda

Účastník:

ENVIRONMENTAL BUILDING a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

-2 026 020,68

D HSV

Práce a dodávky HSV

-2 026 020,68

D 1

Zemní práce

-956 488,18

1	K	115001101	Převedení vody potrubím průměru DN do 100	m	-20,000	338,64	-6 772,86	CS ÚRS 2023 02
---	---	-----------	---	---	---------	--------	-----------	----------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/115001101

2	K	115101202	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem přes 500 do 1 000 l/min	hod	-360,000	130,61	-47 018,42	CS ÚRS 2023 02
---	---	-----------	--	-----	----------	--------	------------	----------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/115101202

VV

"předpoklad" 30,0*12,0

360,000

3	K	115101302	Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem přes 500 do 1 000 l/min	den	-30,000	66,91	-2 007,24	CS ÚRS 2023 02
---	---	-----------	--	-----	---------	-------	-----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/115101302

VV "předpoklad" 30,0 30,000

4	K	131251203	Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3	m3	-56,044	524,60	-29 400,66	CS ÚRS 2023 02
---	---	-----------	---	----	---------	--------	------------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/131251203

VV "pr.hl.RN" 3,89 3,890

VV Mezisoučet 3,890

VV "RN" 7,4*4,5*3,89 129,537

VV "zeleň" -(7,4*4,5*0,15) -4,995

VV Mezisoučet 124,542

VV "hloubení jam 45%" 124,542*0,45 56,044

5	K	131351203	Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 50 do 100 m3	m3	-56,044	712,95	-39 956,44	CS ÚRS 2023 02
---	---	-----------	--	----	---------	--------	------------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/131351203

VV "pr.hl.RN" 3,89 3,890

VV Mezisoučet 3,890

VV "RN" 7,4*4,5*3,89 129,537

VV "zeleň" -(7,4*4,5*0,15) -4,995

VV Mezisoučet 124,542

VV "hloubení jam 45%" 124,542*0,45 56,044

6	K	131451201	Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 do 20 m3	m3	-12,454	2 041,09	-25 419,75	CS ÚRS 2023 02
---	---	-----------	---	----	---------	----------	------------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/131451201

VV "pr.hl.RN" 3,89 3,890

VV Mezisoučet 3,890

VV "RN" 7,4*4,5*3,89 129,537

VV "zeleň" -(7,4*4,5*0,15) -4,995

VV Mezisoučet 124,542

VV "hloubení jam 10%" 124,542*0,10 12,454

7	K	132254203	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3	m3	-84,060	671,71	-56 463,99	CS ÚRS 2024 01
---	---	-----------	---	----	---------	--------	------------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/132254203

VV	"pr.hl.KP" 3,445	3,445
VV	"pr.hl.DK-150" 1,157	1,157
VV	"pr.hl.DK-200" 3,62	3,620
VV	Mezisoučet	8,222
VV	"KP" 23,6*1,0*3,445	81,302
VV	"DK-150" 92,8*1,0*1,157	107,370
VV	"DK-200" 7,5*1,0*3,62	27,150
VV	"rozšíření pro šachty DN1000" (((2,2*2,2*0,57)*1,0)+((1,1*2,2*3,6)*1,0))	11,471
VV	"asfalt" -(2,7*1,0*0,41)	-1,107
VV	"dlažba" -(9,4*1,0*0,24)	-2,256
VV	"mlat" -(12,3*1,0*0,24+29,6*1,0*0,24)	-10,056
VV	"dlažba-velká" -(55,3*1,0*0,45)	-24,885
VV	"zeleň" -(14,6*1,0*0,15)	-2,190
VV	Mezisoučet	186,799
VV	"hloubení rýh do 2000 mm 45%" 186,799*0,45	84,060

8	K	132354203	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 50 do 100 m3	m3	-84,060	905,06	-76 079,76	CS ÚRS 2024 01
---	---	-----------	--	----	---------	--------	------------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/132354203

VV	"pr.hl.KP" 3,445	3,445
VV	"pr.hl.DK-150" 1,157	1,157
VV	"pr.hl.DK-200" 3,62	3,620
VV	Mezisoučet	8,222
VV	"KP" 23,6*1,0*3,445	81,302
VV	"DK-150" 92,8*1,0*1,157	107,370
VV	"DK-200" 7,5*1,0*3,62	27,150
VV	"rozšíření pro šachty DN1000" (((2,2*2,2*0,57)*1,0)+((1,1*2,2*3,6)*1,0))	11,471
VV	"asfalt" -(2,7*1,0*0,41)	-1,107
VV	"dlažba" -(9,4*1,0*0,24)	-2,256
VV	"mlat" -(12,3*1,0*0,24+29,6*1,0*0,24)	-10,056
VV	"dlažba-velká" -(55,3*1,0*0,45)	-24,885
VV	"zeleň" -(14,6*1,0*0,15)	-2,190
VV	Mezisoučet	186,799
VV	"hloubení rýh do 2000 mm 45%" 186,799*0,45	84,060

9	K	132454201	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 do 20 m3	m3	-18,680	2 122,96	-39 656,99	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/132454201								
		VV	"pr.hl.KP" 3,445		3,445			
		VV	"pr.hl.DK-150" 1,157		1,157			
		VV	"pr.hl.DK-200" 3,62		3,620			
		VV	Mezisoučet		8,222			
		VV	"KP" 23,6*1,0*3,445		81,302			
		VV	"DK-150" 92,8*1,0*1,157		107,370			
		VV	"DK-200" 7,5*1,0*3,62		27,150			
		VV	"rozšíření pro šachty DN1000" (((2,2*2,2*0,57)*1,0)+((1,1*2,2*3,6)*1,0))		11,471			
		VV	"asfalt" -(2,7*1,0*0,41)		-1,107			
		VV	"dlažba" -(9,4*1,0*0,24)		-2,256			
		VV	"mlat" -(12,3*1,0*0,24+29,6*1,0*0,24)		-10,056			
		VV	"dlažba-velká" -(55,3*1,0*0,45)		-24,885			
		VV	"zeleň" -(14,6*1,0*0,15)		-2,190			
		VV	Mezisoučet		186,799			
		VV	"hloubení rýh do 2000 mm 10%" 186,799*0,10		18,680			
10	K	151101101	Zřízení pažení a rozepršení stěn rýh pro podzemní vedení příložené pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m	m2	-92,582	137,48	-12 728,45	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/151101101								
		VV	"RN" 2,0*(7,4*3,89+4,5*3,89)		92,582			
		VV	Mezisoučet		92,582			
11	K	151101111	Odstranění pažení a rozepršení stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložené, hloubky do 2 m	m2	-92,582	80,57	-7 459,38	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/151101111								
12	K	151811132	Zřízení pažicích boxů pro pažení a rozepršení stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka přes 1,2 do 2,5 m	m2	-431,643	230,41	-99 452,85	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/151811132								
		VV	"KP" 23,6*2,0*3,445		162,604			
		VV	"DK-150" 92,8*2,0*1,157		214,739			

VV "DK-200" 7,5*2,0*3,62 54,300
 VV Mezisoučet 431,643

13	K	151811232	Odstranění pažicích boxů pro pažení a rozepření stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka přes 1,2 do 2,5 m	m2	-431,643	126,02	-54 395,35	CS ÚRS 2023 02
----	---	-----------	---	----	----------	--------	------------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/151811232

14	K	162351103	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m	m3	-171,534	82,02	-14 069,21	CS ÚRS 2023 02
----	---	-----------	--	----	----------	-------	------------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162351103

VV "odvoz na mezideponii"
 VV "zpětný zásyp" 85,767 85,767
 VV "odvoz z mezideponie"
 VV "zpětný zásyp" 85,767 85,767
 VV Mezisoučet 171,534

15	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	-54,337	292,00	-15 866,16	CS ÚRS 2023 02
----	---	-----------	--	----	---------	--------	------------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162751117

VV "odvoz na skládku 25 km"
 VV "hloubení jam"
 VV "RN" 7,4*4,5*3,89 129,537
 VV "zeleň" -(7,4*4,5*0,15) -4,995
 VV Mezisoučet 124,542
 VV "hloubení rýh do 2000 mm"
 VV "KP" 23,6*1,0*3,445 81,302
 VV "DK-150" 92,8*1,0*1,157 107,370
 VV "DK-200" 7,5*1,0*3,62 27,150
 VV "rozšíření pro šachty DN1000" 11,471
 (((2,2*2,2*0,57)*1,0)+((1,1*2,2*3,6)*1,0))
 VV "asfalt" -(2,7*1,0*0,41) -1,107
 VV "dlažba" -(9,4*1,0*0,24) -2,256
 VV "mlat" -(12,3*1,0*0,24+29,6*1,0*0,24) -10,056
 VV "dlažba-velká" -(55,3*1,0*0,45) -24,885

VV	"zeleň" -(14,6*1,0*0,15)	-2,190
VV	Mezisoučet	186,799
VV	"hloubení rýh do 2000 mm 45%" 124,542*0,45	56,044
VV	"hloubení jam 45%" 186,799*0,45	84,060
VV	"zpeřný zásyp" -85,767	-85,767
VV	Mezisoučet	54,337

16	K	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	-815,055	22,15	-18 055,72	CS ÚRS 2023 02
----	---	-----------	--	----	----------	-------	------------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162751119

VV "odvoz na skládku 25 km" 54,337*15,0 815,055

17	K	162751137	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	-171,237	338,05	-57 886,57	CS ÚRS 2023 02
----	---	-----------	--	----	----------	--------	------------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162751137

VV	"odvoz na skládku 25 km"	
VV	"hloubení jam"	
VV	"RN" 7,4*4,5*3,89	129,537
VV	"zeleň" -(7,4*4,5*0,15)	-4,995
VV	Mezisoučet	124,542
VV	"hloubení rýh do 2000 mm"	
VV	"KP" 23,6*1,0*3,445	81,302
VV	"DK-150" 92,8*1,0*1,157	107,370
VV	"DK-200" 7,5*1,0*3,62	27,150
VV	"rozšíření pro šachty DN1000"	11,471
VV	((2,2*2,2*0,57)*1,0)+((1,1*2,2*3,6)*1,0))	
VV	"asfalt" -(2,7*1,0*0,41)	-1,107
VV	"dlažba" -(9,4*1,0*0,24)	-2,256
VV	"mlat" -(12,3*1,0*0,24+29,6*1,0*0,24)	-10,056
VV	"dlažba-velká" -(55,3*1,0*0,45)	-24,885
VV	"zeleň" -(14,6*1,0*0,15)	-2,190
VV	Mezisoučet	186,799
VV	"hloubení rýh do 2000 mm 55%" 124,542*0,55	68,498
VV	"hloubení jam 55%" 186,799*0,55	102,739

VV		Mezisoučet		171,237				
18	K	162751139	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	-2 568,555	25,99	-66 755,53	CS ÚRS 2023 02
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162751139						
VV		"odvoz na skládku 25 km" 171,237*15,0		2 568,555				
19	K	167151101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	-85,767	156,26	-13 402,18	CS ÚRS 2023 02
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/167151101						
VV		"zpětný zásyp" 85,767		85,767				
20	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	-439,869	220,00	-96 771,18	CS ÚRS 2023 02
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/171201231						
VV		"měrná hmotnost 1,95 CÚ2023" 225,574*1,95		439,869				
21	K	171251101	Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním nez hutněných jakékoliv třídy těžitelnosti	m3	-225,574	81,89	-18 472,47	CS ÚRS 2023 02
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/171251101						
VV		"přebytečný výkopek" 54,337+171,237		225,574				
22	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	-85,767	20,58	-1 765,36	CS ÚRS 2023 02
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/171251201						
VV		"zpětný zásyp" 85,767		85,767				
23	K	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	-171,533	146,92	-25 201,31	CS ÚRS 2023 02
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/174151101						
VV		"hloubení jam"						

VV	"RN" 7,4*4,5*3,89	129,537
VV	"zeleň" -(7,4*4,5*0,15)	-4,995
VV	Mezisoučet	124,542
VV	"hloubení rýh do 2000 mm"	
VV	"KP" 23,6*1,0*3,445	81,302
VV	"DK-150" 92,8*1,0*1,157	107,370
VV	"DK-200" 7,5*1,0*3,62	27,150
VV	"rozšíření pro šachty DN1000" (((2,2*2,2*0,57)*1,0)+((1,1*2,2*3,6)*1,0))	11,471
VV	"asfalt" -(2,7*1,0*0,41)	-1,107
VV	"dlažba" -(9,4*1,0*0,24)	-2,256
VV	"mlat" -(12,3*1,0*0,24+29,6*1,0*0,24)	-10,056
VV	"dlažba-velká" -(55,3*1,0*0,45)	-24,885
VV	"zeleň" -(14,6*1,0*0,15)	-2,190
VV	Mezisoučet	186,799
VV	"lože šachty" -3,889	-3,889
VV	"lože potrubí" -18,585	-18,585
VV	"lože písek" -0,707	-0,707
VV	"obsyp" -56,333	-56,333
VV	"podkladní beton C12/15" -0,294	-0,294
VV	"podkladní beton C20/25" -3,84	-3,840
VV	"RN" -56,16	-56,160
VV	"zpětný zásyp" -85,767	-85,767
VV	Součet	85,766
VV	"zpětný zásyp" 85,767	85,767
VV	Součet	85,767
VV	85,767+85,766	171,533

24	M	58344171	šterkodrt' frakce 0/32	t	-171,534	420,00	-72 044,28	CS ÚRS 2023 02
----	---	----------	------------------------	---	----------	--------	------------	----------------

VV "měrná hmotnost 2,0, zásyp 50%" 85,767*2,0 171,534

25	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny	m3	-56,333	218,20	-12 291,68	CS ÚRS 2023 02
----	---	-----------	--	----	---------	--------	------------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/175151101

VV	"KP" 23,6*1,0*0,5	11,800
VV	"DK-150" 92,8*1,0*0,45	41,760
VV	"DK-200" 7,5*1,0*0,5	3,750
VV	Mezisoučet	57,310

VV			"objem potrubí DN200" $-(3,14 \cdot (0,1)^2 \cdot 31,1)$		-0,977			
VV			Součet		56,333			
26	M	583373030	štěrkopísek frakce 0/8	t	-112,666	418,00	-47 094,39	CS ÚRS 2023 02
VV			"měr. hmotnost 2,0" $56,333 \cdot 2,0$		112,666			
D	2		Zakládání				-28 345,46	
27	K	212751101	Trativody z drenážních a melioračních trubek pro meliorace, dočasné nebo odlehčovací drenáže se zřízením štěrkového lože pod trubky a s jejich obsypem v otevřeném výkopu trubka flexibilní PVC-U SN 4 celoperforovaná 360° DN 50	m	-123,900	228,78	-28 345,46	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/212751101					
VV			"KP" 23,6		23,600			
VV			"DK-150" 92,8		92,800			
VV			"DK-200" 7,5		7,500			
VV			Mezisoučet		123,900			
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				-444 819,28	
28	K	359901111	Vyčištění stok jakékoliv výšky	m	-123,900	36,38	-4 506,89	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/359901111					
VV			"KP" 23,6		23,600			
VV			"DK-150" 92,8		92,800			
VV			"DK-200" 7,5		7,500			
VV			Mezisoučet		123,900			
29	K	359901211	Monitoring stok (kamerový systém) jakékoli výšky nová kanalizace	m	-31,100	42,20	-1 312,39	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/359901211					
VV			"KP" 23,6		23,600			
VV			"DK-200" 7,5		7,500			
VV			Mezisoučet		31,100			
30	K	3861201-R2	Montáž ŽB retenční nádrže Vuž=37,6 m3	kus	-1,000	42 000,00	-42 000,00	
31	M	386RN1	Retenční nádrž ŽB - Vuž=37,6 m3	kus	-1,000	397 000,00	-397 000,00	

Poznámka k položce:

ŽB nádrž 5,7x3,3x2,3 m

vč. poplastovaná stupadla

spojovací a těsnící materiál

Vcelk=43,3 m3

Vuž=37,6 m3

vč. vírový ventil 4,0 l/s

P

D 4

Vodorovné konstrukce

-63 600,04

32	K	451541111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu ze štěrkodrtě 0-63 mm	m3	-3,889	1 144,28	-4 450,11	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/451541111								
VV "podklad štěrk šachta DN400" (0,8*0,8*0,12)*5,0					0,384			
VV "podklad štěrk šachta DN1000" (1,6*1,6*0,12)*1,0					0,307			
VV "RN" 6,5*4,1*0,12					3,198			
VV Součet					3,889			
33	K	451572111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm	m3	-0,707	1 743,38	-1 232,57	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/451572111								
VV "RN" 6,2*3,8*0,03					0,707			
VV Mezisoučet					0,707			
34	K	451573111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm	m3	-18,585	1 161,41	-21 584,77	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/451573111								
VV "KP" 23,6*1,0*0,15					3,540			
VV "DK-150" 92,8*1,0*0,15					13,920			
VV "DK-200" 7,5*1,0*0,15					1,125			
VV Mezisoučet					18,585			
35	K	452112112	Osazení betonových dílců prstenců nebo ráků pod poklopy a mříže, výšky do 100 mm	kus	-3,000	858,35	-2 575,06	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/452112112								
36	M	59224187	<i>prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x100mm</i>	<i>kus</i>	<i>-3,000</i>	<i>409,00</i>	<i>-1 227,00</i>	<i>CS ÚRS 2023 02</i>

37	K	452112122	Osazení betonových dílců prstenců nebo rámu pod poklopy a mříže, výšky přes 100 do 200 mm	kus	-2,000	916,94	-1 833,88	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/452112122								
38	M	59224188	prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x120mm	kus	-2,000	485,00	-970,00	CS ÚRS 2023 02
39	K	452321131	Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu železového v otevřeném výkopu bez zvýšených nároků na prostředí desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 12/15	m3	-0,294	3 841,29	-1 129,34	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/452321131								
VV "podklad bet. šachty DN1000" (1,4*1,4*0,15)*1,0					0,294			
VV Součet					0,294			
40	K	452321151	Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu železového v otevřeném výkopu bez zvýšených nároků na prostředí desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 20/25	m3	-3,840	4 253,29	-16 332,63	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/452321151								
VV "RN" 6,4*4,0*0,15					3,840			
VV Mezisoučet					3,840			
41	K	452351101	Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu desek nebo sedlových loží pod potrubí, stoky a drobné objekty	m2	-3,960	564,98	-2 237,31	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/452351101								
VV "šachty" ((1,4*0,15)*4)*1,0					0,840			
VV "RN" 2,0*(6,4*0,15+4,0*0,15)					3,120			
VV Součet					3,960			
42	K	452368113	Výztuž podkladních desek, bloků nebo pražců v otevřeném výkopu z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	-0,230	41 681,06	-9 586,64	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/452368113								
VV "měrná hmotnost 60,0 kg/m3" 3,84*0,06					0,230			
43	K	452368211	Výztuž podkladních desek, bloků nebo pražců v otevřeném výkopu ze svařovaných sítí typu Kari	t	-0,012	36 727,77	-440,73	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/452368211								
VV "měrná hmotnost 3,03 kg/m2" 3,92*0,00303					0,012			

D 8

Trubní vedení

-218 285,32

44	K	871315221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného jednovrstvého, tuhost třídy SN 8 DN 160	m	-92,800	550,00	-51 040,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/871315221 VV "DK-150" 92,8 92,800 VV Mezisoučet 92,800								
45	K	871355221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného jednovrstvého, tuhost třídy SN 8 DN 200	m	-31,100	750,00	-23 325,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/871355221 VV "KP" 23,6 23,600 VV "DK-200" 7,5 7,500 VV Mezisoučet 31,100								
46	K	877310310	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP nebo tvrdého PVC hladkého plnostěnného kolen, víček nebo hrdlových uzávěrů DN 150	kus	-5,000	244,86	-1 224,32	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/877310310								
47	M	28611361	<i>koleno kanalizační PVC KG 160x45°</i>	<i>kus</i>	<i>-5,000</i>	<i>136,00</i>	<i>-680,00</i>	<i>CS ÚRS 2023 02</i>
48	K	877310320	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP nebo tvrdého PVC hladkého plnostěnného odboček DN 150	kus	-2,000	412,35	-824,69	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/877310320								
49	M	28611392	<i>odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 160/160/45°</i>	<i>kus</i>	<i>-2,000</i>	<i>321,00</i>	<i>-642,00</i>	<i>CS ÚRS 2023 02</i>
50	K	892312121	Tlakové zkoušky vzduchem těsníci vaky ucpávkovými DN 150	úsek	-13,000	761,47	-9 899,16	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/892312121								
51	K	892352121	Tlakové zkoušky vzduchem těsníci vaky ucpávkovými DN 200	úsek	-3,000	838,39	-2 515,18	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/892352121								

52	K	894411311	Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží rovných	kus	-1,000	1 087,28	-1 087,28	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/894411311								
53	M	59224162	skruž kanalizační s ocelovými stupadly 100x100x12cm	kus	-1,000	4 090,00	-4 090,00	CS ÚRS 2023 02
54	M	59224348	těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1000	kus	-1,000	330,00	-330,00	CS ÚRS 2023 02
55	K	894412411	Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží přechodových	kus	-4,000	1 124,49	-4 497,96	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/894412411								
56	M	59224312	kónus šachetní betonový kapsové plastové stupadlo 100x62,5x58cm	kus	-4,000	3 030,00	-12 120,00	CS ÚRS 2023 02
57	K	894414111	Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží základových (dno)	kus	-1,000	1 286,89	-1 286,89	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/894414111								
58	M	59224337	dno betonové šachty kanalizační přímé 100x60x40cm	kus	-1,000	11 000,00	-11 000,00	CS ÚRS 2023 02
59	M	59224348	těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1000	kus	-1,000	330,00	-330,00	CS ÚRS 2023 02
60	K	894812003	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 400 šachtové dno (DN šachty / DN trubního vedení) DN 400/150 pravý a levý přítok	kus	-3,000	1 616,79	-4 850,37	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/894812003								
61	K	894812006	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 400 šachtové dno (DN šachty / DN trubního vedení) DN 400/200 přímý tok	kus	-1,000	1 672,28	-1 672,28	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/894812006								
62	K	894812032	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 400 roura šachtová korugovaná bez hrdla, světlé hloubky 1500 mm	kus	-3,000	1 636,73	-4 910,19	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/894812032								
63	K	894812035	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 400 roura šachtová korugovaná bez hrdla, světlé hloubky 6000 mm	kus	-1,000	4 872,08	-4 872,08	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/894812035								

64	K	894812041	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 400 roura šachtová korugovaná Příplatek k cenám 2031 - 2035 za uříznutí šachtové roury	kus	-4,000	82,06	-328,25	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/894812041								
65	K	894812063	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 400 poklop litinový (pro třídu zatížení) plný do teleskopické trubky (D400)	kus	-4,000	3 698,88	-14 795,54	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/894812063								
66	K	899104112	Osazení poklopů litinových, ocelových nebo železobetonových včetně rámu pro třídu zatížení D400, E600	kus	-3,000	3 644,71	-10 934,13	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/899104112								
67	M	59224661	<i>poklop šachtový betonový, litinový rám 785(610)x160mm D400 s odvětráním</i>	<i>kus</i>	<i>-3,000</i>	<i>4 150,00</i>	<i>-12 450,00</i>	<i>CS ÚRS 2023 02</i>
68	K	899-R2	systémová vtoková šachta se sedimentačním prostorem DN400	kus	-1,000	16 980,00	-16 980,00	
69	K	899-R3	napojení žlabu	kus	-6,000	3 600,00	-21 600,00	
D 998 Přesun hmot -314 482,40								
70	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody, kanalizace, teplovody, produktovody v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	-312,677	1 005,77	-314 482,40	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998276101								

SOUPIS PRACÍ - NÁVRH ZL4 - Chodník a parkoviště

Stavba:

Park Za pivovarem Vysoké Mýto

Objekt:

SO 03 - Zpevněné plochy a parkové cesty

Místo: Vysoké Mýto

Datum: 30. 1. 2025

Zadavatel: Město Vysoké Mýto

Projektant: Ing. arch. Vladimír Balda

Účastník: ENVIRONMENTAL BUILDING a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

810 103,03

D HSV

Práce a dodávky HSV

810 103,03

D 1

Zemní práce

208 115,65

1	K	121151123	Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	503,400	14,06	7 077,22	CS ÚRS 2023 02
---	---	-----------	---	----	---------	-------	----------	----------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/121151123

VV

"odměřeno digitálně z PD"

VV

"předpokládaná tl. sejmutí vrchní vrstvy 100 mm"

VV

"prodloužení parku o zeleň"

VV

123,2

123,200

VV

"prodloužení parku o chodník"

VV

36*1,4

50,400

VV

"parkoviště"

VV

265

265,000

VV

"obrubníky"

VV

216*0,3

64,800

VV

Součet

503,400

2	K	122151105	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 500 do 1 000 m3	m3	205,010	83,26	17 068,88	CS ÚRS 2023 02
---	---	-----------	---	----	---------	-------	-----------	----------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/122151105

VV

"odměřeno digitálně z PD"

VV	"odkop uvažován z úrovně po sejmutí omice v tl. 100 mm"	
VV	"prodloužení parku o chodník"	
VV	50,4*(0,30-0,1)	10,080
VV	"parkoviště"	
VV	265*(0,45-0,1)	92,750
VV	"obrubníky"	
VV	64,8*(0,45-0,1)	22,680
VV	Mezisoučet	125,510
VV	"terénní modelace - parkoviště"	
VV	265*0,3	79,500
VV	Mezisoučet	79,500
VV	Součet	205,010

3	K	162351103	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m	m3	51,850	82,02	4 252,75	CS ÚRS 2023 02
---	---	-----------	--	----	--------	-------	----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162351103

VV	"sejmutá omice pro následné využití pro objekt SO 06"	
VV	"odvoz na mezideponii"	
VV	503,40*0,10*1,03	51,850

5	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	205,010	292,00	59 861,98	CS ÚRS 2023 02
---	---	-----------	--	----	---------	--------	-----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162751117

VV	"materiál z odkopů - odvoz na skládku"	
VV	205,01	205,010

6	K	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	1 025,050	22,15	22 707,69	CS ÚRS 2023 02
---	---	-----------	--	----	-----------	-------	-----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162751119

VV		205,01*5 'Přepočtené koeficientem množství		1 025,050				
7	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	399,770	220,00	87 949,29	CS ÚRS 2023 02
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/171201231						
VV		"materiál z odkopů"						
VV		205,01*1,95		399,770				
9	K	181951112	Úprava pláň vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním	m2	380,200	24,19	9 197,84	CS ÚRS 2023 02
VV		"prodloužení parku o chodník"						
VV		50,4		50,400				
VV		"parkoviště"						
VV		265		265,000				
VV		"obrubníky"						
VV		64,8		64,800				
VV		Součet		380,200				
D 5		Komunikace pozemní					385 973,26	
14	K	564750011-R	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 0-20 mm s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm	m2	270,300	197,51	53 387,22	
VV		"odměřeno digitálně z PD"						
VV		"vegetační betonová dlažba"						
VV		265*1,02		270,300				
15	K	564751111-R	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 20-63 mm s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm	m2	270,300	133,13	35 985,42	CS ÚRS 2023 02
VV		"odměřeno digitálně z PD"						
VV		"vegetační betonová dlažba"						
VV		265*1,02		270,300				
16	K	564851111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm	m2	51,408	168,01	8 637,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/564851111						
VV		"prodloužení parku o chodník"						
		50,4*1,02		51,408				

17	K	596211212	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 80 mm skupiny A pl přes 100 do 300 m2	m2	265,000	369,00	97 785,00	CS ÚRS 2023 02
VV			"odměřeno digitálně z PD" parkoviště					
VV			265		265,000			
17	K	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	50,400	427,00	21 520,80	CS ÚRS 2023 02
VV			"odměřeno digitálně z PD" chodník					
VV			50,4		50,400			
18	M	59245035	dlažba plošná vegetační betonová 200x200mm tl 80mm přírodní	m2	270,300	538,00	145 421,40	CS ÚRS 2023 02
VV			265*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		270,300			
18	M	59245014	dlažba zámková betonová tvaru I půlka 100x165mm tl 60mm přírodní	m2	51,408	452,00	23 236,42	CS ÚRS 2023 02
VV			50,4*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		51,408			
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				191 401,42	
23	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	251,000	349,41	87 701,91	CS ÚRS 2023 02
VV			180		251,000			
18	M	BBC.0006293.URS	obrubník betonový silniční ABO 15-25 100x15x25cm	ks	170,000	242,80	41 276,00	CS ÚRS 2023 02
18	M	DTN.24120	Obrubník silniční oblý R 0,5 m vnější přírodní	ks	10,000	549,00	5 490,00	CS ÚRS 2023 02
18	M	59217077	obrubník silniční rohový betonový 250x250x250mm	ks	10,000	549,00	5 490,00	CS ÚRS 2023 02
18	M	59217076	obrubník silniční betonový přechodový 1000x150x250mm	ks	66,000	549,00	36 234,00	CS ÚRS 2023 02
26	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	39,000	272,69	10 634,81	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/916231213					
VV			"odměřeno digitálně z PD"					
VV			39		39,000			

27	M	59217016-R	vibrolisovaný obrubník s fazetou a zámkem z pohledového betonu s oblými hranami, rozměr: 1000 x 80 x 250 mm (d x š x v), povrch hladký, barva přírodní	m	39,780	115,00	4 574,70	
VV		448*1,02 'Přepočtené koeficientem množství			456,960			
D		998	Přesun hmot	24 612,70				
33	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	116,510	211,25	24 612,70	CS ÚRS 2023 02
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998223011						

SOUPIS PRACÍ - ZL 5 - ODEČET OBJEKTU

Stavba:

Park Za pivovarem Vysoké Mýto

Objekt:

SO 300 - Prodloužení kanalizačního řadu

Místo: Vysoké Mýto

Datum: 30. 1. 2025

Zadavatel: Město Vysoké Mýto

Projektant: Ing. arch. Vladimír Balda

Účastník: ENVIRONMENTAL BUILDING a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

573 007,43

D HSV Práce a dodávky HSV

573 007,43

D 1 Zemní práce

341 477,02

1	K	115001101	Převedení vody potrubím průměru DN do 100	m	30,000	338,64	10 159,29	CS ÚRS 2023 02
---	---	-----------	---	---	--------	--------	-----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/115001101

2	K	115101202	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem přes 500 do 1 000 l/min	hod	168,000	130,61	21 941,93	CS ÚRS 2023 02
---	---	-----------	--	-----	---------	--------	-----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/115101202

VV "předpoklad" 14,0*12,0

168,000

3	K	115101302	Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem přes 500 do 1 000 l/min	den	14,000	66,91	936,71	CS ÚRS 2023 02
---	---	-----------	--	-----	--------	-------	--------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/115101302

VV "předpoklad" 14,0

14,000

4	K	119001401	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvšešením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí ocelového nebo litinového, jmenovité světlosti DN do 200 mm	m	5,000	363,87	1 819,37	CS ÚRS 2023 02
---	---	-----------	---	---	-------	--------	----------	----------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/119001401

5	K	129001101	Příplatek k cenám vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin v horninách jakékoliv třídy	m3	88,142	487,63	42 981,01	CS ÚRS 2023 02
---	---	-----------	--	----	--------	--------	-----------	----------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/129001101

VV

"DN250" 51,5*1,05*1,63

88,142

6	K	132254202	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3	m3	34,161	845,24	28 874,27	CS ÚRS 2023 02
---	---	-----------	--	----	--------	--------	-----------	----------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/132254202

VV

"pr.hl.DN150" 1,5

1,500

VV

"pr.hl.DN250" 1,63

1,630

VV

Mezisoučet

3,130

VV

"DN150" 3,0*1,0*1,5

4,500

VV

"DN250" 51,5*1,05*1,63

88,142

VV

"rozšíření pro šachty DN1000"

6,703

VV

((2,2*2,2*0,57)*1,0)+((1,1*2,2*1,63)*1,0))

VV

"asfalt" -(3,0*1,0*0,42+51,5*1,05*0,41)

-23,431

VV

Mezisoučet

75,914

VV

"hloubení rýh do 2000 mm 45%" 75,914*0,45

34,161

7	K	132354202	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 20 do 50 m3	m3	34,161	1 136,61	38 827,68	CS ÚRS 2023 02
---	---	-----------	---	----	--------	----------	-----------	----------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/132354202

VV

"pr.hl.DN150" 1,5

1,500

VV

"pr.hl.DN250" 1,63

1,630

VV

Mezisoučet

3,130

VV

"DN150" 3,0*1,0*1,5

4,500

VV	"DN250" 51,5*1,05*1,63	88,142
VV	"rozšíření pro šachty DN1000" (((2,2*2,2*0,57)*1,0)+((1,1*2,2*1,63)*1,0))	6,703
VV	"asfalt" -(3,0*1,0*0,42+51,5*1,05*0,41)	-23,431
VV	Mezisoučet	75,914
VV	"hloubení rýh do 2000 mm 45%" 75,914*0,45	34,161

8	K	132454201	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 do 20 m3	m3	7,591	2 122,96	16 115,43	CS ÚRS 2023 02
---	---	-----------	---	----	-------	----------	-----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/132454201

VV	"pr.hl.DN150" 1,5	1,500
VV	"pr.hl.DN250" 1,63	1,630
VV	Mezisoučet	3,130
VV	"DN150" 3,0*1,0*1,5	4,500
VV	"DN250" 51,5*1,05*1,63	88,142
VV	"rozšíření pro šachty DN1000" (((2,2*2,2*0,57)*1,0)+((1,1*2,2*1,63)*1,0))	6,703
VV	"asfalt" -(3,0*1,0*0,42+51,5*1,05*0,41)	-23,431
VV	Mezisoučet	75,914
VV	"hloubení rýh do 2000 mm 10%" 75,914*0,10	7,591

9	K	151811131	Zřízení pažicích boxů pro pažení a rozepření stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka do 1,2 m	m2	167,890	201,50	33 829,30	CS ÚRS 2023 02
---	---	-----------	---	----	---------	--------	-----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/151811131

VV	"DN250" 51,5*2,0*1,63	167,890
----	-----------------------	---------

10	K	151811231	Odstranění pažicích boxů pro pažení a rozepření stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka do 1,2 m	m2	167,890	103,84	17 432,93	CS ÚRS 2023 02
----	---	-----------	--	----	---------	--------	-----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/151811231

11	K	162351103	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m	m3	38,336	82,02	3 144,32	CS ÚRS 2023 02
----	---	-----------	--	----	--------	-------	----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162351103

VV	"odvoz na mezideponii"	
VV	"zpětný zásyp" 19,168	19,168

VV "odvoz z mezideponie"
 VV "zpětný zásyp" 19,168
 VV Mezisoučet 38,336

12	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	14,993	292,00	4 377,89	CS ÚRS 2023 02
----	---	-----------	--	----	--------	--------	----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162751117

VV "odvoz na skládku 25 km"
 VV "DN150" 3,0*1,0*1,5 4,500
 VV "DN250" 51,5*1,05*1,63 88,142
 VV "rozšíření pro šachty DN1000"
 VV (((2,2*2,2*0,57)*1,0)+((1,1*2,2*1,63)*1,0)) 6,703
 VV "asfalt" -(3,0*1,0*0,42+51,5*1,05*0,41) -23,431
 VV Mezisoučet 75,914
 VV "hloubení rýh do 2000 mm 45%" 75,914*0,45 34,161
 VV "zpětný zásyp" -19,168
 VV Mezisoučet 14,993

13	K	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	224,895	22,15	4 982,05	CS ÚRS 2023 02
----	---	-----------	--	----	---------	-------	----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162751119

VV "odvoz na skládku 25 km" 14,993*15,0 224,895

14	K	162751137	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	41,753	338,05	14 114,58	CS ÚRS 2023 02
----	---	-----------	--	----	--------	--------	-----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162751137

VV "odvoz na skládku 25 km"
 VV "DN150" 3,0*1,0*1,5 4,500
 VV "DN250" 51,5*1,05*1,63 88,142
 VV "rozšíření pro šachty DN1000"
 VV (((2,2*2,2*0,57)*1,0)+((1,1*2,2*1,63)*1,0)) 6,703

VV "asfalt" -(3,0*1,0*0,42+51,5*1,05*0,41) -23,431
 VV [Mezisoučet](#) 75,914
 VV "hloubení rýh do 2000 mm 55%" 75,914*0,55 41,753
 VV [Mezisoučet](#) 41,753

15	K	162751139	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	626,295	25,99	16 277,11	CS ÚRS 2023 02
----	---	-----------	--	----	---------	-------	-----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162751139

VV "odvoz na skládku 25 km" 41,753*15,0 626,295

16	K	167151101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	19,168	156,26	2 995,24	CS ÚRS 2023 02
----	---	-----------	---	----	--------	--------	----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/167151101

VV "zpětný zásyp" 19,168 19,168

17	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	110,655	220,00	24 344,10	CS ÚRS 2023 02
----	---	-----------	--	---	---------	--------	-----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/171201231

VV "měrná hmotnost 1,95 CÚ2023" 56,746*1,95 110,655

18	K	171251101	Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním nezhuťných jakékoliv třídy těžitelnosti	m3	56,746	81,89	4 646,98	CS ÚRS 2023 02
----	---	-----------	---	----	--------	-------	----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/171251101

VV "přebytečný výkopek" 14,993+41,753 56,746

19	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	19,168	20,58	394,54	CS ÚRS 2023 02
----	---	-----------	---	----	--------	-------	--------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/171251201

VV "zpětný zásyp" 19,168 19,168

20	K	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhuťněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	38,335	146,92	5 632,11	CS ÚRS 2023 02
----	---	-----------	--	----	--------	--------	----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/174151101

VV	"DN150" 3,0*1,0*1,5	4,500
VV	"DN250" 51,5*1,05*1,63	88,142
VV	"rozšíření pro šachty DN1000" (((2,2*2,2*0,57)*1,0)+((1,1*2,2*1,63)*1,0))	6,703
VV	"asfalt" -(3,0*1,0*0,42+51,5*1,05*0,41)	-23,431
VV	Mezisoučet	75,914
VV	"lože šachty" -0,307	-0,307
VV	"obsyp" -31,455	-31,455
VV	"podkladní beton" -0,294	-0,294
VV	"bet. sedlo" -5,523	-5,523
VV	"zpětný zásyp" -19,168	-19,168
VV	Součet	19,167
VV	"zpětný zásyp" 19,168	19,168
VV	Mezisoučet	19,168
VV	19,167+19,168	38,335

21	M	58344171	štěrkodrt' frakce 0/32	t	34,501	420,00	14 490,42	CS ÚRS 2023 02
----	---	----------	------------------------	---	--------	--------	-----------	----------------

VV "měrná hmotnost 1,8, zásyp 50%" 19,167*1,8 34,501

22	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny	m3	31,455	218,20	6 863,38	CS ÚRS 2023 02
----	---	-----------	--	----	--------	--------	----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/175151101

VV	"DN150" 3,0*1,0*0,486	1,458
VV	"DN250" 51,5*1,05*0,599	32,391
VV	Mezisoučet	33,849
VV	"objem potrubí DN150" -(0,0219*3,0)	-0,066
VV	"objem potrubí DN250" -(0,0452*51,5)	-2,328
VV	Součet	31,455

23	M	583373030	štěrkopísek frakce 0/8	t	62,910	418,00	26 296,38	CS ÚRS 2023 02
----	---	-----------	------------------------	---	--------	--------	-----------	----------------

VV "měr. hmotnost 2,0" 31,455*2,0 62,910

D 2 Zakládání 11 782,01

24	K	212751101	Trativody z drenážních a melioračních trubek pro meliorace, dočasné nebo odlehčovací drenáže se zřízením šterkového lože pod trubky a s jejich obsypem v otevřeném výkopu trubka flexibilní PVC-U SN 4 celoperforovaná 360° DN 50	m	51,500	228,78	11 782,01	CS ÚRS 2023 02
----	---	-----------	---	---	--------	--------	-----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/212751101

VV "DN250" 51,5 51,500

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 4 155,70

25	K	359901111	Vyčištění stok jakékoliv výšky	m	54,500	36,38	1 982,45	CS ÚRS 2023 02
----	---	-----------	--------------------------------	---	--------	-------	----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/359901111

VV "DN150" 3,0 3,000

VV "DN250" 51,5 51,500

VV **Mezisoučet 54,500**

26	K	359901211	Monitoring stok (kamerový systém) jakékoli výšky nová kanalizace	m	51,500	42,20	2 173,25	CS ÚRS 2023 02
----	---	-----------	--	---	--------	-------	----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/359901211

VV "DN250" 51,5 51,500

D 4 Vodorovné konstrukce 37 813,08

27	K	451541111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu ze šterkodrtě 0-63 mm	m3	0,307	1 144,28	351,29	CS ÚRS 2023 02
----	---	-----------	---	----	-------	----------	--------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/451541111

VV "podklad šterk šachta DN1000" (1,6*1,6*0,12)*1,0 0,307

VV **Součet 0,307**

28	K	452112111	Osazení betonových dílců prstenců nebo rámu pod poklopy a mříže, výšky do 100 mm	kus	1,000	858,35	858,35	CS ÚRS 2023 02
----	---	-----------	--	-----	-------	--------	--------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/452112111

29	M	59224185	<i>prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x60mm</i>	<i>kus</i>	<i>1,000</i>	<i>327,00</i>	<i>327,00</i>	<i>CS ÚRS 2023 02</i>
----	---	----------	--	------------	--------------	---------------	---------------	-----------------------

30	K	452311131	Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu bez zvýšených nároků na prostředí desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 12/15	m3	0,294	3 841,29	1 129,34	CS ÚRS 2023 02
----	---	-----------	--	----	-------	----------	----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/452311131

VV "podklad bet. šachty DN1000" (1,4*1,4*0,15)*1,0 0,294

VV		Součet		0,294				
31	K	452312131	Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu bez zvýšených nároků na prostředí sedlové lože pod potrubí z betonu tř. C 12/15	m3	5,523	3 811,80	21 052,57	CS ÚRS 2023 02
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/452312131						
VV		"DN150" 3,0*0,441*0,197			0,261			
VV		"DN250" 51,5*0,523*0,215			5,791			
VV		"objem potrubí DN150" -(0,00531*3,0)			-0,016			
VV		"objem potrubí DN250" -(0,00997*51,5)			-0,513			
VV		Mezisoučet			5,523			
32	K	452351101	Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu desek nebo sedlových loží pod potrubí, stoky a drobné objekty	m2	24,167	564,98	13 653,80	CS ÚRS 2023 02
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/452351101						
VV		"DN150" 3,0*2,0*0,197			1,182			
VV		"DN250" 51,5*2,0*0,215			22,145			
VV		"šachty DN1000" ((1,4*0,15)*4)*1,0			0,840			
VV		Součet			24,167			
33	K	452368211	Výztuž podkladních desek, bloků nebo pražců v otevřeném výkopu ze svařovaných sítí typu Kari	t	0,012	36 727,77	440,73	CS ÚRS 2023 02
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/452368211						
VV		"měrná hmotnost 3,03 kg/m2" 3,92*0,00303			0,012			
D 8		Trubní vedení			169 975,78			
34	K	831312121	Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 150	m	3,000	185,50	556,50	CS ÚRS 2023 02
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/831312121						
35	M	59710632	trouba kameninová glazovaná DN 150 dl 1,00m spojovací systém F	m	3,045	909,00	2 767,91	CS ÚRS 2023 02
VV		3*1,015 'Přepočtené koeficientem množství			3,045			
36	K	831362121	Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 250	m	50,300	297,91	14 984,99	CS ÚRS 2023 02
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/831362121						

37	M	59710705	trouba kameninová glazovaná DN 250 dl 2,50m spojovací systém C Třída 240	m	51,055	2 250,00	114 873,75	CS ÚRS 2023 02
	VV		"DN250" 51,5		51,500			
	VV		"GZ" -0,6		-0,600			
	VV		"GA" -0,6		-0,600			
	VV		Mezisoučet		50,300			
	VV		50,3*1,015 'Přepočtené koeficientem množství		51,055			
38	K	837361221	Montáž kameninových tvarovek na potrubí z trub kameninových v otevřeném výkopu s integrovaným těsněním odbočných DN 250	kus	1,000	394,37	394,37	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/837361221					
39	M	59711560	odbočka kameninová glazovaná jednoduchá šikmá DN 250/150 dl 500mm spojovací systém C/F tř.160/-	kus	1,015	2 530,00	2 567,95	CS ÚRS 2023 02
	VV		1*1,015 'Přepočtené koeficientem množství		1,015			
40	K	837362221	Montáž kameninových tvarovek na potrubí z trub kameninových v otevřeném výkopu s integrovaným těsněním jednoosých DN 250	kus	2,000	304,67	609,35	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/837362221					
41	M	59710846	trouba kameninová glazovaná zkrácená DN 250 dl 60(75)cm třída 160 spojovací systém C	kus	1,000	1 660,00	1 660,00	CS ÚRS 2023 02
42	M	59710876	trouba kameninová glazovaná zkrácená bez hrdla DN 250 dl 60(75)cm třída 160 spojovací systém C	kus	1,000	1 630,00	1 630,00	CS ÚRS 2023 02
43	K	892362121	Tlakové zkoušky vzduchem těsníci vaky ucpávkovými DN 250	úsek	1,000	1 102,98	1 102,98	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/892362121					
44	K	894411311	Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží rovných	kus	1,000	1 087,28	1 087,28	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/894411311					
45	M	59224161	skruž kanalizační s ocelovými stupadly 100x50x12cm	kus	1,000	2 390,00	2 390,00	CS ÚRS 2023 02
46	M	59224348	těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1000	kus	1,000	330,00	330,00	CS ÚRS 2023 02
47	K	894414111	Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží základových (dno)	kus	1,000	1 286,89	1 286,89	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/894414111					

48	M	59224337	dno betonové šachty kanalizační přímé 100x60x40cm	kus	1,000	11 000,00	11 000,00	CS ÚRS 2023 02
49	M	59224348	těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílců DN 1000	kus	1,000	330,00	330,00	CS ÚRS 2023 02
50	K	894414211	Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty desek zákrytových	kus	1,000	869,10	869,10	CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/894414211

51	M	59224315	deska betonová zákrytová pro kruhové šachty 100/62,5x16,5cm	kus	1,000	4 560,00	4 560,00	CS ÚRS 2023 02
52	K	899104112	Osazení poklopů litinových, ocelových nebo železobetonových včetně rámu pro třídu zatížení D400, E600	kus	1,000	3 644,71	3 644,71	CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/899104112

53	M	59224660	poklop šachtový betonový, litinový rám 785(610)x160mm D400 bez odvětrání	kus	1,000	3 330,00	3 330,00	CS ÚRS 2023 02
----	---	----------	--	-----	-------	----------	----------	----------------

D 998 Přesun hmot 7 803,84

54	K	998275101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub kameninových pro kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	15,018	519,63	7 803,84	CS ÚRS 2023 02
----	---	-----------	--	---	--------	--------	----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998275101

SOUPIS PRACÍ - ZL 6 - DOPLNĚNÍ O OBRUBY ODDĚLUJÍCÍ VÝSADBY OD TRÁVNÍKŮ

Stavba:

Park Za pivovarem Vysoké Mýto

Objekt:

SO 06 - Výsadby

Místo:

Vysoké Mýto

Datum:

30. 1. 2025

Zadavatel:

Město Vysoké Mýto

Projektant:

Ing. arch. Vladimír
Balda

Účastník:

ENVIRONMENTAL BUILDING a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							70 800,00	
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				70 800,00	
	D	1	Zemní práce				70 800,00	
1	K	R02	Osazení ocelového obrubníku zapuštěného na trny	m	240,000	145,00	34 800,00	
VV				240	240,000			
2	M	R03	dodání obrubníků z ocelového plechu tl. 5, šířky 100 mm s kotvicemi trny R 10	M	240,000	150,00	36 000,00	

