

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Linka v porostu 250BD

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

16.10.2025

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

IČ:

42196451

DIČ:

CZ42196451

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			81 448,50
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	81 448,50	21,00%	17 104,19
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK		98 552,69

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba:
Linka v porostu 250BD

Místo:
Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.
Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 16.10.2025
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	81 448,50
HSV - Práce a dodávky HSV	79 448,50
1 - Zemní práce	12 985,00
5 - Komunikace pozemní	62 230,00
998 - Přesun hmot	4 233,50
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	2 000,00
VRN6 - Územní vlivy	2 000,00

SOUPIS PRACÍ



Stavba:

Linka v porostu 250BD

Místo:

Datum: 16.10.2025

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							81 448,50
D	HSV		Práce a dodávky HSV				79 448,50
D	1		Zemní práce				12 985,00
1	K	122252203	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti I objem do 100 m3 strojně	m3	49,000	180,00	8 820,00
	PP		Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice strojně v hornině třídy těžitelnosti I do 100 m3				
	VV		35*3,5*0,4		49,000		
	VV		Součet		49,000		
2	K	171251101	Uložení sypaniny do násypů nez hutněných strojně	m3	49,000	85,00	4 165,00
	PP		Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním nez hutněných jakékoliv třídy těžitelnosti				
D	5		Komunikace pozemní				62 230,00
4	K	564671011	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm plochy do 100 m2 tl 250 mm	m2	122,500	380,00	46 550,00
	PP		Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm, s rozprostřením a zhutněním plochy jednolitě do 100 m2, po zhutnění tl. 250 mm				
	VV		35*3,5		122,500		
	VV		Součet		122,500		
5	K	564831111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 100 mm	m2	112,000	140,00	15 680,00
	PP		Podklad ze štěrkodrtě ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 100 mm				
	VV		35*3,2		112,000		
	VV		Součet		112,000		
D	998		Přesun hmot				4 233,50
6	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	84,670	50,00	4 233,50
	PP		Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu				
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				2 000,00
D	VRN6		Územní vlivy				2 000,00
7	K	065002000	Mimostaveništní doprava materiálů, výrobků a strojů	kpl	1,000	2 000,00	2 000,00
	PP		Mimostaveništní doprava materiálů, výrobků a strojů				