

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby

LC V HATÍCH 552 230-revír Maleč, k.ú. Dobrá Voda ,Přibyslav

JKSO

EČO

Místo

Keřkov

IČO

DIČ

Objednatel

Lesy České republiky, s.p.

Projektant

Zhotovitel

MATĚJKA s.r.o.

Zpracoval

Jan Matějka

Rozpočet číslo

Dne

CZ-CPV

CZ-CPA

08.10.2025


Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	185 676,00	8	Práce přesčas		0,00	13	Zařízení staveniště		
2		Montáž	179 475,56	9	Bez pevné podl.		0,00	14	Projektové práce		
3	PSV	Dodávky		10	Kulturní památka		0,00	15	Územní vlivy		
4		Montáž		11			0,00	16	Provozní vlivy		
5	"M"	Dodávky						17	Jiné VRN		
6		Montáž						18	VRN z rozpočtu		
7	ZRN (ř. 1-6)		365 151,56	12	DN (ř. 8-11)			19	VRN (ř. 13-18)		
20	HZS			21	Kompl. činnost			22	Ostatní náklady		

Projektant, Zhotovitel, Objednatel



D Celkem bez DPH 365 151,56

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	12,0		
základní	21,0	365 151,56	76 681,80
Cena s DPH			441 833,36

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	
Klouzavá doložka	
Zvýhodnění	

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: LC V HATÍCH 552 230-revír Maleč, k.ú. Dobrá Voda ,Přibyslav

Objekt:

Objednatel: Lesy České republiky, s.p.

Zhotovitel: MATĚJKA s.r.o.

Místo: Keřkov

Zpracoval: Jan Matějka

Datum: 8.10.2025

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV 365 151,56

1 Zemní práce 82 704,57

23	R	111203201	Odstranění křovin a stromů s ponecháním kořenů z plochy do 1000 m2	m2	50,000	102,00	5 100,00
----	---	-----------	--	----	--------	--------	----------

šířkou 2 m , dřeviny ponechány v porostu na

20*2

40,000

10

10,000

Součet

50,000

1	R	113108441	Rozrytí krytu z kameniva bez zhutnění bez živичného pojiva	m2	666,000	30,90	20 579,40
---	---	-----------	--	----	---------	-------	-----------

"Rozrytí opravovaných úseků"

410+256

666,000

Součet

666,000

2	R	122151101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 20 m3 strojně	m3	75,740	134,00	10 149,16
---	---	-----------	---	----	--------	--------	-----------

"oprava zpevnění rampovací pás skládka "

(40*2*2)*0,20

32,000

"hodpodářské sjezdy "

(8+3,5)/2*6*3*0,2

20,700

"výkop pro HP délka 8 m ,hloubka 0,8m, šířka 1,2m"

8*0,8*1,2*3

23,040

Součet

75,740

3	R	171251101	Uložení sypaniny do násypů nezhutněných strojně	m3	344,700	41,80	14 408,46
---	---	-----------	---	----	---------	-------	-----------

nezakrýval kořeny ani kmeny stromů v maximální tl.

"rozprostření výkopku do porostu z položky 122151101"

75,74

75,740

"rozprostření výkopku do porostu z položky 938909611"

1144,60*0,1

114,460

Mezisoučet

190,200

"rozprostření výkopku do porostu z položky 928902111"

210*0,15

31,500

Mezisoučet

31,500

"rozprostření výkopku do porostu z položky 928902112"

410*0,3

123,000

Mezisoučet

123,000

Součet

344,700

4	R	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	17,745	181,00	3 211,85
---	---	-----------	---	----	--------	--------	----------

"obsypání ocelového potrubí HP"

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: LC V HATÍCH 552 230-revír Maleč, k.ú. Dobrá Voda ,Přibyslav

Objekt:

Objednatel: Lesy České republiky, s.p.

Zhotovitel: MATĚJKA s.r.o.

Místo: Keřkov

Zpracoval: Jan Matějka

Datum: 8.10.2025

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
			"délka výkopu 8m,hloubka 0,8m a šířka 1,2m" $((8*0,8*1,2-(\pi*0,265*0,265*8))))*3$ Mezisoučet Součet		17,745 17,745 17,745		
5		58331200R	ŠD FR. 0/32	t	31,500	284,40	8 958,60
			15,75*2 "Přepočtené koeficientem množství		31,500		
20	R	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně očistění nánosů 50% LC" 438*3,5*0,5 "vyrovnání a dohutnění skládek a rampovacího pruhu " 40*5*2 Součet	m2	1 166,500 766,500 400,000 1 166,500	17,40	20 297,10
5			Komunikace pozemní	155 469,50			
7	R	564661011	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm plochy do 100 m2 tl 200 mm	m2	183,500	209,00	38 351,50
			"oprava zpevnění rampovací pás skládka " (40*2) "hodpodářské sjezdy " (8+3,5)/2*6*3 "celková hmotnost 63/125 = 84 tuny" Součet		80,000 103,500 183,500		
8	R	564811012	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 60 mm	m2	410,000	72,30	29 643,00
			"doplnění a dorovnání dobných výtluků a kolejí " 410 "celková hmotnost ŠD 0/32 = 56 tun" Součet		410,000 410,000		
9	R	564831011	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 100 mm	m2	183,500	114,00	20 919,00
			"oprava zpevnění rampovací pás skládka " (40*2) "hodpodářské sjezdy " (8+3,5)/2*6*3 "celková hmotnost ŠD 0/63 = 50 tuny" Součet		80,000 103,500 183,500		
10	R	564841011	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 120 mm	m2	256,000	133,00	34 048,00
			ploše 256m2" 256 "celková hmotnost ŠD 0/63 = 70 tuny" Součet		256,000 256,000		
22	R	564841113	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 140 mm	m2	252,000	129,00	32 508,00

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: LC V HATÍCH 552 230-revír Maleč, k.ú. Dobrá Voda ,Přibyslav

Objekt:

Objednatel: Lesy České republiky, s.p.

Zhotovitel: MATĚJKA s.r.o.

Místo: Keřkov

Zpracoval: Jan Matějka

Datum: 8.10.2025

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

"Oprava T točna pro otáčení vozidel"

(21+30+21)*3,5

252,000

"celková hmotnost ŠD 0/63 = 81 tuny"

Součet

252,000

9

Ostatní konstrukce a práce, bourání

126 736,20

13	R	919541121	Zřízení propustku nebo sjezdu z trub ocelových DN přes 400 do 700	m	24,000	155,00	3 720,00
----	---	-----------	---	---	--------	--------	----------

"zřízení HP v délce 8m"

8*3

24,000

Součet

24,000

14		14033244	trubka ocelová tl 8,0mm D 530mm	m	24,000	2 664,20	63 940,80
----	--	----------	---------------------------------	---	--------	----------	-----------

15	R	938902111	Čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem objem nánosů do 0,15 m3/m	m	210,000	48,70	10 227,00
----	---	-----------	--	---	---------	-------	-----------

"čištění příkopu v délce 156m ID 1077084"

210

210,000

Mezisoučet

210,000

Součet

210,000

16	R	938902112	Čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem objem nánosů přes 0,15 do 0,3 m3/m	m	410,000	66,10	27 101,00
----	---	-----------	---	---	---------	-------	-----------

"čištění příkopu v délce 410 m" LC délka 438

410

410,000

Součet

410,000

17	R	938909611	Odstranění nánosů na krajnicích tl do 100 mm	m2	1 144,600	19,00	21 747,40
----	---	-----------	--	----	-----------	-------	-----------

vrstvy směrem do porostu LC v průměrné šířce 0,6m a

0,5m a v délce 40% délky cesty 438m"

((0,6+0,6)*438)+(0,5*438)

744,600

"Oprava skladek "

40*5*2

400,000

Součet

1 144,600

998

Přesun hmot

241,29

18	R	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	3,066	78,70	241,29
----	---	-----------	--	---	-------	-------	--------

Celkem

365 151,56