

SMLOUVA O DÍLO

"Stavební úpravy části MK ul. Sídliště v Třeboni - v úseku od silnice III/15512 po čp. 1158"

Uzavřena podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

Číslo smlouvy objednatele: 750/9125/25

Číslo smlouvy zhotovitele: T-1S/2026

1. Smluvní strany

<u>Objednatel:</u>	Město Třeboň
se sídlem:	Palackého nám. 46, 379 01 Třeboň
Zastoupený:	PaedDr. Janem Váňou, starostou města
IČ:	00247618
DIČ:	CZ00247618
Bankovní spojení:	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Č. účtu:	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Telefonní spojení:	xxxxxxxxxxxxxx

dále jen „Objednatel či Zadavatel“

<u>Zhotovitel:</u>	VKB stavby s.r.o.
se sídlem:	Buk 51, 383 01 Prachatice
zápis v obchodním rejstříku u KS Č. Budějovice, v odd C, vložce 22141	
Zastoupený:	Ladislavem Váchou, jednatelem společnosti
IČ: 02192012	DIČ: CZ02192012
Bankovní spojení:	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Č. účtu:	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Telefonní spojení:	xxxxxxxxxxxxxx
E-mail:	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

dále jen „Zhotovitel či Dodavatel“

2. Všeobecné smluvní podmínky

- 2.1. Smlouva vychází ze Zadávací dokumentace (Soupisů prací a Projektových dokumentací) a nabídky Zhotovitele. V pochybnostech o obsahu smluvního vztahu se použije nejprve znění této smlouvy, potom Soupisy prací a Projektové dokumentace, potom nabídka Zhotovitele, nedohodnou-li se smluvní strany o některých věcech výslovně a písemně jinak. Soubor všech dokumentů tvořících součást smlouvy spolu s dokumenty, na které se smlouva odvolává, je nadále označován též jako „smluvní dokumenty“.
- 2.2. Obě smluvní strany se ve všech věcech, které nejsou upraveny podmínkami zadání, nabídkou Zhotovitele nebo smlouvou, řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

3. Povinnosti Zhotovitele

- 3.1. Závazek provést dílo na svůj náklad a na svou odpovědnost.
 - 3.1.1. Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době.
 - 3.1.2. Předmět díla bude proveden v souladu se zadávacími podmínkami zadávacího řízení.
- 3.2. Zhotovitel je povinen mít po celou dobu trvání této smlouvy platné oprávnění k podnikání a v rozsahu dostatečném pro plnění závazků z této smlouvy.
- 3.3. Zhotovitel umožní přístup na staveniště firmám provádějícím překládky inženýrských sítí a výměnu plynovodu. Zhotovitel je povinen koordinovat postup prací s těmito firmami tak, aby nedošlo k narušení harmonogramu stavby.
- 3.4. Zhotovitel během výstavby zajistí odvoz popelnic na směsný odpad a bio odpad od jednotlivých nemovitostí na dohodnuté místo k vysypání a po vysypání jejich vrácení zpět k jednotlivým nemovitostem.
- 3.5. Zhotovitel po celou dobu výstavby zajistí bezpečný přístup pro pěší do jednotlivých nemovitostí.

4. Povinnosti Objednatele

- 4.1. Povinnost zaplatit
 - 4.1.1. Objednatel je povinen řádně a včas provést dílo převzít a zaplatit za něj dohodnutou cenu.
 - 4.1.2. Objednatel předá a Zhotovitel převezme projektovou dokumentaci, za správnost a úplnost předané dokumentace odpovídá objednatel.
 - 4.1.3. Pokud je to relevantní, objednatel jmenuje koordinátora bezpečnosti práce a oznámí dotčenou osobu Zhotoviteli.

5. Rozsah předmětu díla

- 5.1. Rozsah předmětu díla .
 - 5.1.1. Předmětem díla je zhotovení stavby s názvem **"Stavební úpravy části MK ul. Sídliště v Třeboni - v úseku od silnice III/15512 po čp. 1158"** dle projektových dokumentací pro provádění stavby, zpracovaných firmou WAY project s.r.o., Jindřichův Hradec, Jarošovská 1126/II, IČO: 63906601, v rozsahu vymezeném Zadávací dokumentací, Soupisem prací a touto smlouvou, včetně činností a dodávek potřebných pro dokončení díla. Zhotovením stavby se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné.
 - 5.1.2. Místem plnění veřejné zakázky je Jihočeský kraj, okres Jindřichův Hradec, k. ú. Třeboň. Seznam dotčených pozemků je uveden v projektové dokumentaci.
 - 5.1.3. Součástí stavby bude provedena překládka sítě elektronických komunikací v délce cca 54 m (na pozemcích p. č. 3030, 3060 a 3286) a přeložka kabelů NN v délce 83 m (na pozemku p. č. 3030). Tyto překládky budou pro město Třeboň zajišťovat vlastníci těchto sítí tj. společnosti CETIN a.s., Praha 9 a EG.D, a.s., Brno.
Při této stavbě bude dále probíhat výměna středotlakého plynovodu, kterou bude zajišťovat vlastník plynovodu tj. společnost Gas Distribution s. r. o. České Budějovice.
Předpokládaný termín zahájení prací na výměně plynovodu je od 01.04.2026.
Výměna plynovodu bude probíhat v úseku od silnice III/15512 po budovu společnosti REPROGEN (pozemek p. č. 3185).
 - 5.1.4. Rozsah předmětu díla je v úplnosti vymezen smluvními dokumenty.
- 5.2. Členění předmětu díla:
Stavba obsahuje tyto stavební objekty pro každou místní komunikaci samostatně:

Objekty pozemních komunikací:

SO 101 – Místní komunikace

Vodohospodářské objekty:

SO 301 – Vodovod

SO 302 – Splašková kanalizace

SO 303 – Dešťová kanalizace

SO 304 – Vodovodní a kanalizační přípojky

Elektro a sdělovací objekty:
SO 401 – Veřejné osvětlení

- 5.3. Zhotovitel je povinen jako odborně způsobilá osoba, nejpozději před zahájením prací na příslušné části díla, zkontrolovat technické podmínky a upozornit Objednatel bez zbytečného odkladu na zjištěné vady a nedostatky. Stejně tak je povinen předat Objednateli soupis zjištěných vad předané dokumentace (pokud se vyskytnou) včetně návrhů na jejich odstranění a případných dopadů na předmět a cenu díla. Tímto není dotčena odpovědnost Objednatel za správnost předané dokumentace.
- 5.4. Objednatel si vyhrazuje právo omezit nebo rozšířit rozsah předmětu díla před zahájením, nebo v průběhu provádění prací na díle. Toto omezení, případně rozšíření rozsahu předmětu díla musí být provedeno v souladu s platným zněním zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) a v souladu s touto smlouvou.

6. Termíny plnění

- 6.1. Termín zahájení
 - 6.1.1. Předpokládaný termín zahájení prací (předání staveniště) je: **Na základě písemné výzvy zadavatele k zahájení prací:**
Předpoklad zahájení prací: 02.03.2026
Předání staveniště: Na výzvu objednatel, nejpozději 8 kalendářních dnů před zahájením prací.
 - 6.1.2. Zhotovitel je povinen převzít staveniště v termínu uvedeném ve Výzvě k předání staveniště. Zhotovitel je povinen zahájit práce na díle a řádně v nich pokračovat nejpozději do 10 dnů ode dne protokolárního předání staveniště.
 - 6.1.3. Pokud Zhotovitel práce na díle nezahájí ve lhůtě 30 dnů ode dne, kdy měl práce na díle zahájit, je Objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit. Termín zahájení prací bude uveden v zápisu o předání staveniště.
 - 6.1.4. Zhotovitel se zavazuje zúčastnit se koordinační schůzky s vlastníky nemovitostí, která proběhne před předáním staveniště, a to v termínu stanoveném Objednatel v průběhu měsíce února 2026. Termín a místo konání schůzky budou zhotoviteli oznámeny objednatel s dostatečným předstihem. Cílem schůzky je projednání organizačních a provozních podmínek realizace díla v dotčeném území. Účast na této schůzce je pro zhotovitele závazná.
- 6.2. Termín dokončení
 - 6.2.1. Termín dokončení prací: **do 270 kalendářních dnů od zahájení prací.**
 - 6.2.2. Zhotovitel je povinen dokončit práce na díle v termínu sjednaném dle této smlouvy.
 - 6.2.3. Nedojde-li mezi stranami k jiné dohodě a prokáže-li Zhotovitel, že ani při vynaložení veškerého úsilí nemohl dílo díky prodlení Objednatel s plněním jeho povinností dokončit, prodlužuje se Termín dokončení díla o dobu shodnou s prodlením Objednatel.
 - 6.2.4. Prodlení Zhotovitele s dokončením díla či jeho jednotlivých částí delší jak 15 dnů se považuje za podstatné porušení smlouvy a může být důvodem k odstoupení od smlouvy.
- 6.3. Termín předání a převzetí díla
 - 6.3.1. Zhotovitel je povinen dokončit a předat řádně zhotovené dílo Objednateli v termínu dle této smlouvy. O předání díla bude sepsán předávací protokol.
- 6.4. Podmínky pro změnu sjednaných termínů
Vícepráce a Méněpráce, jejichž finanční objem nepřekročí 10 % z hodnoty sjednané ceny díla, nemají vliv na Termín dokončení a dílo bude dokončeno ve sjednaném termínu, pokud se strany nedohodnou jinak.
- 6.5. Harmonogram postupu výstavby
 - 6.5.1. **Zhotovitel předloží nejpozději do 10 dnů od předání staveniště harmonogram postupu realizace stavebních prací dle jednotlivých profesí, druhů prací v souvislosti s termínem plnění. Předložený harmonogram bude následně oběma stranami odsouhlasen a stane se závazným po celou dobu provádění díla. Harmonogram je možno měnit pouze s písemným souhlasem Objednatel. Harmonogram bude členěn minimálně po týdnech. Při zpracování harmonogramu je Zhotovitel povinen zohlednit zajištění přístupu do okolních nemovitostí.**

7. Vyhrazená změna závazku ze smlouvy týkající se doby plnění

- 7.1. Objednatel si dle § 100 odst. 1 ZZVZ vyhrazuje změnu závazku ze Smlouvy spočívající v úpravě doby plnění, resp. termínů uvedených v odst. 6.2.1. této smlouvy.
- 7.2. K zahájení jednání o změně doby plnění dojde na základě návrhu jedné ze smluvních stran. Návrh změny je smluvní strana povinná předložit k vyjádření druhé smluvní straně. Smluvní strana je povinná se vyjádřit nejpozději do 10 dnů ode dne předložení návrhu. Nevyjádří-li se smluvní strana v dané lhůtě, nemůže být toto bez dalšího bráno jako souhlas se změnou.
- 7.3. Ke změně doby plnění může dojít pouze z důvodu:
 - a) průtahů a zdržení ze strany orgánů statní správy, popřípadě třetích osob, včetně průtahů v rámci konaného správního či obdobného řízení,
 - b) výsledků průzkumů uskutečněných v rámci provádění díla,
 - c) prodloužení objednatele,
 - d) změny právní úpravy či technických norem, jež si vyžádá změnu v provádění díla,
 - e) nedostatků a chyb technické povahy v dokumentech předaných Zhotoviteli Objednatelem,
 - f) zjištění archeologických nálezů,
 - g) nepříznivých klimatických podmínek, které prokazatelně brání řádné realizaci díla či jeho části dotčené nepříznivými klimatickými podmínkami tak, že dle relevantních ČSN, případně jiných norem a obecně závazných předpisů účinných v době realizace díla, nelze dodržet technologické postupy a realizovat dílo či jeho část řádně, a to ani při vynaložení veškeré odborné péče dodavatelem, existence i namítaná nepříznivost musí být předem odsouhlasena technickým dozorem stavebníka,
 - h) vyšší moci.
- 7.4. Důvod ke změně doby plnění je smluvní strana dožadující se této změny povinná prokázat.
- 7.5. V případě změny doby plnění z důvodu uvedeného v odst. 7.3. písm. a), c) a g) této smlouvy dojde k prodloužení doby plnění o počet dnů, po něž trvala překážka představující důvod, pro který dochází ke změně doby plnění.
- 7.6. V případě změny doby plnění z důvodu uvedeného v odst. 7.3. písm. b), d), e), f) a h) této Smlouvy dojde ke změně doby plnění s ohledem na konkrétní okolnosti vyvstanuvšího důvodu změny doby plnění. Smluvní strany jsou v takovém případě povinny nový termín plnění určit s ohledem na původní dobu plnění prostřednictvím aktualizace Harmonogramu.

8. Vyhrazená změna závazku týkající se změny dodavatele dle § 100 odst. 1 a 2 ZZVZ

- 8.1. Dle § 100 odst. 2 ZZVZ si zadavatel vyhrazuje změnit dodavatele (zhotovitele díla) v průběhu plnění závazku ze smlouvy z těchto důvodů:
 1. dojde k výpovědi závazku ze smlouvy dodavatelem či k jeho odstoupení v průběhu trvání plnění předmětu uzavřené smlouvy nebo,
 2. dojde k výpovědi závazku ze smlouvy zadavatelem či k jeho odstoupení v průběhu trvání plnění předmětu uzavřené smlouvy z důvodů uvedených dle § 223 ZZVZ či z důvodů uvedených v této smlouvě.
- 8.2. Ve výše uvedených případech bude změna dodavatele provedena tak, že nová smlouva k plnění předmětu této veřejné zakázky bude uzavřena s dodavatelem, jehož nabídka se umístila na druhém místě v pořadí při hodnocení nabídek. Pokud nebude smlouva uzavřena s tímto dodavatelem, může být uzavřena smlouva s dodavatelem, jehož nabídka se umístila na třetím, či dalším místě v pořadí v hodnocení nabídek (dále: „další dodavatel v pořadí“).
- 8.3. Pro tohoto dalšího dodavatele v pořadí a plnění předmětu smlouvy zůstávají původní zadávací podmínky beze změny, kromě začátku plnění předmětu veřejné zakázky - předmětu smlouvy. Přílohou takto uzavřené smlouvy s dalším dodavatelem v pořadí se stane předávací protokol místa plnění předmětu smlouvy s jasně definovaným a příslušnou fotodokumentací zdokumentovaným soupisem již provedených prací a dodávek na předmětu zakázky předchozím zhotovitelem.
- 8.4. Příslušný další dodavatel v pořadí bude zadavatelem vyzván k uzavření smlouvy a k poskytnutí součinnosti při uzavření smlouvy včetně předložení příslušných dokladů před uzavřením smlouvy obdobně a způsobem stanoveným v zadávacích podmínkách tohoto zadávacího řízení jako pro vybraného dodavatele.
- 8.5. Další dodavatel v pořadí vyzvaný k uzavření smlouvy bude plnit předmět veřejné zakázky za cenu nabídky prvního vybraného dodavatele - to znamená, dodavatele, se kterým byla uzavřena první smlouva k plnění předmětu této veřejné zakázky. Pokud s tímto nebude další dodavatel v pořadí vyzvaný k uzavření smlouvy souhlasit, je právem zadavatele vyzvat dalšího dodavatele umístěného v hodnocení nabídek v dalším pořadí, a to i opakovaně i s dalšími dodavateli, až do doby, pokud na tuto podmínku vyzvaný dodavatel nepřistoupí.
- 8.6. Součástí nové uzavřené smlouvy s dalším dodavatelem v pořadí bude tímto dodavatelem předložený položkový rozpočet předmětu díla, který bude respektovat stav rozpracovanosti předmětu díla, to znamená, že bude obsahovat pouze takové položky předmětu díla, které bude realizovat

další dodavatel v pořadí k řádnému dokončení celého díla dle zadávacích podmínek. Tento položkový rozpočet bude součástí smlouvy jako její příloha. Celková cena z tohoto položkového rozpočtu se stává i cenou předmětu díla.

- 8.7. Se změnou dodavatele dojde také k úpravě všech příloh smlouvy a navazujících dokumentů, které v důsledku předčasného ukončení původní smlouvy nebudou nadále aktuální s tím, že tyto úpravy budou provedeny tak, aby v maximální možné míře odpovídaly původní smlouvě.
- 8.8. Pokud se smluvní podmínky obsažené ve smlouvě s původním dodavatelem vztahují k rozsahu či době plnění díla, takovéto smluvní podmínky mohou být upraveny přiměřeně k nové době a rozsahu plnění předmětu díla vzhledem ke stavu rozpracovanosti předmětu díla. Takovými to smluvními podmínkami, které mohou být takto upraveny, jsou zejména například doba plnění díla, rozsah plnění díla, smluvní podmínky vztahující se k poskytnutí bankovních záruk za provedení díla či za jakost po dobu záruky, záruční podmínky pro již zhotovené části díla. Ostatní smluvní podmínky budou zachovány dle smlouvy s původním vybraným dodavatelem, pokud to nebude vyloučeno stavem rozpracovanosti předmětu díla.
- 8.9. V případě změny dodavatele může dojít ke změně složení realizačního týmu v souladu s nabídkou nového dodavatele a údajů vztahujících se k osobě dodavatele (např. kontaktní osoby, kontaktní údaje, apod.“).
- 8.10. Před uzavřením smlouvy s novým dodavatelem bude postupováno obdobně jako dle ustanovení § 104 a § 122 ZZVZ. Zadavatelem bude před uzavřením nové smlouvy posouzeno splnění podmínek účasti nového vybraného dodavatele - zhotovitele a dále zadavatel bude žádat tohoto nového zhotovitele o předložení dokladů a údajů dle § 122 ZZVZ v souladu s původními zadávacími podmínkami zadávacího řízení.
- 8.11. V případě zániku účasti některého z dodavatelů v případě společné účasti dodavatelů dle § 82 ZZVZ je zadavatel oprávněn uzavřít smlouvu se zbývajících dodavatelů. V případě, že zbývajících dodavatelé nepřevzou práva a povinnosti ze smlouvy o dílo v plném rozsahu s výjimkou povolených změn smlouvy, může zadavatel postupovat dle tohoto článku této zadávací dokumentace, tj. uzavřít smlouvu s dalším účastníkem v pořadí dle hodnocení nabídek.
- 8.12. Postup změny dodavatele podle tohoto článku je právem zadavatele, nikoliv jeho povinností, a nelze se jej právně domáhat.
- 8.13. Zadavatel si také vyhrazuje změnu závazku dle § 222 odst. 10 písm. b) ZZVZ.

9. Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny

9.1. Obsah ceny

- 9.1.1. Cena díla je oběma smluvními stranami sjednána v souladu s ustanovením § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů a je dohodnuta **bez daně z přidané hodnoty (DPH)**. DPH bude účtována podle sazeb platných v době vzniku zdanitelného plnění.
- 9.1.2. Cena je stanovena podle dokumentace předané Objednatelem Zhotoviteli. Pro obsah sjednané ceny je rozhodující Soupis prací, který je součástí předané Projektové dokumentace a je závazný.
- 9.1.3. Sjednaná cena je cenou pevnou a nejvýše přípustnou za sjednaný rozsah díla, obsahuje veškeré náklady nezbytné k řádnému, kvalitnímu a včasnému provedení díla a zisk Zhotovitele.
- 9.1.4. Sjednaná cena obsahuje i předpokládané náklady vzniklé vývojem cen v národním hospodářství a kurzovými rozdíly na realizaci stavby, a to až do konce stavby.
- 9.1.5. Ceny uvedené zhotovitelem v položkovém rozpočtu musí obsahovat všechny náklady související se zhotovením díla, vedlejší náklady související s umístěním stavby, zařízením staveniště a také ostatní náklady souvisejícími s plněním podmínek zadávací dokumentace.

9.2. Cena díla

- 9.2.1. Obě smluvní strany sjednaly za provedení díla nejvýše přípustnou cenu ve výši:

MK ulice Sídliště v úseku od areálu fy REPROGEN po silnici III/15512 (nabídková cena bez DPH)	19 345 517,62 Kč
MK ulice Sídliště v úseku od křižovatky před areálem fy REPROGEN po rodinný dům č.p. 1158 (nabídková cena bez DPH)	3 476 448,35 Kč
NABÍDKOVÁ CENA CELKEM ZA OBĚ MK BEZ DPH	22 821 965,97 Kč
DPH	4 792 612,85 Kč

NABÍDKOVÁ CENA CELKEM ZA OBĚ MK VČETNĚ DPH	27 614 578,82 Kč
---	-------------------------

9.3. Doklady určující cenu

9.3.1. Závazným podkladem pro cenu za dílo jsou Soupisy prací. Je-li cena díla doložena Položkovým rozpočtem, zavazuje se Zhotovitel, že tento Položkový rozpočet je v úplném souladu se Soupisem prací, předloženým Objednatelům. Položkové rozpočty slouží k prokazování finančního objemu provedených prací (tj. jako podklad pro měsíční fakturaci dílčích plnění) a dále pro ocenění případných víceprací nebo méněprací.

9.4. Podmínky pro změnu ceny

9.4.1. Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna pouze za níže uvedených podmínek.

9.4.2. Změna sjednané ceny je možná pouze:

- o hodnotu odpovídající změněné výši sazby DPH, pokud po podpisu smlouvy a před termínem dokončení díla dojde ke změnám sazeb DPH.
- objednatel požaduje práce, které nejsou v předmětu díla
- objednatel požaduje vypustit některé práce předmětu díla
- při realizaci se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy, a dodavatel je nezavinil ani nemohl předvídat, a mají vliv na cenu díla
- při realizaci se zjistí skutečnosti, odlišné od dokumentace předané objednatelům

9.5. Vícepráce a méněpráce a způsob jejich prokazování

9.5.1. Vyskytnou-li se při provádění díla vícepráce nebo méněpráce, je Zhotovitel povinen provést jejich přesný soupis a tento soupis předložit Objednateli k odsouhlasení.

9.5.2. Vyskytnou-li se při provádění díla vícepráce a méněpráce, bude vypořádání těchto víceprací či méněprací řešeno v souladu se ZZVZ.

9.5.3. Vícepráce budou oceněny položkami uvedenými v nabídce Zhotovitele, položky, které se v nabídce nevyskytují, budou oceněny dle platného ceníku cenové soustavy v době provádění víceprací, ve které je zpracován smluvní rozpočet. Položky neuvedené v cenové soustavě odpovídající smluvnímu rozpočtu mohou být oceněny v alternativní cenové soustavě či individuální kalkulací.

9.5.4. Vyskytnou-li se při provádění díla méněpráce, budou oceněny takto:

- a) na základě písemného soupisu méněprací, odsouhlaseného oběma smluvními stranami, doplní Zhotovitel jednotkové ceny ve výši jednotkových cen podle Položkového rozpočtu;
- b) vynásobením jednotkových cen a množství neprovedených měrných jednotek budou stanoveny základní náklady méněprací;

9.5.5. Obě strany následně změnu sjednané ceny písemně dohodnou formou Dodatku ke Smlouvě.

10. Platební podmínky

10.1. Zálohy

10.1.1. Objednatel neposkytne Zhotoviteli zálohu.

10.2. Postup plateb

10.2.1. Cena za dílo (dle odst. 9.2.1 této smlouvy) je konečná a nemůže být překročena. Cena za dílo bude uhrazena až do výše 90 % z ceny za dílo průběžně na základě dílčích daňových dokladů (dále jen faktur či dílčích faktur) vystavených Zhotovitelem 1x měsíčně po potvrzení dílčích plnění. Částka rovnající se 10 % z celkové sjednané ceny za dílo slouží jako zádržné, které bude uhrazeno Objednatelům Zhotoviteli až po úspěšném protokolárním předání a převzetí díla, po odstranění veškerých vad a nedodělků stavby, na základě konečné faktury vystavené Zhotovitelem Objednateli.

10.2.2. Dílčí faktury budou vystavovány na částku odpovídající provedeným Objednateli pracím v daném období se splatností **30 dnů** od doručení Objednateli.

10.2.3. Soupis prací musí být vždy doložen podrobným výpočtem jednotlivých fakturovaných položek, doplněným náčrtu, případně zákresy se zvýrazněním fakturovaných položek, nebo jejich částí do projektových výkresů tak, aby bylo jednoznačně patrné, jak se k fakturované výši příslušné položky došlo. Technický dozor je povinen se k tomuto soupisu vyjádřit nejpozději do 5 dnů ode dne jeho obdržení. Nedílnou součástí faktury musí být zjišťovací protokol dílčího plnění. Bez toho je faktura neúplná a neplatná. Nedílnou součástí faktury musí být též soupis provedených

- prací odpovídající soupisu, který předtím předložil Zhotovitel Objednateli resp. jeho Technickému dozoru ke schválení a tento jej schválil. Bez tohoto soupisu je faktura neplatná.
- 10.2.4. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací, je Zhotovitel oprávněn fakturovat pouze ty práce a dodávky, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura Zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly Objednatelům odsouhlaseny, je Objednatel oprávněn uhradit pouze tu část faktury se kterou souhlasí. Na zbývající část faktury nemůže Zhotovitel uplatňovat žádné majetkové sankce ani úrok z prodlení vyplývající z peněžitého dluhu Objednatelů.
- 10.2.5. Práce a dodávky, u kterých nedošlo k dohodě o jejich provedení nebo u kterých nedošlo k dohodě o provedeném množství, projednají Zhotovitel s Objednatelům v samostatném řízení, ze kterého pořídí zápis s uvedením důvodů obou stran. Objednatel požádá o stanovisko nezávislého znalce, které je pro obě strany závazné. Náklady na znalce nesou obě strany napolovic.
- 10.2.6. Objednatel neodmítne elektronickou fakturu vystavenou Zhotovitelem z důvodu jejího formátu, který je v souladu s evropským standardem elektronické faktury.
- 10.3. Zadržné (pozastávka)
- 10.3.1. Částka rovnající se 10 % z celkové sjednané ceny za dílo slouží jako zadržné, které bude uhrazeno Objednatelům Zhotoviteli až po úspěšném protokolárním předání a převzetí díla, po odstranění veškerých vad a nedodělků stavby, na základě konečné faktury vystavené Zhotovitelem Objednateli.
- 10.3.2. Konečnou fakturu – daňový doklad vystaví zhotovitel po řádném dokončení kompletního díla. Právo vystavit konečnou fakturu – daňový doklad vzniká podpisem závěrečného zjišťovacího protokolu, na základě soupisu skutečně a řádně provedených prací (příloha zjišťovacího protokolu) a zápisem o předání a převzetí kompletního díla. Splatnost konečné faktury – daňového dokladu je 30 kalendářních dnů od data doručení bezvadného účetního dokladu objednatelům.
- 10.4. Lhůty splatnosti
- 10.4.1. Objednatel je povinen uhradit fakturu Zhotovitele nejpozději do 30 dnů ode dne následujícího po dni doručení řádně vystavené faktury.
- 10.4.2. Za doručení faktury se považuje den předání faktury do poštovní evidence Objednatelů, nebo třetí den po jejím doporučeném odeslání Zhotovitelem. Zhotovitel je povinen vystavit a předat fakturu tak, aby byla Objednatelům doručena nejpozději patnáctý den následujícího měsíce.
- 10.5. Platby za vícepráce
- 10.5.1. Pokud se v průběhu provádění díla vyskytnou vícepráce (méněpráce), s jejichž provedením Objednatel písemně souhlasí, budou po celou dobu evidovány formou Změnových listů. Změnový list musí obsahovat odůvodnění změny, položkovou kalkulaci a musí být odsouhlasen Projektantem, Zhotovitelem, Technickým dozorem a Objednatelům.
- 10.5.2. Vícepráce odsouhlasené Objednatelům budou fakturovány samostatnou fakturou po jejich dokončení.
- 10.5.3. Vícepráce, na které není uzavřen dodatek SOD, není možno zahrnout do fakturace.
- 10.6. Náležitosti daňových dokladů (faktur)
- 10.6.1. Faktury Zhotovitele musí formou a obsahem odpovídat zákonu o účetnictví a zákonu o dani z přidané hodnoty a musí obsahovat:
- označení účetního dokladu a jeho pořadové číslo
 - identifikační údaje Objednatelů včetně DIČ
 - identifikační údaje Zhotovitele včetně DIČ
 - popis obsahu účetního dokladu
 - datum vystavení
 - datum uskutečnění zdanitelného plnění
 - výši ceny bez daně celkem
 - sazbu daně
 - výši daně celkem
 - cenu celkem včetně daně
 - podpis odpovědné osoby Zhotovitele
 - přílohu - soupis provedených prací oceněný podle dohodnutého způsobu
 - faktury budou předkládány Objednatelům ve třech originálech, každá faktura určená k proplacení bude písemně odsouhlasena TD

Fakturace bude probíhat v režimu přenesené daňové povinnosti, za předpokladu, že plnění je určeno k ekonomické činnosti objednatele. Objednatel se při této činnosti považuje za osobu povinnou k dani podle § 5 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Platí pro tyto stavební objekty:

- SO 301 – Vodovod
- SO 302 – Splašková kanalizace
- SO 304 – Vodovodní a kanalizační přípojky splaškové

Na stavební objekty neuvedené výše se přenesená daňová povinnost neuplatňuje. Mimo výše uvedené stavební objekty objednatel prohlašuje, že plnění je určeno výhradně k výkonu působnosti v oblasti veřejné správy. Objednatel se při této činnosti nepovažuje za osobu povinnou k dani dle § 5 odst. 4 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Z uvedeného důvodu nelze použít režim přenesení daňové povinnosti.

10.7. Termín splnění povinnosti zaplatit

- 10.7.1. Peněžitý závazek (dluh) Objednatele se považuje za splněný v den, kdy je dlužná částka připsána na účet Zhotovitele.
- 10.7.2. V případě bezdůvodného prodlení Objednatele s úhradou splatných závazků delším než 30 dnů oproti stanovenému termínu splatnosti je Zhotovitel oprávněn přerušit provádění prací, a to bez jakýchkoliv sankcí s tím, že o dobu prodlení s úhradou splatných částek Objednatele se prodlužuje termín dokončení díla Zhotovitelem.

11. Majetkové sankce

11.1. Sankce za neplnění dohodnutých termínů

- 11.1.1. Objednatel zaplatí Zhotoviteli úrok z prodlení s termínem splatnosti faktur ve výši stanovené obecně závaznými právními předpisy.
- 11.1.2. Zhotovitel zaplatí Objednateli smluvní pokutu za nedodržení konečného termínu předání a převzetí díla dle článku 6.2.1. této smlouvy ve výši **0,2 % z ceny díla bez DPH** za každý den prodlení.
- 11.1.3. Zhotovitel zaplatí Objednateli smluvní pokutu za nedodržení konečného termínu odstranění vad a nedodělků uvedených v protokolu o převzetí a předání díla ve výši **1.000,00 Kč** za každý den prodlení a vadu.
- 11.1.4. Zhotovitel zaplatí Objednateli smluvní pokutu za nedodržení termínu nástupu k odstranění reklamovaných vad v záruční lhůtě ve výši **1.000,00 Kč** za každý den prodlení a vadu.
- 11.1.5. Zhotovitel zaplatí Objednateli smluvní pokutu za nedodržení termínu vyklizení staveniště ve výši **5.000,00 Kč** za každý den prodlení.
- 11.1.6. Pokud Zhotovitel v průběhu realizace stavby nebude dodržovat předpisy BOZP, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši **2.500,00 Kč** za každý takový případ porušení zjištěný koordinátorem BOZP, uvedený v zápisu z kontrolního dne koordinátora BOZP a neodstraněný v určeném termínu.
- 11.1.7. Pokud zhotovitel v průběhu realizace stavby nebude udržovat pořádek na staveništi a v jeho okolí či nebude průběžně odstraňovat všechny druhy odpadů, stavební sutí a nepotřebný materiál, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši **2.500,00 Kč** za každý takový případ porušení zjištěný objednatel nebo osobou pověřenou výkonem technického dozoru (TDI) a uvedený v zápisu z kontrolního dne a neodstraněný v určeném termínu.
- 11.1.8. Pokud Zhotovitel nedodrží podmínky uvedené v bodě 14.9.1. této smlouvy, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši **10.000,00 Kč** za každý takový případ porušení.
- 11.1.9. Pro případ, že příslušný orgán veřejné moci (Státní úřad inspekce práce či oblastní inspektorát práce, Krajská hygienická stanice, atd.) zjistí svým pravomocným rozhodnutím v souvislosti s realizací plnění dle této Smlouvy porušení předpisů dle bodu 14.8.1. Smlouvy ze strany Zhotovitele, má Objednatel právo na snížení ceny předmětu této Smlouvy o 0,5 %.
- 11.1.10. Bude-li se Zhotovitelem zahájeno řízení pro porušení předpisů dle odst. 14.8.1 Smlouvy ze strany Zhotovitele v souvislosti s realizací plnění dle této Smlouvy, je Zhotovitel povinen zahájení takového řízení Objednateli neprodleně (nejpozději do 3 pracovních dnů) oznámit. Objednatel je oprávněn po Zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši **2.000,00 Kč** v případě, že Zhotovitel bude v prodlení s plněním oznamovací povinnosti dle předchozí věty. Bude-li se Zhotovitelem zahájeno řízení pro porušení předpisů dle odst. 14.8.1. Smlouvy ze strany Zhotovitele v souvislosti s realizací plnění dle této Smlouvy, Objednatel má dále právo pozastavit výplatu 0,5 % ceny díla do okamžiku právní moci rozhodnutí s tím, že po tuto dobu není v prodlení s úhradou ceny.

- 11.1.11. Zhotovitel je povinen do 7 dnů ode dne právní moci takového rozhodnutí předat Objednateli kopii pravomocného rozhodnutí. V případě, že Zhotovitel bude v prodlení s plněním povinnosti dle předchozí věty, je Objednatel oprávněn po Zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši **5.000,00 Kč**. Bude-li v takovémto rozhodnutí pravomocně zjištěno v souvislosti s realizací plnění dle této Smlouvy porušení předpisů dle odst. 14.8.1. Smlouvy ze strany Zhotovitele Objednatel jednostranně započte pozastavenou část ceny na závazek Zhotovitele poskytnout slevu z ceny díla ve výši 0,5 % viz. dle bodu 11.1.9. Pro případ, že nebude v řízení pravomocně zjištěno v souvislosti s realizací plnění dle této Smlouvy porušení předpisů dle odst. 14.8.1. Smlouvy ze strany Zhotovitele, zavazuje se Objednatel zadrženou část ceny díla vyplatit Zhotoviteli do 15 dnů ode dne převzetí kopie pravomocného rozhodnutí.
- 11.1.12. Za porušení povinnosti uvedené v bodě 6.5. je Zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu ve výši **5.000,00 Kč** za každý i započatý den prodlení.
- 11.2. Lhůta splatnosti sankcí
- 11.2.1. Strana povinná je povinna uhradit vyúčtované sankce nejpozději do čtrnácti dnů ode dne doručení příslušného vyúčtování.
- 11.2.2. Stejná lhůta se vztahuje i na úhradu úroku z prodlení.
- 11.2.3. Sjedením a uplatněním smluvních pokut není dotčeno právo smluvní strany na zaplacení škody vzniklé porušením smluvní povinnosti.
- 11.2.4. Smluvní pokutu nelze započíst proti pohledávce Zhotovitele.

12. Staveniště

- 12.1. Předání a převzetí Staveniště
- 12.1.1. Objednatel je povinen vyzvat Zhotovitele k převzetí staveniště min. 5 kalendářních dní před termínem konání předání staveniště, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
- 12.1.2. O předání a převzetí Staveniště vyhotoví Technický dozor písemný protokol, který obě strany podepíší. Za den předání Staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu příslušného protokolu.
- 12.1.3. Objednatel je povinen nejpozději ke dni předání staveniště předat Zhotoviteli dokumentaci pro realizaci stavby včetně dokladové části v počtu min. 2 pare. Převzetí dokumentace bude potvrzeno v protokolu o předání a převzetí staveniště.
- 12.2. Vytýčení stávajících podzemních inženýrských sítí
- 12.2.1. Zhotovitel zabezpečí vytýčení veškerých stávajících inženýrských sítí (vodovodních, stokových, energetických a telekomunikačních) nacházejících se v prostoru Staveniště, případně i na pozemcích přilehlých, které budou prováděním díla dotčeny.
- 12.2.2. Zhotovitel je povinen seznámit se po převzetí staveniště s rozmístěním a trasou stávajících inženýrských sítí na staveništi a přilehlých pozemcích dotčených prováděním díla a tyto buď vhodným způsobem přeložit, nebo chránit tak, aby v průběhu provádění díla nedošlo k jejich poškození.
- 12.2.3. Zhotovitel je povinen dodržovat všechny podmínky správců nebo vlastníků sítí a nese veškeré důsledky a škody vzniklé jejich nedodržením. Zhotovitel neodpovídá za škody na stávajících inženýrských sítích, které nebyly vyznačeny v podkladech Objednatele.
- 12.2.4. Dojde-li k poškození stávajících inženýrských sítí, které byly řádně vytýčeny, nese veškeré náklady na uvedení sítí do původního stavu Zhotovitel včetně případných škod, pokut apod.
- 12.2.5. V případě, že Objednatel poskytl Zhotoviteli vyjádření správců sítí dotčených stavbou, potřebné pro provedení stavby a toto vyjádření má omezenou dobu platnosti, přičemž tato doba platnosti uplynula před datem předání staveniště, je Zhotovitel povinen na své náklady zajistit obnovu platnosti takového vyjádření před zahájením prací na stavbě. V případě potřeby je Objednatel povinen poskytnout zhotoviteli plnou moc k zajištění obnovy platnosti takových vyjádření.
- 12.3. Vybudování zařízení staveniště
- 12.3.1. Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje Zhotovitel v souladu se svými potřebami a v souladu s projektovou dokumentací. Náklady na projekt, vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla. Vyžaduje-li vybudování zařízení staveniště stavební povolení nebo projednání s dotčenými orgány státní správy či jinými osobami, provede je Zhotovitel na vlastní náklady.
- 12.3.2. Zařízení staveniště vybuduje v nezbytném rozsahu Zhotovitel.
- 12.3.3. Jako součást zařízení staveniště zajistí Zhotovitel i rozvod potřebných médií na Staveništi a jejich připojení na odběrná místa určená Objednatel. Cena za dodávky energií a médií je obsažena v ceně díla.

- 12.3.4. Zhotovitel je povinen zabezpečit samostatná měřicí místa na úhradu jím spotřebovaných energií a médií a tyto uhradit.
- 12.3.5. Zhotovitel je povinen zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta a technického dozoru stavebníka, případně činnost koordinátora BOZP na staveništi, a to v přiměřeném rozsahu.
- 12.4. Užívání staveniště
 - 12.4.1. Zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním díla a při užívání staveniště je povinen dodržovat veškeré právní předpisy.
 - 12.4.2. Zhotovitel je povinen před zahájením prací projednat s vlastníky dotčených pozemků konkrétní podmínky vstupu na pozemky a pořídit o tom písemný záznam ověřený podpisem příslušného vlastníka pozemku. Seznam vlastníků všech pozemků dotčených stavbou dle stavebního povolení předá Zhotoviteli Technický dozor při předání staveniště.
- 12.5. Podmínky užívání veřejných prostranství a komunikací
 - 12.5.1. Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, případně rozkopávkám nebo překopům veřejných komunikací zajišťuje Zhotovitel a nese veškeré případné poplatky.
 - 12.5.2. Jestliže v souvislosti s provozem Staveniště nebo prováděním díla bude třeba umístit nebo přemístit dopravní značky podle předpisů o pozemních komunikacích, obstará tyto práce Zhotovitel. Zhotovitel dále zodpovídá i za umísťování, přemisťování a udržování dopravních značek v souvislosti s průběhem provádění prací. Jakékoliv pokuty či náhrady škod vzniklých v této souvislosti jdou k tíži Zhotovitele.
 - 12.5.3. Zhotovitel je povinen udržovat na Staveništi pořádek. Tato povinnost se vztahuje zejména na přilehlé pozemní komunikace znečištěné činnostmi Zhotovitele.
 - 12.5.4. Zhotovitel je povinen průběžně ze Staveniště odstraňovat všechny druhy odpadů, stavební suti a nepotřebného materiálu. Zhotovitel je rovněž povinen zabezpečit, aby odpad vzniklý z jeho činnosti nebo stavební materiál nebyl umísťován mimo Staveniště.
- 12.6. Podmínky bezpečnosti a hygieny a ochrany životního prostředí na staveništi
 - 12.6.1. Zhotovitel je povinen zajistit na Staveništi veškerá bezpečnostní opatření a hygienická opatření a požární ochranu Staveniště i prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy.
 - 12.6.2. Zhotovitel je povinen zajistit bezpečný přístup ke všem částem díla pro výkon technického dozoru a kontroly díla. Pokud nebude Zhotovitelem zajištěn takovýto bezpečný přístup, je Technický dozor oprávněn odmítnout provedení kontroly. Technický dozor pak určí nový termín provedení kontroly příslušné části díla. Zhotoviteli tím nevzniká důvod pro prodloužení termínu dokončení díla. Veškeré náklady na provedení takovéto dodatečné kontroly ze strany Technického dozoru nese Zhotovitel a Objednatel je oprávněn vyúčtovat takto vzniklé náklady v souladu s podmínkami, za kterých mu účtuje své činnosti Technický dozor. Zhotovitel je povinen takto vystavenou fakturu uhradit Objednateli do 10 dnů od data, kdy ji obdržel.
- 12.7. Vyklizení staveniště
 - 12.7.1. Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit Staveniště nejpozději do 10 dnů ode dne Předání a převzetí díla, pokud se strany nedohodnou jinak.
 - 12.7.2. Nevykliď-li Zhotovitel Staveniště ve sjednaném termínu, je Objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení Staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí Objednateli Zhotovitel.
 - 12.7.3. K termínu stanovenému ve smlouvě k vyklizení staveniště je Zhotovitel povinen předat všechny pozemky dotčené prováděním stavby zpět jejich vlastníkům. O tomto předání sepíší spolu písemný zápis, který Zhotovitel předá Objednateli nejpozději zároveň s oznámením o odstranění veškerých vad a nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí stavby. Každý chybějící písemný zápis o zpětném předání pozemku dotčeného prováděním stavby jeho vlastníkovi bude považován za nedodělek díla.

13. Stavební deník

- 13.1. Povinnost vést stavební deník
 - 13.1.1. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník.
 - 13.1.2. Stavební deník musí být **po celou dobu provádění** prací přístupný oprávněným osobám Objednatele, případně jiným osobám oprávněným do Stavebního deníku zapisovat.
 - 13.1.3. Zápisy do stavebního deníku se provádí v originále a dvou kopiích. Originály zápisů je Zhotovitel povinen předat Objednateli nejméně 1 x měsíčně, pokud se strany nedohodnou jinak.

- 13.1.4. První kopii obdrží osoba vykonávající funkci Technického dozoru Objednatele a druhou kopii obdrží Zhotovitel.
- 13.1.5. Povinnost vést Stavební deník končí úspěšným protokolárním předáním a převzetím díla, případně po odstranění veškerých vad a nedodělků stavby.
- 13.1.6. Povinnost archivovat Stavební deník po dobu nejméně 10 let ode dne posledního zápisu ve Stavebním deníku, má Objednatel.
- 13.2. Obsah stavebního deníku
 - 13.2.1. Ve stavebním deníku musí být uvedeny základní údaje:
 - název, sídlo, IČ (příp. DIČ) Zhotovitele včetně jmenného seznamu osob oprávněných za Zhotovitele provádět zápisy do Stavebního deníku s uvedením jejich kontaktů a podpisového vzoru
 - název, sídlo, IČ (příp. DIČ) Objednatele včetně jmenného seznamu osob oprávněných za Objednatele provádět zápisy do Stavebního deníku s uvedením jejich kontaktů a podpisového vzoru
 - název, sídlo, IČ (příp. DIČ) zpracovatele Projektové dokumentace
 - seznam dokumentace stavby včetně veškerých změn a doplňků
 - seznam dokladů a úředních opatření týkajících se stavby.
 - 13.2.2. Do stavebního deníku zapisuje Zhotovitel veškeré skutečnosti rozhodné pro provádění díla. Zejména je povinen zapisovat údaje o:
 - stavu staveniště, počasí, počtu pracovníků a nasazení strojů a dopravních prostředků
 - časovém postupu prací
 - kontrole jakosti provedených prací
 - opatřeních učiněných v souladu s předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví
 - opatřeních učiněných v souladu s předpisy požární ochrany a ochrany životního prostředí
 - událostech nebo překážkách majících vliv na provádění díla.
 - 13.2.3. Všechny listy stavebního deníku musí být očíslovány.
 - 13.2.4. Ve stavebním deníku nesmí být vynechána volná místa.
 - 13.2.5. V případě neočekávaných událostí nebo okolností, které mají zvláštní význam pro další postup stavby, pořizuje Zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci, která se stane součástí stavebního deníku.
- 13.3. Osoby oprávněné k zápisům ve stavebním deníku
 - 13.3.1. Do stavebního deníku jsou oprávněni zapisovat, jakož i nahlížet nebo pořizovat výpisy
 - oprávnění zástupci Objednatele
 - oprávnění zástupci Zhotovitele
 - osoba pověřená výkonem Technického dozoru
 - osoba pověřená výkonem Autorského dozoru
 - osoba pověřená výkonem činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
 - zástupci orgánů státního stavebního dohledu
 - zástupci orgánů státní památkové péče
 - 13.3.2. Zápisy do stavebního deníku musí být prováděny čitelně a musí být vždy podepsány osobou, která příslušný zápis učinila.
- 13.4. Způsob vedení a zápisu do stavebního deníku
 - 13.4.1. Zápisy do stavebního deníku provádí Zhotovitel formou denních záznamů. Veškeré okolnosti rozhodné pro plnění díla musí být učiněny Zhotovitelem v ten den, kdy nastaly.
 - 13.4.2. Objednatel nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci Technického dozoru je povinen se vyjadřovat k zápisům ve stavebním deníku učiněným Zhotovitelem nejpozději do sedmi pracovních dnů ode dne vzniku zápisu.
 - 13.4.3. Nesouhlasí-li Zhotovitel se zápisem, který učinil do stavebního deníku Objednatel nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci Technického dozoru, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do pěti pracovních dnů, jinak se má za to, že se zápisem souhlasí.
- 13.5. Závaznost ujednání ve stavebním deníku
 - 13.5.1. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování příslušných dodatků a změn smlouvy.

13.6. Změnové listy

- 13.6.1. Zhotovitel je povinen vést pro účely řádné, průběžné a přesné evidence, Změnové listy veškerých změn díla.
- 13.6.2. Do Změnových listů zapisuje Zhotovitel zejména všechny změny, nebo úpravy díla, které se odchyľují od Projektové dokumentace a veškeré vícepráce nebo méněpráce, které v průběhu realizace díla vzniknou.
- 13.6.3. Zhotovitel je povinen vypracovat a do Změnových listů uvést stručný, ale přesný technický popis víceprací nebo změn díla a jejich podrobný a přesný soupis prací a návrh na zvýšení či snížení ceny. Objednatel se k těmto zápisům vyjadřuje na vyzvání Zhotovitele, nejpozději však do pěti pracovních dnů od vyzvání Zhotovitelem. Zápis Zhotovitele musí obsahovat i odkaz na zápis v řádném Stavebním deníku a přesné určení kde a kdy vícepráce vznikly a z jakého důvodu. Práce dle změnových listů mohou být realizovány až po jejich odsouhlasení Objednatелеm.

13.7. Kontrolní dny

- 13.7.1. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje Objednatel Kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně však jedenkrát za týden. Objednatel je povinen oznámit konání Kontrolního dne písemně a nejméně pět dní před jeho konáním.
- 13.7.2. Kontrolních dnů jsou povinni se zúčastnit zástupci Objednatele včetně osob vykonávajících funkci Technického dozoru a Autorského dozoru a zástupci Zhotovitele.
- 13.7.3. Vedením Kontrolních dnů je pověřen Technický dozor stavebníka.
- 13.7.4. Obsahem Kontrolního dne je zejména zpráva Zhotovitele o postupu prací, kontrola časového a finančního plnění provádění prací, připomínky a podněty osob vykonávajících funkci Technického a Autorského dozoru a stanovení případných nápravných opatření a úkolů.
- 13.7.5. Technický dozor pořizuje z Kontrolního dne zápis o jednání, který písemně předá všem zúčastněným.
- 13.7.6. Zhotovitel zapisuje datum konání Kontrolního dne a jeho závěry do stavebního deníku.

14. Provádění díla a bezpečnost práce**14.1. Pokyny Objednatele**

- 14.1.1. Při provádění díla postupuje Zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje respektovat veškeré pokyny Objednatele, týkající se realizace předmětného díla a upozorňující na možné porušování smluvních povinností Zhotovitele.
- 14.1.2. Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od Objednatele nebo pokynů daných mu Objednatелеm k provedení díla, jestliže Zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče.
- 14.1.3. Zhotovitel stanoví osobu stavbyvedoucího nejpozději v den předání staveniště.
- 14.1.4. Po dobu nepřítomnosti stavbyvedoucího přebírá jeho funkci určený zástupce. Zástupce může zastupovat pouze v odůvodněných případech (nemoc, dovolená), v jiných případech podléhá zastupování souhlasu Objednatele.
- 14.1.5. Objednatel stanovuje své zástupce ve věcech technických v den předání staveniště.

14.2. Použité materiály a výrobky

- 14.2.1. Věci, které jsou potřebné k provedení díla je povinen opatřit Zhotovitel, pokud v této smlouvě není výslovně uvedeno, že je opatří Objednatel.
- 14.2.2. Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak Zhotovitel učiní je povinen na písemné vyzvání Objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel. Stejně tak se Zhotovitel zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci, je-li pro jejich použití nezbytná podle příslušných předpisů. Zhotovitel je povinen provádět všechny práce na díle v souladu s Technickými specifikacemi, technologickými postupy stanovenými výrobcí použitých materiálů a výrobků.
- 14.2.3. Zhotovitel doloží na vyzvání Objednatele, nejpozději však v Termínu předání a převzetí díla soubor certifikátů rozhodujících materiálů užitých k vybudování díla. Na vyžádání Objednatele, Technického či Autorského dozoru, je Zhotovitel povinen předložit kdykoliv v průběhu provádění prací příslušné certifikáty pro jednotlivé materiály a výrobky, taktéž technické listy jednotlivých materiálů a výrobků a technologické postupy stanovené výrobcem. V případě, že na vyžádání Objednatele, Technického, či Autorského dozoru tyto doklady Zhotovitel nepředloží, má právo Technický dozor práce na díle pozastavit až do doby předložení dokladů, bez toho, že by Zhotoviteli vznikl nárok na prodloužení termínu dokončení díla.
- 14.2.4. V případě použití jiných typů svítidel, než je navrženo projektantem, je Zhotovitel povinen doložit k odsouhlasení Objednateli a TDS světelně technický výpočet vykazující parametry minimálně

stejně kvalitní jako v příložených světelně technických výpočtech prováděných pro referenční svítidla při zadání identických vstupních údajů, a to minimálně 10 kalendářních dní před realizací této části díla.

14.3. Dodržování bezpečnosti a hygieny práce.

- 14.3.1. Zhotovitel se zavazuje dodržovat všechny platné předpisy v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen BOZP), hygieny práce, požární a ekologické předpisy na pracovištích Objednatele. Je povinen používat pouze zařízení schopná bezpečného provozu, určit způsob ochrany a prevence proti úrazům u svých zaměstnanců i u ostatních osob, které mohou být přítomny na pracovištích Objednatele.
- 14.3.2. Zhotovitel se zavazuje, že jeho zaměstnanci budou odborně a zdravotně způsobilí pro výkon činností prováděných v objektech Objednatele. Zaměstnanci musí být řádně proškoleni v oblastech BOZP, požární ochrany (dále jen PO), hygieny práce a ekologii dle platných právních předpisů.
- 14.3.3. Zhotovitel je povinen umožnit přístup na staveniště a kontrolu provádění prací osobě pověřené činnostmi koordinátora BOZP a dbát jeho pokynů.
- 14.3.4. Zhotovitel se zavazuje zajistit vlastní dozor nad dodržováním příslušných bezpečnostních předpisů a předpisů Environmentálního systému (dále jen EMS), pravidelně kontrolovat péči o BOZP, PO a EMS na pracovištích. Zhotovitel se zavazuje včas písemně informovat Objednatele o případné změně pracovního postupu nebo dalších rizicích, které se při činnostech nově vyskytly a mohly by vést k poškození zdraví, ohrožení života, negativním environmentálním dopadům, popřípadě k hmotným škodám. Zhotovitel se zavazuje dodržet ustanovení zákoníku práce č. 262/2006 Sb., § 101 odst. 3) a 4) zákona.
- 14.3.5. V případě, že Zhotovitel způsobí negativní environmentální dopad (např. havárii), nese za něj plnou zodpovědnost. Musí zjistit příčinu a určit a provést nápravná opatření.
- 14.3.6. Zhotovitel je povinen provést pro všechny své zaměstnance pracující na díle vstupní školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně. Zhotovitel je rovněž povinen průběžně znalosti svých zaměstnanců o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně obnovovat a kontrolovat.
- 14.3.7. Zhotovitel je povinen zabezpečit provedení vstupního školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně i u svých poddodavatelů.
- 14.3.8. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, které se s jeho vědomím zdržují na Staveništi a je povinen zabezpečit jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami.
- 14.3.9. Zhotovitel je povinen provádět v průběhu provádění díla vlastní dozor a soustavnou kontrolu nad bezpečností práce a požární ochranou na Staveništi.
- 14.3.10. Zhotovitel je povinen zabezpečit i veškerá bezpečnostní opatření na ochranu osob a majetku mimo prostor Staveniště, jsou-li dotčeny prováděním prací na díle (zejména veřejná prostranství nebo komunikace ponechaná v užívání veřejnosti jako např. podchody pod lešením).
- 14.3.11. Zhotovitel je povinen pravidelně kontrolovat stav sousedících objektů.
- 14.3.12. Dojde-li k jakémukoliv úrazu při provádění díla nebo při činnostech souvisejících s prováděním díla je Zhotovitel povinen zabezpečit vyšetření úrazu a sepsání příslušného záznamu. Objednatel je povinen poskytnout Zhotoviteli nezbytnou součinnost.
- 14.3.13. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu realizace stavby ke spolupráci se stanoveným koordinátorem bezpečnosti práce na staveništi.

14.4. Dodržování zásad ochrany životního prostředí

- 14.4.1. Zhotovitel při provádění díla provede veškerá potřebná opatření, která zamezí nežádoucím vlivům stavby na okolní prostředí (zejména na nemovitosti přiléhající ke Staveništi) a je povinen dodržovat veškeré podmínky vyplývající z právních předpisů řešících problematiku vlivu stavby na životní prostředí.
- 14.4.2. Zhotovitel je povinen vést evidenci o všech druzích odpadů vzniklých z jeho činnosti a vést evidenci o způsobu jejich zneškodňování.
- 14.4.3. Pokud je to možné, je Zhotovitel povinen využít zbylé odpady v rámci realizace díla.

14.5. Dodržování podmínek rozhodnutí dotčených orgánů a organizací

- 14.5.1. Zhotovitel se zavazuje dodržet při provádění díla veškeré podmínky a připomínky vyplývající ze stavebního povolení, případně z ohlášení stavebních úprav. Pokud nesplněním těchto podmínek vznikne Objednateli škoda, hradí ji Zhotovitel v plném rozsahu. Tuto povinnost nemá, prokáže-li, že škodě nemohl zabránit ani v případě vynaložení veškeré možné péče, kterou na něm lze spravedlivě požadovat.

- 14.5.2. Zhotovitel odpovídá za to, že všichni jeho zaměstnanci byli podrobeni vstupní lékařské prohlídce a že jsou zdravotně způsobilí k práci na díle.
- 14.5.3. Zhotovitel zajistí veškerá správní povolení či rozhodnutí potřebná k vykonání stavebních činností.
- 14.6. Kontrola provádění prací
- 14.6.1. Objednatel, osoba pověřená výkonem technického dozoru (TD) a osoba pověřená výkonem autorského dozoru (AD) je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li Objednatel, že Zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je Objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby Zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže Zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup Zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému porušení smlouvy, je Objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy.
- 14.6.2. Objednatel může písemně určit osoby, které jsou oprávněny kontrolovat provádění díla (dále jen TD a AD). Dojde-li v průběhu stavby ke změně technického dozoru (autorského dozoru), je vůči Zhotoviteli tato změna účinná doručením písemného oznámení jména nového Technického dozoru (AD) podepsaného osobou oprávněnou jednat za Objednatele.
- 14.6.3. Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele ke kontrole a prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými (zápisem ve stavebním deníku a telefonickým vyrozuměním technického dozoru). Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele nejméně pět dnů před termínem, v němž budou předmětné práce zakryty.
- 14.6.4. Pokud se Objednatel ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je Zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě Objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je Zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady Objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím Zhotovitel.
- 14.6.5. V případě, že jakékoli části předmětu díla Zhotovitel zakryje bez toho, že by vyzval Objednatele k jejich kontrole před zakrytím v souladu s předchozím odstavcem, nemá nárok na úhradu prací a dodávek souvisejících s takovými částmi předmětu díla Objednatelem. Nárok na zaplacení prací a dodávek uvedených v tomto odstavci vznikne Zhotoviteli jedině v případě, že Objednatel dodatečně uzná Zhotovitelem předložené průkazy o způsobu provedení předmětné části díla v souladu se všemi ostatními podmínkami smlouvy.
- 14.6.6. Pokud z důvodů, které leží na straně Zhotovitele, nebude možno provést kontrolu a odsouhlasení části díla, k jehož převzetí byl Objednatel vyzván výše uvedeným způsobem, zástupce Objednatele - Technický dozor pak určí nový termín provedení kontroly příslušné části díla. Zhotoviteli tím nevzniká důvod pro prodloužení termínu dokončení díla. Veškeré náklady na provedení takovéto dodatečné kontroly ze strany Technického dozoru nese Zhotovitel a Objednatel je oprávněn vyúčtovat takto vzniklé náklady v souladu s podmínkami, za kterých mu účtuje své činnosti Technický dozor. Zhotovitel je povinen takto vystavenou fakturu uhradit Objednateli do 10 dnů od data, kdy ji obdržel.
- 14.6.7. Technický a autorský dozor je občasný a Zhotovitel bude pro potřeby sestavení harmonogramu stavby a stanovení úseků ke kontrole provedení částí předmětu díla, které budou dalším postupem zakryty, nebo u nich další postup prací jinak znemožní kontrolu, uvažovat s jeho přítomností na stavbě maximálně 3 x týdně a to v pracovní dny.
- 14.6.8. Technický dozor je oprávněn kontrolovat provádění díla v plném rozsahu a je při tom oprávněn vstupovat na staveniště a na všechna pracoviště Zhotovitele, kde se vyrábějí výrobky pro stavbu, a do skladů Zhotovitele, kde se materiály a výrobky pro stavbu skladují.
- 14.6.9. Technický dozor je oprávněn po Zhotoviteli požadovat prokázání původu a vlastností materiálů a výrobků, které Zhotovitel hodlá použít pro stavbu.
- 14.6.10. Zjistí-li Technický dozor, že jsou prováděny stavební, případně montážní práce, bez toho, že by na stavbě byl přítomen stavbyvedoucí nebo jeho zástupce, má právo tyto práce zastavit až do doby, než bude stavbyvedoucí nebo jeho zástupce přítomen. Jsou-li prováděny montážní práce, platí totéž o vedoucím montáží a jeho zástupci. Zhotovitel nemá nárok na prodloužení termínu dokončení stavby ani úhradu nákladů vzniklých z důvodů takovéto prodlevy.
- 14.6.11. Technický dozor obdrží od Zhotovitele po jednom vyhotovení veškeré výrobní dokumentace (dále jen „VD“), tj. realizačního projektu, konstrukčních a dílenských výkresů, receptur, statických výpočtů apod., bude-li se podle nich dílo provádět, odsouhlasené projektantem, který zpracoval projekt pro výběr zhotovitele. VD bude vždy před prováděním dané části díla předána TDS digitálně a jedenkrát v tištěné podobě.
- 14.6.12. Jestliže Technický dozor shledá, že VD v rozsahu dle předchozího článku, je neúplná či chybná požádá písemně Zhotovitele o dodání úplné a bezchybné VD. Zhotovitel dodá takto vyžádanou dokumentaci ke schválení Technickému dozoru s dostatečným předstihem před prováděním té části díla, která je touto dokumentací řešena. VD bude před tím odsouhlasena

projektantem, který zpracoval projektovou dokumentaci pro výběr Zhotovitele. Náklady na pořízení VD má Zhotovitel zahrnutý do ceny díla uvedené v odst. 9.2. této smlouvy.

14.7. Odpovědnost Zhotovitele za škodu a povinnost nahradit škodu

- 14.7.1. Pokud činností Zhotovitele dojde ke způsobení škody Objednateli nebo třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy, včetně opožděného plnění, je Zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel. Zhotovitel je povinen počínat si tak, aby škodám pokud možno předcházel. Je-li již z povahy prováděného díla zřejmé, že ke škodám na vlastnictví nebo k poškození zájmů může dojít, je Zhotovitel povinen s dotčenými osobami předem projednat přiměřenou náhradu. Zproštění odpovědnosti za škodu je možné pouze průkazem, že ke škodě nedošlo.
- 14.7.2. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí.
- 14.7.3. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které Zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.

14.8. Dodržování důstojných pracovních podmínek

- 14.8.1. Zhotovitel si je vědom skutečnosti, že Objednatel má zájem o plnění předmětu této Smlouvy dle zásad sociálně odpovědného zadávání veřejných zakázek. Zhotovitel se proto výslovně zavazuje při realizaci plnění dle této Smlouvy dodržovat veškeré **pracovněprávní předpisy** (a to zejména, nikoliv však výlučně, předpisy upravující mzdy zaměstnanců, pracovní dobu, dobu odpočinku mezi směnami, placené přesčasy), **dále předpisy týkající se oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci**, tj. zejména zákon č. 262/2006 Sb., Zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci zaměstnávání cizinců), a to vůči všem osobám, které se na realizaci plnění dle této Smlouvy podílejí, a to bez ohledu na to zda jsou práce na předmětu plnění prováděny, bezprostředně Zhotovitelem či jeho poddodavateli.

14.9. Férové vztahy v dodavatelském řetězci

- 14.9.1. Zhotovitel je povinen zajistit **řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům**, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za plnění poskytnutá k plnění veřejné zakázky, a to vždy do 5 pracovních dnů od obdržení platby ze strany objednatele za konkrétní plnění. Zhotovitel se zavazuje přenést totožnou povinnost do dalších úrovní dodavatelského řetězce. Zhotovitel je povinen kdykoli v průběhu plnění smlouvy na žádost objednatele předložit kompletní seznam částí plnění plněných prostřednictvím poddodavatelů včetně identifikace těchto poddodavatelů.

15. Poddodavatelé

15.1. Podmínky, za kterých je možné pověřit realizací díla jinou osobu

- 15.1.1. Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla třetí osobu (poddodavatele) pokud je to v souladu se zadávacími podmínkami. V tomto případě však Zhotovitel odpovídá za činnost poddodavatele tak, jako by dílo prováděl sám.
- 15.1.2. Změna poddodavatele uvedeného v nabídce Zhotovitele je možná pouze se souhlasem Objednatele.
- 15.1.3. Zhotovitel je povinen při změně poddodavatele, jehož prostřednictvím prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení, předložit Objednateli doklady v rozsahu požadovaném zadávací dokumentací a dle § 83 ZZVZ.
- 15.1.4. Poddodavatelé, kteří nebyli identifikováni podle věty první § 105 odst. 3 ZZVZ a kteří se následně zapojí do plnění veřejné zakázky, musí být identifikováni, a to před zahájením plnění veřejné zakázky poddodavatelem.
- 15.1.5. Povinnost podle odstavce 3 nebo 4 § 105 ZZVZ se považuje za splněnou, jsou-li tyto údaje uvedeny ve stavebním deníku podle jiného právního předpisu.
- 15.1.6. Zhotovitel je povinen oznámit Objednateli všechny poddodavatele, kteří se budou v průběhu výstavby pohybovat na staveništi.

16. Kontroly, zkoušky a revize

16.1. Kontrolní a zkušební plán stavby

- 16.1.1. Zhotovitel je povinen před zahájením prací předložit Objednateli nebo Technickému dozoru Objednatele kontrolní a zkušební plán.
- 16.1.2. Objednatel je oprávněn kontrolovat dodržování a plnění postupů podle kontrolního a zkušebního plánu a v případě odchylky postupu zadavatele od tohoto dokumentu požadovat okamžitou nápravu a v případě vážného porušení povinností Zhotovitele proti kontrolnímu a zkušebnímu plánu pozastavit provádění prací.

17. Předání a převzetí díla

17.1. Organizace předání díla

- 17.1.1. Zhotovitel je povinen písemně oznámit Objednateli nejpozději 5 dnů předem, kdy bude dílo připraveno k předání a převzetí. Objednatel je pak povinen nejpozději do tří dnů od termínu stanoveného Zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat.
- 17.1.2. Na prvním jednání obě strany dohodnou organizační záležitosti předávacího a přejímacího řízení.
- 17.1.3. Místem předání a převzetí díla je místo, kde se dílo provádělo.
- 17.1.4. Objednatel je povinen k předání a převzetí díla přizvat osoby vykonávající funkci Technického a Autorského dozoru.
- 17.1.5. Objednatel je oprávněn přizvat k předání a převzetí díla i jiné osoby, jejichž účast pokládá za nezbytnou (např. budoucího uživatele díla).
- 17.1.6. Zhotovitel je povinen k předání a převzetí díla přizvat své poddodavatele.
- 17.1.7. O průběhu předávacího a přejímacího řízení pořídí TD zápis (protokol).
- 17.1.8. Povinným obsahem protokolu jsou:
 - údaje o Zhotoviteli, poddodavatelích a Objednateli
 - popis díla, které je předmětem předání a převzetí
 - dohoda o způsobu a termínu vyklizení staveniště
 - termín, od kterého počíná běžet záruční lhůta
 - prohlášení Objednatele, zda dílo přejímá nebo nepřejímá
 - specifikace předaných dokladů.
- 17.1.9. Obsahuje-li dílo, které je předmětem předání a převzetí vady nebo nedodělky, musí protokol obsahovat i:
 - soupis zjištěných vad a nedodělků
 - dohodu o způsobu a termínech jejich odstranění, popřípadě o jiném způsobu narovnání
 - dohodu o zpřístupnění díla nebo jeho částí Zhotoviteli za účelem odstranění vad nebo nedodělků
- 17.1.10. V případě, že Objednatel odmítá dílo převzít, uvede v protokolu o předání a převzetí díla i důvody, pro které odmítá dílo převzít.

17.2. Vady a nedodělky

- 17.2.1. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí díla pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezuji.
- 17.2.2. V protokolu o předání a převzetí uvede Objednatel soupis těchto vad a nedodělků, včetně způsobu a termínu jejich odstranění. Objednatel je oprávněn požadovat:
 - odstranění vady dodáním náhradního plnění
 - odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná
 - přiměřenou slevu ze sjednané ceny
 - odstoupit od smlouvy.

Objednatel je oprávněn vybrat si ten způsob, který mu nejlépe vyhovuje.

- 17.2.3. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění vad a nedodělků, pak platí, že vady a nedodělky musí být odstraněny nejpozději do 30 dnů ode dne předání a převzetí příslušné části díla.
- 17.2.4. Zhotovitel je povinen ve stanovené lhůtě odstranit vady nebo nedodělky i v případě, kdy podle jeho názoru za vady a nedodělky neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto sporných případech nese až do rozhodnutí soudu Zhotovitel. Pokud Zhotovitel nepřistoupí k odstranění vad a nedodělků bez zbytečného odkladu poté, co k tomu byl Objednatelem vyzván, je Objednatel oprávněn si vady a nedodělky nechat odstranit třetí, k tomu způsobilou osobu, a takto vynaložené náklady uplatnit u Zhotovitele, který je povinen je uhradit.

V takovémto případě se zásah třetí osoby do díla se považuje z hlediska platnosti záruky za jakost díla za zásah Zhotovitele.

- 17.2.5. V případě, že Zhotovitel oznámí Objednateli, že dílo je připraveno k předání a převzetí a při předávacím a přejímacím řízení se prokáže, že dílo není dokončeno nebo, že není ve stavu nezbytném pro předání a převzetí díla, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli veškeré náklady jemu vzniklé při neúspěšném předávacím a přejímacím řízení. Zhotovitel nese i náklady na organizaci opakovaného řízení.
 - 17.2.6. V případě, že se Objednatel přes řádné vyzvání a bez závažného důvodu nedostaví k převzetí a při předání díla, nebo předávací a přejímací řízení jiným způsobem zmaří, je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli veškeré náklady jemu vzniklé při neúspěšném předávacím a přejímacím řízení. Objednatel pak nese i náklady na organizaci opakovaného řízení.
- 17.3. Doklady nezbytné k předání a převzetí díla
- 17.3.1. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u předávacího a přejímacího řízení zejména tyto doklady:
 - Zápisy a osvědčení o provedených revizích a zkouškách, včetně zkoušek použitých materiálů.
 - Zápisy a výsledky o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací
 - Stavební deník (případně deníky)
 - Dokumentace změn a víceprací
 - Geometrické zaměření skutečného provedení
 - Podrobnou fotodokumentaci s popiskami jednotlivých snímků
 - Doklady o předání odpadů oprávněné osobě – vážní listy,
 - Další doklady vyžadované k předávacímu a přejímacímu řízení
 - Doklady nutné pro kolaudační řízení ve 4 vyhotoveních
 - Zpracování a dodání dokumentace skutečného provedení díla, včetně dokladové části, technické zprávy, seznamu souřadnic a výšek s kótováním a popisem bodů, situaci se zákresem veškerých inženýrských sítí a kladečské schéma vodovodu (pokud bylo změněno) - (vše v českém jazyce), ve 4 vyhotoveních v tištěné podobě a ve 4 vyhotoveních v elektronické podobě – vše formát *.pdf a též pro dokumentaci skutečného provedení díla ve formátech *.dwg, *.doc, *.xls; pro geodetické zaměření stavby ve formátu .dgn a podle čl. 17.4.2 této smlouvy.
 - 17.3.2. Nedoloží-li Zhotovitel požadované doklady, nepovažuje se příslušná část díla za dokončenou a schopnou předání.
 - 17.3.3. Objednatel je povinen připravit a doložit u předávacího a přejímacího řízení zejména tyto doklady:
 - Stavební povolení včetně dokladu o jeho nabytí právní moci a včetně všech případných změn a doplňků

Tyto doklady slouží při předání a převzetí díla ke kontrole, zda byly splněny podmínky v nich obsažené. Objednatel je oprávněn při přejímacím a předávacím řízení požadovat provedení dalších dodatečných zkoušek včetně zdůvodnění, proč je požaduje a s uvedením termínu, do kdy je požaduje provést. Tento požadavek však není důvodem k odmítnutí převzetí díla.
- 17.4. Projektová dokumentace skutečného provedení stavby
- 17.4.1. Dokumentaci skutečného provedení díla vypracuje Zhotovitel jako součást dodávky stavby. Tato dokumentace musí vycházet z geodetického zaměření díla, které je její součástí.
 - 17.4.2. Zhotovitel vyhotoví geodetickou část dokumentace skutečného provedení stavby nebo geodetického podkladu pro vedení Digitální technické mapy Jihočeského kraje, obsahující geometrické, polohové a výškové určení dokončené stavby nebo technologického zařízení, bude vyhotoveno v souladu s § 5 a ve struktuře dle příloh č. 3 a 4 vyhlášky č. 393/2020 Sb., o digitální technické mapě (vyhláška DTM), v platném znění, v aktuálně platné verzi výměnného formátu dle § 6 vyhlášky DTM. Geodetický podklad se vyhotovuje s využitím stávajících údajů digitální technické mapy. Součástí geodetického podkladu je posouzení návaznosti výsledku zaměření nového stavu na stav dosavadní. Skutečné provedení stavby bude předloženo v jednotném výměnném formátu pro DTM Jihočeského kraje (polohopis i inženýrské sítě) a dále v podrobnosti pro DTM města Třeboně.
 - 17.4.3. Dokumentaci skutečného provedení vypracuje Zhotovitel podle následujících zásad.
 - Do projektové dokumentace pro provedení všech částí stavby budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla. Dokumentace skutečného vyhotovení musí umožnit přehledným způsobem porovnat projektovaný a skutečný stav provedení stavby.

- Ty části projektové dokumentace pro provedení stavby, u kterých nedošlo k žádným změnám, budou označeny nápisem „beze změn“.
- Každý výkres dokumentace skutečného provedení stavby bude opatřen jménem a příjmením osoby, která změny zakreslila, jejím podpisem a razítkem Zhotovitele.
- U výkresů obsahujících změnu proti projektu pro provedení stavby bude přiložen i doklad, ze kterého bude vyplývat projednání změny s odpovědnou osobou Objednatele a její souhlasné stanovisko.

17.5. Kolaudace (kolaudační rozhodnutí – jeli vyžadován)

- 17.5.1. Zhotovitel je povinen se zúčastnit závěrečné kontrolní prohlídky spojené s vydáním kolaudačního rozhodnutí stavby (dále jen kolaudace), po předchozím pozvání Objednatelem. V případě, že se Zhotovitel přes řádné pozvání nedostaví, nese veškeré náklady na opakované kolaudace.
- 17.5.2. Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli pro účely kolaudace nezbytnou součinnost, zejména dodat včas doklady nezbytné pro řádnou kolaudaci stavby.
- 17.5.3. Objednatel je povinen na vyžádání zaslat bez zbytečného odkladu Zhotoviteli kopii kolaudačního rozhodnutí.
- 17.5.4. Zhotovitel je povinen splnit svoje povinnosti vyplývající z kontrolní prohlídky stavby spojené s vydáním kolaudačního rozhodnutí stavby.

18. Užívání díla

18.1. Předčasné užívání

- 18.1.1. Pokud chce Objednatel užívat dílo nebo jeho část před úplným dokončením díla, musí se Zhotovitelem uzavřít dohodu o předčasném užívání díla, v níž bude uvedeno:
 - popis předmětu předčasného užívání, jeho stav v době počátku předčasného užívání a podmínky předčasného užívání
 - závazek(y) Objednatele k zajištění bezpečnosti osob a ochrany majetku při předčasném užívání
 - závazek(y) Objednatele k provedení takových opatření, která zabrání vlivu předčasného užívání na dokončení zbývajících částí díla
- 18.1.2. Objednatel je povinen předložit uzavřenou dohodu stavebnímu úřadu a vyžádat si povolení k předčasnému užívání díla, jehož kopii předá Objednatel Zhotoviteli bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 5 dnů ode dne nabytí právní moci příslušného rozhodnutí.
- 18.1.3. Zhotovitel není odpovědný za vady vzniklé opotřebením nebo poškozením díla při předčasném užívání díla nebo jeho části, které by bez předčasného užívání nevznikly.

18.2. Neoprávněné užívání

- 18.2.1. Objednatel nesmí předčasně užívat dílo nebo jeho část, pokud příslušné rozhodnutí stavebního úřadu nenabylo právní moci.
- 18.2.2. Objednatel ani třetí osoby jednající na základě smluvního vztahu s Objednatelem nebo na pokyn Objednatele nesmí bez dohody se Zhotovitelem cokoli z díla demontovat nebo odvážet. I tento postup se považuje za neoprávněné užívání.
- 18.2.3. Zhotovitel není odpovědný za vady vzniklé opotřebením nebo poškozením díla při neoprávněném předčasném užívání.

19. Vady díla

19.1. Odpovědnost za vady díla a vady plnění díla.

- 19.1.1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání – viz blíže čl. 17.2., a dále odpovídá za vady díla zjištěné v záruční době.
- 19.1.2. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí předaných mu k zpracování Objednatelem v případě, že zhotovitel ani při vynaložení odborné péče vhodnost těchto věcí nemohl zjistit nebo na ně upozornil a Objednatel na jejich použití trval. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržením nevhodných pokynů daných mu Objednatelem, jestliže Zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně upozornil a Objednatel na jejich dodržení trval nebo jestli Zhotovitel tuto nevhodnost ani při vynaložení odborné péče nemohl zjistit.
- 19.1.3. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly zaviněny Objednatelem, třetí osobou nebo způsobeny vyšší mocí.

19.2. Délka záruční doby

- 19.2.1. Zhotovitel dává za jakost díla Objednateli záruku. Záruční lhůta na celé dílo se sjednává v délce **60 měsíců** a začíná běžet od doby předání a převzetí díla. Pokud dílo obsahuje stroje a zařízení, ke kterým poskytuje jejich výrobce záruční list, se záruční lhůta po tyto stroje a zařízení, sjednává v **délce 24 měsíců** ode dne předání a převzetí díla Objednatel. Pokud nějaká část stavby bude uváděna do předčasného užívání, běží na ní záruční lhůty stejným způsobem, jak je popsáno v předchozí části odstavce s tím, že lhůty počínají běžet dnem uvedení části stavby do předčasného užívání. Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou Objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady díla, za které Zhotovitel odpovídá.
- 19.2.2. Záruka se nevztahuje na běžná opotřebení, ani na závady způsobené násilně, vyšší mocí apod.
- 19.2.3. Pro ty části díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace Objednatele Zhotovitelem vyměněny za nové, běží záruční lhůta opětovně od počátku ode dne provedení reklamační opravy. U vad, které byly pouze opraveny, se prodlužuje záruční lhůta jen o tu dobu, po kterou nemohl Objednatel tuto konkrétní část díla využívat.

19.3. Způsob uplatnění reklamace

- 19.3.1. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u Zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. Oznámení (reklamaci) odešle e-mailem a následně písemně na adresu Zhotovitele uvedenou v oddíle Smluvní strany. V reklamaci musí být vady popsány nebo uvedeno jak se projevují. Dále v reklamaci Objednatel uvede, jakým způsobem požaduje sjednat nápravu. Objednatel je oprávněn požadovat:
- odstranění vady dodáním náhradního plnění
 - odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná
 - přiměřenou slevu ze sjednané ceny
 - odstoupit od smlouvy.
- Objednatel je oprávněn vybrat si ten způsob, který mu nejlépe vyhovuje.
- 19.3.2. Právo Objednatele vyplývající ze záruky zaniká, pokud Objednatel neoznámí vady díla:
- bez zbytečného odkladu poté, kdy je zjištěn
 - bez zbytečného odkladu poté, kdy mohly být zjištěny později při vynaložení odborné péče nejpozději však do konce záruční doby.
- 19.3.3. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná Objednatel v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.

19.4. Podmínky odstranění reklamovaných vad

- 19.4.1. Zhotovitel je povinen nejpozději do 10 dnů po obdržení reklamace písemně oznámit Objednateli zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci Objednatele uznává. Vždy však musí písemně sdělit, v jakém termínu nastoupí k odstranění vad(y). Tento termín nesmí být delší než 15 dnů ode dne obdržení reklamace, a to bez ohledu na to zda Zhotovitel reklamaci uznává či neuznává. Nestanoví-li Zhotovitel uvedený termín, pak platí lhůta 15 dnů ode dne obdržení reklamace. Současně Zhotovitel písemně navrhne, do kterého termínu vadu(y) odstraní.
- 19.4.2. Zhotovitel je povinen nastoupit neprodleně k odstranění reklamované vady, nejpozději však do patnácti dnů po obdržení reklamace, a to i v případě, že reklamaci neuznává. Náklady na odstranění reklamované vady nese Zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí soudu.
- 19.4.3. Nenastoupí-li Zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 20 dnů po obdržení reklamace Objednatele (resp. 24 hodin v případě havárie) je Objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu (třetí osobu). Veškeré takto vzniklé náklady uhradí Objednateli Zhotovitel. V takovémto případě se zásah třetí osoby do díla považuje z hlediska platnosti záruky za jakost díla za zásah Zhotovitele.
- 19.4.4. Prokáže-li se ve sporných případech, že Objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že jím reklamovaná vada nevznikla vinou Zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruční lhůta resp., že vadu způsobil nevhodným užíváním díla Objednatel apod., je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli veškeré jemu, v souvislosti s odstraněním vady vzniklé náklady.
- 19.4.5. Jestliže Objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je Zhotovitel povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději do 24 hod po obdržení reklamace (oznámení).
- 19.4.6. Objednatel je povinen umožnit pracovníkům Zhotovitele přístup do prostor nezbytných pro odstranění vady. Pokud tak neučiní, není Zhotovitel v prodlení s termínem nastoupení na odstranění vady ani s termínem pro odstranění vady.

19.5. Lhůty pro odstranění reklamovaných vad

- 19.5.1. Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad sjednají obě smluvní strany podle povahy a rozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění reklamované vady, platí, že reklamovaná vada musí být odstraněna nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace Objednatelem.
- 19.5.2. Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad označených Objednatelem jako havárie sjednají obě smluvní strany podle povahy a rozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění reklamované vady (havárie) platí, že havárie musí být odstraněna nejpozději do 5 dnů ode dne uplatnění reklamace Objednatelem.
- 19.5.3. O odstranění reklamované vady sepiše Objednatel protokol, ve kterém potvrdí odstranění vady nebo uvede důvody, pro které odmítá opravu převzít.

20. Vlastnictví díla a nebezpečí škody na díle

20.1. Vlastnictví díla

- 20.1.1. Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku Objednatel.

20.2. Nebezpečí škody na díle

- 20.2.1. Nebezpečí škody ve smyslu občanského zákoníku nese od počátku Zhotovitel, a to až do doby řádného předání a převzetí díla jako celku mezi Zhotovitelem a Objednatelem.

21. Pojištění díla

21.1. Pojištění Zhotovitele

- 21.1.1. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod pracovníků Zhotovitele, a to až do výše ceny díla. Doklady o pojištění je povinen na požádání předložit Objednateli.
- 21.1.2. Zhotovitel předložil před podpisem této Smlouvy doklad o sjednání pojistné smlouvy, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou Zhotovitelem třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti, ve výši nejméně **vysoutěžené ceny díla bez DPH**. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy a po dobu záruční doby bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení a že nedojde ke snížení pojistného plnění pod částku uvedenou v předchozí větě.

21.2. Pojištění díla a jiná pojištění

- 21.2.1. Zhotovitel je povinen před zahájením prací pojistit dílo proti všem možným rizikům, zejména proti živlům a krádeži, a to až do celkové hodnoty díla. Doklady o pojištění je povinen na požádání předložit Objednateli. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení a že nedojde ke snížení pojistného plnění pod částku uvedenou v předchozí větě.
- 21.2.2. Zhotovitel je dále povinen zabezpečit:
 - pojištění osob proti úrazu
 - pojištění poddodavatelů v rozsahu jejich dodávky.

21.3. Povinnosti obou stran při vzniku pojistné události.

- 21.3.1. Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli Zhotovitel.
- 21.3.2. Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí Zhotoviteli veškerou součinnost, která je v jeho možnostech.
- 21.3.3. Náklady na pojištění nese Zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně.

22. Vyšší moc

22.1. Definice vyšší moci.

- 22.1.1. Za vyšší moc se považují okolnosti mající vliv na dílo, které nejsou závislé na smluvních stranách a které smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, mobilizaci, povstání, živelné pohromy, nově přijatá opatření státních orgánů, apod.

22.2. Práva a povinnosti při vzniku vyšší moci.

- 22.2.1. Pokud se provedení předmětu díla za sjednaných podmínek stane nemožným v důsledku vzniku vyšší moci, strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se důvodně odvolala na vyšší moc, právo odstoupit od smlouvy. Účinnost odstoupení nastává v tomto případě dnem doručení oznámení.

23. Změna smlouvy

23.1. Forma změny smlouvy

- 23.1.1. Jakákoliv změna smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána osobami oprávněnými za Objednatele a Zhotovitele jednat a podepisovat nebo osobami jimi zmocněnými.
- 23.1.2. Změny smlouvy se sjednávají jako dodatek ke smlouvě s číselným označením podle pořadového čísla příslušné změny smlouvy.
- 23.1.3. Předloží-li některá ze smluvních stran návrh na změnu formou písemného dodatku ke smlouvě, je druhá smluvní strana povinna se k návrhu vyjádřit nejpozději do patnácti dnů ode dne následujícího po doručení návrhu dodatku.

23.2. Převod práv a povinností ze smlouvy

- 23.2.1. Zhotovitel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající jakož smlouvu jako celek na jinou osobu pouze s písemným souhlasem Objednatele.

24. Výpověď a odstoupení od smlouvy

- 24.1. Objednatel je oprávněn smlouvu vypovědět nebo od smlouvy odstoupit v souladu s § 223 ZZVZ.
- 24.2. Smluvní strany mají právo od smlouvy odstoupit v případech uvedených v občanském zákoníku.
- 24.3. Nedohodnou-li se obě smluvní strany jinak, může Objednatel od již uzavřené smlouvy **odstoupit kdykoliv před předáním staveniště**. Jedním z důvodů pro odstoupení může být nedostatek finančních prostředků na účtu Objednatele. **Zahájení provádění prací je podmíněno nabytím právní moci veškerých správních rozhodnutí, která jsou vyžadována podle příslušných právních předpisů.** V případě, že příslušná správní rozhodnutí nenabydou právní moci, považuje se tato skutečnost za důvod pro odstoupení od smlouvy. Odstoupením od smlouvy nevzniká Dodavateli jakýkoliv nárok na náhradu škody, ušlého zisku či jiné obdobné finanční plnění.
- 24.4. Objednatel má právo od smlouvy odstoupit v případě, že příslušný soud pravomocně rozhodne, že zhotovitel je v úpadku nebo mu úpadek hrozí (tj. vydá rozhodnutí o tom, že se zjišťuje úpadek zhotovitele nebo hrozící úpadek zhotovitele), nebo ve vztahu k zhotoviteli je prohlášen konkurs.
- 24.5. Způsob a důsledky odstoupení od smlouvy
 - 24.5.1. Chce-li některá ze stran od smlouvy odstoupit, je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace toho bodu smlouvy, nebo ustanovení zákona, který ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné. Účinky odstoupení nastávají dnem doručení oznámení druhé straně. V pochybnostech se má za to, že odstoupení bylo doručeno 5. dnem od jeho odeslání v poštovní zásilce s doručenkou.
 - 24.5.2. Strany se ve smyslu občanského zákoníku dohodly, že po odstoupení od smlouvy a jejím ukončení trvají a zůstávají v platnosti ujednání stran týkající se odpovědnosti za vady té části díla, té části díla, od níž nebylo odstoupeno, pokud Objednatel odstoupí jen ohledně části nesplněného závazku dle § 2004 odst. 2 OZ, dále v tomtéž případě záruky za jakost a záruční lhůty, vlastnictví provedené části díla, od níž nebylo odstoupeno. Po odstoupení od smlouvy a jejím ukončení trvají a zůstávají v platnosti vždy ujednání stran týkající se smluvních pokut, náhrady škody a cenová ujednání obsažená v této smlouvě.
 - 24.5.3. Zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněných způsobem, jakým je stanovena cena díla, tento soupis s objednatelům odsouhlasí.
 - 24.5.4. Zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a zpracuje fakturu.
 - 24.5.5. Zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
 - 24.5.6. Zhotovitel vyzve písemně objednatel k převzetí části zakázky a objednatel je povinen do deseti pracovních dnů po obdržení výzvy zahájit „dílní přejímací řízení“.
 - 24.5.7. Objednatel převezme dosud provedené práce i nedokončené dodávky do 5 dnů ode dne ukončení platnosti a účinnosti smlouvy, a uhradí zhotoviteli cenu věcí, které opatřil do dne doručení výpovědi, a to do čtrnácti dnů ode dne předložení vyúčtování.
 - 24.5.8. Smluvní strany uzavřou dohodu, ve které upraví vzájemná práva a povinnosti včetně stavu rozpracovanosti díla, jeho ohodnocení, vymezení vad a nedodělků a sjednání způsobu jejich odstranění. Objednatel má v případě ukončení smlouvy i u odstranitelných vad právo požadovat slevu z ceny, namísto odstranění takových vad.

25. Podstatné porušení smlouvy

25.1. Za podstatné porušení smlouvy Zhotovitelem se považují tyto skutečnosti:

- Zhotovitel využil k plnění předmětu této smlouvy poddodavatele v rozporu s nabídkou Zhotovitele v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku nebo bez předchozího souhlasu Objednatele.
- Zhotovitel bez právního důvodu přerušil zhotovování nebo zastavil provádění díla na dobu delší než 15 pracovních dnů.
- Zhotovitel při provádění díla použil výrobky a materiály, které nevykazují minimálně předepsané technické specifikace, technické a uživatelské standardy stavby specifikované projektovou dokumentací, Technologickými předpisy a touto smlouvou.
- Zhotovitel nedodrží konečný termín pro provedení díla uvedených v odst. 6.2.1 této smlouvy.
- Zhotovitel neodstraní v průběhu plnění závazku vady díla, na které byl písemně upozorněn, ve lhůtě stanovené smlouvou či technickým dozorem objednatel.
- Zhotovitel se ocitne opakovaně v prodlení se splněním kteréhokoli svého závazku ze smlouvy po dobu delší než 15 pracovních dnů.
- Zhotovitel i přes opakované (nejméně dvakrát) písemné upozornění objednatel provádí dílo neodborně nebo v rozporu s podklady pro provedení díla nebo v rozporu s pokyny objednatel nebo v rozporu s Technologickými předpisy.

26. Rozhodné právo a soudní příslušnost

- 26.1. Právní vztahy vyplývající z této smlouvy o dílo se řídí zákony České republiky, zejména občanským zákoníkem. Spory vzniklé z této smlouvy o dílo se smluvní strany zavazují řešit nejprve dohodou a není-li to možné, pak podle příslušných ustanovení právních předpisů České republiky.
- 26.2. Pokud nebude nalezeno řešení na základě vzájemných jednání a konzultací dle předchozího odstavce, budou veškeré spory z této smlouvy a s touto smlouvou související řešeny věcně a místně příslušným soudem dle soudní soustavy České republiky.

27. Další ujednání

- 27.1. V případě neplatnosti kteréhokoli ujednání smlouvy nemá tato neplatnost vliv na ujednání ostatní.
- 27.2. Smluvní strany se zavazují případné ujednání bezodkladně nahradit formou písemného dodatku ujednáním platným a co nejvíce se blížícím svým smyslem a účelem ujednání původního.
- 27.3. Smluvní strany prohlašují, že uzavřely tuto smlouvu jako projev své svobodné vůle.
- 27.4. Zhotovitel je dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při finanční kontrole.
- 27.5. Tato smlouva je vyhotovena v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží její elektronický originál.
- 27.6. Tato smlouva je platná dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, oběma smluvními stranami do této smlouvy.
- 27.7. V případě, že je účinnost smlouvy v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, podmíněna zveřejněním této smlouvy v registru smluv, nastává účinnost této smlouvy až jejím zveřejněním v registru smluv. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním této smlouvy v registru smluv, když se smluvní strany dohodly, že uveřejnění smlouvy do registru smluv zajistí Objednatel.
- 27.8. Tato Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smlouvy a účinnosti uveřejněním v registru smluv.
- 27.9. Smlouva byla schválena Radou města Třeboně dne 15.10.2025 usnesením č. 549/2025-83.

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

V Třeboni 07.11.2025

V Buku 06.11.2025

PaedDr. Jan Váňa, starosta města

Ladislav Vácha, jednatel společnosti

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 1211a
Stavba: Stavební úpravy MK ul. Sídliště v úseku od silnice III/15512 po REPROGEN v Třeboni

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	Třeboň	Datum:	25.09.2025
Zadavatel:		IČ:	
Město Třeboň		DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	02192012
VKB stavby s.r.o.		DIČ:	CZ02192012
Projektant:		IČ:	63906601
WAY project s.r.o.		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	
Poznámka:			
Doplnění přepravy.			

Cena bez DPH			19 345 517,62
	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	19 345 517,62	4 062 558,70
snížená	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			23 408 076,32

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 1211a

Stavba: Stavební úpravy MK ul. Sídliště v úseku od silnice III/15512 po REPROGEN v Třeboni

Místo: Třeboň

Datum: 25.09.2025

Zadavatel: Město Třeboň

Projektant: WAY project s.r.o.

Uchazeč: VKB stavby s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů

19 345 517,62

23 408 076,32

02	Ostatní a vedlejší náklady	204 500,00	247 445,00
101	Místní komunikace	9 374 546,15	11 343 200,84
301	Vodovod	2 753 010,79	3 331 143,06
302	Splašková kanalizace	2 983 585,34	3 610 138,26
303	Dešťová kanalizace	2 150 182,98	2 601 721,41
304	Vodovodní a kanalizační přípojky	1 126 828,26	1 363 462,19
304a	Vodovodní přípojky	461 794,97	558 771,91
304b	Kanalizační splaškové přípojky	350 707,46	424 356,03
304c	Kanalizační dešťové přípojky	314 325,83	380 334,25
401	Veřejné osvětlení	752 864,10	910 965,56

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy MK ul. Sídliště v úseku od silnice III/15512 po REPROGEN v Třeboni

Objekt:

02 - Ostatní a vedlejší náklady

KSO:

Místo: Třeboň

Zadavatel:

Město Třeboň

Uchazeč:

VKB stavby s.r.o.

Projektant:

WAY project s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 25.09.2025

IČ:

DIČ:

IČ:

02192012

DIČ:

CZ02192012

IČ:

63906601

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

204 500,00

DPH základní
snížená

Základ daně

204 500,00

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

42 945,00

0,00

Cena s DPH

v CZK

247 445,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy MK ul. Sídliště v úseku od silnice III/15512 po REPROGEN v Třeboni

Objekt:

02 - Ostatní a vedlejší náklady

Místo: Třeboň

Zadavatel: Město Třeboň

Uchazeč: VKB stavby s.r.o.

Datum: 25.09.2025

Projektant: WAY project s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

204 500,00

OST - Ostatní	0,00
---------------	------

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	204 500,00
-----------------------------------	------------

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	106 000,00
---	------------

VRN3 - Zařízení staveniště	31 000,00
----------------------------	-----------

VRN4 - Inženýrská činnost	60 000,00
---------------------------	-----------

VRN5 - Finanční náklady	5 000,00
-------------------------	----------

VRN9 - Ostatní náklady	2 500,00
------------------------	----------

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy MK ul. Sídliště v úseku od silnice III/15512 po REPROGEN v Třeboni

Objekt:

02 - Ostatní a vedlejší náklady

Místo: Třeboň

Zadavatel: Město Třeboň

Uchazeč: VKB stavby s.r.o.

Datum: 25.09.2025

Projektant: WAY project s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							204 500,00	
D	OST		Ostatní				0,00	
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				204 500,00	
D	VRN1		Průzkumné, geodetické a projektové práce				106 000,00	
1	K	011103000	Geotechnický průzkum	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2025 01
	VV		prohlídka a posouzení podloží pozemních komunikací geotechnikem včetně návrhu opatření "pro stavbu jako celek" 1		1,000			
2	K	012203000	Zeměměřičské práce před výstavbou	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00	CS ÚRS 2025 01
	VV		podrobné vytýčení podle vytyčovacích protokolů					
	VV		podrobné vytýčení výšek povrchu podle příčných řezů					
	VV		"pro stavbu jako celek" 1		1,000			
3	K	012303000	Zeměměřičské práce při provádění stavby	kpl	1,000	30 000,00	30 000,00	CS ÚRS 2025 01
	VV		Zaměření skutečného provedení stavby polohopisu a výškopisu, které bude sloužit jako podklad pro vyhotovení dokumentací skutečného provedení dle následujících položek					
	VV		"pro objekty PK, vodohosp. objekty a veřejné osvětlení jako celek" 1		1,000			
4	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	kpl	1,000	20 000,00	20 000,00	CS ÚRS 2025 01
	VV		vypracování dokumentace skutečného provedení stavby pro objekty PK, vodohosp. objekty a veřejné osvětlení jako celek v tištěné podobě pro potřeby archivace a následného správce					
	VV		"PD ve 4 vyhotoveních" 1		1,000			
5	K	013254000w	Dokumentace skutečného provedení stavby	kpl	1,000	20 000,00	20 000,00	CS ÚRS 2025 01
	VV		Vypracování dokumentace skutečného provedení stavby v elektronické podobě polohopisu a výškopisu ve formátu JVF pro vedení digitálně technické mapy Jihočeského kraje včetně jejího odeslání na Krajský úřad Jihočeského kraje.					
	VV		"pro stavbu jako celek" 1		1,000			
6	K	013294000	Ostatní dokumentace stavby	kpl	1,000	1 000,00	1 000,00	CS ÚRS 2025 01
	VV		realizační dokumentace dle potřeby zhotovitele					
	VV		"pro stavbu jako celek" 1		1,000			
7	K	013294000w	Ostatní dokumentace stavby	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00	CS ÚRS 2025 01
	VV		Vypracování dokumentace skutečného provedení stavby v elektronické podobě polohopisu a výškopisu sítí ve formátu JVF pro potřeby objednatele					
	VV		"pro stavbu jako celek" 1		1,000			
8	K	013294000ww	Ostatní dokumentace stavby	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00	CS ÚRS 2025 01
	VV		Vypracování dokumentace skutečného provedení stavby v elektronické podobě polohopisu a výškopisu komunikací a sítí ve formátu DWG a DGN pro vedení digitálně technické mapy města Třeboně pro potřeby objednatele					
	VV		"pro stavbu jako celek" 1		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D VRN3			Zařízení staveniště				31 000,00	
9	K	032403000	Provizorní komunikace	kpl	1,000	25 000,00	25 000,00	CS ÚRS 2025 01
	VV		koridory pro pěší a cyklisty por zajištění požadavků BOZP					
	VV		"bere se pro stavbu jako celek" 1		1,000			
10	K	034203000	Opatření na ochranu pozemků sousedních se staveništěm	kpl	1,000	1 000,00	1 000,00	CS ÚRS 2025 01
	VV		Vypracování pasportu statického stavu přilehlé zástavby					
	VV		"bere se pro stavbu jako celek" 1		1,000			
11	K	034303000	Dopravní značení na staveništi	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2025 01
	VV		dopravně inženýrské opatření					
	VV		označení omezení provozu, vč. přeznačování v průběhu stavby					
	VV		"bere se pro stavbu jako celek" 1		1,000			
D VRN4			Inženýrská činnost				60 000,00	
12	K	043103000w	Zkoušky bez rozlišení -Zkoušky materiálů zkušebnou zhotovitele	kpl	1,000	15 000,00	15 000,00	CS ÚRS 2025 01
	VV		zajištění všech zkoušek materiálů dle požadavků TKP a ZTKP					
	VV		"Zkoušky materiálů zhotovitelem, pro stavbu jako celek" 1		1,000			
	VV		včetně zkoušek vzorkování dle vyhl. č. 283/2023 Sb.					
13	K	043103000w1	Zkoušky bez rozlišení -Zkoušky materiálů nezávislou zkušebnou	Kč	15 000,000	1,00	15 000,00	CS ÚRS 2025 01
	VV		zajištění všech zkoušek materiálů dle požadavků TKP a ZTKP					
	VV		"bere se pro stavbu jako celek" 15000		15 000,000			
	VV		Čerpat po odsouhlasení TDI.					
14	K	043194000w	Ostatní zkoušky - Zkoušky konstrukcí a prací zkušebnou zhotovitele	kpl	1,000	15 000,00	15 000,00	CS ÚRS 2025 01
	VV		zajištění všech zkoušek konstrukcí a prací dle požadavků TKP a ZTKP					
	VV		"Pro stavbu jako celek" 1		1,000			
15	K	043194000w1	Ostatní zkoušky - Zkoušky konstrukcí a prací nezávislou zkušebnou	Kč	15 000,000	1,00	15 000,00	CS ÚRS 2025 01
	VV		zajištění všech zkoušek konstrukcí a prací dle požadavků TKP a ZTKP					
	VV		"bere se pro celou stavbu jako celek" 15000		15 000,000			
	VV		Čerpat po odsouhlasení TDI.					
D VRN5			Finanční náklady				5 000,00	
16	K	053002000	Poplatky	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2025 01
	VV		"za vytýčení inženýrský sítí pro stavbu jako celek" 1		1,000			
D VRN9			Ostatní náklady				2 500,00	
17	K	091003000w	Ostatní náklady - další opatření na BOZP při práci na staveništi	kpl	1,000	2 500,00	2 500,00	CS ÚRS 2025 01
	VV		"bere se pro stavbu jako celek" 1		1,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Stavební úpravy MK ul. Sídliště v úseku od silnice III/15512 po REPROGEN v Třeboni
Objekt:
101 - Místní komunikace

KSO: 822 27 72
Místo: Třeboň

CC-CZ:
Datum: 25.09.2025

Zadavatel:
Město Třeboň

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
VKB stavby s.r.o.

IČ: 02192012
DIČ: CZ02192012

Projektant:
WAY project s.r.o.

IČ: 63906601
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH		9 374 546,15	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	9 374 546,15	21,00%	1 968 654,69
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	11 343 200,84

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy MK ul. Sídliště v úseku od silnice III/15512 po REPROGEN v Třeboni

Objekt:

101 - Místní komunikace

Místo: Třeboň

Datum: 25.09.2025

Zadavatel: Město Třeboň

Projektant: WAY project s.r.o.

Uchazeč: VKB stavby s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

9 374 546,15

HSV - Práce a dodávky HSV

9 373 546,15

1 - Zemní práce	3 462 444,13
2 - Zakládání	181 997,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce	1 539,00
4 - Vodorovné konstrukce	13 530,10
5 - Komunikace pozemní	4 101 246,39
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	310,00
8 - Trubní vedení	79 853,52
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	712 852,72
997 - Přesun sutě	494 912,49
998 - Přesun hmot	324 860,80
M - Práce a dodávky M	1 000,00
22-M - Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby	1 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy MK ul. Sídliště v úseku od silnice III/15512 po REPROGEN v Třeboni

Objekt: 101 - Místní komunikace

Místo: Třeboň

Zadavatel: Město Třeboň

Uchazeč: VKB stavby s.r.o.

Datum: 25.09.2025

Projektant: WAY project s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							9 374 546,15	
D	HSV	Práce a dodávky HSV					9 373 546,15	
D	1	Zemní práce					3 462 444,13	
1	K	111251103	Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů strojně průměru kmene do 100 mm v rovině nebo ve svahu sklonu terénu do 1:5, při celkové ploše přes 500 m2	m2	606,600	13,20	8 007,12	CS ÚRS 2025 01
VV			"odstranění keřů a stromů do prům. 100mm dle výk.výměr" 606,6			606,600		
2	K	112101101	Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvěním listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm	kus	15,000	198,00	2 970,00	CS ÚRS 2025 01
VV			"stromů o prům. kmene do 0.3 m dle výk. výměr" 15			15,000		
3	K	112101102	Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvěním listnatých, průměru kmene přes 300 do 500 mm	kus	2,000	356,00	712,00	CS ÚRS 2025 01
VV			"stromů o prům. kmene do 0.5 m dle výk. výměr" 2			2,000		
4	K	112155221	Štěpkování s naložením na dopravní prostředek a odvozem do 20 km stromků a větví solitérů, průměru kmene přes 300 do 500 mm	kus	17,000	500,00	8 500,00	CS ÚRS 2025 01
VV			"dle odstranění stromů" 15+2			17,000		
5	K	112155311	Štěpkování s naložením na dopravní prostředek a odvozem do 20 km keřového porostu středně hustého	m2	606,600	21,90	13 284,54	CS ÚRS 2025 01
VV			"dle odstranění" 606,6			606,600		
6	K	112251101	Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru přes 100 do 300 mm	kus	15,000	400,00	6 000,00	CS ÚRS 2025 01
VV			"dle kácení" 15			15,000		
7	K	112251102	Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru přes 300 do 500 mm	kus	2,000	756,00	1 512,00	CS ÚRS 2025 01
VV			"dle kácení" 2			2,000		
8	K	113106134	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár strojně plochy jednotlivě do 50 m2 ze zámkové dlažby	m2	4,000	35,40	141,60	CS ÚRS 2025 01
VV			"odstranění kce chodníku ze ZD, dle výk. výměr" 3,5			3,500		
VV			"pro předláždění přejezdu dle výk. výměr" 0,5			0,500		
VV			Součet			4,000		
9	K	113106132	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár strojně plochy jednotlivě do 50 m2 z betonových, kameninových nebo dlaždic, desek nebo tvarovek	m2	24,500	27,80	681,10	CS ÚRS 2025 01
VV			"odstranění bet. dlažby 400/400, dle výk. výměr" 20,2			20,200		
VV			"odstranění bet. dlažby 600/300, dle výk. výměr" 4,3			4,300		
VV			Součet			24,500		
10	K	113106143	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 z kamenných dlaždic nebo desek	m2	64,800	23,90	1 548,72	CS ÚRS 2025 01
VV			"odstranění dlažby z kamen. odseků-úprava vjezdu, dle výk. výměr" 64,8			64,800		
VV			použije se zpětně, přebytek se předá vlastníkoví na místě					

PČ Typ		Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
11	K	113106161	Rozebrání dlažeb vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, s jakoukoliv výplní spár ručně z drobných kostek nebo odseků s ložem z kameniva	m2	0,570	101,00	57,57	CS ÚRS 2025 01
	VV		"pro předláždění řádku z kostek dle výk. výměr" 5,7*0,1		0,570			
	VV		použije se zpětně					
12	K	113106190	Rozebrání dílců vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, ze silničních dílců jakýchkoliv rozměrů, s ložem z kameniva nebo živice strojně plochy jednotlivě do 50 m2 se spárami vyplněnými kamenivem	m2	9,000	226,00	2 034,00	CS ÚRS 2025 01
	VV		"odstranění kce sjezdu z bet. panelu dle výk. výměr" 9,0		9,000			
13	K	113107330	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy do 100 mm	m2	46,000	212,00	9 752,00	CS ÚRS 2025 01
	VV		"odstranění kce sjezdu, kryt z betonu, dle výk. výměr" 46		46,000			
14	K	113107224	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 300 do 400 mm	m2	1 669,000	78,00	130 182,00	CS ÚRS 2025 01
	VV		"odstranění vozovky AB tl. 500mm, uvažuje se 350 mm ŠD, dle výk.výměr" 1669		1 669,000			
	VV		50% bude použito do výměny AZ					
15	K	113107321	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy do 100 mm	m2	144,300	54,10	7 806,63	CS ÚRS 2025 01
	VV		"odstranění kce z kamen.odseků, dle výk. výměr" 64,8		64,800			
	VV		"odstranění bet.dlažby 400/400, dle výk. výměr" 20,2		20,200			
	VV		"odstranění bet.dlažby 600/300, dle výk. výměr" 4,3		4,300			
	VV		"odstranění beton.panelu, dle výk. výměr" 9,0		9,000			
	VV		"odstranění beton.krytu, dle výk. výměr" 46		46,000			
	VV		Součet		144,300			
16	K	113107322	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm	m2	3,500	78,80	275,80	CS ÚRS 2025 01
	VV		"odstranění kce chodníku z ZD, dle výk. výměr" 3,5		3,500			
17	K	113107523	Odstranění podkladů nebo krytů při překozech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek strojně plochy jednotlivě přes 15 m2 z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm	m2	81,600	120,00	9 792,00	CS ÚRS 2025 01
	VV		odstranění kce vozovky tl. 440 mm na pl. rýhy pro výměnu vodovodu					
	VV		"odstranění podkladu z ŠD tl. 0.21 m, dle výk. výměr" 81,60		81,600			
18	K	113107543	Odstranění podkladů nebo krytů při překozech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek strojně plochy jednotlivě přes 15 m2 živičných, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm	m2	81,600	120,00	9 792,00	CS ÚRS 2025 01
	VV		odstranění kce vozovky tl. 440 mm na pl. rýhy pro výměnu vodovodu					
	VV		"odstranění podkladu z PM tl. 0.15 m, dle výk. výměr" 81,60		81,600			
	VV		odstraněnou PM (ZAS-T4) využít do zpětného zásypu rýhy v rozsahu AZ vozovky					
	VV		včetně manipulace v rámci staveniště					
19	K	113154512	Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením hmot na dopravní prostředek plochy do 500 m2 pruhu šířky do 0,5 m, tloušťky vrstvy 40 mm	m2	5,000	140,00	700,00	CS ÚRS 2025 01
	VV		"uvažuje se pro povrch úpravu vozovky, dle výk. výměr" 5,0		5,000			
	VV		dle diagnostiky tř. ZAS-T1, ZAS-T2					
20	K	113154533	Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením hmot na dopravní prostředek plochy přes 500 do 2 000 m2 pruhu šířky do 1 m, tloušťky vrstvy 50 mm	m2	1 669,000	79,10	132 017,90	CS ÚRS 2025 01
	VV		"odstranění krytu vozovky tl. 500mm, dle výk.výměr" 1669		1 669,000			
	VV		dle diagnostiky tř. ZAS-T1, ZAS-T2					
21	K	113154538	Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením hmot na dopravní prostředek plochy přes 500 do 2 000 m2 pruhu šířky do 1 m, tloušťky vrstvy 100 mm	m2	1 669,000	103,00	171 907,00	CS ÚRS 2025 01
	VV		"odstranění krytu vozovky tl. 500mm, dle výk.výměr" 1669		1 669,000			
	VV		dle diagnostiky tř. ZAS-T1, ZAS-T2					
22	K	113154526	Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením hmot na dopravní prostředek plochy do 500 m2 pruhu šířky přes 0,5 m, tloušťky vrstvy 80 mm	m2	508,100	130,00	66 053,00	CS ÚRS 2025 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"uvažuje se pro frézování vozovky pro plošnou provrchovou úpravu dle výk. výměr" 426,5		426,500			
	VV		přičte se odstranění kce vozovky tl. 440 mm na pl. rýhy pro výměnu vodovodu					
	VV		"frézování asf. vrstev vozovky tl. 80 mm, dle výk. výměr" 81,6		81,600			
	VV		Součet		508,100			
	VV		"dle diagnostiky tř. ZAS-T1, ZAS-T2					
23	K	113202111	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajiníků nebo obrubníků stojatých	m	10,100	76,30	770,63	CS ÚRS 2025 01
	VV		"Vytrhání betonových obrubníků silničních stojatých dle výk. výměr" 10,1		10,100			
24	K	121151123	Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	2 055,600	15,10	31 039,56	CS ÚRS 2025 01
	VV		"odhumusování tl. 0.1 m dle výk. výměr" 1259,9		1 259,900			
	VV		"odhumusování tl. 0.2 m dle výk. výměr" 795,7		795,700			
	VV		Součet		2 055,600			
25	K	122251106	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 1 000 do 5 000 m3	m3	1 811,150	65,00	117 724,75	CS ÚRS 2025 01
	VV		"výkop pro nové konstrukce dle výk. výměr" 603,40		603,400			
	VV		"výkop pro výměnu zeminy dle výk. výměr" 1207,75		1 207,750			
	VV		Součet		1 811,150			
26	K	129001101	Příplatek k cenám vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin v horninách jakékoliv třídy	m3	362,230	274,00	99 251,02	CS ÚRS 2025 01
	VV		"bere se cca 20% odkopávky" 1811,15*0,2		362,230			
27	K	132251104	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 m3	m3	122,790	515,00	63 236,85	CS ÚRS 2025 01
	VV		"pro drenáž DN100 š. 0.5, prům. hl. 0.6, délka dle výk. výměr" 0,5*0,6*38,1		11,430			
	VV		"pro drenáž DN150 š. 0.5, prům. hl. 0.6, délka dle výk. výměr" 0,5*0,6*371,2		111,360			
	VV		Součet		122,790			
28	K	132251251	Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3	m3	15,805	500,00	7 902,50	CS ÚRS 2025 01
	VV		výkop pro přípojky ul. vpustí šířka rýhy 0,9 m					
	VV		"bere se prům. hl. 1,0 m pod plání " (3,7+0,8)*0,9*1,9		7,695			
	VV		"výkop rýh pro odstranění stáv. trubek, dle výk.výměr " 8,11		8,110			
	VV		Součet		15,805			
29	K	133254101	Hloubení zapažených šachet strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3	m3	10,576	900,00	9 518,40	CS ÚRS 2025 01
	VV		"pro jednoduché ul. vpustí, půdor. 1,2x1,2m, cca hl. 1,9m pod plání " 1,2*1,2*1,9*1		2,736			
	VV		"pro dren. šachty, půdor. 1,4x1,4m, cca hl. 1,0m pod plání " 1,4*1,4*1,0*4		7,840			
	VV		Součet		10,576			
30	K	151101101	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložené pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m	m2	9,120	50,00	456,00	CS ÚRS 2025 01
	VV		"Pro šachty uličních vpustí pod plání" 1,2*4*1,9*1		9,120			
31	K	151101111	Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložené, hloubky do 2 m	m2	9,120	30,00	273,60	CS ÚRS 2025 01
	VV		"dle zřízení" 9,12		9,120			
32	K	162201411	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m kmenů stromů listnatých, průměru přes 100 do 300 mm	kus	15,000	519,00	7 785,00	CS ÚRS 2025 01
	VV		"na deponii stavebníka do 1 km, dle kácení" 15		15,000			
33	K	162201412	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m kmenů stromů listnatých, průměru přes 300 do 500 mm	kus	2,000	1 100,00	2 200,00	CS ÚRS 2025 01
	VV		"na deponii stavebníka do 1 km, dle kácení" 2		2,000			
34	K	162201421	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 100 do 300 mm	kus	15,000	105,00	1 575,00	CS ÚRS 2025 01
	VV		"pařezy na skládku odpadů do 20 km, dle kácení" 15		15,000			
35	K	162201422	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 300 do 500 mm	kus	2,000	412,00	824,00	CS ÚRS 2025 01
	VV		"pařezy na skládku odpadů do 20 km, dle kácení" 2		2,000			
36	K	162301971	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 100 do 300 mm	kus	285,000	3,82	1 088,70	CS ÚRS 2025 01
	VV		"pařezy na skládku odpadů do 20 km, dle kácení" 15*(20-1)		285,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
37	K	162301972	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 300 do 500 mm	kus	38,000	7,65	290,70	CS ÚRS 2025 01
	VV		"pařezy na skládku odpadů do 20 km, dle kácení" 2*(20-1)		38,000			
38	K	162551108	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 2 500 do 3 000 m	m3	214,072	146,00	31 254,51	CS ÚRS 2025 01
	VV		přebytečná ornice na deponii stavebníka do 3 km					
	VV		(1259,9*0,1+795,7*0,2)-(214,7*0,1+495,88*0,1)		214,072			
39	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	1 885,853	164,00	309 279,89	CS ÚRS 2025 01
	VV		přebytečná zemina z výkopů,					
	VV		uvažován odvoz na recyklační centrum do 20 km					
	VV		"odkopávka" 1811,15		1 811,150			
	VV		"rýhy" 122,79+15,805		138,595			
	VV		"šachty" 10,576		10,576			
	VV		"odečte se zásyp" -34,798		-34,798			
	VV		"odečte se dod. násyp" -39,67		-39,670			
	VV		Součet		1 885,853			
40	K	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	18 858,530	22,50	424 316,93	CS ÚRS 2025 01
	VV		uvažován odvoz na recyklační centrum do 20 km					
	VV		"dle přemístění" 1885,853*(20-10)		18 858,530			
41	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	3 394,535	150,00	509 180,25	CS ÚRS 2025 01
	VV		"přebytečná zemina dle přepravy" 1885,853*1,8		3 394,535			
42	K	171152112	Uložení sypaniny do zhutněných násypů pro silnice, dálnice a letiště s rozprostřením sypaniny ve vrstvách, s hrubým urovnáním a uzavřením povrchu násypu z hornin nesoudržných sypkých mimo aktivní zónu	m3	39,670	71,80	2 848,31	CS ÚRS 2025 01
	VV		"pro dodatečný násyp dle výk. výměr" 39,67		39,670			
	VV		využije se vhodná zemina z výkopů					
43	K	171152111	Uložení sypaniny do zhutněných násypů pro silnice, dálnice a letiště s rozprostřením sypaniny ve vrstvách, s hrubým urovnáním a uzavřením povrchu násypu z hornin nesoudržných sypkých v aktivní zóně	m3	1 470,790	123,00	180 907,17	CS ÚRS 2025 01
	VV		"násyp, dle výk.výměr" 217		217,000			
	VV		"násyp výměny zeminy AZ, tl.500 mm, dle výk.výměr" 1253,79		1 253,790			
	VV		Součet		1 470,790			
44	M	583442290	šterkodit' frakce 0/125	t	2 457,570	325,00	798 710,25	CS ÚRS 2025 01
	VV		Vhodná nenamrzavá zemina do aktivní zóny dle ČSN 736133					
	VV		"materiál pro násyp a výměnu zeminy, dle uložení" 1470,79*2,0		2 941,580			
	VV		"odečte se 50% ŠD podklad z vozovky" -968,02*0,5		-484,010			
	VV		vykazovat dle skutečnosti					
	VV		Součet		2 457,570			
45	K	174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	34,798	200,00	6 959,60	CS ÚRS 2025 01
	VV		"výkop rýh pro přípojky" 15,805		15,805			
	VV		"výkop šachet" 10,567		10,567			
	VV		"zásyp rýh po odstranění stáv.trubek. dle výk.výměr" 13,27		13,270			
	VV		"odečte se obsyp přípojek vč. potrubí" -1,892		-1,892			
	VV		odečte se zemina vytlačená tělesy ul. vpustí					
	VV		-0,3*0,3*3,14*1,9*1		-0,537			
	VV		odečte se zemina vytlačená tělesy dren. šachet					
	VV		-0,4*0,4*3,14*1,0*4		-2,010			
	VV		odečte se lože pro potrubí					
	VV		-0,9*0,1*(3,7+0,8)		-0,405			
	VV		Součet		34,798			

PČ Typ		Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
46	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny	m3	1,793	238,00	426,73	CS ÚRS 2025 01
	VV		přípojky do výšky 0,3 m nad povrch potrubí					
	VV		"De160" (0,16+0,3)*0,9*3,7		1,532			
	VV		"De200" (0,20+0,3)*0,9*0,8		0,360			
	VV		Mezisoučet		1,892			
	VV		odečte se zemina vytlačená potrubím					
	VV		"De160" -(0,08*0,08)*3,14*3,7		-0,074			
	VV		"De200" -(0,1*0,1)*3,14*0,8		-0,025			
	VV		Součet		1,793			
47	M	58331351	kamenivo těžené drobné frakce 0/4	t	3,586	430,00	1 541,98	CS ÚRS 2025 01
	VV		"pro obsyp, cca 2,0 t/m3" 1,793*2,0		3,586			
48	K	181351113	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	214,700	17,50	3 757,25	CS ÚRS 2025 01
	VV		"ohumusování v rovině tl.100 mm dle výk. výměr" 214,7		214,700			
49	K	182111111	Zpevnění svahu tkaninou nebo rohoží na svahu sklonu přes 1:2 do 1:1	m2	96,400	233,00	22 461,20	CS ÚRS 2025 01
	VV		"dle výkaz výměr" 96,4		96,400			
50	M	61894013	siť protierozní z kokosových vláken 700g/m2	m2	106,040	63,40	6 722,94	CS ÚRS 2025 01
	VV		"dle zpevnění svahu" 96,40		96,400			
	VV		přičteno ztratné 10%					
	VV		96,4*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		106,040			
51	K	182351123	Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	495,880	82,50	40 910,10	CS ÚRS 2025 01
	VV		"ohumusování ve svahu tl.100 mm dle výk. výměr" 495,88		495,880			
52	K	182201101	Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování násypů v jakékoliv hornině	m2	495,880	20,00	9 917,60	CS ÚRS 2025 01
	VV		"dle ohumusování ve svahu, dle výk.výměr" 495,88		495,880			
53	K	181411131	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	214,700	25,70	5 517,79	CS ÚRS 2025 01
	VV		"dle ohumusování v rovině dle výk. výměr" 214,7		214,700			
54	K	181411132	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového na svahu přes 1:5 do 1:2	m2	495,880	37,90	18 793,85	CS ÚRS 2025 01
	VV		"dle ohumusování ve svahu dle výk. výměr"495,88		495,880			
55	M	00572410	osivo směs travní parková	kg	21,317	110,00	2 344,87	CS ÚRS 2025 01
	VV		dle ohumusování dle výk. výměr, cca 0.03 kg/m2					
	VV		(214,7+495,88)*0,03		21,317			
56	K	181951111	Úprava pláně vyrovnaním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 bez zhutnění	m2	214,700	16,20	3 478,14	CS ÚRS 2025 01
	VV		"uvažuje se pro plochy ohumusování v rovině dle výk. výměr" 214,7		214,700			
57	K	181252305	Úprava pláně na stavbách silnic a dálnic strojně na násypech se zhutněním	m2	5 357,620	25,00	133 940,50	CS ÚRS 2025 01
	VV		"plocha parapláně, dle výk. výměr" 1253,79/0,5		2 507,580			
	VV		"plocha pláně, dle výk. výměr" 2850,04		2 850,040			
	VV		v zářezu i násypu					
	VV		Součet		5 357,620			
58	K	184818231	Ochrana kmene bedněním před poškozením stavebním provozem zřízení včetně odstranění výšky bednění do 2 m průměru kmene do 300 mm	kus	18,000	300,00	5 400,00	CS ÚRS 2025 01
	VV		"ochrana před poškozením kmene v blízkosti stavby" 2+16		18,000			
59	K	184818232	Ochrana kmene bedněním před poškozením stavebním provozem zřízení včetně odstranění výšky bednění do 2 m průměru kmene přes 300 do 500 mm	kus	17,000	400,00	6 800,00	CS ÚRS 2025 01
	VV		"ochrana před poškozením kmene v blízkosti stavby" 17		17,000			
60	K	184818233	Ochrana kmene bedněním před poškozením stavebním provozem zřízení včetně odstranění výšky bednění do 2 m průměru kmene přes 500 do 700 mm	kus	1,000	500,00	500,00	CS ÚRS 2025 01
	VV		"ochrana před poškozením kmene v blízkosti stavby" 1		1,000			
61	K	184852322	Řez stromů prováděný lezeckou technikou výchovný (S-RV) alejové stromy, výšky přes 4 do 6 m	kus	15,000	540,00	8 100,00	CS ÚRS 2025 01
	VV		"prořezání větví stromů zasahující do jízdního pruhu, dle výk.výměr" 15		15,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
62	K	185804312	Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2	m3	71,058	10,00	710,58	CS ÚRS 2025 01
	VV		uvažuje se 10x po 10 l na 1 m2 travnatých ploch					
	VV		(214,7+495,88)*10*10*0,001		71,058			
D 2			Zakládání				181 997,00	
63	K	211561111	Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žeber nebo trativodů bez zhutnění, s úpravou povrchu výplně kamenivem hrubým drceným frakce 4 až 16 mm	m3	81,860	1 200,00	98 232,00	CS ÚRS 2025 01
	VV		"pro DN100, uvažovaná fr.8/16, dle výk.výměr" 0,5*0,6*38,1		11,430			
	VV		uvažuje se výplň drenážních žeber nezapočtená v pol. č. 212752101					
	VV		"odečte se obsyp započtený v pol. č. 212752101, 0.1 m3/m" -38,1*0,1		-3,810			
	VV		"pro DN150, uvažována fr.8/16, dle výk.výměr" 0,5*0,6*371,2		111,360			
	VV		uvažuje se výplň drenážních žeber nezapočtená v pol. č. 212752102					
	VV		"odečte se obsyp započtený v pol. č. 212752101, 0.1 m3/m" -371,2*0,1		-37,120			
	VV		Součet		81,860			
64	K	212752101	Trativody z drenážních trubek pro liniové stavby a komunikace se zřízením šterkového lože pod trubky a s jejich obsypem v otevřeném výkopu trubka korugovaná sendvičová PE-HD SN 4 celoperforovaná 360° DN 100	m	38,100	250,00	9 525,00	CS ÚRS 2025 01
	VV		"drenáž dle výk.výměr" 38,1		38,100			
	VV		součástí položky je obsyp kamenivem v množství 0.1m3/m					
65	K	212752102	Trativody z drenážních trubek pro liniové stavby a komunikace se zřízením šterkového lože pod trubky a s jejich obsypem v otevřeném výkopu trubka korugovaná sendvičová PE-HD SN 4 celoperforovaná 360° DN 150	m	371,200	200,00	74 240,00	CS ÚRS 2025 01
	VV		"drenáž dle výk.výměr" 371,2		371,200			
	VV		součástí položky je obsyp kamenivem v množství 0.1m3/m					
D 3			Svislé a kompletní konstrukce				1 539,00	
66	K	327112911	Rozebrání opěrné nebo dělicí stěny z betonových bloků ukládaných na pero a drážku tloušťky 600 mm	m2	0,900	1 710,00	1 539,00	CS ÚRS 2025 01
	VV		"rozebrání opěrné zdi vjezdu, vč.krycích desk, tl. cca 0,25m, dle výk.výměr" 3,6*0,25		0,900			
D 4			Vodorovné konstrukce				13 530,10	
67	K	451311111	Podklad pod dlažbu z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25 tl. do 100 mm	m2	4,200	463,00	1 944,60	CS ÚRS 2025 01
	VV		" lože pod dlažbu z lomového kamene-zpevnění příkopu a krajnice, tl. 100 mm, dle výk.výměr" 4,2		4,200			
68	K	451572111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těžného 0 až 4 mm	m3	0,405	1 900,00	769,50	CS ÚRS 2025 01
	VV		pod přípojky dle výkazu výměr					
	VV		"kubatura" 0,9*0,1*(3,7+0,8)		0,405			
69	K	452112122	Osazení betonových dílců prstenců nebo ráků pod poklopy a mříže, výšky přes 100 do 200 mm	kus	1,000	1 020,00	1 020,00	CS ÚRS 2025 01
	VV		pro nové uliční vpusti					
	VV		"dle výk. výměr" 1		1,000			
70	M	592238640	prstenec pro uliční vpust' vyrovnávací betonový 390x60x130mm	kus	1,000	220,00	220,00	CS ÚRS 2025 01
	VV		"dle osazení" 1		1,000			
71	K	465511511	Dlažba z lomového kamene upraveného vodorovná nebo plocha ve sklonu do 1:2 s dodáním hmot do cementové malty, s vyplněním spár a s vyspárováním cementovou maltou v ploše do 20 m2, tl. 200 mm	m2	4,200	2 280,00	9 576,00	CS ÚRS 2025 01
	VV		Dlažba z lomového kamene upraveného vodorovně nebo plocha ve sklonu do 1:2 s dodáním hmot do cementové malty, s vyplněním spár cementovou maltou v ploše do 20 m2, tl. 200mm					
	VV		"dlažba z lomového kamene tl. 200mm, dle výk.výměr" 4,2		4,200			
D 5			Komunikace pozemní				4 101 246,39	
72	K	564851112	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 160 mm	m2	2 786,620	170,00	473 725,40	CS ÚRS 2025 01
	VV		Pro konstrukci v tl. min 150 mm, prům 160 mm, ŠDa 0/63					
	VV		"pro kci vozovky tl.480 mm, dle výk. výměr" 2272,5		2 272,500			
	VV		"rozšíření plochy š.1,04m dl.308m, š.0,6m dl.313m, š.0,1m dl.60m" (1,04*308)+(0,6*313)+(0,1*60)		514,120			
	VV		Součet		2 786,620			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
73	K	564861111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm	m2	2 455,470	210,00	515 648,70	CS ÚRS 2025 01
	VV		Pro konstrukci v tl. 200 mm, ŠDa 0/32, ochranná vrstva					
	VV		"pro kci vozovky tl.480 mm, dle výk. výměr" 2272,5		2 272,500			
	VV		"rozšíření plochy š.0,34m dl.308m, š.0,25m dl.313m" (0,34*308)+(0,25*313)		182,970			
	VV		Součet		2 455,470			
74	K	564861112	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 210 mm	m2	821,000	220,00	180 620,00	CS ÚRS 2025 01
	VV		Pro konstrukci v tl. min 200 mm, prům 210 mm, ŠDa 0/32, ochranná vrstva					
	VV		"pro kci chodníku, ZD dle výk. výměr" 725,3		725,300			
	VV		"pro kci sjezdu,kamen.odseky, dle výk. výměr" 41,1		41,100			
	VV		"pro kci zpevněné plochy před Reprogenem, ZD, dle výk. výměr" 54,6		54,600			
	VV		Součet		821,000			
75	K	565135121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 50 mm	m2	517,100	320,00	165 472,00	CS ÚRS 2025 01
	VV		uvažováno ACP16+, tl. 50 mm					
	VV		"pro kci vozovky tl.440 mm , dle výk. výměr" 81,6		81,600			
	VV		"pro povrch.úpravu vozovky tl.90 mm , dle výk. výměr"426,5		426,500			
	VV		"rozšíření š.0,1 dl. 15+14+33+38m" 0,1*(15+14+33+28)		9,000			
	VV		Součet		517,100			
76	K	565166122	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 (obalované kamenivo hrubozrné - OKH) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 90 mm	m2	2 307,700	555,00	1 280 773,50	CS ÚRS 2025 01
	VV		uvažováno ACP22+, tl. 90 mm					
	VV		"pro kci vozovky tl.480 mm, dle výk. výměr" 2272,5		2 272,500			
	VV		"rozšíření š.0,1 dl. 306+46m" 0,1*(306+46)		35,200			
	VV		Součet		2 307,700			
77	K	567921112	Podklad z mezerovitého betonu MCB tl. 150 mm	m2	54,600	450,00	24 570,00	CS ÚRS 2025 01
	VV		mezerovitý beton MCB, tl. 140 mm					
	VV		"pro kci zpevněné plochy před Reprogenem, dle výk. výměr" 54,6		54,600			
78	K	569831111	Zpevnění krajnic nebo komunikací pro pěší s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění štěrkodrtí tl. 100 mm	m2	212,000	110,00	23 320,00	CS ÚRS 2025 01
	VV		"dosypání ŠD do krajnic, tl.100, dle výk výměr" 212		212,000			
79	K	572340111	Vyspravení krytu komunikací po překozech inženýrských sítí plochy do 15 m2 asfaltovým betonem ACO (AB), po zhutnění tl. přes 30 do 50 mm	m2	6,100	400,00	2 440,00	CS ÚRS 2025 01
	VV		"pro povrchovou úpravu vozovky, ACO 11, tl. 40 mm, dle výk. výměr" 6,1		6,100			
80	K	566901232	Vyspravení podkladu po překozech inženýrských sítí plochy přes 15 m2 s rozprostřením a zhutněním štěrkodrtí tl. 150 mm	m2	81,600	150,00	12 240,00	CS ÚRS 2025 01
	VV		"vyspravení po výměně vodovodu ŠD 0/32, tl.150 mm, dle výk. výměr" 81,6		81,600			
81	K	566901233	Vyspravení podkladu po překozech inženýrských sítí plochy přes 15 m2 s rozprostřením a zhutněním štěrkodrtí tl. 200 mm	m2	81,600	200,00	16 320,00	CS ÚRS 2025 01
	VV		"vyspravení po výměně vodovodu ŠD 0/32, tl.200 mm, dle výk. výměr" 81,6		81,600			
82	K	573231107	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,40 kg/m2	m2	2 780,600	5,00	13 903,00	CS ÚRS 2025 01
	VV		PS-C, pod ACO v množství 0,4 kg/m2					
	VV		"pro kci vozovky tl.480 mm, dle výk. výměr" 2272,5		2 272,500			
	VV		"pro kci vozovky tl.440mm, dle výk. výměr" 81,6		81,600			
	VV		"pro povrch.úpravu tl.90 mm, dle výk. výměr" 426,5		426,500			
	VV		Součet		2 780,600			
83	K	573231108	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,50 kg/m2	m2	2 786,700	7,00	19 506,90	CS ÚRS 2025 01
	VV		PS-CP, pod ACL v množství 0,5 kg/m2					
	VV		"pro kci vozovky tl.480 mm, dle výk. výměr" 2272,5		2 272,500			
	VV		"pro kci vozovky tl.440mm, dle výk. výměr" 81,6		81,600			
	VV		"pro povrch.úpravu tl.90 mm, dle výk. výměr" 426,5		426,500			
	VV		"pro povrch.úpravu tl.40 mm, dle výk. výměr" 6,1		6,100			
	VV		Součet		2 786,700			
84	K	577134121	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tř. I (ACO 11+), po zhutnění tl. 40 mm	m2	2 780,600	280,00	778 568,00	CS ÚRS 2025 01
	VV		uvažováno ACO+ 11, tl. 40 mm					
	VV		"pro kci vozovky tl.480 mm, dle výk. výměr" 2272,5		2 272,500			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"pro kci vozovky tl.440mm, dle výk. výměr" 81,6		81,600			
	VV		"pro povrch.úpravu tl.90 mm, dle výk. výměr" 426,5		426,500			
	VV		Součet		2 780,600			
85	K	596211213	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy přes 300 m2	m2	725,300	390,00	282 867,00	CS ÚRS 2025 01
	VV		"pro kci chodniku/vjezdu ZD, dle výk. výměr" 725,3		725,300			
86	M	59245020	<i>dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 80mm přírodní</i>	m2	705,384	320,00	225 722,88	CS ÚRS 2025 01
	VV		"dle kladení, přičteno ztratné 1%" 725,3		725,300			
	VV		"odečte se dl.pro var.a sign.pásky, dle výk.výměr" -26,90		-26,900			
	VV		Součet		698,400			
	VV		698,4*1,01 'Přepočtené koeficientem množství		705,384			
87	M	59245226	<i>dlažba pro nevidomé betonová 200x100mm tl 80mm barevná</i>	m2	27,707	550,00	15 238,85	CS ÚRS 2025 01
	VV		"dle kladení pro var.a sign.pásky, přičteno ztratné 3%" 26,90		26,900			
	VV		26,9*1,03 'Přepočtené koeficientem množství		27,707			
88	K	596212211	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy přes 50 do 100 m2	m2	55,100	390,00	21 489,00	CS ÚRS 2025 01
	VV		"pro kci zpevněné plochy před Reprogenem ZD, dle výk. výměr" 54,6		54,600			
	VV		"pro předláždění přejezdu ZD, dle výk. výměr" 0,5		0,500			
	VV		Součet		55,100			
89	M	59245020	<i>dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 80mm přírodní</i>	m2	56,238	320,00	17 996,16	CS ÚRS 2025 01
	VV		"dle kladení, přičteno ztratné 3%" 54,60		54,600			
	VV		54,6*1,03 'Přepočtené koeficientem množství		56,238			
90	K	591411111	Kladení dlažby z mozaiky komunikací pro pěší s vyplněním spár, s dvojitým beraněním a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m jednobarevné, s ložem tl. do 40 mm z kameniva	m2	41,100	750,00	30 825,00	CS ÚRS 2025 01
	VV		"úprava stáv. sjezdu z kamenných odseků, dle výk. výměr" 41,1		41,100			
	VV		použijí se stávající odseky					
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				310,00	
91	K	628195001	Očištění zdiva nebo betonu zdí a valů před započítím oprav ručně	m2	2,000	155,00	310,00	CS ÚRS 2025 01
	VV		"očistění obnažené podezdívky po vybourání opěrné zidky" 2		2,000			
D	8		Trubní vedení				79 853,52	
92	K	810391811	Bourání stávajícího potrubí z betonu v otevřeném výkopu DN přes 200 do 400	m	38,300	305,00	11 681,50	CS ÚRS 2025 01
	VV		"odstranění beton.trounby DN300, dle výk. výměr" 38,3		38,300			
93	K	871395811	Bourání stávajícího potrubí z PVC nebo polypropylenu PP v otevřeném výkopu DN přes 250 do 400	m	43,100	102,00	4 396,20	CS ÚRS 2025 01
	VV		"bourání PVC potrubí DN 300, dlevýk.výměr" 35,4		35,400			
	VV		"bourání PVC potrubí DN 400, dlevýk.výměr" 7,7		7,700			
	VV		Součet		43,100			
94	K	871313123	Montáž kanalizačního potrubí z tvrdého PVC-U hladkého plnostěnného tuhost SN 12 DN 160	m	3,700	193,00	714,10	CS ÚRS 2025 01
	VV		"potrubí přípojek z PVC, De160, dle výk. výměr" 3,7		3,700			
95	M	28611260	<i>trubka kanalizační PVC-U plnostěnná jednvrstvá DN 160x3000mm SN12</i>	m	3,811	320,00	1 219,52	CS ÚRS 2025 01
	VV		"dle montáže, přičteno ztratné 3%" 3,7		3,700			
	VV		3,7*1,03 'Přepočtené koeficientem množství		3,811			
96	K	871353123	Montáž kanalizačního potrubí z tvrdého PVC-U hladkého plnostěnného tuhost SN 12 DN 200	m	0,800	204,00	163,20	CS ÚRS 2025 01
	VV		"potrubí přípojek z PVC, De200, dle výk. výměr" 0,8		0,800			
97	M	28611262	<i>trubka kanalizační PVC-U plnostěnná jednvrstvá DN 200x3000mm SN12</i>	m	0,824	500,00	412,00	CS ÚRS 2025 01
	VV		"dle montáže, přičteno ztratné 3%" 0,8		0,800			
	VV		0,8*1,03 'Přepočtené koeficientem množství		0,824			
98	K	877310310	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PP nebo PVC-U hladkého plnostěnného kolen, víceč nebo hrdlových uzávěrů DN 150	kus	3,000	305,00	915,00	CS ÚRS 2025 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
	VV		bere se 1ks/přípojku					
	VV		"dle situace" 3		3,000			
	VV		vykazovat dle skutečnosti					
99	M	28651202	<i>koleno kanalizační PVC-U plnostěnné 160x45°</i>	kus	3,000	546,00	1 638,00	CS ÚRS 2025 01
	VV		"dle montáže" 3		3,000			
100	K	877350310	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PP nebo PVC-U hladkého plnostěnného kolen, víček nebo hrdlových uzávěrů DN 200	kus	1,000	332,00	332,00	CS ÚRS 2025 01
	VV		dle počtu přípojek na novou kanalizaci, bere se 1ks/přípojku					
	VV		"dle situace 1 ks" 1		1,000			
	VV		vykazovat dle skutečnosti					
101	M	28651205	<i>koleno kanalizační PVC-U plnostěnné 200x45°</i>	kus	1,000	820,00	820,00	CS ÚRS 2025 01
	VV		"dle montáže" 1		1,000			
102	K	895111121	Drenážní šachtice normální z betonových dílců DN 600 mm hloubky do 1 m	kus	4,000	11 300,00	45 200,00	CS ÚRS 2025 01
	VV		"podpovrchová dle výk. výměr" 4		4,000			
103	K	895941343	Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 500 dno vysoké s kalištěm	kus	1,000	1 480,00	1 480,00	CS ÚRS 2025 01
	VV		"nová uliční vpust, dle výk. výměr" 1		1,000			
104	M	59224470	<i>vpust' uliční DN 500 kaliště vysoké 500/525x65mm</i>	kus	1,000	400,00	400,00	CS ÚRS 2025 01
	VV		"dle osazení" 1		1,000			
105	K	895941361	Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 500 skruž středová 290 mm	kus	1,000	982,00	982,00	CS ÚRS 2025 01
	VV		"nová uliční vpust, dle výk. výměr" 1		1,000			
106	M	59224461	<i>vpust' uliční DN 500 skruž průběžná nízká betonová 500/290x65mm</i>	kus	1,000	400,00	400,00	CS ÚRS 2025 01
	VV		"dle osazení" 1		1,000			
107	K	895941362	Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 500 skruž středová 590 mm	kus	1,000	1 360,00	1 360,00	CS ÚRS 2025 01
	VV		"nové uliční vpusti, dle výk. výměr" 1		1,000			
108	M	59224462	<i>vpust' uliční DN 500 skruž průběžná vysoká betonová 500/590x65mm</i>	kus	1,000	500,00	500,00	CS ÚRS 2025 01
	VV		"dle osazení" 1		1,000			
109	K	895941366	Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 500 skruž průběžná s výtokem	kus	1,000	1 390,00	1 390,00	CS ÚRS 2025 01
	VV		"nová uliční vpust, dle výk. výměr" 1		1,000			
110	M	59224465	<i>vpust' uliční DN 500 skruž průběžná 500/590x65mm betonová s odtokem 200mm PVC</i>	kus	1,000	500,00	500,00	CS ÚRS 2025 01
	VV		"dle osazení" 1		1,000			
111	K	899204112	Osazení mříží litinových včetně rámu a košů na bahno pro třídu zatížení D400, E600	kus	1,000	1 600,00	1 600,00	CS ÚRS 2025 01
	VV		"nová uliční vpust, dle výk. výměr" 1		1,000			
112	M	28661789	<i>koš kalový ocelový pro silniční vpust' 425mm vč. madla</i>	kus	1,000	750,00	750,00	CS ÚRS 2025 01
	VV		"dle osazení" 1		1,000			
113	M	59224481	<i>mříž vtoková s rámem pro uliční vpust' 500x500, zatížení 40 tun</i>	kus	1,000	3 000,00	3 000,00	CS ÚRS 2025 01
	VV		"pro ul. vpust, s pantem, dle osazení" 1		1,000			
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				712 852,72	
114	K	915121122	Vodorovné dopravní značení stříkané barvou vodící čára bílá šířky 250 mm přerušovaná retroreflexní	m	20,000	14,90	298,00	CS ÚRS 2025 01
	VV		"V7b, dle výk. výměr" 20		20,000			
115	K	915131111	Vodorovné dopravní značení stříkané barvou přechody pro chodce, šipky, symboly bílé základní	m2	12,690	170,00	2 157,30	CS ÚRS 2025 01
	VV		"obnovení V8c, dle výk.výměr" 12,69		12,690			
116	K	915321115	Vodorovné značení předformovaným termoplastem vodící pás pro slabozraké z 6 proužků	m	7,500	246,00	1 845,00	CS ÚRS 2025 01
	VV		"obnovení vodícího pásu z šesti proužků, dle výk.výměr" 7,5		7,500			
117	K	915611111	Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot liniové dělicí čáry, vodící proužky	m	27,500	7,90	217,25	CS ÚRS 2025 01
	VV		"dle liniového VDZ" 20+7,5		27,500			
118	K	915621111	Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot plošné šipky, symboly, nápisy	m2	12,690	39,80	505,06	CS ÚRS 2025 01
	VV		"dle plošného VDZ" 12,69		12,690			

PČ Typ		Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
119	K	916111122	Osazení silniční obruby z dlažebních kostek v jedné řadě s ložem tl. přes 50 do 100 mm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou z drobných kostek bez boční opěry, do lože z betonu prostého	m	5,700	153,00	872,10	CS ÚRS 2025 01
	VV		"pro předláždění řádku drobné kostky, dle výk.výměr" 5,7		5,700			
	VV		použije se stávající očištěná kostka					
120	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	446,300	480,00	214 224,00	CS ÚRS 2025 01
	VV		"osazení bet. silničních obrubníků do lože z betonu C20/25n XF3 dle výk. výměr" 446,3		446,300			
121	M	59217031	obrubník silniční betonový 1000x150x250mm	m	326,700	160,00	52 272,00	CS ÚRS 2025 01
	VV		"bet. silniční obrubníky dle výk. výměr" 446,3		446,300			
	VV		"odečte se nájezdový, dle výk. výměr" -100,6		-100,600			
	VV		"odečte se přechodový, dle výk. výměr" -19,0		-19,000			
	VV		Součet		326,700			
122	M	59217029	obrubník silniční betonový nájezdový 1000x150x150mm	m	100,600	130,00	13 078,00	CS ÚRS 2025 01
	VV		"silniční nájezdový, dle výk.výměr" 100,6		100,600			
123	M	59217076	obrubník silniční betonový přechodový 1000x150x250mm	m	19,000	400,00	7 600,00	CS ÚRS 2025 01
	VV		"silniční přechodový, dle výk.výměr" 19,0		19,000			
124	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	384,700	343,00	131 952,10	CS ÚRS 2025 01
	VV		"osazení parkových obrubníků ,dle výk.výměr" 384,7		384,700			
125	M	59217016	obrubník betonový chodníkový 1000x80x250mm	m	384,700	105,00	40 393,50	CS ÚRS 2025 01
	VV		"parkový obrubník, dle osazení" 384,7		384,700			
126	K	916241213	Osazení obrubníku kamenného se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	21,400	361,00	7 725,40	CS ÚRS 2025 01
	VV		"osazení kamenného obrubníku OP6, dle výk.výměr" 21,4		21,400			
127	M	58380007	obrubník kamenný žulový přímý 1000x150x250mm	m	21,400	1 220,00	26 108,00	CS ÚRS 2025 01
	VV		"dle osazení" 21,4		21,400			
128	K	919112213	Řezání dilatačních spár v živičném krytu vytvoření komůrky pro těsnící zálivku šířky 10 mm, hloubky 25 mm	m	43,000	65,70	2 825,10	CS ÚRS 2025 01
	VV		"dle řezání AB krytu" 43		43,000			
129	K	919121213	Utěsnění dilatačních spár zálivkou za studena v cementobetonovém nebo živičném krytu včetně adhezního nátěru bez těsnícího profilu pod zálivkou, pro komůrky šířky 10 mm, hloubky 25 mm	m	43,000	170,00	7 310,00	CS ÚRS 2025 01
	VV		Uvažovat vytrskání spáry horkým vzduchem, aplikaci vysoce modifikované bitumenové zálivky s následným posypem plastovou drtí.					
	VV		"dle řezání AB krytu" 43		43,000			
130	K	919721226	Geomříž pro vyztužení asfaltového povrchu ze skelných vláken s geotextilií, pevnost v tahu 100 kN/m	m2	508,100	90,00	45 729,00	CS ÚRS 2025 01
	VV		Skloláknitý kompozit s nosnou tkaninou ve zbytkovém množství PS-CP 0,5-0,7 kg/m2					
	VV		"dle plochy povrch.úpravy vozovky tl.90mm včetně plochy opravy vozovky po vodovodu" 426,5+81,6		508,100			
131	K	919726202	Geotextilie tkaná pro vyztužení, separaci nebo filtraci z polypropylenu, podélná pevnost v tahu přes 15 do 50 kN/m	m2	3 420,048	42,00	143 642,02	CS ÚRS 2025 01
	VV		separační geotextilie na parapláň					
	VV		"dle plochy pláně vozovky, dle výk. výměr" 2850,04		2 850,040			
	VV		"přičtou se svislé, šikmé plochy (cca 20%)" 2850,04*0,20		570,008			
	VV		Součet		3 420,048			
132	K	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm	m	43,000	107,00	4 601,00	CS ÚRS 2025 01
	VV		"řezání AB krytu dle výk. výměr" 43		43,000			
133	K	919735122	Řezání stávajícího betonového krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm	m	7,600	214,00	1 626,40	CS ÚRS 2025 01
	VV		"řezání bet. krytu dle výk. výměr" 7,6		7,600			
134	K	966006132	Odstranění dopravních nebo orientačních značek se sloupkem s uložením hmot na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek, se zásypem jam a jeho zhutněním s betonovou patkou	kus	5,000	459,00	2 295,00	CS ÚRS 2025 01
	VV		"rušené sloupky SDZ dle výk. výměr" 4		4,000			
	VV		"zrušení označníku dle výk. výměr" 1		1,000			
	VV		Součet		5,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
135	K	966006211	Odstranění (demontáž) svislých dopravních značek s odklizením materiálu na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ze sloupů, sloupků nebo konzol	kus	4,000	71,10	284,40	CS ÚRS 2025 01
	VV		"rušené SDZ dle výk. výměr" 4		4,000			
136	K	979071131	Očištění vybouraných dlažebních kostek od spojovacího materiálu, s uložením očištěných kostek na skládku, s odklizením odpadových hmot na hromady a s odklizením vybouraných kostek na vzdálenost do 3 m mozaikových, s původním vyplněním spár kamenivem těženým nebo cementovou maltou	m2	41,670	127,00	5 292,09	CS ÚRS 2025 01
	VV		"očištění odseků, dle kladení" 41,1		41,100			
	VV		" očištění drobné kostky, dle kladení" 5,7*0,1		0,570			
	VV		Součet		41,670			
	D	997	Přesun sutě				494 912,49	
137	K	997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	2 183,235	36,00	78 596,46	CS ÚRS 2025 01
	VV		uvažován odvoz na recyklační centrum do 20 km					
	VV		"Kamenivo drcené z vozovky, 50% do výměny AZ" 968,02*0,5		484,010			
	VV		"Kamenivo drcené z překopu vozovky" 35,904		35,904			
	VV		"Kamenivo drcené z chodníku ZD" 1,015		1,015			
	VV		"Kamenivo drcené z chodníku" 24,531		24,531			
	VV		"vyfrézovaný materiál" 0,46+191,935+383,87+93,49		669,755			
	VV		odvoz na meziskládku dle určení objednatele do 3 km					
	VV		"Kamenivo drcené z vozovky, 50% (do výměny AZ) a zpět na stavbu" 968,02*0,5*2		968,020			
	VV		Součet		2 183,235			
138	K	997221559	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	25 032,325	9,00	225 290,93	CS ÚRS 2025 01
	VV		uvažován odvoz na recyklační skládku do 2 km					
	VV		"Kamenivo drcené z vozovky, 50% do výměny AZ" 968,02*0,5*(20-1)		9 196,190			
	VV		"Kamenivo drcené z překopu vozovky" 35,904*(20-1)		682,176			
	VV		"Kamenivo drcené ze chodníku ZD" 1,015*(20-1)		19,285			
	VV		"Kamenivo drcené ze chodníku" 24,531*(20-1)		466,089			
	VV		"vyfrézovaný materiál" (0,46+191,935+383,87+93,49)*(20-1)		12 725,345			
	VV		odvoz na meziskládku dle určení objednatele do 3 km					
	VV		"Kamenivo drcené z vozovky, 50% (do výměny AZ) a zpět na stavbu" (968,02*0,5)*2*(3-1)		1 936,040			
	VV		"odstraněné panely" 3,6*(3-1)		7,200			
	VV		Součet		25 032,325			
139	K	997221561	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	19,588	50,00	979,40	CS ÚRS 2025 01
	VV		uvažován odvoz na recyklační centrum do 20 km					
	VV		"odstraněné bet. dlažba" 6,248		6,248			
	VV		"odstraněná ZD dlažba" 1,04		1,040			
	VV		"odstraněný beton. kryt" 11,04		11,040			
	VV		"odstraněná opěrná zed" 1,26		1,260			
	VV		Součet		19,588			
140	K	997221569	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	372,172	10,00	3 721,72	CS ÚRS 2025 01
	VV		uvažován odvoz na recyklační centrum do 20 km					
	VV		"odstraněné bet. dlažba" 6,248*(20-1)		118,712			
	VV		"odstraněná ZD dlažba" 1,04*(20-1)		19,760			
	VV		"odstraněný beton. kryt" 11,04*(20-1)		209,760			
	VV		"odstraněná opěrná zed" 1,26*(20-1)		23,940			
	VV		Součet		372,172			
141	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	t	19,646	750,00	14 734,50	CS ÚRS 2025 01
	VV		Na recyklační centrum do 20 km					
	VV		"vybourané obručníky" 2,071		2,071			
	VV		"odstraněné potrubí bet.DN300" 12,256		12,256			
	VV		"odstraněné PVC potrubí" 1,293		1,293			
	VV		na deponii stavebníka do 3 km					
	VV		"odstraněné panely" 3,6		3,600			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"odstraněné DZ" 0,410+0,016		0,426			
	VV		Součet		19,646			
142	K	997221579	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	304,832	15,00	4 572,48	CS ÚRS 2025 01
	VV		Na recyklační centrum do 20 km					
	VV		"vybourané obručníky" 2,071*(20-1)		39,349			
	VV		"odstraněné potrubí bet.DN300" 12,256*(20-1)		232,864			
	VV		"odstraněné PVC potrubí" 1,293*(20-1)		24,567			
	VV		na deponii stavebníka do 3 km					
	VV		"odstraněné DZ" (0,410+0,016)*(3-1)		0,852			
	VV		"odstraněné panely" 3,6*(3-1)		7,200			
	VV		Součet		304,832			
143	K	997221611	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti	t	484,010	120,00	58 081,20	CS ÚRS 2025 01
	VV		nakládání na mezideponii					
	VV		"Kamenivo drcené z vozovky, 50% (do výměny AZ) " 968,02*0,5		484,010			
144	K	997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	33,915	130,00	4 408,95	CS ÚRS 2025 01
	VV		Recyklační centrum, Jívno					
	VV		"odstraněná bet. dlažba" 6,248		6,248			
	VV		"odstraněná ZD dlažba" 1,04		1,040			
	VV		"vybourané obručníky" 2,071		2,071			
	VV		"vybouraný betonový kryt" 11,04		11,040			
	VV		"vybouraná opěrná zeď" 1,26		1,260			
	VV		"vybourané betonové potrubí DN 300" 12,256		12,256			
	VV		Součet		33,915			
145	K	997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	545,460	130,00	70 909,80	CS ÚRS 2025 01
	VV		Recyklační centrum, Jívno					
	VV		"Kamenivo drcené z vozovky 50%" 968,02*0,5		484,010			
	VV		"Kamenivo drcené z překopu vozovky" 35,904		35,904			
	VV		"Kamenivo drcené ze zpevněných ploch" 24,531		24,531			
	VV		"Kamenivo drcené z chodníku ZD" 1,015		1,015			
	VV		Součet		545,460			
146	K	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	669,755	50,00	33 487,75	CS ÚRS 2025 01
	VV		"vyfrézovaný materiál" 0,46+191,935+383,87+93,49		669,755			
147	K	997013813	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z plastických hmot zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 02 03	t	1,293	100,00	129,30	CS ÚRS 2025 01
	VV		"odstraněné PVC potrubí" 1,293		1,293			
D	998		Přesun hmot				324 860,80	
148	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	3 102,108	100,00	310 210,80	CS ÚRS 2025 01
149	M	000Překl 24	Úprava polohy kabelu, včetně doplnění ochrany	m	137,000	100,00	13 700,00	
	VV		úprava polohy sděl. kabelů , včetně zemních prací					
	VV		"dle výk. výměr" 54		54,000			
	VV		úprava polohy sil. kabelů NN , včetně zemních prací					
	VV		"dle výk. výměr" 83		83,000			
	VV		čerpat dle skutečnosti					
	VV		Součet		137,000			
150	M	000překl1	Doplnění ochrany kabelů půlenou chráničkou	m	19,000	50,00	950,00	
	VV		doplnění chráničky stávajících sdělovacích kabelů, včetně zemních prací a chráničky					
	VV		"dle výk. výměr" 7		7,000			
	VV		doplnění chráničky stávajících NN kabelů, včetně zemních prací a chráničky					
	VV		"dle výk. výměr" 12		12,000			
	VV		čerpat dle skutečnosti					
	VV		Součet		19,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D	M		Práce a dodávky M				1 000,00	
D	22-M		Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby				1 000,00	
151	K	220960161w	Uložení indukční smyčky včetně vyměření a zhotovení indukční smyčky, uložení smyčky do předem připravené drážky s proměřením před a po uložení	kus	1,000	1 000,00	1 000,00	CS ÚRS 2025 01
VV			"zachování stávající indukční smyčky - dmtž+mtž" 1		1,000			
VV			vč. zemních prací a příp.materiálu					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Stavební úpravy MK ul. Sídliště v úseku od silnice III/15512 po REPROGEN v Třeboni
Objekt:
301 - Vodovod

KSO: 827 11 12
Místo: Třeboň

Zadavatel:
Město Třeboň

Uchazeč:
VKB stavby s.r.o.

Projektant:
WAY project s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 25.09.2025

IČ:
DIČ:

IČ: 02192012
DIČ: CZ02192012

IČ: 63906601
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		2 753 010,79		
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
	2 753 010,79	21,00%	578 132,27	
	0,00	15,00%	0,00	
Cena s DPH		v CZK	3 331 143,06	

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy MK ul. Sídliště v úseku od silnice III/15512 po REPROGEN v Třeboni

Objekt: 301 - Vodovod

Místo: Třeboň
Zadavatel: Město Třeboň
Uchazeč: VKB stavby s.r.o.

Datum: 25.09.2025
Projektant: WAY project s.r.o.
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	2 753 010,79
HSV - Práce a dodávky HSV	2 753 010,79
1 - Zemní práce	1 167 762,43
4 - Vodorovné konstrukce	180 734,32
8 - Trubní vedení	1 369 425,11
997 - Přesun sutě	62,95
998 - Přesun hmot	35 025,98

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy MK ul. Sídliště v úseku od silnice III/15512 po REPROGEN v Třeboni

Objekt: 301 - Vodovod

Místo: Třeboň

Zadavatel: Město Třeboň

Uchazeč: VKB stavby s.r.o.

Datum: 25.09.2025

Projektant: WAY project s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 2 753 010,79

D HSV Práce a dodávky HSV 2 753 010,79

D 1 Zemní práce 1 167 762,43

1	K	115101202	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem přes 500 do 1 000 l/min	hod	160,000	10,00	1 600,00	CS ÚRS 2025 01
	VV		pro přečerpávání spodní vody					
	VV		"uvažuje se 20 prac. dní po 8 hod" 20*8		160,000			
2	K	132254205	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 500 do 1 000 m3	m3	586,440	478,00	280 318,32	CS ÚRS 2025 01
	VV		"Pro řad A dle výkazu výměr" 560,16		560,160			
	VV		"Pro odbočné řady dle výkazu výměr" 26,28		26,280			
	VV		Součet		586,440			
	VV		Těžitelnost uvažována 100% ve tř. 3					
	VV		těžitelnost vykazovat dle skutečnosti					
	VV		včetně rozšíření rýhy pro starotovací a cílovou jámu protlaku					
3	K	133254101	Hloubení zapažených šachet strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3	m3	6,400	1 680,00	10 752,00	CS ÚRS 2025 01
	VV		"šachta pro odpojení řadů, dle výk. výměr" 6,40		6,400			
4	K	139001101	Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny	m3	29,642	599,00	17 755,56	CS ÚRS 2025 01
	VV		uvažováno 5% z výkopu rýhy dle výkazu výměr					
	VV		(586,44+6,4)*0,05		29,642			
5	K	141721214	Rízený zemní protlak délky protlaku do 50 m v hornině třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 včetně zatažení trub v hloubce do 6 m průměru vrtu přes 140 do 180 mm	m	39,900	2 000,00	79 800,00	CS ÚRS 2025 01
	VV		řízený zemní protlak PE potrubí De 160 mm, jako chráničky pro potrubí řadu A					
	VV		"dle výk. výměr" 39,90		39,900			
6	M	28613132	potrubí vodovodní jednvrstvé PE100 RC PN 10 SDR17 160x9,5mm	m	39,900	540,00	21 546,00	CS ÚRS 2025 01
	VV		"dle délky protlaku" 39,90		39,900			
7	K	151101101	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložené pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m	m2	1 600,520	100,00	160 052,00	CS ÚRS 2025 01
	VV		"pažení rýh dle výk. výměr" 1512,37+75,35		1 587,720			
	VV		"pažení šachet dle výk. výměr" 12,80		12,800			
	VV		Součet		1 600,520			
8	K	151101102	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložené pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky přes 2 do 4 m	m2	207,970	10,00	2 079,70	CS ÚRS 2025 01
	VV		"pažení rýh dle výk. výměr" 207,97		207,970			
9	K	151101111	Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložené, hloubky do 2 m	m2	1 600,520	10,00	16 005,20	CS ÚRS 2025 01
	VV		"dle zřízení" 1600,52		1 600,520			
10	K	151101112	Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložené, hloubky přes 2 do 4 m	m2	207,970	50,00	10 398,50	CS ÚRS 2025 01
	VV		"dle zřízení" 207,97		207,970			

PČ		Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
11	K		162651112	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m	m3	648,352	190,00	123 186,88	CS ÚRS 2025 01
	VV			uvazuje se pro vodorovné přemístění zeminy pro zásyp na deponii do 5 km a zpět					
	VV			"dle kubatury zásypu" 324,176*2		648,352			
12	K		162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	268,664	302,00	81 136,53	CS ÚRS 2025 01
	VV			přebytečná zemina z výkopů,					
	VV			uvažován odvoz na recyklační centrum do 20 km					
	VV			"rýhy a šachta" 586,44+6,4		592,840			
	VV			"odečte se zásyp" -324,176		-324,176			
	VV			Součet		268,664			
13	K		162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	2 686,640	22,50	60 449,40	CS ÚRS 2025 01
	VV			uvažován odvoz na recyklační centrum do 20 km					
	VV			"dle přemístění" 268,664*(20-10)		2 686,640			
14	K		167151111	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	324,176	55,80	18 089,02	CS ÚRS 2025 01
	VV			nakládání zeminy pro zásyp na deponii					
	VV			"dle kubatury zásypu" 324,176		324,176			
15	K		171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	483,595	150,00	72 539,25	CS ÚRS 2025 01
	VV			"přebytečná zemina dle přepravy" 268,664*1,8		483,595			
16	K		174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	324,176	159,00	51 543,98	CS ÚRS 2025 01
	VV			zásyp uvažován zeminou z výkopu rýh těž.tř.3					
	VV			"celkový výkop rýh a šachty" 586,44+6,40		592,840			
	VV			"odečte se obsyp včetně potrubí" -159,204		-159,204			
	VV			"odečte se lože pod potrubí řadů" -0,1*0,8*(502,68-39,90+6,3+4,2+4,52+4,3+0,5*8)		-38,888			
	VV			"odečte se sanace zákl. spáry" -0,15*0,8*(502,68-39,90+6,3+4,2+4,52+4,3+0,5*8)		-58,332			
	VV			odečte se odstraněná vrstva PM, která se použije do AZ vozovky v rámci zásypu					
	VV			"PM odstraněná v rámci SO 101, kubatura" -81,6*0,15		-12,240			
	VV			Poznámka: pro zásyp použít zeminy nad hladinou podzemní vody z důvodu vlhkosti a hutnění.					
	VV			Součet		324,176			
17	K		175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny	m3	154,634	238,00	36 802,89	CS ÚRS 2025 01
	VV			"řady A, A2 a A4, De 110" 0,80*(0,11+0,3)*(502,68-39,90+4,2+4,3)		154,580			
	VV			"řady A1 a A3, De 90" 0,80*(0,09+0,3)*(6,3+4,52)		3,376			
	VV			"přičtou se přepojení a hydranty" 0,80*(0,09+0,3)*(0,5*8)		1,248			
	VV			Mezisoučet		159,204			
	VV			odečte se zemina vytlačená potrubím řadů					
	VV			"De 110"-3,14*0,055*0,055*(502,68-39,90+4,2+4,3)		-4,476			
	VV			"De 90"-3,14*0,045*0,045*(6,3+4,52)		-0,069			
	VV			"přepojení a hydranty"-3,14*0,045*0,045*(0,5*8)		-0,025			
	VV			Součet		154,634			
18	M		58331351	kamenivo těžené drobné frakce 0/4	t	309,268	400,00	123 707,20	CS ÚRS 2025 01
	VV			"pro obsyp" 154,634*2,0		309,268			
		D	4	Vodorovné konstrukce				180 734,32	
19	K		451541111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu ze štěrkodrtě 0-63 mm	m3	58,332	1 410,00	82 248,12	CS ÚRS 2025 01
	VV			pro sanaci základové spáry v tl. 0.15 m					
	VV			uvažovat kam. drcené fr. 32-63					
	VV			0,15*0,8*(502,68-39,9+6,3+4,2+4,52+4,3+0,5*8)		58,332			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
20	K	451572111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm	m3	38,888	1 900,00	73 887,20	CS ÚRS 2025 01
	VV		"lože pod potrubí " 0,1*0,8*(502,68-39,9+6,3+4,2+4,52+4,3+0,5*8)		38,888			
21	K	452313131	Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu bez zvýšených nároků na prostředí bloky pro potrubí z betonu tř. C 12/15	m3	1,700	4 140,00	7 038,00	CS ÚRS 2025 01
	VV		betonové bloky -1 blok cca á 0,1 m3					
	VV		"dle klad. schéma" 17*0,1		1,700			
22	K	452353111	Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu bloků pro potrubí zřízení	m2	17,000	859,00	14 603,00	CS ÚRS 2025 01
	VV		"uvažuje se 1 m2/blok" 17*1		17,000			
23	K	452353112	Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu bloků pro potrubí odstranění	m2	17,000	174,00	2 958,00	CS ÚRS 2025 01
	VV		"dle zřízení" 17,0		17,000			
D 8			Trubní vedení				1 369 425,11	
24	K	871291811	Bourání stávajícího potrubí z polyetylenu v otevřeném výkopu D přes 90 do 140 mm	m	2,000	73,90	147,80	CS ÚRS 2025 01
	VV		odstranění st. potrubí vodovodu z PE					
	VV		"dle výk. výměr" 2,0		2,000			
25	K	871241141	Montáž vodovodního potrubí z polyetylenu PE100 RC v otevřeném výkopu svařovaných na tupo SDR 11/PN16 d 90 x 8,2 mm	m	9,790	162,00	1 585,98	CS ÚRS 2025 01
	VV		"řad A1 a A3 bez tvarovek a armatur, dle klad. schéma" 9,79		9,790			
	VV		včetně úpravy st. potrubí v místech napojení					
	VV		včetně montáže přírub v místech napojení na tvarovky a armatury					
26	M	28613556	potrubí vodovodní dvouvrstvé PE100 RC SDR11 90x8,2mm	m	9,937	473,00	4 700,20	CS ÚRS 2025 01
	VV		"dle montáže" 9,79		9,790			
	VV		přičteno ztratiné 1.5%					
	VV		9,79*1,015 'Přepočtené koeficientem množství		9,937			
27	M	550008009016	PŘÍRUBA ISO 80/90	kus	3,000	5 900,00	17 700,00	
	VV		"dle klad. schéma 3 ks" 3		3,000			
28	K	871251141	Montáž vodovodního potrubí z polyetylenu PE100 RC v otevřeném výkopu svařovaných na tupo SDR 11/PN16 d 110 x 10,0 mm	m	503,380	240,00	120 811,20	CS ÚRS 2025 01
	VV		"řad A, A2 a A4 bez tvarovek a armatur, dle klad. schéma" 503,38		503,380			
	VV		včetně úpravy st. potrubí v místech napojení					
	VV		včetně montáže přírub v místech napojení na tvarovky a armatury					
	VV		včetně zatažení potrubí do chráničky v úseku protlaku					
29	M	28613550	potrubí vodovodní dvouvrstvé PE100 RC SDR11 110x10mm	m	510,931	400,00	204 372,40	CS ÚRS 2025 01
	VV		"dle montáže" 503,38		503,380			
	VV		přičteno ztratiné 1.5%					
	VV		503,38*1,015 'Přepočtené koeficientem množství		510,931			
30	M	550010011016	PŘÍRUBA ISO 100/110	kus	21,000	6 000,00	126 000,00	
	VV		"dle klad. schéma 21 ks" 21		21,000			
31	K	857241131	Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých na potrubí z trub hrdlových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě s integrovaným těsněním DN 80	kus	1,000	624,00	624,00	CS ÚRS 2025 01
	VV		"multitoleranční spojka hrdlo/hradlo, dle klad. schéma" 1		1,000			
32	M	797408000016	SYNOFLEX - SPOJKA 80 (85-105)	kus	1,000	7 307,29	7 307,29	
	VV		"spojka dle montáže" 1		1,000			
33	K	857261131	Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých na potrubí z trub hrdlových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě s integrovaným těsněním DN 100	kus	1,000	800,00	800,00	CS ÚRS 2025 01
	VV		"koleno 45°, De110, dle klad. schéma" 1		1,000			
34	M	854511000016	TVAROVKA S2000 OBLOUK 45° 110	kus	1,000	7 500,00	7 500,00	
	VV		"dle montáže" 1		1,000			
35	K	857263131	Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém odbočných na potrubí z trub hrdlových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě s integrovaným těsněním DN 100	kus	3,000	843,00	2 529,00	CS ÚRS 2025 01
	VV		"A kus, dle klad. schéma" 3		3,000			
36	M	852511008016	TVAROVKA S2000 HRDLA / PŘÍRUBA 110-80	kus	3,000	10 000,00	30 000,00	
	VV		"dle montáže" 3		3,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
37	K	857264122	Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovým tlakovém odbočných na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 100	kus	5,000	1 200,00	6 000,00	CS ÚRS 2025 01
	VV		"T kus DN100/80, dle klad. schéma 2 ks" 2		2,000			
	VV		"T kus DN100/100, dle klad. schéma 1 ks" 1		1,000			
	VV		"TT kus DN100/100, dle klad. schéma 2 ks" 2		2,000			
	VV		Součet		5,000			
38	M	851010010016	TVAROVKA T KUS 100-100	kus	1,000	3 600,00	3 600,00	
	VV		"T kus DN100/100, dle montáže" 1		1,000			
39	M	851010008016	TVAROVKA T KUS 100-80	kus	2,000	4 000,00	8 000,00	
	VV		"T kus DN100/80, dle montáže" 2		2,000			
40	M	852010000016	TVAROVKY TT KUS 100 L=400	kus	2,000	13 000,00	26 000,00	
	VV		"TT kus DN100/100, dle montáže" 2		2,000			
41	K	857262122	Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovým tlakovém jednoosých na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 100	kus	8,000	1 000,00	8 000,00	CS ÚRS 2025 01
	VV		"FFR kus DN100/80, dle klad. schéma 2 ks" 2		2,000			
	VV		"koleno FFK DN100 45°, dle klad. schéma 2 ks" 2		2,000			
	VV		"koleno FFK DN100 30°, dle klad. schéma 2 ks" 2		2,000			
	VV		"slepá příruba DN100, dle klad. schéma 2 ks" 2		2,000			
	VV		Součet		8,000			
42	M	855010008016	TVAROVKA REDUKČNÍ FFR 100-80	kus	2,000	2 500,00	5 000,00	
	VV		"dle montáže" 2		2,000			
43	M	854010000016	TVAROVKA OBLOUK 45° 100	kus	2,000	4 000,00	8 000,00	
	VV		"dle montáže" 2		2,000			
44	M	854310000016	TVAROVKA OBLOUK 30° 100	kus	2,000	3 500,00	7 000,00	
	VV		"dle montáže" 2		2,000			
45	M	800010000016	PŘÍRUBA SLEPÁ 100	kus	2,000	1 345,87	2 691,74	
	VV		"dle montáže" 2		2,000			
46	K	857242122	Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovým tlakovém jednoosých na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 80	kus	6,000	1 000,00	6 000,00	CS ÚRS 2025 01
	VV		"přírubové koleno s patkou před hydranty, dle klad. schéma" 6		6,000			
47	M	504908000016	8/8 DÍRY KOLENO PATNÍ PŘÍRUBOVÉ 80 - 8/8 DÍRY	kus	6,000	3 000,00	18 000,00	
	VV		"dle montáže" 6		6,000			
48	K	891241112	Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 80	kus	7,000	1 000,00	7 000,00	CS ÚRS 2025 01
	VV		"šoupě DN80, dle klad. schéma" 7		7,000			
49	M	400208000016	ŠOUPĚ E2 PŘÍRUBOVÉ KRÁTKÉ 80	kus	7,000	7 500,00	52 500,00	
	VV		"dle montáže" 7		7,000			
50	M	950205010003	SOUPRAVA ZEMNÍ TELESKOPICKÁ E2/E3-1,3 -1,8 50-100 (1,3-1,8m)	kus	21,000	2 600,00	54 600,00	
	VV		"pro šoupata DN80 dle klad. schéma" 7		7,000			
	VV		"pro šoupata DN100 dle klad. schéma" 13		13,000			
	VV		"pro šoupě reduk. DN100/80 dle klad. schéma" 1		1,000			
	VV		Součet		21,000			
51	K	891261112	Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 100	kus	14,000	1 100,00	15 400,00	CS ÚRS 2025 01
	VV		"šoupě DN100, dle klad. schéma" 13		13,000			
	VV		"šoupě reduk. DN100/80 dle klad. schéma" 1		1,000			
	VV		Součet		14,000			
52	M	400210000016	ŠOUPĚ E2 PŘÍRUBOVÉ KRÁTKÉ 100	kus	13,000	9 000,00	117 000,00	
	VV		"dle montáže" 13		13,000			
53	M	415010008016	ŠOUPĚ E2/E3 PŘÍRUBOVÉ REDUKOVANÉ 100/80	kus	1,000	10 500,00	10 500,00	
	VV		"dle montáže" 1		1,000			
54	K	891247111	Montáž vodovodních armatur na potrubí hydrantů podzemních (bez osazení poklopů) DN 80	kus	6,000	4 000,00	24 000,00	CS ÚRS 2025 01
	VV		"hydrant dle klad. schéma" 6		6,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
55	M	D49008012516	HYDRANT PODZEMNÍ PLNOPRŮTOKOVÝ 80/1,25 m	kus	6,000	34 500,00	207 000,00	
	VV		"dle montáže nových hydrantů, dle klad. schema" 6		6,000			
56	K	891261811	Demontáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo v šachtách DN 100	kus	3,000	240,00	720,00	CS ÚRS 2025 01
	VV		"demontáž šoupat, dle výk. výměr" 3		3,000			
57	K	892241111	Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN do 80	m	10,820	60,00	649,20	CS ÚRS 2025 01
	VV		"pro řady A1 a A3, De 90" 6,3+4,52		10,820			
58	K	892271111	Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 100 nebo 125	m	511,180	60,00	30 670,80	CS ÚRS 2025 01
	VV		"pro řady A, A2 a A4, De 110, dle výk. výměr" 502,68+4,2+4,3		511,180			
59	K	892273122	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125	m	522,000	70,00	36 540,00	CS ÚRS 2025 01
	VV		"pro řady A, A2 a A4, De 110, dle výk. výměr" 502,68+4,2+4,3		511,180			
	VV		"pro řady A1 a A3, De 90" 6,3+4,52		10,820			
	VV		Součet		522,000			
60	K	892372111	Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách DN do 300	kus	5,000	6 500,00	32 500,00	CS ÚRS 2025 01
	VV		"uvažuje se 5x" 5		5,000			
61	K	899401112	Osazení poklopů uličních s pevným rámem litinových šoupátkových	kus	21,000	1 570,00	32 970,00	CS ÚRS 2025 01
	VV		"dle počtu šoupat" 13+7+1		21,000			
62	M	422913520	poklop litinový šoupátkový pro zemní soupravy osazení do terénu a do vozovky	kus	21,000	1 000,00	21 000,00	CS ÚRS 2025 01
	VV		"dle osazení" 21		21,000			
63	M	00040504	Betonová deska pod poklop - šoupátková	kus	21,000	200,00	4 200,00	
	VV		"dle osazení" 21		21,000			
64	K	899401113	Osazení poklopů uličních s pevným rámem litinových hydrantových	kus	6,000	2 020,00	12 120,00	CS ÚRS 2025 01
	VV		"nové hydranty, dle klad. schema" 6		6,000			
65	M	42291452	poklop litinový hydrantový DN 80	kus	6,000	2 400,00	14 400,00	CS ÚRS 2025 01
	VV		"dle osazení, nový hydrant" 6		6,000			
66	M	000452200	Betonová deska pod poklop - hydrantová	kus	6,000	500,00	3 000,00	
	VV		"dle osazení, nový hydrant" 6		6,000			
67	K	899713111	Orientační tabulky na vodovodních a kanalizačních řadech na sloupku ocelovém nebo betonovém	kus	11,000	100,00	1 100,00	CS ÚRS 2025 01
	VV		pro označení hydrantů a šoupat, montáž na oplocení					
	VV		"dle počtu hnízd hydrantů a šoupat, bere se 11 ks" 11		11,000			
68	K	899721111	Signalizační vodič na potrubí DN do 150 mm	m	553,500	49,00	27 121,50	CS ÚRS 2025 01
	VV		"pro řady A, A2 a A4, De 110, dle výk. výměr" 502,68+4,2+4,3		511,180			
	VV		"pro řady A1 a A3, De 90" 6,3+4,52		10,820			
	VV		"přičte se dl. vyvedení do poklopů šoupat" 21*1,5		31,500			
	VV		dle požadavku správce vodič CY 6 mm2					
	VV		Součet		553,500			
69	K	899722113	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky přes 25 do 34 cm	m	522,000	12,00	6 264,00	CS ÚRS 2025 01
	VV		"pro řady A, A2 a A4, De 110, dle výk. výměr" 502,68+4,2+4,3		511,180			
	VV		"pro řady A1 a A3, De 90" 6,3+4,52		10,820			
	VV		Součet		522,000			
70	K	899911204	Kluzné objímky (pojízdná sedla) pro zasunutí potrubí do chráničky výšky 15 mm vnějšího průměru potrubí přes 99 do 114 mm	kus	80,000	420,00	33 600,00	CS ÚRS 2025 01
	VV		do PE chráničky protlaku, cca po 0.5 m					
	VV		"bere se cca 80 ks objímek do chráničky" 80		80,000			
71	K	899913142	Koncové uzavírací manžety chrániček DN potrubí x DN chráničky DN 100 x 200	kus	2,000	1 100,00	2 200,00	CS ÚRS 2025 01
	VV		"na začátku a konci potrubí protlaku, 2 ks" 2,0		2,000			
D	997		Přesun sutě				62,95	
72	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	t	0,079	759,00	59,96	CS ÚRS 2025 01
	VV		na deponii do 3 km					
	VV		"vybourané potrubí z PE" 0,011		0,011			
	VV		"vybouraná šoupata" 0,068		0,068			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			Součet		0,079			
73	K	997221579	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	0,158	18,90	2,99	CS ÚRS 2025 01
VV			nadeponii do 3 km					
VV			"vybourané potrubí z PE" 0,011*(3-1)		0,022			
VV			"vybouraná šoupata" 0,068*(3-1)		0,136			
VV			Součet		0,158			
D 998			Přesun hmot				35 025,98	
74	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody, kanalizace, teplovody, produktovody v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	318,418	110,00	35 025,98	CS ÚRS 2025 01

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy MK ul. Sídliště v úseku od silnice III/15512 po REPROGEN v Třeboni

Objekt:

302 - Splašková kanalizace

KSO:

Místo: Třeboň

CC-CZ:

Datum: 25.09.2025

Zadavatel:

Město Třeboň

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

VKB stavby s.r.o.

IČ:

02192012

DIČ:

CZ02192012

Projektant:

WAY project s.r.o.

IČ:

63906601

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

2 983 585,34

DPH základní
snížená

Základ daně
2 983 585,34
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
626 552,92
0,00

Cena s DPH

v CZK

3 610 138,26

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy MK ul. Sídliště v úseku od silnice III/15512 po REPROGEN v Třeboni

Objekt:

302 - Splašková kanalizace

Místo:

Třeboň

Zadavatel:

Město Třeboň

Uchazeč:

VKB stavby s.r.o.

Datum:

25.09.2025

Projektant:

WAY project s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

2 983 585,34

HSV - Práce a dodávky HSV

2 983 585,34

1 - Zemní práce

1 989 820,29

3 - Svislé a kompletní konstrukce

20 265,00

4 - Vodorovné konstrukce

180 449,58

8 - Trubní vedení

739 018,08

997 - Přesun sutě

1 148,15

998 - Přesun hmot

52 884,24

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy MK ul. Sídliště v úseku od silnice III/15512 po REPROGEN v Třeboni

Objekt: 302 - Splašková kanalizace

Místo: Třeboň

Zadavatel: Město Třeboň

Uchazeč: VKB stavby s.r.o.

Datum: 25.09.2025

Projektant: WAY project s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

2 983 585,34

D HSV Práce a dodávky HSV

2 983 585,34

D 1 Zemní práce

1 989 820,29

1	K	115101202	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem přes 500 do 1 000 l/min	hod	200,000	50,00	10 000,00	CS ÚRS 2025 01
	VV		pro přečerpávání spodní vody a splaškových vod					
	VV		"uvažuje se 25 prac. dní po 8 hod" 25*8		200,000			
2	K	132254205	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 500 do 1 000 m3	m3	919,430	478,00	439 487,54	CS ÚRS 2025 01
	VV		"Pro stoku B dle výkazu výměr" 858,83		858,830			
	VV		"Pro odbočné stoky dle výkazu výměr" 60,60		60,600			
	VV		Součet		919,430			
	VV		Těžitelnost uvažována 100% ve tř. 3					
	VV		těžitelnost vykazovat dle skutečnosti					
3	K	139001101	Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin	m3	45,972	599,00	27 537,23	CS ÚRS 2025 01
	VV		pro jakoukoliv třídu horniny					
	VV		uvažováno 5% z výkopu rýh					
	VV		919,43*0,05		45,972			
4	K	151101102	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložené pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky přes 2 do 4 m	m2	1 906,650	250,00	476 662,50	CS ÚRS 2025 01
	VV		"dle výk. výměr" 1906,65		1 906,650			
5	K	151101112	Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložené, hloubky přes 2 do 4 m	m2	1 906,650	106,00	202 104,90	CS ÚRS 2025 01
	VV		"dle zřízení" 1906,65		1 906,650			
6	K	162651112	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m	m3	1 181,646	190,00	224 512,74	CS ÚRS 2025 01
	VV		uvažuje se pro vodorovné přemístění zeminy pro zásyp na deponii do 5 km a zpět					
	VV		"dle kubatury zásypu" 590,823*2		1 181,646			
7	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	328,607	302,00	99 239,31	CS ÚRS 2025 01
	VV		uvažován odvoz na recyklační centrum do 20 km					
	VV		"dle hloubení rýh tř. těž. I" 919,43		919,430			
	VV		"odečte se zásyp" -590,823		-590,823			
	VV		Součet		328,607			
8	K	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	3 286,070	22,50	73 936,58	CS ÚRS 2025 01
	VV		uvažován odvoz na recyklační centrum do 20 km					
	VV		"dle vodor. přemístění" 328,607*(20-10)		3 286,070			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
9	K	167151111	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	590,823	55,80	32 967,92	CS ÚRS 2025 01
	VV		nakládání zeminy pro zásyp na deponii					
	VV		"dle kubatury zásypu" 590,823		590,823			
10	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	591,493	150,00	88 723,95	CS ÚRS 2025 01
	VV		"dle vodorovného přemístění" 328,607*1,8		591,493			
11	K	174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	590,823	200,00	118 164,60	CS ÚRS 2025 01
	VV		"rýhy dle výk. výměr" 919,43		919,430			
	VV		"odečte se obsyp včetně potrubí" -208,244		-208,244			
	VV		odečte se lože pod potrubí					
	VV		"DN 400" -0,1*1,35*(7-1,5)		-0,743			
	VV		"De 250" -0,1*1,0*(362,0-9+4,0-0,5+6,5-0,5+6,5-0,5)		-36,850			
	VV		odečte se sanace zákl. spáry					
	VV		"DN 400" -0,15*1,35*7,0		-1,418			
	VV		"De 250" -0,15*1,0*(362,0+4,0+6,5+6,5)		-56,850			
	VV		odečtou se tělesa šachet					
	VV		"DN 1000, prům. hl. 2.03 m" -0,62*0,62*3,14*2,03*10		-24,502			
	VV		Poznámka: pro zásyp použít zeminy nad hladinou podzemní vody z důvodu vlhkosti a hutnění.					
	VV		Součet		590,823			
12	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny	m3	189,290	238,00	45 051,02	CS ÚRS 2025 01
	VV		0,3 m nad povrch potrubí					
	VV		"výměna potrubí PP DN400" 1,35*(0,45+0,3)*(7,0-1,5)		5,569			
	VV		"nové stoky PVC De250" 1,0*(0,25+0,3)*(362,0-9+4,0-0,5+6,5-0,5+6,5-0,5)		202,675			
	VV		Mezisoučet		208,244			
	VV		odečte se zemina vytlačená potrubím					
	VV		"výměna potrubí PP DN400" -3,14*0,225*0,225*(7,0-1,5)		-0,874			
	VV		"nové stoky PVC De250" -3,14*0,125*0,125*(362,0-9+4,0-0,5+6,5-0,5+6,5-0,5)		-18,080			
	VV		Součet		189,290			
13	M	58331351	kamenivo těžené drobné frakce 0/4	t	378,580	400,00	151 432,00	CS ÚRS 2025 01
	VV		"dle obsypání" 189,29*2,0		378,580			
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce				20 265,00	
14	K	359901211	Monitoring stok (kamerový systém) jakékoli výšky nová kanalizace	m	386,000	52,50	20 265,00	CS ÚRS 2025 01
	VV		"kamerová prohlídka dle délky stok, dle výk. výměr" 362,0+7+4+6,5+6,5		386,000			
	D	4	Vodorovné konstrukce				180 449,58	
15	K	451541111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu ze štěrkodrtě 0-63 mm	m3	58,268	1 410,00	82 157,88	CS ÚRS 2025 01
	VV		pro sanaci základové spáry v tl. 0.15 m					
	VV		uvažovat kam. drcené fr. 32-63					
	VV		"DN 400" 0,15*1,35*7,0		1,418			
	VV		"De 250" 0,15*1,0*(362,0+4,0+6,5+6,5)		56,850			
	VV		Součet		58,268			
16	K	451572111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těžného 0 až 4 mm	m3	37,593	1 900,00	71 426,70	CS ÚRS 2025 01
	VV		lože pod potrubí stok					
	VV		"DN 400" 0,1*1,35*(7-1,5)		0,743			
	VV		"De 250" 0,1*1,0*(362,0-9+4,0-0,5+6,5-0,5+6,5-0,5)		36,850			
	VV		Součet		37,593			
17	K	452112112	Osazení betonových dílců prstenců nebo rámu pod poklapy a mříže, výšky do 100 mm	kus	21,000	945,00	19 845,00	CS ÚRS 2025 01
	VV		"dle tabulky šachet" 7+7+6+1		21,000			
18	M	59224010	prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x100x40mm	kus	1,000	280,00	280,00	CS ÚRS 2025 01
	VV		"dle tabulky šachet" 1		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
19	M	59224011	prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x100x60mm	kus	6,000	260,00	1 560,00	CS ÚRS 2025 01
	VV		"dle tabulky šachet" 6		6,000			
20	M	59224012	prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x100x80mm	kus	7,000	344,00	2 408,00	CS ÚRS 2025 01
	VV		"dle tabulky šachet" 7		7,000			
21	M	59224013	prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x100x100mm	kus	7,000	396,00	2 772,00	CS ÚRS 2025 01
	VV		"dle tabulky šachet" 7		7,000			
D 8			Trubní vedení				739 018,08	
22	K	871395811	Bourání stávajícího potrubí z PVC nebo polypropylenu PP v otevřeném výkopu DN přes 250 do 400	m	7,000	102,00	714,00	CS ÚRS 2025 01
	VV		odstranění st. potrubí kanalizace z PP DN400 - nahradí se novým					
	VV		"dle výk. výměr" 7,0		7,000			
23	K	871363123	Montáž kanalizačního potrubí z tvrdého PVC-U hladkého plnostěnného tuhost SN 12 DN 250	m	363,700	209,00	76 013,30	CS ÚRS 2025 01
	VV		hladké potrubí z PVC-U, De 250, SN 12					
	VV		"hdle výk. výměr bez šachet" 362,0-9+4,0-0,5+6,5-0,5+6,5-0,5		368,500			
	VV		"odečte se délka odboček, dle výk. výměr" -15*0,320		-4,800			
	VV		Součet		363,700			
24	M	28611108	trubka kanalizační PVC-U plnostěnná jednovrstvá s rázovou odolností DN 250x6000mm SN12	m	374,611	570,00	213 528,27	CS ÚRS 2025 01
	VV		"dle montáže potrubí" 363,70		363,700			
	VV		přičteno ztratiné 3.0%					
	VV		363,7*1,03 'Přepočtené koeficientem množství		374,611			
25	K	871390420	Montáž kanalizačního potrubí z polypropylenu PP korugovaného nebo žebrovaného SN 12 DN 400	m	4,970	383,00	1 903,51	CS ÚRS 2025 01
	VV		"žebrované potrubí z PP DN 400, SN 12, dle výk. výměr" 7,0-1,5		5,500			
	VV		"odečte se délka odbočky, dle výk. výměr" -1*0,53		-0,530			
	VV		Součet		4,970			
26	M	28614140	trubka kanalizační žebrovaná PP DN 400x5000mm	m	5,045	1 000,00	5 045,00	CS ÚRS 2025 01
	VV		"dle montáže potrubí" 4,97		4,970			
	VV		přičteno ztratiné 1.5%					
	VV		4,97*1,015 'Přepočtené koeficientem množství		5,045			
27	K	877360320	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PP nebo PVC-U hladkého plnostěnného odboček DN 250	kus	15,000	610,00	9 150,00	CS ÚRS 2025 01
	VV		"odbočky De 250/De 160 dle výk. výměr" 15		15,000			
28	M	28651034	odbočka kanalizační PVC-U plnostěnná s rázovou odolností DN 250/160/45°	kus	15,000	2 962,00	44 430,00	CS ÚRS 2025 01
	VV		"dle montáže" 15		15,000			
29	K	877390420	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PP nebo PVC-U korugovaného nebo žebrovaného odboček DN 400	kus	1,000	1 350,00	1 350,00	CS ÚRS 2025 01
	VV		"odbočky DN 400/De 160 dle výk. výměr" 1		1,000			
30	M	28617363	odbočka kanalizace PP korugované pro KG 45° DN 400/160	kus	1,000	8 230,00	8 230,00	CS ÚRS 2025 01
	VV		"dle montáže" 1		1,000			
31	K	877390430	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PP nebo PVC-U korugovaného nebo žebrovaného spojek nebo redukcí DN 400	kus	1,000	1 030,00	1 030,00	CS ÚRS 2025 01
	VV		"pro propojení potrubí, 1 ks" 1		1,000			
32	M	28654626	spojka dvouhrdlá kanalizační PP korugovaná DN 400	kus	1,000	1 525,00	1 525,00	CS ÚRS 2025 01
	VV		"dle montáže, pro žebrované potrubí" 1		1,000			
33	K	892362121	Tlakové zkoušky vzduchem těsníci vaky ucpávkovými DN 250	úsek	13,000	1 180,00	15 340,00	CS ÚRS 2025 01
	VV		"včetně ucpávek přípojek, 13 úseků" 13		13,000			
34	K	892392121	Tlakové zkoušky vzduchem těsníci vaky ucpávkovými DN 400	úsek	2,000	1 390,00	2 780,00	CS ÚRS 2025 01
	VV		"včetně ucpávek přípojek, 2 úseky" 2		2,000			
35	K	890431851	Bourání šachet a jámek strojně velikosti obestavěného prostoru přes 1,5 do 3 m3 z prefabrikovaných skruží	m3	3,000	2 240,00	6 720,00	CS ÚRS 2025 01
	VV		vybourání stávající šachty na jednotné kanalizaci					
	VV		"bere se cca 3.0 m3/šachtu" 1*3,0		3,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
36	K	894411121	Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců výšky vstupu do 1,50 m s obložením dna betonem tř. C 25/30, na potrubí DN přes 200 do 300	kus	9,000	15 300,00	137 700,00	CS ÚRS 2025 01
	VV		"revizních prefa. šachet, dle výk. výměr" 10		10,000			
	VV		"odečte se šachta SŠ1" -1		-1,000			
	VV		Součet		9,000			
37	K	894411131	Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců výšky vstupu do 1,50 m s obložením dna betonem tř. C 25/30, na potrubí DN přes 300 do 400	kus	1,000	16 700,00	16 700,00	CS ÚRS 2025 01
	VV		"šachta SŠ1, dle výk. výměr a tab. šachet" 1		1,000			
38	M	59224038	dno betonové šachtové DN 400 betonový žlab i nástupnice 100x88,5x23cm	kus	1,000	8 800,00	8 800,00	CS ÚRS 2025 01
	VV		uvažovat na potrubí z PP, DN 400					
	VV		"SŠ1 dle tab. šachet" 1		1,000			
39	M	59224029w	dno betonové šachtové DN 300 betonový žlab i nástupnice 100x68,5x15cm	kus	9,000	6 190,00	55 710,00	
	VV		uvažovat na potrubí z PVC, De 250					
	VV		"dle tabulky šachet" 9		9,000			
40	M	59224066	skruž betonová DN 1000x250 PS 100x25x12cm	kus	7,000	1 240,00	8 680,00	CS ÚRS 2025 01
	VV		"dle tab. šachet" 7		7,000			
41	M	59224068	skruž betonová DN 1000x500 100x50x12cm	kus	2,000	1 738,00	3 476,00	CS ÚRS 2025 01
	VV		"dle tab. šachet" 2		2,000			
42	M	59224069	skruž betonová DN 1000x1000 100x100x12cm	kus	5,000	2 800,00	14 000,00	CS ÚRS 2025 01
	VV		"dle tab. šachet" 5		5,000			
43	M	59224056	konus betonové šachty DN 1000 kanalizační 100x62,5x67cm kapsové stupadlo	kus	10,000	2 170,00	21 700,00	CS ÚRS 2025 01
	VV		"dle tab. šachet" 10		10,000			
44	K	899103211	Demontáž poklopů litinových a ocelových včetně ráků, hmotnosti jednotlivě přes 100 do 150 Kg	kus	1,000	593,00	593,00	CS ÚRS 2025 01
	VV		"dle bourání kan. šachet, dle výk. výměr" 1,0		1,000			
45	K	899104112	Osazení poklopů šachtových litinových, ocelových nebo železobetonových včetně ráků pro třídu zatížení D400, E600	kus	10,000	3 830,00	38 300,00	CS ÚRS 2025 01
	VV		"poklopy revizních šachet dle tabulky poklopů" 10		10,000			
	VV		uvažovat osazení samonivelačních ráků a poklopů s logem města					
46	M	55241033	poklop šachtový litinový kruhový DN 600 bez ventilace tř D400 v samonivelačním rámu pro intenzivní provoz	kus	10,000	4 560,00	45 600,00	CS ÚRS 2025 01
	VV		"dle osazení" 10		10,000			
	VV		uvažovat samonivelační poklopy s logem Města Třeboň					
	VV		poklopy poptat u společnosti Městská vodohospodářská s.r.o.					
D 997 Přesun sutě							1 148,15	
47	K	997221561	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	1,800	58,70	105,66	CS ÚRS 2025 01
	VV		odvoz na recyklační centrum do 20 km					
	VV		"vybourané šachty" 1,80		1,800			
48	K	997221569	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	34,200	14,20	485,64	CS ÚRS 2025 01
	VV		odvoz na recyklační centrum do 20 km					
	VV		"vybourané šachty" 1,80*(20-1)		34,200			
49	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	t	0,360	759,00	273,24	CS ÚRS 2025 01
	VV		na deponii do 3 km					
	VV		"vybourané potrubí z PP" 0,21		0,210			
	VV		"demonované poklopy" 0,15		0,150			
	VV		Součet		0,360			
50	K	997221579	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	0,720	18,90	13,61	CS ÚRS 2025 01
	VV		na deponii do 3 km					
	VV		"vybourané potrubí z PP" 0,21*(3-1)		0,420			
	VV		"demonované poklopy" 0,15*(3-1)		0,300			
	VV		Součet		0,720			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
51	K	997221862	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z armovaného betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	1,800	150,00	270,00	CS ÚRS 2025 01
VV		"vybourané šachty" 1,80			1,800			
D	998		Přesun hmot	52 884,24				
52	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody, kanalizace, teplovody, produktovody v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	440,702	120,00	52 884,24	CS ÚRS 2025 01

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy MK ul. Sídliště v úseku od silnice III/15512 po REPROGEN v Třeboni

Objekt:

303 - Dešťová kanalizace

KSO:

Místo: Třeboň

CC-CZ:

Datum: 25.09.2025

Zadavatel:

Město Třeboň

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

VKB stavby s.r.o.

IČ:

02192012

DIČ:

CZ02192012

Projektant:

WAY project s.r.o.

IČ:

63906601

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

2 150 182,98

DPH základní
snížená

Základ daně
2 150 182,98
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
451 538,43
0,00

Cena s DPH

v CZK

2 601 721,41

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy MK ul. Sídliště v úseku od silnice III/15512 po REPROGEN v Třeboni

Objekt: 303 - Dešťová kanalizace

Místo: Třeboň
Zadavatel: Město Třeboň
Uchazeč: VKB stavby s.r.o.

Datum: 25.09.2025
Projektant: WAY project s.r.o.
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	2 150 182,98
HSV - Práce a dodávky HSV	2 150 182,98
1 - Zemní práce	1 145 972,37
3 - Svislé a kompletní konstrukce	16 012,50
4 - Vodorovné konstrukce	154 924,00
8 - Trubní vedení	622 702,62
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	102 029,00
997 - Přesun sutě	62 054,25
998 - Přesun hmot	46 488,24

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy MK ul. Sídliště v úseku od silnice III/15512 po REPROGEN v Třeboni

Objekt: 303 - Dešťová kanalizace

Místo: Třeboň

Zadavatel: Město Třeboň

Uchazeč: VKB stavby s.r.o.

Datum: 25.09.2025

Projektant: WAY project s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

2 150 182,98

D HSV Práce a dodávky HSV

2 150 182,98

D 1 Zemní práce

1 145 972,37

1	K	115101202	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem přes 500 do 1 000 l/min	hod	240,000	50,00	12 000,00	CS ÚRS 2025 01
VV		pro přečerpávání spodní vody a dešťové vody						
VV		"uvažuje se 30 prac. dní po 8 hod" 30*8			240,000			
2	K	131251100	Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3	m3	1,410	634,00	893,94	CS ÚRS 2025 01
VV		Pro odláždění vyústění dešťové kanalizace dl. z lomového kamene						
VV		"hl. 0.3 m, dle výk. výměr" 0,3*4,70			1,410			
3	K	132254205	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 500 do 1 000 m3	m3	598,830	450,00	269 473,50	CS ÚRS 2025 01
VV		"Pro sběrače dle výkazu výměr" 575,14+23,69			598,830			
VV		Těžitelnost uvažována 100% ve tř. 3						
VV		těžitelnost vykazovat dle skutečnosti						
4	K	139001101	Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny	m3	29,942	599,00	17 935,26	CS ÚRS 2025 01
VV		uvažováno 5% z výkopu rýh						
VV		598,83*0,05			29,942			
5	K	151101101	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložené pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m	m2	285,690	100,00	28 569,00	CS ÚRS 2025 01
VV		"dle výk. výměr" 285,69			285,690			
6	K	151101102	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložené pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky přes 2 do 4 m	m2	991,870	150,00	148 780,50	CS ÚRS 2025 01
VV		"dle výk. výměr" 991,87			991,870			
7	K	151101111	Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložené, hloubky do 2 m	m2	285,690	50,00	14 284,50	CS ÚRS 2025 01
VV		"dle zřízení" 285,69			285,690			
8	K	151101112	Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložené, hloubky přes 2 do 4 m	m2	991,870	50,00	49 593,50	CS ÚRS 2025 01
VV		"dle zřízení" 991,87			991,870			
9	K	162651112	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m	m3	620,632	190,00	117 920,08	CS ÚRS 2025 01
VV		uvažuje se pro vodorovné přemístění zeminy pro zásyp na deponii do 5 km a zpět						
VV		"dle kubatury zásypu" 310,316*2			620,632			
10	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	289,924	302,00	87 557,05	CS ÚRS 2025 01
VV		uvažován odvoz na recyklační centrum do 20 km						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"dle hloubení rýh tř. těž. I" 598,83		598,830			
	VV		"dle hloubení jam tř. těž. I" 1,41		1,410			
	VV		"odečte se zásyp" -310,316		-310,316			
	VV		Součet		289,924			
11	K	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	2 899,240	22,50	65 232,90	CS ÚRS 2025 01
	VV		uvažován odvoz na recyklační centrum do 20 km					
	VV		"dle vodor. přemístění" 289,924*(20-10)		2 899,240			
12	K	167151111	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	310,316	55,80	17 315,63	CS ÚRS 2025 01
	VV		nakládání zeminy pro zásyp na deponii					
	VV		"dle kubatury zásypu" 310,316		310,316			
13	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	521,863	150,00	78 279,45	CS ÚRS 2025 01
	VV		"dle vodorovného přemístění" 289,924*1,8		521,863			
14	K	174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	310,316	200,00	62 063,20	CS ÚRS 2025 01
	VV		"rýhy dle výk. výměr" 598,83		598,830			
	VV		"odečte se obsyp včetně potrubí" -194,603		-194,603			
	VV		odečte se lože pod potrubí sběrače					
	VV		"DN 250" -0,1*1,0*(82,3-2,0+7,4-0,5+3,3-0,5+3,2-0,5+7,3-0,5)		-9,950			
	VV		"DN 300" -0,1*1,05*(110,0-3,0+74,0-2,0)		-18,795			
	VV		"DN 400" -0,1*1,35*(18,5-2,1)		-2,214			
	VV		odečte se sanace zákl. spáry					
	VV		"DN 250" -0,15*1,0*(82,3+7,4+3,3+2+7,3)		-15,525			
	VV		"DN 300" -0,15*1,05*(110,0+74,0)		-28,980			
	VV		"DN 400" -0,15*1,0*18,5		-2,775			
	VV		odečtou se tělesa šachet					
	VV		"DN 1000, prům. hl. 1.56 m" -0,62*0,62*3,14*1,56*8		-15,064			
	VV		"DN 600, hl. 1.58 m" -0,35*0,35*3,14*1,58*1		-0,608			
	VV		Poznámka: pro zásyp použít zeminy nad hladinou podzemní vody z důvodu vlhkosti a hutnění.					
	VV		Součet		310,316			
15	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny	m3	169,628	238,00	40 371,46	CS ÚRS 2025 01
	VV		0,3 m nad povrch potrubí z PP					
	VV		"DN 250" 1,0*(0,28+0,3)*(82,3-2,0+7,4-0,5+3,3-0,5+3,2-0,5+7,3-0,5)		57,710			
	VV		"DN 300" 1,05*(0,34+0,3)*(110,0-3,0+74,0-2,0)		120,288			
	VV		"DN 400" 1,35*(0,45+0,3)*(18,5-2,1)		16,605			
	VV		Mezisoučet		194,603			
	VV		odečte se zemina vytlačená potrubím z PP					
	VV		"DN 250" -3,14*0,14*0,14*(82,3-2,0+7,4-0,5+3,3-0,5+3,2-0,5+7,3-0,5)		-6,124			
	VV		"DN 300" -3,14*0,17*0,17*(110,0-3,0+74,0-2,0)		-16,244			
	VV		"DN 400" -3,14*0,225*0,225*(18,5-2,1)		-2,607			
	VV		Součet		169,628			
16	M	58331351	kamenivo těžené drobné frakce 0/4	t	339,256	400,00	135 702,40	CS ÚRS 2025 01
	VV		"dle obsypání" 169,628*2,0		339,256			
D 3			Svislé a kompletní konstrukce				16 012,50	
17	K	359901211	Monitoring stok (kamerový systém) jakékoli výšky nová kanalizace	m	305,000	52,50	16 012,50	CS ÚRS 2025 01
	VV		"kamerová prohlídka dle délky sběračů" 210,80-1+74,0+7,4+3,3+3,2+7,3		305,000			
D 4			Vodorovné konstrukce				154 924,00	
18	K	451311111	Podklad pod dlažbu z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25 tl. do 100 mm	m2	4,700	463,00	2 176,10	CS ÚRS 2025 01
	VV		"lože pod dlažbu z lomového kamene tl. 100 mm, dle výk. výměr" 4,70		4,700			
	VV		z betonu C 20/25 XF3					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
19	K	451541111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu ze štěrkodrtě 0-63 mm	m3	47,280	1 410,00	66 664,80	CS ÚRS 2025 01
	VV		pro sanaci základové spáry v tl. 0.15 m					
	VV		uvažovat kam. drcené fr. 32-63					
	VV		"DN 250" 0,15*1,0*(82,3+7,4+3,3+3,2+7,3)		15,525			
	VV		"DN 300" 0,15*1,05*(110,0+74,0)		28,980			
	VV		"DN 400" 0,15*1,0*18,5		2,775			
	VV		Součet		47,280			
20	K	451572111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm	m3	30,959	1 900,00	58 822,10	CS ÚRS 2025 01
	VV		lože pod potrubí sběrače C					
	VV		"DN 250" 0,1*1,0*(82,3-2,0+7,4-0,5+3,3-0,5+3,2-0,5+7,3-0,5)		9,950			
	VV		"DN 300" 0,1*1,05*(110,0-3,0+74,0-2,0)		18,795			
	VV		"DN 400" 0,1*1,35*(18,5-2,1)		2,214			
	VV		Součet		30,959			
21	K	452112112	Osazení betonových dílců prstenců nebo ráků pod poklady a mříže, výšky do 100 mm	kus	13,000	945,00	12 285,00	CS ÚRS 2025 01
	VV		"dle tabulky šachet" 2+7+3+1		13,000			
22	M	59224010	prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x100x40mm	kus	1,000	280,00	280,00	CS ÚRS 2025 01
	VV		"dle tabulky šachet" 1		1,000			
23	M	59224011	prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x100x60mm	kus	3,000	260,00	780,00	CS ÚRS 2025 01
	VV		"dle tabulky šachet" 3		3,000			
24	M	59224012	prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x100x80mm	kus	7,000	344,00	2 408,00	CS ÚRS 2025 01
	VV		"dle tabulky šachet" 7		7,000			
25	M	59224013	prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x100x100mm	kus	2,000	396,00	792,00	CS ÚRS 2025 01
	VV		"dle tabulky šachet" 2		2,000			
26	K	465511511	Dlažba z lomového kamene upraveného vodorovná nebo plocha ve sklonu do 1:2 s dodáním hmot do cementové malty, s vyplněním spár a s vyspárováním cementovou maltou v ploše do 20 m2, tl. 200 mm	m2	4,700	2 280,00	10 716,00	CS ÚRS 2025 01
	VV		"dlažba z lomového kamene tl. 200 mm, dle výk. výměr" 4,70		4,700			
	VV		včetně spárování					
D	8		Trubní vedení				622 702,62	
27	K	871360420	Montáž kanalizačního potrubí z polypropylenu PP korugovaného nebo žebrovaného SN 12 DN 250	m	98,820	252,00	24 902,64	CS ÚRS 2025 01
	VV		"korugované potrubí z PP DN 250, dle výk. výměr" 82,3-2,0+7,4-0,5+3,3-0,5+3,2-0,5+7,3-0,5		99,500			
	VV		"odečte se délka odboček" -(1+1)*0,34		-0,680			
	VV		Součet		98,820			
28	M	28617268	trubka kanalizační PP korugovaná DN 250x6000mm SN12	m	100,302	495,00	49 649,49	CS ÚRS 2025 01
	VV		"dle montáže potrubí" 98,82		98,820			
	VV		přičteno ztratiné 1.5%					
	VV		98,82*1,015 'Přepočtené koeficientem množství		100,302			
29	K	871370420	Montáž kanalizačního potrubí z polypropylenu PP korugovaného nebo žebrovaného SN 12 DN 300	m	175,940	308,00	54 189,52	CS ÚRS 2025 01
	VV		"korugované potrubí z PP DN 300, dle výk. výměr" 110,0-3,0+74,0-2,0		179,000			
	VV		"odečte se délka odboček" -9*0,34		-3,060			
	VV		Součet		175,940			
30	M	28617269	trubka kanalizační PP korugovaná DN 300x6000mm SN12	m	178,579	650,00	116 076,35	CS ÚRS 2025 01
	VV		"dle montáže potrubí" 175,94		175,940			
	VV		přičteno ztratiné 1.5%					
	VV		175,94*1,015 'Přepočtené koeficientem množství		178,579			
31	K	871390420	Montáž kanalizačního potrubí z polypropylenu PP korugovaného nebo žebrovaného SN 12 DN 400	m	16,400	383,00	6 281,20	CS ÚRS 2025 01
	VV		"korugované potrubí z PP DN 400, dle výk. výměr" 18,5-2,1		16,400			
32	M	28617270	trubka kanalizační PP korugovaná DN 400x6000mm SN12	m	16,646	996,00	16 579,42	CS ÚRS 2025 01
	VV		"dle montáže potrubí" 16,4		16,400			
	VV		přičteno ztratiné 1.5%					
	VV		16,4*1,015 'Přepočtené koeficientem množství		16,646			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
33	K	877360420	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PP nebo PVC-U korugovaného nebo žebrovaného odboček DN 250	kus	2,000	715,00	1 430,00	CS ÚRS 2025 01
	VV		"odbočky DN 250/De 160 dle výk. výměr" 1		1,000			
	VV		"odbočky DN 250/De 200 dle výk. výměr" 1		1,000			
	VV		Součet		2,000			
34	M	28617361	odbočka kanalizace PP korugované pro KG 45° DN 250/160	kus	1,000	1 400,00	1 400,00	CS ÚRS 2025 01
	VV		"dle montáže" 1		1,000			
35	M	28617367	odbočka kanalizace PP korugované pro KG 45° DN 250/200	kus	1,000	1 400,00	1 400,00	CS ÚRS 2025 01
	VV		"dle montáže" 1		1,000			
36	K	877370420	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PP nebo PVC-U korugovaného nebo žebrovaného odboček DN 300	kus	9,000	990,00	8 910,00	CS ÚRS 2025 01
	VV		"odbočky DN 300/De 160 dle výk. výměr" 9		9,000			
37	M	28617362	odbočka kanalizace PP korugované pro KG 45° DN 300/160	kus	9,000	2 000,00	18 000,00	CS ÚRS 2025 01
	VV		"dle montáže" 9		9,000			
38	K	890431851	Bourání šachet a jímek strojně velikosti obestavěného prostoru přes 1,5 do 3 m3 z prefabrikovaných skruží	m3	2,000	2 240,00	4 480,00	CS ÚRS 2025 01
	VV		vybourání stávající šachty u domu č.p. 1262					
	VV		"dle výk. výměr, bere se cca 2.0 m3/šachtu" 1*2,0		2,000			
39	K	892362121	Tlakové zkoušky vzduchem těsníci vaky ucpávkovými DN 250	úsek	6,000	1 180,00	7 080,00	CS ÚRS 2025 01
	VV		"včetně ucpávek přípojek, 6 úseků" 6		6,000			
40	K	892372121	Tlakové zkoušky vzduchem těsníci vaky ucpávkovými DN 300	úsek	5,000	1 180,00	5 900,00	CS ÚRS 2025 01
	VV		"včetně ucpávek přípojek 5 úseků" 5		5,000			
41	K	892392121	Tlakové zkoušky vzduchem těsníci vaky ucpávkovými DN 400	úsek	2,000	1 390,00	2 780,00	CS ÚRS 2025 01
	VV		"včetně ucpávek přípojek, 2 úseky" 2		2,000			
42	K	894411131	Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců výšky vstupu do 1,50 m s obložením dna betonem tř. C 25/30, na potrubí DN přes 300 do 400	kus	1,000	16 700,00	16 700,00	CS ÚRS 2025 01
	VV		"pro bet. prefa šachty, dle výk. výměr a tab. šachet" 1		1,000			
43	K	894411121	Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců výšky vstupu do 1,50 m s obložením dna betonem tř. C 25/30, na potrubí DN přes 200 do 300	kus	7,000	15 300,00	107 100,00	CS ÚRS 2025 01
	VV		"pro bet. prefa šachty, dle výk. výměr a tab. šachet" 8-1		7,000			
44	M	0224029w	dno betonové šachtové DN 300 betonový žlab i nástupnice 100x68,5x15cm	kus	1,000	6 200,00	6 200,00	
	VV		dle tab. šachet uvažovat dno 1000x685					
	VV		"dle tab. šachet" 1		1,000			
45	M	59224029	dno betonové šachtové DN 300 betonový žlab i nástupnice 100x78,5x15cm	kus	5,000	6 200,00	31 000,00	CS ÚRS 2025 01
	VV		dle tab. šachet uvažovat dno 1000x785					
	VV		"dle tab. šachet" 5		5,000			
46	M	59224038	dno betonové šachtové DN 400 betonový žlab i nástupnice 100x88,5x23cm	kus	1,000	8 800,00	8 800,00	CS ÚRS 2025 01
	VV		dle tab. šachet uvažovat dno 1000x885					
	VV		"dle tab. šachet" 1		1,000			
47	M	59224047	dno betonové šachtové DN 600 betonový žlab i nástupnice 100x108,5x23cm	kus	1,000	12 200,00	12 200,00	CS ÚRS 2025 01
	VV		dle tab. šachet uvažovat dno 1000x1085					
	VV		"dle tab. šachet" 1		1,000			
48	M	59224066	skruž betonová DN 1000x250 PS 100x25x12cm	kus	5,000	1 240,00	6 200,00	CS ÚRS 2025 01
	VV		"dle tab. šachet" 5		5,000			
49	M	59224068	skruž betonová DN 1000x500 100x50x12cm	kus	2,000	1 738,00	3 476,00	CS ÚRS 2025 01
	VV		"dle tab. šachet" 2		2,000			
50	M	59224056	konus betonové šachty DN 1000 kanalizační 100x62,5x67cm kapsové stupadlo	kus	7,000	2 170,00	15 190,00	CS ÚRS 2025 01
	VV		"dle tab. šachet" 7		7,000			
51	M	000592241300	Přechod. desky tl. 90+120mm AP-M 1000/625x270Z	ks	1,000	2 500,00	2 500,00	
	VV		"dle tab. šachet" 1		1,000			
52	K	894812329	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 šachtové dno (DN šachty / DN trubního vedení) DN 600/400 průtočné	kus	1,000	10 000,00	10 000,00	CS ÚRS 2025 01
	VV		"pro revizní šachtu z PP, DN600, dle výk. výměr" 1		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
53	K	894812332	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 roura šachtová korugovaná, světlé hloubky 2 000 mm	kus	1,000	5 010,00	5 010,00	CS ÚRS 2025 01
	VV		"pro revizní šachtu z PP, DN600, dle výk. výměr" 1		1,000			
54	K	894812339	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 Příplatek k cenám 2331 - 2334 za uříznutí šachtové roury	kus	1,000	155,00	155,00	CS ÚRS 2025 01
	VV		"pro revizní šachtu z PP, DN600, dle výk. výměr" 1		1,000			
55	K	894812356	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 poklop (mříž) litinový pro třídu zatížení B125 s betonovým prstencem	kus	1,000	11 400,00	11 400,00	CS ÚRS 2025 01
	VV		"pro revizní šachtu z PP, DN600, dle výk. výměr" 1		1,000			
56	K	899103211	Demontáž poklopů litinových a ocelových včetně rámů, hmotnosti jednotlivě přes 100 do 150 Kg	kus	1,000	593,00	593,00	CS ÚRS 2025 01
	VV		"dle bourání kan. šachet, dle výk. výměr" 1,0		1,000			
57	K	899104112	Osazení poklopů šachtových litinových, ocelových nebo železobetonových včetně rámů pro třídu zatížení D400, E600	kus	8,000	3 830,00	30 640,00	CS ÚRS 2025 01
	VV		"poklopy revizních šachet dle tabulky poklopů" 8		8,000			
	VV		uvažovat osazení samonivelačních rámů a poklopů s logem města					
58	M	55241033	<i>poklop šachtový litinový kruhový DN 600 bez ventilace tř D400 v samonivelačním rámu pro intenzivní provoz</i>	<i>kus</i>	<i>8,000</i>	<i>4 560,00</i>	<i>36 480,00</i>	<i>CS ÚRS 2025 01</i>
	VV		"dle osazení" 8		8,000			
	VV		uvažovat samonivelační poklopy s logem Města Třeboň					
	VV		poklopy poptat u společnosti Městská vodohospodářská s.r.o.					
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				102 029,00	
59	K	966008113	Bourání trubního propustku s odklizením a uložením vybouraného materiálu na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z trub betonových nebo železobetonových DN přes 500 do 800 mm	m	22,700	3 670,00	83 309,00	CS ÚRS 2025 01
	VV		"odstranění potrubí propustku DN600, dle výk. výměr" 22,7		22,700			
60	K	966008311	Bourání trubního propustku s odklizením a uložením vybouraného materiálu na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek čela z betonu železového	m3	1,920	9 750,00	18 720,00	CS ÚRS 2025 01
	VV		"bourání čel propustku dle výk. výměr" 1,92		1,920			
D 997			Přesun sutě				62 054,25	
61	K	997221561	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	5,808	58,70	340,93	CS ÚRS 2025 01
	VV		odvoz na recyklační centrum do 20 km					
	VV		"vybouraná čela propustku" 4,608		4,608			
	VV		"vybourané šachty" 1,20		1,200			
	VV		Součet		5,808			
62	K	997221569	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	110,352	14,20	1 567,00	CS ÚRS 2025 01
	VV		odvoz na recyklační centrum do 20 km					
	VV		"vybouraná čela propustku" 4,608*(20-1)		87,552			
	VV		"vybourané šachty" 1,20*(20-1)		22,800			
	VV		Součet		110,352			
63	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	t	46,799	759,00	35 520,44	CS ÚRS 2025 01
	VV		odvoz na recyklační centrum do 20 km					
	VV		"vybourané potrubí propustku" 46,649		46,649			
	VV		na deponii do 3 km					
	VV		"demonťované poklopy" 0,15		0,150			
	VV		Součet		46,799			
64	K	997221579	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	886,631	18,90	16 757,33	CS ÚRS 2025 01
	VV		odvoz na recyklační centrum do 20 km					
	VV		"vybourané potrubí propustku" 46,649*(20-1)		886,331			
	VV		na deponii do 3 km					
	VV		"demonťované poklopy" 0,15*(3-1)		0,300			
	VV		Součet		886,631			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
65	K	997221862	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z armovaného betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	52,457	150,00	7 868,55	CS ÚRS 2025 01
	VV		"vybouraná čela propustku" 4,608		4,608			
	VV		"vybourané potrubí propustku" 46,649		46,649			
	VV		"vybourané šachty" 1,20		1,200			
	VV		Součet		52,457			
	D	998	Přesun hmot				46 488,24	
66	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody, kanalizace, teplovody, produktovody v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	387,402	120,00	46 488,24	CS ÚRS 2025 01

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy MK ul. Sídliště v úseku od silnice III/15512 po REPROGEN v Třeboni

Objekt:

304 - Vodovodní a kanalizační přípojky

Soupis:

304a - Vodovodní přípojky

KSO:

Místo: Třeboň

Zadavatel:

Město Třeboň

Uchazeč:

VKB stavby s.r.o.

Projektant:

WAY project s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 25.09.2025

IČ:

DIČ:

IČ:

02192012

DIČ:

CZ02192012

IČ:

63906601

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

461 794,97

DPH základní
snížená

Základ daně

461 794,97

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

96 976,94

0,00

Cena s DPH

v CZK

558 771,91

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy MK ul. Sídliště v úseku od silnice III/15512 po REPROGEN v Třeboni

Objekt:

304 - Vodovodní a kanalizační přípojky

Soupis:

304a - Vodovodní přípojky

Místo:

Třeboň

Zadavatel:

Město Třeboň

Uchazeč:

VKB stavby s.r.o.

Datum:

25.09.2025

Projektant:

WAY project s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

461 794,97

HSV - Práce a dodávky HSV

461 794,97

1 - Zemní práce

172 079,33

4 - Vodorovné konstrukce

31 959,40

8 - Trubní vedení

235 891,44

998 - Přesun hmot

21 864,80

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy MK ul. Sídliště v úseku od silnice III/15512 po REPROGEN v Třeboni

Objekt: 304 - Vodovodní a kanalizační přípojky

Soupis: 304a - Vodovodní přípojky

Místo: Třeboň

Zadavatel: Město Třeboň

Uchazeč: VKB stavby s.r.o.

Datum: 25.09.2025

Projektant: WAY project s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

461 794,97

D HSV Práce a dodávky HSV

461 794,97

D 1 Zemní práce

172 079,33

1	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	hod	80,000	10,00	800,00	CS ÚRS 2025 01
VV		pro přečerpávání spodní vody			80,000			
VV		"uvažuje se 10 prac. dní po 8 hod" 10*8						
2	K	132254204	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3	m3	111,440	450,00	50 148,00	CS ÚRS 2025 01
VV		"Pro vodovodní přípojky dle výkazu výměr z úrovně silniční pláně" 111,44			111,440			
VV		Těžitelnost uvažována 100% ve tř. 3						
VV		třídu těžitelnosti vykazovat dle skutečnosti						
3	K	139001101	Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin	m3	11,144	599,00	6 675,26	CS ÚRS 2025 01
VV		pro jakoukoliv třídu horniny						
VV		uvažováno 10% z výkopu rýh			11,144			
VV		"dle hloubení rýh" 111,44*0,1						
4	K	151101101	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m	m2	278,600	20,00	5 572,00	CS ÚRS 2025 01
VV		plocha pažení rýh vodovodních přípojek			278,600			
VV		"dle výk. výměr" 278,6						
5	K	151101111	Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m	m2	278,600	10,00	2 786,00	CS ÚRS 2025 01
VV		"dle zřízení" 278,6			278,600			
6	K	162651112	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m	m3	129,650	190,00	24 633,50	CS ÚRS 2025 01
VV		uvažuje se pro vodorovné přemístění zeminy pro zásyp na deponii do 5 km a zpět			129,650			
VV		"dle kubatury zásypu" 64,825*2						
7	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	46,615	302,00	14 077,73	CS ÚRS 2025 01
VV		uvažován odvoz na recyklační centrum do 20 km			111,440			
VV		"dle hloubení rýh tř. těž. I" 111,44			-64,825			
VV		"odečte se zásyp" -64,825			46,615			
VV		Součet						
8	K	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	466,150	22,50	10 488,38	CS ÚRS 2025 01
VV		uvažován odvoz na recyklační centrum do 20 km						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"dle vodor. přemístění" 46,615*(20-10)		466,150			
9	K	167151111	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	64,825	55,80	3 617,24	CS ÚRS 2025 01
	VV		nakládání zeminy pro zásyp na deponii					
	VV		"dle kubatury zásypu" 64,825		64,825			
10	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	83,907	150,00	12 586,05	CS ÚRS 2025 01
	VV		"dle vodor. přemístění" 46,615*1,8		83,907			
11	K	174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	64,825	200,00	12 965,00	CS ÚRS 2025 01
	VV		"výkop rýh" 111,44		111,440			
	VV		"odečte se obsyp včetně potrubí" -26,715		-26,715			
	VV		odečte se lože pod potrubí vodovodních přípojek					
	VV		-0,1*0,8*(80,90+18,60)		-7,960			
	VV		odečte se sanace zákl. spáry					
	VV		-0,15*0,8*(80,90+18,60)		-11,940			
	VV		Poznámka: pro zásyp použít zeminy nad hladinou podzemní vody z důvodu vlhkosti a hutnění.					
	VV		Součet		64,825			
12	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny	m3	26,715	238,00	6 358,17	CS ÚRS 2025 01
	VV		0,3 m nad povrch potrubí vodovodních přípojek					
	VV		"De32" 0,8*0,33*80,90		21,358			
	VV		"De63" 0,8*0,36*18,60		5,357			
	VV		Součet		26,715			
13	M	58331351	kamenivo těžené drobné frakce 0/4	t	53,430	400,00	21 372,00	CS ÚRS 2025 01
	VV		"pro obsyp" 26,715*2,0		53,430			
	D	4	Vodorovné konstrukce				31 959,40	
14	K	451541111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu ze štěrkodrtě 0-63 mm	m3	11,940	1 410,00	16 835,40	CS ÚRS 2025 01
	VV		pro sanaci základové spáry v tl. 0.15 m					
	VV		uvažovat kam. drcené fr. 32-63					
	VV		0,15*0,8*(80,90+18,60)		11,940			
15	K	451572111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm	m3	7,960	1 900,00	15 124,00	CS ÚRS 2025 01
	VV		lože pod potrubí vodovodních přípojek					
	VV		0,1*0,8*(80,90+18,60)		7,960			
	D	8	Trubní vedení				235 891,44	
16	K	871161141	Montáž vodovodního potrubí z polyetylenu PE100 RC v otevřeném výkopu svařovaných na tupo SDR 11/PN16 d 32 x 3,0 mm	m	80,900	55,00	4 449,50	CS ÚRS 2025 01
	VV		"vodovodní přípojky De32, dle výk. výměr" 80,90		80,900			
17	M	28613110	potrubí vodovodní jednovrstvé PE100 RC PN 16 SDR11 32x3,0mm	m	82,114	40,70	3 342,04	CS ÚRS 2025 01
	VV		"dle montáže, přičteno ztráté 1.5%" 80,90		80,900			
	VV		80,9*1,015 'Přepočtené koeficientem množství		82,114			
18	K	871211141	Montáž vodovodního potrubí z polyetylenu PE100 RC v otevřeném výkopu svařovaných na tupo SDR 11/PN16 d 63 x 5,8 mm	m	18,600	95,00	1 767,00	CS ÚRS 2025 01
	VV		"vodovodní přípojky De63, dle výk. výměr" 18,60		18,600			
19	M	28613113	potrubí vodovodní jednovrstvé PE100 RC PN 16 SDR11 63x5,8mm	m	18,879	130,00	2 454,27	CS ÚRS 2025 01
	VV		"dle montáže, přičteno ztráté 1.5%" 18,60		18,600			
	VV		18,6*1,015 'Přepočtené koeficientem množství		18,879			
20	K	879171111	Montáž napojení vodovodní přípojky v otevřeném výkopu DN 32	kus	4,000	2 500,00	10 000,00	CS ÚRS 2025 01
	VV		uvažuje se pro napojení přípojek De32 na stávající potrubí					
	VV		včetně dodání tvarovek pro napojení					
	VV		"dle výk. výměr" 4,0		4,000			
21	K	879221111	Montáž napojení vodovodní přípojky v otevřeném výkopu DN 63	kus	1,000	3 000,00	3 000,00	CS ÚRS 2025 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		uvažuje se pro napojení přípojek De63 na stávající potrubí					
	VV		včetně dodání tvarovek pro napojení					
	VV		"dle výk. výměr" 1,0		1,000			
22	K	891269111	Montáž vodovodních armatur na potrubí navrtávacích pasů s ventilem Jt 1 MPa, na potrubí z trub litinových, ocelových nebo plastických hmot DN 100	kus	16,000	1 790,00	28 640,00	CS ÚRS 2025 01
	VV		"dle počtu vodovod. přípojek dle výk. výměr na potrubí PE, De 110" 15+1		16,000			
23	M	532011003400	PAS NAVRTÁVACÍ UZAVÍRACÍ - HAKU ZAK 110/34	kus	15,000	2 400,00	36 000,00	
	VV		navrtávací pas pro potrubí z plastů					
	VV		"dle počtu přípojek De32 dle výk. výměr" 15		15,000			
24	M	532011004600	PAS NAVRTÁVACÍ UZAVÍRACÍ - HAKU ZAK 110/46	kus	1,000	2 800,00	2 800,00	
	VV		navrtávací pas pro potrubí z plastů					
	VV		"dle počtu přípojek De63 dle výk. výměr" 1		1,000			
25	M	281003203416	ŠOUPÁTKO ISO-ZAK GGG 32/34	kus	15,000	5 000,00	75 000,00	
	VV		"dle počtu vodovodních přípojek De32 dle výk. výměr" 15		15,000			
26	M	281006304616	ŠOUPÁTKO ISO-ZAK GGG 63/46	kus	1,000	5 000,00	5 000,00	
	VV		"dle počtu vodovodních přípojek De63 dle výk. výměr" 1		1,000			
27	M	960113018004	SOUPRAVA ZEMNÍ TELESKOPICKÁ DOM. ŠOUPÁTKA-1,3-1,8 3/4"-2" (1,3-1,8m)	kus	16,000	1 800,00	28 800,00	
	VV		"dle počtu vodovodních přípojek dle výk. výměr" 15+1		16,000			
28	K	892233122	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70	m	99,500	32,80	3 263,60	CS ÚRS 2025 01
	VV		"vodovod. přípojky dle výkazu výměr" 80,9+18,6		99,500			
29	K	892241111	Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN do 80	m	99,500	23,10	2 298,45	CS ÚRS 2025 01
	VV		"vodovod. přípojky dle výkazu výměr" 80,9+18,6		99,500			
30	K	899401111	Osazení poklopů uličních s pevným rámem litinových ventilových	kus	16,000	250,00	4 000,00	CS ÚRS 2025 01
	VV		"dle počtu vodovod. přípojek dle výk. výměr" 15+1		16,000			
31	M	42291402	poklop litinový ventilový	kus	16,000	790,00	12 640,00	CS ÚRS 2025 01
	VV		"dle osazení" 15+1		16,000			
32	M	56230636	deska podkladová uličního poklopu plastového ventilového a šoupátového	kus	16,000	341,00	5 456,00	CS ÚRS 2025 01
	VV		"dle osazení" 15+1		16,000			
33	K	899721111	Signalizační vodič na potrubí DN do 150 mm	m	125,100	55,80	6 980,58	CS ÚRS 2025 01
	VV		použije se vodič průřezu 6 mm ²					
	VV		"pro vodovod. přípojky dle výk. výměr" 80,90+(15*1,6)+18,60+(1*1,6)		125,100			
	VV		včetně vytažení do krycích hrnců a poklopů					
D	998		Přesun hmot				21 864,80	
34	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody, kanalizace, teplovody, produktovody v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	54,662	400,00	21 864,80	CS ÚRS 2025 01

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy MK ul. Sídliště v úseku od silnice III/15512 po REPROGEN v Třeboni

Objekt:

304 - Vodovodní a kanalizační přípojky

Soupis:

304b - Kanalizační splaškové přípojky

KSO:

Místo: Třeboň

Zadavatel:

Město Třeboň

Uchazeč:

VKB stavby s.r.o.

Projektant:

WAY project s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 25.09.2025

IČ:

DIČ:

IČ:

02192012

DIČ:

CZ02192012

IČ:

63906601

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

350 707,46

DPH základní
snížená

Základ daně

350 707,46

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

73 648,57

0,00

Cena s DPH

v CZK

424 356,03

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy MK ul. Sídliště v úseku od silnice III/15512 po REPROGEN v Třeboni

Objekt:

304 - Vodovodní a kanalizační přípojky

Soupis:

304b - Kanalizační splaškové přípojky

Místo:

Třeboň

Zadavatel:

Město Třeboň

Uchazeč:

VKB stavby s.r.o.

Datum:

25.09.2025

Projektant:

WAY project s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

350 707,46

HSV - Práce a dodávky HSV

350 707,46

1 - Zemní práce

240 081,85

4 - Vodorovné konstrukce

30 534,78

8 - Trubní vedení

53 202,43

998 - Přesun hmot

26 888,40

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy MK ul. Sídliště v úseku od silnice III/15512 po REPROGEN v Třeboni

Objekt: 304 - Vodovodní a kanalizační přípojky

Soupis: 304b - Kanalizační splaškové přípojky

Místo: TřeboňDatum: 25.09.2025

Zadavatel: Město TřeboňProjektant: WAY project s.r.o.

Uchazeč: VKB stavby s.r.o.Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								350 707,46
D HSV Práce a dodávky HSV								350 707,46
D 1 Zemní práce								240 081,85
1	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	hod	56,000	10,00	560,00	CS ÚRS 2025 01
VV pro přečerpávání spodní vody					56,000			
VV "uvažuje se 7 prac. dní po 8 hod" 7*8								
2	K	132254204	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3	m3	144,500	552,00	79 764,00	CS ÚRS 2025 01
VV "Pro kanalizační splaškové přípojky dle výkazu výměr z úrovně pláně" 144,50					144,500			
VV Těžitelnost uvažována 100% ve tř. 3								
VV třídu těžitelnosti vykazovat dle skutečnosti								
3	K	139001101	Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny	m3	14,450	599,00	8 655,55	CS ÚRS 2025 01
VV uvažováno 10% z výkopu rýh					14,450			
VV "dle hloubení rýh" 144,50*0,1								
4	K	151101101	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložené pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m	m2	321,100	20,00	6 422,00	CS ÚRS 2025 01
VV plocha pažení rýh kanalizačních splaškových přípojek					321,100			
VV "dle výk. výměr" 321,10								
5	K	151101111	Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložené, hloubky do 2 m	m2	321,100	10,00	3 211,00	CS ÚRS 2025 01
VV "dle zřízení" 321,1					321,100			
6	K	162651112	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m	m3	181,008	190,00	34 391,52	CS ÚRS 2025 01
VV uvažuje se pro vodorovné přemístění zeminy pro zásyp na deponii do 5 km a zpět					181,008			
VV "dle kubatury zásypu" 90,504*2								
7	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	53,996	302,00	16 306,79	CS ÚRS 2025 01
VV uvažován odvoz na recyklační centrum do 20 km					144,500			
VV "dle hloubení rýh tř. těž. I" 144,50					-90,504			
VV "odečte se zásyp" -90,504					53,996			
VV Součet								
8	K	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	539,960	22,50	12 149,10	CS ÚRS 2025 01
VV uvažován odvoz na recyklační centrum do 20 km								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"dle vodor. přemístění" 53,996*(20-10)		539,960			
9	K	167151111	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	90,504	55,80	5 050,12	CS ÚRS 2025 01
	VV		nakládání zeminy pro zásyp na deponii					
	VV		"dle kubatury zásypu" 90,504		90,504			
10	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	97,193	150,00	14 578,95	CS ÚRS 2025 01
	VV		"dle vodor. přemístění" 53,996*1,8		97,193			
11	K	174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	90,504	134,00	12 127,54	CS ÚRS 2025 01
	VV		"výkop rýh" 144,50		144,500			
	VV		"odečte se obsyp včetně potrubí" -34,983		-34,983			
	VV		odečte se lože pod potrubí kanalizačních přípojek					
	VV		"De160" -0,1*0,90*84,50		-7,605			
	VV		odečte se sanace zákl. spáry					
	VV		-0,15*0,90*84,50		-11,408			
	VV		Poznámka: pro zásyp použít zeminy nad hladinou podzemní vody z důvodu vlhkosti a hutnění.					
	VV		Součet		90,504			
12	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny	m3	33,285	608,00	20 237,28	CS ÚRS 2025 01
	VV		0,3 m nad povrch potrubí kanalizačních přípojek					
	VV		"De160" 0,9*0,46*84,5		34,983			
	VV		Mezisoučet		34,983			
	VV		odečte se zemina vytlačená potrubím					
	VV		"De160" -3,14*0,08*0,08*84,5		-1,698			
	VV		Součet		33,285			
13	M	58331351	kamenivo těžené drobné frakce 0/4	t	66,570	400,00	26 628,00	CS ÚRS 2025 01
	VV		"pro obsyp" 33,285*2,0		66,570			
	D	4	Vodorovné konstrukce				30 534,78	
14	K	451541111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu ze štěrkodrtě 0-63 mm	m3	11,408	1 410,00	16 085,28	CS ÚRS 2025 01
	VV		pro sanaci základové spáry v tl. 0.15 m					
	VV		uvažovat kam. drcené fr. 32-63					
	VV		"De160" 0,15*0,90*84,50		11,408			
15	K	451572111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm	m3	7,605	1 900,00	14 449,50	CS ÚRS 2025 01
	VV		lože pod potrubí kanalizačních přípojek					
	VV		"De160" 0,1*0,90*84,50		7,605			
	D	8	Trubní vedení				53 202,43	
16	K	871313123	Montáž kanalizačního potrubí z tvrdého PVC-U hladkého plnostěnného tuhost SN 12 DN 160	m	84,500	193,00	16 308,50	CS ÚRS 2025 01
	VV		"potrubí přípojek z PVC, De160, dle výk. výměr" 84,50		84,500			
17	M	28611260	trubka kanalizační PVC-U plnostěnná jednovrstvá DN 160x3000mm SN12	m	87,035	255,00	22 193,93	CS ÚRS 2025 01
	VV		"dle montáže, přičteno ztráté 3.0%" 84,50		84,500			
	VV		84,5*1,03 'Přepočtené koeficientem množství		87,035			
18	K	877310310	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PP nebo PVC-U hladkého plnostěnného kolen, víceč nebo hrdlových uzávěrů DN 150	kus	15,000	305,00	4 575,00	CS ÚRS 2025 01
	VV		dle počtu splaškových přípojek De 160, bere se 1ks/přípojku a odbočku					
	VV		"dle výk. výměr" 16,0-1,0		15,000			
	VV		vykazovat dle skutečnosti					
19	M	28651202	koleno kanalizační PVC-U plnostěnné 160x45°	kus	15,000	546,00	8 190,00	CS ÚRS 2025 01
	VV		"dle montáže" 15		15,000			
20	K	877310330	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PP nebo PVC-U hladkého plnostěnného spojek nebo redukcí DN 150	kus	3,000	305,00	915,00	CS ÚRS 2025 01
	VV		"pro přepojení na stávající přípojky, berou se 3ks" 3		3,000			
	VV		vykazovat dle skutečnosti					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
21	M	28651073	přesuvka kanalizační PVC-U plnostěnná s rázovou odolností DN 160	kus	3,000	340,00	1 020,00	CS ÚRS 2025 01
	VV		"dle montáže" 3		3,000			
	D	998	Přesun hmot				26 888,40	
22	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody, kanalizace, teplovody, produktovody v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	67,221	400,00	26 888,40	CS ÚRS 2025 01

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy MK ul. Sídliště v úseku od silnice III/15512 po REPROGEN v Třeboni

Objekt:

304 - Vodovodní a kanalizační přípojky

Soupis:

304c - Kanalizační dešťové přípojky

KSO:

Místo: Třeboň

CC-CZ:

Datum: 25.09.2025

Zadavatel:

Město Třeboň

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

VKB stavby s.r.o.

IČ:

02192012

DIČ:

CZ02192012

Projektant:

WAY project s.r.o.

IČ:

63906601

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

314 325,83

DPH základní
snížená

Základ daně

314 325,83

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

66 008,42

0,00

Cena s DPH

v CZK

380 334,25

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy MK ul. Sídliště v úseku od silnice III/15512 po REPROGEN v Třeboni

Objekt: 304 - Vodovodní a kanalizační přípojky

Soupis: **304c - Kanalizační dešťové přípojky**

Místo: Třeboň

Zadavatel: Město Třeboň

Uchazeč: VKB stavby s.r.o.

Datum: 25.09.2025

Projektant: WAY project s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		314 325,83
HSV - Práce a dodávky HSV		314 325,83
1 - Zemní práce		210 584,03
4 - Vodorovné konstrukce		27 751,68
8 - Trubní vedení		51 400,12
998 - Přesun hmot		24 590,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy MK ul. Sídliště v úseku od silnice III/15512 po REPROGEN v Třeboni

Objekt: 304 - Vodovodní a kanalizační přípojky

Soupis: 304c - Kanalizační dešťové přípojky

Místo: Třeboň

Zadavatel: Město Třeboň

Uchazeč: VKB stavby s.r.o.

Datum: 25.09.2025

Projektant: WAY project s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 314 325,83

D HSV

D 1

Práce a dodávky HSV

Zemní práce

314 325,83

210 584,03

1	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	hod	48,000	10,00	480,00	CS ÚRS 2025 01
VV		pro přečerpávání spodní vody			48,000			
VV		"uvažuje se 6 prac. dní po 8 hod" 6*8						
2	K	132254204	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3	m3	110,590	552,00	61 045,68	CS ÚRS 2025 01
VV		"Pro kanalizační dešťové přípojky dle výkazu výměr z úrovně silniční pláně" 110,59			110,590			
VV		Těžitelnost uvažována 100% ve tř. 3						
VV		třidu těžitelnosti vykazovat dle skutečnosti						
3	K	139001101	Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin	m3	11,059	599,00	6 624,34	CS ÚRS 2025 01
VV		pro jakoukoliv třídu horniny						
VV		uvažováno 10% z výkopu rýh			11,059			
VV		"dle hloubení rýh" 110,59*0,1						
4	K	151101101	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložené pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m	m2	245,760	20,00	4 915,20	CS ÚRS 2025 01
VV		plocha pažení rýh kanalizačních přípojek			245,760			
VV		"dle výk. výměr" 245,76						
5	K	151101111	Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložené, hloubky do 2 m	m2	245,760	10,00	2 457,60	CS ÚRS 2025 01
VV		"dle zřízení" 245,76			245,760			
6	K	162651112	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m	m3	122,440	190,00	23 263,60	CS ÚRS 2025 01
VV		uvažuje se pro vodorovné přemístění zeminy pro zásyp na deponii do 5 km a zpět			122,440			
VV		"dle kubatury zásypu" 61,220*2						
7	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	49,370	302,00	14 909,74	CS ÚRS 2025 01
VV		uvažován odvoz na recyklační centrum do 20 km			110,590			
VV		"dle hloubení rýh tř. těž. I" 110,59			-61,220			
VV		"odečte se zásyp" -61,220			49,370			
VV		Součet						
8	K	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	493,700	22,50	11 108,25	CS ÚRS 2025 01
VV		uvažován odvoz na recyklační centrum do 20 km						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"dle vodor. přemístění" 49,37*(20-10)		493,700			
9	K	167151111	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	61,220	55,80	3 416,08	CS ÚRS 2025 01
	VV		nakládání zeminy pro zásyp na deponii					
	VV		"dle kubatury zásypu" 61,220		61,220			
10	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	88,866	352,00	31 280,83	CS ÚRS 2025 01
	VV		"dle vodor. přemístění" 49,37*1,8		88,866			
11	K	174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	61,220	134,00	8 203,48	CS ÚRS 2025 01
	VV		"výkop rýh" 110,59		110,590			
	VV		"odečte se obsyp včetně potrubí" -32,09		-32,090			
	VV		odečte se lože pod potrubí kanalizačních přípojek					
	VV		"De160" -0,1*0,90*68,60		-6,174			
	VV		"De200" -0,1*0,90*8,20		-0,738			
	VV		odečte se sanace zákl. spáry					
	VV		"De160" -0,15*0,90*68,60		-9,261			
	VV		"De200" -0,15*0,90*8,20		-1,107			
	VV		Poznámka: pro zásyp použít zeminy nad hladinou podzemní vody z důvodu vlhkosti a hutnění.					
	VV		Součet		61,220			
12	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny	m3	30,454	608,00	18 516,03	CS ÚRS 2025 01
	VV		0,3 m nad povrch potrubí kanalizačních přípojek					
	VV		"De160" 0,9*0,46*68,60		28,400			
	VV		"De200" 0,9*0,50*8,20		3,690			
	VV		Mezisoučet		32,090			
	VV		odečte se zemina vytlačená potrubím					
	VV		"De160" -3,14*0,08*0,08*68,60		-1,379			
	VV		"De200" -3,14*0,1*0,1*8,20		-0,257			
	VV		Součet		30,454			
13	M	58331351	kamenivo těžené drobné frakce 0/4	t	60,908	400,00	24 363,20	CS ÚRS 2025 01
	VV		"pro obsyp" 30,454*2,0		60,908			
D 4			Vodorovné konstrukce				27 751,68	
14	K	451541111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu ze šterkodrtě 0-63 mm	m3	10,368	1 410,00	14 618,88	CS ÚRS 2025 01
	VV		pro sanaci základové spáry v tl. 0.15 m					
	VV		uvažovat kam. drcené fr. 32-63					
	VV		"De160" 0,15*0,90*68,60		9,261			
	VV		"De200" 0,15*0,90*8,20		1,107			
	VV		Součet		10,368			
15	K	451572111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těžného 0 až 4 mm	m3	6,912	1 900,00	13 132,80	CS ÚRS 2025 01
	VV		lože pod potrubí kanalizačních přípojek					
	VV		"De160" 0,1*0,90*68,60		6,174			
	VV		"De200" 0,1*0,90*8,20		0,738			
	VV		Součet		6,912			
D 8			Trubní vedení				51 400,12	
16	K	871313123	Montáž kanalizačního potrubí z tvrdého PVC-U hladkého plnostěnného tuhost SN 12 DN 160	m	68,600	193,00	13 239,80	CS ÚRS 2025 01
	VV		"potrubí přípojek z PVC, De160, dle výk. výměr" 68,60		68,600			
17	M	28611260	trubka kanalizační PVC-U plnostěnná jednovrstvá DN 160x3000mm SN12	m	70,658	310,00	21 903,98	CS ÚRS 2025 01
	VV		"dle montáže, přičteno ztratné 3.0%" 68,60		68,600			
	VV		68,6*1,03 'Přepočtené koeficientem množství		70,658			
18	K	871353123	Montáž kanalizačního potrubí z tvrdého PVC-U hladkého plnostěnného tuhost SN 12 DN 200	m	8,200	204,00	1 672,80	CS ÚRS 2025 01
	VV		"potrubí přípojek z PVC, De200, dle výk. výměr" 8,20		8,200			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
19	M	28611262	trubka kanalizační PVC-U plnostěnná jednovrstvá DN 200x3000mm SN12	m	8,446	490,00	4 138,54	CS ÚRS 2025 01
	VV		"dle montáže, přičteno ztratné 3.0%" 8,20		8,200			
	VV		8,2*1,03 'Přepočtené koeficientem množství		8,446			
20	K	877310310	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PP nebo PVC-U hladkého plnostěnného kolen, víček nebo hrdlových uzávěrů DN 150	kus	10,000	305,00	3 050,00	CS ÚRS 2025 01
	VV		dle počtu přípojek De 160, bere se 1ks/přípojku					
	VV		"dle výk. výměr" 12-2		10,000			
	VV		vykazovat dle skutečnosti					
21	M	28651202	koleno kanalizační PVC-U plnostěnné 160x45°	kus	10,000	546,00	5 460,00	CS ÚRS 2025 01
	VV		"dle montáže" 10,0		10,000			
22	K	877310330	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PP nebo PVC-U hladkého plnostěnného spojek nebo redukcí DN 150	kus	3,000	305,00	915,00	CS ÚRS 2025 01
	VV		"pro přepojení na stávající přípojky, berou se 3ks" 3		3,000			
	VV		vykazovat dle skutečnosti					
23	M	28651073	přesuvka kanalizační PVC-U plnostěnná s rázovou odolností DN 160	kus	3,000	340,00	1 020,00	CS ÚRS 2025 01
	VV		"dle montáže" 3		3,000			
	D	998	Přesun hmot				24 590,00	
24	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody, kanalizace, teplovody, produktovody v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	61,475	400,00	24 590,00	CS ÚRS 2025 01

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy MK ul. Sídliště v úseku od silnice III/15512 po REPROGEN v Třeboni

Objekt:

401 - Veřejné osvětlení

KSO:

Místo: Třeboň

CC-CZ:

Datum: 25.09.2025

Zadavatel:

Město Třeboň

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

VKB stavby s.r.o.

IČ:

02192012

DIČ:

CZ02192012

Projektant:

WAY project s.r.o.

IČ:

63906601

DIČ:

Zpracovatel:

Ing.Jakub Kašparů

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

752 864,10

DPH základní

Základ daně

Sazba daně

Výše daně

752 864,10

21,00%

158 101,46

snížená

0,00

15,00%

0,00

Cena s DPH

v CZK

910 965,56

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy MK ul. Sídliště v úseku od silnice III/15512 po REPROGEN v Třeboni
Objekt: 401 - Veřejné osvětlení

Místo: Třeboň
Zadavatel: Město Třeboň
Uchazeč: VKB stavby s.r.o.

Datum: 25.09.2025
Projektant: WAY project s.r.o.
Zpracovatel: Ing.Jakub Kašparů

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	752 864,10
PSV - Práce a dodávky PSV	51 918,00
741 - Elektroinstalace - silnoprout	51 918,00
M - Práce a dodávky M	700 946,10
21-M - Elektromontáže	481 171,20
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích	219 774,90
997 - Přesun sutě	2 759,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy MK ul. Sídliště v úseku od silnice III/15512 po REPROGEN v Třeboni

Objekt: 401 - Veřejné osvětlení

Místo: Třeboň

Zadavatel: Město Třeboň

Uchazeč: VKB stavby s.r.o.

Datum: 25.09.2025

Projektant: WAY project s.r.o.

Zpracovatel: Ing.Jakub Kašparů

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

752 864,10

DPSVPráce a dodávky PSV

51 918,00

D741Elektroinstalace - silnoproud

51 918,00

1	K	460791112	Montáž trubek ochranných uložených volně do rýhy plastových tuhých, vnitřního průměru přes 32 do 50 mm	m	524,000	65,00	34 060,00	CS ÚRS 2025 01
VV"kabelová chránička, 50/41 mm" 524,0					524,000			
2	M	34571351	trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná HDPE (chránička) D 40/50mm	m	524,000	23,00	12 052,00	CS ÚRS 2025 01
VV"dle montáže" 524,0					524,000			
3	K	460791114	Montáž trubek ochranných uložených volně do rýhy plastových tuhých, vnitřního průměru přes 90 do 110 mm	m	28,400	67,00	1 902,80	CS ÚRS 2025 01
VV"kabelová chránička De110 " 28,4					28,400			
4	M	34571365	trubka elektroinstalační HDPE tuhá dvouplášťová korugovaná D 94/110mm	m	28,400	73,00	2 073,20	CS ÚRS 2025 01
VV"dle montáže" 28,4					28,400			
5	K	741132303	Ukončení kabelů nebo vodičů koncovkou nebo s vývodkou ucpávkovou do 4 žil s jednoduchým nástavcem průměru 20 mm	kus	2,000	45,00	90,00	CS ÚRS 2025 01
VV"dle výk. výměr 2 ks" 2					2,000			
6	M	35436314	hlava rozdělovací smršťovaná přímá do 1kV SKE 4ř/1+2 kabel 12-32mm/průřez 1,5-35mm	kus	2,000	870,00	1 740,00	CS ÚRS 2025 01
VV"dle ukočení" 2					2,000			

DMEPráce a dodávky M

700 946,10

D21-MElektromontáže

481 171,20

7	K	210203902	Montáž svítidel LED se zapojením vodičů průmyslových nebo venkovních na sloupek parkový	kus	11,000	1 050,00	11 550,00	CS ÚRS 2025 01
	VV		"svítidla VO, LED 20 W, 11 ks" 11,0		11,000			
8	M	34774021w	svítidlo parkové na sloupek LED IP66 do 30W do 3000lm	kus	11,000	9 800,00	107 800,00	CS ÚRS 2025 01
	VV		"LED 20W, dle montáže, viz. TZ a výpočet osvětlení" 11,0		11,000			
9	K	210204011	Montáž stožárů osvětlení samostatně stojících ocelových, délky do 12 m	kus	11,000	2 215,00	24 365,00	CS ÚRS 2025 01
	VV		"stožárů VO, žárově zinkovaných, dle sit. 11 ks" 11		11,000			
10	M	31674067	stožár osvětlovací sadový Pz 133/89/60 v 6,0m	kus	11,000	7 900,00	86 900,00	CS ÚRS 2025 01
	VV		"dle montáže" 11		11,000			
11	K	210204202	Montáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 2 okruhy	kus	11,000	450,00	4 950,00	CS ÚRS 2025 01
	VV		"dle počtu stožárů VO" 11		11,000			
12	M	ELST2951	SR st.rozvodnice SR721-14/N Al,CU universální	kus	11,000	965,00	10 615,00	
	VV		"dle montáže" 11		11,000			
13	K	210220022	Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek v zemi s izolací spojů vodičů FeZn drátem nebo lanem průměru do 10 mm v městské zástavbě	m	546,000	108,00	58 968,00	CS ÚRS 2025 01
	VV		"drát FeZn 10 mm, 546.0 m" 546		546,000			
	VV		včetně montáže smršťovací bužírky zemnění, 11 ks					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
14	M	1561082	smršťovací bužírka HSD-T2 1,6/0,8 C 88861000	kus	11,000	98,00	1 078,00	
	VV		"uvažuje se 11 ks" 11		11,000			
15	M	35441073	drát D 10mm FeZn	kg	546,000	62,00	33 852,00	CS ÚRS 2025 01
	VV		"dle montáže" 546		546,000			
16	K	210220301	Montáž hromosvodného vedení svorek se 2 šrouby	kus	33,000	58,00	1 914,00	CS ÚRS 2025 01
	VV		"svorka hromosvodní typ SR02, 33 ks" 33		33,000			
17	M	35441996	svorka odbočovací a spojovací pro spojování kruhových a páskových vodičů, FeZn	kus	33,000	38,00	1 254,00	CS ÚRS 2025 01
	VV		"dle montáže" 33		33,000			
18	K	210812011	Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez ukončení plných nebo laněných kulatých (např. CYKY, CHKE-R) uložených volně nebo v liště počtu a průřezu žil 3x1,5 až 6 mm2	m	66,000	28,00	1 848,00	CS ÚRS 2025 01
	VV		"dle výk.výměr, 66.0 m" 66		66,000			
19	M	34111030	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm2	m	66,000	17,00	1 122,00	CS ÚRS 2025 01
	VV		"kabel CYKY 3C x 1.5 mm2, dle montáže" 66		66,000			
20	K	210812033	Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez ukončení plných nebo laněných kulatých (např. CYKY, CHKE-R) uložených volně nebo v liště počtu a průřezu žil 4x6 až 10 mm2	m	568,000	89,00	50 552,00	CS ÚRS 2025 01
	VV		"dle výk.výměr, 568.0 m" 568		568,000			
21	M	34111076	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 4x10mm2	m	568,000	124,00	70 432,00	CS ÚRS 2025 01
	VV		"kabel CYKY 4 x 10 mm2, dle montáže" 568		568,000			
22	K	210100097	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením na svorkovnici s otevřením a uzavřením krytu průřezu žíly do 4 mm2	kus	24,000	48,00	1 152,00	CS ÚRS 2025 01
	VV		"dle výk.výměr, 24 ks" 24		24,000			
23	K	210950201	Ostatní práce při montáži vodičů, šňůr a kabelů Příplatek k cenám za zatahování kabelů do tvárniceových tras s komorami nebo do kolektorů hmotnosti kabelů do 0,75 kg	m	552,400	8,00	4 419,20	CS ÚRS 2025 01
	VV		"příplatek za zatažení kabelu do chráničky, dle délky chrániček" 524,0+28,4		552,400			
24	K	2109102.R	Připojení kabelu ze sloupu do skříně SP200	kus	1,000	850,00	850,00	
	VV		"dle výk.výměr" 1		1,000			
25	K	2109103.R	Zatažení a připojení do stávajícího stožáru	kus	1,000	1 250,00	1 250,00	
	VV		"dle výk.výměr do D1, 1 kus" 1		1,000			
26	M	3411001.M	Podružný materiál	kpl	1,000	2 000,00	2 000,00	
	VV		"dle výk.výměr" 1		1,000			
27	K	210280002	Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka, zkoušení, měření a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací přes 100 do 500 tisíc Kč	kus	1,000	4 300,00	4 300,00	CS ÚRS 2025 01
	VV		"revize dle výk.výměr" 1		1,000			
D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích							219 774,90	
28	K	460010024	Vytyčení trasy vedení kabelového (podzemního) v zastavěném prostoru	km	0,524	500,00	262,00	CS ÚRS 2025 01
	VV		"dle výk.výměr" 0,52360		0,524			
29	K	460131113	Hloubení jam ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3	m3	6,270	750,00	4 702,50	CS ÚRS 2025 01
	VV		"pro stožáry, dle výk.výměr" 2,75+2,75+0,77		6,270			
30	K	460080013	Základové konstrukce základ bez bednění do rostlé zeminy z monolitického betonu tř. C 12/15	m3	2,750	2 500,00	6 875,00	CS ÚRS 2025 01
	VV		"dle hloubení jam" 2,75		2,750			
	VV		vč.osazení stožárového pouzdra					
31	M	OSM.225010	KGEM trouba DN315x7,7/1000 SN4 EN 13476-2	kus	11,000	850,00	9 350,00	
	VV		"pouzdrový základ pro stožár VO" 11		11,000			
32	K	460371111	Naložení výkopku ručně z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	26,320	250,00	6 580,00	CS ÚRS 2025 01
	VV		"naložení přebytečné zeminy					
	VV		"ze základových šachet pro stožáry					
	VV		2,75+0,77		3,520			
	VV		"z rýh místo pískového lože					
	VV		0,5*0,1*456,0		22,800			
	VV		Součet		26,320			

PČ		Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
33	K		460161222	Hloubení kabelových rýh ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek šířky 50 cm hloubky 30 cm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3	m	429,000	100,00	42 900,00	CS ÚRS 2025 01
	VV			"dle výk.výměr" 429,0		429,000			
	VV			uvažovat obsazenou trasu					
34	K		460171323	Hloubení kabelových rýh strojně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek šířky 50 cm hloubky 120 cm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4	m	27,000	250,00	6 750,00	CS ÚRS 2025 01
	VV			"dle výk.výměr" 27,0		27,000			
35	K		460391123	Zásyp jam ručně s uložením výkopku ve vrstvách a úpravou povrchu s přemístění sypaniny ze vzdálenosti do 10 m se zhutněním z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 3	m3	2,750	300,00	825,00	CS ÚRS 2025 01
	VV			"zásyp jam, dle výk. výměr 2.75 m3" 2,75		2,750			
36	K		460661112	Kabelové lože z písku včetně podsypu, zhutnění a urovnání povrchu pro kabely nn bez zakrytí, šířky přes 35 do 50 cm	m	456,000	150,00	68 400,00	CS ÚRS 2025 01
	VV			pískové kabelové lože včetně dodávky písku					
	VV			"kabelové lože tl. 0.1 m, š. 0.50 m, dle výk.výměr" 456,0		456,000			
37	K		460451222	Zásyp kabelových rýh strojně s přemístěním sypaniny ze vzdálenosti do 10 m, s uložením výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a urovnání povrchu šířky 50 cm hloubky 20 cm z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 3	m	429,000	15,00	6 435,00	CS ÚRS 2025 01
	VV			"dle hloubení rýh" 429,0		429,000			
38	K		460451323	Zásyp kabelových rýh strojně s přemístěním sypaniny ze vzdálenosti do 10 m, s uložením výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a urovnání povrchu šířky 50 cm hloubky 110 cm z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4	m	27,000	100,00	2 700,00	CS ÚRS 2025 01
	VV			"dle hloubení rýh" 27,0		27,000			
39	K		460671113	Výstražné prvky pro krytí kabelů včetně vyrovnaní povrchu rýhy, rozvinutí a uložení fólie, šířky přes 25 do 35 cm	m	456,000	16,00	7 296,00	CS ÚRS 2025 01
	VV			"dle celkové délky kabel. rýh, dle výk.výměr" 429,0+27,0		456,000			
40	K		460341113	Vodorovné přemístění (odvoz) horniny dopravními prostředky včetně složení, bez naložení a rozprostření jakékoliv třídy, na vzdálenost přes 500 do 1000 m	m3	26,320	100,00	2 632,00	CS ÚRS 2025 01
	VV			přebytečná zemina z výkopů, těž. sk. 3					
	VV			uvažován odvoz na skládku do 20 km					
	VV			"dle nakládání" 26,32		26,320			
41	K		460341121	Vodorovné přemístění (odvoz) horniny dopravními prostředky včetně složení, bez naložení a rozprostření jakékoliv třídy, na vzdálenost Příplatek k ceně -1113 za každých dalších i započatých 1000 m	m3	500,080	25,00	12 502,00	CS ÚRS 2025 01
	VV			uvažován odvoz na recyklační centrum do 20 km					
	VV			"dle vodor. přemístění" 26,32*(20-1)		500,080			
42	K		460361121	Poplatek (skládkovné) za uložení zeminy na recyklační skládce zaříděné do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	47,376	150,00	7 106,40	CS ÚRS 2025 01
	VV			"dle vodorovného přemístění" 26,32*1,8		47,376			
	VV			Recyklační centrum Lumos Jívno					
43	K		460581131	Úprava terénu uvedení nebezpečného terénu do původního stavu v místě dočasného uložení výkopku s vyhrabáním, srovnáním a částečným dosetím trávy	m2	228,000	20,00	4 560,00	CS ÚRS 2025 01
	VV			Provizorní úprava terénu					
	VV			dle celková délky a šířky kabelových rýh					
	VV			"dle výk. výměr" 228,0		228,000			
44	K		460905111	Montáž kompaktního plastového pilíře pro rozvod nn samostatného šířky do 38 cm (např. SP100, SS100, ER112)	kus	2,000	2 450,00	4 900,00	CS ÚRS 2025 01
	VV			"skříň přípojková SP100, 1 ks" 1		1,000			
	VV			"skříň přípojková SP200, 1 ks" 1		1,000			
	VV			Součet		2,000			
45	M		35711802	skříň přípojková kompaktní pilíř celoplastové provedení výzbroj 1x sada pojistkové spodky nožové velikosti 00 (SP100/NKP1P)	kus	1,000	10 950,00	10 950,00	CS ÚRS 2025 01
	VV			"dle montáže" 1,0		1,000			
46	M		35711804	skříň přípojková kompaktní pilíř celoplastové provedení výzbroj 2x sada pojistkové spodky nožové velikosti 00 (SP200/NKP1P)	kus	1,000	11 290,00	11 290,00	CS ÚRS 2025 01
	VV			"dle montáže" 1,0		1,000			

D 997 Přesun sutě 2 759,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
47	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	t	1,000	759,00	759,00	CS ÚRS 2025 01
	VV		Na deponii stavebníka do 1 km					
	VV		"demonťované stojáky se svítidly, cca 0,25t/ ks" 0,25*4		1,000			
	VV		Součet		1,000			
48	K	O009	S2 - Demontáž stáv. ocel.stožáru s výložníkem a svítidlem VO vč.bet.patky	kus	4,000	500,00	2 000,00	
	VV		"uvažovány 4 ks stojárů" 4		4,000			

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 1233a
Stavba: Stavební úpravy místní komunikace ulice Sídliště v úseku od REPROGENu po čp. 1158 Třeboň

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	Třeboň	Datum:	25.09.2025
Zadavatel:		IČ:	
Město Třeboň		DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	02192012
VKB stavby s.r.o.		DIČ:	CZ02192012
Projektant:		IČ:	63906601
WAY project s.r.o.		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	
Poznámka:			
Doplnění přepravy.			

Cena bez DPH			3 476 448,35
	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	3 476 448,35	730 054,15
snížená	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH	v	CZK	4 206 502,50

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 1233a

Stavba: Stavební úpravy místní komunikace ulice Sídliště v úseku od REPROGENu po čp. 1158 Třeboň

Místo: Třeboň

Datum: 25.09.2025

Zadavatel: Město Třeboň

Projektant: WAY project s.r.o.

Uchazeč: VKB stavby s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů

3 476 448,35

4 206 502,50

02	Ostatní a vedlejší náklady	71 000,00	85 910,00
101	Místní komunikace	1 164 942,53	1 409 580,46
301	Vodovod	461 420,87	558 319,25
302	Splašková kanalizace	722 370,38	874 068,16
303	Dešťová kanalizace	490 929,66	594 024,89
304	Vodovodní a kanalizační přípojky	425 678,31	515 070,76
304a	Vodovodní přípojky	175 268,24	212 074,57
304b	Kanalizační splaškové přípojky	127 151,76	153 853,63
304c	Kanalizační dešťové přípojky	123 258,31	149 142,56
401	Veřejné osvětlení	140 106,60	169 528,99

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Stavební úpravy místní komunikace ulice Sídliště v úseku od REPROGENu po čp. 1158 Třeboň
Objekt:
02 - Ostatní a vedlejší náklady

KSO:
Místo: Třeboň

Zadavatel:
Město Třeboň

Uchazeč:
VKB stavby s.r.o.

Projektant:
WAY project s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 25.09.2025

IČ:
DIČ:

IČ: 02192012
DIČ: CZ02192012

IČ: 63906601
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			71 000,00
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	71 000,00	21,00%	14 910,00
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	85 910,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy místní komunikace ulice Sídliště v úseku od REPROGENu po čp. 1158 Třeboň

Objekt:

02 - Ostatní a vedlejší náklady

Místo: Třeboň

Zadavatel: Město Třeboň

Uchazeč: VKB stavby s.r.o.

Datum: 25.09.2025

Projektant: WAY project s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

71 000,00

OST - Ostatní	0,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	71 000,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	32 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště	9 000,00
VRN4 - Inženýrská činnost	28 000,00
VRN5 - Finanční náklady	1 000,00
VRN9 - Ostatní náklady	1 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy místní komunikace ulice Sídliště v úseku od REPROGENu po čp. 1158 Třeboň

Objekt:

02 - Ostatní a vedlejší náklady

Místo: Třeboň

Zadavatel: Město Třeboň

Uchazeč: VKB stavby s.r.o.

Datum: 25.09.2025

Projektant: WAY project s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							71 000,00	
D	OST		Ostatní				0,00	
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				71 000,00	
D	VRN1		Průzkumné, geodetické a projektové práce				32 000,00	
1	K	011103000	Geotechnický průzkum	kpl	1,000	1 000,00	1 000,00	CS ÚRS 2025 01
	VV		prohlídka a posouzení podloží pozemních komunikací geotechnikem včetně návrhu opatření "pro stavbu jako celek" 1		1,000			
2	K	012203000	Zeměměřičské práce před výstavbou	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2025 01
	VV		podrobné vytyčení podle vytyčovacích protokolů					
	VV		podrobné vytyčení výšek povrchu podle příčných řezů					
	VV		"pro stavbu jako celek" 1		1,000			
3	K	012303000	Zeměměřičské práce při provádění stavby	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	
	VV		Zaměření skutečného provedení stavby polohopisu a výškopisu, které bude sloužit jako podklad pro vyhotovení dokumentací skutečného provedení dle následujících položek					
	VV		"pro objekty PK, vodohosp. objekty a veřejné osvětlení jako celek" 1		1,000			
4	K	013254000.1	Dokumentace skutečného provedení stavby	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2025 01
	VV		vypracování dokumentace skutečného provedení stavby pro objekty PK, vodohosp. objekty a veřejné osvětlení jako celek v tištěné podobě pro potřeby archivace a následného správce					
	VV		"PD ve 4 vyhotoveních" 1		1,000			
5	K	013254000w.1	Dokumentace skutečného provedení stavby	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	
	VV		Vypracování dokumentace skutečného provedení stavby v elektronické podobě polohopisu a výškopisu ve formátu JVF pro vedení digitálně technické mapy Jihočeského kraje včetně jejího odeslání na Krajský úřad Jihočeského kraje.					
	VV		"pro stavbu jako celek" 1		1,000			
6	K	013294000	Ostatní dokumentace stavby	kpl	1,000	1 000,00	1 000,00	CS ÚRS 2025 01
	VV		realizační dokumentace dle potřeby zhotovitele					
	VV		"pro stavbu jako celek" 1		1,000			
7	K	013294000w	Ostatní dokumentace stavby	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2025 01
	VV		Vypracování dokumentace skutečného provedení stavby v elektronické podobě polohopisu a výškopisu sítí ve formátu JVF pro potřeby objednatele					
	VV		"pro stavbu jako celek" 1		1,000			
8	K	013294000ww	Ostatní dokumentace stavby	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2025 01
	VV		Vypracování dokumentace skutečného provedení stavby v elektronické podobě polohopisu a výškopisu komunikací a sítí ve formátu DWG a DGN pro vedení digitálně technické mapy města Třeboně pro potřeby objednatele					
	VV		"pro stavbu jako celek" 1		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D VRN3			Zařízení staveniště				9 000,00	
9	K	032403000	Provizorní komunikace	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2025 01
	VV		koridory pro pěší a cyklisty por zajištění požadavků BOZP					
	VV		"bere se pro stavbu jako celek" 1		1,000			
10	K	034203000	Opatření na ochranu pozemků sousedních se staveništěm	kpl	1,000	1 000,00	1 000,00	CS ÚRS 2025 01
	VV		Vypracování pasportu statického stavu přilehlé zástavby a opěrných zdí					
	VV		"bere se pro stavbu jako celek" 1		1,000			
11	K	034303000	Dopravní značení na staveništi	kpl	1,000	3 000,00	3 000,00	CS ÚRS 2025 01
	VV		dopravně inženýrské opatření					
	VV		označení omezení provozu, vč. přeznačování v průběhu stavby					
	VV		"bere se pro stavbu jako celek" 1		1,000			
D VRN4			Inženýrská činnost				28 000,00	
12	K	043103000w	Zkoušky bez rozlišení -Zkoušky materiálů zkušebnou zhotovitele	kpl	1,000	7 000,00	7 000,00	
	VV		zajištění všech zkoušek materiálů dle požadavků TKP a ZTKP					
	VV		"Zkoušky materiálů zhotovitelem, pro stavbu jako celek" 1		1,000			
	VV		včetně zkoušek vzorkování dle vyhl. č. 283/2023 Sb.					
13	K	043103000w1	Zkoušky bez rozlišení -Zkoušky materiálů nezávislou zkušebnou	Kč	7 000,000	1,00	7 000,00	
	VV		zajištění všech zkoušek materiálů dle požadavků TKP a ZTKP					
	VV		"bere se pro stavbu jako celek" 7000		7 000,000			
	VV		Čerpat po odsouhlasení TDI.					
14	K	043194000w	Ostatní zkoušky - Zkoušky konstrukcí a prací zkušebnou zhotovitele	kpl	1,000	7 000,00	7 000,00	
	VV		zajištění všech zkoušek konstrukcí a prací dle požadavků TKP a ZTKP					
	VV		"Pro stavbu jako celek" 1		1,000			
15	K	043194000w1	Ostatní zkoušky - Zkoušky konstrukcí a prací nezávislou zkušebnou	Kč	7 000,000	1,00	7 000,00	
	VV		zajištění všech zkoušek konstrukcí a prací dle požadavků TKP a ZTKP					
	VV		"bere se pro celou stavbu jako celek" 7000		7 000,000			
	VV		Čerpat po odsouhlasení TDI.					
D VRN5			Finanční náklady				1 000,00	
16	K	053002000	Poplatky	kpl	1,000	1 000,00	1 000,00	CS ÚRS 2025 01
	VV		"za vytýčení inženýrský sítí pro stavbu jako celek" 1		1,000			
D VRN9			Ostatní náklady				1 000,00	
17	K	091003000w	Ostatní náklady - další opatření na BOZP při práci na staveništi	kpl	1,000	1 000,00	1 000,00	
	VV		"bere se pro stavbu jako celek" 1		1,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy místní komunikace ulice Sídliště v úseku od REPROGENu po čp. 1158 Třeboň

Objekt:

101 - Místní komunikace

KSO: 822 27 72

Místo: Třeboň

CC-CZ:

Datum: 25.09.2025

Zadavatel:

Město Třeboň

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

VKB stavby s.r.o.

IČ:

02192012

DIČ:

CZ02192012

Projektant:

WAY project s.r.o.

IČ:

63906601

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

1 164 942,53

DPH základní
snížená

Základ daně

1 164 942,53

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

244 637,93

0,00

Cena s DPH

v CZK

1 409 580,46

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy místní komunikace ulice Sídliště v úseku od REPROGENu po čp. 1158 Třeboň
Objekt:

101 - Místní komunikace

Místo: Třeboň
Zadavatel: Město Třeboň
Uchazeč: VKB stavby s.r.o.

Datum: 25.09.2025
Projektant: WAY project s.r.o.
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		1 164 942,53
HSV - Práce a dodávky HSV		1 164 942,53
1 - Zemní práce		423 760,67
2 - Zakládání		47 376,00
4 - Vodorovné konstrukce		1 547,80
5 - Komunikace pozemní		490 593,36
8 - Trubní vedení		15 784,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		87 435,26
997 - Přesun sutě		64 813,25
998 - Přesun hmot		33 632,19

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy místní komunikace ulice Sídliště v úseku od REPROGENu po čp. 1158 Třeboň

Objekt: 101 - Místní komunikace

Místo: Třeboň

Zadavatel: Město Třeboň

Uchazeč: VKB stavby s.r.o.

Datum: 25.09.2025

Projektant: WAY project s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

1 164 942,53

DHSVPráce a dodávky HSV

1 164 942,53

D1Zemní práce

423 760,67

1	K	113106142	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 z betonových nebo kameninových dlaždic, desek nebo tvarovek	m2	53,530	23,00	1 231,19	CS ÚRS 2025 01
VV					53,530			
2	K	113107330	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy do 100 mm	m2	7,570	210,00	1 589,70	CS ÚRS 2025 01
VV					7,570			
3	K	113107161	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy do 100 mm	m2	342,590	43,00	14 731,37	CS ÚRS 2025 01
VV					53,530			
VV					289,060			
VV								
VV					342,590			
4	K	113154512	Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením hmot na dopravní prostředek plochy do 500 m2 pruhu šířky do 0,5 m, tloušťky vrstvy 40 mm	m2	17,900	173,00	3 096,70	CS ÚRS 2025 01
VV					17,900			
5	K	113154528	Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením hmot na dopravní prostředek plochy do 500 m2 pruhu šířky přes 0,5 m, tloušťky vrstvy 100 mm	m2	289,060	143,00	41 335,58	CS ÚRS 2025 01
VV					289,060			
6	K	113202111	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajiníků nebo obrubníků stojatých	m	63,000	70,00	4 410,00	CS ÚRS 2025 01
VV					63,000			
7	K	113204111	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek záhonových	m	13,160	50,00	658,00	CS ÚRS 2025 01
VV					13,160			
8	K	121151103	Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	66,130	60,00	3 967,80	CS ÚRS 2025 01
VV					66,130			
9	K	122251104	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3	m3	271,530	160,00	43 444,80	CS ÚRS 2025 01
VV					144,610			
VV					126,920			
VV					271,530			
10	K	129001101	Příplatek k cenám vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin v horninách jakékoliv třídy	m3	135,765	20,00	2 715,30	CS ÚRS 2025 01
VV					135,765			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
11	K	132251101	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3	m3	16,800	800,00	13 440,00	CS ÚRS 2025 01
	VV		"pro drenáž DN100 š. 0,5, prům. hl. 0,5, délka dle výk. výměr" 0,5*0,5*67,2		16,800			
12	K	132254201	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3	m3	1,620	900,00	1 458,00	CS ÚRS 2025 01
	VV		výkop pro přípojky ul. vpustí šířka rýhy 0,9 m		1,620			
	VV		"bere se prům. hl. 1,0 m pod plání " 1,0*0,9*1,8					
13	K	133254101	Hloubení zapažených šachet strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3	m3	2,736	1 000,00	2 736,00	CS ÚRS 2025 01
	VV		"pro jednoduché ul. vpustí, půdor. 1,2x1,2m, cca hl. 1,9m pod plání " 1,2*1,2*1,9*1		2,736			
14	K	151101101	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložené pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m	m2	9,120	150,00	1 368,00	CS ÚRS 2025 01
	VV		"Pro šachty uličních vpustí pod plání" 1,2*4*1,9*1		9,120			
15	K	151101111	Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložené, hloubky do 2 m	m2	9,120	90,00	820,80	CS ÚRS 2025 01
	VV		"dle zřízení" 9,12		9,120			
16	K	162551108	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 2 500 do 3 000 m	m3	6,004	140,00	840,56	CS ÚRS 2025 01
	VV		přebytečná ornice na deponii stavebníka do 3 km		6,004			
	VV		(66,13*0,1)-(3,1*0,1+2,99*0,1)					
17	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	286,389	100,00	28 638,90	CS ÚRS 2025 01
	VV		přebytečná zemina z výkopů,					
	VV		uvažován odvoz na recyklační centrum do 20 km					
	VV		"odkopávka" 271,53		271,530			
	VV		"rýhy" 16,8+1,62		18,420			
	VV		"šachty" 2,736		2,736			
	VV		"odečte se zásyp" -2,847		-2,847			
	VV		"odečte se dod. násyp" -3,45		-3,450			
	VV		Součet		286,389			
18	K	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	2 863,890	20,00	57 277,80	CS ÚRS 2025 01
	VV		uvažován odvoz na recyklační centrum do 20 km					
	VV		"dle přemístění" 286,389*(20-10)		2 863,890			
19	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	515,500	150,00	77 325,00	CS ÚRS 2025 01
	VV		"přebytečná zemina dle přepravy" 286,389*1,8		515,500			
20	K	171152112	Uložení sypaniny do zhutněných násypů pro silnice, dálnice a letiště s rozprostřením sypaniny ve vrstvách, s hrubým urovnáním a uzavřením povrchu násypu z hornin nesoudržných sypkých mimo aktivní zónu	m3	3,450	70,00	241,50	CS ÚRS 2025 01
	VV		"pro dodatečný násyp dle výk. výměr" 3,45		3,450			
	VV		využije se vhodná zemina z výkopů					
21	K	171152111	Uložení sypaniny do zhutněných násypů pro silnice, dálnice a letiště s rozprostřením sypaniny ve vrstvách, s hrubým urovnáním a uzavřením povrchu násypu z hornin nesoudržných sypkých v aktivní zóně	m3	126,920	120,00	15 230,40	CS ÚRS 2025 01
	VV		"násyp výměny zeminy AZ, tl.400 mm, dle výk.výměr" 126,92		126,920			
22	M	583442290	šterkodrt' frakce 0/125	t	224,720	350,00	78 652,00	CS ÚRS 2025 01
	VV		Vhodná nenamrzavá zemina do aktivní zóny dle ČSN 736133					
	VV		"materiál pro násyp a výměnu zeminy, dle uložení" 126,92*2,0		253,840			
	VV		"odečte se vybouraný podklad z vozovky, 50%" -58,24*0,5		-29,120			
	VV		vykazovat dle skutečnosti					
	VV		Součet		224,720			
23	K	174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	2,847	200,00	569,40	CS ÚRS 2025 01
	VV		"výkop rýh do pro přípojky" 1,62		1,620			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			"výkop šachet" 2,736		2,736			
VV			"odečte se obsyp přípojek vč. potrubí" -0,81		-0,810			
VV			odečte se zemina vytlačená tělesy ul. vpustí					
VV			-0,3*0,3*3,14*1,9*1		-0,537			
VV			odečte se lože pro potrubí					
VV			-0,9*0,1*1,8		-0,162			
VV			Součet		2,847			
24	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny	m3	0,753	238,00	179,21	CS ÚRS 2025 01
VV			přípojky do výšky 0,3 m nad povrch potrubí					
VV			"De200" (0,20+0,3)*0,9*1,8		0,810			
VV			odečte se zemina vytlačená potrubím					
VV			"De200" -(0,1*0,1)*3,14*1,8		-0,057			
VV			Součet		0,753			
25	M	58331351	kamenivo těžené drobné frakce 0/4	t	1,506	450,00	677,70	CS ÚRS 2025 01
VV			"pro obsyp, cca 2,0 t/m3" 0,753*2,0		1,506			
26	K	181351003	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	3,100	17,50	54,25	CS ÚRS 2025 01
VV			"ohumusování v rovině tl.100 mm dle výk. výměr" 3,1		3,100			
27	K	182201101	Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování násypů v jakékoliv hornině	m2	2,990	20,00	59,80	CS ÚRS 2025 01
VV			"dle ohumusování ve svahu, dle výk.výměr" 2,99		2,990			
28	K	182351023	Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	2,990	82,50	246,68	CS ÚRS 2025 01
VV			"ohumusování ve svahu tl.100 mm dle výk. výměr" 2,99		2,990			
29	K	181411131	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	3,100	25,70	79,67	CS ÚRS 2025 01
VV			"dle ohumusování v rovině dle výk. výměr" 3,1		3,100			
30	K	181411132	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového na svahu přes 1:5 do 1:2	m2	2,990	100,00	299,00	CS ÚRS 2025 01
VV			"dle ohumusování ve svahu dle výk. výměr" 2,99		2,990			
31	M	00572410	osivo směs travní parková	kg	0,183	110,00	20,13	CS ÚRS 2025 01
VV			dle ohumusování dle výk. výměr, cca 0.03 kg/m2					
VV			(3,1+2,99)*0,03		0,183			
32	K	181951111	Úprava pláně vyrovnaním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 bez zhutnění	m2	3,100	16,20	50,22	CS ÚRS 2025 01
VV			"uvažuje se pro plochy ohumusování v rovině dle výk. výměr" 3,1		3,100			
33	K	181152302	Úprava pláně na stavbách silnic a dálnic strojně v zářezech mimo skalních se zhutněním	m2	701,800	32,00	22 457,60	CS ÚRS 2025 01
VV			"plocha parapláně, dle výk. výměr" (126,92/0,4)+(67,2*0,5)		350,900			
VV			"plocha pláně, dle výk. výměr" 350,9		350,900			
VV			Součet		701,800			
34	K	184818232	Ochrana kmene bedněním před poškozením stavebním provozem zřízení včetně odstranění výšky bednění do 2 m průměru kmene přes 300 do 500 mm	kus	4,000	700,00	2 800,00	CS ÚRS 2025 01
VV			"ochrana před poškozením kmene v blízkosti stavby" 4		4,000			
35	K	184818233	Ochrana kmene bedněním před poškozením stavebním provozem zřízení včetně odstranění výšky bednění do 2 m průměru kmene přes 500 do 700 mm	kus	1,000	800,00	800,00	CS ÚRS 2025 01
VV			"ochrana před poškozením kmene v blízkosti stavby" 1		1,000			
36	K	185804311	Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě do 20 m2	m3	0,609	423,00	257,61	CS ÚRS 2025 01
VV			uvažuje se 10x po 10 l na 1 m2 travnatých ploch					
VV			(3,1+2,99)*10*10*0,001		0,609			
D	2		Zakládání				47 376,00	
37	K	211561111	Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žebor nebo trativodů bez zhutnění, s úpravou povrchu výplně kamenivem hrubým drceným frakce 4 až 16 mm	m3	10,080	1 200,00	12 096,00	CS ÚRS 2025 01
VV			"pro DN100, uvažovaná fr.8/16, dle výk.výměr" 0,5*0,5*67,2		16,800			
VV			uvažuje se výplň drenážních žebor nezapočtená v pol. č. 212752101					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"odečte se obsyp započtený v pol. č. 212752101, 0.1 m3/m" -67,2*0,1		-6,720			
	VV		Součet		10,080			
38	K	212752101	Trativody z drenážních trubek pro liniové stavby a komunikace se zřízením šterkového lože pod trubky a s jejich obsypem v otevřeném výkopu trubka korugovaná sendvičová PE-HD SN 4 celoperforovaná 360° DN 100	m	67,200	525,00	35 280,00	CS ÚRS 2025 01
	VV		"drenáž dle výk.výměr" 67,2		67,200			
	VV		součástí položky je obsyp kamenivem v množství 0.1m3/m					
D 4			Vodorovné konstrukce				1 547,80	
39	K	451572111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm	m3	0,162	1 900,00	307,80	CS ÚRS 2025 01
	VV		pod přípojky dle výkazu výměr					
	VV		"kubatura" 0,9*0,1*1,8		0,162			
40	K	452112122	Osazení betonových dílců prstenců nebo rámu pod poklopy a mříže, výšky přes 100 do 200 mm	kus	1,000	1 020,00	1 020,00	CS ÚRS 2025 01
	VV		pro nové uliční vpusti					
	VV		"dle výk. výměr" 1		1,000			
41	M	592238640	prstenec pro uliční vpust' vyrovnávací betonový 390x60x130mm	kus	1,000	220,00	220,00	CS ÚRS 2025 01
	VV		"dle osazení" 1		1,000			
D 5			Komunikace pozemní				490 593,36	
42	K	564851112	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 160 mm	m2	327,220	170,00	55 627,40	CS ÚRS 2025 01
	VV		Pro konstrukci v tl. min 150 mm, prům 160 mm, ŠDa 0/63					
	VV		"pro kci vozovky tl.480 mm, dle výk. výměr" 306,1		306,100			
	VV		"rozšíření vrstvy š.0,64m dl. 33m" 0,64*33		21,120			
	VV		Součet		327,220			
43	K	564861112	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 210 mm	m2	422,340	215,00	90 803,10	CS ÚRS 2025 01
	VV		Pro konstrukci v tl. min 200 mm, prům 210 mm, ŠDa 0/32					
	VV		"pro kci chodníku dle výk. výměr" 103,7		103,700			
	VV		"pro kci vozovky tl.480 mm, dle výk. výměr" 306,1		306,100			
	VV		"rozšíření vrstvy š.0,38m dl. 33m" 0,38*33		12,540			
	VV		Součet		422,340			
44	K	565166122	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 (obalované kamenivo hrubozrné - OKH) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 90 mm	m2	309,400	555,00	171 717,00	CS ÚRS 2025 01
	VV		uvažováno ACP22+, tl. 90 mm					
	VV		"pro kci vozovky tl.480 mm, dle výk. výměr" 306,1		306,100			
	VV		"rozšíření š.0,1 dl. 33" 0,1*33		3,300			
	VV		Součet		309,400			
45	K	569831111	Zpevnění krajnic nebo komunikací pro pěši s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění šterkodrtí tl. 100 mm	m2	44,800	110,00	4 928,00	CS ÚRS 2025 01
	VV		"úprava terénu vrstvou ŠD tl.100, dle výk výměr" 44,8		44,800			
46	K	573231107	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,40 kg/m2	m2	318,800	5,00	1 594,00	CS ÚRS 2025 01
	VV		PS-C, pod ACO v množství 0,4 kg/m2					
	VV		"pro kci vozovky tl.480 mm, dle výk. výměr" 306,1		306,100			
	VV		"pro povrchovou úpravu vozovky, dle výk. výměr" 12,7		12,700			
	VV		Součet		318,800			
47	K	577134121	Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tř. I (ACO 11+), po zhutnění tl. 40 mm	m2	318,800	280,00	89 264,00	CS ÚRS 2025 01
	VV		uvažováno ACO 11+, tl. 40 mm					
	VV		"pro kci vozovky tl.480mm, dle výk. výměr" 306,1		306,100			
	VV		"pro povrchovou úpravu, dle výk. výměr" 12,7		12,700			
	VV		Součet		318,800			
48	K	596211212	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěši ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy přes 100 do 300 m2	m2	103,700	390,00	40 443,00	CS ÚRS 2025 01
	VV		"pro kci chodníku/vjezdu ZD, dle výk. výměr" 103,7		103,700			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
49	M	59245020	<i>dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 80mm přírodní</i>	m2	97,953	320,00	31 344,96	CS ÚRS 2025 01
	VV		"dle kladení, přičteno ztratné 3%" 103,7		103,700			
	VV		"odečte se dl.pro var.a sign.pásky, dle výk.výměr" -8,6		-8,600			
	VV		Součet		95,100			
	VV		95,1*1,03 'Přepočtené koeficientem množství		97,953			
50	M	59245226	<i>dlažba pro nevidomé betonová 200x100mm tl 80mm barevná</i>	m2	8,858	550,00	4 871,90	CS ÚRS 2025 01
	VV		"dle kladení pro var.a sign.pásky, přičteno ztratné 3%" 8,6		8,600			
	VV		8,6*1,03 'Přepočtené koeficientem množství		8,858			
D 8 Trubní vedení							15 784,00	
51	K	871353123	Montáž kanalizačního potrubí z tvrdého PVC-U hladkého plnostěnného tuhost SN 12 DN 200	m	1,800	200,00	360,00	CS ÚRS 2025 01
	VV		"potrubí přípojek z PVC, De200, dle výk. výměr" 1,8		1,800			
52	M	28611262	<i>trubka kanalizační PVC-U plnostěnná jednvrstvá DN 200x3000mm SN12</i>	m	1,854	500,00	927,00	CS ÚRS 2025 01
	VV		"dle montáže, přičteno ztratné 3%" 1,8		1,800			
	VV		1,8*1,03 'Přepočtené koeficientem množství		1,854			
53	K	877350310	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PP nebo PVC-U hladkého plnostěnného kolen, víceč nebo hrdlových uzávěrů DN 200	kus	1,000	300,00	300,00	CS ÚRS 2025 01
	VV		dle počtu přípojek na novou kanalizaci, bere se 1ks/přípojku					
	VV		"dle situace 1 ks" 1		1,000			
	VV		vykazovat dle skutečnosti					
54	M	28651205	<i>koleno kanalizační PVC-U plnostěnné 200x45°</i>	kus	1,000	947,00	947,00	CS ÚRS 2025 01
	VV		"dle montáže" 1		1,000			
55	K	895941343	Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 500 dno vysoké s kalištěm	kus	1,000	1 500,00	1 500,00	CS ÚRS 2025 01
	VV		"nová uliční vpust, dle výk. výměr" 1		1,000			
56	M	59224470	<i>vpust' uliční DN 500 kaliště vysoké 500/525x65mm</i>	kus	1,000	500,00	500,00	CS ÚRS 2025 01
	VV		"dle osazení" 1		1,000			
57	K	895941361	Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 500 skruž středová 290 mm	kus	1,000	1 500,00	1 500,00	CS ÚRS 2025 01
	VV		"nová uliční vpust, dle výk. výměr" 1		1,000			
58	M	59224461	<i>vpust' uliční DN 500 skruž průběžná nízká betonová 500/290x65mm</i>	kus	1,000	500,00	500,00	CS ÚRS 2025 01
	VV		"dle osazení" 1		1,000			
59	K	895941362	Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 500 skruž středová 590 mm	kus	1,000	500,00	500,00	CS ÚRS 2025 01
	VV		"nové uliční vpusti, dle výk. výměr" 1		1,000			
60	M	59224462	<i>vpust' uliční DN 500 skruž průběžná vysoká betonová 500/590x65mm</i>	kus	1,000	1 500,00	1 500,00	CS ÚRS 2025 01
	VV		"dle osazení" 1		1,000			
61	K	895941366	Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 500 skruž průběžná s výtokem	kus	1,000	500,00	500,00	CS ÚRS 2025 01
	VV		"nová uliční vpust, dle výk. výměr" 1		1,000			
62	M	59224465	<i>vpust' uliční DN 500 skruž průběžná 500/590x65mm betonová s odtokem 200mm PVC</i>	kus	1,000	1 500,00	1 500,00	CS ÚRS 2025 01
	VV		"dle osazení" 1		1,000			
63	K	899204112	Osazení mříží litinových včetně rámců a košů na bahno pro třídu zatížení D400, E600	kus	1,000	1 500,00	1 500,00	CS ÚRS 2025 01
	VV		"nová uliční vpust, dle výk. výměr" 1		1,000			
64	M	28661789	<i>koš kalový ocelový pro silniční vpust' 425mm vč. madla</i>	kus	1,000	750,00	750,00	CS ÚRS 2025 01
	VV		"dle osazení" 1		1,000			
65	M	59224481	<i>mříž vtoková s rámem pro uliční vpust' 500x500, zatížení 40 tun</i>	kus	1,000	3 000,00	3 000,00	CS ÚRS 2025 01
	VV		"pro ul. vpust, s pantem, dle osazení" 1		1,000			
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							87 435,26	
66	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	69,800	480,00	33 504,00	CS ÚRS 2025 01
	VV		"osazení bet. silničních obrubníků do lože z betonu C20/25n XF3 dle výk. výměr" 69,8		69,800			
67	M	59217031	<i>obrubník silniční betonový 1000x150x250mm</i>	m	46,400	160,00	7 424,00	CS ÚRS 2025 01
	VV		"bet. silniční obrubníky dle výk. výměr" 69,8		69,800			
	VV		"odečte se nájezdový, dle výk. výměr" -15,4		-15,400			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"odečte se přechodový, dle výk. výměr" -8				-8,000	
	VV		Součet				46,400	
68	M	59217029	obrubník silniční betonový nájezdový 1000x150x150mm	m	15,400	130,00	2 002,00	CS ÚRS 2025 01
	VV		"silniční nájezdový, dle výk.výměr" 15,4		15,400			
69	M	59217076	obrubník silniční betonový přechodový 1000x150x250mm	m	8,000	400,00	3 200,00	CS ÚRS 2025 01
	VV		"silniční přechodový, dle výk.výměr" 8		8,000			
70	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	18,300	343,00	6 276,90	CS ÚRS 2025 01
	VV		"osazení parkových obrubníků ,dle výk.výměr" 18,3		18,300			
71	M	59217016	obrubník betonový chodníkový 1000x80x250mm	m	18,300	105,00	1 921,50	CS ÚRS 2025 01
	VV		"parkový obrubník, dle osazení" 18,3		18,300			
72	K	919112213	Řezání dilatačních spár v živičném krytu vytvoření komůrky pro těsnící zálivku šířky 10 mm, hloubky 25 mm	m	45,000	65,70	2 956,50	CS ÚRS 2025 01
	VV		"dle řezání AB krytu" 45		45,000			
73	K	919121213	Utěsnění dilatačních spár zálivkou za studena v cementobetonovém nebo živičném krytu včetně adhezního nátěru bez těsnicího profilu pod zálivkou, pro komůrky šířky 10 mm, hloubky 25 mm	m	45,000	170,00	7 650,00	CS ÚRS 2025 01
	VV		Uvažovat vytryskání spáry horkým vzduchem, aplikaci vysoce modifikované bitumenové zálivky s následným posypem plastovou drtí.					
	VV		"dle řezání AB krytu" 45		45,000			
74	K	919726202	Geotextilie tkaná pro vyztužení, separaci nebo filtraci z polypropylenu, podélná pevnost v tahu přes 15 do 50 kN/m	m2	421,080	42,00	17 685,36	CS ÚRS 2025 01
	VV		separační geotextilie na parapláň					
	VV		"plocha parapláňe dle úpravy pláně" 126,92/0,4		317,300			
	VV		"plocha drenáže " (0,5+0,1)*67,2		40,320			
	VV		"přičtou se svislé, šikmé plochy (cca 20%)" 317,3*0,20		63,460			
	VV		Součet		421,080			
75	K	919735111	Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky do 50 mm	m	45,000	107,00	4 815,00	CS ÚRS 2025 01
	VV		"řezání AB krytu dle výk. výměr" 45		45,000			
D	997		Přesun sutě				64 813,25	
76	K	997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	155,491	40,00	6 219,64	CS ÚRS 2025 01
	VV		uvažován odvoz na recyklační centrum do 20 km					
	VV		"Kamenivo drcené z vozovky, 50%" 58,24*0,5		29,120			
	VV		"vyfrézovaný materiál" 1,647+66,484		68,131			
	VV		odvoz na meziskládku dle určení objednatele do 3 km					
	VV		"Kamenivo drcené z vozovky, 50% (do výměny AZ) a zpět na stavbu" (58,24*0,5)*2		58,240			
	VV		Součet		155,491			
77	K	997221559	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	1 964,249	9,00	17 678,24	CS ÚRS 2025 01
	VV		uvažován odvoz na recyklační skládku do 20 km					
	VV		"Kamenivo drcené z vozovky, 50%" 58,24*0,5*(20-1)		553,280			
	VV		"vyfrézovaný materiál" (1,647+66,484)*(20-1)		1 294,489			
	VV		odvoz na meziskládku dle určení objednatele do 3 km					
	VV		"Kamenivo drcené z vozovky, 50% (do výměny AZ) a zpět na stavbu" (58,24*0,5)*2*(3-1)		116,480			
	VV		Součet		1 964,249			
78	K	997221561	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	15,467	50,00	773,35	CS ÚRS 2025 01
	VV		uvažován odvoz na recyklační centrum do 20 km					
	VV		"odstraněné bet. dlažba" 13,65		13,650			
	VV		"odstraněný betonový kryt" 1,817		1,817			
	VV		Součet		15,467			
79	K	997221569	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	293,873	10,00	2 938,73	CS ÚRS 2025 01
	VV		uvažován odvoz na recyklační centrum do 20 km					
	VV		"odstraněné bet. dlažba" 13,65*(20-1)		259,350			
	VV		"odstraněný betonový kryt" 1,817*(20-1)		34,523			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			Součet		293,873			
80	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	t	13,441	750,00	10 080,75	CS ÚRS 2025 01
VV			Na recyklační centrum do 20 km		13,441			
VV			"vybourané obrubníky" 12,915+0,526					
81	K	997221579	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	255,379	15,00	3 830,69	CS ÚRS 2025 01
VV			Na recyklační centrum do 20 km		255,379			
VV			"vybourané obrubníky" (12,915+0,526)*(20-1)					
82	K	997221611	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti	t	29,120	150,00	4 368,00	CS ÚRS 2025 01
VV			nakládání na mezideponii		29,120			
VV			"Kamenivo drcené z vozovky, 50% (do výměny AZ) " (58,24*0,5)					
83	K	997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	28,908	150,00	4 336,20	CS ÚRS 2025 01
VV			Recyklační centrum, Jivno					
VV			"odstraněná bet. dlažba" 13,65		13,650			
VV			"odstraněný betonový kryt" 1,817		1,817			
VV			"vybourané obrubníky" 12,915+0,526		13,441			
VV			Součet		28,908			
84	K	997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	29,120	150,00	4 368,00	CS ÚRS 2025 01
VV			Recyklační centrum, Jivno		29,120			
VV			"Kamenivo drcené z vozovky 50%" 58,24*0,5					
85	K	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	68,131	150,00	10 219,65	CS ÚRS 2025 01
VV			"vyfrézovaný materiál" 1,647+66,484		68,131			
D	998		Přesun hmot				33 632,19	
86	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	300,628	83,10	24 982,19	CS ÚRS 2025 01
87	M	000Překl 24	Úprava polohy kabelu, včetně doplnění ochrany	m	86,500	100,00	8 650,00	
VV			úprava polohy sděl. kabelů , včetně zemních prací					
VV			"dle výk. výměr" 18,5		18,500			
VV			úprava polohy sil. kabelů NN , včetně zemních prací					
VV			"dle výk. výměr" 68		68,000			
VV			čerpat dle skutečnosti					
VV			Součet		86,500			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy místní komunikace ulice Sídliště v úseku od REPROGENu po čp. 1158 Třeboň

Objekt:

301 - Vodovod

KSO: 827 11 12

Místo: Třeboň

CC-CZ:

Datum: 25.09.2025

Zadavatel:

Město Třeboň

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

VKB stavby s.r.o.

IČ:

02192012

DIČ:

CZ02192012

Projektant:

WAY project s.r.o.

IČ:

63906601

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

461 420,87

DPH základní
snížená

Základ daně

461 420,87

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

96 898,38

0,00

Cena s DPH

v CZK

558 319,25

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy místní komunikace ulice Sídliště v úseku od REPROGENu po čp. 1158 Třeboň

Objekt: 301 - Vodovod

Místo: Třeboň
Zadavatel: Město Třeboň
Uchazeč: VKB stavby s.r.o.

Datum: 25.09.2025
Projektant: WAY project s.r.o.
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	461 420,87
HSV - Práce a dodávky HSV	461 420,87
1 - Zemní práce	225 705,00
4 - Vodorovné konstrukce	32 265,40
8 - Trubní vedení	185 680,87
998 - Přesun hmot	17 769,60

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy místní komunikace ulice Sídliště v úseku od REPROGENu po čp. 1158 Třeboň

Objekt: 301 - Vodovod

Místo: Třeboň Datum: 25.09.2025

Zadavatel: Město Třeboň Projektant: WAY project s.r.o.

Uchazeč: VKB stavby s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 461 420,87

D HSV Práce a dodávky HSV 461 420,87

D 1 Zemní práce 225 705,00

1	K	115101202	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem přes 500 do 1 000 l/min	hod	40,000	10,00	400,00	CS ÚRS 2025 01
	VV		pro přečerpávání spodní vody					
	VV		"uvažuje se 5 prac. dní po 8 hod" 5*8		40,000			
2	K	132254204	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3	m3	144,080	300,00	43 224,00	CS ÚRS 2025 01
	VV		"Pro řad A5 dle výkazu výměr" 144,08		144,080			
	VV		Těžitelnost uvažována 100% ve tř. 3					
	VV		těžitelnost vykazovat dle skutečnosti					
3	K	139001101	Příplatek k cenám hloubených vykopávek za zřízení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny	m3	7,204	599,00	4 315,20	CS ÚRS 2025 01
	VV		uvažováno 5% z výkopu rýhy dle výkazu výměr					
	VV		144,08*0,05		7,204			
4	K	151101101	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložené pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m	m2	155,440	50,00	7 772,00	CS ÚRS 2025 01
	VV		"pažení rýh dle výk. výměr" 155,44		155,440			
5	K	151101102	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložené pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky přes 2 do 4 m	m2	220,410	70,00	15 428,70	CS ÚRS 2025 01
	VV		"pažení rýh dle výk. výměr" 220,41		220,410			
6	K	151101111	Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložené, hloubky do 2 m	m2	155,440	20,00	3 108,80	CS ÚRS 2025 01
	VV		"dle zřízení" 155,44		155,440			
7	K	151101112	Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložené, hloubky přes 2 do 4 m	m2	220,410	20,00	4 408,20	CS ÚRS 2025 01
	VV		"dle zřízení" 220,41		220,410			
8	K	162651112	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m	m3	191,310	250,00	47 827,50	CS ÚRS 2025 01
	VV		uvažuje se pro vodorovné přemístění zeminy pro zásyp na deponii do 5 km a zpět					
	VV		"dle kubatury zásypu" 95,655*2		191,310			
9	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	48,425	250,00	12 106,25	CS ÚRS 2025 01
	VV		přebytečná zemina z výkopů,					
	VV		uvažován odvoz na recyklační centrum do 20 km					
	VV		"rýha" 144,08		144,080			
	VV		"odečte se zásyp" -95,655		-95,655			
	VV		Součet		48,425			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
10	K	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	484,250	22,00	10 653,50	CS ÚRS 2025 01
	VV		uvažován odvoz na recyklační centrum do 20 km					
	VV		"dle přemístění" 48,425*(20-10)		484,250			
11	K	167151111	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	95,655	150,00	14 348,25	CS ÚRS 2025 01
	VV		nakládání zeminy pro zásyp na deponii					
	VV		"dle kubatury zásypu" 95,655		95,655			
12	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	87,165	150,00	13 074,75	CS ÚRS 2025 01
	VV		"přebytečná zemina dle přepravy" 48,425*1,8		87,165			
13	K	174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	95,655	150,00	14 348,25	CS ÚRS 2025 01
	VV		zásyp uvažován zeminou z výkopu rýh těž.tř.3					
	VV		"celkový výkop rýhy" 144,08		144,080			
	VV		"odečte se obsyp včetně potrubí" -29,509		-29,509			
	VV		"odečte se lože pod potrubí řadů" -0,1*0,8*(94,08+0,5)		-7,566			
	VV		"odečte se sanace zákl. spáry" -0,15*0,8*(94,08+0,5)		-11,350			
	VV		Poznámka: pro zásyp použít zeminy nad hladinou podzemní vody z důvodu vlhkosti a hutnění.					
	VV		Součet		95,655			
14	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny	m3	28,908	400,00	11 563,20	CS ÚRS 2025 01
	VV		"řad A5, De 90" 0,80*(0,09+0,3)*94,08		29,353			
	VV		"přičtou se hydranty" 0,80*(0,09+0,3)*0,5		0,156			
	VV		Mezisoučet		29,509			
	VV		odečte se zemina vytlačená potrubím řadu					
	VV		"De 90"-3,14*0,045*0,045*94,08		-0,598			
	VV		"přepojení a hydranty"-3,14*0,045*0,045*0,5		-0,003			
	VV		Součet		28,908			
15	M	58331351	kamenivo těžené drobné frakce 0/4	t	57,816	400,00	23 126,40	CS ÚRS 2025 01
	VV		"pro obsyp" 28,908*2,0		57,816			
	D	4	Vodorovné konstrukce				32 265,40	
16	K	451541111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu ze štěrkodrtě 0-63 mm	m3	11,350	1 400,00	15 890,00	CS ÚRS 2025 01
	VV		pro sanaci základové spáry v tl. 0.15 m					
	VV		uvažovat kam. drcené fr. 32-63					
	VV		0,15*0,8*(94,08+0,5)		11,350			
17	K	451572111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těžného 0 až 4 mm	m3	7,566	1 900,00	14 375,40	CS ÚRS 2025 01
	VV		"lože pod potrubí " 0,1*0,8*(94,08+0,5)		7,566			
18	K	452313131	Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu bez zvýšených nároků na prostředí bloky pro potrubí z betonu tř. C 12/15	m3	0,400	3 000,00	1 200,00	CS ÚRS 2025 01
	VV		betonové bloky, 1 blok cca á 0,1 m3					
	VV		"dle klad. schéma" 4*0,1		0,400			
19	K	452353111	Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu bloků pro potrubí zřízení	m2	4,000	100,00	400,00	CS ÚRS 2025 01
	VV		"uvažuje se 1 m2/blok" 4*1		4,000			
20	K	452353112	Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu bloků pro potrubí odstranění	m2	4,000	100,00	400,00	CS ÚRS 2025 01
	VV		"dle zřízení" 4,0		4,000			
	D	8	Trubní vedení				185 680,87	
21	K	871241141	Montáž vodovodního potrubí z polyetylenu PE100 RC v otevřeném výkopu svařovaných na tupo SDR 11/PN16 d 90 x 8,2 mm	m	93,030	220,00	20 466,60	CS ÚRS 2025 01
	VV		"řad A5 bez tvarovek a armatur, dle klad. schéma" 93,03		93,030			
	VV		včetně úpravy st. potrubí v místech napojení					
	VV		včetně montáže přírub v místech napojení na tvarovky a armatury					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
22	M	28613556	potrubí vodovodní dvouvrstvé PE100 RC SDR11 90x8,2mm	m	94,425	260,00	24 550,50	CS ÚRS 2025 01
	VV		"dle montáže" 93,03		93,030			
	VV		přičteno ztrátové 1.5%					
	VV		93,03*1,015 'Přepočtené koeficientem množství		94,425			
23	M	550008009016	PŘÍRUBA ISO 80/90	kus	4,000	6 000,00	24 000,00	
	VV		"dle klad. schéma 4 ks" 4		4,000			
24	K	857244122	Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém odbočných na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 80	kus	1,000	1 200,00	1 200,00	CS ÚRS 2025 01
	VV		"T kus DN80/80, dle klad. schéma 1 ks" 1		1,000			
25	M	851008008016	TVAROVKA T KUS 80-80	kus	1,000	3 000,00	3 000,00	
	VV		"T kus DN80/80, dle montáže" 1		1,000			
26	K	857242122	Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 80	kus	4,000	940,00	3 760,00	CS ÚRS 2025 01
	VV		"koleno FFK DN80 45°, dle klad. schéma 1 ks" 1		1,000			
	VV		"koleno FFK DN80 30°, dle klad. schéma 1 ks" 1		1,000			
	VV		"slepá příruba DN80, dle klad. schéma 1 ks" 1		1,000			
	VV		"přírubové koleno s patkou před hydrantem, dle klad. schema" 1		1,000			
	VV		Součet		4,000			
27	M	504908000016	8/8 DÍRY KOLENO PATNÍ PŘÍRUBOVÉ 80 - 8/8 DÍRY	kus	1,000	2 000,00	2 000,00	
	VV		"dle montáže přírubové koleno s patkou před hydrantem" 1		1,000			
28	M	854008000016	TVAROVKA OBLOUK 45° 80	kus	1,000	3 000,00	3 000,00	
	VV		"dle montáže koleno FFK DN80 45°" 1		1,000			
29	M	854308000016	TVAROVKA OBLOUK 30° 80	kus	1,000	3 000,00	3 000,00	
	VV		"dle montáže koleno FFK DN80 30°" 1		1,000			
30	M	800008000016	PŘÍRUBA SLEPÁ 80	kus	1,000	900,00	900,00	
	VV		"dle montáže slepá příruba DN80" 1		1,000			
31	K	891241112	Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 80	kus	2,000	1 100,00	2 200,00	CS ÚRS 2025 01
	VV		"šoupě DN80, dle klad. schéma" 2		2,000			
32	M	400208000016	ŠOUPĚ E2 PŘÍRUBOVÉ KRÁTKÉ 80	kus	2,000	7 500,00	15 000,00	
	VV		"dle montáže" 2		2,000			
33	M	950205010003	SOUPRAVA ZEMNÍ TELESKOPICKÁ E2/E3-1,3 -1,8 50-100 (1,3-1,8m)	kus	2,000	3 350,00	6 700,00	
	VV		"pro šoupata DN80 dle klad. schéma" 2		2,000			
34	K	891247111	Montáž vodovodních armatur na potrubí hydrantů podzemních (bez osazení poklopů) DN 80	kus	1,000	4 000,00	4 000,00	CS ÚRS 2025 01
	VV		"hydrant dle klad. schema" 1		1,000			
35	M	D49008012516	HYDRANT PODZEMNÍ PLNOPRŮTOKOVÝ 80/1,25 m	kus	1,000	35 857,21	35 857,21	
	VV		"dle montáže nových hydrantů, dle klad. schema" 1		1,000			
36	K	892241111	Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN do 80	m	94,080	70,00	6 585,60	CS ÚRS 2025 01
	VV		"pro řad A5, De 90, dle výk. výměr" 94,08		94,080			
37	K	892273122	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125	m	94,080	90,00	8 467,20	CS ÚRS 2025 01
	VV		"pro řad A5, De 90, dle výk. výměr" 94,08		94,080			
38	K	892372111	Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách DN do 300	kus	1,000	6 500,00	6 500,00	CS ÚRS 2025 01
	VV		"uvažuje se 1x" 1		1,000			
39	K	899401112	Osazení poklopů uličních s pevným rámem litinových šoupátkových	kus	2,000	400,00	800,00	CS ÚRS 2025 01
	VV		"dle počtu šoupat" 2		2,000			
40	M	422913520	poklop litinový šoupátkový pro zemní soupravy osazení do terénu a do vozovky	kus	2,000	1 170,00	2 340,00	CS ÚRS 2025 01
	VV		"dle osazení" 2		2,000			
41	M	00040504	Betonová deska pod poklop - šoupátková		2,000	400,00	800,00	
	VV		"dle osazení" 2		2,000			
42	K	899401113	Osazení poklopů uličních s pevným rámem litinových hydrantových	kus	1,000	400,00	400,00	CS ÚRS 2025 01
	VV		"nové hydranty, dle klad. schema" 1		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
43	M	42291452	<i>poklop litinový hydrantový DN 80</i>	<i>kus</i>	<i>1,000</i>	<i>2 500,00</i>	<i>2 500,00</i>	<i>CS ÚRS 2025 01</i>
	VV		"dle osazení, nový hydrant" 1		1,000			
44	M	000452200	<i>Betonová deska pod poklop - hydrantová</i>	<i>kus</i>	<i>1,000</i>	<i>600,00</i>	<i>600,00</i>	
	VV		"dle osazení, nový hydrant" 1		1,000			
45	K	899713111	Orientační tabulky na vodovodních a kanalizačních řadech na sloupku ocelovém nebo betonovém	kus	1,000	100,00	100,00	CS ÚRS 2025 01
	VV		pro označení hydrantů a šoupat, montáž na oplocení					
	VV		"dle počtu hnízd hydrantů a šoupat, bere se 1 ks" 1		1,000			
46	K	899721111	Signalizační vodič na potrubí DN do 150 mm	m	97,080	60,00	5 824,80	CS ÚRS 2025 01
	VV		"pro řad A5, De 90" 94,08		94,080			
	VV		"přičte se dl. vyvedení do poklopů šoupat" 2*1,5		3,000			
	VV		dle požadavku správce vodič CY 6 mm2					
	VV		Součet		97,080			
47	K	899722113	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky přes 25 do 34 cm	m	94,080	12,00	1 128,96	CS ÚRS 2025 01
	VV		"pro řad A5, De 90" 94,08		94,080			
D		998	Přesun hmot				17 769,60	
48	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody, kanalizace, teplovody, produktovody v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	59,232	300,00	17 769,60	CS ÚRS 2025 01

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy místní komunikace ulice Sídliště v úseku od REPROGENu po čp. 1158 Třeboň

Objekt:

302 - Splašková kanalizace

KSO:

Místo: Třeboň

Zadavatel:

Město Třeboň

Uchazeč:

VKB stavby s.r.o.

Projektant:

WAY project s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 25.09.2025

IČ:

DIČ:

IČ:

02192012

DIČ:

CZ02192012

IČ:

63906601

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

722 370,38

DPH základní
snížená

Základ daně

722 370,38

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

151 697,78

0,00

Cena s DPH

v CZK

874 068,16

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy místní komunikace ulice Sídliště v úseku od REPROGENu po čp. 1158 Třeboň
Objekt:

302 - Splašková kanalizace

Místo: Třeboň
Zadavatel: Město Třeboň
Uchazeč: VKB stavby s.r.o.

Datum: 25.09.2025
Projektant: WAY project s.r.o.
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	722 370,38
HSV - Práce a dodávky HSV	722 370,38
1 - Zemní práce	467 038,82
3 - Svislé a kompletní konstrukce	4 725,00
4 - Vodorovné konstrukce	35 755,00
8 - Trubní vedení	187 493,06
998 - Přesun hmot	27 358,50

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy místní komunikace ulice Sídliště v úseku od REPROGENu po čp. 1158 Třeboň

Objekt: 302 - Splašková kanalizace

Místo: Třeboň

Zadavatel: Město Třeboň

Uchazeč: VKB stavby s.r.o.

Datum: 25.09.2025

Projektant: WAY project s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 722 370,38

D HSV Práce a dodávky HSV 722 370,38

D 1 Zemní práce 467 038,82

1	K	115101202	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem přes 500 do 1 000 l/min	hod	40,000	10,00	400,00	CS ÚRS 2025 01
	VV		pro přečerpávání spodní vody a splaškových vod					
	VV		"uvažuje se 5 prac. dní po 8 hod" 5*8		40,000			
2	K	132254204	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3	m3	232,100	450,00	104 445,00	CS ÚRS 2025 01
	VV		"Pro stoku B dle výkazu výměr" 232,10		232,100			
	VV		Těžitelnost uvažována 100% ve tř. 3					
	VV		těžitelnost vykazovat dle skutečnosti					
3	K	139001101	Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny	m3	11,605	100,00	1 160,50	CS ÚRS 2025 01
	VV		uvažováno 5% z výkopu rýh					
	VV		232,10*0,05		11,605			
4	K	151101101	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložené pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m	m2	52,300	150,00	7 845,00	CS ÚRS 2025 01
	VV		"dle výk. výměr" 52,30		52,300			
5	K	151101102	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložené pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky přes 2 do 4 m	m2	411,210	250,00	102 802,50	CS ÚRS 2025 01
	VV		"dle výk. výměr" 411,21		411,210			
6	K	151101111	Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložené, hloubky do 2 m	m2	52,300	100,00	5 230,00	CS ÚRS 2025 01
	VV		"dle výk. výměr" 52,30		52,300			
7	K	151101112	Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložené, hloubky přes 2 do 4 m	m2	411,210	100,00	41 121,00	CS ÚRS 2025 01
	VV		"dle zřízení" 411,21		411,210			
8	K	162651112	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m	m3	319,832	190,00	60 768,08	CS ÚRS 2025 01
	VV		uvažuje se pro vodorovné přemístění zeminy pro zásyp na deponii do 5 km a zpět					
	VV		"dle kubatury zásypu" 159,916*2		319,832			
9	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	72,184	302,00	21 799,57	CS ÚRS 2025 01
	VV		uvažován odvoz na recyklační centrum do 20 km					
	VV		"dle hloubení rýh tř. těž. I" 232,10		232,100			
	VV		"odečte se zásyp" -159,916		-159,916			
	VV		Součet		72,184			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
10	K	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	721,840	22,50	16 241,40	CS ÚRS 2025 01
	VV		uvažován odvoz na recyklační centrum do 20 km					
	VV		"dle vodor. přemístění" 72,184*(20-10)		721,840			
11	K	167151111	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	159,916	50,00	7 995,80	CS ÚRS 2025 01
	VV		nakládání zeminy pro zásyp na deponii					
	VV		"dle kubatury zásypu" 159,916		159,916			
12	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	129,931	150,00	19 489,65	CS ÚRS 2025 01
	VV		"dle vodorovného přemístění" 72,184*1,8		129,931			
13	K	174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	159,916	200,00	31 983,20	CS ÚRS 2025 01
	VV		"rýhy dle výk. výměr" 232,10		232,100			
	VV		"odečte se obsyp včetně potrubí" -48,40		-48,400			
	VV		odečte se lože pod potrubí					
	VV		"De 250" -0,1*1,0*(90,0-2,0)		-8,800			
	VV		odečte se sanace zákl. spáry					
	VV		"De 250" -0,15*1,0*90,0		-13,500			
	VV		odečtou se tělesa šachet					
	VV		"DN 600, prům. hl. 1.75 m" -0,3*0,3*3,14*1,75*3		-1,484			
	VV		Poznámka: pro zásyp použít zeminy nad hladinou podzemní vody z důvodu vlhkosti a hutnění.					
	VV		Součet		159,916			
14	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny	m3	44,082	238,00	10 491,52	CS ÚRS 2025 01
	VV		0,3 m nad povrch potrubí					
	VV		"stoka B4 PVC De250" 1,0*(0,25+0,3)*(90,0-2,0)		48,400			
	VV		Mezisoučet		48,400			
	VV		odečte se zemina vytlačená potrubím					
	VV		"stoka B4 PVC De250" -3,14*0,125*0,125*(90,0-2,0)		-4,318			
	VV		Součet		44,082			
15	M	58331351	kamenivo těžené drobné frakce 0/4	t	88,164	400,00	35 265,60	CS ÚRS 2025 01
	VV		"dle obsypání" 44,082*2,0		88,164			
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce				4 725,00	
16	K	359901211	Monitoring stok (kamerový systém) jakékoli výšky nová kanalizace	m	90,000	52,50	4 725,00	CS ÚRS 2025 01
	VV		"kamerová prohlídka dle délky stok, dle výk. výměr" 90,0		90,000			
	D	4	Vodorovné konstrukce				35 755,00	
17	K	451541111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu ze štěrkodrtě 0-63 mm	m3	13,500	1 410,00	19 035,00	CS ÚRS 2025 01
	VV		pro sanaci základové spáry v tl. 0.15 m					
	VV		uvažovat kam. drcené fr. 32-63					
	VV		"De 250" 0,15*1,0*90,0		13,500			
	VV		Součet		13,500			
18	K	451572111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm	m3	8,800	1 900,00	16 720,00	CS ÚRS 2025 01
	VV		lože pod potrubí stok					
	VV		"De 250" 0,1*1,0*(90,0-2,0)		8,800			
	D	8	Trubní vedení				187 493,06	
19	K	871363123	Montáž kanalizačního potrubí z tvrdého PVC-U hladkého plnostěnného tuhost SN 12 DN 250	m	86,080	209,00	17 990,72	CS ÚRS 2025 01
	VV		hladké potrubí z PVC-U, De 250, SN 12					
	VV		"dle výk. výměr bez šachet" 90,0-2,0		88,000			
	VV		"odečte se délka odboček, dle výk. výměr" -(1+5)*0,320		-1,920			
	VV		Součet		86,080			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
20	M	28611108	trubka kanalizační PVC-U plnostěnná jednovrstvá s rázovou odolností DN 250x6000mm SN12	m	88,662	570,00	50 537,34	CS ÚRS 2025 01
	VV		"dle montáže potrubí" 86,08		86,080			
	VV		přičteno ztrátové 3.0%					
	VV		86,08*1,03 'Přepočtené koeficientem množství		88,662			
21	K	877360320	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PP nebo PVC-U hladkého plnostěnného odboček DN 250	kus	6,000	610,00	3 660,00	CS ÚRS 2025 01
	VV		"odbočky De 250/De 160 dle výk. výměr" 5		5,000			
	VV		"odbočky De 250/De 200 dle výk. výměr" 1		1,000			
	VV		Součet		6,000			
22	M	28651034	odbočka kanalizační PVC-U plnostěnná s rázovou odolností DN 250/160/45°	kus	5,000	2 962,00	14 810,00	CS ÚRS 2025 01
	VV		"dle montáže" 5		5,000			
23	M	28651035	odbočka kanalizační PVC-U plnostěnná s rázovou odolností DN 250/200/45°	kus	1,000	3 100,00	3 100,00	CS ÚRS 2025 01
	VV		"dle montáže" 1		1,000			
24	K	892392121	Tlakové zkoušky vzduchem těsníci vaky ucpávkovými DN 400	úsek	3,000	1 000,00	3 000,00	CS ÚRS 2025 01
	VV		"včetně ucpávek přípojek, 3 úseky" 3		3,000			
25	K	894812321	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 šachtové dno (DN šachty / DN trubního vedení) DN 600/250 průtočné	kus	1,000	8 230,00	8 230,00	CS ÚRS 2025 01
	VV		"pro revizní šachtu Š12, DN600, dle výk. výměr" 1		1,000			
26	K	894812322	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 šachtové dno (DN šachty / DN trubního vedení) DN 600/250 průtočné 30°, 60°, 90°	kus	1,000	8 300,00	8 300,00	CS ÚRS 2025 01
	VV		"pro revizní šachtu Š11, DN600, dle výk. výměr" 1		1,000			
27	K	894812323	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 šachtové dno (DN šachty / DN trubního vedení) DN 600/250 s přítokem tvaru T	kus	1,000	8 400,00	8 400,00	CS ÚRS 2025 01
	VV		"pro revizní šachtu Š13, DN600, dle výk. výměr" 1		1,000			
28	K	894812332	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 roura šachtová korugovaná, světlé hloubky 2 000 mm	kus	2,000	9 500,00	19 000,00	CS ÚRS 2025 01
	VV		"pro revizní šachty Š12 a Š13, DN600, dle výk. výměr" 1+1		2,000			
29	K	894812333	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 roura šachtová korugovaná, světlé hloubky 3 000 mm	kus	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2025 01
	VV		"pro revizní šachtu Š11, DN600, dle výk. výměr" 1		1,000			
30	K	894812339	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 Příplatek k cenám 2331 - 2334 za uříznutí šachtové roury	kus	3,000	155,00	465,00	CS ÚRS 2025 01
	VV		"pro revizní šachty z PP, DN600, dle výk. výměr" 3		3,000			
31	K	894812376	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 poklop (mříž) litinový pro třídu zatížení D400 s betonovým prstencem	kus	3,000	15 000,00	45 000,00	CS ÚRS 2025 01
	VV		"pro revizní šachty z PP, DN600, dle výk. výměr" 3		3,000			
	VV		uvažovat samonivelační poklopy s logem Města Třeboň					
	VV		poklopy popsat u společnosti Městská vodohospodářská s.r.o.					
D		998	Přesun hmot				27 358,50	
32	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody, kanalizace, teplovody, produktovody v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	91,195	300,00	27 358,50	CS ÚRS 2025 01

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy místní komunikace ulice Sídliště v úseku od REPROGENu po čp. 1158 Třeboň

Objekt:

303 - Dešťová kanalizace

KSO:

Místo: Třeboň

Zadavatel:

Město Třeboň

Uchazeč:

VKB stavby s.r.o.

Projektant:

WAY project s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 25.09.2025

IČ:

DIČ:

IČ:

02192012

DIČ:

CZ02192012

IČ:

63906601

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

490 929,66

DPH základní

Základ daně

490 929,66

Sazba daně

21,00%

Výše daně

103 095,23

snížená

0,00

15,00%

0,00

Cena s DPH

v CZK

594 024,89

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy místní komunikace ulice Sídliště v úseku od REPROGENu po čp. 1158 Třeboň

Objekt: 303 - Dešťová kanalizace

Místo: Třeboň
Zadavatel: Město Třeboň
Uchazeč: VKB stavby s.r.o.

Datum: 25.09.2025
Projektant: WAY project s.r.o.
Zpracovatel:

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	490 929,66
HSV - Práce a dodávky HSV	490 929,66
1 - Zemní práce	269 396,41
3 - Svislé a kompletní konstrukce	3 937,50
4 - Vodorovné konstrukce	29 732,50
8 - Trubní vedení	164 495,35
998 - Přesun hmot	23 367,90

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy místní komunikace ulice Sídliště v úseku od REPROGENu po čp. 1158 Třeboň

Objekt: 303 - Dešťová kanalizace

Místo: Třeboň

Zadavatel: Město Třeboň

Uchazeč: VKB stavby s.r.o.

Datum: 25.09.2025

Projektant: WAY project s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 490 929,66

D HSV Práce a dodávky HSV 490 929,66

D 1 Zemní práce 269 396,41

1	K	115101202	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem přes 500 do 1 000 l/min	hod	40,000	50,00	2 000,00	CS ÚRS 2025 01
	VV		pro přečerpávání spodní vody a dešťové vody					
	VV		"uvažuje se 5 prac. dní po 8 hod" 5*8		40,000			
2	K	132254204	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3	m3	162,240	350,00	56 784,00	CS ÚRS 2025 01
	VV		"Pro sběrač C4 dle výkazu výměr" 162,24		162,240			
	VV		Těžitelnost uvažována 100% ve tř. 3					
	VV		těžitelnost vykazovat dle skutečnosti					
3	K	139001101	Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny	m3	8,112	500,00	4 056,00	CS ÚRS 2025 01
	VV		uvažováno 5% z výkopu rýh					
	VV		162,24*0,05		8,112			
4	K	151101101	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložené pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m	m2	68,570	100,00	6 857,00	CS ÚRS 2025 01
	VV		"dle výk. výměr" 68,57		68,570			
5	K	151101102	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložené pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky přes 2 do 4 m	m2	260,470	150,00	39 070,50	CS ÚRS 2025 01
	VV		"dle výk. výměr" 260,47		260,470			
6	K	151101111	Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložené, hloubky do 2 m	m2	68,570	50,00	3 428,50	CS ÚRS 2025 01
	VV		"dle zřízení" 68,57		68,570			
7	K	151101112	Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložené, hloubky přes 2 do 4 m	m2	260,470	50,00	13 023,50	CS ÚRS 2025 01
	VV		"dle zřízení" 260,47		260,470			
8	K	162651112	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m	m3	200,360	190,00	38 068,40	CS ÚRS 2025 01
	VV		uvažuje se pro vodorovné přemístění zeminy pro zásyp na deponii do 5 km a zpět					
	VV		"dle kubatury zásypu" 100,180*2		200,360			
9	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	62,060	200,00	12 412,00	CS ÚRS 2025 01
	VV		uvažován odvoz na recyklační centrum do 21 km					
	VV		"dle hloubení rýh tř. těž. I" 162,24		162,240			
	VV		"odečte se zásyp" -100,18		-100,180			
	VV		Součet		62,060			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
10	K	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	620,600	20,00	12 412,00	CS ÚRS 2025 01
	VV		uvažován odvoz na recyklační centrum do 20 km					
	VV		"dle vodor. přemístění" 62,06*(20-10)		620,600			
11	K	167151111	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	100,180	55,00	5 509,90	CS ÚRS 2025 01
	VV		nakládání zeminy pro zásyp na deponii					
	VV		"dle kubatury zásypu" 100,180		100,180			
12	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	111,708	150,00	16 756,20	CS ÚRS 2025 01
	VV		"dle vodorovného přemístění" 62,06*1,8		111,708			
13	K	174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	100,180	200,00	20 036,00	CS ÚRS 2025 01
	VV		"rýhy dle výk. výměr" 162,24		162,240			
	VV		"odečte se obsyp včetně potrubí" -42,34		-42,340			
	VV		odečte se lože pod potrubí sběrače					
	VV		"DN 250" -0,1*1,0*(75,0-2,0)		-7,300			
	VV		odečte se sanace zákl. spáry					
	VV		"DN 250" -0,15*1,0*75,0		-11,250			
	VV		odečtou se tělesa šachet					
	VV		"DN 600, prům. hl. 1.38 m" -0,3*0,3*3,14*1,38*3		-1,170			
	VV		Poznámka: pro zásyp použít zeminy nad hladinou podzemní vody z důvodu vlhkosti a hutnění.					
	VV		Součet		100,180			
14	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny	m3	37,847	230,00	8 704,81	CS ÚRS 2025 01
	VV		0,3 m nad povrch potrubí z PP					
	VV		"DN 250" 1,00*(0,28+0,3)*(75,0-2,0)		42,340			
	VV		Mezisoučet		42,340			
	VV		odečte se zemina vytlačená potrubím z PP					
	VV		"DN 250" -3,14*0,14*0,14*(75,0-2,0)		-4,493			
	VV		Součet		37,847			
15	M	58331351	kamenivo těžené drobné frakce 0/4	t	75,694	400,00	30 277,60	CS ÚRS 2025 01
	VV		"dle obsypání" 37,847*2,0		75,694			
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce				3 937,50	
16	K	359901211	Monitoring stok (kamerový systém) jakékoli výšky nová kanalizace	m	75,000	52,50	3 937,50	CS ÚRS 2025 01
	VV		"kamerová prohlídka dle délky sběračů" 75,0		75,000			
	D	4	Vodorovné konstrukce				29 732,50	
17	K	451541111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu ze štěrkodrtě 0-63 mm	m3	11,250	1 410,00	15 862,50	CS ÚRS 2025 01
	VV		pro sanaci základové spáry v tl. 0.15 m					
	VV		uvažovat kam. drcené fr. 32-63					
	VV		"DN 250" 0,15*1,0*75,0		11,250			
18	K	451572111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těžného 0 až 4 mm	m3	7,300	1 900,00	13 870,00	CS ÚRS 2025 01
	VV		lože pod potrubí sběrače C					
	VV		"DN 250" 0,1*1,0*(75,0-2,0)		7,300			
	D	8	Trubní vedení				164 495,35	
19	K	871360420	Montáž kanalizačního potrubí z polypropylenu PP korugovaného nebo žebrovaného SN 12 DN 250	m	70,620	252,00	17 796,24	CS ÚRS 2025 01
	VV		"korugované potrubí z PP DN 250, dle výk. výměr" 75,0-2,0		73,000			
	VV		"odečte se délka odboček" -(1+6)*0,34		-2,380			
	VV		Součet		70,620			
20	M	28617268	trubka kanalizační PP korugovaná DN 250x6000mm SN12	m	71,679	495,00	35 481,11	CS ÚRS 2025 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"dle montáže potrubí" 70,62		70,620			
	VV		přičteno ztrátne 1.5%					
	VV		70,62*1,015 'Přepočtené koeficientem množství		71,679			
21	K	877360420	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PP nebo PVC-U korugovaného nebo žebrovaného odboček DN 250	kus	7,000	308,00	2 156,00	CS ÚRS 2025 01
	VV		"odbočky DN 250/De 160 dle výk. výměr" 6		6,000			
	VV		"odbočky DN 250/De 200 dle výk. výměr" 1		1,000			
	VV		Součet		7,000			
22	M	28617361	odbočka kanalizace PP korugované pro KG 45° DN 250/160	kus	6,000	1 536,00	9 216,00	CS ÚRS 2025 01
	VV		"dle montáže" 6		6,000			
23	M	28617367	odbočka kanalizace PP korugované pro KG 45° DN 250/200	kus	1,000	1 641,00	1 641,00	CS ÚRS 2025 01
	VV		"dle montáže" 1		1,000			
24	K	892362121	Tlakové zkoušky vzduchem těsníci vaky ucpávkovými DN 250	úsek	3,000	1 180,00	3 540,00	CS ÚRS 2025 01
	VV		"včetně ucpávek přípojek, 3 úseky" 3		3,000			
25	K	894812321	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 šachtové dno (DN šachty / DN trubního vedení) DN 600/250 průtočné	kus	1,000	10 000,00	10 000,00	CS ÚRS 2025 01
	VV		"pro revizní šachtu ŠD12, DN600, dle výk. výměr" 1		1,000			
26	K	894812322	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 šachtové dno (DN šachty / DN trubního vedení) DN 600/250 průtočné 30°, 60°, 90°	kus	1,000	10 000,00	10 000,00	CS ÚRS 2025 01
	VV		"pro revizní šachtu ŠD11, DN600, dle výk. výměr" 1		1,000			
27	K	894812323	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 šachtové dno (DN šachty / DN trubního vedení) DN 600/250 s přítokem tvaru T	kus	1,000	10 000,00	10 000,00	CS ÚRS 2025 01
	VV		"pro revizní šachtu ŠD13, DN600, dle výk. výměr" 1		1,000			
28	K	894812332	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 roura šachtová korugovaná, světlé hloubky 2 000 mm	kus	3,000	10 000,00	30 000,00	CS ÚRS 2025 01
	VV		"pro revizní šachty z PP, DN600, dle výk. výměr" 3		3,000			
29	K	894812339	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 Příplatek k cenám 2331 - 2334 za uříznutí šachtové roury	kus	3,000	155,00	465,00	CS ÚRS 2025 01
	VV		"pro revizní šachty z PP, DN600, dle výk. výměr" 3		3,000			
30	K	894812376	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 poklop (mříž) litinový pro třídu zatížení D400 s betonovým prstencem	kus	3,000	11 400,00	34 200,00	CS ÚRS 2025 01
	VV		"pro revizní šachty z PP, DN600, dle výk. výměr" 3		3,000			
	VV		uvažovat samonivelační poklapy s logem Města Třeboň					
	VV		poklapy popsat u společnosti Městská vodohospodářská s.r.o.					
D	998		Přesun hmot				23 367,90	
31	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody, kanalizace, teplovody, produktovody v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	77,893	300,00	23 367,90	CS ÚRS 2025 01

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy místní komunikace ulice Sídliště v úseku od REPROGENu po čp. 1158 Třeboň

Objekt:

304 - Vodovodní a kanalizační přípojky

Soupis:

304a - Vodovodní přípojky

KSO:

Místo: Třeboň

Zadavatel:

Město Třeboň

Uchazeč:

VKB stavby s.r.o.

Projektant:

WAY project s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 25.09.2025

IČ:

DIČ:

IČ:

02192012

DIČ:

CZ02192012

IČ:

63906601

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

175 268,24

DPH základní
snížená

Základ daně

175 268,24

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

36 806,33

0,00

Cena s DPH

v CZK

212 074,57

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy místní komunikace ulice Sídliště v úseku od REPROGENu po čp. 1158 Třeboň

Objekt: 304 - Vodovodní a kanalizační přípojky

Soupis: **304a - Vodovodní přípojky**

Místo: Třeboň

Zadavatel: Město Třeboň

Uchazeč: VKB stavby s.r.o.

Datum: 25.09.2025

Projektant: WAY project s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	175 268,24
HSV - Práce a dodávky HSV	175 268,24
1 - Zemní práce	44 030,35
4 - Vodorovné konstrukce	8 050,40
8 - Trubní vedení	117 536,99
998 - Přesun hmot	5 650,50

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy místní komunikace ulice Sídliště v úseku od REPROGENu po čp. 1158 Třeboň

Objekt: 304 - Vodovodní a kanalizační přípojky

Soupis: 304a - Vodovodní přípojky

Místo: Třeboň

Zadavatel: Město Třeboň

Uchazeč: VKB stavby s.r.o.

Datum: 25.09.2025

Projektant: WAY project s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								175 268,24
D HSV Práce a dodávky HSV								175 268,24
D 1 Zemní práce								44 030,35
1	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	hod	24,000	10,00	240,00	CS ÚRS 2025 01
VV pro přečerpávání spodní vody					24,000			
VV "uvažuje se 3 prac. dny po 8 hod" 3*8								
2	K	132254203	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3	m3	43,030	300,00	12 909,00	CS ÚRS 2025 01
VV "Pro vodovodní přípojky dle výkazu výměr z úrovně silniční pláně" 43,03					43,030			
VV Těžitelnost uvažována 100% ve tř. 3								
VV třídu těžitelnosti vykazovat dle skutečnosti								
3	K	139001101	Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin	m3	12,909	10,00	129,09	CS ÚRS 2025 01
VV pro jakoukoliv třídu horniny								
VV uvažováno 30% z výkopu rýh								
VV "dle hloubení rýh" 43,03*0,3					12,909			
4	K	151101101	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložené pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m	m2	107,570	10,00	1 075,70	CS ÚRS 2025 01
VV plocha pažení rýh vodovodních přípojek					107,570			
VV "dle výk. výměr" 107,57								
5	K	151101111	Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložené, hloubky do 2 m	m2	107,570	10,00	1 075,70	CS ÚRS 2025 01
VV "dle zřízení" 107,57					107,570			
6	K	162651112	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m	m3	53,858	150,00	8 078,70	CS ÚRS 2025 01
VV uvažuje se pro vodorovné přemístění zeminy pro zásyp na deponii do 5 km a zpět					53,858			
VV "dle kubatury zásypu" 26,929*2								
7	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	16,101	150,00	2 415,15	CS ÚRS 2025 01
VV uvažován odvoz na recyklační centrum do 20 km					43,030			
VV "dle hloubení rýh tř. těž. I" 43,03					-26,929			
VV "odečte se zásyp" -26,929					16,101			
VV Součet								
8	K	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	161,010	10,00	1 610,10	CS ÚRS 2025 01
VV uvažován odvoz na recyklační centrum do 20 km								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"dle vodor. přemístění" 16,101*(20-10)		161,010			
9	K	167151111	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	26,929	45,00	1 211,81	CS ÚRS 2025 01
	VV		nakládání zeminy pro zásyp na deponii					
	VV		"dle kubatury zásypu" 26,929		26,929			
10	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	28,982	150,00	4 347,30	CS ÚRS 2025 01
	VV		"dle vodor. přemístění" 16,101*1,8		28,982			
11	K	174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	26,929	100,00	2 692,90	CS ÚRS 2025 01
	VV		"výkop rýh" 43,03		43,030			
	VV		"odečte se obsyp včetně potrubí" -9,161		-9,161			
	VV		"odečte se lože pod potrubí vodovodních přípojek" -0,1*0,8*34,70		-2,776			
	VV		"odečte se sanace zákl. spáry" -0,15*0,8*34,70		-4,164			
	VV		Poznámka: pro zásyp použít zeminy nad hladinou podzemní vody z důvodu vlhkosti a hutnění.					
	VV		Součet		26,929			
12	K	175151201	Obsypání objektů nad přilehlým původním terénem strojně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem uloženým ve vzdálenosti do 3 m od vnějšího kraje objektu pro jakoukoliv míru zhutnění bez prohození sypaniny	m3	9,161	100,00	916,10	CS ÚRS 2025 01
	VV		0,3 m nad povrch potrubí vodovodních přípojek					
	VV		0,8*0,33*34,70		9,161			
13	M	58331351	kamenivo těžené drobné frakce 0/4	t	18,322	400,00	7 328,80	CS ÚRS 2025 01
	VV		"pro obsyp" 9,161*2,0		18,322			
D 4			Vodorovné konstrukce				8 050,40	
14	K	451541111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu ze štěrkodrtě 0-63 mm	m3	4,164	1 000,00	4 164,00	CS ÚRS 2025 01
	VV		pro sanaci základové spáry v tl. 0.15 m					
	VV		uvažovat kam. drcené fr. 32-63					
	VV		0,15*0,8*34,70		4,164			
15	K	451572111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těžného 0 až 4 mm	m3	2,776	1 400,00	3 886,40	CS ÚRS 2025 01
	VV		lože pod potrubí vodovodních přípojek					
	VV		0,1*0,8*34,70		2,776			
D 8			Trubní vedení				117 536,99	
16	K	871161141	Montáž vodovodního potrubí z polyethylenu PE100 RC v otevřeném výkopu svařovaných na tupo SDR 11/PN16 d 32 x 3,0 mm	m	34,700	55,00	1 908,50	CS ÚRS 2025 01
	VV		"vodovodní přípojky, dle výk. výměr" 34,70		34,700			
17	M	28613110	potrubí vodovodní jednovrstvé PE100 RC PN 16 SDR11 32x3,0mm	m	35,221	40,70	1 433,49	CS ÚRS 2025 01
	VV		"dle montáže, přičteno ztrátné 1.5%" 34,70		34,700			
	VV		34,7*1,015 'Přepočtené koeficientem množství		35,221			
18	K	879171111	Montáž napojení vodovodní přípojky v otevřeném výkopu DN 32	kus	7,000	2 500,00	17 500,00	CS ÚRS 2025 01
	VV		uvažuje se pro napojení přípojek na stávající potrubí					
	VV		včetně dodání tvarovek pro napojení					
	VV		"dle výk. výměr" 7,0		7,000			
	VV		vykazovat dle skutečnosti					
19	K	891249111	Montáž vodovodních armatur na potrubí navrtávacích pasů s ventilem Jt 1 MPa, na potrubí z trub litinových, ocelových nebo plastických hmot DN 80	kus	7,000	2 150,00	15 050,00	CS ÚRS 2025 01
	VV		"dle počtu vodovod. přípojek dle výk. výměr na potrubí PE, De 90" 7		7,000			
20	M	532009003400	PAS NAVRTÁVACÍ UZAVÍRACÍ - HAKU ZAK 90/34	kus	7,000	2 400,00	16 800,00	
	VV		navrtávací pas pro potrubí z plastů					
	VV		"dle počtu přípojek dle výk. výměr" 7,0		7,000			
21	M	281003203416	ŠOUPÁTKO ISO-ZAK GGG 32/34	kus	7,000	5 000,00	35 000,00	
	VV		"dle počtu vodovodních přípojek dle výk. výměr" 7		7,000			
22	M	960113018004	SOUPRAVA ZEMNÍ TELESKOPICKÁ DOM. ŠOUPÁTKA-1,3-1,8 3/4"-2" (1,3-1,8m)	kus	7,000	2 000,00	14 000,00	
	VV		"dle počtu vodovodních přípojek dle výk. výměr" 7		7,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
23	K	892233122	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70	m	34,700	50,00	1 735,00	CS ÚRS 2025 01
	VV		"vodovod. přípojky dle výkazu výměr" 34,70		34,700			
24	K	892241111	Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN do 80	m	34,700	50,00	1 735,00	CS ÚRS 2025 01
	VV		"vodovod. přípojky dle výkazu výměr" 34,70		34,700			
25	K	899401111	Osazení poklopů uličních s pevným rámem litinových ventilových	kus	7,000	400,00	2 800,00	CS ÚRS 2025 01
	VV		"dle počtu vodovod. přípojek dle výk. výměr" 7,0		7,000			
26	M	42291402	<i>poklop litinový ventilový</i>	kus	7,000	790,00	5 530,00	CS ÚRS 2025 01
	VV		"dle osazení" 7,0		7,000			
27	M	56230636	<i>deska podkladová uličního poklopu plastového ventilového a šoupatového</i>	kus	7,000	250,00	1 750,00	CS ÚRS 2025 01
	VV		"dle osazení" 7,0		7,000			
28	K	899721111	Signalizační vodič na potrubí DN do 150 mm	m	45,900	50,00	2 295,00	CS ÚRS 2025 01
	VV		použije se vodič průřezu 6 mm ²					
	VV		"pro vodovod. přípojky dle výk. výměr" 34,70+(7*1,6)		45,900			
	VV		včetně vytažení do krycích hrnců a poklopů					
D	998		Přesun hmot				5 650,50	
29	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody, kanalizace, teplovody, produktovody v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	18,835	300,00	5 650,50	CS ÚRS 2025 01

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy místní komunikace ulice Sídliště v úseku od REPROGENu po čp. 1158 Třeboň

Objekt:

304 - Vodovodní a kanalizační přípojky

Soupis:

304b - Kanalizační splaškové přípojky

KSO:

Místo: Třeboň

CC-CZ:

Datum: 25.09.2025

Zadavatel:

Město Třeboň

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

VKB stavby s.r.o.

IČ:

02192012

DIČ:

CZ02192012

Projektant:

WAY project s.r.o.

IČ:

63906601

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

127 151,76

DPH základní
snížená

Základ daně

127 151,76

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

26 701,87

0,00

Cena s DPH

v CZK

153 853,63

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy místní komunikace ulice Sídliště v úseku od REPROGENu po čp. 1158 Třeboň

Objekt: 304 - Vodovodní a kanalizační přípojky

Soupis: **304b - Kanalizační splaškové přípojky**

Místo: Třeboň

Zadavatel: Město Třeboň

Uchazeč: VKB stavby s.r.o.

Datum: 25.09.2025

Projektant: WAY project s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		127 151,76
HSV - Práce a dodávky HSV		127 151,76
1 - Zemní práce		87 548,01
4 - Vodorovné konstrukce		8 892,70
8 - Trubní vedení		24 669,05
998 - Přesun hmot		6 042,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy místní komunikace ulice Sídliště v úseku od REPROGENu po čp. 1158 Třeboň

Objekt: 304 - Vodovodní a kanalizační přípojky

Soupis: 304b - Kanalizační splaškové přípojky

Místo: Třeboň

Zadavatel: Město Třeboň

Uchazeč: VKB stavby s.r.o.

Datum: 25.09.2025

Projektant: WAY project s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								127 151,76
D HSV Práce a dodávky HSV								127 151,76
D 1 Zemní práce								87 548,01
1	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	hod	24,000	10,00	240,00	CS ÚRS 2025 01
VV pro přečerpávání spodní vody					24,000			
VV "uvažuje se 3 prac. dny po 8 hod" 3*8								
2	K	132254204	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3	m3	51,130	550,00	28 121,50	CS ÚRS 2025 01
VV "Pro kanalizační splaškové přípojky dle výkazu výměr z úrovně silniční pláně" 51,13					51,130			
VV Těžitelnost uvažována 100% ve tř. 3								
VV třídu těžitelnosti vykazovat dle skutečnosti								
3	K	139001101	Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny	m3	15,339	599,00	9 188,06	CS ÚRS 2025 01
VV uvažováno 30% z výkopu rýh					15,339			
VV "dle hloubení rýh" 51,13*0,3								
4	K	151101102	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložené pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky přes 2 do 4 m	m2	113,620	20,00	2 272,40	CS ÚRS 2025 01
VV plocha pažení rýh kanalizačních splaškových přípojek					113,620			
VV "dle výk. výměr" 113,62								
5	K	151101112	Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložené, hloubky přes 2 do 4 m	m2	113,620	10,00	1 136,20	CS ÚRS 2025 01
VV "dle zřízení" 113,62					113,620			
6	K	162651112	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m	m3	70,038	190,00	13 307,22	CS ÚRS 2025 01
VV uvažuje se pro vodorovné přemístění zeminy pro zásyp na deponii do 5 km a zpět					70,038			
VV "dle kubatury zásypu" 35,019*2								
7	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	16,111	302,00	4 865,52	CS ÚRS 2025 01
VV uvažován odvoz na recyklační centrum do 20 km					51,130			
VV "dle hloubení rýh tř. těž. I" 51,13								
VV "odečte se zásyp" -35,019					-35,019			
VV Součet					16,111			
8	K	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	161,110	22,50	3 624,98	CS ÚRS 2025 01
VV uvažován odvoz na recyklační centrum do 20 km								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"dle vodor. přemístění" 16,111*(20-10)		161,110			
9	K	167151111	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	35,019	55,80	1 954,06	CS ÚRS 2025 01
	VV		nakládání zeminy pro zásyp na deponii					
	VV		"dle kubatury zásypu" 35,019		35,019			
10	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	29,000	150,00	4 350,00	CS ÚRS 2025 01
	VV		"dle vodor. přemístění" 16,111*1,8		29,000			
11	K	174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	35,019	130,00	4 552,47	CS ÚRS 2025 01
	VV		"výkop rýh" 51,13		51,130			
	VV		"odečte se obsyp včetně potrubí" -10,553		-10,553			
	VV		odečte se lože pod potrubí kanalizačních přípojek					
	VV		"De160" -0,1*0,90*15,6		-1,404			
	VV		"De200" -0,1*0,90*9,1		-0,819			
	VV		"odečte se sanace zákl. spáry" -0,15*0,9*(15,6+9,1)		-3,335			
	VV		Poznámka: pro zásyp použít zeminy nad hladinou podzemní vody z důvodu vlhkosti a hutnění.					
	VV		Součet		35,019			
12	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny	m3	9,954	600,00	5 972,40	CS ÚRS 2025 01
	VV		0,3 m nad povrch potrubí kanalizačních přípojek					
	VV		"De160" 0,9*0,46*15,6		6,458			
	VV		"De200" 0,9*0,5*9,1		4,095			
	VV		Mezisoučet		10,553			
	VV		odečte se zemina vytlačená potrubím					
	VV		"De160" -3,14*0,08*0,08*15,6		-0,313			
	VV		"De200" -3,14*0,1*0,1*9,1		-0,286			
	VV		Součet		9,954			
13	M	58331351	kamenivo těžené drobné frakce 0/4	t	19,908	400,00	7 963,20	CS ÚRS 2025 01
	VV		"pro obsyp" 9,954*2,0		19,908			
	D	4	Vodorovné konstrukce				8 892,70	
14	K	451541111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu ze štěrkodrtě 0-63 mm	m3	3,335	1 400,00	4 669,00	CS ÚRS 2025 01
	VV		pro sanaci základové spáry v tl. 0.15 m					
	VV		uvažovat kam. drcené fr. 32-63					
	VV		0,15*0,9*(15,6+9,1)		3,335			
15	K	451572111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm	m3	2,223	1 900,00	4 223,70	CS ÚRS 2025 01
	VV		lože pod potrubí kanalizačních přípojek					
	VV		"De160" 0,1*0,90*15,6		1,404			
	VV		"De200" 0,1*0,90*9,1		0,819			
	VV		Součet		2,223			
	D	8	Trubní vedení				24 669,05	
16	K	871313123	Montáž kanalizačního potrubí z tvrdého PVC-U hladkého plnostěnného tuhost SN 12 DN 160	m	15,600	193,00	3 010,80	CS ÚRS 2025 01
	VV		"potrubí přípojek z PVC, De160, dle výk. výměr" 15,60		15,600			
17	M	28611260	trubka kanalizační PVC-U plnostěnná jednovrstvá DN 160x3000mm SN12	m	16,068	310,00	4 981,08	CS ÚRS 2025 01
	VV		"dle montáže, přičteno ztrátne 3.0%" 15,60		15,600			
	VV		15,6*1,03 'Přepočtené koeficientem množství		16,068			
18	K	871353123	Montáž kanalizačního potrubí z tvrdého PVC-U hladkého plnostěnného tuhost SN 12 DN 200	m	9,100	204,00	1 856,40	CS ÚRS 2025 01
	VV		"potrubí přípojek z PVC, De200, dle výk. výměr" 9,1		9,100			
19	M	28611262	trubka kanalizační PVC-U plnostěnná jednovrstvá DN 200x3000mm SN12	m	9,373	490,00	4 592,77	CS ÚRS 2025 01
	VV		"dle montáže, přičteno ztrátne 3.0%" 9,10		9,100			
	VV		9,1*1,03 'Přepočtené koeficientem množství		9,373			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
20	K	877310310	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PP nebo PVC-U hladkého plnostěnného kolen, víceč nebo hrdlových uzávěrů DN 150	kus	6,000	305,00	1 830,00	CS ÚRS 2025 01
	VV		dle počtu splaškových přípojek De 160, bere se 1ks/přípojku					
	VV		"dle výk. výměr" 7-1		6,000			
	VV		vykazovat dle skutečnosti					
21	M	28651202	<i>koleno kanalizační PVC-U plnostěnné 160x45°</i>	kus	6,000	546,00	3 276,00	CS ÚRS 2025 01
	VV		"dle montáže" 6		6,000			
22	K	877310330	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PP nebo PVC-U hladkého plnostěnného spojek nebo redukci DN 150	kus	6,000	305,00	1 830,00	CS ÚRS 2025 01
	VV		"pro přepojení na stávající přípojky, bere se 6 ks" 6		6,000			
	VV		vykazovat dle skutečnosti					
23	M	28651073	<i>přesuvka kanalizační PVC-U plnostěnná s rázovou odolností DN 160</i>	kus	6,000	340,00	2 040,00	CS ÚRS 2025 01
	VV		"dle montáže" 6		6,000			
24	K	877350310	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PP nebo PVC-U hladkého plnostěnného kolen, víceč nebo hrdlových uzávěrů DN 200	kus	1,000	305,00	305,00	CS ÚRS 2025 01
	VV		dle počtu splaškových přípojek De 200, bere se 1ks/přípojku					
	VV		"dle výk. výměr" 1		1,000			
	VV		vykazovat dle skutečnosti					
25	M	28651205	<i>koleno kanalizační PVC-U plnostěnné 200x45°</i>	kus	1,000	947,00	947,00	CS ÚRS 2025 01
	VV		"dle montáže" 1		1,000			
	D	998	Přesun hmot				6 042,00	
26	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody, kanalizace, teplovody, produktovody v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	20,140	300,00	6 042,00	CS ÚRS 2025 01

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy místní komunikace ulice Sídliště v úseku od REPROGENu po čp. 1158 Třeboň
Objekt: 304 - Vodovodní a kanalizační přípojky
Soupis: 304c - Kanalizační dešťové přípojky

KSO:
Místo: Třeboň

Zadavatel:
Město Třeboň

Uchazeč:
VKB stavby s.r.o.

Projektant:
WAY project s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 25.09.2025

IČ:
DIČ:

IČ: 02192012
DIČ: CZ02192012

IČ: 63906601
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			123 258,31
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	123 258,31	21,00%	25 884,25
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	149 142,56

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy místní komunikace ulice Sídliště v úseku od REPROGENu po čp. 1158 Třeboň

Objekt: 304 - Vodovodní a kanalizační přípojky

Soupis: **304c - Kanalizační dešťové přípojky**

Místo:	Třeboň	Datum:	25.09.2025
Zadavatel:	Město Třeboň	Projektant:	WAY project s.r.o.
Uchazeč:	VKB stavby s.r.o.	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	123 258,31
HSV - Práce a dodávky HSV	123 258,31
1 - Zemní práce	85 377,81
4 - Vodorovné konstrukce	9 360,00
8 - Trubní vedení	22 310,80
998 - Přesun hmot	6 209,70

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy místní komunikace ulice Sídliště v úseku od REPROGENu po čp. 1158 Třeboň

Objekt: 304 - Vodovodní a kanalizační přípojky

Soupis: 304c - Kanalizační dešťové přípojky

Místo: Třeboň

Zadavatel: Město Třeboň

Uchazeč: VKB stavby s.r.o.

Datum: 25.09.2025

Projektant: WAY project s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

123 258,31

D HSV Práce a dodávky HSV

123 258,31

D 1 Zemní práce

85 377,81

1	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	hod	24,000	10,00	240,00	CS ÚRS 2025 01
	VV		pro přečerpávání spodní vody					
	VV		"uvažuje se 3 prac. dny po 8 hod" 3*8		24,000			
2	K	132254204	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3	m3	49,140	550,00	27 027,00	CS ÚRS 2025 01
	VV		"Pro kanalizační dešťové přípojky dle výkazu výměr z úrovně silniční pláně" 49,14		49,140			
	VV		Těžitelnost uvažována 100% ve tř. 3					
	VV		třídu těžitelnosti vykazovat dle skutečnosti					
3	K	139001101	Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny	m3	14,742	599,00	8 830,46	CS ÚRS 2025 01
	VV		uvažováno 30% z výkopu rýh					
	VV		"dle hloubení rýh" 49,14*0,3		14,742			
4	K	151101102	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložené pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky přes 2 do 4 m	m2	109,200	20,00	2 184,00	CS ÚRS 2025 01
	VV		plocha pažení rýh kanalizačních přípojek					
	VV		"dle výk. výměr" 109,2		109,200			
5	K	151101112	Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložené, hloubky přes 2 do 4 m	m2	109,200	10,00	1 092,00	CS ÚRS 2025 01
	VV		"dle zřízení" 109,20		109,200			
6	K	162651112	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m	m3	65,052	190,00	12 359,88	CS ÚRS 2025 01
	VV		uvažuje se pro vodorovné přemístění zeminy pro zásyp na deponii do 5 km a zpět					
	VV		"dle kubatury zásypu" 32,526*2		65,052			
7	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	16,614	302,00	5 017,43	CS ÚRS 2025 01
	VV		uvažován odvoz na recyklační centrum do 20 km					
	VV		"dle hloubení rýh tř. těž. I" 49,14		49,140			
	VV		"odečte se zásyp" -32,526		-32,526			
	VV		Součet		16,614			
8	K	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	166,140	22,00	3 655,08	CS ÚRS 2025 01
	VV		uvažován odvoz na recyklační centrum do 20 km					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"dle vodor. přemístění" 16,614*(20-10)		166,140			
9	K	167151111	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	32,526	55,00	1 788,93	CS ÚRS 2025 01
	VV		nakládání zeminy pro zásyp na deponii					
	VV		"dle kubatury zásypu" 32,526		32,526			
10	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	29,905	150,00	4 485,75	CS ÚRS 2025 01
	VV		"dle vodor. přemístění" 16,614*1,8		29,905			
11	K	174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložení výkopku ve vrstvách se ztuhnutím jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	32,526	134,00	4 358,48	CS ÚRS 2025 01
	VV		"výkop rýh" 49,14		49,140			
	VV		"odečte se obsyp včetně potrubí" -10,764		-10,764			
	VV		odečte se lože pod potrubí kanalizačních přípojek					
	VV		"De160" -0,1*0,90*26,0		-2,340			
	VV		"odečte se sanace zákl. spáry" -0,15*0,90*26,0		-3,510			
	VV		Poznámka: pro zásyp použit zeminy nad hladinou podzemní vody z důvodu vlhkosti a hutnění.					
	VV		Součet		32,526			
12	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru ztuhnutí bez prohození sypaniny	m3	10,242	600,00	6 145,20	CS ÚRS 2025 01
	VV		0,3 m nad povrch potrubí kanalizačních přípojek					
	VV		"De160" 0,9*0,46*26,0		10,764			
	VV		odečte se zemina vytlačená potrubím					
	VV		"De160" -3,14*0,08*0,08*26,0		-0,522			
	VV		Součet		10,242			
13	M	58331351	kamenivo těžené drobné frakce 0/4	t	20,484	400,00	8 193,60	CS ÚRS 2025 01
	VV		"pro obsyp" 10,242*2,0		20,484			
	D	4	Vodorovné konstrukce				9 360,00	
14	K	451541111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu ze štěrkodrtě 0-63 mm	m3	3,510	1 400,00	4 914,00	CS ÚRS 2025 01
	VV		pro sanaci základové spáry v tl. 0.15 m					
	VV		uvažovat kam. drcené fr. 32-63					
	VV		0,15*0,9*26,0		3,510			
15	K	451572111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm	m3	2,340	1 900,00	4 446,00	CS ÚRS 2025 01
	VV		lože pod potrubí kanalizačních přípojek					
	VV		"De160" 0,1*0,90*26,0		2,340			
	D	8	Trubní vedení				22 310,80	
16	K	871313123	Montáž kanalizačního potrubí z tvrdého PVC-U hladkého plnostěnného tuhost SN 12 DN 160	m	26,000	193,00	5 018,00	CS ÚRS 2025 01
	VV		"potrubí přípojek z PVC, De160, dle výk. výměr" 26,0		26,000			
17	M	28611260	trubka kanalizační PVC-U plnostěnná jednovrstvá DN 160x3000mm SN12	m	26,780	310,00	8 301,80	CS ÚRS 2025 01
	VV		"dle montáže, přičteno ztrátne 3.0%" 26,0		26,000			
	VV		26*1,03 'Přepočtené koeficientem množství		26,780			
18	K	877310310	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PP nebo PVC-U hladkého plnostěnného kolen, víček nebo hrdlových uzávěrů DN 150	kus	6,000	200,00	1 200,00	CS ÚRS 2025 01
	VV		dle počtu přípojek De 160, bere se 1ks/přípojku					
	VV		"dle výk. výměr" 7-1		6,000			
	VV		vykazovat dle skutečnosti					
19	M	28651202	koleno kanalizační PVC-U plnostěnné 160x45°	kus	6,000	546,00	3 276,00	CS ÚRS 2025 01
	VV		"dle montáže" 6,0		6,000			
20	K	877310330	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PP nebo PVC-U hladkého plnostěnného spojek nebo redukci DN 150	kus	7,000	305,00	2 135,00	CS ÚRS 2025 01
	VV		"pro přepojení na stávající přípojky, bere se 7 ks" 7		7,000			
	VV		vykazovat dle skutečnosti					
21	M	28651073	přesuvka kanalizační PVC-U plnostěnná s rázovou odolností DN 160	kus	7,000	340,00	2 380,00	CS ÚRS 2025 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV		"dle montáže" 7			7,000			
D		998	Přesun hmot				6 209,70	
22	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody, kanalizace, teplovody, produktovody v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	20,699	300,00	6 209,70	CS ÚRS 2025 01

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Stavební úpravy místní komunikace ulice Sídliště v úseku od REPROGENu po čp. 1158 Třeboň
Objekt:
401 - Veřejné osvětlení

KSO:
Místo: Třeboň

CC-CZ:
Datum: 25.09.2025

Zadavatel:
Město Třeboň

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
VKB stavby s.r.o.

IČ: 02192012
DIČ: CZ02192012

Projektant:
WAY project s.r.o.

IČ: 63906601
DIČ:

Zpracovatel:
Ing.Jakub Kašparů

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			140 106,60
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	140 106,60	21,00%	29 422,39
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	169 528,99

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy místní komunikace ulice Sídliště v úseku od REPROGENu po čp. 1158 Třeboň
Objekt:

401 - Veřejné osvětlení

Místo: Třeboň
Zadavatel: Město Třeboň
Uchazeč: VKB stavby s.r.o.

Datum: 25.09.2025
Projektant: WAY project s.r.o.
Zpracovatel: Ing.Jakub Kašparů

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		140 106,60
PSV - Práce a dodávky PSV		6 292,00
741 - Elektroinstalace - silnoprúd		6 292,00
M - Práce a dodávky M		133 814,60
21-M - Elektromontáže		104 358,65
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích		29 455,95

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy místní komunikace ulice Sídliště v úseku od REPROGENu po čp. 1158 Třeboň

Objekt: 401 - Veřejné osvětlení

Místo: Třeboň

Zadavatel: Město Třeboň

Uchazeč: VKB stavby s.r.o.

Datum: 25.09.2025

Projektant: WAY project s.r.o.

Zpracovatel: Ing.Jakub Kašparů

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

140 106,60

DPSVPráce a dodávky PSV

6 292,00

D741Elektroinstalace - silnoproud

6 292,00

1	K	460791112	Montáž trubek ochranných uložených volně do rýhy plastových tuhých, vnitřního průměru přes 32 do 50 mm	m	71,500	65,00	4 647,50	CS ÚRS 2025 01
VV"kabelová chránička, 50/41 mm" 71,50					71,500			
2	M	34571351	trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná HDPE (chránička) D 40/50mm	m	71,500	23,00	1 644,50	CS ÚRS 2025 01
VV"dle montáže" 71,50					71,500			

DMPřáce a dodávky M

133 814,60

D21-MElektromontáže

104 358,65

3	K	210203902	Montáž svítidel LED se zapojením vodičů průmyslových nebo venkovních na sloupek parkový	kus	3,000	1 050,00	3 150,00	CS ÚRS 2025 01
VV		"svítidla VO, LED 15 W" 3			3,000			
4	M	34774021w	svítidlo parkové na sloupek LED IP66 do 30W do 3000lm	kus	3,000	9 800,00	29 400,00	CS ÚRS 2025 01
VV		"LED 15W, dle montáže, viz. TZ a výpočet osvětlení" 3			3,000			
5	K	210204011	Montáž stožárů osvětlení samostatně stojících ocelových, délky do 12 m	kus	3,000	2 215,00	6 645,00	CS ÚRS 2025 01
VV		"stožárů VO, žárově zinkovaných, dle sit. 3 ks" 3			3,000			
6	M	31674065	stožár osvětlovací sadový Pz 133/89/60 v 5,0m	kus	3,000	7 900,00	23 700,00	CS ÚRS 2025 01
VV		"dle montáže" 3			3,000			
7	K	210204202	Montáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 2 okruhy	kus	3,000	450,00	1 350,00	CS ÚRS 2025 01
VV		"dle počtu stožárů VO" 3			3,000			
8	M	ELST2951	SR st.rozvodnice SR721-14/N Al,CU universální	kus	3,000	965,00	2 895,00	
VV		"dle montáže" 3			3,000			
9	K	210220022	Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek v zemi s izolací spojů vodičů FeZn drátem nebo lanem průměru do 10 mm v městské zástavbě	m	77,500	108,00	8 370,00	CS ÚRS 2025 01
VV		"drát FeZn 10 mm" 77,50			77,500			
VV		včetně montáže smršťovací bužírky zemnění, 3 ks						
10	M	1561082	smršťovací bužírka HSD-T2 1,6/0,8 C 88861000	kus	3,000	98,00	294,00	
VV		"uvažuje se 3 ks" 3			3,000			
11	M	35441073	drát D 10mm FeZn	kg	77,500	55,30	4 285,75	CS ÚRS 2025 01
VV		"dle montáže" 77,50			77,500			
12	K	210220301	Montáž hromosvodného vedení svorek se 2 šrouby	kus	9,000	38,00	342,00	CS ÚRS 2025 01
VV		"svorka hromosvodní typ SR02, 9 ks" 9			9,000			
13	M	35441996	svorka odbočovací a spojovací pro spojování kruhových a páskových vodičů, FeZn	kus	9,000	39,60	356,40	CS ÚRS 2025 01
VV		"dle montáže" 9			9,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
14	K	210812011	Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez ukončení plných nebo laněných kulatých (např. CYKY, CHKE-R) uložených volně nebo v liště počtu a průřezu žil 3x1,5 až 6 mm2	m	15,000	28,00	420,00	CS ÚRS 2025 01
	VV		"dle výk.výměr" 15		15,000			
15	M	34111030	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm2	m	15,000	17,00	255,00	CS ÚRS 2025 01
	VV		"kabel CYKY 3C x 1.5 mm2, dle montáže" 15		15,000			
16	K	210812033	Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez ukončení plných nebo laněných kulatých (např. CYKY, CHKE-R) uložených volně nebo v liště počtu a průřezu žil 4x6 až 10 mm2	m	83,500	89,00	7 431,50	CS ÚRS 2025 01
	VV		"dle výk.výměr" 83,50		83,500			
17	M	34111076	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 4x10mm2	m	83,500	124,00	10 354,00	CS ÚRS 2025 01
	VV		"kabel CYKY 4 x 10 mm2, dle montáže" 83,50		83,500			
18	K	210100097	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením na svorkovnici s otevřením a uzavřením krytu průřezu žíly do 4 mm2	kus	6,000	48,00	288,00	CS ÚRS 2025 01
	VV		"dle výk.výměr" 6		6,000			
19	K	210950201	Ostatní práce při montáži vodičů, šňůr a kabelů Příplatek k cenám za zatahování kabelů do tvárnice s komorami nebo do kolektorů hmotnosti kabelů do 0,75 kg	m	71,500	8,00	572,00	CS ÚRS 2025 01
	VV		"příplatek za zatažení kabelu do chráničky, dle mnotáže kabelu" 71,50		71,500			
20	K	2109104.R	Zatažení a připojení do stávajícího pilíře SP100	kus	1,000	1 250,00	1 250,00	
	VV		"dle výk.výměr" 1		1,000			
21	M	3411001.M	Podružný materiál	kpl	1,000	2 000,00	2 000,00	
	VV		"dle výk.výměr" 1		1,000			
22	K	210280002	Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka, zkoušení, měření a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací přes 100 do 500 tisíc Kč	kus	1,000	1 000,00	1 000,00	CS ÚRS 2025 01
	VV		"revize dle výk.výměr" 1		1,000			
D 46-M			Zemní práce při extr.mont.pracích				29 455,95	
23	K	460010024	Vytyčení trasy vedení kabelového (podzemního) v zastavěném prostoru	km	0,072	500,00	36,00	CS ÚRS 2025 01
	VV		"dle výk.výměr" 0,0715		0,072			
24	K	460131113	Hloubení jam ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3	m3	1,710	750,00	1 282,50	CS ÚRS 2025 01
	VV		"pro stožáry, dle výk.výměr" 0,75+0,75+0,21		1,710			
25	K	460080013	Základové konstrukce základ bez bednění do rostlé zeminy z monolitického betonu tř. C 12/15	m3	0,750	2 500,00	1 875,00	CS ÚRS 2025 01
	VV		"dle výk. výměr" 0,75		0,750			
	VV		vč.osazení stožárového pouzdra					
26	M	OSM.225010	KGEM trouba DN315x7,7/1000 SN4 EN 13476-2	kus	3,000	850,00	2 550,00	
	VV		"pouzdrový základ pro stožár VO" 3		3,000			
27	K	460371111	Naložení výkopku ručně z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	4,210	250,00	1 052,50	CS ÚRS 2025 01
	VV		"naložení přebytečné zeminy					
	VV		"ze základových šachet pro stožáry					
	VV		0,75+0,21		0,960			
	VV		"z rýh místo pískového lože					
	VV		0,5*0,1*65,0		3,250			
	VV		Součet		4,210			
28	K	460161222	Hloubení kabelových rýh ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek šířky 50 cm hloubky 30 cm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3	m	65,000	100,00	6 500,00	CS ÚRS 2025 01
	VV		"dle výk.výměr" 65,0		65,000			
	VV		uvažovat obsazenou trasu					
29	K	460391123	Zásyp jam ručně s uložením výkopku ve vrstvách a úpravou povrchu s přemístěním sypaniny ze vzdálenosti do 10 m se zhuštěním z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 3	m3	0,750	250,00	187,50	CS ÚRS 2025 01
	VV		"zásyp jam, dle výk. výměr 1.5 m3" 0,75		0,750			
30	K	460661112	Kabelové lože z písku včetně podsypu, zhuštění a urovnání povrchu pro kabely nn bez zakrytí, šířky přes 35 do 50 cm	m	65,000	150,00	9 750,00	CS ÚRS 2025 01
	VV		pískové kabelové lože včetně dodávky písku					
	VV		"kabelové lože tl.0,1m, š.0,50 m, dle výk.výměr" 65,0		65,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
31	K	460451222	Zásyp kabelových rýh strojně s přemístěním sypaniny ze vzdálenosti do 10 m, s uložením výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a urovnání povrchu šířky 50 cm hloubky 20 cm z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 3	m	65,000	15,00	975,00	CS ÚRS 2025 01
	VV		"hloubení rýh š.0,5m" 65,0		65,000			
32	K	460671113	Výstražné prvky pro krytí kabelů včetně vyrovnaní povrchu rýhy, rozvinutí a uložení fólie, šířky přes 25 do 35 cm	m	65,000	16,00	1 040,00	CS ÚRS 2025 01
	VV		"dle celkové délky kabel. rýh, dle výk.výměr" 65,0		65,000			
33	K	460341113	Vodorovné přemístění (odvoz) horniny dopravními prostředky včetně složení, bez naložení a rozprostření jakékoliv třídy, na vzdálenost přes 500 do 1000 m	m3	4,210	100,00	421,00	CS ÚRS 2025 01
	VV		přebytečná zemina z výkopů, těž. sk. 3					
	VV		uvažován odvoz na skládku do 21 km					
	VV		"dle nakládání" 4,21		4,210			
34	K	460341121	Vodorovné přemístění (odvoz) horniny dopravními prostředky včetně složení, bez naložení a rozprostření jakékoliv třídy, na vzdálenost Příplatek k ceně -1113 za každých dalších i započatých 1000 m	m3	79,990	25,00	1 999,75	CS ÚRS 2025 01
	VV		uvažován odvoz na recyklační centrum do 20 km					
	VV		"dle vodor. přemístění" 4,21*(20-1)		79,990			
35	K	460361121	Poplatek (skládkovné) za uložení zeminy na recyklační skládce zaříděné do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	7,578	150,00	1 136,70	CS ÚRS 2025 01
	VV		"dle vodorovného přemístění" 4,21*1,8		7,578			
	VV		Recyklační centrum Lumos Jívno					
36	K	460581131	Úprava terénu uvedení nezpevněného terénu do původního stavu v místě dočasného uložení výkopku s vyhrabáním, srovnáním a částečným dosetím trávy	m2	32,500	20,00	650,00	CS ÚRS 2025 01
	VV		Provizorní úprava terénu					
	VV		"dle výk. výměr" 32,50		32,500			