

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: **0610/25** **Oprava LC Šebanov-Pasovarský Mlýn**

Objekt: **01** **Oprava LC Šebanov-Pasovarský Mlýn**

Rozpočet: **1** **Oprava LC Šebanov-Pasovarský Mlýn**

Zadavatel **Lesy České republiky, s.p.**

IČO: 42196451

Přemyslova 1106/19

DIČ: CZ42196451

50008

Hradec Králové-Nový Hradec Králové

Zhotovitel: **ŠTOLKA - STAVKO s.r.o.**

IČO: 28149131

Mlýnská 361

DIČ: CZ28149131

384 51

Volary

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			490 356,50
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			490 356,50

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	490 356,50 CZK


Zaokrouhlení **0,00 CZK**

Cena celkem bez DPH **490 356,50 CZK**

v **VOLARY**

dne

2.10.2025



Za zhotovitele

Za objednatele

Popis stavby: 0610/25 - Oprava LC Šebanov-Pasovarský Mlýn
Popis objektu: 01 - Oprava LC Šebanov-Pasovarský Mlýn
Popis rozpočtu: 1 - Oprava LC Šebanov-Pasovarský Mlýn

0610/25 - Oprava LC Šebanov-Pasovarský Mlýn
01 - Oprava LC Šebanov-Pasovarský Mlýn
1 - Oprava LC Šebanov-Pasovarský Mlýn

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			90 801,00	18,5
5	Komunikace	HSV			315 690,00	64,4
93	Dokončovací práce inženýrských staveb	HSV			24 560,00	5,0
99	Staveništní přesun hmot	HSV			59 305,50	12,1
Cena celkem					490 356,50	100,0

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0610/25	Oprava LC Šebanov-Pasovarský Mlýn
O:	01	Oprava LC Šebanov-Pasovarský Mlýn
R:	1	Oprava LC Šebanov-Pasovarský Mlýn

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				90 801,00
1	166101101R00	Přehození neulehlého výkopku z horniny 1 až 4 do vzdálenosti 3 m vodorovně a 1,5 m svisle, Z příkopů : 40*0,3 Z krajnic : 950*0,1	m3	107,00000	118,00	12 626,00
2	181101102R00	Úprava pláně v zářezích v hornině 1 až 4, se zhuťněním vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5. km 0,000 - 0,950 : 950*3	m2	2 850,00000	14,00	39 900,00
3	182001111R00	Plošná úprava terénu při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm, v rovině nebo na svahu do 1:5 s urovnáním povrchu, bez doplnění ornice, v hornině 1 až 4, Trasa opravy LC : 950*1	m2	950,00000	32,00	30 400,00
4	R001	Čištění propustů DN 30 - 50cm km 0,030 HS trubní P : 7,5 km 0,190 propust přes cestu : 7,5 km 0,510 propust přes cestu : 7,5	m	22,50000	350,00	7 875,00
Díl: 5		Komunikace				315 690,00
5	564831111R00	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhuťněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhuťnění 100 mm, Kamenivo přírodní drcené; bez stanovené kvality; frakce 0,0 až 63,0 mm km 0,000 - 0,950 : 950*3 Úprava HS v km 0,030 : 15	m2	2 865,00000	106,00	303 690,00
6	R 030	Přesun mechanizace	kmpl	1,00000	12 000,00	12 000,00
Díl: 93		Dokončovací práce inženýrských staveb				24 560,00
7	938902102R00	Čištění příkopů nezpevněných, při šířce dna do 400 mm, objemu nánosů přes 0,15 do 0,30 m3/m komunikací v suchu nebo ve vodě, s odstraněním travnatého porostu nebo nánosů, s úpravou dna a svahů do předepsaného profilu, s odklizením na vzdálenost do 10 m nebo s naložením na dopravní prostředek, km 0,030 - 0,070 P : 70-30	m	40,00000	44,00	1 760,00

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0610/25	Oprava LC Šebanov-Pasovarský Mlýn
O:	01	Oprava LC Šebanov-Pasovarský Mlýn
R:	1	Oprava LC Šebanov-Pasovarský Mlýn

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
8	938909611R00	Odstranění bláta a nánosů na krajnicích tloušťky do 10 cm <i>km 0,000 - 0,550 krajnice + střed : 950*0,5*2</i>	m2	950,00000	24,00	22 800,00
				950,00000		
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
9	998222011R00	Přesun hmot pozemních komunikací, kryt z kameniva jakékoliv délky objektu vodorovně do 200 m	t	658,95000	90,00	59 305,50
Celkem						490 356,50