



SOUPIS PRACÍ



Zakázka: Údržba, opravy a odstraňování závad u ST LBC 2024 - 2025

Objekt:  
**Oprava nástupiště Machnín-hrad.**

Místo: TÚ Liberec - Chrastava km 0,750 - 10,004.

Datum:

Zadavatel: OŘ Hradec Králové, Správa železnic, státní organizace  
Zhotovitel: Společnost údržba 2024 - 2025 LBC (GJW Praha spol s.r.o., CH&T Lit.)

Projektant:  
Zpracovatel: ST Liberec

| PČ                     | Typ | Kód        | Popis                                                                                                                   | MJ  | Množství | J. montáž [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|------------------------|-----|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------------|-------------------|-----------------|
| Náklady soupisu celkem |     |            |                                                                                                                         |     |          |                 | 936 478,97        |                 |
|                        |     | HSV        | Práce a dodávky HSV                                                                                                     |     |          |                 | -                 |                 |
| 1                      | K   | 5914120010 | Demontáž nástupiště úrovňového sypaného v celé šíři                                                                     | m   | 82,000   |                 |                   | dle RD          |
| 2                      | K   | 5915005010 | Hloubení rýh nebo jam ručně na železničním spodku třídy těžitelnosti I skupiny 1                                        | m3  | 30,000   |                 |                   | dle RD          |
| 3                      | K   | 5915020010 | Povrchová úprava plochy železničního spodku                                                                             | m2  | 66,000   |                 |                   | dle RD          |
| 4                      | K   | 5914130070 | Montáž nástupiště úrovňového Sudop K (KD,KS) 150                                                                        | m   | 110,000  |                 |                   | dle RD          |
| 5                      | M   | 5964161000 | Beton lehce zhutnitelný C 12/15;X0 F5 2 080 2 517                                                                       | m3  | 10,000   |                 |                   | dle RD          |
| 6                      | M   | 5955101020 | Kamenivo drcené šterkodrtí frakce 0/32                                                                                  | t   | 60,000   |                 |                   | dle RD          |
| 7                      | M   | 5955101025 | Kamenivo drcené drť frakce 4/8                                                                                          | t   | 7,500    |                 |                   | dle RD          |
| 8                      | K   | 5915015010 | Svahování zemního tělesa železničního spodku v náspu                                                                    | m2  | 220,000  |                 |                   | dle RD          |
| 9                      | K   | 9902100700 | Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 100 km | t   | 92,500   |                 |                   | dle RD          |
| 10                     | K   | 9909000100 | Poplatek za uložení suti nebo hmot na oficiální skládku                                                                 | t   | 125,600  |                 |                   | dle RD          |
| 11                     | K   | 9902100100 | Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 10 km  | t   | 125,600  |                 |                   | dle RD          |
|                        |     | OST        | Ostatní                                                                                                                 |     |          |                 | -                 |                 |
| 12                     | K   | 9903200200 | Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t do 200 km                                         | kus | 1,000    |                 |                   | dle RD          |
| 13                     | K   | 9903100200 | Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti do 12 t do 200 km                                           | kus | 1,000    |                 |                   | dle RD          |
|                        |     | VRN        | Vedlejší rozpočtové náklady                                                                                             |     |          |                 | -                 |                 |
| 14                     | K   | 31101001   | Zařízení a vybavení staveniště při velikosti nákladů - do 1 mil. Kč                                                     | %   | 0,035    | -               | -                 | dle RD          |