

REKAPITULACE ZAKÁZKY

příloha č.1 smlouvy č.6440-0226-2025-77 - položkový rozpočet

Kód:
Zakázka: výměna podlahových krytin

KSO:
Místo: Bechyně

CC-CZ:
Datum: 3. 10. 2025

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel: Pavel Míka - FALIKO, ČSLA 2244, 390 03 Tábor

IČ: 18325297
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			225 953,60
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	225 953,60	47 450,26
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH		v CZK	273 403,86

REKAPITULACE OBJEKTŮ ZAKÁZKY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: [redacted]

Zakázka: výměna podlahových krytin

Místo: Bechyně

Datum: 3. 10. 2025

Zadavatel: Projektant: [redacted]
Zhotovitel: Zpracovatel: [redacted]

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
-----	-------	--------------------	------------------	-----

Náklady zakázky celkem		225 953,60	273 403,86	
[redacted]	výměna podlahových krytin	225 953,60	273 403,86	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Zakázka:
výměna podlahových krytin

KSO:
Místo: Bechyně

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 3. 10. 2025

IČ:
DIČ:

IČ: 18325297
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH	225 953,60
--------------	------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	225 953,60	21,00%	47 450,26
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	273 403,86
------------	-------	------------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Zakázka: výměna podlahových krytin

Místo: Bechyně

Zadavatel:

Zhotovitel:

Datum: 3. 10. 2025

Projektant:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady zakázky celkem


HSV - Práce a dodávky HSV

997 - Doprava sutí a vybouraných hmot

PSV - Práce a dodávky PSV

766 - Konstrukce truhlářské

776 - Podlahy povlakové



SOUPIS PRACÍ

Zakázka: výměna podlahových krytin

Místo: Bechyně

Zadavatel: Datum: 3. 10. 2025
Zhotovitel: Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
D HSV Práce a dodávky HSV								
D 997 Doprava sutí a vybouraných hmot								
1	K	997013214	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením ručně pro budovy a haly výšky přes 12 do 15 m					
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/997013214								
2	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km					
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/997013501								
3	K	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km					
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/997013509								
4	K	997013814	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z izolačních materiálů zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 06 04					
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/997013814								
D PSV Práce a dodávky PSV								
D 766 Konstrukce truhlářské								
5	K	766491851	Demontáž ostatních truhlářských konstrukcí prahů dveří jednokřídlových					
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/766491851								
6	K	766695212	Montáž ostatních truhlářských konstrukcí prahů dveří jednokřídlových, šířky do 100 mm					
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/766695212								
7	M	61187156	práh dveřní dřevěný dubový tl 20mm dl 820mm š 100mm					
D 776 Podlahy povlakové								
8	K	776111116	Příprava podkladu povlakových podlah a stěn broušení podlah stávajícího podkladu pro odstranění lepidla (po starých krytinách)					
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/776111116								
VV všechny místnosti kromě mč 331								
VV 126,973-22,8								
9	K	776111117	Příprava podkladu povlakových podlah a stěn broušení podlah stávajícího podkladu pro odstranění nerovností (diamantovým kotoučem)					
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/776111117								
VV mč 331								
VV 7,6*3								
10	K	776111311	Příprava podkladu povlakových podlah a stěn vysátí podlah					
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/776111311								
VV mč 331/a + mč 331 + mč 201 + mč 131+ mč125/b + mč125								
VV (5,8*7,65)+(7,6*3)+(5,8*2,94)+(7,52*2,81)+(5,8*2,93)+(1,5*2,92)+(0,3*0,82)								
11	K	776121112	Příprava podkladu povlakových podlah a stěn penetrace vodou ředitelná podlah					
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/776121112								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
12	K	776141112	Příprava podkladu povlakových podlah a stěn vyrovnání samonivelační stěrkou podlah pevnosti 20 MPa, tloušťky přes 3 do 5 mm					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/776141112					
13	K	776201811	Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně bez podložky					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/776201811					
		VV	2 x vrstva původních krytin					
		VV	126,973*2					
14	K	776221111	Montáž podlahovin z PVC lepením standardním lepidlem z pásů					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/776221111					
15	M	28411020	podlahovina vinylová homogenní zátěžová úprava PUR, třída zátěže 34/43, hořlavost Bfl S1 tl 2,00 mm,					
		VV	126,973*1,25 'Přepočtené koeficientem množství					
16	K	776410811	Demontáž soklíků nebo lišt pryžových nebo plastových					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/776410811					
		VV	mč 331/a+331					
		VV	(5,8+5,8+7,65+7,65+7,6+7,6+3+3)-(0,8*2)					
		VV	mč 201					
		VV	(5,8+5,8+2,94+2,94)-0,8					
		VV	mč 131					
		VV	(7,6+7,6+2,81+2,81)-0,8					
		VV	mč 125/b + mč 125					
		VV	(5,8+5,8+2,93+2,93+1,5+1,5+2,92+2,92)-(0,8*3)					
		VV	Součet					
17	K	776411111	Montáž soklíků lepením obvodových, výšky do 80 mm					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/776411111					
18	M	28411003	lišta soklová PVC 30x30mm					
		VV	107,1*1,02 'Přepočtené koeficientem množství					
19	K	776421312	Montáž lišt přechodových šroubovaných					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/776421312					
		VV	0,8*2					
20	M	55343110	profil přechodový Al narážecí 30mm stříbro					
		VV	0,8*2					
		VV	1,6*1,02 'Přepočtené koeficientem množství					
21	K	998776103	Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 12 do 24 m					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998776103					