

REKAPITULACE STAVBY

Kód: PZU250026
Stavba: Ostrov nad Oslavou



KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 19. 9. 2025

Zadavatel:
Správa železnic, Státní organizace

IČ: 70994234
DIČ: CZ70994234

Zhotovitel:
Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s.

IČ: 60932171
DIČ: CZ60932171

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH **132 081,99**

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	132 081,99	27 737,22
DPH snížená	12,00%	0,00	0,00

Cena s DPH **159 819,21**

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: PZU250026

Stavba: Ostrov nad Oslavou

Místo: Datum: 19. 9. 2025

Zadavatel: Správa železnic, Státní organizace

Projektant:

Zhotovitel: Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s.

Zpracovatel:



Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		132 081,99	159 819,21
250026	Stavební část	132 081,99	159 819,21

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba: Ostrov nad Oslavou

Objekt: **250026 - Stavební část**

Místo:

Zadavatel: Správa železnic, Státní organizace
Zhotovitel: Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s.

Datum: 19. 9. 2025

Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

132 081,99

HSV - Práce a dodávky HSV	82 687,95
1 - Zemní práce	1 986,47
4 - Vodorovné konstrukce	219,45
5 - Komunikace pozemní	1 151,94
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	19 032,40
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	37 396,30
997 - Doprava sutí a vybouraných hmot	22 741,88
998 - Přesun hmot	159,51
PSV - Práce a dodávky PSV	36 515,80
741 - Elektroinstalace - silnoproud	2 448,00
767 - Konstrukce zámečnické	2 283,70
771 - Podlahy z dlaždic	271,15
783 - Dokončovací práce - nátěry	473,11
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	31 039,84
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	2 005,50
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	10 872,74
VRN5 - Finanční náklady	9 696,74
VRN8 - Přesun stavebních kapacit	1 176,00

SOUPIS PRACÍ



Stavba: Ostrov nad Oslavou

Objekt: 250026 - Stavební část

Místo:
 Zadavatel: Správa železnic, Státní organizace
 Zhotovitel: Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s.

Datum: 19. 9. 2025
 Projektant:
 Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

132 081,99

D	HSV		Práce a dodávky HSV				82 687,95	
D	1		Zemní práce				1 986,47	
1	K	113106021	Rozebrání dlažeb při překozech komunikací pro pěší z betonových dlaždic ručně	m2	1,330	128,00	170,24	CS ÚRS 2025 02
	PP		Rozebrání dlažeb při překozech komunikací pro pěší z betonových dlaždic ručně					
	VV		1,33		1,330			
	VV		Součet		1,330			
2	K	122111101	Odkopávky a prokopávky v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 a 2 ručně	m3	0,399	755,00	301,25	CS ÚRS 2025 02
	PP		Odkopávky a prokopávky v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 a 2 ručně					
	VV		1,33*0,3		0,399			
	VV		Součet		0,399			
3	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	0,718	2 110,00	1 514,98	CS ÚRS 2025 02
	PP		Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04					
	VV		vykopané množství 0,399m2 x předpokládaná váha zeminy 1m3=1,8t					
	VV		0,399*1,8		0,718			
	VV		Součet		0,718			
D	4		Vodorovné konstrukce				219,45	
4	K	451577777	Podklad nebo lože pod dlažbu vodorovný nebo do sklonu 1:5 z kameniva těženého tl přes 30 do 100 mm	m2	1,330	165,00	219,45	CS ÚRS 2025 02
	PP		Podklad nebo lože pod dlažbu vodorovný nebo do sklonu 1:5 z kameniva těženého tl přes 30 do 100 mm					
	VV		1,33		1,330			
	VV		Součet		1,330			
D	5		Komunikace pozemní				1 151,94	
5	K	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	1,330	451,00	599,83	CS ÚRS 2025 02
	PP		Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2					
	VV		1,33		1,330			
	VV		Součet		1,330			
6	M	59245015	dlažba zámková betonová tvaru I 200x165mm tl 60mm přírodní	m2	1,370	403,00	552,11	CS ÚRS 2025 02
	PP		dlažba zámková betonová tvaru I 200x165mm tl 60mm přírodní					
	VV		1,33*1,03 "Přepočtené koeficientem množství"		1,370			
	VV		Součet		1,370			
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				19 032,40	
58	K	622143003	Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných rohových profilů	m	11,000	58,40	642,40	CS ÚRS 2025 02
	PP		Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných rohových profilů					
	VV		"čekárna" 11		11,000			
	VV		Součet		11,000			
61	M	63127416	profil rohový PVC s výztužnou tkaninou š 100/100mm	m	12,000	16,10	193,20	CS ÚRS 2025 02
	PP		profil rohový PVC s výztužnou tkaninou š 100/100mm					
33	K	622151031	Penetrační silikonový nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek stěn	m2	38,700	57,40	2 221,38	CS ÚRS 2025 02
	PP		Penetrační silikonový nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek stěn					
	VV		"omítka" 38,7		38,700			
	VV		Součet		38,700			
7	K	622323111	Vápenocementová omítka hladkých vnějších stěn tloušťky do 5 mm nanášená ručně	m2	1,260	185,00	233,10	CS ÚRS 2025 02
	PP		Vápenocementová omítka hladkých vnějších stěn tloušťky do 5 mm nanášená ručně					
	VV		1,26		1,260			
	VV		Součet		1,260			
40	K	622323191	Příplatek k vápenocementové omítce hladkých vnějších stěn za každý další 1 mm tloušťky ručně	m2	12,600	14,20	178,92	CS ÚRS 2025 02
	PP		Příplatek k vápenocementové omítce hladkých vnějších stěn za každý další 1 mm tloušťky ručně					
	VV		1,26*10 "Přepočtené koeficientem množství"		12,600			
	VV		Součet		12,600			
34	K	622521012	Tenkovrstvá silikátová zatíraná omítka zrnitost 1,5 mm vnějších stěn	m2	38,700	392,00	15 170,40	CS ÚRS 2025 02
	PP		Tenkovrstvá silikátová zatíraná omítka zrnitost 1,5 mm vnějších stěn					
	VV		"omítka" 38,7		38,700			
	VV		Součet		38,700			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
39	K	624631211	Tmelení akrylátovým tmelem spár prefabrikovaných dílců š do 15 mm včetně penetrace	m	3,000	131,00	393,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		Tmelení akrylátovým tmelem spár prefabrikovaných dílců š do 15 mm včetně penetrace					
	VV		"oprava spar schodnic" 3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				37 396,30	
8	K	946111111	Montáž pojízdných věží trubkových/dílcových š od 0,6 do 0,9 m dl do 3,2 m v do 1,5 m	kus	2,000	2 160,00	4 320,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		Montáž pojízdných věží trubkových/dílcových š od 0,6 do 0,9 m dl do 3,2 m v do 1,5 m					
11	K	946111112	Montáž pojízdných věží trubkových/dílcových š od 0,6 do 0,9 m dl do 3,2 m v přes 1,5 do 2,5 m	kus	2,000	2 480,00	4 960,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		Montáž pojízdných věží trubkových/dílcových š od 0,6 do 0,9 m dl do 3,2 m v přes 1,5 do 2,5 m					
12	K	946111212	Příplatek k pojízdným věžím š od 0,6 do 0,9 m dl do 3,2 m v přes 1,5 do 2,5 m za každý den použití	kus	4,000	263,00	1 052,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		Příplatek k pojízdným věžím š od 0,6 do 0,9 m dl do 3,2 m v přes 1,5 do 2,5 m za každý den použití					
13	K	953993326	Osazení bezpečnostní, orientační nebo informační tabulky přivrtáním na zdivo	kus	1,000	144,00	144,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		Osazení bezpečnostní, orientační nebo informační tabulky přivrtáním na zdivo					
29	M	R.035	PANEL "NÁZEV STANICE" DLE TNŽ 736390"	M	3,600	5 000,00	18 000,00	
	PP		PANEL "NÁZEV STANICE" DLE TNŽ 736390"					
	VV		"1KS - NA TUTO DÉLKU ZKRÁTIT" 3,6		3,600			
	VV		Součet		3,600			
15	K	962032172	Bourání zdiva z plných tvárnic nebo bloků vápenopískových přes 1 m3	m3	3,000	1 190,00	3 570,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		Bourání zdiva z plných tvárnic nebo bloků vápenopískových přes 1 m3					
	VV		"NĚCO 2X*2*1,1*0,6*0,7		0,924			
	VV		"PRŮČELÍ*0,6*0,3*4*2+(6,5-1,2)*0,4*0,3		2,076			
	VV		Součet		3,000			
16	K	967031142	Přisekání rovných ostění v cihelném zdivu na MC	m2	6,920	275,00	1 903,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		Přisekání rovných ostění v cihelném zdivu na MC					
	VV		0,6*4*2+0,4*(6,5-1,2)		6,920			
	VV		Součet		6,920			
17	K	978059641	Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnějších obkládaček plochy přes 1 m2	m2	11,270	182,00	2 051,14	CS ÚRS 2025 02
	PP		Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnějších obkládaček plochy přes 1 m2					
	VV		0,6*4*2+(6,5-1,2)*0,4+0,3*(4+6,5+4)		11,270			
	VV		Součet		11,270			
45	K	985331213	Dodatečné vleповání betonářské výztuže D 12 mm do chemické malty včetně vyvrtání otvoru	m	0,800	1 560,00	1 248,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		Dodatečné vleповání betonářské výztuže D 12 mm do chemické malty včetně vyvrtání otvoru					
	VV		2*4*0,1		0,800			
	VV		Součet		0,800			
46	M	31197003	tyč závitová Pz 4.6 M10	m	1,200	104,00	124,80	CS ÚRS 2025 02
	PP		tyč závitová Pz 4.6 M10					
	VV		0,8*1,5 "Přepočtené koeficientem množství		1,200			
	VV		Součet		1,200			
47	M	31111005	matice přesná šestihránná Pz DIN 934-8 M10	100 kus	0,080	169,00	13,52	CS ÚRS 2025 02
	PP		matice přesná šestihránná Pz DIN 934-8 M10					
	VV		16*0,005 "Přepočtené koeficientem množství		0,080			
	VV		Součet		0,080			
48	M	31120005	podložka DIN 125-A ZB D 10mm	100 kus	0,080	123,00	9,84	CS ÚRS 2025 02
	PP		podložka DIN 125-A ZB D 10mm					
	VV		16*0,005 "Přepočtené koeficientem množství		0,080			
	VV		Součet		0,080			
	D	997	Doprava sutí a vybouraných hmot				22 741,88	
18	K	997013112	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v přes 6 do 9 m	t	7,532	813,00	6 123,52	CS ÚRS 2025 02
	PP		Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v přes 6 do 9 m					
32	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	7,532	304,00	2 289,73	CS ÚRS 2025 02
	PP		Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením					
19	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	112,980	13,30	1 502,63	CS ÚRS 2025 02
	PP		Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km					
	VV		7,532*15 "Přepočtené koeficientem množství		112,980			
	VV		Součet		112,980			
20	K	997013609	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků kód odpadu 17 01 07	t	5,300	2 420,00	12 826,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků kód odpadu 17 01 07					
	D	998	Přesun hmot				159,51	
21	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	0,628	254,00	159,51	CS ÚRS 2025 02
	PP		Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D	PSV		Práce a dodávky PSV				36 515,80	
D	741		Elektroinstalace - silnoproud				2 448,00	
22	K	741371821	Demontáž osvětlovacího modulového systému zářivkového dl do 1100 mm bez zachování funkčnosti	kus	16,000	153,00	2 448,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		Demontáž osvětlovacího modulového systému zářivkového dl do 1100 mm bez zachování funkčnosti					
	VV		16		16,000			
	VV		Součet		16,000			
D	767		Konstrukce zámečnické				2 283,70	
49	M	13611228	plech ocelový hladký jakost S235JR tl 10mm tabule	t	0,002	32 100,00	64,20	CS ÚRS 2025 02
	PP		plech ocelový hladký jakost S235JR tl 10mm tabule					
	VV		"patle" 2*0,12*0,12*78,5*0,001		0,002			
	VV		Součet		0,002			
	VV		0,002*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		0,002			
	VV		Součet		0,002			
50	M	14011016	trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 31,8x4,0mm	m	1,365	163,00	222,50	CS ÚRS 2025 02
	PP		trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 31,8x4,0mm					
57	K	767223221	Montáž přímého kovového zábradlí do betonu konstrukce na schodišti v interiéru	m	1,300	1 410,00	1 833,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		Montáž přímého kovového zábradlí do betonu konstrukce na schodišti v interiéru					
	VV		"zábradlí" 1,3		1,300			
	VV		Součet		1,300			
52	K	998767101	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	t	0,100	1 640,00	164,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m					
D	771		Podlahy z dlaždic				271,15	
44	K	771471810	Demontáž soklíků z dlaždic keramických kladených do malty rovných	m	5,500	49,30	271,15	CS ÚRS 2025 02
	PP		Demontáž soklíků z dlaždic keramických kladených do malty rovných					
	VV		"sokl v chodbě do čekárny" 2*2,75		5,500			
	VV		Součet		5,500			
D	783		Dokončovací práce - nátěry				473,11	
23	K	783000101	Ochrana podlah nebo vodorovných ploch při provádění nátěrů olepením páskou nebo fólií	m	14,500	17,20	249,40	CS ÚRS 2025 02
	PP		Ochrana podlah nebo vodorovných ploch při provádění nátěrů olepením páskou nebo fólií					
	VV		4+6,5+4		14,500			
	VV		Součet		14,500			
24	M	58124840	páska malířská z PVC a UV odolná (7 dnů) do š 50mm	m	15,225	3,28	49,94	CS ÚRS 2025 02
	PP		páska malířská z PVC a UV odolná (7 dnů) do š 50mm					
	VV		14,5*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		15,225			
	VV		Součet		15,225			
53	K	783301313	Odmaštění zámečnických konstrukcí ředidlovým odmašťovačem	m2	0,160	85,70	13,71	CS ÚRS 2025 02
	PP		Odmaštění zámečnických konstrukcí ředidlovým odmašťovačem					
	VV		"potrubí DN 32 mm" 1,3*(PI*2*0,016)		0,131			
	VV		"patle" 0,12*0,12*2		0,029			
	VV		Součet		0,160			
54	K	783344101	Základní jednonásobný polyuretanový nátěr zámečnických konstrukcí	m2	0,160	148,00	23,68	CS ÚRS 2025 02
	PP		Základní jednonásobný polyuretanový nátěr zámečnických konstrukcí					
	VV		"potrubí DN 32 mm" 1,3*(PI*2*0,016)		0,131			
	VV		"patle" 0,12*0,12*2		0,029			
	VV		Součet		0,160			
55	K	783347101	Krycí jednonásobný polyuretanový nátěr zámečnických konstrukcí	m2	0,320	150,00	48,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		Krycí jednonásobný polyuretanový nátěr zámečnických konstrukcí					
	VV		"potrubí DN 32 mm" 1,3*(PI*2*0,016)		0,131			
	VV		"patle" 0,12*0,12*2		0,029			
	VV		Součet		0,160			
	VV		0,16*2 "Přepočtené koeficientem množství		0,320			
	VV		Součet		0,320			
37	K	783908140	Provedení vodorovného značení betonové podlahy šířky přes 50 do 100 mm	m	0,600	74,80	44,88	CS ÚRS 2025 02
	PP		Provedení vodorovného značení betonové podlahy šířky přes 50 do 100 mm					
	VV		"nátěr hran schodnic" 0,6		0,600			
	VV		Součet		0,600			
38	M	24626001	hmota nátěrová akrylátová univerzální	kg	0,250	174,00	43,50	CS ÚRS 2025 02
	PP		hmota nátěrová akrylátová univerzální					
	VV		0,6*0,417 "Přepočtené koeficientem množství		0,250			
	VV		Součet		0,250			
D	784		Dokončovací práce - malby a tapety				31 039,84	
25	K	784111003	Opřášení (ometení) podkladu v místnostech v přes 3,80 do 5,00 m	m2	286,968	7,45	2 137,91	CS ÚRS 2025 02
	PP		Opřášení (ometení) podkladu v místnostech v přes 3,80 do 5,00 m					
	VV		"ZÁDVERÍ" 1,9*3+1,9*6,5+1*6,5		24,550			
	VV		"HALA" 7,3*3,25*2+5,8*3,25+7,3*5,8+2,7*3,25*2+2,7*5,8+1*3		144,850			
	VV		"WC" 3,5*3,25*3,3+3,5*3,25*3,3*2+3*3,25*4+3*3+3,5*3,25+1,2*3,25+1,2*3,5		180,088			
	VV		"ODPOČET OTVORŮ - DVEŘNÍCH UŽ NE"-43,8-18,72		-62,520			
	VV		Součet		286,968			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
26	K	784121013	Rozmývání podkladu po oškrabání malby v místnostech v přes 3,80 do 5,00 m	m2	286,968	23,10	6 628,96	CS ÚRS 2025 02
	PP		Rozmývání podkladu po oškrabání malby v místnostech v přes 3,80 do 5,00 m					
	VV		"ZÁDVEŘÍ"1,9*3+1,9*6,5+1*6,5		24,550			
	VV		"HALA"7,3*3,25*2+5,8*3,25+7,3*5,8+2,7*3,25*2+2,7*5,8+1*3		144,850			
	VV		"WC"3,5*3,25*3,3+3,5*3,25*3,3*2+3*3,25*4+3*3+3,5*3,25+1,2*3,25+1,2*3,5		180,088			
	VV		"ODPOČET OTVORŮ - DVEŘNÍCH UŽ NE"-43,8-18,72		-62,520			
	VV		Součet		286,968			
27	K	784211123	Dvojnásobné bílé malby ze směsi za mokra středně oděruvzdorných v místnostech v přes 3,80 do 5,00 m	m2	262,418	76,40	20 048,74	CS ÚRS 2025 02
	PP		Dvojnásobné bílé malby ze směsi za mokra středně oděruvzdorných v místnostech v přes 3,80 do 5,00 m					
	VV		"HALA"7,3*3,25*2+5,8*3,25+7,3*5,8+2,7*3,25*2+2,7*5,8+1*3		144,850			
	VV		"WC"3,5*3,25*3,3+3,5*3,25*3,3*2+3*3,25*4+3*3+3,5*3,25+1,2*3,25+1,2*3,5		180,088			
	VV		"ODPOČET OTVORŮ - DVEŘNÍCH UŽ NE"-43,8-18,72		-62,520			
	VV		Součet		262,418			
28	K	784321033	Dvojnásobné silikátové bílé malby v místnosti v přes 3,80 do 5,00 m	m2	24,550	90,60	2 224,23	CS ÚRS 2025 02
	PP		Dvojnásobné silikátové bílé malby v místnosti v přes 3,80 do 5,00 m					
	VV		"ZÁDVEŘÍ"1,9*3+1,9*6,5+1*6,5		24,550			
	VV		Součet		24,550			
D HZS			Hodinové zúčtovací sazby				2 005,50	
56	K	HZS2132	Hodinová zúčtovací sazba zámečnick odborný	hod	3,500	573,00	2 005,50	CS ÚRS 2025 02
	PP		Hodinová zúčtovací sazba zámečnick odborný					
	VV		"Zaměření na místě" 1		1,000			
	VV		"Řezání materiálu" 1		1,000			
	VV		"Ohýbání materiálu" 0,5		0,500			
	VV		"Svařování" 0,5		0,500			
	VV		"Zabroušení svarů" 0,5		0,500			
	VV		Součet		3,500			
D VRN			Vedlejší rozpočtové náklady				10 872,74	
D VRN5			Finanční náklady				9 696,74	
30	K	059002000	Ostatní finance	...	121 209,250	0,08	9 696,74	CS ÚRS 2025 02
	PP		Ostatní finance					
D VRN8			Přesun stavebních kapacit				1 176,00	
31	K	081002000.1	Doprava zaměstnanců	km	168,000	7,00	1 176,00	
	PP		Doprava zaměstnanců					
	VV		84*2		168,000			
	VV		Součet		168,000			