

Položkový rozpočet

Rozpočet: Dopravní učiliště		Základní rozpočet
Objekt:	Název objektu: Úpravy v dílně údržby	JKSO:
Stavba:	Název stavby: Dopravní učiliště	SKP:
Projektant:	MJ:	Počet měrných jednotek: 0,0000
Objednatel:	Náklady na MJ:	170 103,00
Počet listů: 4	Zakázkové číslo:	
Zpracovatel projektu:	Zhotovitel: JOROS s.r.o	

Rozpočtové náklady

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
Z R N	HSV celkem		Provozní investora 3%
	PSV celkem		
	M práce celkem		
	M dodávky celkem		
ZRN celkem			
HZS		0,00	Ostatní náklady neuvedené:
ZRN + ostatní náklady + HZS		170 103,00	Ostatní náklady celkem:

Vypracoval: Jméno: Přihonský Václav Datum: 24.10.2025 Podpis:	Za zhotovitele: Jméno: Datum: Podpis:	Za objednatele: Jméno: Datum: Podpis:
Základ pro DPH	0,0 % činí:	170 103,00 Kč
DPH	0,0 % činí:	0,00 Kč
Cena za objekt celkem:		170 103,00 Kč

Stavba:	Dopravní učiliště	Základní rozpočet	List č. 2
Objekt:	Úpravy v dílně údržby	Datum tisku: 24.10.2025	

Rekapitulace stavebních dílů

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS Hmotnost
61 Upravy povrchů vnitřní					
94 Lešení a stavební výtahy					
95 Dokončovací kce na pozem.stav.					
99 Staveništní přesun hmot					
735 Otopná tělesa					
783 Nátěry					
784 Malby					
Kč					

VRN, rezerva a kompletace

Přirážka	Kč
Provozní investora	

Stavba:	Dopravní učiliště	Základní rozpočet	List č. 3
Objekt:	Úpravy v dílně údržby	Datum tisku: 24.10.2025	

Poř. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ Kč	Cena v Kč	Jedn. hm.	Celk. hm.
61		Úpravy povrchů vnitřní						
1	611 42-1231.R00	Oprava váp.omítek stropů do 10% plochy - štukových m2		72,0000	137,50			
2	612 42-1231.R00	Oprava vápen.omítek stěn do 10 % pl. - štukových m2		156,0000	123,00			
3	610 99-1111.R00	Zakrývání výplní vnitřních otvorů,předmětů a podla m2		76,0000	54,80			
	61	Úpravy povrchů vnitřní						
94		Lešení a stavební výtahy						
4	941 95-5003.R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 2,5 m m2		72,0000	260,00			
	94	Lešení a stavební výtahy						
95		Dokončovací kce na pozem.stav.						
5	952 90-1114.R00	Vyčištění budov o výšce podlaží nad 4 m m2		72,0000	132,00			
	95	Dokončovací kce na pozem.stav.						
99		Staveništní přesun hmot						
6	999 28-1111.R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m t		4,2920	1 128,00			
	99	Staveništní přesun hmot						
735		Otopná tělesa						
7	735 11-0911.R00	Uprava UT-přemístění registrů,úprava rozvodů sou		1,0000	37 000,00			
	735	Otopná tělesa						
783		Nátěry						
8	783 90-3812.R00	Odmaštění saponáty m2		67,0000	28,60			
9	783 22-5100.R00	Nátěr syntetický kovových konstrukcí 2x + 1x email m2		67,0000	246,00			
	783	Nátěry						
784		Malby						
10	784 19-5212.R00	Malba tekutá Primalex Plus, bílá, 2 x m2		352,0000	92,00			
11	784 40-2801.R00	Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m m2		352,0000	31,40			
	784	Malby						

Stavba:	Dopravní učiliště	Základní rozpočet	List č. 4
Objekt:	Úpravy v dilně údržby	Datum tisku: 24.10.2025	

Poř. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ Kč	Cena v Kč	Jedn. hm.	Celk. hm.
---------	---------	-------	----	----------	------------	-----------	-----------	-----------