

Soupis prací								
Objednávka č.								
Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ PHA 2024 - 2026 - ST Pv								
Odstranění následků po MU dne 15. 10. 2025 v žst Kolín I. etapa								
Fakturované položky								
pol.č.	KNC	Kód položky	Popis položky	Měrná	Celkový	Cena za	Cena za	Celková cena s
				jedn.	počet	jedn.	jedn. s koef.	koeficientem bez DPH
					jednot.	Kč	xxx	Kč
	P		Bypass v koleji č. 112					
1	M	5955101000	Kamenivo drcené štěrku frakce 31,5/63 (32/63) třídy B1	t	xxx	xxx	xxx	xxx
2	K	5907050110	Dělení kolejnic kyslíkem, soustavy UIC60 nebo R65	kus	xxx	xxx	xxx	xxx
3		7592007120	Demontáž informačního bodu MIB 6	kus	xxx	xxx	xxx	xxx
4		7591017030	Demontáž elektromotorického přestavníku z výhybky s kontrolou jazyků	kus	xxx	xxx	xxx	xxx
5	K	5999010010	Výjmutí a snesení konstrukcí nebo dílů hmotnosti do 10 t	t	xxx	xxx	xxx	xxx
	VV		v.č. 169		xxx			
	VV		v.č. 171		xxx			
	VV		1/2 DKS č. 913		xxx			
	VV		spojka v.č. 169-164		xxx			
6	K	5906140135	Demontáž kolejového roštu koleje v ose koleje pražce betonové, tvar UIC60, 60E2	km	xxx	xxx	xxx	xxx
	VV		od KV169 do koleje č. 112					
7	K	5905035120	Výměna KL malou těžicí mechanizací včetně lavičky pod ložnou plochou pražce lože zapuštěné	m3	xxx	xxx	xxx	xxx
8	K	5906130325	Montáž kolejového roštu v ose koleje pražce betonové vystrojené, tvar UIC60, 60E2	km	xxx	xxx	xxx	xxx
	VV		montáž bypassu v koleji č. 112					
9	K	5909025020	Odstranění lokálních závad koleje pražce betonové	km	xxx	xxx	xxx	xxx
	VV		2xpodbití bypassu s výběhy					
10	K	5905095020	Úprava kolejového lože ojedinelé ručně v koleji lože zapuštěné	m	xxx	xxx	xxx	xxx
11	K	5910020010	Svařování kolejnic termitem plný předehřev standardní spára svar sériový tv. UIC60	svar	xxx	xxx	xxx	xxx
12	K	5910020310	Svařování kolejnic termitem plný předehřev standardní spára svar přechodový tv. R65/UIC60	svar	xxx	xxx	xxx	xxx
13	K	7592005120	Montáž informačního bodu MIB 6	kus	xxx		xxx	xxx
14	K	9903200100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t přes 50 do 100 km	kus	xxx	xxx	xxx	xxx
	VV		2xMHS					
15	K	9903200300	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t do 300 km	kus	xxx	xxx	xxx	xxx
	VV		ASP					
16	K	9902100100	Doprava materiálu těžkou mechanizací nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, sutí, dlažebních kostek, atd.) do 10 km	t	xxx	xxx	xxx	xxx
	VV		nové kamenivo					
	P		v.č. 164ab					
17	K	5911579210	Výměna součástí čelistového závěru výhybky křížovatkové závěrový hák soustavy UIC60	kus	xxx	xxx	xxx	xxx
18		5910125020_R	Úprava geometrie jazyka po MU	m	xxx		xxx	xxx
	P		v.č. 202, 203					
19	K	5909035020	Odstranění lokálních závad výhybky pražce betonové	m	xxx	xxx	xxx	xxx
	P		Demontáž vyjmutých konstrukcí					
20	K	5911661110	Demontáž křížovatkové výhybky na úložišti betonové pražce soustavy UIC60	m	xxx	xxx	xxx	xxx
	VV		v.č. 169		xxx			
	VV		v.č. 171		xxx			
21	K	5911665110	Demontáž dvojité kolejové spojky na úložišti betonové pražce soustavy UIC60	m	xxx	xxx	xxx	xxx
	VV		polovina SDKS					
22	K	9902200100	Doprava materiálu těžkou mechanizací nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 10 km	t	xxx	xxx	xxx	xxx
	VV		Kolín měnirna					
23	K	9903200100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t přes 50 do 100 km	kus	xxx	xxx	xxx	xxx
	VV		2xMHS					
24	K	VRN2	Vedlejší rozpočtové náklady pro akci od 250 001 Kč do 1 500 000 Kč včetně	%	xxx		xxx	xxx
Celkem:								1 237 554,09
za Zhotovitele: Společnost údržba OŘ PHA 2024 - 2026 - ST Pv za Objednatele: Správa železnic, státní organizace OŘ Praha ST Praha východ								

Soupis prací									
Objednávka č.									
Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ PHA 2024 - 2026 - ST Pv									
Odstranění následků po MU dne 15. 10. 2025 v žst Kolín I. etapa									
Fakturované položky									
pol.č.	KNC	Kód položky	Popis položky	Měrná	Celkový	Cena za	Cena za	Celková cena s	
				jedn.	počet	jedn.	jedn. s koef.	koeficientem bez DPH	
					jednot.	Kč	xxx	Kč	
Datum: 06.11.2025 Datum: 06.11.2025									