

SMLOUVA O DÍLO

č. S146/25

dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „*občanský zákoník*“)

VOP CZ, s.p.

se sídlem Dukelská 102, 742 42 Šenov u Nového Jičína
zapsaný v obch. rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě pod sp. zn. A XIV 150

IČO: 00000493, DIČ: CZ00000493

bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia a.s.,

číslo účtu: 5540150520/2700

zastoupená Ing. Vlastimilem Navrátillem, MBA, ředitelem podniku a Ing.

Romanem Dudašem pověřen funkcí výkonného ředitele

(dále jako „*objednatel*“) na straně jedné

a

Navláčil stavební firma, s.r.o.

se sídlem Bartošova 5532, 760 01 Zlín

zapsaný v obch. rejstříku vedeném Krajským soudem v

IČO:25301144, DIČ: CZ25301144.

bankovní spojení: xxxxxxxx

číslo účtu: xxxxxxxxxx

zastoupená xxxxxxxxxxxx

kontaktní telefon:

xxxxxxxx

kontaktní e-mail:

xxxxxxxxxxx

(dále jako „*zhotovitel*“) na straně druhé

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „*smluvní strany*“ a každý jednotlivě jako „*smluvní strana*“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto Smlouvu o dílo (dále jen „*smlouva*“):

I.

Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatel na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo Soubor staveb a stavebních úprav v areálu VOP CZ, s.p. Šenov u Nového Jičína, evidenční číslo zakázky OVZ/012/1/2025 a to dle projektové dokumentace

Soubor staveb a stavebních úprav v areálu VOP CZ, s.p. Šenov u Nového Jičína vypracované Ing. Dušan Glogar – UniProjekt, Divadelní 849/8, 741 01 Nový Jičín a dále za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy a technickými normami, zadávacím řízením na veřejnou zakázku, v rámci něhož byla uzavřena tato smlouva, a touto smlouvou.

2. Předmětem závazku jsou stavební úpravy a práce v areálu sídla objednatele.
3. V rámci plnění této smlouvy zhotovitel na vlastní náklad, nebezpečí a odpovědnost provede, popř. zabezpečí všechny práce a opatření potřebné k řádnému provedení díla. Součástí závazku zhotovitele dle této smlouvy je i provedení následujících prací a činností:
 - zajištění všech nezbytných zkoušek nutných pro řádné provádění a dokončení díla,
 - vytyčení stavby odborně způsobilou osobou v oboru zeměměřičství,
 - údržba stavbou dotčených komunikací, včetně uvedení všech povrchů do původního stavu,
 - uvedení stavbou dotčených pozemků do původního stavu a jejich protokolární předání zpět,
 - zajištění trvalé likvidace odpadů v souladu s účinnými právními předpisy,
 - zpracování a předání dokumentace skutečného provedení stavby (2 paré + 1 v elektronické formě) dle ustanovení příslušného právního předpisu,
 - zaměření skutečného provedení stavby (2 paré + 1 v elektronické formě) v rozsahu odpovídajícím příslušným právním předpisům

Cena těchto plnění je zahrnuta v ceně za dílo dle čl. III. odst. 1 smlouvy.

4. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo od zhotovitele převzít a zhotoviteli za něj zaplatit smlouvenou cenu způsobem smlouvou stanoveným.
5. Veškeré odchylky provedení díla a jeho postupu od vymezení daného touto smlouvou (včetně projektové dokumentace) jsou přípustné pouze tehdy, budou-li objednatelem předem písemně odsouhlaseny ve stavebním deníku. Provedení víceprací je možné jen na základě písemného dodatku této smlouvy, předem uzavřeného postupem souladným s obecně závaznými právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek.
6. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen se všemi údaji potřebnými pro řádné provedení díla a že se před podpisem této smlouvy seznámil s

polohou a povahou staveniště a s vynaložením odborné péče přezkoumal projektovou dokumentaci, přičemž ani při vynaložení odborné péče, jíž lze na něm rozumně požadovat, neshledal rozporů nebo nedostatků, jež by bránily řádnému provedení díla způsobem a v rozsahu dle této smlouvy.

II. Doba plnění

1. Objednatel vyzve zhotovitele k převzetí staveniště alespoň 10 dnů předem. Ve výzvě objednatel uvede termín převzetí staveniště.
2. Zhotovitel převezme staveniště a zahájí provádění díla v termínu uvedeném ve výzvě dle odst. 1 tohoto článku smlouvy. Nedostaví-li se zhotovitel k převzetí staveniště v termínu uvedeném ve výzvě k převzetí staveniště anebo odmítne-li řádně připravené staveniště převzít, platí, že staveniště bylo v uvedeném termínu předáno a převzato.
3. Dílo, které je předmětem této smlouvy, bude provedeno dle Časového harmonogramu, který je jako Příloha č. 2 nedílnou součástí této smlouvy, včetně řádného poskytnutí plnění dle čl. I. odst. 3 smlouvy, nejpozději do 30.6.2026. Tato lhůta se prodlužuje o počet dní, o něž objednatel umožní zhotoviteli převzít řádně připravené staveniště později než 01.11.2025, nebude-li písemně dohodnuto jinak. Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno. Dílo má vadu, neodpovídá-li smlouvě. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady, popřípadě dílo nezpůsobilé sloužit svému účelu; ustanovení § 2628 občanského zákoníku se nepoužije.
4. O předání a převzetí staveniště bude pořízen písemný protokol (zápis), datovaný a podepsaný osobami oprávněnými jednat ve věcech technických za objednatele a zhotovitele. Nedostaví-li se zhotovitel k převzetí staveniště v termínu dle této smlouvy anebo odmítne-li řádně připravené staveniště převzít, platí, že staveniště bylo předáno a převzato v termínu uvedeném ve výzvě dle odst. 1 tohoto článku smlouvy; objednatel učiní o předání staveniště datovaný písemný záznam.
5. V případě, že objednatel písemně požádá zhotovitele o přerušení prací na stavbě, je zhotovitel povinen práce bezodkladně přerušit na dobu objednatelem písemně stanovenou. O dobu přerušení prací dle tohoto odstavce se posunuje termín pro provedení díla dle odst. 3 tohoto článku smlouvy.

III. Cena za dílo

1. Za řádné a včasné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve **výši 35 355 001,02Kč** (slovy třicet pět milionů tři sta padesát pět tisíc jedna korun českých a dva haléře) bez DPH. DPH bude připočtena ve výši dle příslušného právního předpisu (zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů), vznikne-li k její úhradě povinnost. Zhotovitel prohlašuje, že je plátce DPH.
2. Jsou-li předmětem této smlouvy stavební anebo montážní práce, bude postupováno v souladu s ustanovením § 92e zákona č. 235/2004, o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (tzv. přenesená daňová povinnost).
3. Cena za dílo je specifikovaná a strukturována dle Přílohy č. 1 smlouvy – Položkový rozpočet (dále jen „položkový rozpočet“) a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na řádné provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy.
4. V případě změn díla (méněprací či víceprací) se k jejich ocenění použije položkový rozpočet a cenová soustava ÚRS (dále jen „ceník“). Pro výpočet jednotkové ceny za méněpráce či vícepráce bude použito:
 -) smluvních jednotkových cen předmětných prací z položkového rozpočtu, jsou-li tyto ceny a práce v rozpočtu obsaženy,
 -) nejsou-li příslušné práce a ceny v položkovém rozpočtu obsaženy, určí se jednotková cena předmětných prací:
 - . Je-li v položkovém rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:

ceníková cena nové položky x (nabídková cena příslušného dílu dle položkového rozpočtu / ceníková cena příslušného dílu z položkového rozpočtu)
= jednotková cena nové položky.
 - . Není-li v položkovém rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:

ceníková cena nové položky x (nabídková cena za dílo dle položkového rozpočtu / ceníková cena díla, tj. prací uvedených v položkovém rozpočtu)
= jednotková cena nové položky.
 -) není-li cena nové položky v ceníku uvedena, určí se jednotková cena předmětných prací na základě kalkulace zhotovitele odpovídající tržní (obvyklé) úrovni ceny, písemně odsouhlasené objednatel.

5. Provedení víceprací a méněprací je možné jen na základě písemného dodatku k této smlouvě, předem uzavřeného postupem souladným s obecně závaznými právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek.

IV.

Účtování a platební podmínky

1. Cena za dílo bude zhotoviteli hrazena po dokončení jednotlivých etap díla v rozsahu odpovídajícím příloze č. 2 (Časový harmonogram) provedených bez zjevných vad, a to na základě zhotovitelem řádně vystavených daňových dokladů (faktur), doručených objednateli; k daňovému dokladu (faktuře) musí být přiložen soupis skutečně provedených prací, za něž je účtováno, potvrzený oprávněným zástupcem objednatele. Zhotovitel je povinen objednateli předat soupis prací po dokončení příslušného stavebního objektu.
2. Soupis skutečně provedených prací dle odst. 1 tohoto článku smlouvy bude vždy obsahovat tyto údaje: název díla, číslo a popis položky, měrnou jednotku, cenu za měrnou jednotku, počet měrných jednotek provedených v daném období a celkovou cenu za provedené jednotky; případné vícepráce a méněpráce budou v soupisu dokládány samostatně. V případě, že soupis provedených prací nebude obsahovat požadované údaje nebo bude obsahovat chybné údaje, nebude soupis skutečně provedených prací objednatelem potvrzen.
3. Zhotovitel bude objednateli vystavovat daňové doklady (faktury) za skutečně a bez zjevných vad provedené práce až do výše 95 % ceny za dílo. Zbývajících 5 % ceny za dílo bude zhotoviteli uhrazena na základě objednatelem doručeného daňového dokladu (faktury), vystaveného zhotovitelem po provedení díla, vyklizení staveniště a odstranění veškerých vad (nedodělků) díla, tj. vykazuje-li dílo vady (nedodělků), není objednatel povinen tuto dosud nezaplacenou část ceny za dílo zhotoviteli zaplatit, dokud veškeré vady (nedodělků) nebudou zhotovitelem odstraněny.
4. Splatnost daňového dokladu (faktury) je 60 dní ode dne jeho doručení smluvní straně.
5. Objednatel je oprávněn zhotovitelem vystavenou fakturu (daňový doklad) vrátit bez proplacení, aniž by se dostal do prodlení s úhradou, zejména jestliže nevyhovuje stanoveným požadavkům, zejména pak:
 - jestliže neobsahuje všechny náležitosti daňového dokladu nebo náležitosti dle této smlouvy anebo

- nebyly-li vyúčtované práce provedeny, vykazují vady, nebo jsou-li účtovány neoprávněně.

V. Provádění prací

1. Objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště s vytyčením jeho hranice, zajištěné dostatečnými zdroji elektrické energie a vody, s přístupy pro provoz stavebních mechanismů nezbytných pro provádění díla.
2. Objednatel prohlašuje, že pozemky, na nichž se nachází staveniště, budou po dobu určenou k provádění díla dle této smlouvy způsobilé podle projektové dokumentace k řádnému provádění stavebních prací. Objednatel upozorňuje zhotovitele, že přístup na staveniště nebude umožněn v termínu celozávodní dovolené objednatele ve dnech 20.12.2025 – 4.1.2026.
3. Smluvní strany shodně prohlašují, že objednatel před podpisem této smlouvy předal zhotoviteli: dokumentaci pro povolení záměru v elektronické podobě a realizační dokumentaci (2 paré + v elektronické podobě) a kopii pravomocného rozhodnutí o schválení stavebního záměru.
4. Bude-li při provádění stavebních prací zjištěna vada projektové dokumentace, je zhotovitel povinen na tuto vadu objednatele neprodleně písemně upozornit a objednatel je povinen postupovat tak, aby tato vada byla bez zbytečného odkladu odstraněna. Zhotovitel není oprávněn požadovat uhrazení víceprací, jež byly vyvolány vadou projektové dokumentace, již mohl zhotovitel odhalit při vynaložení odborné péče při přezkoumání projektové dokumentace dle čl. I. odst. 6 smlouvy.
5. V případě, že v průběhu prací dojde ke změně nebo vydání nového rozhodnutí orgánu veřejné moci, je objednatel povinen bez zbytečného odkladu změněné podmínky projednat a přizvat k jejich projednávání i zástupce zhotovitele. Vyžádají-li si tyto změny prodloužení termínu provedení díla, bude tento termín odpovídajícím způsobem prodloužen uzavřením dodatku k této smlouvě, v němž budou uvedeny i jeho důvody.
6. Pokud bude objednatel u určitého druhu prací písemně požadovat sdělení identifikačních údajů poddodavatele/případného poddodavatele, je zhotovitel povinen je objednateli písemně sdělit.
7. Objednatel je oprávněn kontrolovat kvalitu prováděného díla prostřednictvím jím pověřených osob, zejména zda jsou práce prováděny

podle předané dokumentace, podle smluvených podmínek, technických norem a jiných předpisů a v souladu s rozhodnutím příslušných orgánů. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli za tímto účelem veškerou potřebnou součinnost, zejména potřebné písemnosti k nahlédnutí či případnému pořízení kopie, umožnit přístup na pracoviště atd. Na zjištěné nedostatky musí objednatel bez zbytečného odkladu upozornit zhotovitele zápisem do stavebního deníku nebo jinou prokazatelnou písemnou formou a žádat odstranění zjištěných vad.

8. Podílí-li se na provádění díla více objednatelem smluvených dodavatelů, objednatel předloží zhotoviteli specifikaci stavebních připraveností a termíny nástupů ostatních dodavatelů v dostatečném předstihu, pokud toto nebude řešeno ve zhotoviteli předloženém harmonogramu prací.
9. Zhotovitel zřídí na staveništi nezbytná zařízení staveniště, včetně sociálních zařízení a skladových prostorů umístěných tak, aby neomezovala a neohrožovala okolí stavby a provozní potřeby objednatele.
10. Zhotovitel jmenuje stavbyvedoucím xxxxxxxxxxxx, telefon: +xxxxxxx e-mail:xxxxxxx Zhotovitel bere na vědomí, že stavbyvedoucím nesmí být osoba, která je v pracovněprávním vztahu k objednateli. Zhotovitel se pro případ, kdy by jmenovaný stavbyvedoucí tuto podmínku přestal kdykoliv během provádění díla splňovat, zavazuje, že neprodleně, nejpozději však do jednoho týdne od okamžiku, kdy tuto skutečnost zjistí, jmenuje nového stavbyvedoucího.
11. V případě, že dojde ke změně v osobě stavbyvedoucího, je zhotovitel povinen obratem písemně objednateli oznámit osobu nového stavbyvedoucího, a to včetně jeho kontaktních údajů.
12. Jako stavbyvedoucí může být jmenována pouze osoba splňující požadavky objednatele stanovené pro výkon této funkce v zadávacích podmínkách veřejné zakázky, na základě níž byla uzavřena tato smlouva.
13. Zhotovitel prohlašuje a současně se zavazuje zajistit, že po dobu účinnosti této smlouvy se na provádění díla budou podílet pouze osoby, které zejména:
 -) k výkonu činnosti disponují veškerými potřebnými oprávněními, zejména jsou evidovány v příslušných registrech (živnostenský rejstřík, registr pojištěnců ČSSZ, popř. v jiných v souvislosti s agendou daně z příjmů fyzických osob, veřejného zdravotního pojištění a sociálního zabezpečení),
 -) mají potřebná oprávnění k pobytu na území České republiky a výkonu pracovní činnosti (jedná-li se o cizí státní příslušníky a je-li zde příslušnými právními předpisy založena povinnost takovými oprávněními disponovat); objednatel si vyhrazuje právo

z bezpečnostních důvodů vyloučit pracovníka zhotovitele z provádění díla,

-) byly náležitě a dostatečně proškoleny v oblasti BOZP a jsou vybaveny veškerými ochrannými pracovními prostředky v souladu s platnými a účinnými právními předpisy apod., a to vše bez ohledu na skutečnost, zda se u těchto osob jedná o zaměstnance zhotovitele či jeho poddodavatele (včetně agenturních pracovníků), nebo poddodavatele jako osoby samostatně výdělečně činné.

14. Zhotovitel se dále zavazuje a prohlašuje, že veškeré platby poddodavatelům za provádění díla (popř. jednotlivých činností v rámci realizace díla) jsou činěny výhradně na základě řádně vystavených daňových dokladů (faktur).

VI.

Další povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo podle této smlouvy v plném souladu s předanou projektovou dokumentací, v souladu s Koordinovaným závazným stanoviskem k projektové dokumentaci – „Soubor staveb a stavebních úprav areálu VOP CZ, s.p. Šenov u Nového Jičína“, vydané Sekcí majetkovou Ministerstva obrany ČR sp. zn. MO46454/2025-1322 ze dne 4.6.2025, v souladu s JES k záměru „Soubor staveb a stavebních úprav areálu VOP CZ, s.p. Šenov u Nového Jičína“, vydaného Odborem životního prostředí MěÚ Nový Jičín čj. S-MUNJ-11202/2025/OŽP ze dne 7.7.2025, a v souladu se specifikací materiálů a výrobků uvedených ve výkazech výměr jednotlivých stavebních oddílů a oceněných v nabídkovém rozpočtu a za dodržování platných ČSN a ON.
2. Zhotovitel potvrzuje, že je seznámen se stavenišťem, podmínkami týkajícími se provádění prací a je si vědom rozsahu prací, které mají být provedeny. Zároveň se zhotovitel zavazuje zajistit účast autorizovaného stavbyvedoucího při protokolárním předání a převzetí staveniště.
3. Zhotovitel se zavazuje provést během provádění prací bezpečnostní opatření k ochraně díla a podrobit se bezpečnostním opatřením, nezbytným pro ochranu díla.
4. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost práce, za dodržování předpisů o práci v ochranných pásmech, požárních a jiných předpisů chránících veřejné zájmy. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště. Zhotovitel zajistí na svou odpovědnost a náklady dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle

zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, prováděcích právních předpisů a ostatních souvisejících norem a zabezpečí ochranu osob pohybujících se v sousedství staveniště (oplocení a označení staveniště apod.).

5. Zhotovitel zodpovídá za uspořádání staveniště (případně pracoviště) dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, vše ve znění pozdějších předpisů.
6. Zhotovitel je povinen na staveništi a v jeho okolí zachovat pořádek a čistotu a průběžně odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty, vzniklé během provádění stavebních prací. Odvoz a uložení odpadu na skládku je povinností zhotovitele. Demontované ocelové konstrukce zůstávají majetkem objednatele a zhotovitel se zavazuje je uskladnit v místě vzdáleném do 50 metrů od místa jejich demontáže. Takto uskladněné konstrukce z místa odklidí objednatel.
7. Zhotovitel je povinen na svůj náklad staveniště řádně ohradit a označit.
8. Zhotovitel zabezpečuje celé zařízení staveniště. Náklady na projekt, vybudování a likvidaci zařízení staveniště jsou součástí dohodnuté ceny za dílo. Zhotovitel je povinen udržovat všechny objekty zařízení staveniště v řádném stavu.
9. Zhotovitel je povinen zajistit odborné vedení provádění stavby stavbyvedoucím dle zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“).
10. V průběhu realizace stavby zhotovitel umožní provedení kontrolních dnů svolaných objednatelem a kontrolních prohlídek stavby a zajistí nápravu zjištěných nedostatků v objednatel stanovené přiměřené lhůtě. Zhotovitel se zavazuje zajistit účast autorizovaného stavbyvedoucího na všech kontrolních dnech a kontrolních prohlídkách stavby.
11. Zhotovitel je povinen dodržovat bezpečnostní, hygienické a protipožární předpisy, týkající se provádění stavebních prací, zajistí potřebná opatření a zajistí dozor nad bezpečností práce.
12. Zhotovitel je povinen zpracovat sám na svůj náklad přípravnou dílenskou dokumentaci, výrobní výkresy apod.
13. Všechny věci (materiál, stroje, zařízení, nástroje, nářadí atd.) nutné k řádnému provedení díla, je povinen na své náklady a nebezpečí zabezpečit zhotovitel.

14. Zhotovitel je povinen zajistit všechny zkoušky, měření a revize požadované příslušnými předpisy nebo normami. Náklady na tyto zkoušky jsou součástí ceny za dílo.
15. Zhotovitel je povinen řídit se pokyny objednatele v rámci koordinace s dodávkami, které nejsou součástí provádění díla podle této smlouvy; zejména zpřístupnit staveniště jinému zhotoviteli při provádění montáže bezpečnostních prvků a zařízení.
16. Zhotovitel se zavazuje použít pro provádění díla materiály, výrobky a zařízení plně odpovídající výkazu výměr v projektové dokumentaci a této smlouvě. Pokud tak bude objednatelem požadováno, předloží mu zhotovitel vzorky materiálu před jeho zabudováním.
17. Zhotovitel se zavazuje používat v hydraulice mechanizace, která bude při provádění díla využita, pouze biologicky odbouratelné kapaliny.
18. Zhotovitel seznámí objednatelem určené zaměstnance objednatele s řádnou obsluhou všech zařízení díla. Seznámení proběhne v průběhu uvádění příslušných zařízení do provozu.
19. Úhrada poplatků týkajících se napojení na vodovodní, plynové či elektrické sítě, kanalizaci a za všechny ostatní služby využívané při provádění stavebních prací je povinností a nákladem zhotovitele.
20. Zhotovitel je povinen vést ode dne zahájení prací stavební deník (jednoduchý záznam o stavbě) dle stavebního zákona a příslušné prováděcí vyhlášky. Stavební deník musí být na stavbě k dispozici oprávněným osobám kdykoliv v průběhu práce na staveništi (po celou dobu provádění díla).
21. Zhotovitel je povinen písemně vyzvat technický dozor objednatele alespoň 3 pracovní dny předem k převjímce prací dalším postupem zakrytých. Převjímku těchto prací zaznamená technický dozor objednatele do stavebního deníku. Nevyzve-li zhotovitel prokazatelně písemně objednatele včas k převjímce, je povinen na žádost objednatele zakryté práce odkrýt na vlastní náklad.
22. Zhotovitel vyklidí staveniště ve lhůtě do 15 dnů po převzetí díla objednatelem. Po tomto termínu je zhotovitel oprávněn ponechat na staveništi pouze zařízení a materiál, nutný k odstranění vad a nedodělků, zjištěných při předání a přebírání díla.
23. Zhotovitel je povinen mít sjednáno po celou dobu provádění díla dle této smlouvy pojištění odpovědnosti za škodu s celkovým limitem pojistného plnění, resp. s celkovou pojistnou částkou alespoň ve výši ceny za dílo dle čl. III. odst. 1 smlouvy. Uvedené pojištění musí pokrývat veškerou činnost zhotovitele potřebnou pro plnění této smlouvy. Existenci tohoto pojištění je zhotovitel povinen objednateli kdykoliv v průběhu provádění díla na písemnou žádost objednatele

doložit. V případě, že zhotovitel je sdružením osob, musí pojistná smlouva prokazatelně pokrývat případnou škodu způsobenou kterýmkoliv členem v rámci sdružení v plné výši požadované minimální úrovně limitu pojistného plnění, nebo musí každý z členů sdružení disponovat vlastní pojistnou smlouvou v plné výši požadované minimální úrovně limitu pojistného plnění. Možnost kumulace (sčítání) výše limitů pojistných částek (pojistného plnění) na základě více pojistných smluv není přípustná

24. Všechny osoby pohybující se na staveništi při provádění díla nebo v souvislosti s ním musí být nezaměnitelným způsobem označeny názvem (logem) svého zaměstnavatele. V případě, že zhotovitel hodlá provádět dílo za pomoci jiného poddodavatele, než prostřednictvím kterého prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení na veřejnou zakázku, v němž byla uzavřena tato smlouva, je povinen tuto skutečnost předem písemně oznámit objednateli s uvedením jména, příjmení, popř. obchodní firmy či názvu, identifikačního čísla a sídla (místa podnikání) takového poddodavatele.
25. Zhotovitel prohlašuje, že:
-) není osobou, subjektem ani orgánem uvedeným v příloze I nařízení Rady (ES) č. 765/2006 ze dne 18. 5. 2006, o omezujících opatřeních vzhledem k situaci v Bělorusku a k zapojení Běloruska do ruské agrese proti Ukrajině, ve znění pozdějších předpisů,
 -) není osobou, subjektem ani orgánem uvedeným v příloze I nařízení Rady (EU) č. 208/2014 ze dne 5. 3. 2014 o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině, ve znění pozdějších předpisů,
 -) není osobou, subjektem ani orgánem uvedeným v příloze I nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. 3. 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činností narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, ve znění pozdějších předpisů,
 -) není osobou, subjektem nebo orgánem spojeným s osobou, subjektem nebo orgánem podle písm. a), b) anebo c),
 -) nezprístupní osobě, subjektu ani orgánu uvedenému výše pod písm. a) až d) či v jeho prospěch žádné finanční prostředky ani hospodářské zdroje, a to nejen v souvislosti s plněním této smlouvy,
 -) není ruským státním příslušníkem (popř. je osobou požívající mezinárodní ochrany ve smyslu směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/95/EU ze dne 13. prosince 2011, popřípadě dočasné ochrany ve smyslu směrnice Rady 2001/55/ES ze dne 20. července 2001 – dále jen „osoba požívající mezinárodní ochrany“), ani není fyzickou či právnickou osobou, subjektem či orgánem se sídlem v Rusku,

-) není právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, který je z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněn ruským státním příslušníkem (popřípadě je vlastněn osobou požívající mezinárodní ochrany), fyzickou či právnickou osobou nebo subjektem či orgánem se sídlem v Rusku,
-) není fyzickou nebo právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, který jedná jménem nebo na pokyn ruského státního příslušníka (s výjimkou osoby požívající mezinárodní ochrany) anebo fyzické či právnické osoby nebo subjektu či orgánu se sídlem v Rusku, nebo osoby, subjektu nebo orgánu, který je z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněn ruským státním příslušníkem (s výjimkou osoby požívající mezinárodní ochrany) anebo fyzickou či právnickou osobou nebo subjektem či orgánem se sídlem v Rusku,
-) jeho poddodavatel či jeho poddodavatelé, kteří se budou podílet na plnění této smlouvy z části odpovídající více než 10 % ceny za dílo dle čl. III. odst. 1 smlouvy splňují a budou splňovat po celou dobu účinnosti této smlouvy podmínky ve smyslu písm. f) až h) tohoto prohlášení a
-) na předmět plnění této smlouvy (stavební práce, dodávky nebo služby), který zhotovitel poskytne objednateli, se nevztahuje zákaz přímého nebo nepřímého nákupu, dovozu nebo převádění zboží do Evropské unie [viz zejména nařízení Rady (EU) č. 833/2014 ze dne 31. 7. 2014 ve znění pozdějších předpisů (zakazující mj. nákup, dovoz nebo převádění vyjmenovaného zboží, které se nachází v Rusku, bylo vyvezeno z Ruska či z Ruska pochází) a nařízení (ES) č. 765/2006 ze dne 18. 5. 2006, ve znění pozdějších předpisů (zakazující mj. nákup, dovoz nebo převádění vyjmenovaného zboží, které se nachází v Bělorusku, bylo vyvezeno z Běloruska či z Běloruska pochází)].

Současně se zhotovitel zavazuje, že v případě jakékoliv změny s dopadem na platnost kteréhokoli prohlášení jím učiněného výše dle písm. a) až j) tohoto odstavce smlouvy, je zhotovitel povinen o každé takové změně neprodleně písemně informovat objednatele.

VII.

Předání a převzetí díla

1. Zhotovitel se zavazuje písemně vyzvat objednatele k převzetí dokončeného díla (resp. jeho dílčí etapy) alespoň 5 pracovních dnů předem. Objednatel dílo prohlédne a výsledky prohlídky zapíše do protokolu. Protokol bude obsahovat zejména zhodnocení jakosti provedených prací, soupis zjištěných vad a nedodělků, dohodu o opatřeních a lhůtách k jejich odstranění, případně nedošlo-li k dohodě, stanoviska objednatele a zhotovitele, jakož i prohlášení objednatele, zda dílo či jeho část přejímá. Protokol bude datován a opatřen podpisy oprávněných

zaměstnanců objednatele a zhotovitele. Zhotovitel se též zavazuje zajistit účast autorizovaného stavbyvedoucího při protokolárním předání a převzetí díla.

2. Objednatel protokolárně převezme dílo po jeho provedení. Dílo, jež vykazuje vady, objednatel není povinen převzít.
3. Zhotovitel nese nebezpečí škody na prováděném díle až do okamžiku, kdy byl objednatel povinen provedené dílo převzít.
4. Objednatel je oprávněn požadovat po předchozí písemné dohodě se zhotovitelem provedení části díla v předstihu před termínem jeho provedení dle této smlouvy.
5. Zhotovitel předá objednateli při zahájení přejímacího řízení následující doklady:
 - dokumentace skutečného provedení stavby v případě změn,
 - revizní knihu ve dvojím vyhotovení se seznamem očíslovaných příloh – zprávy a příslušné doklady stanovené právními předpisy nebo touto smlouvou, ověřující požadované vlastnosti a kvalitu materiálů, výrobků a zařízení použitých k provedení díla; výrobky a materiály použité při stavebních pracích musí mít platné certifikáty nebo příslušná rozhodnutí o schválení, nebo osvědčení o vhodnosti,
 - evidence odpadů (doklady o likvidaci odpadů ze stavby), potvrzená oprávněným příjemcem,
 - geometrické zaměření skutečného provedení stavby v rozsahu odpovídajícím příslušným právním předpisům (pro vklad do katastru nemovitostí),
 - originál stavebního deníku,
 - zprávu o závěrečné kontrolní prohlídce od Sekce majetkové Ministerstva obrany, odbor ochrany územních zájmů a státního odborného dozoru, oddělení státního dozoru.

VIII.

Záruka a uplatnění práv z odpovědnosti za vady

1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost zhotoveného díla o době trvání 60 měsíců. Záruka začíná běžet dnem převzetí díla objednatelům.
2. Je-li součástí provedení díla i dodávka výrobků, strojů či zařízení a tato je za účelem provedení díla zhotovitelem zajištěna osobou od

zhotovitele odlišnou, poskytuje zhotovitel objednateli v těchto případech záruční dobu o délce trvání tak, jak je tato poskytnuta výrobcem (popř. třetí osobou, která předmětný výrobek, stroj či zařízení dodá, je-li tato delší než záruka poskytovaná výrobcem), minimálně však 24 měsíců. Tato záruční doba rovněž počíná běžet dnem převzetí díla objednatelem.

3. Zhotovitel je povinen nejpozději do 14 dnů po obdržení oznámení vady písemně oznámit objednateli, zda vadu díla uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, platí, že vadu uznává. Neuplatní-li objednatel písemně při oznámení vady jiné právo z odpovědnosti za vady, platí, že požaduje odstranění vady. Neoznámí-li objednatel písemně zhotoviteli jinak, platí, že objednatel požaduje odstranění vady dodáním chybějící věci, je-li možno vadu odstranit dodáním chybějící věci, nebo opravou věci (díla), je-li možné vadu odstranit opravou věci (díla). Vadu je zhotovitel povinen odstranit nejpozději do 30 dnů od jejího oznámení objednatelem, nebude-li smluvními stranami písemně ujednáno jinak. Uplatní-li objednatel u zhotovitele právo na slevu z ceny za dílo, je zhotovitel povinen slevu poskytnout (vrátit objednateli část již zaplacené ceny za dílo odpovídající výši uplatněné slevy), a to nejpozději do 30 dnů od jeho uplatnění.
4. Neodstraní-li zhotovitel vadu díla ve lhůtě dle odst. 3 tohoto článku smlouvy, je objednatel oprávněn, nikoli však povinen odstranit vadu sám, popřípadě nechat odstranit jinou osobou na náklady zhotovitele.
5. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli veškeré náklady, jež objednatel účelně vynaložil v souvislosti s uplatněním práva z odpovědnosti za vady a odstraňováním vady. Tuto náhradu poskytne zhotovitel objednateli na základě objednatelem řádně vystaveného daňového dokladu (faktury) doručeného zhotoviteli; splatnost činí 21 dnů ode dne doručení. V případě, že daňový doklad (faktura) nebude mít odpovídající náležitosti, je zhotovitel oprávněn zaslat jej ve lhůtě splatnosti zpět objednateli k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení s jeho úhradou; lhůta splatnosti počíná běžet znovu od doručení náležitě doplněného či opraveného daňového dokladu (faktury) zhotoviteli.

IX.

Smluvní pokuty a úrok z prodlení

1. Zhotovitel je povinen v případě prodlení s provedením díla dle Časového a finančního harmonogramu díla (Příloha č. 2 smlouvy), objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny části díla bez

DPH určené v příloze č.2 smlouvy s nimž je v prodlení a to za každý byt i započatý den prodlení.

2. V případě, že se zhotovitel ocitne v prodlení s provedením díla o více než 1 měsíc, je povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny prací, jež zbývá provést do řádného zhotovení díla dle této smlouvy, určené bez DPH dle čl. III. smlouvy ve spojení s položkovým rozpočtem.
3. V případě, že zhotovitel při provádění díla dle této smlouvy provede práce v rozporu s touto smlouvou (např. nekvalitně, v rozporu s projektovou dokumentací), je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny takových prací určené bez DPH dle čl. III. smlouvy ve spojení s přílohou této smlouvy, přičemž při tomto určení se vychází z ceny těchto prací tak, jako by se jednalo o práce bezvadně provedené.
4. V případě prodlení s odstraněním vady (čl. VIII. odst. 3 smlouvy) je zhotovitel povinen zaplatit objednateli k jeho písemnému požadavku smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny vadně provedených prací (dodávek, služeb) určené bez DPH dle čl. III. smlouvy ve spojení s přílohou této smlouvy (položkovým rozpočtem) za každý, byt i započatý, kalendářní den prodlení, přičemž při tomto určení se vychází z ceny těchto prací (dodávek, služeb) tak, jako by se jednalo o práce (dodávky, služby) bezvadně provedené.
5. V případě porušení čl. VI. odst. 23 smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 100 000 Kč za každé takové porušení a, byt i započatý, kalendářní měsíc trvání porušení.
6. V případě porušení čl. V. odst. 10, odst. 11, nebo odst. 12 nebo čl. VI. odst. 24 smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 20 000 Kč za každé takové porušení a, byt i započatý, kalendářní měsíc trvání porušení.
7. V případě prodlení zhotovitele se splněním povinnosti dle čl. VI. odst. 22 smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každý, byt i započatý kalendářní den prodlení.
8. V případě porušení povinnosti zhotovitele dle čl. VI. odst. 21 věty první této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 50 000 Kč za každé takové porušení.
9. V případě porušení povinnosti zhotovitele dle čl. VI. odst. 2 věty poslední nebo čl. VI. odst. 10 věty poslední nebo čl. VII. odst. 1 věty poslední této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každé takové porušení.

10. V případě, že se prohlášení zhotovitele v čl. VI. odst. 25 smlouvy ukáže nepravdivým, nebo v případě, že zhotovitel neinformoval objednatele o změně v souladu s čl. VI. odst. 25 smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 150 000 Kč.
11. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny za dílo bez DPH dle čl. III odst. 1 smlouvy za každý, byť i započatý kalendářní den, ve kterém nebyl na stavbě k dispozici stavební deník.
12. Smluvní strany výslovně souhlasí s výší sankcí sjednaných v tomto článku smlouvy. Zhotovitel bere na vědomí, že výše smluvních pokut je stanovena s ohledem na význam zajišťované povinnosti řádného dokončení díla ve smluveném termínu pro objednatele, přičemž pozdním dokončením díla mohlo by být vážně ohroženo poskytnutí některých dalších plnění objednateli, jakož i s ohledem na náklady, jež objednatel případně musí nést v souvislosti s nutností výběru nového dodavatele (organizování nového zadávacího řízení dle zákona o zadávání veřejných zakázek apod.).
13. Zhotovitel není povinen platit smluvní pokutu v případě, že mu ve splnění povinnosti, zajištěném smluvní pokutou, zabránila mimořádná, nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na jeho vůli. Překážka vzniklá ze zhotovitelových osobních poměrů nebo vzniklá až v době, kdy byl zhotovitel s plněním smluvené povinnosti v prodlení, ani překážka, kterou byl zhotovitel povinen podle smlouvy či obecně závazného právního předpisu překonat, ho však povinnosti platit smluvní pokutu nezproští.
14. Smluvní pokuta dle tohoto článku bude uhrazena na základě řádně vystavené faktury s lhůtou splatnosti 21 dnů od jejího doručení povinné straně.
15. Ujednáním smluvní pokuty, uplatněním práva na její zaplacení ani zaplacením smluvní pokuty není dotčeno ani nijak omezeno právo smluvní strany, jíž smluvní pokuta náleží, na náhradu vzniklé škody v plném rozsahu.
16. V případě prodlení s plněním peněžitého závazku dle této smlouvy je smluvní strana, která je takto v prodlení, povinna zaplatit druhé smluvní straně úrok z prodlení ve výši odpovídající ustanovením občanskoprávních předpisů.

X.

Odstoupení od smlouvy

1. Od této smlouvy lze odstoupit za podmínek a v případech stanovených občanským zákoníkem anebo ujednaných touto smlouvou.
2. Objednatel je oprávněn od této smlouvy písemně odstoupit zejména v případě:
 -) je-li dílo prováděno v rozporu s touto smlouvou,
 -) ukáže-li se kterékoli prohlášení zhotovitele v čl. VI. odst. 25 smlouvy nepravdivým nebo přestal-li zhotovitel během účinnosti smlouvy a za trvání mezinárodních sankcí odpovídajících smyslu čl. VI. odst. 25 smlouvy splňovat kteroukoli z podmínek definovaných v čl. VI. odst. 25, písm. a) až j) smlouvy,
 -) je-li zhotovitel v prodlení s provedením díla déle než 35 dnů,
 -) jestliže z chování zhotovitele, postupu prací nebo jiných okolností nepochybně vyplývá, že povinnost zhotovitele bude porušena způsobem, který zakládá právo objednatele od této smlouvy odstoupit, nebo
 -) zhotovitel opakovaně (dvakrát a více) poruší jakoukoli povinnost vyplývající z jeho prohlášení v čl. V. odst. 13 nebo čl. V. odst. 14 smlouvy, nebo prohlášení učiněné v čl. V. odst. 13 či odst. 14 smlouvy je nebo se ukáže být nepravdivým.
3. Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit zejména v případě prodlení objednatele se zaplacením ceny za dílo delšího než 35 dnů.

XI.

Závěrečná ustanovení

1. Pokud není v této smlouvě ujednáno jinak, řídí se vztahy mezi smluvními stranami právním řádem České republiky, zejména občanským zákoníkem, zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a právními předpisy souvisejícími.
2. Smlouvu lze měnit či doplňovat pouze formou písemných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami.
3. Tato smlouva nabývá platnosti připojením zaručených elektronických podpisů zástupců obou smluvních stran. Tato smlouva podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, a nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany vyjadřují svůj souhlas s uveřejněním celého znění smlouvy včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem.

4. Žádná ze smluvních stran není oprávněna bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany postoupit tuto smlouvu nebo jakákoli práva a povinnosti z ní vyplývající (včetně pohledávek) a/nebo vzniklé z této smlouvy, popř. v příčinné souvislosti s jejím (ne)plněním.

5. Smluvní strana je povinna upozornit druhou smluvní stranu na takové informace a údaje ve smlouvě, které nemohou být zpřístupněny nebo zveřejněny (uveřejněny), neboť ochrana takových informací a údajů je vyžadována podle zvláštních právních předpisů.

6. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, jejímu obsahu rozumí a bez výhrad s ním souhlasí. Tato smlouva je vyjádřením jejich pravé, skutečné, svobodné a vážné vůle, na důkaz čehož níže připojují, prosty omylu, své podpisy.

7. Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1 - Položkový rozpočet

Příloha č. 2 – Časový harmonogram

Příloha č.3 – projektová dokumentace pro provádění stavby

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Smlouva podepsaná dne 17.10.2025

VOP CZ, s.p.

ředitel podniku
VOP CZ, s.p.

REKAPITULACE STAVBY

Kód:	2025-125			
Stavba:	Soubor staveb a stavebních úprav v areálu VOP CZ, s.p. Šenov u Nového Jičína			
KSO:		CC-CZ:		
Místo:	Šenov u Nového Jičína		Datum:	16. 7. 2025
Zadavatel:		IČ:		
	VOP CZ, s.p., Dukelská 102, Šenov u Nového Jičína		DIČ:	
Účastník:		IČ:	Vyplň údaj	
	Vyplň údaj		DIČ:	Vyplň údaj
Projektant:	IČ: ing. Dušan Glogar - UNIPROJEKT	DIČ:		
Zpracovatel:		IČ:		
		DIČ:		
Poznámka:	Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podmínky.urs.cz.			
				0,00
Cena bez DPH				
	Sazba daně	Základ daně 0,00	Výše daně	
	21,00%	0,00	0,00	
DPH základní snížená	12,00%		0,00	
Cena s DPH	v	CZK		0,00

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2025-125
Stavba: Soubor staveb a stavebních úprav v areálu VOP CZ, s.p. Šenov u Nového Jičína

Místo: Šenov u Nového Jičína Datum:

Zadavatel: VOP CZ, s.p., Dukelská 102, Šenov u Nového Jičína

Účastník: Projektant: 0,00 0,00
Zpracovatel: 0,00 0,00

Náklady stavby celkem

SO01.	Demolice	0,00	0,00	STA
SO01.3	Demolice obloukové haly na parc.č.1638/90	0,00	0,00	Soupis
SO01.4	Demolice obloukové haly na parc.č.1638/88	0,00	0,00	Soupis
SO01.5	Demolice obj. č.60	0,00 0,00	0,00 0,00	Soupis
SO01.6	Demolice zpevněné plochy	0,00	0,00	STA
SO2.1	Hala č.15 - stavební úpravy	0,00	0,00	Soupis
SO2.1a	stavební práce	0,00	0,00	Soupis
SO2.1b	přeložky - tlakový vzduch	0,00 0,00	0,00 0,00	Soupis
SO2.1c	přeložky - plynová zařízení elektroinstalace	0,00	0,00	Soupis
SO2.1d	Nová hala stavební	0,00	0,00	STA
SO2.2	práce	0,00	0,00	Soupis
SO2.2a	ZTI	0,00 0,00	0,00 0,00	Soupis
SO2.2b	VZT	0,00	0,00	Soupis
SO2.2c	elektroinstalace	0,00	0,00	Soupis
SO2.2d	Vodní brod stavební práce	0,00	0,00	STA
SO2.5	přečerpávání vodního brodu	0,00	0,00 0,00	Soupis
SO2.5a	elektroinstalace	0,00	0,00	Soupis
IO2.5b	Sklad nebezpečných látek	0,00	0,00	Soupis
SO2.5c	Zpevněná plocha stavební část	0,00	0,00 0,00	STA
SO2.6	IO01 Odvodnění zpevněné plochy elektroinstalace	0,00 0,00	0,00	STA
SO2.7	Oplocení stavební	0,00	0,00	Soupis
SO2.7a	práce	0,00	0,00	Soupis
SO2.7b	elektroinstalace	0,00	0,00	Soupis
SO2.7c				STA
SO2.8	Vedlejší rozpočtové náklady			Soupis
SO2.8a				Soupis
SO2.8b				STA

VRN

16. 7. 2025

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Soubor staveb a stavebních úprav v areálu VOP CZ, s.p. Šenov u Nového Jičína

Objekt: SO01. - Demolice Soupis:
SO01.3 - Demolice obloukové haly na parc.č.1638/90

Místo: Šenov u Nového Jičína Datum: 16. 7. 2025
Zadavatel: VOP CZ, s.p., Dukelská 102, Šenov u Nového Jičína Projektant: ing. Dušan Glogar - UNIPROJEKT
Účastník: Vyplň údaj Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	0,00 HSV - Práce a dodávky HSV 0,00
1 - Zemní práce	0,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	0,00
997 - Přesun sutě	0,00
998 - Přesun hmot	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
767 - Konstrukce zámečnické	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Soubor staveb a stavebních úprav v areálu VOP CZ, s.p. Šenov u Nového Jičína

Objekt: SO01. - Demolice Soupis:
SO01.3 - Demolice obloukové haly na parc.č.1638/90

Místo: Šenov u Nového Jičína Datum: 16. 7. 2025
Zadavatel: VOP CZ, s.p., Dukelská 102, Šenov u Nového Jičína Projektant: ing. Dušan Glogar - UNIPROJEKT
Účastník: Vyplň údaj Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 1 Zemní práce 0,00

1	K	113106240	Rozebrání dílců vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, ze silničních dílců jakýchkoliv rozměrů, s ložem z kameniva nebo živice strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 se spárami vyplněnými kamenivem	m2	357,555		0,00	CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	---	----	---------	--	------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/113106240
VV 29,55*12,1 357,555

2	K	113107321	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého dreného, o tl. vrstvy do 100 mm	m2	374,715		0,00	CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	---	----	---------	--	------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/113107321
VV 357,555+17,16 374,715

3	K	113107437	Odstranění podkladů nebo krytů při překozech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek strojně plochy jednotlivě do 15 m2 z betonu vyztuženého sítěmi, o tl. vrstvy přes 150 do 300 mm	m2	17,160		0,00	CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	--	----	--------	--	------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/113107437
VV nájezd
VV 3,9*4,4 17,160

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 0,00

4	K	631311131	Doplnění dosavadních mazanin prostým betonem s dodáním hmot, bez potěru, plochy jednotlivě do 1 m2 a tl. přes 80 mm	m3	6,101		0,00	CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	---	----	-------	--	------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/631311131
VV (0,4*(30,0+12,1)*2)*0,1+17,16*0,1 5,084
VV 20% navíc na uvolnění , vypadlé kostky, beton při bourání základů, nerovnosti odsekání
VV 5,084*0,2 1,017
VV Součet 6,101

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

5	K	945412111	Teleskopická hydraulická montážní plošina na samohybném podvozku, s otočným košem výšky zdvihu do 8 m	den	5,000		0,00	CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	---	-----	-------	--	------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/945412111

6	K	946111114	Věže pojízdné trubkové nebo dílcové s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 šířky od 0,6 do 0,9 m, délky do 3,2 m výšky přes 3,5 m do 4,5 m montáž	kus	2,000		0,00	CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	--	-----	-------	--	------	----------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/946111114

7	K	946111214	Věže pojízdné trubkové nebo dílcové s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 šířky od 0,6 do 0,9 m, délky do 3,2 m výšky přes 3,5 m do 4,5 m příplatek k ceně za každý den použití	kus	40,000		0,00	CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	---	-----	--------	--	------	----------------

Online PSC
VV

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/946111214
20*2

40,000

8	K	946111814	Věže pojízdné trubkové nebo dílcové s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 šířky od 0,6 do 0,9 m, délky do 3,2 m výšky přes 3,5 m do 4,5 m demontáž	kus	2,000		0,00	CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	--	-----	-------	--	------	----------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/946111814

9	K	952903112	Vyčištění objektů čistíren odpadních vod, nádrží, žlabů nebo kanálů světlé výšky prostoru do 3,5 m	m2	357,555		0,00	CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	--	----	---------	--	------	----------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/952903112

VV

vyčištění kostek po odstranění panelů a násypu

VV

29,55*12,1

357,555

10	K	962052211	Bourání zdiva železobetonového nadzákladového, objemu přes 1 m3	m3	30,312		0,00	CS ÚRS 2025 01
----	---	-----------	---	----	--------	--	------	----------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/962052211
Poznámka k položce:
P rozbití na menší kusy dle podmínek skládky odpadu - uvažováno 50% z orientační ceny
VV podezdívka do hloubky -0,1 okolního terénu
VV (0,4*0,9*(30,0+12,1)*2)

30,312

PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV		Součet		30,312			

11	K	966071113	Demontáž ocelových konstrukcí profilů hmotnosti do 13 kg/m, hmotnosti konstrukce přes 10 do 50 t	t	7,834		0,00	CS ÚRS 2025 01
----	---	-----------	--	---	-------	--	------	----------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/966071113

VV

D38/3

VV

2,59*((1,5+1,4+1,55*5+1,65+1,5*6)*2*16)

1 765,344

VV

2,59*2,0*2*15*10

1 554,000

VV

D32/3

VV

2,15*(0,9*2*4*2*16)

495,360

VV

2,15*(1,3*2*15*10)

838,500

VV

d18

VV

2,1*0,4*10*16

134,400

VV

2,1*0,4*16*10

134,400

VV

2,1*2,6*2*13*3

425,880

VV

profil 60/100

VV

7,17*(2,7*2+3,8*2+4,55*2+3,52*2+1,45*2+2,0+8,0+3,4*2)*2

700,366

VV		nosná kolejnice vrat						
VV		30*8*2			480,000			
VV		Mezisoučet			6 528,250			
VV		drobný spojovací materiál, neuvedené profily - 20%						
VV		6528,25*0,2			1 305,650			
VV		Mezisoučet			1 305,650			
VV		převod na tuny						
VV		-(6528,25+1305,65)			-7 833,900			
VV		Mezisoučet			-7 833,900			
VV		7833,9*0,001			7,834			
VV		Součet			7,834			
12	K	966073121	Demontáž krytiny střech ocelových konstrukcí z tvarovaných ocelových plechů, výšky budovy do 6 m	m2	642,698		0,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/966073121						
VV		(1,5+1,6*4+1,7)*2*30			576,000			
VV		pi*5,56*5,56*0,5*2-3,9*3,9*2			66,698			
VV		Součet			642,698			
13	K	967023692	Prisekání (špicování) ploch kamenných nebo jiných s tvrdým povrchem pro nové povrchové vrstvy, plochy do 2 m2	m2	33,680		0,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/967023692						
VV		(0,4*(30,0+12,1)*2)			33,680			
D	997	Přesun sutě					0,00	
14	K	997006512	Vodorovná doprava sutí na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením přes 100 m do 1 km	t	160,907		0,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997006512						
VV		převoz OK na meziskládku v areálu - naložení v pol. nakládání na dopr.prostředky -pol. 20						
VV		7,834+5,784+4,267			17,885			
VV		převoz panelů na meziskládku						
VV		143,022			143,022			
VV		Součet			160,907			
15	K	997221611	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu sutí	t	160,907		0,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997221611						
P		Poznámka k polože: složení Ok po přesunu v areálu na meziskládku						

VV			složení Ok po přesunu v areálu na meziskládku																																
VV			7,834+5,784+4,267				17,885																												
VV			naložení panelů pro zpětné položení																																
VV			143,022				143,022																												
VV			Součet				160,907																												
16	K	997006512	Vodorovná doprava suti na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením přes 100 m do 1 km	t	148,381		0,00	CS ÚRS 2025 01																											
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997006512																																
VV			sut'																																
VV			309,288				309,288																												
VV			odpočet OK																																
VV			-(7,834+5,784+4,267)				-17,885																												
VV			odpočet panelů																																
VV			-143,022				-143,022																												
VV			Součet				148,381																												
17	K	997006519	Vodorovná doprava suti na skládku Příplatek k ceně - 6512 za každý další i započatý 1 km	t	2 819,239		0,00	CS ÚRS 2025 01																											
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997006519																																
VV			skládka																																
VV			148,381*19				2 819,239																												
VV			Součet				2 819,239																												
18	K	997013862	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z armovaného betonu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	83,560		0,00	CS ÚRS 2025 01																											
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013862																																
P			Poznámka k položce:																																
VV			před odvozem na skládku bude provedena separace odpadu																																
			10,811+72,749				83,560																												
19	K	997013873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	64,821		0,00	CS ÚRS 2025 01																											
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013873																																
VV			309,288				309,288																												
VV			-(7,834+5,784+4,267)				-17,885																												
VV			-(143,022+83,56)				-226,582																												
VV			Součet				64,821																												
20	K	997221611	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti	t	309,288		0,00	CS ÚRS 2025 01																											
<table> <tr> <th>PČ</th><th>Typ</th><th>Kód</th><th>Popis</th><th>MJ</th><th>Množství</th><th>J.cena [CZK]</th><th>Cena celkem [CZK]</th><th>Cenová soustava</th></tr> <tr> <td colspan="3">Online PSC</td><td colspan="6">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997221611</td></tr> <tr> <td>D</td><td>998</td><td></td><td>Přesun hmot</td><td></td><td></td><td></td><td>0,00</td><td></td></tr> </table>									PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997221611						D	998		Přesun hmot				0,00	
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava																											
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997221611																																
D	998		Přesun hmot				0,00																												
21	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	15,267		0,00	CS ÚRS 2025 01																											

Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998225111						
D	PSV	Práce a dodávky PSV					0,00	
D	767	Konstrukce zámečnické					0,00	
22	K	767651834	Demontáž garážových a průmyslových vrat posuvných, plochy přes 13 do 20 m2	kus	15,210		0,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/767651834						
VV	3,9*3,9				15,210			
23	K	767996801	Demontáž ostatních zámečnických konstrukcí rozebráním o hmotnosti jednotlivých dílů do 50 kg	kus	160,000		0,00	
P	Poznámka k položce: demontáž ok pro kotvení vazníků							
VV	kotvení							
VV	16*10				160,000			
VV	Součet				160,000			
24	K	998767201	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m	%			0,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998767201						

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Soubor staveb a stavebních úprav v areálu VOP CZ, s.p. Šenov u Nového Jičína

Objekt:

SO01. - Demolice Soupis:
SO01.4 - Demolice obloukové haly na parc.č.1638/88

Místo:

Šenov u Nového Jičína

Datum:

16. 7. 2025

Zadavatel:

VOP CZ, s.p., Dukelská 102, Šenov u Nového Jičína

Projektant:

ing. Dušan Glogar -
UNIPROJEKT

Účastník:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis			Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem			0,00
HSV - Práce a dodávky HSV			0,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní			0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání			0,00
997 - Přesun sutě			0,00
998 - Přesun hmot			0,00
PSV - Práce a dodávky PSV			0,00
767 - Konstrukce zámečnické			0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Soubor staveb a stavebních úprav v areálu VOP CZ, s.p. Šenov u Nového Jičína

Objekt: SO01. - Demolice Soupis:
SO01.4 - Demolice obloukové haly na parc.č.1638/88

Místo: Šenov u Nového Jičína

Datum: 16. 7. 2025

Zadavatel: VOP CZ, s.p., Dukelská 102, Šenov u Nového Jičína

Projektant: ing. Dušan Glogar

Účastník: Vyplň údaj

Zpracovatel: UNIPROJEKT

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

0,00

D

HSV

Práce a dodávky HSV

0,00

D

6

Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

0,00

1	K	631311131	Doplnění dosavadních mazanin prostým betonem s dodáním hmot, bez potěru, plochy jednotlivě do 1 m2 a tl. přes 80 mm	m3	3,965		0,00	CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	---	----	-------	--	------	----------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/631311131

VV			dobetonování po odsekání základů					
VV			(0,4*0,1*(30,0+11,3)*2)		3,304			
VV			Mezisoučet		3,304			
VV			20% navíc na uvolnění , vypadlé kostky, beton při bourání základů, nerovnosti odsekání					
VV			3,304*0,2		0,661			
VV			Součet		3,965			

D9

Ostatní konstrukce a práce, bourání

0,00

2	K	945412111	Teleskopická hydraulická montážní plošina na samohybném podvozku, s otočným košem výšky zdvihu do 8 m	den	5,000		0,00	CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	---	-----	-------	--	------	----------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/945412111

3	K	946111114	Věže pojízdné trubkové nebo dílcové s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 šířky od 0,6 do 0,9 m, délky do 3,2 m výšky přes 3,5 m do 4,5 m montáž	kus	2,000		0,00	CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	--	-----	-------	--	------	----------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/946111114

4	K	946111214	Věže pojízdné trubkové nebo dílcové s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 šířky od 0,6 do 0,9 m, délky do 3,2 m výšky přes 3,5 m do 4,5 m příplatek k ceně za každý den použití	kus	20,000		0,00	CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	---	-----	--------	--	------	----------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/946111214

VV

2*10

20,000

5	K	946111814	Věže pojízdné trubkové nebo dílcové s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 šířky od 0,6 do 0,9 m, délky do 3,2 m výšky přes 3,5 m do 4,5 m demontáž	kus	2,000		0,00	CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	--	-----	-------	--	------	----------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/946111814

6	K	962052211	Bourání zdiva železobetonového nadzákladového, objemu přes 1 m3	m3	13,216		0,00	CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	---	----	--------	--	------	----------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/962052211

P	Poznámka k položce: rozbítí na menší kusy dle podmínek skládky odpadu - uvažováno 50% z orientační ceny							
VV	podezdívka do hloubky -0,1							
VV	(0,4*0,4*(30,0+11,3)*2)						13,216	
VV	Součet						13,216	

7	K	966071113	Demontáž ocelových konstrukcí profilů hmotnosti do 13 kg/m, hmotnosti konstrukce přes 10 do 50 t	t	7,824		0,00	CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	--	---	-------	--	------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/966071113

VV	D38/3							
VV	2,59*((1,5+1,4+1,55*6+1,5*6)*2*16)						1 757,056	
VV	2,59*2,0*2*15*10						1 554,000	
VV	D32/3							
VV	2,15*(0,9*2*4*2*16)						495,360	
VV	2,15*(1,3*2*15*10)						838,500	
VV	d18							
VV	2,1*0,4*10*16						134,400	
VV	2,1*0,4*16*10						134,400	
VV	2,1*2,6*2*13*3						425,880	
VV	profil 60/100							
VV	7,17*(2,7*2+3,8*2+4,55*2+3,52*2+1,45*2+2,0+8,0+3,4*2)*2						700,366	
VV	nosná kolejnice vrat							
VV	30*8*2						480,000	
VV	Mezisoučet						6 519,962	
VV	drobný spojovací materiál, neuvedené profily - 20%							
VV	6519,962*0,2						1 303,992	
VV	Mezisoučet						1 303,992	
VV	převod na tuny							
VV	-(6519,962+1303,992)						-7 823,954	
VV	7823,954*0,001						7,824	
VV	Součet						7,824	

8	K	966073121	Demontáž krytiny střech ocelových konstrukcí z tvarovaných ocelových plechů, výšky budovy do 6 m	m2	636,698		0,00	CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	--	----	---------	--	------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/966073121

PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV		(1,5+1,6*5)*2*30		570,000			

VV		pi*5,56*5,56*0,5*2-3,9*3,9*2			66,698			
VV		Součet			636,698			
9	K	967023692	Prisekání (špicování) ploch kamenných nebo jiných s tvrdým povrchem pro nové povrchové vrstvy, plochy do 2 m2	m2	33,040		0,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/967023692						
VV		začištění po hrubém odbourání soklu pro dobetonování						
VV		(0,4*(30,0+11,3)*2)			33,040			
D	997	Přesun sutě					0,00	
10	K	997006512	Vodorovná doprava suti na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením přes 100 m do 1 km	t	17,821		0,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997006512						
VV		převoz OK na meziskládku v areálu - naložení v pol. nakládání na dopr.prostředky -pol. 15						
VV		7,824+5,73+4,267			17,821			
11	K	997221611	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti	t	17,821		0,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997221611						
P		Poznámka k položce: složení Ok po přesunu v areálu na meziskládku						
12	K	997006512	Vodorovná doprava suti na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením přes 100 m do 1 km	t	32,814		0,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997006512						
VV		sut'						
VV		50,635-17,821			32,814			
13	K	997006519	Vodorovná doprava suti na skládku Příplatek k ceně - 6512 za každý další i započatý 1 km	t	623,466		0,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997006519						
VV		skládka						
VV		32,814*19			623,466			
VV		Součet			623,466			
14	K	997013862	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z armovaného betonu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	32,814		0,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013862						
P		Poznámka k položce: před odvozem na skládku bude provedena separace odpadu						
VV		50,635-17,821			32,814			
15	K	997221611	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti	t	50,635		0,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997221611						
P včetně naložení Ok pro přesun v areálu								
D	998	Přesun hmot					0,00	
16	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	9,920		0,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998225111						
D	PSV	Práce a dodávky PSV					0,00	

D	767	Konstrukce zámečnické						0,00
17	K	767651834	Demontáž garážových a průmyslových vrat posuvných, plochy přes 13 do 20 m2	kus	15,210		0,00	CS ÚRS 2025 01

VV 3,9*3,9 15,210

18	K	767996801	Demontáž ostatních zámečnických konstrukcí rozebráním o hmotnosti jednotlivých dílů do 50 kg	kus	160,000		0,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/767996801						
P		Poznámka k položce:						
P		demontáž ok pro kotvení vazníků						
VV		kotvení						
VV		16*10			160,000			
VV		Součet			160,000			

19	K	998767201	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m	%			0,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998767201						

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Soubor staveb a stavebních úprav v areálu VOP CZ, s.p. Šenov u Nového Jičína

Objekt:

SO01. - Demolice Soupis:
SO01.5 - Demolice obj. č.60

Místo: Šenov u Nového Jičína

Datum: 16. 7. 2025

Zadavatel: VOP CZ, s.p., Dukelská 102, Šenov u Nového Jičína

Projektant: ing. Dušan Glogar - UNIPROJEKT

Účastník: Výplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis			Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem			0,00
HSV - Práce a dodávky HSV			0,00
1 - Zemní práce			0,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní			0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání			0,00
997 - Přesun sutě			0,00
998 - Přesun hmot			0,00
PSV - Práce a dodávky PSV			0,00
764 - Konstrukce klempířské			0,00
767 - Konstrukce zámečnické			0,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady			0,00
VRN9 - Ostatní náklady			0,00

SOUPIŠ PRACÍ

Stavba: Soubor staveb a stavebních úprav v areálu VOP CZ, s.p. Šenov u Nového Jičína

Objekt: SO01. - Demolice Soupis:
SO01.5 - Demolice obj. č.60

Místo: Šenov u Nového Jičína Datum: 16. 7. 2025
Zadavatel: VOP CZ, s.p., Dukelská 102, Šenov u Nového Jičína Projektant: ing. Dušan Glogar
Účastník: Vyplň údaj Zpracovatel: UNIPROJEKT

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							0,00	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				0,00	
D	1		Zemní práce				0,00	
1	K	113106522	Rozebrání dlažeb vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, s jakoukoliv výplní spár strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 z drobných kostek nebo odseků s ložem ze živice	m2	8,960		0,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/113106522								
VV			20% navíc na uvolnění, vypadlé kostky při bourání základů					
VV		44,8*0,2			8,960			
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				0,00	
2	K	631311131	Doplnění dosavadních mazanin prostým betonem s dodáním hmot, bez potěru, plochy jednotlivě do 1 m2 a tl. přes 80 mm	m3	5,376		0,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/631311131								
VV			dobetonování po odsekání základů					
VV		(1,0*1,3*11+1,0*1,3*6+1,0*1,3*5)*0,1			2,860			
VV		(0,6*1,3*3+0,6*1,3*3)*0,1			0,468			
VV		(0,6*0,6*13+0,6*0,6*7+0,6*0,6*6+0,6*0,6*3+0,6*0,6*3)*0,1			1,152			
VV		Mezisoučet			4,480			
VV		20% navíc na uvolnění , vypadlé kostky při bourání základů, nerovnosti odsekání						
VV		4,48*0,2			0,896			
VV		Součet			5,376			
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				0,00	
3	K	945412111	Teleskopická hydraulická montážní plošina na samohybném podvozku, s otočným košem výšky zdvihu do 8 m	den	5,000		0,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/945412111								
4	K	946111114	Věže pojízdné trubkové nebo dílcové s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 šířky od 0,6 do 0,9 m, délky do 3,2 m výšky přes 3,5 m do 4,5 m montáž	kus	2,000		0,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/946111114								
VV		2			2,000			

5	K	946111214	Věže pojízdné trubkové nebo dílcové s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 šířky od 0,6 do 0,9 m, délky do 3,2 m výšky přes 3,5 m do 4,5 m příplatek k ceně za každý den použití	kus	30,000		0,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/946111214 2*15 30,000					
6	K	946111814	Věže pojízdné trubkové nebo dílcové s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 šířky od 0,6 do 0,9 m, délky do 3,2 m výšky přes 3,5 m do 4,5 m demontáž	kus	2,000		0,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/946111814					
7	K	961055111	Bourání základů z betonu železového	m3	18,160		0,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/961055111					
VV			do hl. -0,1 pod spádovanou plochu					
VV			prům.výšky nad spádovanou plochou					
VV			0,3*1,0*1,3*11+0,58*1,0*1,3*6+0,46*1,0*1,3*5		11,804			
VV			0,25*0,6*1,3*3+0,48*0,6*1,3*3		1,708			
VV			0,3*0,6*0,6*13+0,58*0,6*0,6*7+0,46*0,6*0,6*6+0,25*0,6*0,6*3+0,48*0,6*0,6*3		4,648			
VV			Součet		18,160			
8	K	966071113	Demontáž ocelových konstrukcí profilů hmotnosti do 13 kg/m, hmotnosti konstrukce přes 10 do 50 t	t	22,323		0,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/966071113					
VV			43,38*9,74*0,035		14,788			
VV			0,016*(3,6*11+4,2*11)		1,373			
VV			0,0072*(4,3*13+5,1*13+4,7*2+43,38*5+9,74*2)		2,649			
VV			0,0055*(43,38*2+9,74*2*2+5,2*11+3,3*13+3,2*4+2,4*13)		1,484			
VV			Mezisoučet		20,294			
VV			drobný spojovací materiál, neuvedené profily - 10%					
VV			20,294*0,1		2,029			
VV			Součet		22,323			
9	K	966072121	Demontáž opláštění stěn ocelové konstrukce z tvarovaných ocelových plechů, výšky budovy do 6 m	m2	501,697		0,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/966072121					
PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
VV		43,38*(5,3+4,4)-3,4*3,87		407,628				
VV		(4,28+5,116)*0,5*9,74		45,759				
VV		(4,47+5,45)*0,5*9,74		48,310				
VV		Součet		501,697				
10	K	966073121	Demontáž krytiny střech ocelových konstrukcí z tvarovaných ocelových plechů, výšky budovy do 6 m	m2	422,521		0,00	CS ÚRS 2025 01

Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/966073121						
VV		43,38*9,74			422,521			
11	K	967023692	Prisekání (špicování) ploch kamenných nebo jiných s tvrdým povrchem pro nové povrchové vrstvy, plochy do 2 m2	m2	44,800		0,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/967023692						
VV		dosekání po hrubém vybourání základů						
VV		(1,0*1,3*11+1,0*1,3*6+1,0*1,3*5)			28,600			
VV		(0,6*1,3*3+0,6*1,3*3)			4,680			
VV		(0,6*0,6*13+0,6*0,6*7+0,6*0,6*6+0,6*0,6*3+0,6*0,6*3)			11,520			
VV		Součet			44,800			
D	997	Přesun sutě					0,00	
12	K	997006512	Vodorovná doprava suti na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením přes 100 m do 1 km	t	31,489		0,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997006512						
VV		převoz OK na meziskládku v areálu - naložení v pol. nakládání na dopr.prostředky -pol. 17						
VV		22,323+4,515+3,803+0,278+0,57			31,489			
13	K	997221611	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti	t	31,489		0,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997221611						
P		Poznámka k položce: složení Ok po přesunu v areálu na meziskládku						
14	K	997006512	Vodorovná doprava suti na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením přes 100 m do 1 km	t	48,763		0,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997006512						
VV		sut'						
VV		80,252-31,489			48,763			
15	K	997006519	Vodorovná doprava suti na skládku Příplatek k ceně - 6512 za každý další i započatý 1 km	t	926,497		0,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997006519						
VV		skládku						
VV		48,763*19			926,497			
VV		Součet			926,497			
16	K	997013862	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z armovaného betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	48,763		0,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013862						
P		Poznámka k položce: před odvozem na skládku bude provedena separace odpadu						
VV		80,252-31,489			48,763			

17	K	997221611	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti	t	80,252		0,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997221611						
D	998	Přesun hmot					0,00	
18	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	13,450		0,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998225111						
D	PSV	Práce a dodávky PSV					0,00	
D	764	Konstrukce klempířské					0,00	
19	K	764004801	Demontáž klempířských konstrukcí žlabu podokapního do suti	m	43,380		0,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/764004801						
20	K	764004841	Demontáž klempířských konstrukcí háku do suti	kus	43,000		0,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/764004841						
21	K	764004861	Demontáž klempířských konstrukcí svodu do suti	m	13,500		0,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/764004861						
VV		4,5*3			13,500			
22	K	764004871	Demontáž klempířských konstrukcí objímek svodu včetně upevňovacích prostředků (trnů, hmoždinek apod.) do suti	kus	15,000		0,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/764004871						
23	K	998764201	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s užitím mechanizace v objektech výšky do 6 m	%			0,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998764201						
D	767	Konstrukce zámečnické					0,00	
24	K	767651814	Demontáž garážových a průmyslových vrat sekčních zájžděcích pod strop, plochy přes 13 m2	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/767651814						
25	K	767652826	Demontáž garážových a průmyslových vrat příslušenství vrat elektrického pohonu	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/767652826						
26	K	767652831	Demontáž garážových a průmyslových vrat příslušenství vrat fotobuněk pro bezpečný chod	pár	2,000		0,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/767652831						
PČ Typ	Kód		Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
27	K	998767201	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m	%			0,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998767201						
D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady					0,00	
D	VRN9	Ostatní náklady					0,00	
28	K	094103000	Náklady na vyklizení objektu	soubor	1,000		0,00	CS ÚRS 2025 01

Datum: 16. 7. 2025
Projektant: ing. Dušan Glogar -
UNIPROJEKT

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Soubor staveb a stavebních úprav v areálu VOP CZ, s.p. Šenov u Nového Jičína

Objekt: SO01. - Demolice Soupis:
SO01.6 - Demolice zpevněné plochy

Místo: Šenov u Nového Jičína

Zadavatel: VOP CZ, s.p., Dukelská 102, Šenov u Nového Jičína

Účastník: Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis		Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	0,00 HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
1 - Zemní práce		0,00
997 - Přesun sutě		0,00

Datum: 16. 7. 2025
Projektant: ing. Dušan Glogar - UNIPROJEKT

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Soubor staveb a stavebních úprav v areálu VOP CZ, s.p. Šenov u Nového Jičína
Objekt: SO01. - Demolice Soupis:
SO01.6 - Demolice zpevněné plochy
Místo: Šenov u Nového Jičína
Zadavatel: VOP CZ, s.p., Dukelská 102, Šenov u Nového Jičína
Účastník: Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem						0,00	
D	HSV	Práce a dodávky HSV				0,00	
D	1	Zemní práce				0,00	
1	K	113106512	Rozebrání dlažeb vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, s jakoukoliv výplní spár strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 z velkých kostek s ložem z cementové malty	m2	561,000	0,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/113106512					
VV		stávající příjezd dle situace plocha A					
VV		561			561,000		
VV		Součet			561,000		
2	K	113107322	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm	m2	561,000	0,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/113107322					
3	K	113107336	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu vyztuženého sítěmi, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm	m2	561,000	0,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/113107336					
VV		561			561,000		
D	997	Přesun sutě				0,00	
4	K	997006512	Vodorovná doprava suti na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením přes 100 m do 1 km	t	631,125	0,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997006512					
5	K	997006519	Vodorovná doprava suti na skládku Příplatek k ceně - 6512 za každý další i započatý 1 km	t	11 991,375	0,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997006519					
VV		skládka					
VV		631,125*19			11 991,375		
VV		Součet			11 991,375		

Datum: 16. 7. 2025
ing. Dušan Glogar -
Projektant: UNIPROJEKT

6	K	997013862	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z armovaného betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	185,130		0,00	CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	--	---	---------	--	------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013862

P Poznámka k položce:
před odvozem na skládku bude provedena separace odpadu

VV 185,13 185,130

7	K	997013873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	445,995		0,00	CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	--	---	---------	--	------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013873

VV 631,125-185,13 445,995

8	K	997221611	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu sutí	t	631,125		0,00	CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	--	---	---------	--	------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997221611

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Soubor staveb a stavebních úprav v areálu VOP CZ, s.p. Šenov u Nového Jičína

Objekt: SO2.1 - Hala č.15 - stavební úpravy Soupis:
SO02.1a - stavební práce

Místo: Šenov u Nového Jičína

Zadavatel: VOP CZ, s.p., Dukelská 102, Šenov u Nového Jičína

Účastník: Vyplň údaj Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
1 - Zemní práce	0,00
2 - Zakládání	0,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce	0,00
5 - Komunikace pozemní	0,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	0,00
997 - Přesun sutě	0,00
998 - Přesun hmot	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	0,00
713 - Izolace tepelné	0,00
767 - Konstrukce zámečnické	0,00
783 - Dokončovací práce - nátěry	0,00
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	0,00

Datum: 16. 7. 2025
ing. Dušan Glogar -
Projektant: UNIPROJEKT

HZS - Hodinové zúčtovací sazby 0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Soubor staveb a stavebních úprav v areálu VOP CZ, s.p. Šenov u Nového Jičína
Objekt: SO2.1 - Hala č.15 - stavební úpravy Soupis:
SO02.1a - stavební práce
Místo: Šenov u Nového Jičína
Zadavatel: VOP CZ, s.p., Dukelská 102, Šenov u Nového Jičína
Účastník: Vyplň údaj Zpracovatel:

PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem						0,00	
D	HSV	Práce a dodávky HSV				0,00	
D	1	Zemní práce				0,00	
1	K	113106512	Rozebrání dlažeb vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, s jakoukoliv výplní spár strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 z kostek s ložem z betonu	m2	72,800	0,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/113106512					
VV		rozebrání pro předláždění pro nové vjezdy					
VV		38,2+34,6				72,800	
2	K	113107322	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm	m2	72,800	0,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/113107322					
3	K	113107337	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu vyztuženého sítěmi, o tl. vrstvy přes 150 do 300 mm	m2	72,800	0,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/113107337					
4	K	174151102	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním v prostorech s omezeným pohybem stroje s urovnáním povrchu zásypu	m3	32,627	0,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/174151102					
VV		zásyp jímký					
VV		1,8*(3,94*2,82+1,28*1,02-0,57*0,38+1,28*1,7+0,67*2,35+1,47*1,48)				32,627	
VV		Součet				32,627	
5	M	58344171	šterkodrť frakce 0/32	t	65,254	0,00	CS ÚRS 2025 01
VV		32,627*2,0				65,254	
D	2	Zakládání				0,00	
D	3	Svislé a kompletní konstrukce				0,00	

Datum: 16. 7. 2025
 ing. Dušan Glogar -
 Projektant: UNIPROJEKT

6	K	317234410	Vyzdívka mezi nosníky cihlami pálenými na maltu cementovou	m3	0,360		0,00	CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	--	----	-------	--	------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/317234410

VV překlad b

VV 4,5*0,5*0,16 0,360

7	K	317944321	Válcované nosníky dodatečně osazované do připravených otvorů bez zazdění hlav do č. 12	t	0,265		0,00	CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	--	---	-------	--	------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/317944321

P Poznámka k položce:
včetně případného provaření

VV překlad b

VV 4,5*3*0,0182*1,08 0,265

8	K	346244381	Plentování ocelových válcovaných nosníků jednostranně cihlami na maltu, výška stojiny do 200 mm	m2	1,440		0,00	CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	---	----	-------	--	------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/346244381

VV 4,5*0,16*2 1,440

D 5 Komunikace pozemní 0,00

9	K	564760101	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 032 mm s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm	m2	72,800		0,00	CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	---	----	--------	--	------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/564760101

VV pro předláždění pro nové vjezdy

VV 38,2+34,6 72,800

10	K	564871016	Podklad ze štěrkodrti ŠD 0-63 s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 300 mm	m2	72,800		0,00	CS ÚRS 2025 01
----	---	-----------	---	----	--------	--	------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/564871016

11	K	581121115	Kryt cementobetonový silničních komunikací skupiny CB I tl. 150 mm	m2	72,800		0,00	CS ÚRS 2025 01
----	---	-----------	--	----	--------	--	------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/581121115

PČ Typ		Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
12	K	591241111	Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojím beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici drobných z kamene, do lože z cementové malty	m2	72,800		0,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/591241111					
13	M	58381007	kostka štípaná dlažební žula drobná 8/10	m2	58,344		0,00	CS ÚRS 2025 01
VV		57,2			57,200			
VV		57,2*1,02 'Přepočtené koeficientem množství			58,344			
14	K	631362021	Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI	t	0,254		0,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/631362021					
VV		72,8*0,00303*1,15			0,254			
D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní						0,00
15	K	611325123	Vápenocementová omítka rýh štuková dvouvrstvá ve stropech, šířky rýhy přes 300 mm	m2	6,200		0,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/611325123					
VV		zaomítání po vybourání dělicí stěny B			6,200			
VV		0,4*15,5						
16	K	611325421	Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch štukové dvouvrstvé, tl. jádrové omítky do 20 mm a tl. štuky do 3 mm stropů, v rozsahu opravované plochy do 10%	m2	237,984		0,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/611325421					
VV		B						
VV		(13,05+0,35)*14,8*1,2			237,984			
VV		Součet			237,984			
17	K	612131121	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace disperzní nanášená ručně stěn	m2	21,760		0,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/612131121					
VV		1,0*4,0*3			12,000			
VV		0,4*15,5+4,45*0,4*2			9,760			
VV		Součet			21,760			
18	K	612142001	Pletivo vnitřních ploch v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknité vtlačené do tmelu včetně tmelu stěn	m2	21,760		0,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/612142001					
19	K	612321131	Vápenocementový štuk vnitřních ploch tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn	m2	21,760		0,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/612321131					
20	K	612325123	Vápenocementová omítka rýh štuková dvouvrstvá ve stěnách, šířky rýhy přes 300 mm	m2	3,560		0,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/612325123					
VV		zaomítání po vybourání dělicí stěny B						
VV		0,4*4,45*2			3,560			
21	K	612325225	Vápenocementová omítka jednotlivých malých ploch štuková dvouvrstvá na stěnách, plochy jednotlivé přes 1,0 do 4 m2	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/612325225					
VV		kolem vrat po bourání na stávajících omítkách						
VV		1			1,000			

22	K	612325422	Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch štukové dvouvrstvě, tl. jádrové omítky do 20 mm a tl. šuku do 3 mm stěn, v rozsahu opravované plochy přes 10 do 30%	m2	191,661		0,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/612325422					
VV			B					
VV			4,45*(13,05*2+14,8+0,5*2*6+0,53)+1,95*14,8*0,7					
VV			- (4,0*4,0+0,9*2,05)					
VV			odpočet nových omítek					
VV -21,76			-21,760 VV Součet 191,661					
23	K	612325452	Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch Příplatek k cenám za každých dalších 10 mm tloušťky jádrové omítky přes 20 mm stěn, v rozsahu opravované plochy přes 10 do 30%	m2	191,661		0,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/612325452					
24	K	622252002	Montáž profilů kontaktního zateplení ostatních stěnových, dilatačních apod. lepených do tmelu	m	24,000		0,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/622252002					
VV			4,0*3*2 24,000					
25	M	63127416	profil rohový PVC s výztužnou tkaninou š 100/100mm	m	26,400		0,00	CS ÚRS 2025 01
VV			24*1,1 26,400					
26	K	631311135	Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 120 do 240 mm tř. C 20/25	m3	1,813		0,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/631311135					
VV			jímka podklad					
VV			0,1*(3,94*2,82+1,28*1,02-0,57*0,38+1,28*1,7+0,67*2,35+1,47*1,48) 1,813					
27	K	631311137	Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 120 do 240 mm tř. C 30/37	m3	45,244		0,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/631311137					
P			Poznámka k položce:					
VV			v ceně betonu započteno čerpadlo na beton dle potřeby					
VV			A - podlahy u vrat tl.200mm					
VV			1,0*(11,1+16,8)*0,2 5,580					
VV			podlaha B					
VV			13,4*14,8*0,2 39,664					
VV			Součet 45,244					
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
28	K	631319013	Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny přehlazením, mazanina tl. přes 120 do 240 mm	m3	45,244		0,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/631319013					
VV			45,244 45,244					
29	K	631319175	Příplatek k cenám mazanin za stržení povrchu spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tl. obou vrstev mazaniny přes 120 do 240	m3	45,244		0,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/631319175					
30	K	631319193	Příplatek k mazanině tl přes 120 do 240 mm za malý rozsah	m3	5,580		0,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/631319193					
VV			A - podlahy u vrat tl.200mm					
VV			1,0*(11,1+16,8)*0,2 5,580					
31	K	631351101	Bednění v podlahách rýh a hran zřízení	m2	5,000		0,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/631351101					
VV			4,0*0,25*5 5,000					

32	K	631351102	Bednění v podlahách rýh a hran odstranění	m2	5,000		0,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/631351102					
33	K	631361821	Výztuž mazanin 10 505 (R) nebo BSt 500	t	0,262		0,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/631361821					
VV			pomocná výztuž nosná pro horní vrstvu sítě					
VV			0,00040*1,0*(13,4*14,8)*3*1,1		0,262			
34	K	631362021	Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI	t	4,358		0,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/631362021					
VV			A - podlahy u vrat					
VV			1,0*(11,1+16,8)*2*0,008*1,2		0,536			
VV			podlaha B					
VV			13,45*14,8*2*0,008*1,2		3,822			
VV			Součet		4,358			
35	K	632683111	Sešívání trhlin v betonových podlahách ocelovými sponkami se zálivkou pryskyřicí vzdálenosti sponek do 10 cm	m	100,000		0,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/632683111					
36	K	633121111	Povrchová úprava průmyslových podlah pro střední provoz vyspovou směsí, leštění, hlazení	m2	226,220		0,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/633121111					
VV			A - podlahy u vrat tl.200mm					
VV			1,0*(11,1+16,8)		27,900			
VV			podlaha B					
VV			13,4*14,8		198,320			
VV			Součet		226,220			
37	K	633991111	Povrchová úprava betonových podlah nástřik proti odpařování vody	m2	226,220		0,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/633991111					
38	K	634663111	Výplň dilatačních spar šířky do 10 mm v mazaninách polyuretaným a epoxidovým tmelem	m	130,700		0,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/634663111					
39	K	634911113	Řezání dilatačních nebo smršťovacích spár v čerstvé betonové mazanině nebo potěru šířky do 5 mm, hloubky přes 20 do 50 mm	m	130,700		0,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/634911113					
VV			13,4*2+5*14,8+1,0*2+11,1+16,8		130,700			
40	K	635111232	Násyp ze šterkopísku, písku nebo kameniva pod podlahy se zhutněním z kameniva drobného 0-4	m3	5,950		0,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/635111232					
VV			13,4*14,8*0,03		5,950			

41	K	949101112	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m ² , o výšce lešeníové podlahy přes 1,9 do 3,5 m	m ²	500,000		0,00	CS ÚRS 2025 01
----	---	-----------	--	----------------	---------	--	------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/949101112

VV 500 500,000

42	K	952901111	Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m	m ²	503,200		0,00	
----	---	-----------	--	----------------	---------	--	------	--

Poznámka k položce:

P
provozní čištění stavby při provozu
VV 34*14,8

503,200

43	K	962032231	Bourání zdiva nadzákladového z cihel pálených plných nebo lícových nebo vápenopískových na maltu vápennou nebo vápenocementovou, objemu přes 1 m ³	m ³	34,940		0,00	CS ÚRS 2025 01
----	---	-----------	---	----------------	--------	--	------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/962032231
VV B

VV (4,0*4,0-2,7*2,7)*0,5 4,355

VV (14,8*6,0-1,52*0,93)*0,35 30,585

VV Součet 34,940

44	K	965043341	Bourání mazanin betonových s potěrem nebo teracem tl. do 100 mm, plochy přes 4 m ²	m ³	23,584		0,00	CS ÚRS 2025 01
----	---	-----------	---	----------------	--------	--	------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/965043341

VV A - vybourání podlahy u vrat tl.200mm
VV 1,0*(11,1+16,8)*0,1*2 5,580

VV podlaha B - předpoklad celkové tl. 250mm, prověřeno sondami
VV (192,99+14,8*0,35)*0,1 19,817
VV -(3,94*2,82+1,28*1,02-

VV 0,57*0,38+1,28*1,7+0,67*2,35+1,47*1,48)*0,1 -1,813

VV Součet 23,584

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
45	K	965043441	Bourání mazanin betonových s potěrem nebo teracem tl. do 150 mm, plochy přes 4 m ²	m ³	29,987		0,00	CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/965043441

VV A - vybourání podlahy u vrat tl.200mm

VV 1,0*(11,1+16,8)*0,13*2 7,254

VV podlaha B - předpoklad celkové tl. 250mm, prověřeno sondami

VV (192,99)*0,13 25,089

VV -(3,94*2,82+1,28*1,02-
0,57*0,38+1,28*1,7+0,67*2,35+1,47*1,48)*0,13 -2,356

VV Součet 29,987

46	K	967023693	Prisekání (špicování) ploch kamenných nebo jiných s tvrdým povrchem pro nové povrchové vrstvy, plochy přes 2 m ²	m ²	14,100		0,00	CS ÚRS 2025 01
----	---	-----------	---	----------------	--------	--	------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/967023693

VV podlaha B
VV ((0,35+13,05)*2+14,8*2)*0,25 14,100
VV Součet 14,100

47	K	967031132	Prisekání (špicování) plošné nebo rovných ostění zdiva z cihel pálených rovných ostění, bez odstupu, po hrubém vybourání otvorů, na maltu vápennou nebo vápenocementovou	m ²	7,115		0,00	CS ÚRS 2025 01
----	---	-----------	--	----------------	-------	--	------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/967031132

VV B
VV 4,0*0,5*2+4,45*0,35*2 7,115
VV Součet 7,115

48	K	968072559	Vybourání kovových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů vrat, mimo posuvných a skládacích, plochy přes 5 m ²	m ²	7,290		0,00	CS ÚRS 2025 01
----	---	-----------	--	----------------	-------	--	------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/968072559

VV B

VV		2,7*2,7			7,290			
VV		Součet			7,290			
49	K	974031666	Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou pro vtahování nosníků do zdi, před vybouráním otvoru do hl. 150 mm, při v. nosníku do 250 mm	m	18,000		0,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/974031666						
VV		B						
VV		4,5*4			18,000			
VV		Součet			18,000			
50	K	975043121	Jednořadové podchycení stropů pro osazení nosníků dřevěnou výztuhou v. podchycení do 3,5 m, a při zatížení hmotností přes 750 do 1000 kg/m	m	5,000		0,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/975043121						
VV		B						
VV		5,0			5,000			
VV		Součet			5,000			
51	K	975048121	Jednořadové podchycení stropů pro osazení nosníků dřevěnou výztuhou Příplatek k cenám za každý další 1 m výšky přes 3,50 m a při zatížení hmotností přes 750 do 1000 kg/m	m	5,000		0,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/975048121						
VV		5,0			5,000			
52	K	977312114	Řezání stávajících betonových mazanin s vyztužením hloubky přes 150 do 200 mm	m	4,000		0,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/977312114						
VV		B						
VV		4,0			4,000			
VV		Součet			4,000			
53	K	978011121	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stropů, v rozsahu přes 5 do 10 %	m2	237,984		0,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/978011121						
VV		237,984			237,984			
54	K	978013141	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrabáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu přes 10 do 30 %	m2	191,661		0,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/978013141						
VV		191,661			191,661			
D	997	Přesun sutě					0,00	
55	K	997006512	Vodorovná doprava sutí na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením přes 100 m do 1 km	t	290,022		0,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997006512						
56	K	997006519	Vodorovná doprava sutí na skládku Příplatek k ceně - 6512 za každý další i započatý 1 km	t	5 510,418		0,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997006519						
VV		290,022*19 'Přepočtené koeficientem množství			5 510,418			
57	K	997013111	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením základní pro budovy a haly výšky do 6 m	t	290,022		0,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013111						
58	K	997013862	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z armovaného betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	164,256		0,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013862						
P		Poznámka k položce:						
VV		před odvozem na skládku bude provedena separace odpadu						
VV		45,864+51,885+65,971+0,536			164,256			
PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	

59	K	997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	125,766		0,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013871					
VV			290,022-164,256		125,766			
D 998			Přesun hmot					0,00
60	K	998014111	Přesun hmot pro budovy a haly občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí montovanou z dílců betonových tyčových s vyzdívaným obvodovým pláštěm vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m, pro budovy a haly jednopodlažní	t	342,615		0,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998014111					
D PSV			Práce a dodávky PSV					0,00
D 711			Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům					0,00
61	K	711471051	Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě termoplasty na ploše vodorovné V folii PVC lepenou	m2	237,426		0,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/711471051					
VV			13,4*14,8+1,0*(11+16,8)		226,120			
VV			5% na opracování detailů - vytažení					
VV			226,12*0,05		11,306			
VV			Součet		237,426			
62	M	28322004	folie hydroizolační pro spodní stavbu mPVC tl 1,5mm	m2	276,601		0,00	CS ÚRS 2025 01
VV			237,426*1,165		276,601			
63	K	711491171	Provedení doplňků izolace proti vodě textilií na ploše vodorovné V vrstva podkladní	m2	237,426		0,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/711491171					
VV			237,426		237,426			
64	M	69311082	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 500g/m2	m2	261,169		0,00	CS ÚRS 2025 01
VV			237,426*1,1		261,169			
65	K	711491172	Provedení doplňků izolace proti vodě textilií na ploše vodorovné V vrstva ochranná	m2	237,426		0,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/711491172					
66	M	69311068	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 300g/m2	m2	261,169		0,00	CS ÚRS 2025 01
VV			237,426*1,1		261,169			
67	K	998711201	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m	%			0,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998711201					
D 713			Izolace tepelné					0,00
68	K	713121211	Montáž tepelné izolace podlah okrajovými pásy kladenými volně	m	288,939		0,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/713121211					
VV			B					
VV			4,45*(14,4*2+14,8*2+0,5*2*6+0,53)		288,939			
VV			Součet		288,939			

69	M	59042145	páska dilatační z pěnového PE š 200mm	m	317,833		0,00	CS ÚRS 2025 01
VV			288,939*1,1		317,833			

70	K	998713201	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s užitím mechanizace v objektech výšky do 6 m	%			0,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998713201					

D767

Konstrukce zámečnické

0,00

71	K	628613611	Žárové zinkování ponorem dílů ocelových konstrukcí hmotnosti do 100 kg	kg	297,390		0,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/628613611					

VV

32,39+265

297,390

72	K	7676511R	Montáž a dodávka vrat garážových sekčních zajižďecích pod strop 4000x4000 PUR výplň , prosklený pás, rám, pohon, jištění, ovládání řetězem nouzové - viz popis Z1	kus	1,000		0,00	vlastní
----	---	----------	---	-----	-------	--	------	---------

P

Poznámka k položce: včetně montážního příslušenství , kompeimační pásy atd, viz specifikace a detail v PD

VV

Z1

VV

1

1,000

73	K	767651811	Demontáž garážových a průmyslových vrat sekčních zajižďecích pod strop, plochy do 6 m2	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/767651811					

74	K	767652826	Demontáž garážových a průmyslových vrat příslušenství vrat elektrického pohonu	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/767652826					

75	K	767652831	Demontáž garážových a průmyslových vrat příslušenství vrat fotobuněk pro bezpečný chod	pár	1,000		0,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/767652831					

76	K	767995114	Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 20 do 50 kg	kg	32,390		0,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/767995114					

VV

Z2

VV 4,0*7,09*128,360VV 0,25*5*1,99*12,488VV Mezisoučet30,848VV 30,848*0,051,542

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			Součet		32,390			

77	M	RMAT0002	Z2 - zámečnický prvek - lemování	kg	34,981		0,00	
VV			32,39*1,08		34,981			

78	K	998767201	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m	%			0,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998767201					

D783

Dokončovací práce - nátěry

0,00

79	K	783823131	Penetrační nátěr omítek hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 1 a 2 akrylátový	m2	6,480		0,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783823131					

VV

na omítky po otvorech - venkovní

VV

0,45*4,0*3

5,400

VV		Mezisoučet			5,400			
VV		5,4*0,2			1,080			
VV		Součet			6,480			

80	K	783827421	Krycí (ochranný) nátěr omítek dvojnásobný hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 1 a 2 akrylátový	m2	6,480		0,00	CS ÚRS 2025 01
----	---	-----------	--	----	-------	--	------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783827421

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 0,00

81	K	784181125	Penetrace podkladu jednonásobná hloubková akrylátová bezbarvá v místnostech výšky přes 5,00 m	m2	457,250		0,00	CS ÚRS 2025 01
----	---	-----------	---	----	---------	--	------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/784181125

VV		stropy						
VV		(13,4*14,8*1,2)			237,984			
VV		stěny,						
VV		4,45*(13,05*2+14,8+0,5*2*6+0,53)+1,95*14,8*0,7			231,266			
VV		-(4,0*4,0-4,0)			-12,000			
VV		Součet			457,250			

82	K	784211115	Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra oděruvzdorné velmi dobře v místnostech výšky přes 5,00 m	m2	457,250		0,00	CS ÚRS 2025 01
----	---	-----------	--	----	---------	--	------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/784211115

P Poznámka k položce: včetně přípravy a zakrytí

Hodinové zúčtovací sazby 0,00

D HZS

83	K	HZS1301	Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV provádění konstrukcí zedník	hod	8,000		0,00	CS ÚRS 2025 01
----	---	---------	--	-----	-------	--	------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/HZS1301
drobné demontáže - mřížky, drobné nespecifikované

VV konstrukce 8 8,000

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Soubor staveb a stavebních úprav v areálu VOP CZ, s.p. Šenov u Nového Jičína

Objekt: SO2.1 - Hala č.15 - stavební úpravy Soupis:
SO02.1b - přeložky - tlakový vzduch

Místo: Šenov u Nového Jičína

Zadavatel: VOP CZ, s.p., Dukelská 102, Šenov u Nového Jičína

Účastník: Výplň údaj

Datum: 16. 7. 2025
Projektant: ing. Dušan Glogar - UNIPROJEKT
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis		Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	0,00 HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		0,00
PSV - Práce a dodávky PSV		0,00
723 - Tlakový vzduch		0,00
783 - Dokončovací práce - nátěry		0,00
HZS - Hodinové zúčtovací sazby		0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Soubor staveb a stavebních úprav v areálu VOP CZ, s.p. Šenov u Nového Jičína

Objekt: SO2.1 - Hala č.15 - stavební úpravy Soupis:
SO02.1b - přeložky - tlakový vzduch

Místo: Šenov u Nového Jičína

Datum: 16. 7. 2025

Zadavatel: VOP CZ, s.p., Dukelská 102, Šenov u Nového Jičína

Projektant: ing. Dušan Glogar
-
UNIPROJEKT

Účastník: Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							0,00	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				0,00	
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				0,00	
23	K	949101112	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy přes 1,9 do 3,5 m	m2	36,000		0,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/949101112				
VV		30*1,2		36,000				
D	PSV		Práce a dodávky PSV				0,00	
D	723		Tlakový vzduch				0,00	
11	K	722130913	Potrubí pozinkované závitové přezání ocelové trubky DN do 25	kus	2,000		0,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/722130913				
12	K	722130919	Opravy vodovodního potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových přezání ocelové trubky přes 50 do DN 100	kus	2,000		0,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/722130919				
16	K	722131932	Potrubí ocelové bezešvé propojení potrubí DN 20	kus	2,000		0,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/722131932				
10	K	722131938	Potrubí ocelové bezešvé propojení potrubí DN 100	kus	2,000		0,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/722131938				
18	K	723150303	Potrubí z ocelových trubek hladkých černých spojovaných svařováním tvářených za tepla Ø 28/2,6	m	19,000		0,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/723150303				
17	K	723150315	Potrubí z ocelových trubek hladkých černých spojovaných svařováním tvářených za tepla Ø 108/4	m	7,000		0,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/723150315				
14	M	42390142	objímka potrubí dvoušroubová M8 20-23 1/2"	kus	8,000		0,00	CS ÚRS 2025 01
15	M	42390153	objímka potrubí dvoušroubová M8/M10 95-103	kus	2,000		0,00	CS ÚRS 2025 01
20	M	548890151	nosník Pz 38/40x770mm včetně krytky	kus	2,000		0,00	
2	K	723150801	Demontáž potrubí svařovaného z ocelových trubek hladkých do Ø 32	m	19,000		0,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/723150801				
3	K	723150804	Demontáž potrubí svařovaného z ocelových trubek hladkých přes 76 do Ø 108	m	7,000		0,00	CS ÚRS 2025 01

Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/723150804				
4	K	723190901	Opravy plynovodního potrubí uzavření nebo otevření potrubí	kus	4,000		0,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/723190901				
5	K	723190907	Opravy plynovodního potrubí odvzdušnění a napuštění potrubí	m	19,000		0,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/723190907				
6	K	723190909	Opravy plynovodního potrubí neúřední zkouška těsnosti dosavadního potrubí	kus	2,000		0,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/723190909				
7	K	723190913	Opravy plynovodního potrubí navaření odbočky na potrubí DN 20	kus	2,000		0,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/723190913				
8	K	723190919	Opravy plynovodního potrubí navaření odbočky na potrubí DN 80	kus	2,000		0,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/723190919				
22	K	998723201	Přesun hmot pro vnitřní plynovod stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m	%			0,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998723201				
D 783				Dokončovací práce - nátěry				0,00
24	K	783601711	Příprava podkladu armatur a kovových potrubí před provedením nátěru potrubí do DN 50 mm odrezivěním, odrezovačem bezoplachovým	m	19,000		0,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783601711				
25	K	783601729	Příprava podkladu armatur a kovových potrubí před provedením nátěru potrubí přes DN 50 do DN 100 mm odrezivěním, odrezovačem bezoplachovým	m	7,000		0,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783601729				
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
26	K	783614551	Základní nátěr armatur a kovových potrubí jednonásobný potrubí do DN 50 mm syntetický	m	19,000		0,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783614551				
27	K	783614561	Základní nátěr armatur a kovových potrubí jednonásobný potrubí přes DN 50 do DN 100 mm syntetický	m	7,000		0,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783614561				
28	K	783615551	Mezinátěr armatur a kovových potrubí potrubí do DN 50 mm syntetický standardní	m	19,000		0,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783615551				
29	K	783615561	Mezinátěr armatur a kovových potrubí potrubí přes DN 50 do DN 100 mm syntetický standardní	m	7,000		0,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783615561				
30	K	783617601	Krycí nátěr (email) armatur a kovových potrubí potrubí do DN 50 mm jednonásobný syntetický standardní	m	19,000		0,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783617601				
31	K	783617621	Krycí nátěr (email) armatur a kovových potrubí potrubí přes DN 50 do DN 100 mm jednonásobný syntetický standardní	m	7,000		0,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783617621				

D		HZS	Hodinové zúčtovací sazby				0,00	
21	K	HZS2132	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních konstrukcí zámečnick odborný	hod	10,000		0,00	CS ÚRS 2025 01

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/HZS2132

Poznámka k položce:

revize, úřední tlaková zkouška, dokumentace

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Soubor staveb a stavebních úprav v areálu VOP CZ, s.p. Šenov u Nového Jičína

Objekt:

SO2.1 - Hala č.15 - stavební úpravy Soupis:
SO02.1c - přeložky - plynová zařízení

Místo:

Šenov u Nového Jičína

Datum:

16. 7. 2025

Zadavatel:

VOP CZ, s.p., Dukelská 102, Šenov u Nového Jičína

Projektant:

ing. Dušan Glogar -
UNIPROJEKT

Účastník:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis			Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem			0,00
HSV - Práce a dodávky HSV			0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání			0,00
PSV - Práce a dodávky PSV			0,00
723 - Tlakový vzduch			0,00
767 - Konstrukce zámečnické			0,00
783 - Dokončovací práce - nátěry			0,00
HZS - Hodinové zúčtovací sazby			0,00

SOUPIŠ PRACÍ

Stavba: Soubor staveb a stavebních úprav v areálu VOP CZ, s.p. Šenov u Nového Jičína

Objekt: SO2.1 - Hala č.15 - stavební úpravy Soupis:
SO02.1c - přeložky - plynová zařízení

Místo: Šenov u Nového Jičína

Datum: 16. 7. 2025

Zadavatel: VOP CZ, s.p., Dukelská 102, Šenov u Nového Jičína

Projektant: ing. Dušan Glogar
-
UNIPROJEKT

Účastník: Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							0,00	

D	HSV	Práce a dodávky HSV						0,00
D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání						0,00

1	K	949101112	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy přes 1,9 do 3,5 m	m2	60,000		0,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/949101112					
VV		(15+35)*1,2			60,000			
D	PSV	Práce a dodávky PSV						0,00
D	723	Tlakový vzduch						0,00

2	K	722130913	Potrubí pozinkované závitové přezání ocelové trubky DN do 25	kus	2,000		0,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/722130913								

3	K	722130919	Opravy vodovodního potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových přezání ocelové trubky přes 50 do DN 100	kus	4,000		0,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/722130919								

4	K	722131932	Potrubí ocelové bezešvé propojení potrubí DN 20	kus	13,000		0,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/722131932								

5	K	722131938	Potrubí ocelové bezešvé propojení potrubí DN 100	kus	33,000		0,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/722131938								

6	K	723150303	Potrubí z ocelových trubek hladkých černých spojovaných svařováním tvářených za tepla Ø 28/2,6	m	13,000		0,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/723150303								

7	K	723150315	Potrubí z ocelových trubek hladkých černých spojovaných svařováním tvářených za tepla Ø 108/4	m	33,000		0,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/723150315								

8	M	42390142	objímka potrubí dvoušroubová M8 20-23 1/2"	kus	2,000		0,00	CS ÚRS 2025 01
9	M	42390153	objímka potrubí dvoušroubová M8/M10 95-103	kus	8,000		0,00	CS ÚRS 2025 01
10	M	31197002	tyč závitová Pz 4.6 M8	m	6,000		0,00	CS ÚRS 2025 01
11	M	19945541	KONZOLA ST 41X62X300 2,5+PLAST. KRYTKA	kus	8,000		0,00	
12	K	723150801	Demontáž potrubí svařovaného z ocelových trubek hladkých do Ø 32	m	13,000		0,00	CS ÚRS 2025 01

Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/723150801						
13	K	723150804	Demontáž potrubí svařovaného z ocelových trubek hladkých přes 76 do Ø 108	m	108,000		0,00	CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/723150804

14	K	723190901	Opravy plynovodního potrubí uzavření nebo otevření potrubí	kus	6,000		0,00	CS ÚRS 2025 01
----	---	-----------	--	-----	-------	--	------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/723190901

15	K	723190907	Opravy plynovodního potrubí odvzdušnění a napuštění potrubí	m	0,000		0,00	CS ÚRS 2025 01
----	---	-----------	---	---	-------	--	------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/723190907

16	K	723190909	Opravy plynovodního potrubí neúřední zkouška těsnosti dosavadního potrubí	kus	3,000		0,00	CS ÚRS 2025 01
----	---	-----------	---	-----	-------	--	------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/723190909

17	K	723190913	Opravy plynovodního potrubí navaření odbočky na potrubí DN 20	kus	2,000		0,00	CS ÚRS 2025 01
----	---	-----------	---	-----	-------	--	------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/723190913

18	K	723190919	Opravy plynovodního potrubí navaření odbočky na potrubí DN 80	kus	4,000		0,00	CS ÚRS 2025 01
----	---	-----------	---	-----	-------	--	------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/723190919

19	K	998723201	Přesun hmot pro vnitřní plynovod stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m	%			0,00	CS ÚRS 2025 01
----	---	-----------	--	---	--	--	------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998723201

D 767 Konstrukce zámečnické 0,00

20	K	767995101	Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 1 kg	kg	10,000		0,00	CS ÚRS 2025 01
----	---	-----------	---	----	--------	--	------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/767995101

P
Poznámka k položce:
dodávka a montáž spojovacího a montážního materiálu

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
21	K	998767202	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m	%			0,00	CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998767202

D 783 Dokončovací práce - nátěry 0,00

22	K	783601711	Příprava podkladu armatur a kovových potrubí před provedením nátěru potrubí do DN 50 mm odrezivěním, odrezovačem bezoplachovým	m	13,000		0,00	CS ÚRS 2025 01
----	---	-----------	--	---	--------	--	------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783601711

23	K	783601729	Příprava podkladu armatur a kovových potrubí před provedením nátěru potrubí přes DN 50 do DN 100 mm odrezivěním, odrezovačem bezoplachovým	m	33,000		0,00	CS ÚRS 2025 01
----	---	-----------	--	---	--------	--	------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783601729

24	K	783614551	Základní nátěr armatur a kovových potrubí jednonásobný potrubí do DN 50 mm syntetický	m	13,000		0,00	CS ÚRS 2025 01
----	---	-----------	---	---	--------	--	------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783614551

25	K	783614561	Základní nátěr armatur a kovových potrubí jednonásobný potrubí přes DN 50 do DN 100 mm syntetický	m	33,000		0,00	CS ÚRS 2025 01
----	---	-----------	---	---	--------	--	------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783614561

26	K	783615551	Mezinátěr armatur a kovových potrubí potrubí do DN 50 mm syntetický standardní	m	13,000		0,00	CS ÚRS 2025 01
----	---	-----------	--	---	--------	--	------	----------------

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783615551						
------------	---	--	--	--	--	--	--

27	K	783615561	Mezinátěr armatur a kovových potrubí potrubí přes DN 50 do DN 100 mm syntetický standardní	m	33,000		0,00	CS ÚRS 2025 01
----	---	-----------	--	---	--------	--	------	----------------

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783615561						
------------	---	--	--	--	--	--	--

28	K	783617601	Krycí nátěr (email) armatur a kovových potrubí potrubí do DN 50 mm jednonásobný syntetický standardní	m	13,000		0,00	CS ÚRS 2025 01
----	---	-----------	---	---	--------	--	------	----------------

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783617601						
------------	---	--	--	--	--	--	--

29	K	783617621	Krycí nátěr (email) armatur a kovových potrubí potrubí přes DN 50 do DN 100 mm jednonásobný syntetický standardní	m	33,000		0,00	CS ÚRS 2025 01
----	---	-----------	---	---	--------	--	------	----------------

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783617621						
------------	---	--	--	--	--	--	--

D		HZS	Hodinové zúčtovací sazby					0,00
30	K	HZS2132	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních konstrukcí zámečnick odborný	hod	20,000		0,00	CS ÚRS 2025 01

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/HZS2132						
------------	---	--	--	--	--	--	--

P	Poznámka k položce: revize, úřední tlaková zkouška, dokumentace						
---	--	--	--	--	--	--	--

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Soubor staveb a stavebních úprav v areálu VOP CZ, s.p. Šenov u Nového Jičína

Objekt:

SO2.1 - Hala č.15 - stavební úpravy
SO02.1d - elektroinstalace

Místo:

Šenov u Nového Jičína

Datum:

16. 7. 2025

Zadavatel:

VOP CZ, s.p., Dukelská 102, Šenov u Nového Jičína

Projektant:

ing. Dušan Glogar -
UNIPROJEKT

Účastník:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis			Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem			0,00
HSV - Práce a dodávky HSV			0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání			0,00
PSV - Práce a dodávky PSV			0,00
741 - Elektroinstalace - silnoproud			0,00
HZS - Hodinové zúčtovací sazby			0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Soubor staveb a stavebních úprav v areálu VOP CZ, s.p. Šenov u Nového Jičína

Objekt: SO2.1 - Hala č.15 - stavební úpravy Soupis:
SO02.1d - elektroinstalace

Místo: Šenov u Nového Jičína Datum: 16. 7. 2025
Zadavatel: VOP CZ, s.p., Dukelská 102, Šenov u Nového Jičína Projektant: ing. Dušan Glogar
Účastník: Vyplň údaj Zpracovatel: UNIPROJEKT

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							0,00	
Práce a dodávky HSV							0,00	
D HSV								
1	M	1000151745	Svorka lanová KOVO 25034 LS 6	kus	8,000		0,00	
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání								
2	K	945412111	Teleskopická hydraulická montážní plošina na samohybném podvozku, s otočným košem výšky zdvihu do 8 m	den	3,000		0,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/945412111				
D PSV Práce a dodávky PSV							0,00	
D 741 Elektroinstalace - silnoproud							0,00	
38	K	741110101	Montáž trubek pancéřových elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových tuhých, uložených pevně, Ø přes 16 do 23 mm	m	30,000		0,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741110101				
39	M	34571108	trubka elektroinstalační pancéřová pevná z PH D 20,6/25mm, délka 3m	m	31,500		0,00	CS ÚRS 2025 01
VV				30*1,05 "Přepočtené koeficientem množství 31,500				
40	K	741122611	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pevně plných kulatých nebo bezhalogenových (např. CYKY) počtu a průřezu žil 3x1,5 až 6 mm2	m	180,000		0,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741122611				
41	M	34111030	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm2	m	140,000		0,00	CS ÚRS 2025 01
VV				121,739130434783*1,15 "Přepočtené koeficientem množství 140,000				
42	M	34111032	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3Ax1,5mm2	m	50,000		0,00	
VV				43,4782608695652*1,15 "Přepočtené koeficientem množství 50,000				
43	K	741122641	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pevně plných kulatých nebo bezhalogenových (např. CYKY) počtu a průřezu žil 5x1,5 až 2,5 mm2	m	160,000		0,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741122641				
44	M	34111094	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x2,5mm2	m	184,000		0,00	CS ÚRS 2025 01
VV				160*1,15 "Přepočtené koeficientem množství 184,000				
45	K	741122643	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pevně plných kulatých nebo bezhalogenových (např. CYKY) počtu a průřezu žil 5x10 mm2	m	12,000		0,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741122643				

46	M	34113034	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x10mm2	m	13,800		0,00	CS ÚRS 2025 01
VV		12*1,15 "Přepočtené koeficientem množství			13,800			
47	K	741130001	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji, průřezu žíly do 2,5 mm2	kus	20,000		0,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741130001						
48	K	741130005	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji, průřezu žíly do 10 mm2	kus	15,000		0,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741130005						
49	M	RMAT0001	rozdvodnice plastová, povrchová 36 modulů, IP 54, včetně svorkovnic	ks	3,000		0,00	
50	K	741210101	Montáž rozvaděčů litinových, hliníkových nebo plastových bez zapojení vodičů sestavy hmotností do 50 kg	kus	3,000		0,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741210101						
51	K	741310011	Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových nástěnných se zapojením vodičů, pro prostředí normální ovladačů, řazení 1/0-tlačítkových zapínacích	kus	4,000		0,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741310011						
52	M	34535023	ovládač nástěnný zapínací, řazení 1/0, IP44, šroubové svorky	kus	4,000		0,00	CS ÚRS 2025 01
53	K	741312011	Montáž odpojovačů bez zapojení vodičů do 500 V třípólových do 400 A	kus	3,000		0,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741312011						
54	M	RMAT0004	vypínač třípólový vestavný IS 40/3	ks	3,000		0,00	
PČ Typ	Kód	Popis		MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
55	K	741313052	Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů šroubové připojení nástěnných do 25 A, provedení 3P + N + PE	kus	6,000		0,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741313052						
56	M	35811477	zásuvka nástěnná 16A - 5pól, řazení 3P+N+PE IP44, šroubové svorky	kus	6,000		0,00	CS ÚRS 2025 01
57	K	741320101	Montáž jističů se zapojením vodičů jednopólových nn do 25 A bez krytu	kus	9,000		0,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741320101						
58	M	35822117	jistič 1-pólový 10 A vypínací charakteristika C vypínací schopnost 10 kA	kus	9,000		0,00	CS ÚRS 2025 01
59	K	741320161	Montáž jističů se zapojením vodičů třípólových nn do 25 A bez krytu	kus	6,000		0,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741320161						
60	M	35822166	jistič 3-pólový 16 A vypínací charakteristika C vypínací schopnost 10 kA	kus	6,000		0,00	CS ÚRS 2025 01
61	K	741330651	Montáž relé pomocných se zapojením vodičů vestavných střídavých	kus	6,000		0,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741330651						
62	M	RMAT0003	ovl. relé osvětlení	ks	6,000		0,00	
63	K	741372073	Montáž svítidel s integrovaným zdrojem LED se zapojením vodičů interiérových závěsných hranatých nebo kruhových plochy přes 0,09 do 0,36 m2	kus	16,000		0,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741372073						
64	M	RMAT0002	LED svítidlo závěsné 8000/84, 44,3W, IP 66	kus	16,000		0,00	
65	K	741372078	Montáž svítidel s integrovaným zdrojem LED se zapojením vodičů interiérových přisazených stropních nouzových bez piktogramu	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741372078						
66	M	1030442670	Vývodka PG - 21 s maticí	kus	27,000		0,00	
67	M	1030442672	Vývodka PG - 36 s maticí	kus	3,000		0,00	
68	M	34835014	svítidlo LED nouzové přisazené baterie 1h piktogram	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2025 01

69	K	741810001	Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací do 100 tis. Kč	kus	1,000		0,00	
70	K	741910411	Montáž žlabů bez stojiny a výložníků kovových s podpěrkami a příslušenstvím bez víka, šířky do 50 mm	m	80,000		0,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741910411						
71	M	1000287814	Žlab 50/50 "ŽZ" - vzdálenost podpěr cc	m	80,000		0,00	
72	M	8500109620	Nosník žlabů 100 GZ	kus	40,000		0,00	
73	M	8500178480	Spojka žlabů 1 GZ	kus	80,000		0,00	
74	K	741910711	Montáž nosných drátů a lan na konzolách s napínači napnutí lan jednoho	m	60,000		0,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741910711						
75	K	741910721	Montáž nosných drátů a lan na konzolách s napínači osazení konzol s jedním napínačem	kus	8,000		0,00	CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741910721

76	M	31197013	napínák lanový oko-hák Zn bílý M12	kus	8,000		0,00	CS ÚRS 2025 01
----	---	----------	------------------------------------	-----	-------	--	------	----------------

D HZS		Hodinové zúčtovací sazby					0,00	
36	K	HZS2231	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací elektrikář demontáž stávajícího osvětlení	hod	15,000		0,00	CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/HZS2231

37	K	HZS2232	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací elektrikář odborný úprava stávajících rozváděčů	hod	4,000		0,00	CS ÚRS 2025 01
----	---	---------	---	-----	-------	--	------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/HZS2232

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Soubor staveb a stavebních úprav v areálu VOP CZ, s.p. Šenov u Nového Jičína

Objekt:

SO2.2 - Nová hala Soupis:

SO2.2a - stavební práce

Místo: Šenov u Nového Jičína

Datum: 16. 7. 2025

Zadavatel: VOP CZ, s.p., Dukelská 102, Šenov u Nového Jičína

Projektant: ing. Dušan Glogar - UNIPROJEKT

Účastník: Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	0,00 HSV - Práce a dodávky HSV 0,00
1 - Zemní práce	0,00
2 - Zakládání	0,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce	0,00
5 - Komunikace pozemní	0,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	0,00
997 - Přesun sutě	0,00
998 - Přesun hmot	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	0,00
764 - Konstrukce klempířské	0,00
767 - Konstrukce zámečnické	0,00
783 - Dokončovací práce - nátěry	0,00

784 - Dokončovací práce - malby a tapety	0,00
M - Práce a dodávky M	0,00
43-M - Montáž ocelových konstrukcí	0,00
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Soubor staveb a stavebních úprav v areálu VOP CZ, s.p. Šenov u Nového Jičína

Objekt:

SO2.2 - Nová hala Soupis:

SO2.2a - stavební práce

Místo:

Šenov u Nového Jičína

Datum:

16. 7. 2025

Zadavatel:

VOP CZ, s.p., Dukelská 102, Šenov u Nového Jičína

Projektant:

ing. Dušan Glogar -
UNIPROJEKT

Účastník:

Výplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 1 Zemní práce 0,00

1	K	113106512	Rozebrání dlažeb vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, s jakoukoliv výplní spár strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 z kostek s ložem z betonu	m2	713,940		0,00	CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	---	----	---------	--	------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/113106512

VV	47,5*22,9+3,0*6,0	1 105,750
VV	odpočet plochy ze skladu č.60 a 1638/88	
VV	-12,9*10,3	-132,870
VV	-21,4*12,1	-258,940
VV	Součet	713,940

2	K	113107322	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm	m2	713,940		0,00	CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	---	----	---------	--	------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/113107322

3	K	113107337	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu vyztuženého sítěmi, o tl. vrstvy přes 150 do 300 mm	m2	713,940		0,00	CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	---	----	---------	--	------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/113107337

4	K	115001101	Převedení vody potrubím průměru DN do 100	m	50,000		0,00	CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	---	---	--------	--	------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/115001101

5	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	hod	60,000		0,00	CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	---	-----	--------	--	------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/115101201

VV	30*2	60,000
----	------	--------

6	K	115101301	Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	den	30,000		0,00	CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	---	-----	--------	--	------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/115101301

7	K	116951201	Úprava zemin vápnem nebo směsnými hydraulickými pojivy za účelem zlepšení mechanických vlastností a zpracovatelnosti, bez dodávky materiálu u hrubých terénních úprav, násypů a zásypů	m3	552,875		0,00	CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	--	----	---------	--	------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/116951201

VV	(47,5*22,9+3,0*6,0)*0,5	552,875
----	-------------------------	---------

8	M	58530160	vápno nehašené vzdušné CL 90 jemně mleté VL	t	16,586		0,00	CS ÚRS 2025 01
---	---	----------	---	---	--------	--	------	----------------

VV odhad 3%

VV		552,875*0,03		16,586				
9	K	122251104	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3	m3	428,320		0,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/122251104						
VV		na úroveň -0,9, vrstvy zpevněné plochy na úroveň -0,5						
VV		0,4*(47*22,4+3,0*6,0)		428,320				
10	K	131251100	Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3	m3	122,434		0,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/131251100						
VV		pro patky						
VV		výkop od navezené úrovně pláně pro manipulaci -0,65						
VV		0,65*(2,1*2,6*18+2,0*2,4*4+2,2*2,2*11+2,1*2,1*4)		122,434				
11	K	132251253	Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3	m3	96,135		0,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/132251253						
VV		výkop od navezené úrovně pláně pro manipulaci -0,65						
VV		0,65*1,5*(3,45*4+3,4*16+3,75*4+3,85*4)		96,135				
12	K	155135125	Převážba strojového vybavení pro stabilizaci pláně	m3	552,875		0,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/155135125						
PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
VV		návoz a zpětná doprava - započteno podílem objemu vůči celkovým objemům v areálu - předpoklad nájezdu pro více objektů najednou						
VV		např. hala + zpevněná přilehlá plocha						
VV		552,875		552,875				
13	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	646,889		0,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162751117						
VV		428,32+122,434+96,135		646,889				
14	K	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1	m3	6 468,890		0,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162751119						
VV		000 m						
VV		646,889*10		6 468,890				
15	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	1 164,400		0,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/171201231						
VV		646,889*1,8		1 164,400				
16	K	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	142,024		0,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/174151101						
VV		výkopy od -0,65						
VV		0,65*(2,1*2,6*18+2,0*2,4*4+2,2*2,2*11+2,1*2,1*4)		122,434				
VV		0,65*1,5*(3,45*4+3,4*16+3,75*4+3,85*4)		96,135				
VV		odečet základů						
VV		-0,45*0,5*(3,45*4+3,4*16+3,75*4+3,85*4)		-22,185				
VV		-0,65*(1,0*1,4*4+1,2*1,2*11+1,1*1,1*4)		-17,082				

VV			-0,65*(1,1*1,6*18)				-20,592	
VV			odečet podsypů					
VV			-0,1*0,7*(3,45*4+3,4*16+3,75*4+3,85*4)				-6,902	
VV			-0,1*(1,2*1,6*4+1,4*1,4*11+1,3*1,3*4)				-3,600	
VV			-0,1*(1,3*1,8*18)				-4,212	
VV			odečet ZB					
VV			-0,1*0,2*(3,45*4+3,4*16+3,75*4+3,85*4)				-1,972	
VV			Součet				142,024	
17	M	58344197	šterkodrt' frakce 0/63	t	284,048		0,00	CS ÚRS 2025 01
VV			142,024*2,0		284,048			
18	K	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	181,717		0,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/174151101						
VV			(44,979*19,8+3,0*6,0)*0,2		181,717			
19	M	58344171	šterkodrt' frakce 0/32	t	363,434		0,00	CS ÚRS 2025 01
VV			181,717*2,0		363,434			
20	K	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	277,338		0,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/174151101						
VV			násyp na stabilizovanou pláň					
VV			47,5*22,9*0,25		271,938			
VV			3,0*6,0*0,3		5,400			
VV			Součet		277,338			
21	M	58344197	šterkodrt' frakce 0/63	t	554,676		0,00	CS ÚRS 2025 01
VV			277,338*2,0		554,676			
22	K	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	43,260		0,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/174151101						
VV			C - část plochy - oprava kolem haly SO 02.2					
VV			1,5*(48,55+3,0+20,55)*2*0,2		43,260			
VV			Součet		43,260			
23	M	58344171	šterkodrt' frakce 0/32	t	86,520		0,00	CS ÚRS 2025 01
VV			43,26*2,0		86,520			
24	K	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	64,890		0,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/174151101						
VV			C - část plochy - oprava kolem haly SO 02.2					
VV			1,5*(48,55+3,0+20,55)*2*0,3		64,890			
25	M	58344197	šterkodrt' frakce 0/63	t	129,780		0,00	CS ÚRS 2025 01
VV			64,89*2,0		129,780			
26	K	181951112	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním	m2	1 105,750		0,00	CS ÚRS 2025 01

Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/181951112						
VV		47,5*22,9			1 087,750			
VV		3,0*6,0			18,000			
VV		Součet			1 105,750			
27	K	181951112	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním	m2	216,300		0,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/181951112						
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			C - část plochy - oprava kolem haly SO 02.2					
VV			1,5*(48,55+3,0+20,55)*2		216,300			
D	2		Zakládání				0,00	
28	K	213141112	Zřízení vrstvy z geotextilie filtrační, separační, odvodňovací, ochranné, výztužné nebo protierozní v rovině nebo ve sklonu do 1:5, šířky přes 3 do 6 m	m2	1 105,750		0,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/213141112						
VV			47,5*22,9		1 087,750			
VV			3,0*6,0		18,000			
VV			Součet		1 105,750			
29	M	69311081	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 300g/m2	m2	1 216,325		0,00	CS ÚRS 2025 01
VV			1105,75*1,1		1 216,325			
30	K	271542211	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z netříděné šterkodrtě 0-63	m3	14,714		0,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/271542211						
VV			0,1*0,7*(3,45*4+3,4*16+3,75*4+3,85*4) 6,902 VV 0,1*(1,2*1,6*4+1,4*1,4*11+1,3*1,3*4) 3,600					
VV			0,1*(1,3*1,8*18)		4,212			
VV			Součet		14,714			
31	K	273353121	Bednění kotevních otvorů a prostupů v základových konstrukcích v deskách včetně polohového zajištění a odbednění, popř. ztraceného bednění z pletiva apod. průřezu přes 0,02 do 0,05 m2, hl. do 0,50 m	kus	2,000		0,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/273353121						
32	K	274321411	Základy z betonu železového (bez výztuže) pasy z betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	22,185		0,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/274321411						
VV			spodní část pasů					
VV			0,45*0,5*(3,45*4+3,4*16+3,75*4+3,85*4)		22,185			
33	K	274351121	Bednění základů pasů rovné zřízení	m2	88,740		0,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/274351121						
VV			spodní část pasů					
VV			0,45*2*(3,45*4+3,4*16+3,75*4+3,85*4)		88,740			
34	K	274351122	Bednění základů pasů rovné odstranění	m2	88,740		0,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/274351122						
35	K	274361821	Výztuž základů pasů z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	0,344		0,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/274361821						
VV			provázání pasů s patkami					

VV			0,00093*6*2*1,0*28*1,1					0,344	
VV			Součet					0,344	
36	K	275313711	Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 20/25	m3	26,280			0,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/275313711						
VV			1,0*(1,0*1,4*4+1,2*1,2*11+1,1*1,1*4)					26,280	
37	K	275321411	Základy z betonu železového (bez výztuže) patky z betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	31,680			0,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/275321411						
VV			1,0*(1,1*1,6*18)					31,680	
38	K	275351121	Bednění základů patek zřízení	m2	186,800			0,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/275351121						
VV			1,0*((1,1+1,6)*2*18+(1,0+1,4)*2*4+1,2*4*11+1,1*4*4)					186,800	
39	K	275351122	Bednění základů patek odstranění	m2	186,800			0,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/275351122						
40	K	275361821	Výztuž základů patek z betonářské oceli 10 505 (R)	t	0,696			0,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/275361821						
VV			0,00158*7*2,5*18*1,15					0,572	
VV			0,00062*5*1,94*18*1,15					0,124	
VV			Součet					0,696	
41	K	278311213	Zálivka kotevních otvorů z cementové zálivkové malty do 0,25 m3	m3	0,229			0,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/278311213						
VV			podlívka kotvení plastif.maltou						
VV			(0,45*0,501*18+0,45*0,501*4+0,49*0,32*4+0,37*0,501*11)*0,0					0,229	
			3						
42	K	279113142	Základové zdi z tvárnice ztraceného bednění včetně výplně z betonu bez zvláštních nároků na vliv prostředí třídy C 20/25, tloušťky zdíva přes 150 do 200 mm	m2	81,752			0,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/279113142						
VV			0,55*(3,45*4+3,4*16+3,75*4+3,85*4)					54,230	
VV			0,55*(20,4*2+0,42*22)					27,522	
VV			Součet					81,752	
43	K	279361821	Výztuž základových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovinných nebo oblých, deskových nebo žebrových, včetně výztuže jejich žeber z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	1,298			0,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/279361821						
VV			provázání ZB se základy						
VV			0,00093*1,5*(3,75*4+3,85*4)*4*1,15					0,195	
VV			0,00093*1,0*(3,45*4+3,4*16)*4*1,15	0,292	VV	0,00093*0,8*(20,4*2*4+0,42*22*2)*1,15	0,155	VV	
			vodorovná						
VV			0,00093*2*2*(3,95*4+3,9*16+4,25*4+4,35*4)*1,15					0,482	
VV			0,00093*2*2*(20,4*2+0,42*4)*1,1					0,174	
VV			Součet					1,298	
D	3		Svislé a kompletní konstrukce					0,00	
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
44	K	381181001	Montáž univerzálních mobilních buněk samostatně stojících	kus	1,000			0,00	CS ÚRS 2025 01

Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/381181001					
45	M	RMAT0001	garáž plechová 5x3m - zázemí VZT s antikondenzační úpravou, dveře 1000x2000 včetně kotevních prvků	kus	1,000		0,00
D 5		Komunikace pozemní					0,00
46	K	591241111	Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojím beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici drobných z kamene, do lože z cementové malty	m2	227,115		0,00 CS ÚRS 2025 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/591241111					
VV		C - část plochy - oprava kolem haly SO 02.2					
VV		1,5*(48,55+3,0+20,55)*2				216,300	
VV		Mezisoučet				216,300	
VV		doplnění kostky na vedlejších plochách při návaznosti - vypadané kostky při stavebním provozu a manipulaci					
VV		216,3*0,05				10,815	
VV		Součet				227,115	
47	M	58381007	kostka štípaná dlažební žula drobná 8/10	m2	231,657		0,00 CS ÚRS 2025 01
VV		227,115*1,02				231,657	
D 6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					0,00
48	K	612131121	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace disperzní nanášená ručně stěn	m2	32,370		0,00 CS ÚRS 2025 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/612131121					
VV		(0,45+0,2)*(19,8*2+0,3*4+0,5*9*2)				32,370	
49	K	612142001	Pletivo vnitřních ploch v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknité vtlačené do tmelu včetně tmelu stěn	m2	32,410		0,00 CS ÚRS 2025 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/612142001					
VV		32,41				32,410	
50	K	612321131	Vápenocementový štuk vnitřních ploch tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn	m2	32,410		0,00 CS ÚRS 2025 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/612321131					
51	K	622151021	Penetrační nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek mozaikových akrylátový stěn	m2	27,492		0,00 CS ÚRS 2025 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/622151021					
VV		0,3*(20,32*2+0,5*4+0,5*9*2)				15,492	
VV		0,3*10*2*2				12,000	
VV		Součet				27,492	
52	K	622211011	Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z polystyrenových desek (dodávka ve specifikaci) na vnější stěny, na podklad betonový nebo z lehčeného betonu, z tvárnice keramických nebo vápenopiskových, tloušťky desek přes 40 do 80 mm	m2	27,798		0,00 CS ÚRS 2025 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/622211011					
P		Poznámka k položce: v ceně je tkanina 165g/m2 včetně průkazních výtazňých zkoušek na stanovení typu kotev					
VV		0,45*(20,32*2+0,5*4+0,5*9*2)				23,238	
VV		0,15*(3,75*4+3,85*4)				4,560	
VV		Součet				27,798	
53	M	28376441	deska XPS hrana rovná a strukturovaný povrch 300kPa λ=0,035 tl 60mm	m2	32,533		0,00 CS ÚRS 2025 01
VV		0,6*(20,32*2+0,5*4+0,5*9*2)*1,05				32,533	

54	K	622212051	Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží nebo parapetu lepením z polystyrenových desek (dodávka ve specifikaci) hloubky špalet přes 200 do 400 mm, tloušťky desek do 40 mm	m	248,000		0,00	CS ÚRS 2025 01
----	---	-----------	--	---	---------	--	------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/622212051

VV	sokl		
VV	0,45*(9*2+2)*2	18,000	
VV	ostění vrat		
VV	(3,75*2+4,0)*10*2	230,000	
VV	Součet	248,000	

55	M	28376441	deska XPS hrana rovná a strukturovaný povrch 300kPA λ=0,035 tl 60mm	m2	56,540		0,00	CS ÚRS 2025 01
----	---	----------	---	----	--------	--	------	----------------

VV	sokl		
VV	0,45*(9*2+2)*2*0,3*1,1	5,940	
VV	ostění		
VV	(3,75*2+4,0)*10*2*0,2*1,1	50,600	
VV	Součet	56,540	

56	K	622252002	Montáž profilů kontaktního zateplení ostatních stěnových, dilatačních apod. lepených do tmelu	m	37,800		0,00	CS ÚRS 2025 01
----	---	-----------	---	---	--------	--	------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/622252002

VV	0,45*4*9*2+0,45*3*4	37,800	
----	---------------------	--------	--

57	M	63127416	profil rohový PVC s výztužnou tkaninou š 100/100mm	m	41,580		0,00	CS ÚRS 2025 01
----	---	----------	--	---	--------	--	------	----------------

VV	37,8*1,1	41,580	
----	----------	--------	--

58	K	622511112	Omítka tenkovrstvá akrylátová vnějších ploch probarvená bez penetrace mozaiková střednězrná stěn	m2	27,492		0,00	CS ÚRS 2025 01
----	---	-----------	--	----	--------	--	------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/622511112

59	K	631311135	Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 120 do 240 mm tř. C 20/25	m3	2,250		0,00	CS ÚRS 2025 01
----	---	-----------	---	----	-------	--	------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/631311135

VV	3,0*5,0*0,15	2,250	
----	--------------	-------	--

60	K	631311137	Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 120 do 240 mm tř. C 30/37	m3	182,913		0,00	CS ÚRS 2025 01
----	---	-----------	---	----	---------	--	------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/631311137

PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P		Poznámka k položce: v ceně betonu započteno čerpadlo na beton dle potřeby					
VV		(44,979*19,8+0,2*4,12*10*2)*0,2		181,413			
VV		3,0*5,0*0,1		1,500			
VV		Součet		182,913			

61	K	631319013	Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny přehlazením, mazanina tl. přes 120 do 240 mm	m3	185,163		0,00	CS ÚRS 2025 01
----	---	-----------	---	----	---------	--	------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/631319013

VV	2,25+182,913	185,163	
----	--------------	---------	--

62	K	631319175	Příplatek k cenám mazanin za stržení povrchu spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tl. obou vrstev mazaniny přes 120 do 240	m3	185,163		0,00	CS ÚRS 2025 01
mm Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/631319175								
63	K	631351101	Bednění v podlahách rýh a hran zřízení	m2	18,750		0,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/631351101								
VV			0,2*(4,0*10*2)		16,000			
VV			(0,15+0,1)*(3,0*2+5,0)		2,750			
VV			Součet		18,750			
64	K	631351102	Bednění v podlahách rýh a hran odstranění	m2	18,750		0,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/631351102								
VV			0,2*(4,0*10*2)		16,000			
VV			(0,15+0,1)*(3,0*2+5,0)		2,750			
VV			Součet		18,750			
65	K	631361821	Výztuž mazanin 10 505 (R) nebo BSt 500	t	1,617		0,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/631361821								
VV			pomocná výztuž nosná pro horní vrstvu sítě					
VV			0,00040*1,0*(44,979*19,8+0,2*4,12*10*2)*4*1,1		1,596			
VV			0,00040*0,8*3,0*5,0*4*1,1		0,021			
VV			Součet		1,617			
66	K	631362021	Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI	t	17,628		0,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/631362021								
VV			(44,979*19,8+0,2*4,12*10*2)*2*0,008*1,2		17,416			
VV			3,0*5,0*0,00444*2*1,2		0,160			
VV			3,0*5,0*0,00303*1,15		0,052			
VV			Součet		17,628			
67	K	633121111	Povrchová úprava průmyslových podlah pro střední provoz vyspovou směsí, leštění, hlazení	m2	922,064		0,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/633121111								
VV			(44,979*19,8+0,2*4,12*10*2)		907,064			
VV			3,0*5,0		15,000			
VV			Součet		922,064			
68	K	633991111	Povrchová úprava betonových podlah nástřik proti odpařování vody	m2	922,064		0,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/633991111								
69	K	634663111	Výplň dilatačních spar šířky do 10 mm v mazaninách polyuretaným a epoxidovým tmelem	m	276,337		0,00	CS ÚRS 2025 01

Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/634663111						
70	K	634911113	Řezání dilatačních nebo smršťovacích spár v čerstvé betonové mazanině nebo potěru šířky do 5 mm, hloubky přes 20 do 50 mm	m	276,337		0,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/634911113						
VV		7*20,2+3*44,979			276,337			
71	K	635111232	Násyp ze šterkopísku, písku nebo kameniva pod podlahy se zhutněním z kameniva drobného 0-4	m3	89,058		0,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/635111232						
VV		finální vrstva podsypu						
VV		44,979*19,8*0,1			89,058			
72	K	635111241	Násyp ze šterkopísku, písku nebo kameniva pod podlahy se zhutněním z kameniva hrubého 4-8	m3	133,588		0,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/635111241						
VV		2.vrstva podsypu						
VV		44,979*19,8*0,15			133,588			
D 9		Ostatní konstrukce a práce, bourání						0,00
73	K	945412111	Teleskopická hydraulická montážní plošina na samohybném podvozku, s otočným košem výšky zdvihu do 8 m	den	30,000		0,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/945412111						
74	K	946111114	Věže pojízdné trubkové nebo dílcové s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 šířky od 0,6 do 0,9 m, délky do 3,2 m výšky přes 3,5 m do 4,5 m montáž	kus	4,000		0,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/946111114						
75	K	946111214	Věže pojízdné trubkové nebo dílcové s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 šířky od 0,6 do 0,9 m, délky do 3,2 m výšky přes 3,5 m do 4,5 m příplatek k ceně za každý den použití	kus	120,000		0,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/946111214						
VV		4*30			120,000			
76	K	946111814	Věže pojízdné trubkové nebo dílcové s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 šířky od 0,6 do 0,9 m, délky do 3,2 m výšky přes 3,5 m do 4,5 m demontáž	kus	4,000		0,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/946111814						
77	K	952901221	Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání průmyslových budov a objektů výrobních, skladovacích, garáží, dílen nebo hal apod. s nespálnou podlahou jakékoliv výšky podlaží	m2	932,750		0,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/952901221						
VV		45,5*20,5			932,750			
PČ Typ	Kód		Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 997		Přesun sutě						0,00
78	K	997006512	Vodorovná doprava suti na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením přes 100 m do 1 km	t	1 017,365		0,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997006512						
79	K	997006519	Vodorovná doprava suti na skládku Příplatek k ceně - 6512 za každý další i započatý 1 km	t	19 329,935		0,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997006519						
VV		1017,365*19			19 329,935			
80	K	997013862	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z armovaného betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	449,782		0,00	CS ÚRS 2025 01

Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013862						
P		Poznámka k položce: před odvozem na skládku bude provedena separace odpadu						
VV		449,782	449,782					
81	K	997013873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	567,583		0,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013873						
VV		360,54+207,043	567,583					
82	K	997221611	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti	t	1 017,365		0,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997221611						
D 998		Přesun hmot						0,00
83	K	998014211	Přesun hmot pro budovy a haly občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí montovanou z dílců kovových vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m, pro budovy a haly jednopodlažní	t	2 799,976		0,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998014211						
D PSV		Práce a dodávky PSV						0,00
D 711		Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům						0,00
84	K	711161212	Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě nopovými fóliemi na ploše svislé S vrstva ochranná, odvětrávací a drenážní výška nopy 8,0 mm, tl. fólie do 0,6 mm	m2	12,306		0,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/711161212						
VV		0,15*(20,32*2)	6,096					
VV		0,15*(3,75*4+3,85*4)	4,560					
VV		0,15*(0,5*4+(0,5)*18)	1,650					
VV		Součet	12,306					
85	K	711161383	Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě nopovými fóliemi ostatní ukončení izolace lištou	m	51,640		0,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/711161383						
VV		(20,32*2)	40,640					
VV		(0,5*4+(0,5)*18)	11,000					
VV		Součet	51,640					
86	K	711471051	Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě termoplasty na ploše vodorovné V folii PVC lepenou	m2	981,547		0,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/711471051						
VV		(44,979+0,2*2)*(20,2+0,2*2)	934,807					
VV		5% na opracování detailů						
VV		934,807*0,05	46,740					
VV		Součet	981,547					
87	M	28322003	fólie hydroizolační pro spodní stavbu mPVC tl 1,0mm	m2	1 143,502		0,00	CS ÚRS 2025 01
VV		981,547*1,165	1 143,502					

88	K	711491171	Provedení doplňků izolace proti vodě textilií na ploše vodorovné V vrstva podkladní	m2	981,547		0,00	CS ÚRS 2025 01
----	---	-----------	---	----	---------	--	------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/711491171

VV 981,547 981,547

89	M	69311082	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 500g/m2	m2	1 079,702		0,00	CS ÚRS 2025 01
----	---	----------	---	----	-----------	--	------	----------------

VV 981,547*1,1 1 079,702

90	K	711491172	Provedení doplňků izolace proti vodě textilií na ploše vodorovné V vrstva ochranná	m2	981,547		0,00	CS ÚRS 2025 01
----	---	-----------	--	----	---------	--	------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/711491172

91	M	69311068	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 300g/m2	m2	1 079,702		0,00	CS ÚRS 2025 01
----	---	----------	---	----	-----------	--	------	----------------

VV 981,547*1,1 1 079,702

92	K	711748088	Provedení detailů pásy opracování kotevních prostupů	kus	37,000		0,00	CS ÚRS 2025 01
----	---	-----------	--	-----	--------	--	------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/711748088

VV dilatace sloup - stavební konstrukce

VV 11*2+3*2+9 37,000

93	M	61155350	podložka izolační z pěnového PE 2mm	m2	14,688		0,00	CS ÚRS 2025 01
----	---	----------	-------------------------------------	----	--------	--	------	----------------

VV 0,45*(0,2*2+0,3*2)*4*1,2 2,160

VV 0,45*(0,2*2+0,3)*(9*2+3*2)*1,2 9,072

VV 0,2*(0,3*(9*2+3*2)+0,2*4*9)*1,2 3,456

VV Součet 14,688

94	M	59042150	pás dilatační z pěnového PE tl.10mm š= 500mm	m	38,720		0,00	CS ÚRS 2025 01
----	---	----------	--	---	--------	--	------	----------------

VV (0,2*2+0,3*2)*4*1,1 4,400

VV (0,2*2+0,3)*(9*2+3*2)*1,1 18,480

VV (0,3*(9*2+3*2)+0,2*4*9)*1,1 15,840

VV Součet 38,720

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
95	K	998711201	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m	%			0,00	CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998711201

D 764 Konstrukce klempířské 0,00

96	K	764	POZNÁMKA - SYSTÉMOVÉ OPLECHOVÁNÍ, LEMOVÁNÍ, TĚSNĚNÍ, KRYCÍ PLECHY SPOJŮ A OSTATNÍ TĚSNÍCÍ A MONTÁŽNÍ PRVKY JSOU SYSTÉMOVOU SOUČÁSTÍ OPLÁŠTĚNÍ		0,000		0,00	
97	K	764311604	Lemování zdi z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou boční nebo horní rovné rš 330 mm	m	5,100		0,00	CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/764311604
VV K5

VV 5,1 5,100

98	K	764511601	Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou včetně háků a čel půlkruhový do rš 280 mm	m	5,100		0,00	CS ÚRS 2025 01
----	---	-----------	--	---	-------	--	------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/764511601

VV k3

VV	5,1	5,100						
99	K	764511602	Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou včetně háků a čel půlkruhový rš 330 mm	m	91,200		0,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/764511602								
VV	K1							
VV	45,6*2	91,200						
100	K	764511641	Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou kotlík oválný (trychtýřový), rš žlabu/průměr svodu do 250/90 mm	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/764511641								
101	K	764511642	Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou kotlík oválný (trychtýřový), rš žlabu/průměr svodu 330/100 mm	kus	12,000		0,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/764511642								
102	K	764518621	Svod z pozinkovaného plechu s upraveným povrchem včetně objímek, kolen a odskoků kruhový, průměru do 90 mm	m	3,000		0,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/764518621								
VV	K4							
VV	3	3,000						
103	K	764518622	Svod z pozinkovaného plechu s upraveným povrchem včetně objímek, kolen a odskoků kruhový, průměru 100 mm	m	67,200		0,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/764518622								
VV	K2							
VV	5,6*12	67,200						
104	K	998764202	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s užitím mechanizace v objektech výšky přes 6 do 12 m	%			0,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998764202								
D	767	Konstrukce zámečnické					0,00	
105	K	628613611	Žárové zinkování ponorem dílů ocelových konstrukcí hmotnosti do 100 kg	kg	666,350		0,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/628613611								
VV	Z3							
VV	(576,8+89,55)	666,350						
106	K	767640111	Montáž dveří ocelových nebo hliníkových vchodových jednokřídlových bez nadsvětlení	kus	2,000		0,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/767640111								
107	M	55341330	dveře jednokřídlé Al plné max rozměru otvoru 2,42m2 bezpečnostní třídy RC2	m2	4,300		0,00	CS ÚRS 2025 01
VV Z2								
VV	2*2,15*1,0	4,300						
108	K	7676511R	Montáž a dodávka vrat garážových sekčních zajištěcích pod strop 4000x4000 PUR výplň , prosklený pás, rám, pohon, jištění, ovládání řetězem nouzové - viz popis Z1	kus	20,000		0,00	vlastní
P Poznámka k položce: včetně montážního příslušenství , kompeimační pásy atd, viz specifikace a detail v PD								
109	K	767995114	Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 20 do 50 kg	kg	666,350		0,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/767995114								

VV		Z3						
VV		576,8+89,55			666,350			
110	M	RMAT0002	Z3 - zámečnický prvek - lemování	kg	719,658		0,00	
VV		666,35*1,08			719,658			
111	K	998767202	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m	%			0,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998767202								
D	783	Dokončovací práce - nátěry					0,00	
112	K	789224132	Provedení otryskání povrchů ocelových konstrukcí suché abrazivní tryskání třídy IV stupeň zrezivění C, stupeň přípravy Sa 2½ včetně materiálu ke tryskání	m2	1 443,456		0,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/789224132								
PČ Typ	Kód	Popis		MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV		OK						
VV		(42,108+3,0)*32			1 443,456			
113	K	783314203	Základní antikorozi nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický samozákladující	m2	1 443,456		0,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783314203								
P		Poznámka k položce: nátěr OK dle požadavku PBŘ nátěrový systém pro stupeň korozní agresivity C2						
VV		OK						
VV		(42,108+3,0)*32			1 443,456			
114	K	783315101	Mezinátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2	1 443,456		0,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783315101								
P		Poznámka k položce: nátěrový systém pro stupeň korozní agresivity C2						
115	K	783317101	Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2	1 443,456		0,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783317101								
P		Poznámka k položce: nátěrový systém pro stupeň korozní agresivity C2						
D	784	Dokončovací práce - malby a tapety					0,00	
116	K	784181121	Penetrace podkladu jednonásobná hloubková akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m	m2	22,410		0,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/784181121								
VV		(0,25+0,2)*(19,8*2+0,3*4+0,5*9*2)			22,410			
117	K	784211101	Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra oděruvzdorné výborně v místnostech výšky do 3,80 m	m2	22,410		0,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/784211101								
D	M	Práce a dodávky M					0,00	
D	43-M	Montáž ocelových konstrukcí					0,00	
118	K	337171121	Montáž nosné ocelové konstrukce haly průmyslové bez jeřábové dráhy výšky přes 6 do 12 m, rozpětí vazníků do 12 m	t	42,108		0,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/337171121								

P	Poznámka k položce: v ceně zpracování OK je i výrobní dodavatelská dokumentace						
VV		40,10243*1,05		42,108			
119	M	RMAT0005	ocelová konstrukce nosný rám	kg	44 112,673		0,00 vlastní
P	Poznámka k položce: v ceně je příprava, dílenské zpracování , výroba, doprava, manipulace v dílně , montážní prostředek						
VV	dle rozpisu OK						
VV		40102,43*1,1		44 112,673			
120	K	342151112	Montáž opláštění stěn ocelové konstrukce ze sendvičových panelů šroubovaných, výšky budovy přes 6 do 12 m	m2	391,353		0,00 CS ÚRS 2025 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/342151112					
P	Poznámka k položce: včetně montáže systémového oplechování, lemování, tmelení a kotevního a montážního systémového materiálu						
VV		5,25*(45,5*2+20,5*2)+20,5*1,105*0,5*2		715,653			
VV		-(4*4*20+1,0*2,15*2)		-324,300			
VV		Součet		391,353			
121	M	55324760	panel sendvičový stěnový vnější, izolace minerální vlna, skryté kotvení, U 0,43W/m2K, modulová/celková š 1000/1054mm tl 100mm	m2	477,451		0,00 CS ÚRS 2025 01
P	Poznámka k položce: včetně systémového oplechování, lemování, tmelení a kotevního a montážního systémového materiálu						
VV	množství s odhadovaným prořezem, zhotovitel si upraví dle kladečského plánu zajištěného vlastním nákladem						
VV		391,353		391,353			
VV		391,353*1,22 'Přepočtené koeficientem množství		477,451			
122	K	411171121	Montáž ocelových kcí plošin a závěsů hmotnosti do 30 kg/m2	t	3,000		0,00 CS ÚRS 2025 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/411171121					
VV	odhad závěsy pro rozvody						
VV		3		3,000			
123	M	RMAT0003	ocelová konstrukce závěsná pro rozvody médií	kg	3 150,000		0,00
VV	odhad závěsy pro rozvody						
VV		3*1,05*1000		3 150,000			
124	K	444151112	Montáž krytiny střech ocelových konstrukcí ze sendvičových panelů šroubovaných, výšky budovy přes 6 do 12 m	m2	962,160		0,00 CS ÚRS 2025 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/444151112					
P	Poznámka k položce: včetně montáže systémového oplechování, lemování, tmelení a kotevního a montážního systémového materiálu						
VV		45,6*10,55*2		962,160			
125	M	55324762	panel sendvičový střešní, izolace minerální vlna, skryté kotvení, U 0,34W/m2K, modulová/celková š 1000/1054mm tl 120mm	m2	1 058,376		0,00 CS ÚRS 2025 01
P	Poznámka k položce: včetně systémového oplechování, lemování, tmelení a kotevního a montážního systémového materiálu						
VV	množství s odhadovaným prořezem, zhotovitel si upraví dle kladečského plánu zajištěného vlastním nákladem						

VV 962,16 962,160

VV 962,16*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 1 058,376

126	K	998767102	Manipulace ve stavbě tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v přes 6 do 12 m	t	82,228		0,00	CS ÚRS 2025 01
-----	---	-----------	---	---	--------	--	------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998767102

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

VV 42,108+3,0+10,026+27,094 82,228

HZS Hodinové zúčtovací sazby 0,00

D

127	K	HZS1301	Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV provádění konstrukcí zedník	hod	40,000		0,00	CS ÚRS 2025 01
-----	---	---------	--	-----	--------	--	------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/HZS1301

Poznámka k položce:

P

výpomoc pro řemesla včetně materiálu pro zazdívký , zaomítání
drobné zednické výpomoci při OK

VV 40 40,000

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Soubor staveb a stavebních úprav v areálu VOP CZ, s.p. Šenov u Nového Jičína

Objekt:

SO2.2 - Nová hala Soupis:
SO2.2b - ZTI

Místo:

Šenov u Nového Jičína

Datum:

16. 7. 2025

Zadavatel:

VOP CZ, s.p., Dukelská 102, Šenov u Nového Jičína

Projektant:

ing. Dušan Glogar -
UNIPROJEKT

Účastník:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis			Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem			0,00 HSV - Práce a dodávky HSV 0,00
1 - Zemní práce			0,00
4 - Vodorovné konstrukce			0,00
8 - Vedení trubní dálková a přípojná			0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání			0,00
997 - Přesun sutě			0,00
998 - Přesun hmot			0,00
PSV - Práce a dodávky PSV			0,00
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace			0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Soubor staveb a stavebních úprav v areálu VOP CZ, s.p. Šenov u Nového Jičína

Objekt: SO2.2 - Nová hala Soupis:
SO2.2b - ZTI

Místo: Šenov u Nového Jičína Datum: 16. 7. 2025
Zadavatel: VOP CZ, s.p., Dukelská 102, Šenov u Nového Jičína Projektant: ing. Dušan Glogar - UNIPROJEKT
Účastník: Vyplň údaj Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 1 Zemní práce 0,00

1	K	113106512	Rozebrání dlažeb vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, s jakoukoliv výplní spár strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 z kostek s ložem z betonu	m2	198,000		0,00	CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	---	----	---------	--	------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/113106512
VV 1,5*132 198,000

2	K	113107322	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého dreného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm	m2	198,000		0,00	CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	--	----	---------	--	------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/113107322

3	K	113107337	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu vyztuženého sítěmi, o tl. vrstvy přes 150 do 300 mm	m2	198,000		0,00	CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	---	----	---------	--	------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/113107337

4	K	115001101	Převedení vody potrubím průměru DN do 100	m	30,000		0,00	CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	---	---	--------	--	------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/115001101

5	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	hod	40,000		0,00	CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	---	-----	--------	--	------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/115101201

6	K	115101301	Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	den	20,000		0,00	CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	---	-----	--------	--	------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/115101301

7	K	132251103	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3	m3	99,303		0,00	CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	--	----	--------	--	------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/132251103
VV 0,8*(0,55+1,22)*0,5*50 35,400
VV 0,6*(0,7*1,5+0,83*1,5+0,96*1,5+1,09*1,5) 3,222
VV 0,8*(0,6+1,22)*0,5*73 53,144
VV 0,6*(0,71*1,5+0,8*1,5+0,89*1,5+0,97*1,5+1,06*1,5+1,1*1,0+1, 7,537
VV 16*1,1+1,18*3,0) 99,303
VV Součet

8	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	99,303		0,00	CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	--	----	--------	--	------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162751117
VV 99,303 99,303

9	K	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1	m3	993,030		0,00	CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	---	----	---------	--	------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162751119
VV 99,303*10 993,030

10	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	178,745		0,00	CS ÚRS 2025 01
----	---	-----------	---	---	---------	--	------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/171201231
VV 99,303*1,8 178,745

11	K	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	55,503		0,00	CS ÚRS 2025 01
----	---	-----------	---	----	--------	--	------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/174151101
VV 99,303 99,303
VV -(32,85+10,95) -43,800
VV Součet 55,503

12	M	58344197	šterkodrť frakce 0/63	t	111,006		0,00	CS ÚRS 2025 01
----	---	----------	-----------------------	---	---------	--	------	----------------

PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
--------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

VV 55,503*2,0 111,006

13	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny	m3	32,850		0,00	CS ÚRS 2025 01
----	---	-----------	---	----	--------	--	------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/175151101
VV 0,8*0,3*50 12,000
VV 0,6*0,3*1,5*4 1,080
VV 0,8*0,3*73 17,520
VV 0,6*0,3*(1,5*5+1,0*2+3,0) 2,250
VV Součet 32,850

14	M	58337303	šterkopísek frakce 0/8	t	65,700		0,00	CS ÚRS 2025 01
----	---	----------	------------------------	---	--------	--	------	----------------

VV 32,85*2,0 65,700

D 4 Vodorovné konstrukce 0,00

15	K	451572111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm	m3	10,950		0,00	CS ÚRS 2025 01
----	---	-----------	--	----	--------	--	------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/451572111
VV 0,8*0,1*50 4,000
VV 0,6*0,1*1,5*4 0,360
VV 0,8*0,1*73 5,840
VV 0,6*0,1*(1,5*5+1,0*2+3,0) 0,750
VV Součet 10,950

16	K	871260310	Montáž kanalizačního potrubí z polypropylenu PP hladkého plnostěnného SN 10 DN 100	m	10,000		0,00	CS ÚRS 2025 01
----	---	-----------	--	---	--------	--	------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/871260310

17	M	28617001	trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 100x1000mm SN10	m	10,150		0,00	CS ÚRS 2025 01
----	---	----------	---	---	--------	--	------	----------------

VV 10 10,000

VV 10*1,015 'Přepočtené koeficientem množství 10,150

18	K	871270310	Montáž kanalizačního potrubí z polypropylenu PP hladkého plnostěnného SN 10 DN 125	m	49,000		0,00	CS ÚRS 2025 01
----	---	-----------	--	---	--------	--	------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/871270310

19	M	28617002	trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 125x1000mm SN10	m	49,735		0,00	CS ÚRS 2025 01
----	---	----------	---	---	--------	--	------	----------------

VV 49 49,000

VV 49*1,015 'Přepočtené koeficientem množství 49,735

20	K	871310320	Montáž kanalizačního potrubí z polypropylenu PP hladkého plnostěnného SN 12 DN 150	m	108,000		0,00	CS ÚRS 2025 01
----	---	-----------	--	---	---------	--	------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/871310320

21	M	28617037	trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 150x6000mm SN12	m	109,620		0,00	CS ÚRS 2025 01
----	---	----------	---	---	---------	--	------	----------------

VV 108 108,000

VV 108*1,015 'Přepočtené koeficientem množství 109,620

22	K	877270310	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PP nebo PVC-U hladkého plnostěnného kolen, vícečl nebo hrdlových uzávěrů DN 125	kus	2,000		0,00	CS ÚRS 2025 01
----	---	-----------	---	-----	-------	--	------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/877270310

23	M	28617181	koleno kanalizační PP třívrstvé SN16 DN 125x45°	kus	2,000		0,00	CS ÚRS 2025 01
----	---	----------	---	-----	-------	--	------	----------------

24	K	877270330	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PP nebo PVC-U hladkého plnostěnného spojek nebo redukcí DN 125	kus	2,000		0,00	CS ÚRS 2025 01
----	---	-----------	--	-----	-------	--	------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/877270330

25	M	28617233	spojka přesuvná kanalizační PP třívrstvá DN 125	kus	2,000		0,00	CS ÚRS 2025 01
----	---	----------	---	-----	-------	--	------	----------------

26	K	877310320	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PP nebo PVC-U hladkého plnostěnného odboček DN 150	kus	13,000		0,00	CS ÚRS 2025 01
----	---	-----------	--	-----	--------	--	------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/877310320

VV 3+10 13,000

27	M	28617203	odbočka kanalizační PP třívrstvá SN16 45° DN 150/100	kus	3,000		0,00	CS ÚRS 2025 01
----	---	----------	--	-----	-------	--	------	----------------

28	M	28617204	odbočka kanalizační PP třívrstvá SN16 45° DN 150/125	kus	10,000		0,00	CS ÚRS 2025 01
----	---	----------	--	-----	--------	--	------	----------------

29	K	877310330	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PP nebo PVC-U hladkého plnostěnného spojek nebo redukcí DN 150	kus	14,000		0,00	CS ÚRS 2025 01
----	---	-----------	--	-----	--------	--	------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/877310330

30	M	28617235	spojka přesuvná kanalizační PP třívrstvá DN 150	kus	14,000		0,00	CS ÚRS 2025 01
----	---	----------	---	-----	--------	--	------	----------------

31	K	877310330	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PP nebo PVC-U hladkého plnostěnného spojek nebo redukcí DN 150	kus	2,000		0,00	CS ÚRS 2025 01
----	---	-----------	--	-----	-------	--	------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/877310330

32	M	28617244	redukce kanalizační PP třívrstvá DN 150/125	kus	2,000		0,00	CS ÚRS 2025 01
----	---	----------	---	-----	-------	--	------	----------------

33	K	892312121	Tlakové zkoušky vzduchem těsníci vaky ucpávkovými DN 150	úsek	16,000		0,00	CS ÚRS 2025 01
----	---	-----------	--	------	--------	--	------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/892312121

34	K	894812314	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 šachtové dno (DN šachty / DN trubního vedení) DN 600/160 sběrné tvaru X	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/894812314						
35	M	28661943	těsnění šachtové pro dno a spojku roury dno DN 600	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2025 01
36	K	894812331	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 roura šachtová korugovaná, světlé hloubky 1 000 mm	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/894812331						
PČ Typ	Kód		Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
37	K	894812339	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 Příplatek k cenám 2331 - 2334 za uříznutí šachtové roury	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/894812339						
38	K	894812377	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 poklop (mříž) litinový pro třídu zatížení D400 s teleskopickým adaptérem	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/894812377						
D 9		Ostatní konstrukce a práce, bourání					0,00	
39	K	919735123	Řezání stávajícího betonového krytu nebo podkladu hloubky přes 100 do 150 mm	m	76,000		0,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/919735123						
VV		zařezání z vnější strany od stávající plochy						
VV		37,5+1,0+36+1,5			76,000			
D 997		Přesun sutě					0,00	
40	K	997006512	Vodorovná doprava sutí na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením přes 100 m do 1 km	t	282,150		0,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997006512						
41	K	997006519	Vodorovná doprava sutí na skládku Příplatek k ceně - 6512 za každý další i započatý 1 km	t	5 360,850		0,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997006519						
VV		282,15*19 'Přepočtené koeficientem množství			5 360,850			
42	K	997013862	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z armovaného betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	124,740		0,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013862						
P		Poznámka k položce: před odvozem na skládku bude provedena separace odpadu						
VV		124,74			124,740			
43	K	997013873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	157,410		0,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013873						
VV		282,15-124,74			157,410			
D 998		Přesun hmot					0,00	
44	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody, kanalizace, teplovody, produktovody v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	198,497		0,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998276101						
D PSV		Práce a dodávky PSV					0,00	
D 721		Zdravotechnika - vnitřní kanalizace					0,00	

45	K	721241102	Lapač střešních splavenin z litiny DN 100	kus	12,000		0,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/721241102						
46	K	998721202	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m	%			0,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998721202						

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Soubor staveb a stavebních úprav v areálu VOP CZ, s.p. Šenov u Nového Jičína

Objekt:

SO2.2 - Nová hala Soupis:
SO2.2c - VZT

Místo: Šenov u Nového Jičína

Datum: 16. 7. 2025

Zadavatel: VOP CZ, s.p., Dukelská 102, Šenov u Nového Jičína

Projektant: ing. Dušan Glogar -
UNIPROJEKT

Účastník: Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis			Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem			0,00 HSV - Práce a dodávky HSV 0,00
1 - Zemní práce			0,00
2 - Zakládání			0,00
4 - Vodorovné konstrukce			0,00
998 - Přesun hmot			0,00
PSV - Práce a dodávky PSV			0,00
713 - Izolace tepelné			0,00
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace			0,00
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod			0,00
751 - Vzduchotechnika			0,00
764 - Konstrukce klempířské			0,00
767 - Konstrukce zámečnické			0,00
HZS - Hodinové zúčtovací sazby			0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Soubor staveb a stavebních úprav v areálu VOP CZ, s.p. Šenov u Nového Jičína

Objekt: SO2.2 - Nová hala Soupis:
SO2.2c - VZT

Místo: Šenov u Nového Jičína Datum: 16. 7. 2025
Zadavatel: VOP CZ, s.p., Dukelská 102, Šenov u Nového Jičína Projektant: ing. Dušan Glogar - UNIPROJEKT
Účastník: Vyplň údaj Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK] soustava	Cenová
Náklady soupisu celkem								0,00
D	HSV		Práce a dodávky HSV				0,00	
D	1		Zemní práce				0,00	
1	K	131251100	Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3	m3	0,320		0,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/131251100					
VV			základ pod venkovní jednotku					
VV			0,5*0,8*0,8		0,320			
2	K	132251103	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3	m3	2,400		0,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/132251103					
VV			pro napojení na venkovní kanalizaci					
VV			0,8*0,6*5		2,400			
3	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	2,720		0,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162751117					
VV			0,32+2,4		2,720			
4	K	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	27,200		0,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162751119					
VV			2,72*10		27,200			
5	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zemina a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	4,896		0,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/171201231					
VV			2,72*1,8		4,896			
6	K	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	0,600		0,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/174151101					
VV			2,4-(1,4+0,4)		0,600			
7	M	58344197	šterkodrť frakce 0/63	t	1,200		0,00	CS ÚRS 2025 01

VV		0,6*2,0		1,200			
8	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny	m3	1,400		0,00 CS ÚRS 2025 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/175151101					
VV		0,8*0,35*5		1,400			
9	M	58337303	šterkopísek frakce 0/8	t	2,800		0,00 CS ÚRS 2025 01
VV		1,4*2,0		2,800			
D 2		Zakládání					0,00
10	K	275313511	Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 12/15	m3	0,320		0,00 CS ÚRS 2025 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/275313511					
VV		patka pod jednotku					
VV		0,5*0,8*0,8		0,320			
11	K	275351121	Bednění základů patek zřízení	m2	1,040		0,00 CS ÚRS 2025 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/275351121					
VV		0,4*(0,5+0,8)*2		1,040			
12	K	275351122	Bednění základů patek odstranění	m2	1,040		0,00 CS ÚRS 2025 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/275351122					
D 4		Vodorovné konstrukce					0,00
13	K	451572111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm	m3	0,400		0,00 CS ÚRS 2025 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/451572111					
PČ Typ		Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK] Cenová soustava
VV		0,8*0,1*5		0,400			
D 998		Přesun hmot					0,00
14	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody, kanalizace, teplovody, produktovody v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	5,495		0,00 CS ÚRS 2025 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998276101					
D PSV		Práce a dodávky PSV					0,00
D 713		Izolace tepelné					0,00
15	K	713411111	Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů pásy nebo rohožemi bez povrchové úpravy (izolační materiál ve specifikaci) ovinutými kolem potrubí a staženými ocelovým drátem potrubí jednovrstvá	m2	8,000		0,00 CS ÚRS 2025 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/713411111					
16	M	ISV.8592248032 353	TECH Wired Mat MT 5.1 - - 50mm, MST: 680°C, 50mm	m2	8,000		0,00 vlastní
17	K	713491211	Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů - doplňky a konstrukční součásti oplechování pevného vnějšího obvodu přes 500 mm potrubí	m2	8,000		0,00 CS ÚRS 2025 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/713491211					
18	M	55350262	tabule plechová z Pz tl 0,5mm s povrchovou úpravou	m2	8,000		0,00 CS ÚRS 2025 01
19	K	998713202	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s užitím mechanizace v objektech výšky přes 6 do 12 m	%			0,00 CS ÚRS 2025 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998713202					
D 721		Zdravotechnika - vnitřní kanalizace					0,00

20	K	721174043	Potrubí z trub polypropylenových přípojevací DN 50	m	10,000		0,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/721174043 VV napojení na venkovní potrubí DN100 včetně redukci VV 10 10,000								
21	M	28615636	redukce odpadní nesouosá HTR DN 75/50	kus	3,000		0,00	CS ÚRS 2025 01
22	M	28615637	redukce odpadní nesouosá HTR DN 110/75	kus	3,000		0,00	CS ÚRS 2025 01
23	K	721229111	Zápachové uzávěrky montáž zápachových uzávěrek ostatních typů do DN 50	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/721229111								
24	M	48481003	sifon pro odvod kondenzátu	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2025 01
25	K	721290111	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou do DN 125	m	10,000		0,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/721290111								
26	K	998721202	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m	%			0,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998721202								
D 722 Zdravotnicka - vnitřní vodovod							0,00	
27	K	722181253	Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 20 do 25 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 45 do 63 mm	m	5,000		0,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/722181253 VV dopojení kanalizace k jednotkám VV 5 5,000								
28	K	998722202	Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m	%			0,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998722202								
D 751 Vzduchotechnika							0,00	
29	K	751122094	Montáž ventilátoru radiálního nízkotlakého potrubního základního do kruhového potrubí, průměru přes 300 do 400 mm	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/751122094 Poznámka k položce: P 5.0								
30	M	42914523	Radiální odstředivý ventilátor N40, Vmax=4000 m3/h (0 Pa) n=2800 min-1, P=2,2kW, 3f, 400 V	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2025 01
31	M	54233103	Spínač ventilátoru FMS 4,0 -6,3	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2025 01
32	M	4291435R	Konzole pro ventilátor	kus	1,000		0,00	vlastní
33	M	4297534R	Pružná manžeta k ventilátoru Ø200 mm	kus	1,000		0,00	vlastní
34	K	751322111	Montáž talířových ventilů, anemostatů, dýz anemostatu kruhového bez skříně, průměru do 300 mm	kus	10,000		0,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/751322111 Poznámka k položce: P 2.0								
35	M	42972811	anemostat kruhový s nastavitelným kuzelem pro přívod/odvod vzduchu ocelový D 200mm	kus	10,000		0,00	CS ÚRS 2025 01
36	K	751355012	Montáž ohřívaců, chladičů, eliminátorů kapek ohříváče elektrického, na potrubí průměru přes 200 do 400 mm	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/751355012 Poznámka k položce: P 6.1								
PČ Typ	Kód		Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

37	M	42956146	EPO-V 315 / 12,0 (elektrický ohřivač vzduchu) - včetně vestavěných spínacích prvků a teplotních ochran	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2025 01
38	K	751377048	Montáž odsávacích stropů, zákrytů odsávacího zákrytu (digestoř) průmyslového závěsného, průřezu přes 7,5 m2	kus	2,000		0,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/751377048 Poznámka k položce:					
P			4.0, 4.1					
VV			1+1					
39	M	429581R	Odsávací kolejnice Rail 920 – L= 40,0 m (132") včetně vrchního výstupu O200 pro 920	kus	1,000		0,00	vlastní
40	M	429582R	Odsávací jednotka 920/1500 pro stojící vozidla	kus	1,000		0,00	vlastní
41	K	751514615	Montáž škrticí klapky nebo zpětné klapky do plechového potrubí čtyřhranné s přírubou, průřezu přes 0,210 do 0,280 m2	kus	4,000		0,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/751514615 Poznámka k položce:					
P			3.0					
42	M	42982464	klapka čtyřhranná přetlaková se sítkou Pz 500x500mm	kus	4,000		0,00	CS ÚRS 2025 01
43	K	751514762	Montáž protidešťové stříšky nebo výfukové hlavice do plechového potrubí kruhové s přírubou, průměru přes 100 do 200 mm	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/751514762 Poznámka k položce:					
P			2.1					
44	M	42974003	výfukový kud Pz D 200mm	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2025 01
45	K	751514764	Montáž protidešťové stříšky nebo výfukové hlavice do plechového potrubí kruhové s přírubou, průměru přes 300 do 400 mm	kus	2,000		0,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/751514764 Poznámka k položce:					
P			2.2					
46	M	42974004	výfukový kud Pz D 315mm	kus	2,000		0,00	CS ÚRS 2025 01
47	K	751514785	Montáž výfukové koncovky	kus	4,000		0,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/751514785					
48	M	429741R	Výfuková koncovka gumová pro hadici DN150	kus	4,000		0,00	vlastní
49	K	751611116	Montáž vzduchotechnické jednotky s rekuperací tepla centrální stojaté s výměnou vzduchu přes 1000 do 5000 m3/h	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/751611116 Poznámka k položce:					
P			6.0					
50	M	4294418R	Rekupační jednotka s protiproudým výměníkem ATREA DUPLEX 3500 Multi ECO – V	kus	1,000		0,00	vlastní
P			Poznámka k položce: součástí rekuperační jednotky: Me.110.EC3 (3500MV,3500MEV,4500MEV) - EC 1ks Mi.110.EC3 (3500MV,3500MEV,4500MEV) - EC 1ks S7.C_protiproudý rekuperační výměník (3500ME,MEV) 1ks provedení 50 (stojaté) 1ks konfigurace 0 1ks Fe.K4_filtr přívod kazetový třída G4 (3500ME,MEV) 1ks Fi.K4_filtr odtah kazetový třída G4 (3500ME,MEV) 1ks					
51	K	751612115	Montáž příslušenství vzduchotechnické jednotky s rekuperací tepla	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/751612115 Poznámka k položce:					
P			komplet následných zařízení					
52	M	42944R1	B.x_by-pass (3500MW,MEV)	kus	1,000		0,00	vlastní
53	M	42944R2	CHFC.3_přímý chladič (3500M,MV,ME,MEV)	kus	1,000		0,00	vlastní
54	M	42944R3	Ke.400/400.x_uz. klapka obd. přívod	kus	1,000		0,00	vlastní
55	M	42944R4	Ki.400/400.x_uz. klapka obd. odtah	kus	1,000		0,00	vlastní
56	M	42944R5	H.400/400.P_příplatek pružná manžeta obd.	kus	1,000		0,00	vlastní

57	M	42944R6	manometr filtru e1 - pro kazetové filtry	kus	1,000		0,00	vlastní
58	M	42944R7	manometr filtru i1 - pro kazetové filtry	kus	1,000		0,00	vlastní
59	M	42944R8	manostat filtru e1 – (PFe, 0-500 Pa)	kus	1,000		0,00	vlastní
60	M	42944R9	manostat filtru i1 – (PFi, 0-500 Pa)	kus	1,000		0,00	vlastní
61	M	42945R1	LM 24A (by-passová klapka)	kus	1,000		0,00	vlastní
62	M	42945R2	LM 24A (uzavírací klapka e1)	kus	1,000		0,00	vlastní
63	M	42945R3	LM 24A (uzavírací klapka i1)	kus	1,000		0,00	vlastní
64	M	42945R4	aM-CL 400V-EC / 400V-EC (2500-8000MV,2500-6500MEV), vč. ethernet připojení	kus	1,000		0,00	vlastní
65	M	42945R5	aM-IO12 - aMotion Input/Output deska s 12 svorkami	kus	1,000		0,00	vlastní
66	M	42945R6	SW hlavní vypínač (všechny velikosti jednotek, všechny regulace)	kus	1,000		0,00	vlastní
67	M	42945R7	aDot (W) - ovladač designový s displejem - potisk základní - bílý (pro 3 400,00 1ks 3 400,00 3 400,00	kus	1,000		0,00	vlastní
68	K	751510042	Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové, trouba spirálně vinutá bez příruby, průměru přes 100 do 200 mm	m	24,000		0,00	CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/751510042

Poznámka k položce:

P

1.0 včetně dodávky

69	M	42390163	objímka potrubí dvoušroubová M8/M10 210-219	kus	10,000		0,00	CS ÚRS 2025 01
70	K	751514178	Montáž oblouku do plechového potrubí kruhového bez příruby, průměru přes 100 do 200 mm	kus	6,000		0,00	CS ÚRS 2025 01

PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
--------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/751514178

71	M	42981085	oblouk segmentový Pz 90° D 200mm	kus	6,000		0,00	CS ÚRS 2025 01
72	K	751613113	Montáž ostatních zařízení dodatečně izolace potrubí kruhového izolačním návlekm	m	21,000		0,00	CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/751613113

73	M	63152506	návlek tepelně izolační tl 25mm s hliníkovým laminátem pro VZT potrubí, délka 10m D 203mm	kus	3,000		0,00	CS ÚRS 2025 01
74	K	751510043	Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové, trouba spirálně vinutá bez příruby, průměru přes 200 do 300 mm	m	20,000		0,00	CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/751510043

Poznámka k položce:

P

1.1 včetně dodávky

75	M	42981456	odbočka jednostranná osová Pz T-kus 90° D1/D2 = 250/200mm	kus	2,000		0,00	CS ÚRS 2025 01
76	M	42390165	objímka potrubí dvoušroubová M12/M16 267-277	kus	8,000		0,00	CS ÚRS 2025 01
77	K	751514179	Montáž oblouku do plechového potrubí kruhového bez příruby, průměru přes 200 do 300 mm	kus	4,000		0,00	CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/751514179

78	M	42981119	oblouk segmentový Pz 90° D 250mm	kus	2,000		0,00	CS ÚRS 2025 01
79	K	751613113	Montáž ostatních zařízení dodatečně izolace potrubí kruhového izolačním návlekm	m	20,000		0,00	CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/751613113

80	M	63152507	návlek tepelně izolační tl 25mm s hliníkovým laminátem pro VZT potrubí, délka 10m D 254mm	kus	2,000		0,00	CS ÚRS 2025 01
81	K	751510044	Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové, trouba spirálně vinutá bez příruby, průměru přes 300 do 400 mm	m	56,000		0,00	CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/751510044

Poznámka k položce:

P		1.2 včetně dodávky						
82	M	42981475	odbočka jednostranná osová Pz T-kus 90° D1/D2 = 315/200mm	kus	6,000		0,00	CS ÚRS 2025 01
83	M	42981147	oblouk segmentový Pz 45° D 250mm	kus	2,000		0,00	CS ÚRS 2025 01
84	M	42390165R	objímka potrubí dvoušroubová M12/M16 přes 300	kus	25,000		0,00	
85	K	751514180	Montáž oblouku do plechového potrubí kruhového bez příruby, průměru přes 300 do 400 mm	kus	8,000		0,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/751514180						
86	M	42981122	oblouk segmentový Pz 90° D 315mm	kus	8,000		0,00	CS ÚRS 2025 01
87	K	751613113	Montáž ostatních zařízení dodatečné izolace potrubí kruhového izolačním náplekem	m	55,000		0,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/751613113						
88	M	63152508	náplek tepelně izolační tl 25mm s hliníkovým laminátem pro VZT potrubí, délka 10m D 315mm	kus	6,000		0,00	CS ÚRS 2025 01
89	M	31459036	lano nerezové s certifikací ETA konstrukce lana 1x19 D 6mm	m	120,000		0,00	CS ÚRS 2025 01
90	K	751613122	Montáž ostatních zařízení podstavce pod rekuperační jednotku na rovný podklad, průřezu přes 2,5 m2	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/751613122						
91	M	42900050	podstavec pod rekuperační jednotku výšky 200mm - podlahový set	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2025 01
92	K	751721111	Montáž jednotky kondenzační venkovní	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/751721111						
P		Poznámka k položce: 7.0						
93	M	4295201R	Venkovní kondenzační jednotka s inverterem ATREA FG45-3 , Qchl=12,0 kW, Qvyt= 14,0 kW, P=5,8 kW, 400 V (50 Hz), I= 16 A, m=104 kg	kus	1,000		0,00	vlastní
P		Poznámka k položce:						
P		patří k modulu 20-345000/R000464, ROG (AOYG) 45KBTB						
94	M	429521R	modul typ CIM02 -FG45-3; 20-345000	kus	1,000		0,00	vlastní
95	K	998751201	Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 12 m	%			0,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998751201						
D	764	Konstrukce klempířské					0,00	
96	K	764315635	Lemování trub prostupovou manžetou z Pz s povrch úpravou střeš s krytinou skládanou D do 315 mm	kus	4,000		0,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/764315635						
97	K	764316425	Lemování ventilačních nástavců z pozinkovaného plechu výšky do 1000 mm, se stříškou střeš s krytinou skládanou mimo prežizovou nebo z plechu, průměru přes 315 mm	kus	4,000		0,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/764316425						
98	K	998764202	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s užitím mechanizace v objektech výšky přes 6 do 12 m	%			0,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998764202						
D	767	Konstrukce zámečnické					0,00	
99	K	767995101	Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 1 kg	kg	50,000		0,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/767995101						
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P		Poznámka k položce:						
P		dodávka a montáž spojovacího a montážního materiálu						
100	K	998767202	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m	%			0,00	CS ÚRS 2025 01

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 0,00

101	K	HZS2132	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních konstrukcí zámečnick odborný	hod	50,000		0,00	CS ÚRS 2025 01
-----	---	---------	--	-----	--------	--	------	----------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/HZS2132

VV

výpomoc při prostupech opláštění, osazování větracích komponentů
do opláštění, výpomoc u osazování montážního a kotevního
materiálu

VV

50

50,000

102	K	HZS3212	Hodinové zúčtovací sazby montáží technologických zařízení na stavebních objektech montér vzduchotechniky odborný	hod	100,000		0,00	CS ÚRS 2025 01
-----	---	---------	--	-----	---------	--	------	----------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/HZS3212

P

Poznámka k položce:
nespecifikované montážní práce příslušenství, dopojení, zprovoznění,
kompletace, zaškolení obsluhy, dokumentace

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Soubor staveb a stavebních úprav v areálu VOP CZ, s.p. Šenov u Nového Jičína

Objekt:

SO2.2 - Nová hala Soupis:
SO2.2d - elektroinstalace

Místo:

Šenov u Nového Jičína

Datum:

16. 7. 2025

Zadavatel:

VOP CZ, s.p., Dukelská 102, Šenov u Nového Jičína

Projektant:

ing. Dušan Glogar -
UNIPROJEKT

Účastník:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis			Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem			0,00
HSV - Práce a dodávky HSV			0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání			0,00
PSV - Práce a dodávky PSV			0,00
741 - Elektroinstalace - silnoproud			0,00
M - Práce a dodávky M			0,00
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích			0,00
HZS - Hodinové zúčtovací sazby			0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Soubor staveb a stavebních úprav v areálu VOP CZ, s.p. Šenov u Nového Jičína

Objekt: SO2.2 - Nová hala Soupis:
SO2.2d - elektroinstalace

Místo: Šenov u Nového Jičína Datum: 16. 7. 2025
Zadavatel: VOP CZ, s.p., Dukelská 102, Šenov u Nového Jičína Projektant: ing. Dušan Glogar
Účastník: Vyplň údaj Zpracovatel: UNIPROJEKT

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 0,00

Práce a dodávky HSV 0,00

D	HSV							
1	M	1000151745	Svorka lanová LS 6	kus	8,000		0,00	

D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				0,00	
2	K	945412111	Teleskopická hydraulická montážní plošina na samohybném podvozku, s otočným košem výšky zdvihu do 8 m	den	9,000		0,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/945412111					

D PSV Práce a dodávky PSV 0,00

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 0,00

3	K	741110101	Montáž trubek pancéřových elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových tuhých, uložených pevně, 23 mm	m	78,000		0,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741110101					

4	M	34571108	trubka elektroinstalační pancéřová pevná z PH D 23 mm, délka 3m	m	81,900		0,00	CS ÚRS 2025 01
VV			78*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		81,900			

5	K	741110112	Montáž trubek pancéřových elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových tuhých, uložených volně, Ø přes 23 do 29 mm	m	60,000		0,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741110112					

6	M	34571109	trubka elektroinstalační pancéřová pevná z PH D 27/32mm, délka 3m	m	63,000		0,00	CS ÚRS 2025 01
VV			60*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		63,000			

7	K	741110302	Montáž trubek ochranných s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových tuhých, uložených pevně, vnitřní Ø přes 40 do 90 mm	m	4,000		0,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741110302					

8	M	34571361	trubka elektroinstalační HDPE tuhá dvouplošťová korugovaná D 41/50mm	m	4,200		0,00	CS ÚRS 2025 01
VV			4*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		4,200			

9	K	741112021	Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje protahovacích nebo odbočných nástěnných plastových čtyřhranných, vel. do 100x100 mm	kus	41,000		0,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741112021					

10	M	34571479	krabice v uzavřeném provedení PP s krytím IP 66 čtvercová 100x100mm	kus	41,000		0,00	CS ÚRS 2025 01
11	K	741122611	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pevně plných kulatých nebo bezhalogenových (např. CYKY) počtu a průřezu žil 3x1,5 až 6 mm2	m	535,000		0,00	CS ÚRS 2025 01

Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741122611						
12	M	34111030	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm2	m	290,000		0,00	CS ÚRS 2025 01
VV		252,173913043478*1,15 'Přepočtené koeficientem množství			290,000			
13	M	34111032	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3Ax1,5mm2	m	245,000		0,00	
VV		213,04347826087*1,15 'Přepočtené koeficientem množství			245,000			
14	K	741122611	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pevně plných kulatých nebo bezhalogenových (např. CYKY) počtu a průřezu žil 3x1,5 až 6 mm2	m	80,000		0,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741122611						
15	M	34111036	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x2,5mm2	m	92,000		0,00	CS ÚRS 2025 01
VV		80*1,15 'Přepočtené koeficientem množství			92,000			
16	K	741122624	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pevně plných kulatých nebo bezhalogenových (např. CYKY) počtu a průřezu žil 4x16 až 25 mm2	m	65,000		0,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741122624						
17	M	34111080	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 4x16mm2	m	74,750		0,00	CS ÚRS 2025 01
VV		65*1,15 'Přepočtené koeficientem množství			74,750			
18	K	741122624	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pevně plných kulatých nebo bezhalogenových (např. CYKY) počtu a průřezu žil 4x16 až 25 mm2	m	115,000		0,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741122624						
PČ Typ	Kód		Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
19	M	34111610	kabel silový jádro Cu izolace PVC plášť PVC 0,6/1kV (1-CYKY) 4x25mm2	m	132,250		0,00	CS ÚRS 2025 01
VV		115*1,15 'Přepočtené koeficientem množství			132,250			
20	K	741122641	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pevně plných kulatých nebo bezhalogenových (např. CYKY) počtu a průřezu žil 5x1,5 až 2,5 mm2	m	655,000		0,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741122641						
21	M	34111094	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x2,5mm2	m	753,250		0,00	CS ÚRS 2025 01
VV		655*1,15 'Přepočtené koeficientem množství			753,250			
22	K	741122642	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pevně plných kulatých nebo bezhalogenových (např. CYKY) počtu a průřezu žil 5x4 až 6 mm2	m	25,000		0,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741122642						
23	M	34111098	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x4mm2	m	11,500		0,00	CS ÚRS 2025 01
VV		10*1,15 'Přepočtené koeficientem množství			11,500			
24	M	34111100	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x6mm2	m	17,250		0,00	CS ÚRS 2025 01
VV		15*1,15 'Přepočtené koeficientem množství			17,250			
25	K	741130001	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji, průřezu žíly do 2,5 mm2	kus	91,000		0,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741130001						
26	K	741130005	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji, průřezu žíly do 10 mm2	kus	15,000		0,00	CS ÚRS 2025 01

Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741130005						
27	M	RMAT0001	rozvodnice plastová, povrchová 75 modulů, IP 65, včetně svorkovnic	ks	1,000		0,00	
28	K	741210001	Montáž rozvodnic oceloplechových nebo plastových bez zapojení vodičů běžných, hmotnosti do 20 kg	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741210001						
29	M	11.117.655	Zásuvková skříň	kus	1,000		0,00	
30	K	741210101	Montáž rozvaděčů litinových, hliníkových nebo plastových bez zapojení vodičů sestavy hmotnosti do 50 kg	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741210101						
31	K	741310011	Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových nástěnných se zapojením vodičů, pro prostředí normální ovladačů, řazení 1/0-tlačítkových zapínacích	kus	4,000		0,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741310011						
32	M	34535023	ovládač nástěnný zapínací, řazení 1/0, IP44, šroubové svorky	kus	4,000		0,00	CS ÚRS 2025 01
33	K	741310251	Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů šroubové připojení, pro prostředí venkovní nebo mokré spínačů, řazení 1-jednopolových	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741310251						
34	M	34535025	přístroj spínače zapuštěného jednopólového, s krytem, řazení 1, IP44, šroubové svorky	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2025 01
35	K	741312011	Montáž hlavního vypínače do 500 V třípólových do 63 A	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741312011						
36	M	RMAT0004	vypínač třípólový vestavný IS 63/3	ks	1,000		0,00	
37	K	741313052	Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů šroubové připojení nástěnných do 25 A, provedení 3P + N + PE	kus	20,000		0,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741313052						
38	M	35811477	zásuvka nástěnná 16A - 5pól, řazení 3P+N+PE IP44, šroubové svorky	kus	20,000		0,00	CS ÚRS 2025 01
39	K	741313082	Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů šroubové připojení venkovní nebo mokré, provedení 2P + PE	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741313082						
40	M	34555233	zásuvka nástěnná jednonásobná chráněná, s víčkem, IP54, šroubové svorky	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2025 01
41	K	741320101	Montáž jističů se zapojením vodičů jednopólových nn do 25 A bez krytu	kus	6,000		0,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741320101						
42	M	35822117	jistič 1-pólový 10 A vypínací charakteristika C vypínací schopnost 10 kA	kus	4,000		0,00	CS ÚRS 2025 01
43	M	35822106	jistič 1-pólový 4 A vypínací charakteristika B vypínací schopnost 10 kA	kus	2,000		0,00	CS ÚRS 2025 01
44	K	741320161	Montáž jističů se zapojením vodičů třípólových nn do 25 A bez krytu	kus	11,000		0,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741320161						
45	M	35822154	jistič 3-pólový 6 A vypínací charakteristika B vypínací schopnost 10 kA	kus	2,000		0,00	CS ÚRS 2025 01
46	M	35822166	jistič 3-pólový 16 A vypínací charakteristika C vypínací schopnost 10 kA	kus	8,000		0,00	CS ÚRS 2025 01
47	M	35822173	jistič 3-pólový 25 A vypínací charakteristika C vypínací schopnost 10 kA	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2025 01
48	K	741320171	Montáž jističů se zapojením vodičů třípólových nn do 63 A bez krytu	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741320171						
49	M	35822176	jistič 3-pólový 32 A vypínací charakteristika C vypínací schopnost 10 kA	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2025 01
50	K	741321001	Montáž proudových chráničů se zapojením vodičů dvoupólových nn do 25 A bez krytu	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2025 01
PČ Typ	Kód	Popis		MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741321001						

51	M	1030081269	Chránič dvupólový - B16/0,03	kus	1,000		0,00	
52	K	741321031	Montáž proudových chráničů se zapojením vodičů čtyřpólových nn do 25 A bez krytu	kus	2,000		0,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741321031								
53	M	35829006	chránič proudový 4 pólový 25A typ A 0,03A	kus	2,000		0,00	CS ÚRS 2025 01
54	K	741322111	Montáž přepěťových ochran nn se zapojením vodičů svodiče přepětí - typ 2 čtyřpólových jednoduchých	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741322111								
55	M	10.852.483	Svodič SPBT	kus	1,000		0,00	
56	K	741330651	Montáž relé pomocných se zapojením vodičů vestavných střídavých	kus	2,000		0,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741330651								
57	M	RMAT0003	ovl. relé osvětlení	ks	2,000		0,00	
58	K	741372062	Montáž svítidel s integrovaným zdrojem LED se zapojením vodičů interiérových přisazených stropních hranatých nebo kruhových plochy přes 0,09 do 0,36 m2	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741372062								
59	M	RMAT0005	Svítidlo stropní přisazené LED 44W, IP 66	kus	1,000		0,00	
60	K	741372073	Montáž svítidel s integrovaným zdrojem LED se zapojením vodičů interiérových závěsných hranatých nebo kruhových plochy přes 0,09 do 0,36 m2	kus	16,000		0,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741372073								
61	M	RMAT0002	LED svítidlo závěsné 8000/84, 44,3W, IP 66	kus	16,000		0,00	
62	K	741372078	Montáž svítidel s integrovaným zdrojem LED se zapojením vodičů interiérových přisazených stropních nouzových bez piktogramu	kus	7,000		0,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741372078								
63	M	1030442670	Vývodka PG - 21 s maticí	kus	27,000		0,00	
64	M	1030442672	Vývodka PG - 36 s maticí	kus	3,000		0,00	
65	M	34835014	svítidlo LED nouzové přisazené baterie 1h piktogram	kus	7,000		0,00	CS ÚRS 2025 01
66	K	741410003	Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek na povrchu drátu nebo lana Ø do 10 mm	m	150,000		0,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741410003								
67	M	35441073	drát D 10mm FeZn	kg	102,000		0,00	CS ÚRS 2025 01
68	K	741410072	Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek doplňků ostatních konstrukcí vodičem průřezu do 16 mm2, uloženým pevně	m	115,000		0,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741410072								
69	K	741420001	Montáž hromosvodného vedení svodových drátů nebo lan s podpěrami, Ø do 10 mm	m	215,000		0,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741420001								
70	M	35441077	drát D 8mm AlMgSi	kg	30,000		0,00	CS ÚRS 2025 01
71	K	741420020	Montáž hromosvodného vedení svorek s jedním šroubem	kus	48,000		0,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741420020								
72	M	35431000	svorka uzemnění FeZn univerzální	kus	40,000		0,00	CS ÚRS 2025 01
73	M	35431015	svorka uzemnění FeZn zkušební, spoj hromosvod/uzemnění	kus	8,000		0,00	CS ÚRS 2025 01
74	K	741420022	Montáž hromosvodného vedení svorek se 3 a více šrouby	kus	5,000		0,00	CS ÚRS 2025 01

Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741420022						
75	M	35441860	svorka FeZn k jímací tyči - 4 šrouby	kus	5,000		0,00	CS ÚRS 2025 01
76	K	741420023	Montáž hromosvodného vedení svorek na okapové žlaby	kus	40,000		0,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741420023						
77	M	35431039	svorka uzemnění AlMgSi na okapové žlaby	kus	8,000		0,00	CS ÚRS 2025 01
78	M	35442043	svorka uzemnění nerez na vodovodní potrubí a okapové roury	kus	32,000		0,00	CS ÚRS 2025 01
79	M	1220350	PODPERA VEDENÍ PV 23N	kus	115,000		0,00	
80	K	741420083	Montáž hromosvodného vedení doplňků štítků k označení svodů	kus	8,000		0,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741420083						
81	M	35442110	štítek plastový - čísla svodů	kus	8,000		0,00	CS ÚRS 2025 01
82	K	741420101	Montáž oddáleného vedení držáků do zdiva	kus	10,000		0,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741420101						
83	M	35442206	držák oddáleného hromosvodu do zdiva s vrutem Fezn	kus	10,000		0,00	CS ÚRS 2025 01
84	K	741430005	Montáž jímacích tyčí délky do 3 m, na stojan	kus	5,000		0,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741430005						
85	M	35442152	tyč jímací s rovným koncem 16/10 2000 (1000/1000)mm AlMgSi	kus	5,000		0,00	CS ÚRS 2025 01
86	M	35442181	stojan pro jímací tyč s rovným koncem, FeZn, s plastbetonovými podpěrami, pro jimač do 2000mm - rozpětí podpěr 350mm	kus	5,000		0,00	CS ÚRS 2025 01
87	K	741450002	Montáž prvků pro vyrovnání potenciálu svorkovnice ekvipotenciálního pospojení	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741450002						
88	M	34565002	svorkovnice ekvipotenciální 200x65mm	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2025 01
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
89	K	741810002	Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací přes 100 do 500 tis. Kč	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741810002						
90	K	741910411	Montáž žlabů bez stojiny a výložníků kovových s podpěrkami a příslušenstvím bez víka, šířky do 50 mm	m	110,000		0,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741910411						
91	M	1000287814	Žlab 50/50 "ŽŽ" - vzdálenost podpěr cc	m	110,000		0,00	
92	M	8500109620	Nosník žlabů 100 GZ	kus	110,000		0,00	
93	M	8500178480	Spojka žlabů 1 GZ	kus	220,000		0,00	
94	K	741910711	Montáž nosných drátů a lan na konzolách s napínači napnutí lan jednoho	m	100,000		0,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741910711						
95	K	741910721	Montáž nosných drátů a lan na konzolách s napínači osazení konzol s jedním napínačem	kus	4,000		0,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741910721						
96	M	31197013	napínák lanový oko-hák Zn bílý M12	kus	4,000		0,00	CS ÚRS 2025 01
D	M	Práce a dodávky M						0,00
D	46-M	Zemní práce při extr.mont.pracích						0,00
97	K	460181184	Hloubení kabelových rýh strojně v omezeném prostoru včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek šířky 35 cm hloubky 90 cm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5	m	230,000		0,00	CS ÚRS 2025 01

Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/460181184					
98	K	460431194	Zásyp kabelových rýh ručně s přemístění sypaniny ze vzdálenosti do 10 m, s uložením výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a úpravy povrchu šířky 35 cm hloubky 90 cm z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 5	m	230,000		0,00 CS ÚRS 2025 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/460431194					
99	K	460661512	Kabelové lože z písku včetně podsypu, zhutnění a urovnění povrchu pro kabely nn zakryté plastovou fólií, šířky přes 25 do 50 cm	m	100,000		0,00 CS ÚRS 2025 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/460661512					
100	K	460791113	Montáž trubek ochranných uložených volně do rýhy plastových tuhých, vnitřního průměru přes 50 do 90 mm	m	100,000		0,00 CS ÚRS 2025 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/460791113					
101	M	34571409	trubka elektroinstalační plastová bezhalogenová tuhá lehce odolná D 58,8/63mm	m	105,000		0,00 CS ÚRS 2025 01
VV		100*1,05 *Přepočtené koeficientem množství			105,000		
102	K	460911111	Očištění vybouraných prvků z vozovek a chodníků kostek nebo dlaždic od spojovacího materiálu s původní výplní spár kamenivem, s odklizením a uložením na vzdálenost 3 m kostek velkých	m2	30,000		0,00 CS ÚRS 2025 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/460911111					
103	K	460921211	Vyspravení krytu po překozech kladení dlažby pro pokládání kabelů, včetně rozprostření, urovnění a zhutnění podkladu a provedení lože z kameniva těžného z kostek kamenných velkých	m2	30,000		0,00 CS ÚRS 2025 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/460921211					
104	K	468021111	Vytrhání dlažby včetně ručního rozebrání, vytrídění, odhozu na hromady nebo naložení na dopravní prostředek a očištění kostek nebo dlaždic z pískového podkladu z kostek velkých, spáry nezalitě	m2	30,000		0,00 CS ÚRS 2025 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/468021111					

D		HZZ Hodinové zúčtovací sazby					0,00
105	K	HZZ2232	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací elektrikář odborný úprava stávajících rozváděčů	hod	12,000		0,00 CS ÚRS 2025 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/HZZ2232					

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Soubor staveb a stavebních úprav v areálu VOP CZ, s.p. Šenov u Nového Jičína

Objekt:

SO02.5 - Vodní brod Soupis:
SO02.5a - stavební práce

Místo: Šenov u Nového Jičína

Datum: 16. 7. 2025

Zadavatel: VOP CZ, s.p., Dukelská 102, Šenov u Nového Jičína

Projektant: ing. Dušan Glogar - UNIPROJEKT

Účastník: Výplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis		Cena celkem [CZK]	
Náklady stavby celkem		0,00 HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
1 - Zemní práce			0,00
2 - Zakládání			0,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce			0,00
8 - Vedení trubní dálková a přípojná			0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání			0,00
997 - Přesun sutě			0,00
998 - Přesun hmot			0,00
PSV - Práce a dodávky PSV			0,00
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům			0,00
712 - Povlakové krytiny			0,00
767 - Konstrukce zámečnické			0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Soubor staveb a stavebních úprav v areálu VOP CZ, s.p. Šenov u Nového Jičína

Objekt: SO02.5 - Vodní brod Soupis:
SO02.5a - stavební práce

Místo: Šenov u Nového Jičína Datum: 16. 7. 2025
Zadavatel: VOP CZ, s.p., Dukelská 102, Šenov u Nového Jičína Projektant: ing. Dušan Glogar - UNIPROJEKT
Účastník: Vyplň údaj Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK] soustava	Cenová
Náklady soupisu celkem								0,00
D	HSV		Práce a dodávky HSV				0,00	
D	1		Zemní práce				0,00	
1	K	115001101	Převedení vody potrubím průměru DN do 100	m	30,000		0,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/115001101					
2	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	hod	40,000		0,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/115101201					
VV			včetně vyčerpání stávající nádrže					
VV			40		40,000			
3	K	115101301	Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	den	20,000		0,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/115101301					
4	K	131251104	Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3	m3	144,000		0,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/131251104					
VV			(2,0+0,4)*0,5*16,0*7,5		144,000			
5	K	132251251	Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3	m3	2,800		0,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/132251251					
VV			0,7*0,8*5,0		2,800			
6	K	162251102	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 20 do 50 m	m3	47,880		0,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162251102					
VV			odvoz na meziskládku a zpět					
VV			59,85*0,8		47,880			
7	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	98,920		0,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162751117					
VV 144+2,8			146,800 VV -59,85*0,8		-47,880			
VV			Součet		98,920			

8	K	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1	m3	178,056		0,00	CS ÚRS 2025 01																																																						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162751119																																																											
VV			000 m 98,92*1,8		178,056																																																									
9	K	167111101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny ručně nakládání, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	47,880		0,00	CS ÚRS 2025 01																																																						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/167111101																																																											
VV			pro zpětný zásyp nádrží a potrubí zeminou																																																											
VV			59,85*0,8		47,880																																																									
10	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	178,056		0,00	CS ÚRS 2025 01																																																						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/171201231																																																											
VV			98,92*1,8		178,056																																																									
11	K	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	19,125		0,00	CS ÚRS 2025 01																																																						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/174151101																																																											
VV			podsyp																																																											
VV			0,2*15,3*6,25		19,125																																																									
12	M	58344169	šterkodrt' tříděná frakce 32	t	38,250		0,00	CS ÚRS 2025 01																																																						
VV			19,125*2,0		38,250																																																									
<table><tr><th>PČ</th><th>Typ</th><th>Kód</th><th>Popis</th><th>MJ</th><th>Množství</th><th>J.cena [CZK]</th><th>Cena celkem [CZK]</th><th>Cenová soustava</th></tr><tr><td>13</td><td>K</td><td>174151101</td><td>Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách</td><td>m3</td><td>59,850</td><td></td><td>0,00</td><td>CS ÚRS 2025 01</td></tr><tr><td colspan="3">Online PSC</td><td colspan="6">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/174151101</td></tr><tr><td colspan="3">VV</td><td colspan="2">144</td><td colspan="4">144,000</td></tr><tr><td colspan="3">VV</td><td colspan="2">-(2,0*0,5*5,1+2,0*15,5*0,5*5,1)</td><td colspan="4">-84,150</td></tr><tr><td colspan="3">VV</td><td colspan="2">Součet</td><td colspan="4">59,850</td></tr></table>									PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	13	K	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	59,850		0,00	CS ÚRS 2025 01	Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/174151101						VV			144		144,000				VV			-(2,0*0,5*5,1+2,0*15,5*0,5*5,1)		-84,150				VV			Součet		59,850			
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava																																																						
13	K	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	59,850		0,00	CS ÚRS 2025 01																																																						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/174151101																																																											
VV			144		144,000																																																									
VV			-(2,0*0,5*5,1+2,0*15,5*0,5*5,1)		-84,150																																																									
VV			Součet		59,850																																																									
14	M	58344197	šterkodrt' frakce 0/63	t	23,940		0,00	CS ÚRS 2025 01																																																						
VV			cca20% zásypu v přilehlé části komunikace																																																											
VV			59,85*0,2*2,0		23,940																																																									
15	K	181951112	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním	m2	93,000		0,00	CS ÚRS 2025 01																																																						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/181951112																																																											
VV			15,5*6		93,000																																																									
16	K	181351003	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	167,000		0,00	CS ÚRS 2025 01																																																						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/181351003																																																											
VV			(15,0*2,0+23,0*4,0+30,0*1,5)		167,000																																																									
17	M	10364101	zemina pro terénní úpravy - ornice	t	30,060		0,00	CS ÚRS 2025 01																																																						

VV		167*0,1*1,8			30,060			
18	K	181411131	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	167,000		0,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/181411131						
19	M	00572410	osivo směs travní parková	kg	5,010		0,00	CS ÚRS 2025 01
VV		167*0,03			5,010			
20	K	183403153	Obdělání půdy hrabáním v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	167,000		0,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/183403153						
D 2		Zakládání						0,00
21	K	213141112	Zřízení vrstvy z geotextilie filtrační, separační, odvodňovací, ochranné, výztužné nebo protierozní v rovině nebo ve sklonu do 1:5, šířky přes 3 do 6 m	m2	93,000		0,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/213141112						
VV		15,5*6			93,000			
22	M	69311088	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 500g/m2	m2	102,300		0,00	CS ÚRS 2025 01
VV		93,0*1,1			102,300			
23	K	271532212	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu z kameniva hrubého, frakce 16 - 32 mm	m3	10,116		0,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/271532212						
VV		pás						
VV		0,1*0,8*5,0			0,400			
VV		deska						
VV		0,1*15,3*6,35			9,716			
VV		Součet			10,116			
24	K	274321411	Základy z betonu železového (bez výztuže) pasy z betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	2,880		0,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/274321411						
VV		včetně doplnění betonu do usypané podkladní konstrukce proti vzniku kaverny						
VV		0,6*0,8*5,0*1,2			2,880			
25	K	274351121	Bednění základů pasů rovné zřízení	m2	2,720		0,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/274351121						
VV		jednostranné						
VV		0,4*(5,0+0,9*2)			2,720			
26	K	274351122	Bednění základů pasů rovné odstranění	m2	2,720		0,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/274351122						
27	K	274361821	Výztuž základů pasů z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	0,132		0,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/274361821						
VV		4,9*8*0,00158*1,1			0,068			
VV		2,2*66*0,0004*1,1			0,064			
VV		Součet			0,132			
D 3		Svislé a kompletní konstrukce						0,00

28	K	380321552	Kompletní konstrukce čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů z betonu železového bez výztuže a bednění bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25, tl. přes 150 do 300 mm	m3	30,330		0,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/380321552					
VV			0,3*5,0*(15,65+0,5)		24,225			
VV			0,2*(0,5*1,85+1,85*15,5*0,5)*2		6,105			
VV			Součet		30,330			
29	K	631319175	Příplatek k cenám mazanin za stržení povrchu spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tl. obou vrstev mazaniny přes 120 do 240	m3	24,225		0,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/631319175					
VV			0,3*5,0*(15,65+0,5)		24,225			
30	K	631319185	Příplatek k cenám mazanin za sklon od vodorovné roviny, mazanina tl. přes 120 do 240 mm	m3	24,225		0,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/631319185					
31	K	633121111	Povrchová úprava průmyslových podlah pro střední provoz vyspovou směsí, hlazení	m2	74,209		0,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/633121111					
PČ Typ	Kód		Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			4,595*(15,65+0,5)		74,209			
32	K	919742111	Zdrsnění betonového povrchu latí	m2	74,209		0,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/919742111					
33	K	633991111	Povrchová úprava betonových podlah nástřik proti odpařování vody	m2	141,800		0,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/633991111					
VV			5,0*(15,65+0,5)		80,750			
VV			2*(0,5*1,85)*2+2*(1,85*15,5*0,5)*2		61,050			
VV			Součet		141,800			
34	K	380356231	Bednění kompletních konstrukcí čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů konstrukcí neomítaných z betonu prostého nebo železového ploch rovinných zřízení	m2	72,240		0,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/380356231					
VV			0,3*(15,65*2+0,5*2+5,0)		11,190			
VV			2*(0,5*1,85)*2+2*(1,85*15,5*0,5)*2		61,050			
VV			Součet		72,240			
35	K	380356232	Bednění kompletních konstrukcí čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů konstrukcí neomítaných z betonu prostého nebo železového ploch rovinných odstranění	m2	72,240		0,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/380356232					
36	K	380361006	Výztuž kompletních konstrukcí čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů z oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	0,540		0,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/380361006					
VV			(1,0*12+1,0*17)*0,00158*1,1		0,050			
VV			(2,322*126+2,0*126)*0,00062*1,1		0,371			
VV			(9,65*12+9,65*16)*0,0004*1,1		0,119			
VV			Součet		0,540			
37	K	380361011	Výztuž kompletních konstrukcí čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů ze svařovaných sítí z drátů typu KARI	t	2,060		0,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/380361011					
VV			(1,8*15,5*0,5*2)*2*1,2*0,008		0,536			

VV		(4,915*(15,65+0,5))*2*1,2*0,008			1,524			
VV		Součet			2,060			
D	8	Vedení trubní dálková a přípojná					0,00	
38	K	877221311	Montáž přechodů s kovovým /PE d 63 prostup	kus	3,000		0,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/877221311								
39	M	31611115	přechodka ocelová/PE d 63	kus	3,000		0,00	CS ÚRS 2025 01
40	K	953334115	Bobtnavý pásek do pracovních spar betonových kcí 20 x 10 mm	m	1,188		0,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/953334115								
VV		kolem prostupů potrubí						
VV		pi*0,063*3*2			1,188			
41	M	28342011	manžeta těsnící pro prostupy hydroizolací z PVC uzavřená kruhová vnitřní průměr 40-70	kus	6,000		0,00	CS ÚRS 2025 01
D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					0,00	
42	K	931991111	Zřízení těsnění dilatační spáry pásem gumovým profilovým nebo z PVC ve dně	m	4,995		0,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/931991111								
VV		dilatace nová - stará						
VV		4,995			4,995			
43	K	931991112	Zřízení těsnění dilatační spáry pásem gumovým profilovým nebo z PVC ve stěně	m	3,700		0,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/931991112								
VV		dilatace nová - stará						
VV		1,85*2			3,700			
44	K	933901111	Zkoušky objektů a vymývání provedení zkoušky vodotěsnosti betonové nádrže jakéhokoliv druhu a tvaru, o obsahu do 1000 m3	m3	159,681		0,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/933901111								
VV		4,65*(4,9*1,7*0,5+10*1,7+15,5*1,7*0,5)			159,681			
45	M	08211320	voda pitná pro smluvní odběratele	m3	159,681		0,00	CS ÚRS 2025 01
46	K	952901411	Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání ostatních objektů (např. kanálů, zásobníků, kůlen apod.) jakékoliv výšky podlaží	m2	155,800		0,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/952901411								
VV		30,4*5,125			155,800			
47	K	953334115	Bobtnavý pásek do pracovních spar betonových kcí 20 x 10 mm	m	50,390		0,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/953334115								
VV		4,995*2+2,0*2*2+15,7*2+0,5*2			50,390			
48	K	953334521	Těsnící nerez plech do pracovních spar betonových kcí š 150 mm	m	40,995		0,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/953334521								
VV		4,995+1,8*2+15,7*2+0,5*2			40,995			
49	K	953961217	Kotva chemickou patronou M 24 hl 550 mm do betonu, ŽB nebo kamene bez vyvrtání otvoru	kus	29,000		0,00	CS ÚRS 2025 01

Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/953961217						
VV	17+12						29,000	
50	K	953965135	Kotevní šroub pro chemické kotvy M 16 dl 500 mm	kus	58,000		0,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/953965135						
VV	pro délku 1m							
VV	(17+12)*2						58,000	
51	K	961055111	Bourání základů z betonu železového	m3	0,461		0,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/961055111						
VV	odbourání části dna za nový pás							
PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
VV	0,3*5,125*0,3						0,461	
52	K	962052211	Bourání zdiva železobetonového nadzákladového, objemu přes 1 m3	m3	2,118		0,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/962052211						
VV	1,85*0,2*(4,725+0,5*2)						2,118	
53	K	977131117	Vrty příklepovými vrtáky do cihelného zdiva nebo prostého betonu průměru přes 20 do 25 mm	m	4,785		0,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/977131117						
VV	spojení do staré konstrukce							
VV	0,3*0,55*(17+12)						4,785	
54	K	977151117	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 80 do 90 mm	m	0,600		0,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/977151117						
VV	napouštění a vypouštění							
VV	3*0,2						0,600	
55	K	977151124	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 150 do 180 mm	m	0,200		0,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/977151124						
VV	předad							
VV	0,2						0,200	
56	K	977211111	Řezání konstrukcí stěnovou pilou betonových nebo železobetonových průměru řezané výztuže do 16 mm hloubka řezu do 200 mm	m	3,700		0,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/977211111						
VV	1,85*2						3,700	
57	K	977211112	Řezání konstrukcí stěnovou pilou betonových nebo železobetonových průměru řezané výztuže do 16 mm hloubka řezu přes 200 do 350 mm	m	5,125		0,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/977211112						
VV	5,125						5,125	

58	K	985131111	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou	m2	114,199		0,00	CS ÚRS 2025 01
----	---	-----------	--	----	---------	--	------	----------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/985131111

59	K	985131311	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ruční dočištění ocelovými kartáči	m2	114,199		0,00	CS ÚRS 2025 01
----	---	-----------	---	----	---------	--	------	----------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/985131311

P

Poznámka k položce:
očištění stávajícího stropu CO krytu

VV

očištění stávajícího brodu

VV

(9,85+5,3)*4,595

69,614

VV

2*(1,85*9,85+1,85*4,4*0,5)

44,585

VV

Součet

114,199

D 997

Přesun sutě

0,00

60	K	997006512	Vodorovná doprava suti na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením přes 100 m do 1 km	t	6,441		0,00	CS ÚRS 2025 01
----	---	-----------	--	---	-------	--	------	----------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997006512

61	K	997006519	Vodorovná doprava suti na skládku Příplatek k ceně - 6512 za každý další i započatý 1 km	t	122,379		0,00	CS ÚRS 2025 01
----	---	-----------	--	---	---------	--	------	----------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997006519

VV

6,441*19 'Přepočtené koeficientem množství

122,379

62	K	997013111	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením základní pro budovy a haly výšky do 6 m	t	6,441		0,00	CS ÚRS 2025 01
----	---	-----------	---	---	-------	--	------	----------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013111

63	K	997013862	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z armovaného betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	6,218		0,00	CS ÚRS 2025 01
----	---	-----------	--	---	-------	--	------	----------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013862

P před odvozem na skládku bude provedena separace odpadu

VV

1,106+5,083+0,01+0,008+0,011

6,218

64	K	997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	0,223		0,00	CS ÚRS 2025 01
----	---	-----------	--	---	-------	--	------	----------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013871

VV

6,441-6,218

0,223

D 998

Přesun hmot

0,00

65	K	998142251	Přesun hmot pro nádrže, jímky, zásobníky a jámy pozemní mimo zemědělství se svislou nosnou konstrukcí monolitickou betonovou tyčovou nebo plošnou vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m výšky do 25 m	t	331,123		0,00	CS ÚRS 2025 01
----	---	-----------	---	---	---------	--	------	----------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998142251

D PSV

Práce a dodávky PSV

0,00

D 711

Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

0,00

66	K	711411053	Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V trojnásobným nátěrem krystalickou hydroizolací	m2	141,526		0,00	CS ÚRS 2025 01
----	---	-----------	--	----	---------	--	------	----------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/711411053

VV

15,65*4,595

71,912

VV

(9,85+5,3)*4,595

69,614

VV

Součet

141,526

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

67	K	711412053	Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě natěradly a tmely za studena na ploše svislé S trojnásobným nátěrem krystalickou hydroizolací	m2	73,260		0,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/711412053					
VV			2*(1,85*15,5*0,5)					
					28,675			
VV			2*(1,85*9,85+1,85*4,4*0,5)					
					44,585			
VV			Součet					
					73,260			
68	M	24551031	stěrka hydroizolační cementová kapilárně aktivní s dodatečnou krystalizací do spodní stavby	kg	214,786		0,00	CS ÚRS 2025 01
VV			(141,526+73,26)					
					214,786			
69	K	998711201	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m	%			0,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998711201					
D 712			Povlakové krytiny					0,00
70	K	712363681	Provedení povlakové krytiny střeš plochých do 10° z mechanicky kotvených hydroizolačních fólií ostatní práce mechanické kotvení kruhového prostupu do podkladu z betonu nebo pórobetonu	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/712363681					
VV			prostup přepadu					
VV			1					
					1,000			
71	M	28342014	manžeta těsnící pro prostupy hydroizolací z PVC uzavřená kruhová vnitřní průměr 120-180	kus	2,000		0,00	CS ÚRS 2025 01
72	K	953334115	Bobtnavý páspek do pracovních spar betonových kci 20 x 10 mm	m	1,005		0,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/953334115					
VV			kolem prostup					
VV			pi*0,160*2					
					1,005			
73	K	998712201	Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m	%			0,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998712201					
D 767			Konstrukce zámečnické					0,00
74	K	767163122	Montáž zábradlí přímého v exteriéru v rovině (na rovné ploše) kotveného do betonu	m	15,800		0,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/767163122					
75	M	55342289	zábradlí ocelové s horizontálními pruty rovné, kotvení vrchní v 900mm	m	15,800		0,00	CS ÚRS 2025 01
76	K	767810122	Montáž větracích mřížek ocelových kruhových, průměru přes 100 do 200 mm	kus	3,000		0,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/767810122					
77	M	55341429	mřížka větrací nerezová kruhová se sítovinou 125mm	kus	3,000		0,00	CS ÚRS 2025 01
78	K	767995111	Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 3 do 5 kg	kg	21,288		0,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/767995111					
P			Poznámka k položce: zednické osazení					
VV			(0,15*0,15*64+0,2*1,67)*6*2					
					21,288			
79	M	RMAT0001	Kotvení pro Z1, Z2	kg	23,417		0,00	vlastní
VV			21,288*1,1					
					23,417			
80	K	998767201	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m	%			0,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998767201					

D	783	Dokončovací práce - nátěry					0,00	
81	K	783306801	Odstranění nátěrů ze zámečnických konstrukcí obroušením	m2	56,122		0,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783306801						
VV		15,8*0,9*2			28,440			
VV		0,0213*32			0,682			
VV		15,0*0,9*2			27,000			
VV		Součet			56,122			
82	K	783314203	Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický samozákladující	m2	56,122		0,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783314203						
83	K	783315101	Mezinátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2	56,122		0,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783315101						
P		Poznámka k položce: nátěrový systém pro stupeň korozní agresivity C2						
84	K	783317101	Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2	56,122		0,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783317101 Poznámka k položce:						
P		nátěrový systém pro stupeň korozní agresivity C2						

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Soubor staveb a stavebních úprav v areálu VOP CZ, s.p. Šenov u Nového Jičína

Objekt: SO02.5 - Vodní brod Soupis:
IO02.5b - přečerpávání vodního brodu

Místo: Šenov u Nového Jičína

Zadavatel: VOP CZ, s.p., Dukelská 102, Šenov u Nového Jičína

Účastník: Vyplň údaj

Datum: 16. 7. 2025

Projektant: ing. Dušan Glogar - UNIPROJEKT

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]	
Náklady stavby celkem	0,00	HSV - Práce a dodávky HSV 0,00
1 - Zemní práce	0,00	
3 - Svislé a kompletní konstrukce	0,00	
4 - Vodorovné konstrukce	0,00	
5 - Komunikace pozemní	0,00	
8 - Trubní vedení	0,00	
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	0,00	
997 - Přesun sutě	0,00	
998 - Přesun hmot	0,00	
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00	
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	0,00	
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	0,00	
724 - Zdravotechnika - strojní vybavení	0,00	
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	0,00	

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Soubor staveb a stavebních úprav v areálu VOP CZ, s.p. Šenov u Nového Jičína

Objekt: SO02.5 - Vodní brod Soupis:
IO02.5b - přečerpávání vodního brodu

Místo: Šenov u Nového Jičína Datum: 16. 7. 2025
Zadavatel: VOP CZ, s.p., Dukelská 102, Šenov u Nového Jičína Projektant: ing. Dušan Glogar - UNIPROJEKT
Účastník: Vypln údaj Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 1 Zemní práce 0,00

1	K	113107343	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm	m2	25,000		0,00	CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	---	----	--------	--	------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/113107343

2	K	113107324	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 300 do 400 mm	m2	25,000		0,00	CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	---	----	--------	--	------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/113107324

3	K	113202111	Výtrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých	m	17,000		0,00	CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	--	---	--------	--	------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/113202111
VV 17 17,000

4	K	115001101	Převedení vody potrubím průměru DN do 100	m	30,000		0,00	CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	---	---	--------	--	------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/115001101

5	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	hod	20,000		0,00	CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	---	-----	--------	--	------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/115101201

6	K	115101301	Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	den	10,000		0,00	CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	---	-----	--------	--	------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/115101301

7	K	131251104	Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3	m3	172,190		0,00	CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	--	----	---------	--	------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/131251104
VV 2,9*8,2*5,5+2,3*4,5*4,0 172,190

8	K	132251101	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3	m3	40,980		0,00	CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	---	----	--------	--	------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/132251101
VV 0,8*1,2*30 28,800 VV 0,6*1,3*3,5 2,730
VV 0,6*2,0*3,5 4,200
VV 0,6*1,2*2,5 1,800
VV 0,6*2,3*2,5 3,450 VV Součet 40,980

9	K	162251102	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 20 do 50 m	m3	102,658		0,00	CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	---	----	---------	--	------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162251102
VV odvoz na meziskládku a zpět
VV 40,299*2 80,598 VV 11,03*2 22,060 VV Součet 102,658

10	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	110,512		0,00	CS ÚRS 2025 01
----	---	-----------	--	----	---------	--	------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162751117

VV 172,19+40,98 213,170 VV -102,658 -102,658
VV Součet 110,512

11	K	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1	m3	552,560		0,00	CS ÚRS 2025 01
----	---	-----------	--	----	---------	--	------	----------------

000 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162751119

PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV		110,512*5		552,560			

12	K	167111101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny ručně nakládání, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	51,329		0,00	CS ÚRS 2025 01
----	---	-----------	--	----	--------	--	------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/167111101

VV pro zpětný zásyp nádrží a potrubí zeminou
VV 100,748*0,4 40,299
VV 11,03 11,030
VV Součet 51,329

13	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) zemina a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	198,922		0,00	CS ÚRS 2025 01
----	---	-----------	--	---	---------	--	------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/171201231

VV 110,512*1,8 198,922

14	K	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	100,748		0,00	CS ÚRS 2025 01
----	---	-----------	---	----	---------	--	------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/174151101

VV 172,19 172,190

VV -(4,933*2+2,6*3,6*5,42+2,3*2,3*2,05) -71,442

VV Součet 100,748

15	M	58344197	šterkodrt' frakce 0/63	t	120,898		0,00	CS ÚRS 2025 01
----	---	----------	------------------------	---	---------	--	------	----------------

VV cca60% zásypu v komunikaci a přilehlé části kamenivem
VV 100,748*0,6*2,0 120,898

16	K	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	11,030		0,00	CS ÚRS 2025 01
----	---	-----------	---	----	--------	--	------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/174151101

VV 40,98-5,63-24,32 11,030

17	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny	m3	24,320		0,00	CS ÚRS 2025 01
----	---	-----------	---	----	--------	--	------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/175151101

VV 0,45*1,2*30 16,200

VV 0,4*1,3*3,5 1,820

VV 0,4*2,0*3,5 2,800

VV 0,4*1,2*2,5 1,200

VV 0,4*2,3*2,5 2,300

VV Součet 24,320

18	M	58337303	šterkopísek frakce 0/8	t	24,320		0,00	CS ÚRS 2025 01
----	---	----------	------------------------	---	--------	--	------	----------------

VV		24,32	24,320					
19	K	181951112	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním	m2	58,880		0,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/181951112					
VV		6,0*4,2+2,8*3,1			33,880			
VV		25			25,000			
VV		Součet			58,880			
D 3		Svislé a kompletní konstrukce					0,00	
20	K	382122121	Montáž dílců prefabrikovaných pravoúhlých nádrží ze železobetonu šířky do 3 m dna včetně těsnění výšky přes 1 do 3 m hmotnosti do 22 t, délky do 3 m	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/382122121					
21	M	59226211	dno pravoúhlé nádrže 2000x1750x2000 stěna tl 150mm armaturní šachta	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2025 01
Poznámka k položce:								
P			včetně stupadel					
22	K	382122134	Montáž dílců prefabrikovaných pravoúhlých nádrží ze železobetonu šířky do 3 m dna včetně těsnění výšky přes 1 do 3 m hmotnosti přes 22 t, délky přes 6,5 do 8,5 m	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/382122134					
23	M	59226151	dno pravoúhlé nádrže vysoké 2300x5120x3300mm stěna tl 150mm užitiný objem 38m3	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2025 01
VV		včetně žebříku nerez						
VV		1			1,000			
24	K	382122313	Montáž dílců prefabrikovaných pravoúhlých nádrží ze železobetonu šířky do 3 m zákrytové desky, délky přes 5 do 6,5 m	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/382122313					
25	M	59226108	deska zákrytová pravoúhlé nádrže 5420x3600x150 otvor 1x d 600mm	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2025 01
26	K	382122411	Navrtání a utěsnění prostupů nádrží	kus	2,000		0,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/382122411					
27	K	382124215	Montáž dílců prefabrikovaných rámových nádrží ze železobetonu utěsnění horních spár	m	26,740		0,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/382124215					
VV		5,42*2+3,6*2+2,3*2+2,05*2			26,740			
D 4		Vodorovné konstrukce					0,00	
28	K	451541111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu ze štěrkodrtě 0-63 mm	m3	4,933		0,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/451541111					
VV		0,15*6,0*4,2+0,15*2,65*2,9			4,933			
29	K	451572111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm	m3	5,630		0,00	CS ÚRS 2025 01
PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/451572111					
VV		0,1*1,2*30			3,600			
VV		0,1*1,3*3,5			0,455			
VV		0,1*2,0*3,5			0,700			
VV		0,1*1,2*2,5			0,300			

VV		0,1*2,3*2,5			0,575			
VV		Součet			5,630			
30	K	452112112	Osazení betonových dílců prstenců nebo ráků pod poklapy a mříže, výšky do 100 mm	kus	3,000		0,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/452112112								
31	M	59224185	prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x60mm	kus	2,000		0,00	CS ÚRS 2025 01
32	M	59224522	deska betonová přechodová šachty DN 625 kanalizační 625/200/120	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2025 01
33	K	452321151	Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu železového v otevřeném výkopu bez zvýšených nároků na prostředí desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 20/25	m3	4,933		0,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/452321151								
VV		0,15*6,0*4,2+0,15*2,65*2,9			4,933			
34	K	452351111	Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu desek nebo sedlových loží pod potrubí, stoky a drobné objekty zřízení	m2	4,725		0,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/452351111								
VV		0,15*((6,0+4,2)*2+(2,65+2,9)*2)			4,725			
35	K	452351112	Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu desek nebo sedlových loží pod potrubí, stoky a drobné objekty odstranění	m2	4,725		0,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/452351112								
36	K	452368211	Výztuž podkladních desek, bloků nebo prachů v otevřeném výkopu ze svařovaných sítí typu Kari	t	0,115		0,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/452368211								
VV		(6,0*4,2+2,65*2,9)*0,00303*1,15			0,115			
D	5	Komunikace pozemní					0,00	
37	K	566901233	Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí plochy přes 15 m2 s rozprostřením a zhutněním šterkodrti tl. 200 mm	m2	25,000		0,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/566901233								
38	K	566901234	Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí plochy přes 15 m2 s rozprostřením a zhutněním šterkodrti tl. 250 mm	m2	25,000		0,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/566901234								
39	K	566901261	Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí plochy přes 15 m2 obalovaným kamenivem ACO11 (OK) tl. 40 mm	m2	25,000		0,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/566901261								
VV		srovnávací položka pro malý rozsah						
VV		25			25,000			
40	K	566901262	Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí plochy přes 15 m2 obalovaným kamenivem ACL 16 (OK) tl. 60 mm	m2	25,000		0,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/566901262								
VV		srovnávací položka za malý rozsah						
VV		25			25,000			
41	K	573111112	Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 1,00 kg/m2	m2	25,000		0,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/573111112								
42	K	573111113	Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 1,50 kg/m2	m2	25,000		0,00	CS ÚRS 2025 01

Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/573111113						
D	8	Trubní vedení						0,00
43	K	871211141	Montáž vodovodního potrubí z polyetylenu PE100 RC v otevřeném výkopu svařovaných na tupo SDR 11/PN16 d 63 x 5,8 mm	m	17,000		0,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/871211141						
44	M	28613503	potrubí vodovodní dvouvrstvé PE100 RC SDR11 63x5,8mm	m	17,255		0,00	CS ÚRS 2025 01
VV		17	17,000					
VV		17*1,015 'Přepočtené koeficientem množství	17,255					
45	K	871313120	Montáž kanalizačního potrubí z tvrdého PVC-U hladkého plnostěnného tuhost SN 4 DN 160	m	29,000		0,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/871313120						
46	M	28611131	trubka kanalizační PVC DN 160x1000mm SN4	m	29,870		0,00	CS ÚRS 2025 01
VV		29	29,000					
VV		29*1,03 'Přepočtené koeficientem množství	29,870					
47	K	877310310	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PP nebo PVC-U hladkého plnostěnného kolen, vícek nebo hrdlových uzávěrů DN 150	kus	3,000		0,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/877310310						
48	M	28611359	koleno kanalizační PVC KG 160x15°	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2025 01
49	M	28611360	koleno kanalizační PVC KG 160x30°	kus	2,000		0,00	CS ÚRS 2025 01
50	K	892241111	Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN do 80	m	17,000		0,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/892241111						
VV		17	17,000					
51	K	892312121	Tlakové zkoušky vzduchem těsníci vaky ucpávkovými DN 150	úsek	4,000		0,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/892312121						
52	K	892372111	Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách DN do 300	soub	1,000		0,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/892372111						
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/892372111						
53	K	894812001	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 400 šachtové dno (DN šachty / DN trubního vedení) DN 400/150 přímý tok	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/894812001						
54	K	894812031	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 400 roura šachtová korugovaná bez hrdla, světlé hloubky 1000 mm	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/894812031						
55	K	894812041	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 400 roura šachtová korugovaná Příplatek k cenám 2031 - 2035 za uřízení šachtové roury	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/894812041						
56	K	894812063	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 400 poklop litinový (pro třídu zatížení) plný do teleskopické trubky (D400)	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/894812063						
P	Poznámka k položce: včetně těsnění							

57	K	899103112	Osazení poklopů šachtových litinových, ocelových nebo železobetonových včetně ráků pro třídu zatížení B125, C250	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/899103112								
58	M	28661933	poklop šachtový litinový 600x600 pro třídu zatížení B125	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2025 01
59	K	899104112	Osazení poklopů šachtových litinových, ocelových nebo železobetonových včetně ráků pro třídu zatížení D400, E600	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/899104112								
60	M	28661935	poklop šachtový litinový DN 600 pro třídu zatížení D400	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2025 01
61	K	899721111	Signalizační vodič na potrubí DN do 150 mm	m	46,000		0,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/899721111								
62	K	899722112	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky přes 20 do 25 cm	m	46,000		0,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/899722112								
VV		17+29				46,000		
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					0,00
63	K	919122111	Utěsnění dilatačních spár zálivkou za tepla v cementobetonovém nebo živичném krytu včetně adhezního nátěru s těsnicím profilem pod zálivkou, pro komůrky šířky 10 mm, hloubky 20 mm	m	18,150		0,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/919122111								
64	K	919731121	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu podél vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy živичné tl. do 50 mm	m	18,150		0,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/919731121								
65	K	919735113	Řezání stávajícího živичného krytu nebo podkladu hloubky přes 100 do 150 mm	m	18,150		0,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/919735113								
VV		14,15+2,0*2				18,150		
66	K	938908411	Čištění vozovek splachováním vodou povrchu podkladu nebo krytu živичného, betonového nebo dlážděného	m2	25,000		0,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/938908411								
67	K	938909311	Čištění vozovek metením bláta, prachu nebo hlinitého nánosů s odklizením na hromady na vzdálenost do 20 m nebo naložením na dopravní prostředek strojně povrchu podkladu nebo krytu betonového nebo živичného	m2	25,000		0,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/938909311								
D		997	Přesun sutě					0,00
68	K	997006512	Vodorovná doprava suti na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením přes 100 m do 1 km	t	26,635		0,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997006512								
69	K	997006519	Vodorovná doprava suti na skládku Příplatek k ceně - 6512 za každý další i započatý 1 km	t	506,065		0,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997006519								
VV		26,635*19 'Přepočtené koeficientem množství				506,065		
70	K	997013862	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z armovaného betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	3,485		0,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013862								
Poznámka k položce: P před odvozem na skládku bude provedena separace odpadu								
VV		3,485				3,485		
71	K	997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	0,750		0,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013871								
VV		26.635-(3.485+14.5+7.9)				0.750		

72	K	997013873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	14,500		0,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013873					
VV			14,5					
			14,500					
PČ Typ	Kód		Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
73	K	997013875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	7,900		0,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013875					
VV			7,9					
			7,900					
74	K	997221611	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu sutí	t	26,635		0,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997221611					
D 998			Přesun hmot					0,00
75	K	998144471	Přesun hmot pro nádrže, jímky, zásobníky a jámy pozemní mimo zemědělství se svislou nosnou konstrukcí montovanou z dílců betonových tyčových nebo plošných vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m, pro nádrže výšky do 25 m	t	264,837		0,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998144471					
D PSV			Práce a dodávky PSV					0,00
D 721			Zdravotechnika - vnitřní kanalizace					0,00
76	K	721171917	Opravy odpadního potrubí plastového propojení dosavadního potrubí DN 160	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/721171917					
77	K	998721201	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m	%			0,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998721201					
D 722			Zdravotechnika - vnitřní vodovod					0,00
78	K	722130107	Potrubí z ocelových trubek izolovaných hladkých PN 16 do 110°C DN50	m	3,000		0,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/722130107					
79	K	722130146	Potrubí pro požární systém ocelové hladké pozinkované silnostěnné spojované lisováním DN 50	m	3,000		0,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/722130146					
80	K	722131937	Potrubí propojení potrubí DN 65	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/722131937					
81	K	722220236	Armatury s jedním závitem přechodové tvarovky PPR, PN 20 (SDR 6) s kovovým závitem vnitřním přechodky dGK D 63 x G 2"	kus	6,000		0,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/722220236					
82	K	722225136	Armatury s jedním závitem sací koše se zpětným ventilem G 2"	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/722225136					
83	K	722231087	Armatury se dvěma závity ventily zpětné mosazné PN 16 do 90°C vnitřní závit G 2"	kus	2,000		0,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/722231087					
84	K	722232048	Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní závit G 2"	kus	4,000		0,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/722232048					
85	K	722234268.IVR	Filtr mosazný IVAR G 2" PN 20 do 80°C s 2x vnitřním závitem	kus	1,000		0,00	

86	K	722290226	Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50	m	6,000		0,00	CS ÚRS 2025 01
----	---	-----------	---	---	-------	--	------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/722290226

87	K	722290234	Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí proplach a desinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	6,000		0,00	CS ÚRS 2025 01
----	---	-----------	---	---	-------	--	------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/722290234

88	K	723233115	Armatury se dvěma závity solenoidové ventily včetně cívky a konektoru s diódou G 2"	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2025 01
----	---	-----------	---	-----	-------	--	------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/723233115

89	K	998722201	Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m	%			0,00	CS ÚRS 2025 01
----	---	-----------	---	---	--	--	------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998722201

D 724 Zdravotechnika - strojní vybavení 0,00

90	K	724141123	Čerpadlo vodovodní samonasávací třístupňové DN 32 se spojkou a el. motorem s potrubím a sacím košem	soubor	2,000		0,00	CS ÚRS 2025 01
----	---	-----------	---	--------	-------	--	------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/724141123

P Poznámka k položce:
včetně ukotvení do dna přes pryžové tlumící podložky

91	K	998724201	Přesun hmot pro strojní vybavení stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m	%			0,00	CS ÚRS 2025 01
----	---	-----------	--	---	--	--	------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998724201

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 0,00

92	K	HZS1301	Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV provádění konstrukcí zedník	hod	10,000		0,00	CS ÚRS 2025 01
----	---	---------	--	-----	--------	--	------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/HZS1301

P Poznámka k položce:
výpomoc pro řemesla včetně materiálu pro zazdivky , zaomítání

93	K	HZS3112	Hodinové zúčtovací sazby montáží technologických zařízení při externích montážích montér potrubí odborný	hod	30,000		0,00	CS ÚRS 2025 01
----	---	---------	--	-----	--------	--	------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/HZS3112

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

P Poznámka k položce:
zprovoznění, dokumentace, zaškolení obsluhy

94	K	HZS4212	Hodinové zúčtovací sazby ostatních profesí revizní a kontrolní činnost revizní technik specialista	hod	10,000		0,00	CS ÚRS 2025 01
----	---	---------	--	-----	--------	--	------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/HZS4212

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Soubor staveb a stavebních úprav v areálu VOP CZ, s.p. Šenov u Nového Jičína

Objekt:

SO02.5 - Vodní brod Soupis:
SO02.5c - elektroinstalace

Místo:

Šenov u Nového Jičína

Datum:

16. 7. 2025

Zadavatel:

VOP CZ, s.p., Dukelská 102, Šenov u Nového Jičína

Projektant:

ing. Dušan Glogar -
UNIPROJEKT

Účastník:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis			Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem			0,00 PSV - Práce a dodávky PSV 0,00
741 - Elektroinstalace - silnoproud			0,00
M - Práce a dodávky M			0,00
21-M - Elektromontáže			0,00
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích			0,00
HZS - Hodinové zúčtovací sazby			0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Soubor staveb a stavebních úprav v areálu VOP CZ, s.p. Šenov u Nového Jičína

Objekt: SO02.5 - Vodní brod Soupis:
SO02.5c - elektroinstalace

Místo: Šenov u Nového Jičína Datum: 16. 7. 2025
Zadavatel: VOP CZ, s.p., Dukelská 102, Šenov u Nového Jičína Projektant: ing. Dušan Glogar - UNIPROJEKT
Účastník: Vyplň údaj Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 0,00

D PSV Práce a dodávky PSV 0,00

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 0,00

1	K	741112021	Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje protahovacích nebo odbočných nástěnných plastových čtyřhranných, vel. do 100x100 mm	kus	2,000		0,00	CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	---	-----	-------	--	------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741112021

2	M	34571479	krabice v uzavřeném provedení PP s krytím IP 66 čtvercová 100x100mm	kus	2,000		0,00	CS ÚRS 2025 01
3	K	741122022	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 4x2,5 až 4 mm2	m	15,000		0,00	CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741122022

4	M	34111064	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 4x2,5mm2	m	17,250		0,00	CS ÚRS 2025 01
---	---	----------	---	---	--------	--	------	----------------

VV 15*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 17,250

5	K	741122032	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 5x4 až 6 mm2	m	40,000		0,00	CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	---	---	--------	--	------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741122032

6	M	34111100	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x6mm2	m	46,000		0,00	CS ÚRS 2025 01
---	---	----------	---	---	--------	--	------	----------------

VV 40*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 46,000

7	K	741130001	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji, průřezu žíly do 2,5 mm2	kus	16,000		0,00	CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	--	-----	--------	--	------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741130001

8	K	741130005	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji, průřezu žíly do 10 mm2	kus	10,000		0,00	CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	---	-----	--------	--	------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741130005

9	M	RMAT0001	rozvodnice plastová, povrchová 56 modulů, IP 65, včetně svorkovnic	ks	1,000		0,00	
10	K	741210001	Montáž rozvodnic oceloplechových nebo plastových bez zapojení vodičů běžných, hmotnosti do 20 kg	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741210001

11	K	741312011	Montáž hlavního vypínače do 500 V třípólových do 63 A	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2025 01
----	---	-----------	---	-----	-------	--	------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741312011

12	M	RMAT0004	vypínač třípólový vestavný IS 32/3	ks	1,000		0,00	
13	K	741313001	Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů bezšroubové připojení polozapuštěných nebo zapuštěných 10/16 A, provedení 2P + PE	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741313001

14	M	34555241	přístroj zásuvky zapuštěné jednonásobné, krytka s clonkami, bezšroubové svorky	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2025 01
15	K	741320101	Montáž jističů se zapojením vodičů jednopólových nn do 25 A bez krytu	kus	4,000		0,00	CS ÚRS 2025 01

Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741320101					
16	M	35822103	jistič 1-pólový 2 A vypínací charakteristika C vypínací schopnost 10 kA	kus	1,000		0,00 CS ÚRS 2025 01
17	M	35822124	jistič 1-pólový 16 A vypínací charakteristika C vypínací schopnost 10 kA	kus	1,000		0,00 CS ÚRS 2025 01
18	M	35822117	jistič 1-pólový 10 A vypínací charakteristika C vypínací schopnost 10 kA	kus	2,000		0,00 CS ÚRS 2025 01
19	K	741321041	Montáž proudových chráničů se zapojením vodičů čtyřpólových nn do 63 A bez krytu	kus	1,000		0,00 CS ÚRS 2025 01

Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741321041					
20	M	RMAT0006	proudový chránič čtyřpólový 40A/0,03/4	ks	1,000		0,00
21	K	741330202	Montáž součástí stykačů se zapojením jednotek mechanického blokování	kus	2,000		0,00 CS ÚRS 2025 01

Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741330202					
22	M	RMAT0008	Pomocný kontakt ZP IHK	ks	2,000		0,00
23	K	741330231	Montáž součástí stykačů se zapojením transformátorů jisticích nadproudových do 500 A	kus	1,000		0,00 CS ÚRS 2025 01

Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741330231					
24	M	RMAT0010	transformátor 24V,30V,8A	ks	1,000		0,00
25	K	741330311	Montáž ovladačů tlačítkových vestavných	kus	4,000		0,00 CS ÚRS 2025 01

Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741330311					
PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
26	M	34535106	Ovládací tlačítko	kus	4,000		0,00 CS ÚRS 2025 01
27	K	741331007	Montáž měřicích přístrojů se zapojením vodičů hlídače hladiny	kus	1,000		0,00 CS ÚRS 2025 01

Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741331007					
28	M	RMAT0011	snímač hladiny	ks	1,000		0,00
29	K	741410003	Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek na povrchu drátu nebo lana Ø do 10 mm	m	40,000		0,00 CS ÚRS 2025 01

Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741410003					
30	M	35441073	drát D 10mm FeZn	kg	27,451		0,00 CS ÚRS 2025 01
31	K	741420020	Montáž hromosvodného vedení svorek s jedním šroubem	kus	12,000		0,00 CS ÚRS 2025 01

Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741420020					
32	M	35431000	svorka uzemnění FeZn univerzální	kus	12,000		0,00 CS ÚRS 2025 01
33	K	741450001	Montáž prvků pro vyrovnání potenciálu svorkovnice hlavního pospojování	kus	4,000		0,00 CS ÚRS 2025 01

Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741450001					
34	M	RMAT0012	svorkovnice pro OP s páskem CU	kus	4,000		0,00
35	K	741450002	Montáž prvků pro vyrovnání potenciálu svorkovnice ekvipotenciálního pospojování	kus	1,000		0,00 CS ÚRS 2025 01

Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741450002					
36	M	34565002	svorkovnice ekvipotenciální 200x65mm	kus	1,000		0,00 CS ÚRS 2025 01
37	K	741810001	Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací do 100 tis. Kč	kus	1,000		0,00 CS ÚRS 2025 01

Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741810001					
------------	--	---	--	--	--	--	--

D M

Práce a dodávky M

0,00

D	21-M	Elektromontáže					0,00	
38	K	210112100	Montáž motorových spouštěčů	kus	2,000		0,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/210112100						

39	M	10.060.871	Spouštěč 6,3-10A motorů	kus	2,000		0,00	
----	---	------------	-------------------------	-----	-------	--	------	--

D	46-M	Zemní práce při extr.mont.pracích					0,00	
---	------	-----------------------------------	--	--	--	--	------	--

40	K	460161154	Hloubení kabelových rýh ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek šířky 35 cm hloubky 60 cm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5	m	35,000		0,00	CS ÚRS 2025 01
----	---	-----------	---	---	--------	--	------	----------------

Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/460161154						
------------	--	---	--	--	--	--	--	--

41	K	460431194	Zásyp kabelových rýh ručně s přemístěním sypaniny ze vzdálenosti do 10 m, s uložením výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a úpravy povrchu šířky 35 cm hloubky 90 cm z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 5	m	35,000		0,00	CS ÚRS 2025 01
----	---	-----------	---	---	--------	--	------	----------------

Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/460431194						
------------	--	---	--	--	--	--	--	--

42	K	460661512	Kabelové lože z písku včetně podsypu, zhutnění a urovnání povrchu pro kabely nn zakryté plastovou fólií, šířky přes 25 do 50 cm	m	35,000		0,00	CS ÚRS 2025 01
----	---	-----------	---	---	--------	--	------	----------------

Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/460661512						
------------	--	---	--	--	--	--	--	--

43	K	460791113	Montáž trubek ochranných uložených volně do rýhy plastových tuhých, vnitřního průměru přes 50 do 90 mm	m	35,000		0,00	CS ÚRS 2025 01
----	---	-----------	--	---	--------	--	------	----------------

Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/460791113						
------------	--	---	--	--	--	--	--	--

D	HZS	Hodinové zúčtovací sazby					0,00	
---	-----	--------------------------	--	--	--	--	------	--

44	K	HZS2232	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací elektrikář odborný úprava stávajících rozváděčů	hod	12,000		0,00	CS ÚRS 2025 01
----	---	---------	---	-----	--------	--	------	----------------

Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/HZS2232						
------------	--	---	--	--	--	--	--	--

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Soubor staveb a stavebních úprav v areálu VOP CZ, s.p. Šenov u Nového Jičína

Objekt:

SO02.6 - Sklad nebezpečných látek

Místo: Šenov u Nového Jičína

Datum: 16. 7. 2025

Zadavatel: VOP CZ, s.p., Dukelská 102, Šenov u Nového Jičína

Projektant: ing. Dušan Glogar - UNIPROJEKT

Účastník: Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	0,00	HSV - Práce a dodávky HSV	0,00	
3 - Svislé a kompletní konstrukce				0,00
998 - Přesun hmot				0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Soubor staveb a stavebních úprav v areálu VOP CZ, s.p. Šenov u Nového Jičína

Objekt: SO02.6 - Sklad nebezpečných látek
Místo: Šenov u Nového Jičína

Datum: 16. 7. 2025
Projektant: ing. Dušan Glogar - UNIPROJEKT

Zadavatel: VOP CZ, s.p., Dukelská 102, Šenov u Nového Jičína

Účastník: Vyplň údaj Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK] soustava	Cenová
Náklady soupisu celkem								0,00
D	HSV		Práce a dodávky HSV				0,00	
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				0,00	

1	K	381181002	Montáž univerzálních mobilních buněk v jednopodlažních sestavách	kus	5,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
---	---	-----------	---	-----	-------	--	------	-------------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/381181002

2	M	RMAT0001	buňka mobilní 7000x1710x3650	kus	5,000		0,00	
3	K	7994010	Doprava vyrobených modulů na stavbu včetně jeřábu	kpl	5,000		0,00	

D 998 Přesun hmot 0,00

4	K	998014211	Přesun hmot pro budovy a haly občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí montovanou z dílčů kovových vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m, pro budovy a haly jednopodlažní	t	5,504		0,00	CS ÚRS 2024 01
---	---	-----------	--	---	-------	--	------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998014211

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Soubor staveb a stavebních úprav v areálu VOP CZ, s.p. Šenov u Nového Jičína

Objekt:

SO02.7 - Zpevněná plocha Soupis:
SO02.7a - stavební část

Místo:

Šenov u Nového Jičína

Datum:

16. 7. 2025

Zadavatel:

VOP CZ, s.p., Dukelská 102, Šenov u Nového Jičína

Projektant:

ing. Dušan Glogar -
UNIPROJEKT

Účastník:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis			Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem			0,00
HSV - Práce a dodávky HSV			0,00
1	Zemní práce		0,00
2	Zakládání		0,00
5	Komunikace pozemní		0,00
6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní		0,00
9	Ostatní konstrukce a práce, bourání		0,00
997	Přesun sutě		0,00
998	Přesun hmot		0,00
PSV - Práce a dodávky PSV			0,00
711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům		0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Soubor staveb a stavebních úprav v areálu VOP CZ, s.p. Šenov u Nového Jičína

Objekt: SO02.7 - Zpevněná plocha Soupis:
SO02.7a - stavební část

Místo: Šenov u Nového Jičína Datum: 16. 7. 2025
Zadavatel: VOP CZ, s.p., Dukelská 102, Šenov u Nového Jičína Projektant: ing. Dušan Glogar - UNIPROJEKT
Účastník: Vyplní údaj Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 1 Zemní práce 0,00

1	K	113106512	Rozebrání dlažeb vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, s jakoukoliv výplní spár strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 z velkých kostek s ložem z cementové malty	m2	181,940		0,00	CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	--	----	---------	--	------	----------------

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/113106512	
VV	plocha A	
VV	1003,5	1 003,500
VV	plocha započtená v demolicích	
VV	-551	-551,000
VV	plocha v zeleném	
VV	-(1,71*36+19,0*22,0*0,5)	-270,560
VV	Součet	181,940

2	K	113107336	Odstanění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu vyztuženého sítěmi, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm	m2	181,940		0,00	CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	--	----	---------	--	------	----------------

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/113107336	
VV	181,94	181,940

3	K	122251105	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 500 do 1 000 m3	m3	462,073		0,00	CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	---	----	---------	--	------	----------------

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/122251105	
VV	odkop od -0,5 na -0,7 (resp.-0,75)	
VV	plocha A	
VV	(1003,5*1,05)*0,7	737,573
VV	plocha započtená v demolicích	
VV	-551*0,5	-275,500
VV	Součet	462,073

4	K	162251102	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 20 do 50 m	m3	70,920		0,00	CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	---	----	--------	--	------	----------------

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162251102	
VV	pro zpětný obsyp na meziskládku a zpětný dovoz	
VV	35,46*2	70,920

5	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	426,613		0,00	CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	--	----	---------	--	------	----------------

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162751117	
VV	426,073-35,46	426,613

6	K	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1	m3	4 266,130		0,00	CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	--	----	-----------	--	------	----------------

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162751119	
VV	000 m	
VV	426,613*10	4 266,130

7	K	167111101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny ručně nakládání, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	35,460		0,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/167111101					
8	K	171151103	Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných z hornin soudržných jakékoliv třídy těžitelnosti	m3	35,460		0,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/171151103					
VV			obsyp kolem zpevněné plochy					
VV			0,3*2,0*(40+3,3*2)		27,960			
VV			0,3*1,0*25		7,500			
VV			Součet		35,460			
9	K	997013873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	767,903		0,00	CS ÚRS 2025 01
PČ Typ Kód			Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013873					
VV			426,613*1,8		767,903			
10	K	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	317,048		0,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/174151101					
VV			A					
VV			1006,5*1,05*0,3		317,048			
VV			Součet		317,048			
11	M	58344171	šišterkodrt' frakce 0/32	t	634,096		0,00	CS ÚRS 2025 01
VV			317,048*2,0		634,096			
12	K	181951112	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním	m2	1 056,825		0,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/181951112					
VV			A					
VV			1006,5*1,05		1 056,825			
VV			Součet		1 056,825			
13	K	182251101	Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování násypů v jakékoliv hornině	m2	93,200		0,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/182251101					
VV			obsyp kolem zvýšené plochy					
VV			2,0*(40+3,3*2)		93,200			
14	K	181351003	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	118,200		0,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/181351003					
VV			uvedení do původního stavu					
VV			2,0*(40+3,3*2)		93,200			
VV			1,0*25		25,000			

VV		Součet			118,200			
15	M	10364101	zemina pro terénní úpravy - ornice	t	21,276		0,00	CS ÚRS 2025 01
VV			118,2*0,1*1,8		21,276			
16	K	181411131	Založení travníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	118,200		0,00	
17	M	00572410	osivo směs travní parková	kg	3,546		0,00	
VV			118,2*0,03		3,546			
18	K	183403153	Obdělení půdy hrabáním v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	118,200		0,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/183403153						
D	2	Zakládání						0,00
19	K	213141112	Zřízení vrstvy z geotextilie filtrační, separační, odvodňovací, ochranné, výztužné nebo protierozní v rovině nebo ve sklonu do 1:5, šířky přes 3 do 6 m	m2	1 056,825		0,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/213141112						
VV		A						
VV			1006,5*1,05		1 056,825			
VV		Součet			1 056,825			
20	M	69311082	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 500g/m2	m2	1 162,508		0,00	CS ÚRS 2025 01
VV			1056,825*1,1		1 162,508			
D	5	Komunikace pozemní						0,00
21	K	567132115	Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozproštěním a zhutněním SC C 8/10 (KSC I), po zhutnění tl. 200 mm	m2	1 006,500		0,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/567132115						
VV		A						
VV			1006,5		1 006,500			
VV		Součet			1 006,500			
22	K	581131211	Kryt cementobetonový silničních komunikací skupiny CB II tl. 200 mm	m2	1 056,825		0,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/581131211						
VV		A						
VV			1006,5		1 006,500			
VV		Mezisoučet			1 006,500			
VV			doplnění betonu na vedlejších plochách při návaznosti - rozdrobené panely, betonový povrch po zařezání - odhad					
VV			1006,5*0,05		50,325			
VV		Součet			1 056,825			
23	K	273325914	Základy z betonu železového (bez výztuže) desky Příplatek k cenám za úpravu povrchů desek strojním hlazením	m2	1 006,500		0,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/273325914						
24	K	273351121	Bednění základů desek zřízení	m2	10,260		0,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/273351121						

VV		0,2*(2,5+36+3,3+4,5+5)		10,260				
25	K	273351122	Bednění základů desek odstranění	m2	10,260		0,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/273351122						
26	K	631319204	Příplatek k cenám betonových mazanin za vyztužení ocelovými vlákny (drátkobeton) objemové vyztužení 30 kg/m3	m3	201,300		0,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/631319204 odhad						
VV v režii zhotovitele		objemu drátků, musí být doloženo statickým výpočtem						
VV		1006,5*0,2		201,300				
D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní						0,00
PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
27	K	633991111	Povrchová úprava betonových podlah nástřik proti odpařování vody	m2	1 006,500		0,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/633991111						
28	K	634663111	Výplň dilatačních spar šířky do 10 mm v mazaninách polyuretaným a epoxidovým tmelem	m	396,000		0,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/634663111						
29	K	634911114	Řezání dilatačních nebo smršťovacích spár v čerstvé betonové mazanině nebo potěru šířky do 5 mm, hloubky přes 50 do 80 mm	m	396,000		0,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/634911114						
VV		1006,5/36=27,96 čtverců+navýšení na nepravidelné tvary. na čtverec je 12m společných						
VV		33*12		396,000				
D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání						0,00
30	K	919731114	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu podél vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy z betonu prostého tl. přes 150 do 250 mm	m	91,000		0,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/919731114						
31	K	919735124	Řezání stávajícího betonového krytu nebo podkladu hloubky přes 150 do 200 mm	m	91,000		0,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/919735124						
VV		zařezání okolních betonových ploch						
VV		35+2+19+34+1		91,000				
D	997	Přesun sutě						0,00
32	K	997006512	Vodorovná doprava suti na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením přes 100 m do 1 km	t	151,920		0,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997006512						
33	K	997006519	Vodorovná doprava suti na skládku Příplatek k ceně - 6512 za každý další i započatý 1 km	t	2 886,480		0,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997006519						
VV		151,92*19 'Přepočtené koeficientem množství		2 886,480				
34	K	997013862	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z armovaného betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	60,040		0,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013862						
P		Poznámka k položce: před odvozem na skládku bude provedena separace odpadu						
VV		60,04		60,040				

35	K	997013873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	91,880		0,00	CS ÚRS 2025 01
----	---	-----------	---	---	--------	--	------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013873

VV 151,92-60,04 91,880

36	K	997221611	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti	t	151,920		0,00	CS ÚRS 2025 01
----	---	-----------	--	---	---------	--	------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997221611

D 998 Přesun hmot 0,00

37	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	1 682,979		0,00	CS ÚRS 2025 01
----	---	-----------	---	---	-----------	--	------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998225111

D PSV Práce a dodávky PSV 0,00

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 0,00

38	K	711411053	Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V trojnásobným nátěrem krystalickou hydroizolací	m2	432,000		0,00	CS ÚRS 2025 01
----	---	-----------	--	----	---------	--	------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/711411053

VV plocha před kontejnery
VV 36*12 432,000

39	M	24551031	stěrka hydroizolační cementová kapilárně aktivní s dodatečnou krystalizací do spodní stavby	kg	950,400		0,00	CS ÚRS 2025 01
----	---	----------	---	----	---------	--	------	----------------

VV 432*2,2 950,400

40	K	998711201	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m	%			0,00	CS ÚRS 2025 01
----	---	-----------	---	---	--	--	------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998711201

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Soubor staveb a stavebních úprav v areálu VOP CZ, s.p. Šenov u Nového Jičína

Objekt: SO02.7 - Zpevněná plocha Soupis:
SO02.7b - IO01 Odvodnění zpevněné plochy

Místo: Šenov u Nového Jičína

Zadavatel: VOP CZ, s.p., Dukelská 102, Šenov u Nového Jičína

Účastník: Vyplň údaj

Datum: 16. 7. 2025
Projektant: ing. Dušan Glogar - UNIPROJEKT

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
1 - Zemní práce	0,00
4 - Vodorovné konstrukce	0,00
8 - Vedení trubní dálková a přípojná	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	0,00
998 - Přesun hmot	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Soubor staveb a stavebních úprav v areálu VOP CZ, s.p. Šenov u Nového Jičína

Objekt: SO02.7 - Zpevněná plocha Soupis:
SO02.7b - IO01 Odvodnění zpevněné plochy

Místo:Šenov u Nového JičínaDatum:16. 7. 2025

Zadavatel:VOP CZ, s.p., Dukelská 102, Šenov u Nového JičínaProjektant:ing. Dušan Glogar - UNIPROJEKT

Účastník:Vyplň údajZpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK] soustava	Cenová
Náklady soupisu celkem								0,00
D	HSV		Práce a dodávky HSV				0,00	
D	1		Zemní práce				0,00	
1	K	115001101	Převedení vody potrubím průměru DN do 100	m	30,000		0,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/115001101					
2	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	hod	4,000		0,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/115101201					
3	K	115101301	Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	den	2,000		0,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/115101301					
4	K	132251103	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3	m3	34,700		0,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/132251103					
VV 0,8*1,5*26				31,200 VV 0,5*0,2*35		3,500 VV Součet		34,700
5	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	34,700		0,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162751117					
VV				34,7		34,700		
6	K	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1	m3	347,000		0,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162751119					
VV				34,7*10		347,000		
7	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	62,460		0,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/171201231					
VV				34,7*1,8		62,460		
8	K	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	22,156		0,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/174151101					

VV		34,7-(2,08+9,36+34,5*0,16*0,2)		22,156					
9	M	58344171	šterkodrt' frakce 0/32	t	44,312			0,00	CS ÚRS 2025 01
VV		22,156*2,0		44,312					
10	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny	m3	9,360			0,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/175151101							
VV		0,45*0,8*26		9,360					
11	M	58337303	šterkopísek frakce 0/8	t	18,720			0,00	CS ÚRS 2025 01
VV		9,36*2,0		18,720					
D 4		Vodorovné konstrukce						0,00	
12	K	451572111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm	m3	2,080			0,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/451572111							
VV		0,1*0,8*26		2,080					
D 8		Vedení trubní dálková a přípojná						0,00	
13	K	850375121	Výřez nebo výsek na potrubí z trub litinových tlakových nebo plastických hmot DN 300	kus	1,000			0,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/850375121							
P		Poznámka k položce: napojení na stávající potrubí - obnažení, příprava, navrtávka, obetonování							
PČ Typ	Kód		Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]		Cenová soustava
14	M	28651090	odbočka navrtávací PVC-U jednovrstvá s rázovou odolností DN 150/90°	kus	1,000			0,00	CS ÚRS 2025 01
15	K	871310320	Montáž kanalizačního potrubí z polypropylenu PP hladkého plnostěnného SN 12 DN 150	m	24,000			0,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/871310320							
16	M	28617037	trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 150x6000mm SN12	m	24,480			0,00	CS ÚRS 2025 01
VV		24*1,02		24,480					
17	K	877310310	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PP nebo PVC-U hladkého plnostěnného kolen, víček nebo hrdlových uzávěrů DN 150	kus	8,000			0,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/877310310							
18	M	28617182	koleno kanalizační PP třívrstvé SN16 DN 150x45°	kus	8,000			0,00	CS ÚRS 2025 01
19	K	877310320	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PP nebo PVC-U hladkého plnostěnného odboček DN 150	kus	1,000			0,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/877310320							
VV		1		1,000					
20	M	28617205	odbočka kanalizační PP třívrstvá SN16 45° DN 150/150	kus	1,000			0,00	CS ÚRS 2025 01
21	K	877310330	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PP nebo PVC-U hladkého plnostěnného spojek nebo redukcí DN 150	kus	3,000			0,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/877310330							
22	M	28617235	spojka přesuvná kanalizační PP třívrstvá DN 150	kus	3,000			0,00	CS ÚRS 2025 01
23	K	892312121	Tlakové zkoušky vzduchem těsníci vaky ucpávkovými DN 150	úsek	1,000			0,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/892312121							
D 9		Ostatní konstrukce a práce, bourání						0,00	
24	K	935113111	Osazení odvodňovacího žlabu s krycím roštem polymerbetonového šířky do 200 mm	m	34,500			0,00	CS ÚRS 2025 01

Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/935113111					
25	M	59227127	Žlab odvodňovací s roštem se spádem dna vysokozátěžový z polymerbetonu s vyztužením žebry pro vysoké zatížení včetně roštu	m	34,500		0,00 CS ÚRS 2025 01
26	K	935923216	Osazení odvodňovacího žlabu s krycím roštem vpusti pro žlab šířky do 200 mm	kus	1,000		0,00 CS ÚRS 2025 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/935923216					
27	M	59223071	vpust' odtoková polymerbetonová vysokozátěžová s integrovaným těsněním pro horizontální připojení potrubí s roštem	kus	1,000		0,00 CS ÚRS 2025 01
D		998	Přesun hmot				0,00
28	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody, kanalizace, teplovody, produktovody v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	80,849		0,00 CS ÚRS 2025 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998276101					

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Soubor staveb a stavebních úprav v areálu VOP CZ, s.p. Šenov u Nového Jičína

Objekt:

SO02.7 - Zpevněná plocha Soupis:
SO02.7c - elektroinstalace

Místo: Šenov u Nového Jičína

Datum: 16. 7. 2025

Zadavatel: VOP CZ, s.p., Dukelská 102, Šenov u Nového Jičína

Projektant: ing. Dušan Glogar - UNIPROJEKT

Účastník: Výplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis		Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	0,00 PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
741 - Elektroinstalace - silnoproud		0,00
M - Práce a dodávky M		0,00
21-M - Elektromontáže		0,00
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích		0,00
HZS - Hodinové zúčtovací sazby		0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Soubor staveb a stavebních úprav v areálu VOP CZ, s.p. Šenov u Nového Jičína

Objekt: SO02.7 - Zpevněná plocha Soupis:
SO02.7c - elektroinstalace

Místo: Šenov u Nového JičínaDatum: 16. 7. 2025

Zadavatel: VOP CZ, s.p., Dukelská 102, Šenov u Nového JičínaProjektant: ing. Dušan Glogar

Účastník: Vyplň údajZpracovatel: UNIPROJEKT

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							0,00	
D		PSV	Práce a dodávky PSV				0,00	
D		741	Elektroinstalace - silnoproud				0,00	
1	K	741122016	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 3x2,5 až 6 mm2	m	15,000		0,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741122016								
2	M	34111042	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x4mm2	m	17,250		0,00	CS ÚRS 2025 01
VV15*1,15 *Přepočtené koeficientem množství17,250								
3	K	741122611	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pevně plných kulatých nebo bezhalogenových (např. CYKY) počtu a průřezu žil 3x1,5 až 6 mm2	m	15,000		0,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741122611								
4	M	34111030	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm2	m	15,000		0,00	CS ÚRS 2025 01
VV13,0434782608696*1,15 *Přepočtené koeficientem množství15,000								
5	K	741122643	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pevně plných kulatých nebo bezhalogenových (např. CYKY) počtu a průřezu žil 5x10 mm2	m	43,000		0,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741122643								
6	M	34113034	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x10mm2	m	49,450		0,00	CS ÚRS 2025 01
VV43*1,15 *Přepočtené koeficientem množství49,450								
7	K	741122643	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pevně plných kulatých nebo bezhalogenových (např. CYKY) počtu a průřezu žil 5x10 mm2	m	45,000		0,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741122643								
8	K	741130001	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji, průřezu žíly do 2,5 mm2	kus	12,000		0,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741130001								
9	K	741130005	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji, průřezu žíly do 10 mm2	kus	16,000		0,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741130005								
10	M	11.117.655	Zásuvková skříň	kus	1,000		0,00	
11	K	741210101	Montáž rozváděčů litinových, hliníkových nebo plastových bez zapojení vodičů sestavy hmotnosti do 50 kg	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2025 01

Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741210101					
12	K	741330651	Montáž relé pomocných se zapojením vodičů vestavných střídavých	kus	2,000		0,00 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741330651

13	K	741331061	Montáž měřicích přístrojů se zapojením vodičů spínače mechanického s denním programem	kus	1,000		0,00 CS ÚRS 2025 01
----	---	-----------	---	-----	-------	--	---------------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741331061

14	M	RMAT0006	astrohodiny	ks	1,000		0,00
15	K	741373003	Montáž svítidel výbojkových se zapojením vodičů průmyslových nebo venkovních na sloupek parkových	kus	2,000		0,00 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741373003

16	M	34874304	svítidlo LED 50W na sloup	kus	2,000		0,00 CS ÚRS 2025 01
17	K	741410003	Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek na povrchu drátu nebo lana Ø do 10 mm	m	47,000		0,00 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741410003

18	M	35441073	drát D 10mm FeZn	kg	32,255		0,00 CS ÚRS 2025 01
19	K	741420020	Montáž hromosvodného vedení svorek s jedním šroubem	kus	8,000		0,00 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741420020

20	M	35431000	svorka uzemnění FeZn univerzální	kus	6,000		0,00 CS ÚRS 2025 01
21	M	35431015	svorka uzemnění FeZn připojovací	kus	2,000		0,00 CS ÚRS 2025 01

D	M	Práce a dodávky M	0,00
D	21-M	Elektromontáže	0,00

22	K	210204031	Montáž stožárů osvětlení samostatně stojících kompozitních, délky do 8 m	kus	2,000		0,00 CS ÚRS 2025 01
----	---	-----------	--	-----	-------	--	---------------------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/210204031

23	M	63126160	sloup kompozitní průměr 175mm horní průměr 60mm výška 6m	kus	2,000		0,00 CS ÚRS 2025 01
24	K	210204122	Montáž patic stožárů osvětlení betonových	kus	2,000		0,00 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/210204122

25	K	210204201	Montáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 1 okruh	kus	2,000		0,00 CS ÚRS 2025 01
----	---	-----------	--	-----	-------	--	---------------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/210204201

26	M	31674129	výzbroj stožárová SV 6.6.4	kus	2,000		0,00 CS ÚRS 2025 01
27	K	210204221	Montáž ostatních doplňků osvětlení manžety stožárové, průměru do 150 mm	kus	2,000		0,00 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/210204221

28	M	31674122	manžeta plastová ochranná na stožár d=108mm	kus	2,000		0,00 CS ÚRS 2025 01
----	---	----------	---	-----	-------	--	---------------------

D	46-M	Zemní práce při extr.mont.pracích	0,00
---	------	-----------------------------------	------

29	K	460141113	Hloubení jam strojně včetně urovnáním dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4	m3	2,000		0,00 CS ÚRS 2025 01
----	---	-----------	---	----	-------	--	---------------------

Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/460141113					
30	K	460181184	Hloubení kabelových rýh strojně v omezeném prostoru včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek šířky 35 cm hloubky 90 cm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5	m	40,000		0,00 CS ÚRS 2025 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/460181184					
31	K	460431194	Zásyp kabelových rýh ručně s přemístěním sypaniny ze vzdálenosti do 10 m, s uložením výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a úpravy povrchu šířky 35 cm hloubky 90 cm z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 5	m	40,000		0,00 CS ÚRS 2025 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/460431194					
32	K	460641121	Základové konstrukce základ bez bednění do rostlé zeminy z monolitického železobetonu bez výztuže bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 8/10	m3	1,000		0,00 CS ÚRS 2025 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/460641121					
33	K	460661512	Kabelové lože z písku včetně podsypu, zhutnění a urovnání povrchu pro kabely nn zakryté plastovou fólií, šířky přes 25 do 50 cm	m	40,000		0,00 CS ÚRS 2025 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/460661512					
34	K	460791113	Montáž trubek ochranných uložených volně do rýhy plastových tuhých, vnitřního průměru přes 50 do 90 mm	m	40,000		0,00 CS ÚRS 2025 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/460791113					

D HZS		Hodinové zúčtovací sazby				0,00	
35	K	HZS2232	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací elektrikář odborný úprava stávajících rozváděčů, úprava ZS pro připojení VO	hod	15,000	0,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/HZS2232					

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Soubor staveb a stavebních úprav v areálu VOP CZ, s.p. Šenov u Nového Jičína

Objekt:

SO02.8 - Oplocení Soupis:
SO02.8a - stavební práce

Místo: Šenov u Nového Jičína

Datum: 16. 7. 2025

Zadavatel: VOP CZ, s.p., Dukelská 102, Šenov u Nového Jičína

Projektant: ing. Dušan Glogar -
UNIPROJEKT

Účastník: Výplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis		Cena celkem [CZK]	
Náklady stavby celkem		0,00	HSV - Práce a dodávky HSV 0,00
1 - Zemní práce		0,00	
2 - Zakládání		0,00	
3 - Svislé a kompletní konstrukce		0,00	
5 - Komunikace pozemní		0,00	
997 - Přesun sutě		0,00	
998 - Přesun hmot		0,00	

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Soubor staveb a stavebních úprav v areálu VOP CZ, s.p. Šenov u Nového Jičína

Objekt: SO02.8 - Oplocení Soupis:
SO02.8a - stavební práce

Místo: Šenov u Nového Jičína Datum: 16. 7. 2025
Zadavatel: VOP CZ, s.p., Dukelská 102, Šenov u Nového Jičína Projektant: ing. Dušan Glogar - UNIPROJEKT
Účastník: Vyplň údaj Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 1 Zemní práce 0,00

1	K	113106152	Rozebrání dlažeb vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, s jakoukoliv výplní spár ručně z velkých kostek s ložem z cementové malty	m2	46,560		0,00	CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	--	----	--------	--	------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/113106152
VV (5+6+6+8+10+6+2+4+3+9+7+2+8+5)*0,6*0,6 29,160
VV 1,2*4,0*3+1,0*1,0*3 17,400
VV Součet 46,560

2	K	113107322	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm	m2	46,560		0,00	CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	---	----	--------	--	------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/113107322

3	K	113107336	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu vyztuženého sítěmi, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm	m2	46,560		0,00	CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	---	----	--------	--	------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/113107336

4	K	131111333	Vrtání jamek ručním motorovým vrtákem průměru přes 200 do 300 mm	m	71,100		0,00	CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	--	---	--------	--	------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/131111333
VV 0,9*(5+6+6+8+10+6+2+4+3+9+7+8+5) 71,100

5	K	131111359	Vrtání jamek Příplatek k cenám -1331 až -1343 za vrtání v kamenité nebo kořeny prorostlé půdě	m	71,100		0,00	CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	---	---	--------	--	------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/131111359

6	K	132251101	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3	m3	9,570		0,00	CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	---	----	-------	--	------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/132251101
VV základ brány
VV 1,0*0,8*3,5*3 8,400 VV 1,0*0,6*0,65*3 1,170
VV Součet 9,570

7	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	14,723		0,00	CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	--	----	--------	--	------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162751117
VV 9,57+81*0,9*pi*0,15*0,15 14,723

8	K	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1	m3	147,230		0,00	CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	--	----	---------	--	------	----------------

000 m

Online PSC VV		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162751119 10*14,723		147,230				
9	K	167111101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny ručně nakládání, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	14,723		0,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/167111101						
10	K	997013873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	26,501		0,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013873						
VV		14,723*1,8		26,501				
D 2		Zakládání		0,00				
11	K	271572211	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu ze šterkopísku netříděného	m3	1,530		0,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/271572211						
VV		0,1*(0,6*0,65+0,8*3,5)*3		0,957 VV		0,1*pi*0,15*0,15*81		
VV		Součet		1,530				
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
12	K	275313711	Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 20/25	m3	11,250		0,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/275313711						
VV		1,0*(0,6*0,65)*3+1,2*(0,8*3,5)*3		11,250				
13	K	275351121	Bednění základů patek zřízení	m2	13,320		0,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/275351121						
VV		0,4*(0,6+0,65)*2*3		3,000				
VV		0,4*(0,8+3,5)*2*3		10,320				
VV		Součet		13,320				
14	K	275351122	Bednění základů patek odstranění	m2	13,320		0,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/275351122						
D 3		Svislé a kompletní konstrukce		0,00				
15	K	338171123	Montáž sloupků a vzpěr plotových ocelových trubkových nebo profilovaných výšky přes 2 do 2,6 m se zabetonováním do 0,08 m3 do připravených jamek	kus	81,000		0,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/338171123						
VV		(5+6+6+8+10+6+2+4+3+9+7+2+8+5)		81,000				
16	M	55342153	plotový sloupek pro svařované panely profilovaný oválný 50x70mm dl 2,5-3,0m povrchová úprava Pz a komaxit	kus	79,000		0,00	CS ÚRS 2025 01
VV		79		79,000				
VV		+2sloupky pro bránu otevíravou (součást dodávky brány						
19	K	348101260	Osazení vrat nebo vrátek k oplocení na sloupky ocelové, plochy jednotlivě přes 10 do 15 m2	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/348101260						
20	M	15945002	brána plotová dvoukřídlá PZ a PVC úpravou pletiva 6000x2000mm včetně kování, zámku, sloupků, závěsů	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2025 01
23	K	348171146	Montáž oplocení z dílců kovových panelových svařovaných, na ocelové profilované sloupky, výšky přes 1,5 do 2,0 m	m	163,000		0,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/348171146						
VV		163		163,000				

24	M	55342412	plotový panel svařovaný v 1,5-2,0m š do 2,5m průměru drátu 5mm oka 55x200mm s horizontálním prolisem povrchová úprava PZ komaxit	kus	73,000		0,00	CS ÚRS 2025 01
VV			182,5*0,4 'Přepočtené koeficientem množství		73,000			
25	K	348172116	Montáž vjezdových bran samonosných posuvných jednokřídlových plochy přes 9 do 12 m2	kus	3,000		0,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/348172116					
26	M	55341607	brána pojezdová s výplní ze svislých ocelových Pz profilů přes 9 do 12m2	m2	36,000		0,00	CS ÚRS 2025 01
VV			3		3,000			
VV			3*12 'Přepočtené koeficientem množství		36,000			
27	K	348172911	Montáž vjezdových bran doplňků pohonu pro bránu	kus	3,000		0,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/348172911					
28	M	AD1.0097411.URS	Lineární pohon pro dvoukřídlou bránu, max.300 kg, 2ks pohonu, vč.2 dálk. ovlad.	kus	3,000		0,00	CS ÚRS 2025 01
29	K	348401356	Montáž oplocení z pletiva doplňujících konstrukcí rozvinutí, uchycení a napnutí drátu žiletkové spirály	m	181,000		0,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/348401356					
30	M	31324822	drát žiletkový - spirála D 450mm pozinkovaný	balení	25,000		0,00	CS ÚRS 2025 01
VV			balení po 7,5m					
VV			181/7,5		24,133			
VV			-24,133		-24,133			
VV			25		25,000			
31	K	348401412	Montáž oplocení z pletiva doplňujících konstrukcí bavoletu oboustranného	kus	99,000		0,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/348401412					
VV			4*3+3*2+81		99,000			
32	M	31324839	plotový oboustranný bavolet dl 200-400mm pro 2-3 dráty na profilovaný sloupek D 60-70mm povrchová úprava Al komaxit	kus	99,000		0,00	CS ÚRS 2025 01
D 5			Komunikace pozemní				0,00	
33	K	566901133	Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí plochy do 15 m2 s rozproštěním a zhutněním šterkodrtí tl. 200 mm	m2	23,434		0,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/566901133					
VV			zapravení povrchu					
VV			(5+6+6+8+10+6+2+4+3+9+7+2+8+5)*0,6*0,6		29,160			
VV			-(5+6+6+8+10+6+2+4+3+9+7+2+8+5)*pi*0,15*0,15		-5,726			
VV			Součet		23,434			
34	K	581124115	Kryt z prostého betonu komunikací pro pěší tl. 150 mm	m2	23,434		0,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/581124115					
35	K	591241111	Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojím beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici drobných z kamene, do lože z cementové malty	m2	23,434		0,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/591241111					
36	M	58381007	kostka štípaná dlažební žula drobná 8/10	m2	23,668		0,00	CS ÚRS 2025 01

VV		23,434			23,434			
VV		23,434*1,01 'Přepočtené koeficientem množství			23,668			
D	997	Přesun sutě					0,00	
37	K	997006512	Vodorovná doprava suti na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením přes 100 m do 1 km	t	52,380		0,00	CS ÚRS 2025 01
PČ Typ		Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997006512						
38	K	997006519	Vodorovná doprava suti na skládku Příplatek k ceně - 6512 za každý další i započatý 1 km	t	995,220		0,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997006519						
VV			skládka					
VV			52,38*19		995,220			
VV			Součet		995,220			
39	K	997013862	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z armovaného betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	15,365		0,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013862						
		Poznámka k položce:						
		P před odvozem na skládku bude provedena separace odpadu						
VV			15,365		15,365			
40	K	997013873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	37,015		0,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013873						
VV			52,38-15,365		37,015			
41	K	997221611	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti	t	52,380		0,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997221611						
D	998	Přesun hmot					0,00	
42	K	998232110	Přesun hmot pro oplocení se svislou nosnou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic, bloků, popř. kovovou nebo dřevěnou vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m, pro oplocení výšky do 3 m	t	79,219		0,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998232110						

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Soubor staveb a stavebních úprav v areálu VOP CZ, s.p. Šenov u Nového Jičína

Objekt:

SO02.8 - Oplocení Soupis:
SO02.8b - elektroinstalace

Místo:

Šenov u Nového Jičína

Datum:

16. 7. 2025

Zadavatel:

VOP CZ, s.p., Dukelská 102, Šenov u Nového Jičína

Projektant:

ing. Dušan Glogar -
UNIPROJEKT

Účastník:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis			Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem			0,00 PSV - Práce a dodávky PSV 0,00
741 - Elektroinstalace - silnoproud			0,00
M - Práce a dodávky M			0,00
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích			0,00
HZS - Hodinové zúčtovací sazby			0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Soubor staveb a stavebních úprav v areálu VOP CZ, s.p. Šenov u Nového Jičína

Objekt: SO02.8 - Oplocení Soupis:
SO02.8b - elektroinstalace

Místo: Šenov u Nového Jičína Datum: 16. 7. 2025
Zadavatel: VOP CZ, s.p., Dukelská 102, Šenov u Nového Jičína Projektant: ing. Dušan Glogar
Účastník: Vyplň údaj Zpracovatel: UNIPROJEKT

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem0,00

D PSV Práce a dodávky PSV0,00

D 741 Elektroinstalace - silnoprúd0,00

1	K	741122031	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 5x1,5 až 2,5 mm2	m	35,000		0,00	CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	---	---	--------	--	------	----------------

Online PSChttps://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741122031

2	M	34111094	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x2,5mm2	m	40,250		0,00	CS ÚRS 2025 01
---	---	----------	---	---	--------	--	------	----------------

VV35*1,15 *Přepočtené koeficientem množství40,250

3	K	741130001	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji, průřezu žily do 2,5 mm2	kus	10,000		0,00	CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	--	-----	--------	--	------	----------------

Online PSChttps://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741130001

4	K	741810001	Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací do 100 tis. Kč	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	---	-----	-------	--	------	----------------

Online PSChttps://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741810001

5	K	741810002	Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací přes 100 do 500 tis. Kč	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	--	-----	-------	--	------	----------------

Online PSChttps://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741810002

D M Práce a dodávky M0,00

D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích0,00

6	K	460161294	Hloubení kabelových rýh ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek šířky 50 cm hloubky 100 cm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5	m	29,000		0,00	CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	--	---	--------	--	------	----------------

Online PSChttps://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/460161294

7	K	460431194	Zásyp kabelových rýh ručně s přemístěním sypaniny ze vzdálenosti do 10 m, s uložením výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a úpravy povrchu šířky 35 cm hloubky 90 cm z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 5	m	29,000		0,00	CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	---	---	--------	--	------	----------------

Online PSChttps://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/460431194

8	K	460661512	Kabelové lože z písku včetně podsypu, zhutnění a urovnání povrchu pro kabely nn zakryté plastovou fólií, šířky přes 25 do 50 cm	m	29,000		0,00	CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	---	---	--------	--	------	----------------

Online PSChttps://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/460661512

9	K	460791113	Montáž trubek ochranných uložených volně do rýhy plastových tuhých, vnitřního průměru přes 50 do 90 mm	m	29,000		0,00	CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	--	---	--------	--	------	----------------

Online PSChttps://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/460791113

10	M	34571409	trubka elektroinstalační plastová bezhalogenová tuhá lehce odolná D 58,8/63mm	m	30,450		0,00	CS ÚRS 2025 01
----	---	----------	---	---	--------	--	------	----------------

VV		29*1,05 'Přepočtené koeficientem množství				30,450		
11	K	460911111	Očištění vybouraných prvků z vozovek a chodníků kostek nebo dlaždic od spojovacího materiálu s původní výplní spár kamenivem, s odklizením a uložením na vzdálenost 3 m kostek velkých	m2	4,000		0,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/460911111						
12	K	460921211	Vyspravení krytu po překozech kladení dlažby pro pokládání kabelů, včetně rozprostření, urovnání a zhutnění podkladu a provedení lože z kameniva těženého z kostek kamenných velkých	m2	4,000		0,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/460921211						
13	K	468021111	Vytrhání dlažby včetně ručního rozebrání, vytrhání, odhozu na hromady nebo naložení na dopravní prostředek a očištění kostek nebo dlaždic z pískového podkladu z kostek velkých, spáry nezalit	m2	4,000		0,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/468021111						
D HZS		Hodinové zúčtovací sazby				0,00		
14	K	HZS2232	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací elektrikář odborný úprava stávajícího přívodu, připojení, demontáž stávající instalace	hod	12,000		0,00	CS ÚRS 2025 01
PČ Typ	Kód		Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/HZS2232						

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Soubor staveb a stavebních úprav v areálu VOP CZ, s.p. Šenov u Nového Jičína

Objekt:

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo:

Šenov u Nového Jičína

Datum:

16. 7. 2025

Zadavatel:

VOP CZ, s.p., Dukelská 102, Šenov u Nového Jičína

Projektant:

ing. Dušan Glogar -
UNIPROJEKT

Účastník:

Výplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis		Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	0,00 HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
1 - Zemní práce		0,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady		0,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce		0,00
VRN2 - Příprava staveniště		0,00
VRN3 - Zařízení staveniště		0,00
VRN4 - Inženýrská činnost		0,00
VRN9 - Ostatní náklady		0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Soubor staveb a stavebních úprav v areálu VOP CZ, s.p. Šenov u Nového Jičína

Objekt: VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
Místo: Šenov u Nového Jičína

Datum: 16. 7. 2025

Zadavatel: VOP CZ, s.p., Dukelská 102, Šenov u Nového Jičína
Účastník: Vyplň údaj

Projektant: ing. Dušan Glogar - UNIPROJEKT
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							0,00	
D		HSV	Práce a dodávky HSV				0,00	
D		1	Zemní práce				0,00	
1	K	011403000	Průzkum výskytu nebezpečných látek a jevů - rozbory	soubor	1,000		0,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/011403000					
P			Poznámka k položce: Rozbor výkopku výluhem před odvozem na skládku - rozbor pro zpevněné plochy a přilehlé objekty					
D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				0,00	
D		VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce				0,00	
2	K	010001000	Vytýčení stávajících inženýrských sítí před zahájením stavby	soubor	1,000		0,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/010001000					
3	K	011514000	Stavebně-technický průzkum	soubor	1,000		0,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/011514000					
P			Poznámka k položce: pasportizace stávajícího stavu objektu, přilehlých komunikací a ploch, okolních budov a objektů					
4	K	012203000	Geodetické práce při provádění stavby	soubor	1,000		0,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/012203000					
P			Poznámka k položce: vytýčení tras vedení nových IS, prostřevé a výškové určení venkovních zpevněných ploch a objektů.					
5	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě - zaměření skutečného stavu	soubor	1,000		0,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/012303000					
P			Poznámka k položce: geodetické zaměření a geometrické plány pro vklad do katastru					
6	K	012454000	Monitoring vybraných stavebních objektů	soubor	1,000		0,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/012454000					
P			Poznámka k položce: Monitoring konstrukcí: monitoring objektů v blízkosti stavby - vliv stavby a dopravy na provoz závodu, měřicí body, fotodokumentace před a po realizaci, vyhodnocení					
D		VRN2	Příprava staveniště				0,00	
9	K	023002000	Odstranění materiálů a konstrukcí	soubor	1,000		0,00	CS ÚRS 2025 01

Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/023002000						
P	Poznámka k položce: vyhledání a odpojení stávajících přípojek							
10	K	023103000	Neočekávané vyklizení objektů	soubor ...	1,000		0,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/023103000						
D	VRN3	Zařízení staveniště					0,00	
11	K	030001000	Zařízení staveniště	kpl	1,000		0,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/030001000						
P	Poznámka k položce: buňšky, sklady, sociální zařízení, náklad na provoz zařízení staveniště , napojovací místa elektro a vody včetně zřízení podružných měření, zpevněná plocha výrobního jádra, plocha pro kontejnery apod....							
12	K	034103000	Oplocení staveniště	m	250,000		0,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/034103000						
P	Poznámka k položce: zřízení mobilního neprůhledného oplocení, pronájem, demontáž - po celou dobu stavby - délka oplocení byde stanovena							
D	VRN4	Inženýrská činnost					0,00	
16	K	041002000	Dozory - statik	soubor	1,000		0,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/041002000						
P	Poznámka k položce: Kontrola a průběžné odsouhlasování výrobní a dílenské dokumentace z hlediska souladu se zadávací dokumentací. Zajištění účasti autorizovaného statika na staveništi na náklady zhotovitele díla - dle potřeby. Kontrola základové spáry.							
18	K	042503000	Plán BOZP a PO na staveništi a technologické postupy	soubor	1,000		0,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/042503000						
PČ Typ	Kód	Popis		MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P	Poznámka k položce: součinnost s provozem areálu, monitoring rizik a kontrolní a zkušební plány, technologické postupy, požární evakuační plány, úniková schémata							
D	VRN9	Ostatní náklady					0,00	
21	K	013214000	Dokumentace - armovací výkresy	soubor	1,000		0,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/013214000						
P	Poznámka k položce: Armovací výkresy zpracované v souladu se schématy vyztužení uvedenými v části D.1.2 (statika)							
22	K	013224000	Dokumentace stropy a střecha	soubor	1,000		0,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/013224000						
P	Poznámka k položce: Kladečské výkresy opláštění							
23	K	013234000	Dokumentace požární zabezpečení	soubor	1,000		0,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/013234000						
P	Poznámka k položce: Dílenská dokumentace požárních ucpávek a požárních klapek v rozsahu nutném pro realizaci stavby a v souladu se zadávací dokumentací							
24	K	013244000	Dokumentace pro provádění zámečnických prací	soubor	1,000		0,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/013244000						

P		Poznámka k položce: Podrobná výrobní, dílenská dokumentace pro provedení zámečnických konstrukcí;					
25	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	soubor	1,000		0,00 CS ÚRS 2025 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/013254000					
P		Poznámka k položce: aktualizace PD po provedení stavby					
26	K	034503000	Informační tabule na staveništi	soubor	1,000		0,00 CS ÚRS 2025 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/034503000					
27	K	042903000	Zajištění kladných závazných stanovisek dotčených orgánů státní správy a správce sítí k vydání kolaudačního souhlasu	soubor	1,000		0,00 CS ÚRS 2025 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/042903000					
28	K	043103000	Zkoušky	soubor	1,000		0,00 CS ÚRS 2025 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/043103000					
P		Poznámka k položce: neuvedené konkrétně v položkovém rozpočtu a nutné ke kolaudaci díla - např. zkoušky míry zhutnění, pevnosti betonu, zkoušky těsnosti, jiskrná zkouška, měření míry osvětlenosti, odtrhová zkouška kotev pro ETICS, apod.					
29	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	soubor	1,000		0,00 CS ÚRS 2025 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/045002000					
P		Poznámka k položce: komunikace a koordinace stavební činnosti s dotčenými institucemi v průběhu realizace díla - práce v ochranných pásmech, práce a pohyb v továrním areálu, podmínky průjezdu aj. ...					
30	K	045203000	Kompletační činnost -předání a převzetí díla	soubor	1,000		0,00 CS ÚRS 2025 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/045203000					
31	K	052002000	Kompletnost výkazu výměr, nepředvídané práce	soubor	1,000		0,00 CS ÚRS 2025 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/052002000					
P		Poznámka k položce: Uchazeč nacení při stanovení ceny za dílo případné rozdíly po kontrole výkazu výměr dle vlastních zkušeností a odborných znalostí. Na pozdější reklamace sestavy výkazu výměr nebude brán zřetel.					
32	K	090001000	Ostatní náklady - spolupráce při kolaudaci stavby	kpl	1,000		0,00 CS ÚRS 2025 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/090001000					
33	K	092203000	Náklady na zaškolení	soubor	1,000		0,00 CS ÚRS 2025 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/092203000					
P		Poznámka k položce: Náklady na zaškolení obsluhy technických zařízení, zpracování a dodání provozních řádů a manuálů					