

SMLOUVA O DÍLO

Název projektu: „Silnice II/141 - průtah Libínského Sedla v km 49,300 - km 50,300“

Číslo smlouvy objednatele: 14/2025/KSDE

Číslo smlouvy zhotovitele 856/TB/PT/2025/09

DODATEK č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřený dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění
(dále jen „občanský zákoník“)

uzavřená mezi:

městem **Prachatice**, se sídlem Velké náměstí 3, Prachatice, PSČ: 38301, IČ: 00250627, DIČ: CZ 00250627, zastoupeným starostou města panem Ing. Janem Bauerem, účet vedený u MONETA Money Bank, a. s., č. ú. [REDACTED]
(dále jen „**Objednatel**“)
na straně jedné

a

STRABAG SIS a.s., se sídlem: Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5, IČO: 45359041, DIČ: CZ45359041 osoby oprávněné jednat a podepisovat ve věcech této smlouvy na základě plné moci:
Josef Pavlík – techn. vedoucí PJ tel. č. [REDACTED]
Jana Holá – ekonom. vedoucí PJ tel. č. [REDACTED]
Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s., č. účtu: [REDACTED]
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u MS v Praze, oddíl B, ve vložce 24650

na straně druhé jakožto zhotovitelem (dále jen „zhotovitel“)

Shora uvedené smluvní strany shodně projevíly vůli změnit již existující smluvní vztah smlouvy o dílo č. objednatele 14/2025/KSDE, č. zhotovitele 856/TB/PT/2025/09 ze dne 25.07.2025 ve znění Dodatku č. 1 a uzavírají v souladu se zněním článku IV. odst. 3 písm. b) Smlouvy o dílo a Dodatek č. 2 Smlouvy o dílo a to z důvodu rozšíření předmětu díla o VO - Nasvětlení přechodů pro chodce na Libínském Sedle a navýšení ceny díla a platebních podmínek po provedení méně a více prací dle schváleného změnového listu č. 1.

Vzniklé skutečnosti, které nebylo možné v době zpracování cenové nabídky předpokládat, vyplývající z jednání zúčastněných stran byly projednány a mají vliv na předmět díla a smluvní cenu, doplnění čl. V. Platební podmínky ods. 6.

V článku **II. Předmět díla** se mění odstavce 2, který po změně zní:

2. Zhotovitel se na základě podmínek uvedených v zadání veřejné zakázky, podmínek sjednaných v této smlouvě a podle projektové dokumentace s názvem „Silnice II/141 průtah Libínského Sedla v km 49,300 – km 50,300, z 06/2023 zpracované Ing. Františkem Stráským – Atelier SIS se sídlem U Malše 20, 370 01 České Budějovice, IČO: 606 42 581, dále projektová dokumentace s názvem „ČOV a kanalizace Libínského Sedla úsek č. 1“ zpracovaná Vladimírem Jiráněm, Starokasárenská 192, 383 01 Prachatice, IČO 128 78 901 a dále podle projektové dokumentace s názvem „Chodník včetně přechodu pro chodce k parkovišti na Libínském Sedle“, z 07/2025 zpracované Ing. Martinou Stráskou – Atelier SIS sídlem U Malše 20, 370 01 České Budějovice, IČO 071 09 288 a dále podle projektové dokumentace s názvem Osvětlení přechodů pro chodce z 09/2025 zpracované Elektro Sobíšek, se sídlem Čechova 59, 370 01 České Budějovic, IČ: 74316575 zavazuje k provedení díla:

SMLOUVA O DÍLO

Název projektu: „Silnice II/141 - průtah Libínského Sedla v km 49,300 - km 50,300“

„Silnice II/141 – průtah Libínského Sedla v km 49,300 – km 50,300“

jmenovitě těchto stavebních objektů:

SO 102 Chodník
SO 102.1 Chodník podél zastávky
Chodník včetně přechodu pro chodce k parkovišti na Libínském Sedle
Vodovod 3 – úsek č. 1
Kanalizace – větev E – úsek č. 1
VO – nasvětlení přechodu pro chodce
Dešťová kanalizace podél komunikace

V článku **IV. Cena za dílo** se mění odstavec 1, který po změně zní

1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení prací nabídkovou cenu jako cenu sjednanou, která činí dle nabídkového rozpočtu:

cena celkem bez DPH: 6 058 259,87 Kč
DPH 21 %: 1 272 234,57 Kč
cena celkem s DPH: 7 330 949,44 Kč

V článku **V. Platební podmínky** se mění odstavec 2 a odstavec 6, který po změně zní:

2. Fakturovaná částka bude vždy rozdělena na následující samostatné stavební objekty a části díla:

Označení objektu	Název objektu	Fakturovaná částka (Kč bez DPH)
SO 102	Chodník	1 581 934,10 Kč
SO 102.1	Chodník podél zastávky	328 619,34 Kč
Chodník včetně přechodu k parkovišti		582 701,91 Kč
Vodovod 3 – úsek č. 1	Vodovod – úsek č. 1	1 666 899,12 Kč
Kanalizace – větev E – úsek č. 1	Kanalizace – větev E – úsek č. 1	1 256 577 ,49 Kč
SO 000	Požadavky objednatele	114 763,18 Kč
Nasvětlení přechodu pro chodce	Veřejné osvětlení	429 697,20 Kč
Dešťová kanalizace	Podél komunikace	97 067,53 Kč

6. Stavební či montážní práce jsou prováděny **výlučně v rámci veřejnoprávní činnosti**. Dodavatel je povinen **vystavit fakturu v běžném režimu DPH**, tzn. daňový doklad včetně DPH a zajistit odvod DPH na místně příslušný Finanční úřad.
Veškerá plnění související s realizací vodovodu a kanalizace, která jsou předmětem této smlouvy

SMLOUVA O DÍLO

Název projektu: „Silnice II/141 - průtah Libínské Sedlo v km 49,300 - km 50,300“

o dílo, budou fakturována v režimu přenesené daňové povinnosti podle ustanovení § 92a a následujících zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

Dodavatel vystaví fakturu bez uvedení DPH s výslovným označením „daň odvede Objednavatel“. Odběratel (objednatel) je povinen přiznat a odvést DPH v souladu s uvedeným zákonem.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami a účinnosti zveřejněním v Registru smluv.

Ostatní ujednání smlouvy nedotčené tímto dodatkem zůstávají nezměněna.

Uzavření Dodatku č.2 bylo schváleno Radou města Prachatice č. 2511/2025 z 30.10.2025.

z a o b j e d n a t e l e :

Ing. Jan Bauer
Digitálně podepsal
Ing. Jan Bauer
Datum: 2025.11.07
09:24:28 +01'00'

Ing. Jan Bauer
starosta města

z a z h o t o v i t e l e :

Josef Pavlík
Digitální podpis:
10.11.2025 07:37:58

Josef Pavlík
techn. vedoucí PJ
zmocněnci

Jana Holá
Digitální podpis:
10.11.2025 07:34:47

Jana Holá
ekonom. vedoucí PJ

Revidoval jsem
tento dokument
Mgr. Michal
Švehla
Digitální podpis:
10.11.2025
07:24:37



Název projektu: 856-PTBG - Silnice II/141 - průtah Libínského Sedla v km 49,300 - km 50
Objednatel: Libínské Sedlo Zhotovitel: STRABAG SIS a.s.

Celkem [CZK]

379.044,39

ČP	Název úrovně	CČ (CZK)
2.	Měněpráce a vícepráce	379.044,39
2.1.	Vodovod Vícepráce	258.905,53
2.2.	Vodovod měněpráce	-158.055,71
2.3.	Kanalizace-vícepráce	98.033,15
2.4.	Chodník - měněpráce	-91.898,87
2.5.	Chodník - vícepráce	174.992,76
2.6.	Kanalizace podél komunikace - vícepráce	97.067,53

Souhlasím
Ing. Jileček - TDS

Jindřich Jileček
Digitálně podepsal
Jindřich Jileček
Datum: 2025.10.22
07:35:17 +02:00



S a.s.
2/4, 158 00 Praha 5

Josef Pavlík

Název projektu: 856-PTBG - Silnice II/141 - průtah Libinské Sedlo v km 49,300 - a km 50,300

Nabídkový rozpočet - soupis prací

STRABAG

Objednatel: Jihočeský kraj a Město Prachatice Zhotovitel: STRABAG SIS a.s.

ČP	Kód položky	Název položky/popis	MJ	Množství	JC [CZK]	CČ [CZK]
2.		Méněpráce a vícepráce				
2.1.		Vodovod Vícepráce				
2.1.2.		Zemní práce				
2.1.2.001	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	1 032,000	124,71	128 700,72
2.1.2.004	129001101	Příplatek za ztlížení odpadky nebo prokopávky v blízkosti inženýrských sítí,	m3	4,122	623,53	2 570,19
2.1.2.005	132354103	Hloubení rýh zapážených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 100 m3 strojné (vodovodní řad: N1 - LB-a: d.6,0xš.0,8xhl.1,095=5,256 m3 - 50% = 2,628	m3	2,628	629,17	1 653,46
2.1.2.006	132454103	Hloubení rýh zapážených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 objem do 100 m3 strojné	m3	2,628	838,90	2 204,63
2.1.2.007	132354204	Hloubení zapážených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 500 m3 překop silnice LB-g - LB-h: d.17xš.1,1xhl.1,63=30,48 - 50% = 15,24 m3	m3	15,240	629,17	9 588,55
2.1.2.008	132454204	Hloubení zapážených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 objem do 500 m3	m3	15,240	838,90	12 784,84
2.1.2.013	151101102	Zřízení příložného pažení a rozeptění stěn rýh hl přes 2 do 4 m, N1 - LB-a: d.6,0xhl.1,545x2 ks=18,54 m2 LB-g - LB-h: 17,0x1,63x2 ks=55,42 m2 Celkem 73,96 m2	m2	73,960	155,92	11 531,84
2.1.2.015	151101112	Odstanění příložného pažení a rozeptění stěn rýh hl přes 2 do 4 m	m2	73,960	54,84	4 055,97
2.1.2.016	162551128	Vodorovné přemístění přes 2 500 do 3000 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5, 4,784+1,84=6,624	m3	6,624	101,80	674,32
2.1.2.017	167151102	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 do 100 m3	m3	6,624	40,56	268,67
2.1.2.018	171251201	Uložení sypání na skládky nebo meziskládky	m3	6,624	16,23	107,51
2.1.2.019	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	11,923	127,25	1 517,20
2.1.2.020	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypánínou se zhutněním,(5,256 + 30,48)-6,624=29,112 m3	m3	29,112	205,08	5 970,29
2.1.2.021	175151101	Obsypání potrubí strojné sypánínou bez prohození, uloženou do 3 m,	m3	4,784	356,58	1 705,88
2.1.2.022		Dodávka (včetně dopravy a nakládání) - Kameniva drobného lžteného (písku), (pro vodovodní řad: (6,0+17,0)x0,8x(0,11+0,15)=4,784 m3	m3	4,784	646,44	3 092,57
2.1.2.	Celkem	Zemní práce				186 426,64
2.1.3.		VEDENÍ TRUBNÍ, DÁLKOVÁ A PŘÍPOJNÁ				
2.1.3.001	451572111	Lože pod potrubí z kameniva drobného lžteného (písku), (6,0+17,0)x0,1x0,8=1,84 m3	m3	1,841	891,83	1 641,86
2.1.3.002	892271111	Tlaková zkouška vodou potrubí DN 100 nebo 125	m	5,857	30,54	178,87
2.1.3.004	892273122	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125	m	5,857	94,17	551,55
2.1.3.012	899721111	Signalizační vodič na potrubí PVC DN do 150 mm (Cy6)	m	6,000	45,81	274,86
2.1.3.019		D(dodávka) – Spojka hrdlo/hrdlo jistěná proti posunu pro PE potrubí DN 80 (85-105), (1 ks x 1,02 ztrátne = 1,02 ks)	ks	1,020	8 523,32	8 693,79
2.1.3.023	857264122	Montáž litinových tvarovek - odočných na potrubí z trub přírubových DN 100	ks	1,000	1 138,90	1 138,90
2.1.3.025		D(dodávka) – Přírubová tvarovka s přírubovou odočkou zn. T DN 100/100 (1 ks x 1,02 ztrátne = 1,02 ks)	ks	1,020	5 909,57	6 027,76
2.1.3.032	871251141	Montáž potrubí z PE100 RC SDR 11 otevřený výkop svařovaných na tupo d 110 x 10,0 mm	m	6,000	139,98	839,88
2.1.3.033		D(dodávka) – Potrubí PE 100 RC + DOQ (SDR 11)- D 110x10 mm	m	6,000	379,21	2 275,26
2.1.3.050	891261112	Montáž vodovodních soupátek otevřený výkop DN 100	ks	2,000	1 464,67	2 929,34
2.1.3.051		D(dodávka) – Přechod přírubový HAWLE zn.FFR DN 100/80	ks	1,000	3 312,36	3 312,36
2.1.3.052		D(dodávka) – Soupátko krátké s přírubami DN 100	ks	3,000	8 074,12	24 222,36
2.1.3.053		D(dodávka) – Zemní souprava teleskopická DN 100 (1,3-1,8 m)	ks	3,000	2 940,79	8 822,37
2.1.3.054		D(dodávka) – Přechod přírubový HAWLE zn.FFR DN 100/80	ks	1,000	3 312,36	3 312,36
2.1.3.055		D(dodávka) – Speciální příruba pro potr. PE, DN 100/vnější průměr 110 mm,	ks	1,000	4 428,36	4 428,36
2.1.3.056		D(dodávka) – Poklop soupátkový samoniveláční – litinový	ks	1,000	2 571,76	2 571,76
2.1.3.057		D(dodávka) – Podkladová deska univerzální	ks	1,000	394,48	394,48
2.1.3.058	899401112	Osazení poklopů soupátkových	ks	1,000	862,77	862,77
2.1.3.	Celkem	VEDENÍ TRUBNÍ, DÁLKOVÁ A PŘÍPOJNÁ				72 478,89
2.1.	Celkem	Vodovod Vícepráce				258 905,53
2.2.		Vodovod méněpráce				
2.2.1.		VEDENÍ TRUBNÍ, DÁLKOVÁ A PŘÍPOJNÁ				
2.2.1.011	141721216	Rýžený zemní protlak délky do 50 m hl do 6 m se zatažením potrubí průměru vrtu přes 225 do 250 mm v hornině třídy těžitelnosti I a II skupiny 1 až 4	m	-13,000	6 998,84	-90 984,92
2.2.1.034	871361151	Montáž potrubí z PE100 RC SDR 17 otevřený výkop svařovaných na tupo d 250 x 14,8 mm	m	-16,000	263,41	-4 214,56
2.2.1.035		D(dodávka) – Potrubí PE 100 RC + DOQ (SDR 17)- D 250x14,8 mm (16,0 m x 1,015 ztrátne = cca 17,0 m)	m	-17,000	1 415,04	-24 055,68
2.2.1.047	891241112	Montáž vodovodních soupátek otevřený výkop DN 80	ks	-2,000	1 145,27	-2 290,54
2.2.1.048		D(dodávka) – Soupátko krátké s přírubami DN 80	ks	-2,000	7 063,74	-14 127,48
2.2.1.049		D(dodávka) – Zemní souprava teleskopická DN 80 (1,3-1,8 m)	ks	-2,000	2 940,79	-5 881,58
2.2.1.050	899713111	Orientační tabulky na vodovodních fadecích, na sloupku (pro označení Hp)	ks	-1,000	407,84	-407,84
2.2.1.051		D (dodávka) + M (montáž) ocelového sloupku, vč. zemních prací a montáže	ks	-1,000	2 193,87	-2 193,87
2.2.1.052		D(dodávka) – Přírubová tvarovka s přírubovou odočkou zn. T DN 100/80	ks	-1,020	5 769,59	-5 884,98
2.2.1.061		D(dodávka) + M (montáž) – Objímky RACI typu A, v.36 mm, (pro uložení vodovodního potrubí do chráničky - protlak, 1 objímka = 3 segmenty typu A, v.36 mm, celkem 9 objímek = 27 segmentů, DISA)	ks	-27,000	162,88	-4 397,76
2.2.1.062		D(dodávka) + M (montáž) – Manžeta 112x252 mm (na konce chráničky)	ks	-2,000	1 155,45	-2 310,90
2.2.1.063		D(dodávka) + M (montáž) – Páska zajišťovací - dl. 15 m, (pro zajištění objímek)	ks	-1,000	1 305,60	-1 305,60
2.2.1.	Celkem	VEDENÍ TRUBNÍ, DÁLKOVÁ A PŘÍPOJNÁ				-158 055,71
2.2.	Celkem	Vodovod méněpráce				-158 055,71
2.3.		Kanalizace-vícepráce				
2.3.1.		Zemní práce				
2.3.1.003	129001101	Příplatek za ztlížení odpadky nebo prokopávky v blízkosti inženýrských sítí,	m3	0,506	623,53	315,51
2.3.1.004	132354101	Hloubení rýh zapážených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 20 m3 strojné	m3	0,623	629,17	391,97
2.3.1.005	132454101	Hloubení rýh zapážených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 objem do 20 m3 strojné	m3	0,623	838,90	522,63
2.3.1.006	132354204	Hloubení zapážených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 500 m3	m3	4,442	629,17	2 794,77
2.3.1.007	132454204	Hloubení zapážených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 objem do 500 m3	m3	4,442	838,90	3 726,39
2.3.1.008	133354101	Hloubení šachet zapážených v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 20 m3	m3	0,156	629,17	98,15
2.3.1.009	133454101	Hloubení šachet zapážených v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 objem do 20 m3	m3	0,156	838,90	130,87
2.3.1.011	151101102	Zřízení příložného pažení a rozeptění stěn rýh hl přes 2 do 4 m,	m2	15,136	155,92	2 360,01
2.3.1.013	151101112	Odstanění příložného pažení a rozeptění stěn rýh hl přes 2 do 4 m	m2	15,136	54,84	830,06
2.3.1.014	162551128	Vodorovné přemístění přes 2 500 do 3000 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5, (odvoz přebytečné zeminy na řízenou skládku I. Sedlo	m3	3,935	101,80	400,58
2.3.1.015	167151112	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 přes 100 m3	m3	3,935	40,56	159,60
2.3.1.016	171251201	Uložení sypání na skládky nebo meziskládky	m3	3,935	16,23	63,87
2.3.1.017	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	7,083	127,25	901,31
2.3.1.018	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypánínou se zhutněním,	m3	6,506	205,08	1 334,25
2.3.1.019	175151101	Obsypání potrubí strojné sypánínou bez prohození, uloženou do 3 m,	m3	2,416	356,58	861,50
2.3.1.020		Dodávka (včetně dopravy a nakládání) - Kameniva drobného lžteného (písku)	m3	0,389	646,44	251,47
2.3.1.021		Dodávka (včetně dopravy a nakládání) – Štěrkopisku (frakce 8/16 mm), (	m3	2,026	1 053,64	2 134,67
2.3.1.	Celkem	Zemní práce				17 277,61
2.3.2.		Komunikace				
2.3.2.001	113107323	Odstanění podkladu z kameniva drceného tl přes 200 do 300 mm (kalkulováno 250 mm) strojné pl do 50 m2,	m2	32,000	167,78	5 368,96
2.3.2.002	113107343	Odstanění podkladu živičného tl přes 100 do 150 mm (kalkulováno 150 mm) strojné pl do 50 m2,	m2	32,000	125,83	4 026,56
2.3.2.003	113154623	Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š přes 0,5 m pl do 500 m2	m2	32,000	108,11	3 459,52
2.3.2.005	566901254	Vyspravení podkladu po překozech inženýrských sítí plochy přes 15 m2 recyklatem tl. 250 mm	m2	32,000	424,89	13 596,48
2.3.2.006	566901272	Vyspravení podkladu po překozech inženýrských sítí plochy přes 15 m2 směsí stmelenu cementem SC20/25 tl 150 mm	m2	32,000	740,51	23 696,32
2.3.2.009	572341111	Vyspravení krytu komunikací po překozech plochy přes 15 m2 asfaltovým betonem ACO (AB) tl 50 mm	m2	32,000	298,69	9 558,08
2.3.2.	Celkem	Komunikace				59 705,92
2.3.3.		VEDENÍ TRUBNÍ, DÁLKOVÁ A PŘÍPOJNÁ				
2.3.3.002	451573111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrku do 8/16 mm, (kanalizační stoka: potr. typu PVC)	m3	0,600	1 299,03	779,42
2.3.3.007	871360330	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 16 z polypropylenu DN 250	m	6,000	182,80	1 096,80
2.3.3.010		D (dodávka) – Kanalizační potrubí z PP hladkého plnostěnného SN 16 - DN 300	m	6,000	1 500,76	9 004,56
2.3.3.023		D(dodávka) – Betonové dílce – přechodové v. 600 mm (v.600/ prům.1000x prům.625/ tl 120 s kapsou) –	ks	1,010	2 746,09	2 773,55
2.3.3.026		D(dodávka) – Betonové dílce – rovné v.500 mm (v.500/ prům.1000/ tl.120 se stupadlem) –	ks	3,030	2 440,69	7 395,29
2.3.3.	Celkem	VEDENÍ TRUBNÍ, DÁLKOVÁ A PŘÍPOJNÁ				21 049,62
2.3.	Celkem	Kanalizace-vícepráce				98 033,15
2.4.		Chodník - méněpráce				
2.4.1.		Všeobecné konstrukce a práce				

Nabídkový rozpočet - soupis prací

Název projektu: 856-PTBG - Silnice II/141 - průtah Libinské Sedlo v km 49,300 - km 50,300



Objednatel: Jihočeský kraj a Město Prachatice Zhotovitel: STRABAG SIS a.s.

ČP	Kód položky	Název položky/popis	MJ	Množství	JC [CZK]	CČ [CZK]
2.4.1.002	015112	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - II. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI	t	-48,170	127,25	-6 129,63
2.4.1.	Celkem	Všeobecné konstrukce a práce				-6 129,63
2.4.2.	Celkem	Zemní práce				-19 007,96
2.4.2.008	113524	ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH, ODVOZ DO 5KM	m	-83,000	117,82	-9 779,06
2.4.2.009	113528	ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH - DOPRAVA	tkm	-129,685	8,48	-1 099,73
2.4.2.010	122838	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. II, ODVOZ DO 20KM	m3	-24,090	235,65	-5 676,81
2.4.2.011	122838	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. II - DOPRAVA	m3km	-240,900	10,18	-2 452,36
2.4.2.	Celkem	Zemní práce				-19 007,96
2.4.3.	Celkem	Komunikace				-12 527,31
2.4.3.013	56360	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU	m3	-11,200	885,16	-9 913,79
2.4.3.015	572214	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2	m2	-186,680	14,00	-2 613,52
2.4.3.	Celkem	Komunikace				-12 527,31
2.4.4.	Celkem	Doplňující práce na komunikaci				-54 233,97
2.4.4.021	917224	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM	m	-43,000	601,79	-25 876,97
2.4.4.022	917211	ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 50MM	m	-70,000	405,10	-28 357,00
2.4.4.	Celkem	Doplňující práce na komunikaci				-54 233,97
2.4.	Celkem	Chodník - méněpráce				-91 898,87
2.5.	Celkem	Chodník - vícepráce				174 992,76
2.5.1.	Celkem	Všeobecné konstrukce a práce				7 083,54
2.5.1.003	015140	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01 BETON Z DEMOLIC OBJEKTŮ, ZÁKLADŮ TV	t	11,195	318,13	3 561,47
2.5.1.004	014132	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD)	t	15,816	222,69	3 522,07
2.5.1.	Celkem	Všeobecné konstrukce a práce				7 083,54
2.5.2.	Celkem	Zemní práce				15 040,90
2.5.2.004	113338	ODSTRANĚNÍ PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 20KM	m3	6,590	706,94	4 658,73
2.5.2.005	113438	ODSTRANĚNÍ KRYTŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM VČET PODKLADU - DOPRAVA	tkm	158,160	8,48	1 341,20
2.5.2.006	113488	ODSTRANĚNÍ KRYTŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC VČETNĚ PODKLADU, ODVOZ DO 20KM	m3	7,530	988,66	7 444,61
2.5.2.007	113488	ODSTRANĚNÍ KRYTŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC VČETNĚ PODKLADU - DOPRAVA	tkm	188,250	8,48	1 596,36
2.5.2.	Celkem	Zemní práce				15 040,90
2.5.3.	Celkem	Komunikace				138 628,22
2.5.3.012	56334	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM	m2	206,900	236,13	48 855,30
2.5.3.014	572123	INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2	m2	131,620	16,54	2 176,99
2.5.3.016	574A33	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 40MM	m2	131,620	238,95	31 450,60
2.5.3.018	582611	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM	m2	75,280	745,82	56 145,33
2.5.3.	Celkem	Komunikace				138 628,22
2.5.4.	Celkem	Doplňující práce na komunikaci				14 240,10
2.5.4.020	917212	ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 80MM	m	30,000	474,67	14 240,10
2.5.4.	Celkem	Doplňující práce na komunikaci				14 240,10
2.5.	Celkem	Chodník - vícepráce				174 992,76
2.6.	Celkem	Kanalizace podél komunikace - vícepráce				97 067,53
2.6.2.	Celkem	VEDENÍ TRUBNÍ, DÁLKOVÁ A PŘÍPOJNÁ				97 067,53
2.6.2.027	452386111	Vyrovnávací prstence z betonu prostého tř. C 25/30 v do 100 mm	ks	2,000	735,51	1 471,02
2.6.2.028	899104112	Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu pro třídu zatížení D400	ks	2,000	2 174,82	4 349,64
2.6.2.029		Díodávka) – Poklop celo-litinový, s panterem tř. D400 s odvětráním, výšky 100 mm	ks	2,000	4 718,49	9 436,98
2.6.2.030	451573111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrku do 8/16 mm, (kanalizační stoka: potrubí PVC), d.21,0 x š.1,0 x tl.0,1 = cca 2,1 m3)	m3	2,100	1 299,03	2 727,96
2.6.2.031	87446	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 400MM	m	21,000	1 839,86	38 637,06
2.6.2.032	894346	ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z PROST BETONU NA POTRUBÍ DN DO 400MM	ks	2,000	12 101,00	24 202,00
2.6.2.033	969246	VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 400MM KANALIZAČ	m	21,000	773,47	16 242,87
2.6.2.	Celkem	VEDENÍ TRUBNÍ, DÁLKOVÁ A PŘÍPOJNÁ				97 067,53
2.6.	Celkem	Kanalizace podél komunikace - vícepráce				97 067,53
2.	Celkem	Méněpráce a vícepráce				379 044,39
Projekt: 856-PTBG	Celkem	Silnice II/141 - průtah Libinské Sedlo v km 49,300 - km 50,300				379 044,39

SILNICE II/141 - PRŮTAH LIBÍNSKÉ SEDLO
OSVĚTLENÍ PŘECHODU PRO CHODCE
ROZPOČET
VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

30.9.2025

REKAPITULACE		s 21% DPH
El. instalace - montáž		198 497,82
Materiál délkový		0,00
Materiál kusový		0,00
PPV		2 386,14
Zjištění stávajících stavů		1 409,10
Plán skutečného provedení		5 298,96
Přesuny		2 818,21
Revize		4 227,31
Součet		214 637,54
Celkem bez daně	214 637,50 Kč	
+ DPH		21% 45 073,90

cena DODÁVKA+MTŽ

V Předchozích 7.10.2025



259 711,40 Kč

Součástí nabídkové ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž. Dodávky a montáže uvedené v nabídce musí být, včetně veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu, tak, aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují.

RABAG

RABAG SIS a.s.

Česká 982/4, 158 00 Praha 5
IČ: 45359041
(89)

Popis	Jedn.	Množ.	Montáže	materiál délkový	materiál kusový
-------	-------	-------	---------	------------------	-----------------

SILNICE III/141 - PRŮTAH LIBÍNSKÉ SEDLO
OSVĚTLENÍ PŘECHODU PRO CHODCE
ROZPOČET
VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

			jednot. cena	celkem	jednot. cena	celkem	jednot. cena	celkem	
Kabel CYKY 3Cx1,5	m	20	64,95	1 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	cena DODÁVKA+MTŽ
Kabel CYKY 4Bx10	m	80	254,53	20 362,40	0,00	0,00	0,00	0,00	cena DODÁVKA+MTŽ
Trubka PE průměr 50	m	60	98,54	5 912,40	0,00	0,00	0,00	0,00	cena DODÁVKA+MTŽ
Trubka PE průměr 110	m	15	159,41	2 391,15	0,00	0,00	0,00	0,00	cena DODÁVKA+MTŽ
Vodič zemnicí FeZn průměr 10	m	6	201,43	1 208,58	0,00	0,00	0,00	0,00	cena DODÁVKA+MTŽ
Pásek zemnicí FeZn 30/4	m	60	201,43	12 085,80	0,00	0,00	0,00	0,00	cena DODÁVKA+MTŽ
Sworka hromosvodná SR03	ks	6	151,46	908,76	0,00	0,00	0,00	0,00	cena DODÁVKA+MTŽ
Sworka hromosvodná SK	ks	4	139,54	558,16	0,00	0,00	0,00	0,00	cena DODÁVKA+MTŽ
Sworka hromosvodná SP1	ks	3	119,48	358,44	0,00	0,00	0,00	0,00	cena DODÁVKA+MTŽ
Svítidlo přechodové Guida-S-50W-4070-PCDX2, set to 45W 4000K	ks	2	16 950,65	33 901,30	0,00	0,00	0,00	0,00	cena DODÁVKA+MTŽ
Výložník přechodový UD 1-2000/B	ks	1	3 891,11	3 891,11	0,00	0,00	0,00	0,00	cena DODÁVKA+MTŽ
Výložník přechodový UD 1-3500/C	ks	1	5 462,96	5 462,96	0,00	0,00	0,00	0,00	cena DODÁVKA+MTŽ
Stožár přechodový STP 6C - žárově pozinkovaný vč. nákladů na jeřáb	ks	1	18 054,15	18 054,15	0,00	0,00	0,00	0,00	cena DODÁVKA+MTŽ
Stožár přechodový STP 6B - žárově pozinkovaný vč. nákladů na jeřáb	ks	1	14 110,19	14 110,19	0,00	0,00	0,00	0,00	cena DODÁVKA+MTŽ
Termoplastický nástřík stožáru po spodní hranu dvířek	ks	2	4 380,48	8 760,96	0,00	0,00	0,00	0,00	cena DODÁVKA+MTŽ
El. výbroj - 1 poj	ks	2	1 634,19	3 268,38	0,00	0,00	0,00	0,00	cena DODÁVKA+MTŽ
Pouzdrový základ pro stožár - velký	ks	2	3 659,85	7 319,70	0,00	0,00	0,00	0,00	cena DODÁVKA+MTŽ
Výkop pro pouzdr. základ - velký	ks	2	928,94	1 857,88	0,00	0,00	0,00	0,00	cena DODÁVKA+MTŽ
Výkop kabelové říhy 35x60 včetně záhozů a hutnění	m	45	301,98	13 589,10	0,00	0,00	0,00	0,00	cena DODÁVKA+MTŽ
Výkop kabelové říhy 35x80 včetně záhozů a hutnění	m	5	402,64	2 013,20	0,00	0,00	0,00	0,00	cena DODÁVKA+MTŽ
Výkop kabelové říhy 65x120 včetně záhozů a hutnění	m	10	1 006,59	10 065,90	0,00	0,00	0,00	0,00	cena DODÁVKA+MTŽ
Propojení na stávající VO	ks	1	4 931,86	4 931,86	0,00	0,00	0,00	0,00	cena DODÁVKA+MTŽ
Výstražná fólie PVC s=22cm	m	70	16,82	1 177,40	0,00	0,00	0,00	0,00	cena DODÁVKA+MTŽ
Písek záspový - kabelové lože	m	4,2	1 114,69	4 681,70	0,00	0,00	0,00	0,00	cena DODÁVKA+MTŽ
Beton prostý	m	1,8	4 473,27	8 051,89	0,00	0,00	0,00	0,00	cena DODÁVKA+MTŽ
Vytrhání obrub	ks	2	139,34	278,68	0,00	0,00	0,00	0,00	cena DODÁVKA+MTŽ
Uložení obrub	ks	2	678,88	1 357,76	0,00	0,00	0,00	0,00	cena DODÁVKA+MTŽ
Vytváření trasy - geodetické	m	60	70,46	4 227,60	0,00	0,00	0,00	0,00	cena DODÁVKA+MTŽ
Vytváření bodu - geodetické	ks	3	422,73	1 268,19	0,00	0,00	0,00	0,00	cena DODÁVKA+MTŽ
Světelná zkouška	ks	1	1 409,10	1 409,10	0,00	0,00	0,00	0,00	cena DODÁVKA+MTŽ
Nastavení svítidel	kpl	1	704,55	704,55	0,00	0,00	0,00	0,00	cena DODÁVKA+MTŽ
Mezisoučet				198 497,82				0,00	
Podružný materiál			3 029,58					0,00	
Materiál celkem								0,00	
PPV		6%	397,69	2 386,14					


CHODNÍK VČETNĚ PŘECHODU PRO CHODCE
K PARKOVIŠTI - LIBÍNSKÉ SEDLO
OSVĚTLENÍ PŘECHODU PRO CHODCE
ROZPOČET
VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

30.9.2025

REKAPITULACE		s 21% DPH
El. instalace - montáž	199 555,55	cena DODÁVKY+MTŽ
Material dělkový	0,00	
Material kusový	0,00	
PPV	1 750,56	
Zjištění stávajících stavů		
Plán skutečného provedení	1 409,10	
Přesuny	5 298,96	
Revize	2 818,21	
Součet	4 227,31	
Celkem bez daně	215 059,69	
+ DPH	45 162,60	21%
Celkem s daní	260 222,30 Kč	

V Puchertich 7.10.2025

Součástí nabídkové ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž. Dodávky a montáže uvedené v nabídce musí být, včetně veškerého souvisejícího doplňkového, podrobného a montážního materiálu, tak, aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují.



STRABAG SIS a.s.
Kecrkova 582/4, 158 00 Praha 5
(89)

Popis	Jedn.	Množ.	Montáže	material dělkový	material kusový

**CHODNÍK VČETNĚ PŘECHODU PRO CHODCE
K PARKOVIŠTI - LIBÍNSKÉ SEDLO
OSVĚTLENÍ PŘECHODU PRO CHODCE
ROZPOČET
VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ**

			jednot.	cena	celkem	jednot.	cena	celkem	jednot.	cena	celkem
Kabel CYKY 3Cx1,5	m	22	64,95	1 428,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kabel CYKY 4Bx10	m	45	254,53	11 453,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Trubka PE průměr 50	m	10	98,54	985,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Trubka PE průměr 110	m	15	159,41	2 391,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vodící zemnicí Fežn průměr 10	m	6	201,43	1 208,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pásek zemnicí Fežn 30/4	m	30	201,43	6 042,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Svorka hromosvodná SR03	ks	6	151,46	908,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Svorka hromosvodná SK	ks	4	139,54	558,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Svorka hromosvodná SP1	ks	3	119,48	358,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Svítilník přechodový Guidax-S-50W/4070-PCDX2, set to 40W 4000K	ks	2	16 950,65	33 901,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Výložník přechodový UD 1-4000/TD	ks	1	6 722,74	6 722,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Výložník přechodový UD 1-3500/C	ks	1	5 462,96	5 462,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stožár přechodový STP 6C - žárové pozinkovaný vč. nákladů na jeřáb	ks	1	18 054,15	18 054,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stožár přechodový STP 6D - žárové pozinkovaný vč. nákladů na jeřáb	ks	1	25 254,74	25 254,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Termoplastický nástřik stožárů po spodní hranu dvířek	ks	2	4 629,37	9 258,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EL. výbroj - 1 poj	ks	2	1 634,19	3 268,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pouzdřový základ pro stožár - velký	ks	2	3 659,85	7 319,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Výkop pro pouzdr. základ - velký	m	2	928,94	1 857,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Výkop kabelové rýhy 35x60 včetně záhozů a hutnění	m	15	402,64	6 039,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Výkop kabelové rýhy 35x80 včetně záhozů a hutnění	m	10	1 006,59	10 065,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Výkop kabelové rýhy 65x120 včetně záhozů a hutnění	m	10	1 006,59	10 065,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Úprava terénu kolem sloupů u nového chodníku	kpl	1	1 380,92	1 380,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rozesnění a oprava asfaltové komunikace	m ²	5	4 142,77	20 713,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Režijní, výměna podkladu	ks	1	4 931,86	4 931,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Propojení na stávající VO	m	30	16,82	504,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Výstražná fólie PVC š=22cm	m	30	16,82	504,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Písek zátýpový - kabelové lože	m	3,8	1 114,69	4 235,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Beton prosý	m	1,2	4 473,27	5 367,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vytřetí obrub	ks	2	139,34	278,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uložení obrub	ks	2	678,88	1 357,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vytřetí trasy - geodetické	m	30	70,46	2 113,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vytřetí bodu - geodetické	ks	2	422,73	845,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Světelná zkuška	ks	1	1 409,10	1 409,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nastavení svítidel	kpl	1	704,55	704,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mezisoučet				199 555,55				0,00			0,00
Podružný materiál								0,00			0,00
Material celkem			3 168,99					0,00			0,00

30.9.2025

Stránka 3 z 3

