Zakázka: **ZŠ nám. Míru 3 - oprava ŽB sloupu skeletu v suterénu**

Objednatel: **Statutární město Brno, městská část Brno-střed** IČO: 44992785 Dominikánská 264/2, 601 69 Brno
Odbor školství, sportu, kultury a mládeže

Zhotovitel: **Zamazal ml. & spol., s.r.o.** IČO: 60712384 Kohoutova 34, 613 00 Brno

Projektant: **Ing. Martin Špička** IČO: 68014007 Sušilova 1393/90, Šlapanice

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	**Cena celkem [CZK]**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				**301 261,47**
	D	4	Vodorovné konstrukce				**4 400,40**
1	K	411354315	Zřízení podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl přes 25 do 35 cm	m2	12,000	277,00	**3 324,00**
2	K	411354316	Odstranění podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl přes 25 do 35 cm	m2	12,000	89,70	**1 076,40**
	D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				**1 450,00**
34	K	619996147	Ochrana podlahy zakrytím geotextilií	m2	20,000	72,50	**1 450,00**
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				**292 899,85**
4	K	985111211	Odsekání betonu stěn tl do 80 mm	m2	5,250	1 140,00	**5 985,00**
7	K	985111292	Příplatek k odsekání omítek a betonu za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	5,250	75,10	**394,28**
5	K	985121122	Tryskání degradovaného betonu stěn a rubu kleneb vodou pod tlakem přes 300 do 1250 barů	m2	5,250	334,00	**1 753,50**
6	K	985121912	Příplatek k tryskání degradovaného betonu za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	5,250	27,00	**141,75**
11	K	985131111	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou	m2	10,500	151,00	**1 585,50**
20	K	985139112	Příplatek k očištění ploch za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	10,500	32,70	**343,35**
8	K	985131311	Ruční dočištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ocelových kartáči	m2	5,250	208,00	**1 092,00**
21	K	985139112	Příplatek k očištění ploch za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	5,250	32,70	**171,68**
9	K	985131411	Vysušení ploch stěn, rubu kleneb a podlah stlačeným vzduchem	m2	5,250	210,00	**1 102,50**
22	K	985139112	Příplatek k očištění ploch za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	5,250	32,70	**171,68**
17	K	985311118	Reprofilace stěn cementovou sanační maltou tl přes 70 do 80 mm	m2	5,250	8 870,00	**46 567,50**
23	K	985311912	Příplatek při reprofilaci sanační maltou za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	5,250	151,00	**792,75**
24	K	985311913	Příplatek při reprofilaci sanační maltou za větší členitost povrchu (sloupy, výklenky)	m2	5,250	302,00	**1 585,50**
18	K	985312112	Stěrka k vyrovnání betonových ploch stěn tl přes 2 do 3 mm	m2	6,650	557,00	**3 704,05**
25	K	985312192	Příplatek ke stěrce pro vyrovnání betonových ploch za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	6,650	25,30	**168,25**
10	K	985321111.MPI	Ochranný nátěr výztuže Mapefer 1K na cementové bázi stěn, líce kleneb a podhledů 1 vrstva tl 1 mm	m2	5,250	352,66	**1 851,47**
12	K	985321912	Příplatek k cenám ochranného nátěru výztuže za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	5,250	20,70	**108,68**
28	K	985323112	Spojovací (adhezní) můstek reprofilovaného betonu na cementové bázi tl 2 mm	m2	5,250	748,00	**3 927,00**
14	K	985323912	Příplatek k cenám spojovacího (adhezního) můstku za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	5,250	33,80	**177,45**
16	K	985422113	Injektáž trhlin š do 0,5 mm v ŽB kcích tl přes 200 do 300 mm epoxidem včetně vrtů	m	5,600	2 990,00	**16 744,00**
26	K	985422911	Příplatek k cenám injektáže trhlin v ŽB kcích za délku do 1 m	m	5,600	966,00	**5 409,60**
32	K	985442112.SRN	Přídavná šroubovitá nerezová výztuž Kompakt Vah 1 kotva D 6 mm ve vrtu vyvrtaném příklepem	m	135,840	1 210,00	**164 366,40**
33	K	985442116SRN	Přídavná šroubovitá nerezová výztuž Kompakt Vah 1 kotva D 12 mm ve vrtu vyvrtaném příklepem	m	14,400	2 214,00	**31 881,60**
15	K	985562512.ORL	Výztuž stříkaného betonu stěn z kompozitní sítě ORLITECH MESH jednovrstvá D drátu 3 mm velikost ok 100x100 mm	m2	12,000	239,53	**2 874,36**
	D	998	Přesun hmot				**2 511,22**
19	K	998018003	Přesun hmot pro budovy ruční pro budovy v přes 12 do 24 m	t	1,042	2 410,00	**2 511,22**
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				**4 448,20**
	D	763	Konstrukce suché výstavby				**2 976,00**
27	K	763131411	Montáž podhledu	m2	12,000	145,00	**1 740,00**
3	K	763131821	Demontáž SDK podhledu s dvouvrstvou nosnou kcí z ocelových profilů opláštění jednoduché	m2	12,000	103,00	**1 236,00**
	D	784	Dokončovací práce - malby a tapety				**1 472,20**
35	K	784171101	Zakrytí vnitřních podlah včetně pozdějšího odkrytí	m2	20,000	6,88	**137,60**
36	K	784171111	Zakrytí vnitřních ploch stěn v místnostech v do 3,80 m	m2	80,000	9,17	**733,60**
37	*M*	*28323156*	*fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 41µ 4x5m*	*m2*	*100,000*	*6,01*	***601,00***
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				**10 000,00**
	D	VRN1	Průzkumné, zeměměřičské a projektové práce				**10 000,00**
31	K	011002000	Průzkumné práce - sousední sloup	kpl	1,000	10 000,00	**10 000,00**

CELKEM bez DPH **315 709,67**