

					NUTNO DODRŽET			
řádek dle sborníku	číslo položky	Popis	MJ	Množství celkem	Žst / trat'	Kolej / výhybka	Provoz / výluka (datum)	Zajištění výluky / datum, od -do
225	5906010010	Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec dřevěný příčný nevystrojený	kus	40,00	Darkov - Karviná hl.n.	kolej č.1	provoz	
345	5906055050	Příplatek za současnou výměnu pražce s podkladnicovým upevněním a polyetylenových podložek	kus	80,00	Darkov - Karviná hl.n.	kolej č.1	provoz	
740	5908060020	Oprava rozchodu koleje převrtáním podkladnice 4 vrtule	úl.pl.	5,00	Darkov - Karviná hl.n.	kolej č.1	provoz	
798	5909010020	Ojedinělé ruční podbití pražců příčných dřevěných	kus	5,00	Darkov - Karviná hl.n.	kolej č.1	provoz	
272	5906020120	Souvislá výměna pražců v KL otevřeném i zapuštěném pražce betonové příčné vystrojené	kus	240,00	Dětmarovice	kolej č.3m	provoz	
6680	9902200100	Doprava materiálu těžkou mechanizací nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 10 km	t	41,25	Dětmarovice	kolej č.3m	provoz	
6683	9902900200	Naložení objemnějšího kusového materiálu, vybouraných hmot	t	41,25	Dětmarovice	kolej č.3m	provoz	
6691	9903200100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t přes 50 do 100 km	kus	1,00	Dětmarovice	kolej č.3m	provoz	
422	5906135035	Demontáž kolejového roštu koleje na úložišti pražce dřevěné, tvar S49, T, 49E1	km	0,03	Karviná město	kolej č.105	provoz	
424	5906135135	Demontáž kolejového roštu koleje na úložišti pražce betonové, tvar UIC60, 60E2	km	0,06	Karviná město	kolej č.105	provoz	
426	5906135155	Demontáž kolejového roštu koleje na úložišti pražce betonové, tvar S49, T, 49E1	km	0,03	Karviná město	kolej č.105	provoz	
3099	5911659050	Demontáž jednoduché výhybky v kombinaci na úložišti dřevěné pražce soustavy T	m	60,00	Karviná město	kolej č.105	provoz	
27	5903020010	Odstranění sněhu a ledu z nástupišť a komunikací ručně	hod	8,00	TO Karviná		provoz	
32	5903020110	Odstranění sněhu a ledu z výhybek ručně	hod	8,00	TO Karviná		provoz	
3844	5914015010	Čištění odvodňovacích zařízení ručně příkop zpevněný	m3	27,50	ŽST Petrovice u K.	Kolej č.2	Provoz	
6686	9903100100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti do 12 t přes 50 do 100 km	kus	1,00	ŽST Petrovice u K.	Kolej č.2	Provoz	
27	5903020010	Odstranění sněhu a ledu z nástupišť a komunikací ručně	hod	16,00	TO Jablunkov		Provoz	
32	5903020110	Odstranění sněhu a ledu z výhybek ručně	hod	16,00	TO Jablunkov		Provoz	

VRN

10	024101001 R	Inženýrská činnost střežení pracovní skupiny zaměstnanců	hod	16
11	024101401 R	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	hod	2
7	023131001.2 R	Projektové práce Dokumentace skutečného provedení železničního svršku a spodku - cena stavby do 3 mil.	soubor	1
21	034111011	Další náklady na pracovníky Zákonné příplatky ke mzdě za práci v noci	Kč/hod	24
19	034101001	Další náklady na pracovníky Náklady na pracovní pohotovost zaměstnanců na jednoho pracovníka	Kč/hod	24
20	034111001	Další náklady na pracovníky Zákonné příplatky ke mzdě za práci o sobotách, nedělích a státem uznaných svátcích	Kč/hod	24

celkem:

celkem: