

**STAVEBNÍ ÚPRAVY MÍSTNÍ KOMUNIKACE V UL. VRBOVÁ A HEŘMÁNKOVA KLUK,
PODĚBRADY**

Smluvní strany:

Objednatel:

Město Poděbrady

se sídlem:

Jiřího náměstí 20/I, 290 31 Poděbrady

bankovní spojení:



číslo účtu:

IČO:

00239640

DIČ:

CZ00239640

zastoupený ve věcech smluvních:

Mgr. Romanem Schulzem, starostou

zastoupený ve věcech technických:



(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:

DIS Praha s.r.o.

se sídlem:

Dudkova 135, Praha 9, 199 00

bankovní spojení:



číslo účtu:

IČO:

63674505

DIČ:

CZ63674505

zastoupený ve věcech smluvních:

Marek Ondroušek, jednatel

zastoupený ve věcech technických:

Marek Ondroušek, jednatel

(dále jen „zhotovitel“)

spolu níže uvedeného dne uzavírají tento Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo č. 2025/00649 (dále jen „Dodatek č.1“).

Preamble

Smluvní strany prohlašují, že mezi sebou uzavřely dne 1. 8. 2025 Smlouvu o dílo č. 2025/00649 na základě které zhotovitel pro objednatele provádí stavbu „**Stavební úpravy místní komunikace v ul. Vrbová a Heřmánkova Kluk, Poděbrady**“.

I.

Předmět Dodatku č. 1

- 1) Smluvní strany uzavřením tohoto Dodatku č. 1 sjednávají změnu Smlouvy o dílo č. 2025/00649 spočívající v rozsahu prací z důvodu víceprací a méněprací požadovaných objednatelem dle Změnového listu č. 1, který je přílohou tohoto Dodatku č. 1.

- 2) Smluvní strany prohlašují, že hodnota víceprací a méněprací dle oceněného soupisu prací činí 505.199,79 Kč bez DPH.
- 3) Cena díla dle čl. V., bodu 5.2 Smlouvy o dílo č. 2025/00649 se tak navyšuje o částku 505.199,79 Kč bez DPH na celkovou cenu díla 12.459.486,97 Kč bez DPH + zákonem stanovená DPH.

III.


Závěrečná ujednání

- 1) Dodatek č. 1 je platný dnem jeho uzavření. Dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění.
- 2) Smluvní strany tohoto Dodatku č. 1 sjednaly, že veškeré údaje obsažené v této smlouvě, včetně veškerých dodatků a příloh, je město Poděbrady oprávněno zveřejnit, a to jakýmkoliv způsobem, přičemž text této smlouvy, jejích dodatků a příloh, se nepovažuje za obchodní tajemství.
- 3) Tento Dodatek je vyhotoven elektronicky a podepsán zaručenými elektronickými podpisy.
- 4) Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 řádně přečetly, že s ním souhlasí a na důkaz toho připojují své podpisy.

Doložka


Uzavření Dodatku č. 1 bylo schváleno usnesením Rady města Poděbrad č. 633/2025 ze dne 5. 11. 2025.

V Poděbradech dne viz elektronický podpis

 
Datum: 2025.11.10
16:41:31 +01'00'

.....
Mgr. Roman Schulz
starosta

V Praze dne viz elektronický podpis

 
Datum: 2025.11.10
07:27:57 +01'00'

.....
Marek Ondroušek
jednatel

REKAPITULACE STAVBY

Kód: MUPODEBRADY
Stavba: STAVEBNÍ ÚPRAVY MÍSTNÍ KOMUNIKACE V UL. VRBOVÁ A HEŘMÁNKOVA
KLUK, PODĚBRADY

Vícepráce a méněpráce č.: 1

Místo: Kluk

Zadavatel:
Město Poděbrady

Dodavatel:
DIS Praha s.r.o.

CC-CZ:
Datum: 23.10.2025
IČ:
DIČ:
IČ: 63674505
DIČ: CZ63674505

Cena bez DPH			505 199,79
DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	505 199,79	106 091,96
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			611 291,75

Objednavatel Dodavatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: MUPODEBRADY
Stavba: STAVEBNÍ ÚPRAVY MÍSTNÍ KOMUNIKACE V UL. VRBOVÁ A HEŘMÁNKOVA
KLUK, PODĚBRADY

Vícepráce a méněpráce č.: 1

Místo: Kluk Datum: 23.10.2025
Zadavatel: Město Poděbrady Projektant:
Uchazeč: DIS Praha s.r.o. Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH	DPH 21%	Cena vč.DPH
Náklady z rozpočtů		505 199,79	106 091,96	611 291,75
1	zpevněné plochy	57 930,40	12 165,38	70 095,78
2	dešťová kanalizace	578 822,83	121 552,79	700 375,62
3	případná výměna podloží	-135 662,44	-28 489,11	-164 151,55
4	vedlejší a ostatní náklady	4 109,00	862,89	4 971,89

KRYCÍ LIST ROZPOČTU - vícepráce a méněpráce č.1

Stavba: STAVEBNÍ ÚPRAVY MÍSTNÍ KOMUNIKACE V UL. VRBOVÁ A HEŘMÁNKOVA KLUK,
PODĚBRADY
Objekt: 1 - zpevněné plochy

KSO:
Místo: Kluk

Zadavatel:
Město Poděbrady

Uchazeč:
DIS Praha s.r.o.

CC-CZ:
Datum: 23.10.2025

IČ:
DIČ:

IČ: 63674505
DIČ: CZ63674505

	méněpráce		vícepráce	
Cena bez DPH	0,00		57 930,40	
DPH základní snížená	Sazba daně 21,00% 12,00%	Výše daně 0,00	Sazba daně 21,00% 12,00%	Výše daně 12 165,38 0,00
Cena s DPH	v CZK	0,00	CZK	70 095,78

Cena bez DPH VPC-MPC		57 930,40	CZK
DPH základní snížená	0,00 21,00% 12,00%	0,00	
Cena s DPH VPC -MPC	v CZK	70 095,78	CZK

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:		Razítko		Datum a podpis:		Razítko					
Rekapitulace VPC, MPC											
Stavba: STAVEBNÍ ÚPRAVY MÍSTNÍ KOMUNIKACE V UL. VRBOVÁ A HEŘMÁNKOVA KLUK, PODĚBRADY											
Objekt: 1 - zpevněné plochy											
Místo:		Kluk		Datum:		23.10.2025					
Zadavatel:		Město Poděbrady		Projektant:							
Uchazeč:		DIS Praha s.r.o.		Zpracovatel:							
Kód dílu - Popis				Cena celkem MPC [CZK]				Cena celkem VPC[CZK]			
Celkem vícepráce, ev.méněpráce				57 930,40							
Náklady ze soupisu prací				0,00				57 930,40			
HSV - Práce a dodávky HSV				0,00				57 930,40			
1 - Zemní práce				0,00				0,00			
2 - Zakládání				0,00				0,00			
5 - Komunikace pozemní				0,00				53 128,00			
8 - Trubní vedení				0,00				0,00			
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání				0,00				0,00			
997 - Přesun sutě				0,00				0,00			
998 - Přesun hmot				0,00				4 802,40			
Rozpočet víceprací a méněprací zpev.plochy č.1											
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	
Náklady soupisu celkem							0,00	57 930,40		57 930,40	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				0,00	57 930,40		57 930,40	
D	1		Zemní práce				0,00	0,00		0,00	
1	K	111301111	Sejmutí drnu tl do 100 mm s odvozem na skládku vč. poplatku za uložení	m2		116,00	0,00		116,00	0,00	0,00
VV 4804-156-496-157,5-2470-34											
2	K	112151313	Kácení stromu bez postupného spouštění koruny a kmene D přes 0,3 do 0,4 m vč. odvozu a likvidace	kus		2 600,00	0,00		2 600,00	0,00	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	
VV			1								
3	K	112201113	Odstranění pařezů D přes 0,3 do 0,4 m v rovině a svahu do 1:5 s odklizením do 20 m a zasypáním jámy vč. odvozu a likvidace	kus		1 500,00	0,00		1 500,00	0,00	0,00
VV			1								
4	K	113106123	Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně	m2		70,00	0,00		70,00	0,00	0,00
VV			5+2+8+135+6								
5	K	113106242	Rozebrání vozovek ze silničních dílců se spárami zalitými cementovou maltou strojně pl přes 200 m2	m2		70,00	0,00		70,00	0,00	0,00
VV			380+116								
6	K	113107183	Odstranění podkladu živičného tl přes 100 do 150 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2		115,00	0,00		115,00	0,00	0,00
VV			125+5+55*0,5								
7	K	113107222	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 100 do 200 mm strojně pl přes 200 m2	m2		45,20	0,00		45,20	0,00	0,00
VV			2470								
8	K	113107331	Odstranění podkladu z betonu prostého tl přes 100 do 150 mm strojně pl do 50 m2	m2		115,00	0,00		115,00	0,00	0,00
VV			6+5+5+6+10+2								
9	K	113202111	Vytrhání obrub krajiníků obrubníků stojatých	m		55,00	0,00		55,00	0,00	0,00
VV			96								
10	K	122251106	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 5000 m3 strojně	m3		95,00	0,00		95,00	0,00	0,00
VV			"chodník" 341*1,15*0,22								
VV			"sjezdy-plná dlažba v místě chodníku" 30*1,15*0,41								
VV			"chodník-nevidomá" 11*1,15*0,22								
VV			"sjezdy-nevidomá" 8*1,15*0,41								
VV			"sjezdy-vegetační dlažba" 330*1,15*0,41								
VV			"komunikace-betonová dlažba" 1631*1,15*0,45								
VV			"parkovací stání-invalida" 40*1,15*0,45								
VV			"parkovací stání" 79*1,15*0,45								
VV			"komunikace-kamenná dlažba" 302*1,15*0,45								
VV			"zpomalovací prahy,křížovatky,polštáře" 297*1,15*0,45								
VV			"zpomalovací prahy,křížovatky,polštáře-nájezdové rampy" 95*1,15*0,45								
VV			Součet								
11	K	132251102	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně	m3		350,00	0,00		350,00	0,00	0,00
VV			"drenáž" 510*0,3*0,2								
12	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3		245,00	0,00		245,00	0,00	0,00
VV			1527,34+30,6								
13	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3		17,00	0,00		17,00	0,00	0,00
VV			5*1198,794								
14	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t		50,00	0,00		50,00	0,00	0,00
VV			1557,94*1,8								
15	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3		20,00	0,00		20,00	0,00	0,00
VV			1557,94								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	
16	K	181351113	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2		17,30	0,00		17,30	0,00	0,00
	VV		"zeleň" 1640								
17	M	10364100	zemina pro terénní úpravy - tříděná vč. dovozu a staveništního přesunu	t		349,00	0,00		349,00	0,00	0,00
	VV		"zeleň" 1640*0,1*1,8								
18	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2		21,00	0,00		21,00	0,00	0,00
	VV		"zeleň" 1640								
19	M	00572410	osivo směs travní parková	kg		120,00	0,00		120,00	0,00	0,00
	VV		"zeleň" 1640								
	VV		1640*0,05 'Přepočtené koeficientem množství								
20	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2		15,00	0,00		15,00	0,00	0,00
	VV		"chodník" 341*1,15								
	VV		"sjezdy-plná dlažba v místě chodníku" 30*1,15								
	VV		"chodník-nevidomá" 11*1,15								
	VV		"sjezdy-nevidomá" 8*1,15								
	VV		"parkovací stání-invalida" 40*1,15								
	VV		"parkovací stání" 79*1,15								
	VV		"sjezdy-vegetační dlažba" 330*1,15								
	VV		"komunikace-betonová dlažba" 1631*1,15								
	VV		"komunikace-kamenná dlažba" 302*1,15								
	VV		"zpomalovací prahy,křížovatky,polštáře" 297*1,15								
	VV		"zpomalovací prahy,křížovatky,polštáře-nájezdové rampy" 95*1,15								
	VV		Součet								
21	K	183101313	Jamky pro výsadbu s výměnou 100 % půdy zeminy skupiny 1 až 4 obj přes 0,02 do 0,05 m3 v rovině a svahu do 1:5	kus		100,00	0,00		100,00	0,00	0,00
	VV		111								
22	M	10321100	zahradní substrát pro výsadbu VL	m3		1 330,00	0,00		1 330,00	0,00	0,00
	VV		111								
	VV		111*0,05 'Přepočtené koeficientem množství								
23	K	184102211	Výsadba keře bez balu v do 1 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5	kus		30,00	0,00		30,00	0,00	0,00
	VV		111								
24	M	02652026	tavolník japonský 'Genpei' (Shirobana)	kus		219,45	0,00		219,45	0,00	0,00
	VV		111								
25	K	185804312	Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2	m3		120,00	0,00		120,00	0,00	0,00
	VV		111*0,1								
26	K	185851121	Dovoz vody pro zálivku rostlin za vzdálenost do 1000 m	m3		350,00	0,00		350,00	0,00	0,00
	VV		111*0,1								
	D	2	Zakládání				0,00			0,00	0,00
27	K	211531111	Výplň odvodňovacích žebor nebo trativodů kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 32 mm	m3		990,00	0,00		990,00	0,00	0,00
	VV		"drenáž" 510*0,3*0,2								
28	K	211971121	Zřízení opláštění žebor nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu přes 1:2 š do 2,5 m	m2		15,00	0,00		15,00	0,00	0,00
	VV		"drenáž" 510*1,5								
29	M	69311080	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 200g/m2	m2		18,00	0,00		18,00	0,00	0,00
	VV		765								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	
	VV		765*1,1845 'Přepočtené koeficientem množství								
30	K	212755214	Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 100 mm bez lože	m		110,00	0,00		110,00	0,00	0,00
	VV		"drenáž" 510								
31	K	212755999	Napojení trativodu z drenážních trubek plastových flexibilních D 100 mm do stávajících uličních vpustí vč. zpětné klapky a roury PP DN100 délky do 1.0m vč. všech potřebných prací	kpl		8 400,00	0,00		8 400,00	0,00	0,00
32	K	213141112	Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š přes 3 do 6 m	m2		15,00	0,00		15,00	0,00	0,00
	VV		"parkovací stání" (40+79)*1,15								
33	M	69311010	geotextilie separační, filtrační, speciální netkaná textilie REO Fb	m2		18,00	0,00		18,00	0,00	0,00
	VV		136,85								
	VV		136,85*1,15 'Přepočtené koeficientem množství								
D	5		Komunikace pozemní				0,00			53 128,00	53 128,00
34	K	564871016	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 2x30cm, výplň mezi však.boxy a konstrukcí parkoviště	m2				116,000	458,00	53 128,00	53 128,00
34	K	564861114	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 230 mm	m2		195,00	0,00		195,00	0,00	0,00
	VV		"chodník" 341*1,15								
	VV		"sjezdy-plná dlažba v místě chodníku" 30*1,15								
	VV		"chodník-nevidomá" 11*1,15								
	VV		"sjezdy-nevidomá" 8*1,15								
	VV		"sjezdy-vegetační dlažba" 330*1,15								
	VV		"komunikace-betonová dlažba" 1631*1,15								
	VV		"parkovací stání-invalida" 40*1,15								
	VV		"parkovací stání" 79*1,15								
	VV		Součet								
35	K	564871114	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl. 280 mm	m2		239,00	0,00		239,00	0,00	0,00
	VV		"komunikace-kamenná dlažba" 302*1,15								
	VV		"zpomalovací prahy,křížovatky,polštáře" 297*1,15								
	VV		"zpomalovací prahy,křížovatky,polštáře-nájezdové rampy" 95*1,15								
	VV		Součet								
36	K	564952115	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 190 mm	m2		307,80	0,00		307,80	0,00	0,00
	VV		"sjezdy-vegetační dlažba" 330*1,1								
	VV		"sjezdy-plná dlažba v místě chodníku" 30*1,1								
	VV		"sjezdy-nevidomá" 8*1,1								
	VV		Součet								
37	K	564962112	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 210 mm	m2		340,20	0,00		340,20	0,00	0,00
	VV		"komunikace-betonová dlažba" 1631*1,1								
38	K	564962114	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 230 mm	m2		372,60	0,00		372,60	0,00	0,00
	VV		"komunikace-kamenná dlažba" 302*1,1								
	VV		"zpomalovací prahy,křížovatky,polštáře" 297*1,1								
	VV		"zpomalovací prahy,křížovatky,polštáře-nájezdové rampy" 95*1,1								
	VV		"parkovací stání-invalida" 40*1,1								
	VV		"parkovací stání" 79*1,1								
	VV		Součet								
39	K	565135101	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm š do 1,5 m	m2		800,00	0,00		800,00	0,00	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	
	VV		"oprava MK" 55*0,5								
40	K	571908199	Kryt z drčeného kameniva fr 8-16 tl 200 mm	m2		206,00	0,00		206,00	0,00	0,00
	VV		22								
41	K	573191111	Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1 kg/m2	m2		34,00	0,00		34,00	0,00	0,00
	VV		"oprava MK" 55*0,5								
42	K	573231106	Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,30 kg/m2	m2		32,00	0,00		32,00	0,00	0,00
	VV		"oprava MK" 55*0,5								
43	K	577144111	Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 11+ (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2		700,00	0,00		700,00	0,00	0,00
	VV		"oprava MK" 55*0,5								
44	K	591211111	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z kameniva těženého tl 50 mm	m2		616,00	0,00		616,00	0,00	0,00
	VV		"komunikace-kamenná dlažba" 302								
	VV		"zpomalovací prahy,křížovatky,polštáře" 297								
	VV		"zpomalovací prahy,křížovatky,polštáře-nájezdové rampy" 95								
	VV		Součet								
45	M	58381007	kostka štípaná dlažební žula drobná 8/10 šedá	m2		660,00	0,00		660,00	0,00	0,00
	VV		"komunikace-kamenná dlažba" 302								
	VV		"zpomalovací prahy,křížovatky,polštáře" 297								
	VV		Součet								
	VV		599*1,02 'Přepočtené koeficientem množství								
46	M	583810071	kostka štípaná dlažební žula drobná 8/10 červeno-šedá	m2		1 200,00	0,00		1 200,00	0,00	0,00
	VV		"zpomalovací prahy,křížovatky,polštáře-nájezdové rampy" 95								
	VV		95*1,02 'Přepočtené koeficientem množství								
47	K	596211213	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 80 mm skupiny A pl přes 300 m2	m2		295,00	0,00		295,00	0,00	0,00
	VV		"chodník" 341								
	VV		"chodník-nevidomá" 11								
	VV		Součet								
48	M	59245020	dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 80mm šedá rovná hrana	m2		298,52	0,00		298,52	0,00	0,00
	VV		"chodník" 341								
	VV		341*1,01 'Přepočtené koeficientem množství								
49	M	59245226	dlažba pro nevidomé betonová 200x100mm tl 80mm černá	m2		402,15	0,00		402,15	0,00	0,00
	VV		"chodník-nevidomá" 11								
	VV		11*1,01 'Přepočtené koeficientem množství								
50	K	596212213	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací ručně tl 80 mm skupiny A pl přes 300 m2	m2		295,00	0,00		295,00	0,00	0,00
	VV		"sjezdy-plná dlažba v místě chodníku" 30								
	VV		"sjezdy-nevidomá" 8								
	VV		"parkovací stání-invalida" 40								
	VV		Součet								
51	M	59245020	dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 80mm šedá rovná hrana	m2		298,52	0,00		298,52	0,00	0,00
	VV		"sjezdy-plná dlažba v místě chodníku" 30								
	VV		30*1,01 'Přepočtené koeficientem množství								
52	M	59245004	dlažba skladebná betonová 200x200mm tl 80mm hnědá	m2		395,43	0,00		395,43	0,00	0,00
	VV		"parkovací stání-invalida" 40								
	VV		40*1,01 'Přepočtené koeficientem množství								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	
53	M	59245226	dlažba pro nevidomé betonová 200x100mm tl 80mm černá	m2		402,15	0,00		402,15	0,00	0,00
	VV		"sjezdy-nevidomá" 8								
	VV		8*1,01 'Přepočtené koeficientem množství								
54	K	596212313	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací ručně tl do 100 mm skupiny A pl přes 300 m2	m2		295,00	0,00		295,00	0,00	0,00
	VV		"komunikace" 1631								
55	M	59245296	dlažba zámková betonová tvaru I 200x165mm tl 100mm šedá - vč. půlek a krajovek	m2		357,42	0,00		357,42	0,00	0,00
	VV		"komunikace" 1631								
	VV		1631*1,01 'Přepočtené koeficientem množství								
56	K	596412213	Kladení dlažby z vegetačních tvárnic pozemních komunikací tl 80 mm pl přes 300 m2 vč. zásypu spár drceným kamenivem fr. 4-8 mm	m2		295,00	0,00		295,00	0,00	0,00
	VV		"sjezdy-vegetační dlažba" 330								
	VV		"parkovací stání" 79								
	VV		Součet								
57	M	59245035	dlažba plošná vegetační betonová 200x200mm tl 80mm šedá	m2		323,19	0,00		323,19	0,00	0,00
	VV		"sjezdy-vegetační dlažba" 330								
	VV		330*1,01 'Přepočtené koeficientem množství								
58	M	59245036	dlažba plošná vegetační betonová 200x200mm tl 80mm hnědá	m2		372,54	0,00		372,54	0,00	0,00
	VV		"parkovací stání" 79								
	D	8	Trubní vedení				0,00			0,00	0,00
59	K	899331111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu	kus		800,00	0,00		800,00	0,00	0,00
60	K	899431111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu	kus		500,00	0,00		500,00	0,00	0,00
	D	9	Ostatní konstrukce a práce-bourání				0,00			0,00	0,00
61	K	914111111	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus		283,00	0,00		283,00	0,00	0,00
	VV		14								
62	M	40445621	informativní značky provozní IP4b, IP10a 500x500mm	kus		880,00	0,00		880,00	0,00	0,00
	VV		1+2								
63	M	40445600	výstražné dopravní značky A9 700mm	kus		1 095,00	0,00		1 095,00	0,00	0,00
	VV		1								
64	M	40445651	informativní značky zónové IZ8a,b 1000x1000mm	kus		2 035,00	0,00		2 035,00	0,00	0,00
	VV		5								
65	M	40445625	informativní značky provozní IP12 500x700mm	kus		1 200,00	0,00		1 200,00	0,00	0,00
	VV		1								
66	M	40445619	zákazové, příkazové dopravní značky B2, B20a 500mm	kus		1 095,00	0,00		1 095,00	0,00	0,00
	VV		1+1								
67	M	40445615	značky upravující přednost P6 700mm	kus		1 095,00	0,00		1 095,00	0,00	0,00
	VV		2								
68	K	914511112	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou D 60 mm	kus		824,00	0,00		824,00	0,00	0,00
	VV		13								
69	M	40445225	sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m	kus		1 100,00	0,00		1 100,00	0,00	0,00
	VV		13								
70	M	40445240	patka pro sloupek Al D 60mm	kus		700,00	0,00		700,00	0,00	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	
VV			13								
71	M	40445256	svorka upínací na sloupek dopravní značky D 60mm	kus		85,00	0,00		85,00	0,00	0,00
VV			2*14								
72	M	40445253	víčko plastové na sloupek D 60mm	kus		30,00	0,00		30,00	0,00	0,00
VV			13								
73	K	915131111	Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šipky, symboly základní bílá barva	m2		189,00	0,00		189,00	0,00	0,00
VV			"invalida" 1,5*1,5								
74	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m		290,00	0,00		290,00	0,00	0,00
VV			844+715+254+39								
75	M	59217072	obrubník silniční betonový 1000x100x250mm	m		110,78	0,00		110,78	0,00	0,00
VV			844								
VV			844*1,02 'Přepočtené koeficientem množství								
76	M	59217031	obrubník silniční betonový 1000x150x250mm vč. rohových a obloukových	m		125,37	0,00		125,37	0,00	0,00
VV			715								
VV			715*1,02 'Přepočtené koeficientem množství								
77	M	59217032	obrubník silniční betonový 1000x150x150mm	m		111,83	0,00		111,83	0,00	0,00
VV			254								
VV			254*1,02 'Přepočtené koeficientem množství								
78	M	59217030	obrubník silniční betonový přechodový 1000x150x150-250mm	m		333,69	0,00		333,69	0,00	0,00
VV			39								
79	K	916999605	Posun lampy VO- vč. spodní stavby, zemních prací a základových konstrukcí, revize - komplet	kus		10 000,00	0,00		10 000,00	0,00	0,00
80	K	919732211	Stýčná spára napojení nového živичného povrchu na stávající za tepla š 15 mm hl 25 mm s prořezáním	m		58,00	0,00		58,00	0,00	0,00
VV			17,5+22,5+15								
81	K	919735113	Řezání stávajícího živичného krytu hl přes 100 do 150 mm	m		50,00	0,00		50,00	0,00	0,00
VV			17,5+22,5+15								
82	K	966006132	Odstranění značek dopravních nebo orientačních se sloupky s betonovými patkami	kus		350,00	0,00		350,00	0,00	0,00
VV			4								
83	K	990954101	Uložení kabelů (CETIN, ČEZ, popř. VO) do dělených chrániček d110 chrániček dle pokynů jejich správců - bude řešeno v rámci stavby dle skutečnosti	m		550,00	0,00		550,00	0,00	0,00
VV			50								
D	997	Přesun sutě					0,00			0,00	0,00
84	K	997002511	Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení ale se složením a urovnáním do 1 km	t		53,00	0,00		53,00	0,00	0,00
VV			210,8								
85	K	997002519	Příplatek ZKD 1 km přemístění suti a vybouraných hmot	t		7,00	0,00		7,00	0,00	0,00
VV			14*210,8								
86	K	997002611	Nakládání suti a vybouraných hmot	t		70,00	0,00		70,00	0,00	0,00
VV			210,8								
87	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t		50,00	0,00		50,00	0,00	0,00
VV			716,3								
88	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t		10,80	0,00		10,80	0,00	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	
VV		716,3*14									
89	K	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t		53,00	0,00		53,00	0,00	0,00
VV		49,77+71,29									
90	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t		7,00	0,00		7,00	0,00	0,00
VV		121,06*14									
91	K	997221861	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu z prostého betonu pod kódem 17 01 01	t		120,00	0,00		120,00	0,00	0,00
VV		19,68+11,05+40,56									
92	K	997221862	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu z armovaného betonu pod kódem 17 01 01	t		230,00	0,00		230,00	0,00	0,00
VV		210,8									
93	K	997221873	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t		50,00	0,00		50,00	0,00	0,00
VV		716,3									
94	K	997221875	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu asfaltového bez obsahu dehtu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t		400,00	0,00		400,00	0,00	0,00
VV		49,77									
D	998	Přesun hmot					0,00			4 802,40	4 802,40
95	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlažďeným	t		60,00	0,00	80,040	60,00	4 802,40	4 802,40

KRYCÍ LIST ROZPOČTU - vícepráce a méněpráce č.1

Stavba:
STAVEBNÍ ÚPRAVY MÍSTNÍ KOMUNIKACE V UL. VRBOVÁ A HEŘMÁNKOVA KLUK,
PODĚBRADY
Objekt:
2 - dešťová kanalizace

KSO:
Místo: Kluk

Zadavatel:
Město Poděbrady

Uchazeč:
DIS Praha s.r.o.

CC-CZ:
Datum: 23.10.2025

IČ:
DIČ:
IČ: 63674505
DIČ: CZ63674505

CC-CZ:
Datum: 00.01.1900

IČ:
DIČ:
IČ: 0
DIČ: 0

	méněpráce		vícepráce	
Cena bez DPH	-101 182,25		680 005,08	
DPH základní snížená	Sazba daně 21,00% 12,00%	Výše daně -21 248,27 0,00	Sazba daně 21,00% 12,00%	Výše daně 142 801,07 0,00
Cena s DPH	v CZK	-122 430,52	CZK	822 806,15

Cena bez DPH VPC-MPC

DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	12,00%	0,00

578 822,83 CZK

Cena s DPH VPC -MPC **v CZK**

700 375,62 CZK

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Razítko

Rekapitulace VPC, MPC

Stavba: STAVEBNÍ ÚPRAVY MÍSTNÍ KOMUNIKACE V UL. VRBOVÁ A HEŘMÁNKOVA KLUK,
PODĚBRADY

Objekt: **2 - dešťová kanalizace**

Místo: Kluk
Zadavatel: Město Poděbrady
Uchazeč: DIS Praha s.r.o.

Datum: 23.10.2025 Datum: 00.01.1900

Kód dílu - Popis Cena celkem MPC[CZK] Cena celkem VPC [CZK]

Celkem vícepráce, ev.méněpráce 578 822,83

Náklady ze soupisu prací	-101 182,25	680 005,08
HSV - Práce a dodávky HSV	-101 182,25	680 005,08
1 - Zemní práce	-51 618,25	104 762,25
2 - Zakládání	0,00	0,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce	-49 564,00	447 126,80
4 - Vodorovné konstrukce	0,00	0,00
8 - Trubní vedení	0,00	126 418,00
998 - Přesun hmot	0,00	1 698,03

Rozpočet víceprací a méněprací DK č.1

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství MPC	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Množství VPC	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	VPC-MPC
Náklady soupisu celkem							-101 182,25		680 005,08		578 822,83
D	HSV		Práce a dodávky HSV				-101 182,25		680 005,08		578 822,83
D	1		Zemní práce				-51 618,25		104 762,25		53 144,00
1	K	119001401	Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200 mm	m		382,00	0,00		382,00	0,00	0,00
2	K	119001423	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí z více než 6 volně ložených kabelů	m		664,00	0,00		664,00	0,00	0,00
3	K	131251204	Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně	m3	-43,680	465,00	-20 311,20	31,200	465,00	14 508,00	-5 803,20
VV			"vsakovací galerie" 33,6*3,4*1,6+13,2*5,2*1,7								
VV			"ORL" 4*4*2,73								
VV			Součet								
3a	K	134702411	Vykopávky do 4 m2 pro studny spouštěné v hornině tř. 1 - 4 kašovitě a tekoucí hl do 10 m	m3		465,00	0,00	6,800	2 000,00	13 600,00	13 600,00 NP

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství MPC	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Množství VPC	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	VPC-MPC
4	K	132254104	Hloubení rýh zapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem přes 100 m3 strojně	m3		615,00	0,00	19,800	615,00	12 177,00	12 177,00
	VV		"bezpečnostní přepad" 5*0,8*2								
	VV		"kanalizační přípojky DN150" 48*0,8*0,8								
	VV		"kanalizační řad DN200"								
	VV		(31,5+35+35+10,5)*0,9+(15,7+40+30+30)*0,5								
	VV		"kanalizační řad DN250" 11,5*1*1								
	VV		Součet								
5	K	139001101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3		594,00	0,00	57,800	594,00	34 333,20	34 333,20
	VV		35								
6	K	151101101	Zřízení příložného pažení a rozepršení stěn rýh hl do 2 m	m2		122,00	0,00		122,00	0,00	0,00
7	K	151101111	Odstranění příložného pažení a rozepršení stěn rýh hl do 2 m	m2		85,00	0,00		85,00	0,00	0,00
	VV		"bezpečnostní přepad" 5*2*2								
8	K	151101201	Zřízení příložného pažení stěn výkopu hl do 4 m	m2	-43,680	135,00	-5 896,80		135,00	0,00	-5 896,80
	VV		"vsakovací galerie" 33,6*2*1,6+3,4*2*1,6+13,2*2*1,7+5,2*2*1,7								
	VV		"ORL" 4*4*2,73		43,680						
	VV		Součet		224,640						
9	K	151101211	Odstranění příložného pažení stěn hl do 4 m	m2	-43,680	62,00	-2 708,16		62,00	0,00	-2 708,16
	VV		"vsakovací galerie" 33,6*2*1,6+3,4*2*1,6+13,2*2*1,7+5,2*2*1,7								
	VV		"ORL" 4*4*2,73		43,680						
	VV		Součet		224,640						
10	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	-43,680	245,00	-10 701,60	57,800	245,00	14 161,00	3 459,40
	VV		343,152+208,87-171,101		380,921						
11	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	-218,400	17,00	-3 712,80	289,000	17,00	4 913,00	1 200,20
	VV		5*380,921								
12	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	-78,624	50,00	-3 931,20	104,040	50,00	5 202,00	1 270,80
	VV		380,921*1,8		685,658						
13	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	-43,680	20,00	-873,60	57,800	20,00	1 156,00	282,40
	VV		380,921		380,921						
14	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	-30,286	115,00	-3 482,89	33,370	115,00	3 837,55	354,66
	VV		"bezpečnostní přepad" 5*0,8*0,3		1,200						
	VV		"kanalizační přípojky DN150" 48*0,8*0,35		13,440						
	VV		"kanalizační řad DN200" (31,5+35+35+10,5)*0,4		44,800						
	VV		"kanalizační řad DN250" 11,5*1*0,45		5,175						
	VV		"vsakovací galerie" 33,6*1*1,6+13,2*1*1,7		76,200						
	VV		"ORL" 4*4*2,73-3,14*1,25*1,25*2,73		30,286						
	VV		Součet		171,101						
15	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3		95,00	0,00	1,100	95,00	104,50	104,50
	VV		"bezpečnostní přepad" 5*0,8*0,4								
	VV		"kanalizační přípojky DN150" 48*0,8*0,45								
	VV		"kanalizační řad DN200"								
	VV		(31,5+35+35+10,5)*0,5+(15,7+40+30+30)*0,5								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství MPC	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Množství VPC	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	VPC-MPC
	VV		"kanalizační řad DN250" 11,5*1*0,55								
	VV		Součet								
16	M	58337310	štěrkopísek frakce 0/4 vč. staveništního přesunu	t		350,00	0,00	2,200	350,00	770,00	770,00
	VV		139,055								
	VV		139,055*2 'Přepočtené koeficientem množství								
	D	2	Zakládání				0,00			0,00	0,00
17	K	211971122	Zřízení opláštění žeber nebo tratí vodů geotextilií v rýze nebo zářezu přes 1:2 š přes 2,5 m	m2		15,00	0,00		15,00	0,00	0,00
	VV		400								
18	M	69311080	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 200g/m2	m2		18,00	0,00		18,00	0,00	0,00
	VV		400								
	VV		400*1,1845 'Přepočtené koeficientem množství								
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce				-49 564,00			447 126,80	397 562,80
19	K	386110107	Montáž odlučovače ropných látek betonového průtoku 30 l/s	kus	-1,000	49 564,00	-49 564,00			0,00	-49 564,00
19	K	38611010R	Montáž odlučovače ropných látek betonového průtoku 10 l/s	kus			0,00	2,000	44 564,00	89 128,00	89 128,00 NP
20	M	59431304	odlučovač ropných látek betonový, Oleopator-C NS 30, ST 3000 I, DN 250, jímka, beton	kus		109 699,00	0,00			0,00	0,00
	VV		1								
21	M	59431394	zákrytová deska 2, D2440/2200, kryt D400 DN600, včetně poklopu	kus		62 709,00	0,00			0,00	0,00
	VV		1								
20a	M	59431304	odlučovač ropných látek betonový, Oleopator-C NS 10, ST 1000 I, DN 250, jímka, beton	kus			0,00	2,000	85 310,00	170 620,00	170 620,00 NP
21a	M	59431394	zákrytová deska 2, APM-MM 1500/1000, kryt D400 DN600, včetně poklopu	kus			0,00	2,000	60 013,00	120 026,00	120 026,00 NP
21b	K	151101101R	bednicí skruž DN 250 - spouštěné bednění	kpl			0,00	2,000	33 170,00	66 340,00	66 340,00 NP
22	K	386110197	Montáž sorpční uliční vpustě TBV-SOL 2/4 PVC DN150 včetně vtokové mříže D400	kus		9 860,00	0,00		9 860,00	0,00	0,00
	VV		2								
23	M	59431399	sorpční vpust' TBV-SOL 2/4 PVC DN150, včetně vtokové mříže D400	kus		37 510,00	0,00		37 510,00	0,00	0,00
	VV		2								
	D	4	Vodorovné konstrukce				0,00			0,00	0,00
24	K	451572191	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného drceného fr. 4/8 - akumulační boxy	m3		1 986,00	0,00		1 986,00	0,00	0,00
	VV		136*1,1*0,05								
25	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku	m3		1 266,00	0,00	0,800	1 266,00	1 012,80	1 012,80
	VV		"bezpečnostní přepad" 5*0,8*0,1								
	VV		"kanalizační přípojky DN150" 48*0,8*0,1								
	VV		"kanalizační řad DN200"								
	VV		(31,5+35+35+10,5)*0,1+(15,7+40+30+30)*0,1								
	VV		"kanalizační řad DN250" 11,5*1*0,1								
	VV		Součet								
	D	8	Trubní vedení				0,00			126 418,00	126 418,00
26	K	871260310	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 10 z polypropylenu DN 100	m		165,00	0,00		165,00	0,00	0,00
	VV		"bezpečnostní přepad" 5								
27	M	28617001	trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 100x1000mm SN10	m		312,00	0,00		312,00	0,00	0,00
	VV		"bezpečnostní přepad" 5								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství MPC	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Množství VPC	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	VPC-MPC
VV			5*1,015 'Přepočtené koeficientem množství								
28	K	871310320	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 12 z polypropylenu DN 150	m		198,45	0,00		198,45	0,00	0,00
VV			"kanalizační přípojky DN150" 2+1+8+8*2+5+8*2								
29	M	28617025	trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 150x1000mm SN12	m		676,00	0,00		676,00	0,00	0,00
VV			"kanalizační přípojky DN150" 2+1+8+8*2+5+8*2								
VV			48*1,015 'Přepočtené koeficientem množství								
30	K	871350330	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 16 z polypropylenu DN 200	m		226,00	0,00	22,000	226,00	4 972,00	4 972,00
VV			"kanalizační řad DN200" 31,5+35+35+10,5+15,7+40+30+30								
31	M	28617095	trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 200x6000mm SN16	m		765,00	0,00	22,000	765,00	16 830,00	16 830,00
VV			"kanalizační řad DN200" 36+36+36+12+18+42+30+30								
VV			240*1,015 'Přepočtené koeficientem množství								
32	K	871360330	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 16 z polypropylenu DN 250	m		286,00	0,00		286,00	0,00	0,00
VV			"kanalizační řad DN250" 8,9+2,1+0,5								
33	M	28617096	trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 250x6000mm SN16	m		1 357,20	0,00		1 357,20	0,00	0,00
VV			"kanalizační řad DN250" 12								
VV			12*1,015 'Přepočtené koeficientem množství								
34	K	877310310	Montáž kolen na kanalizačním potrubí z PP nebo tvrdého PVC-U trub hladkých plnostěnných DN 150	kus		85,00	0,00	6,000	85,00	510,00	510,00
VV			60+20+10								
35	M	28617182	koleno kanalizační PP třívrstvé SN16 DN 150x45°	kus		206,00	0,00	6,000	206,00	1 236,00	1 236,00
VV			20*3								
36	M	28617172	koleno kanalizační PP třívrstvé SN16 DN 150x30°	kus		206,00	0,00		206,00	0,00	0,00
VV			20								
37	M	28617162	koleno kanalizační PP třívrstvé SN16 DN 150x15°	kus		189,00	0,00		189,00	0,00	0,00
VV			10								
38	K	877350320	Montáž odboček na kanalizačním potrubí z PP nebo tvrdého PVC-U trub hladkých plnostěnných DN 200	kus		3 562,00	0,00	6,000	3 562,00	21 372,00	21 372,00
VV			11								
39	M	28617207	odbočka kanalizační PP třívrstvá SN16 45° DN 200/150	kus		714,00	0,00	6,000	714,00	4 284,00	4 284,00
VV			11								
40	K	877992221	Montáž regulátoru odtoku, průtoku do 5l/s v revizní prefabrikované šachtě	kus		1 986,00	0,00		1 986,00	0,00	0,00
VV			1								
41	M	87717999	HDPE regulátor průtoku, výška vody 0,5-1,0m, regulace 4-5 l/s	kus		9 864,00	0,00		9 864,00	0,00	0,00
VV			1								
42	K	894411121	Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí DN přes 200 do 300 dno beton tř. C 25/30	kus		14 860,00	0,00	2,000	14 860,00	29 720,00	29 720,00
VV			3								
43	M	59224061	dno betonové šachtové DN 1000 100x50x15cm výtok 25-30cm	kus		6 864,00	0,00	2,000	6 864,00	13 728,00	13 728,00
VV			3								
44	M	59224050	skruž pro kanalizační šachty se zabudovanými stupadly 100x25x12cm	kus		969,00	0,00	2,000	969,00	1 938,00	1 938,00
VV			1								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství MPC	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Množství VPC	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	VPC-MPC
45	M	59224185	prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x60mm	kus		260,00	0,00	2,000	260,00	520,00	520,00
VV 2											
46	M	59224176	prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x80mm	kus		242,00	0,00	2,000	242,00	484,00	484,00
VV 3											
47	M	59224539	deska betonová zákrytová šachty DN 1000 kanalizační 100/62,5x20cm	kus		3 732,00	0,00	2,000	3 732,00	7 464,00	7 464,00
VV 3											
48	K	894812316	Revizní a čistící šachta z PP typ DN 600/200 šachtové dno průtočné 30°, 60°, 90°, tvaru T	kus		5 861,00	0,00		5 861,00	0,00	0,00
VV 8											
49	K	894812331	Revizní a čistící šachta z PP DN 600 šachtová roura korugovaná světlé hloubky 1000 mm vč. těsnícího kroužku	kus		6 822,00	0,00		6 822,00	0,00	0,00
VV 8											
50	K	894812339	Příplatek k rourám revizní a čistící šachty z PP DN 600 za uříznutí šachtové roury	kus		153,00	0,00		153,00	0,00	0,00
VV 8											
51	K	894812376	Revizní a čistící šachta z PP DN 600 poklop BEGU pro třídu zatížení D400 s betonovým prstencem	kus		3 736,00	0,00		3 736,00	0,00	0,00
VV 8											
52	K	895941302	Osazení vpustí uliční DN 450 z betonových dílců dno s kalištěm	kus		2 860,00	0,00		2 860,00	0,00	0,00
VV 18											
53	M	59224495	vpust' uliční DN 450 kaliště 450/300x50mm	kus		389,00	0,00		389,00	0,00	0,00
VV 18											
54	K	895941313	Osazení vpustí uliční DN 450 z betonových dílců skruž horní 295 mm	kus		960,00	0,00		960,00	0,00	0,00
VV 18+18											
55	M	59223857	skruž betonová horní pro uliční vpust' 450x295x50mm	kus		552,00	0,00		552,00	0,00	0,00
VV 18											
56	M	59223864	prstenec pro uliční vpust' vyrovnávací betonový 390x60x130mm	kus		251,00	0,00		251,00	0,00	0,00
VV 18											
57	K	895941331	Osazení vpustí uliční DN 450 z betonových dílců skruž průběžná s výtokem	kus		2 860,00	0,00		2 860,00	0,00	0,00
VV 18											
58	M	59224489	skruž betonová s odtokem 150mm pro uliční vpust' 450x450x50mm	kus		350,00	0,00		350,00	0,00	0,00
VV 18											
59	K	897171114	Akumulační boxy z PP pro vsakování dešťových vod pod pochozí plochy a plochy zatížené osobními automobily objemu přes 60 do 250 m3	m3		1 286,00	0,00		1 286,00	0,00	0,00
VV 1,2*0,48*0,6*190											
VV Součet											
60	M	897171101	vsakovací akumulární blok, základní blok, 1200x600x457mm, PP	ks		1 674,00	0,00		1 674,00	0,00	0,00
VV 190											
61	M	897171102	vsakovací akumulární blok, boční stěna pro poloblok, 600x450mm, PP	ks		388,00	0,00	36,000	388,00	13 968,00	13 968,00
VV 174											
62	M	897171103	vsakovací akumulární blok, krycí panel pro poloblok, 120x60cm, PP	ks		984,00	0,00		984,00	0,00	0,00
VV 189											

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství MPC	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Množství VPC	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	VPC-MPC
63	K	897173113	Kontrolní šachta integrovaná do akumulačních boxů pod plochy pochozí nebo zatížené osobními automobily v přes 750 do 1050 mm	kus		17 864,00	0,00		17 864,00	0,00	0,00
VV			5								
64	M	897171104	vstupní šacht. portál 650x650x120, PP	ks		1 430,00	0,00		1 430,00	0,00	0,00
VV			5								
65	M	897171105	střední/vrchní díl 5b/6a, H=35cm PP	ks		1 597,00	0,00		1 597,00	0,00	0,00
VV			5*4								
66	M	897171106	litinový poklop Fix LW400, H100 mm, s odvětráním, D400	ks		5 082,00	0,00		5 082,00	0,00	0,00
VV			5								
67	K	899104112	Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu pro třídu zatížení D400, E600	kus		960,00	0,00	2,000	960,00	1 920,00	1 920,00
VV			3								
68	M	55241003	poklop kanalizační betonolitinový, rám betonolitinový 160mm, D 400 s odvětráním	kus		3 736,00	0,00	2,000	3 736,00	7 472,00	7 472,00
VV			3								
69	K	899204112	Osazení mříží litinových včetně rámu a košů na bahno pro třídu zatížení D400, E600	kus		960,00	0,00		960,00	0,00	0,00
VV			18								
70	M	59224481	mříž vtoková s rámem pro uliční vpust' 500x500, zatížení 40 tun	kus		2 373,00	0,00		2 373,00	0,00	0,00
VV			16								
71	M	592244811	kombinovaná mříž vtoková s rámem pro uliční vpust' 485x905, zatížení B125/C250	kus		10 145,00	0,00		10 145,00	0,00	0,00
VV			2								
72	M	28661789	koš kalový pro vpust' v. 250mm	kus		382,00	0,00		382,00	0,00	0,00
VV			18								
73	K	899901991	Napojení na stávající dešťovou kanalizaci	kus		28 642,00	0,00		28 642,00	0,00	0,00
VV			"bezpečnostní přepad" 1								
D		998	Přesun hmot				0,00			1 698,03	1 698,03
74	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t		60,00	0,00	28,301	60,00	1 698,03	1 698,03

KRYCÍ LIST ROZPOČTU - vícepráce a méněpráce č.1

Stavba:
STAVEBNÍ ÚPRAVY MÍSTNÍ KOMUNIKACE V UL. VRBOVÁ A HEŘMÁNKOVA KLUK,
PODĚBRADY

Objekt:
4 - případná výměna podloží

KSO:
Místo: Kluk

CC-CZ:
Datum: 23.10.2025

Zadavatel:
Město Poděbrady

IČ:
DIČ:

Zhotovitel
DIS Praha s.r.o.

IČ: 63674505
DIČ: CZ63674505

IČ: 0
DIČ: 0

		méněpráce		vícepráce
Cena bez DPH		-591 489,45		455 827,01
	Sazba daně	Výše daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	-124 212,78	21,00%	95 723,67
snížená	12,00%	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK	-715 702,23	CZK	551 550,68

Cena bez DPH VPC-MPC -135 662,44 CZK

DPH základní 0,00 21,00% 0,00
snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH VPC -MPC v CZK -164 151,55 CZK

Projektant	Zpracovatel			
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko	Razítko

Objednavatel	Uchazeč			
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko	Razítko

REKAPITULACE VPC, MPC

Stavba: STAVEBNÍ ÚPRAVY MÍSTNÍ KOMUNIKACE V UL. VRBOVÁ A HEŘMÁNKOVA KLUK, PODĚBRADY

Objekt: 4 - případná výměna podloží

Místo: Kluk Datum: 23.10.2025
Zadavatel: Město Poděbrady Projektant:
Uchazeč: DIS Praha s.r.o. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK] Cena celkem [CZK]

Celkem vícepráce, ev.méněpráce -135 662,44

Náklady ze soupisu prací	-591 489,45	455 827,01
HSV - Práce a dodávky HSV	-591 489,45	455 827,01
1 - Zemní práce	-591 489,45	0,00
2- Zakládání	0,00	455 827,01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství MPC	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Množstvíb VPC	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	VPC-MPC
Rozpočet víceprací a méněprací Výměny podloží č.1							-591 489,45			455 827,01	-135 662,44
D	HSV		Práce a dodávky HSV				-591 489,45			455 827,01	-135 662,44
D	1		Zemní práce				-591 489,45			0,00	-591 489,45
1	K	122251106	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 5000 m3 strojně	m3	-568,330	95,00	-53 991,35		95,00	0,00	-53 991,35
	VV		"komunikace a zpevněné plochy" (1631+302)*1,15*0,5					1 111,475			
	VV		"zpomalovací prahy" (95+297)*1,15*0,5					225,400			
	VV		"parkovací stání" (40+79)*1,15*0,5					68,425			
	VV		Součet					1 405,300			
2	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	-568,330	230,00	-130 715,90		230,00	0,00	-130 715,90
	VV		1405,3					1 405,300			
3	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	-2 841,650	12,00	-34 099,80		12,00	0,00	-34 099,80
	VV		5*1405,3					7 026,500			
4	K	171152111	Uložení sypaniny z hornin nesoudržných a sypkých do násypů ztuhnutých v aktivní zóně silnic a dálnic	m3	-568,330	75,00	-42 624,75		75,00	0,00	-42 624,75
	VV		1405,3					1 405,300			
5	M	10364099	zemina vhodná do aktivní zóny dle požadavků ČSN 73 6133 SW, GW, G-F - sypanina kvalifikovaná jako vhodná do aktivní zóny CBRsat > 15% vč. staveništního přesunu	t	-994,578	269,00	-267 541,35		269,00	0,00	-267 541,35
	VV		1405,3*1,75					2 459,275			
6	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	-1 022,994	50,00	-51 149,70		50,00	0,00	-51 149,70

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství MPC	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Množství VPC	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	VPC-MPC
VV		1405,3*1,8						2 529,540			
7	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	-568,330	20,00	-11 366,60		20,00	0,00	-11 366,60
VV		1405,3						1 405,300			
Zakládání							0,00			455 827,01	455 827,01
1	K	919726121	geotextilie pro ochranu a separaci hm.do 200g/m2	m2			0,00	1 334,46	64,60	86 206,12	86 206,12 NP
3	K	213111121	Stabilizace základové spáry zřízením vrstvy z geomříže tuhé	m2			0,00	3 069,26	54,80	168 195,34	168 195,34 NP
4	K	69321014	geomříž dvouosá tuhá PP s tahovou pevností 40kN/m	m2			0,00	3 069,26	65,60	201 343,32	201 343,32 NP
7	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	m3			0,00	1,37049	60,00	82,23	82,23 NP
VV											

KRYCÍ LIST ROZPOČTU - vícepráce a méněpráce č.1

Stavba: STAVEBNÍ ÚPRAVY MÍSTNÍ KOMUNIKACE V UL. VRBOVÁ A HEŘMÁNKOVA KLUK, PODĚBRADY
Objekt: 5 - vedlejší a ostatní náklady

KSO: CC-CZ:
Místo: Kluk Datum: 23.10.2025
Zadavatel: IČ:
Město Poděbrady DIČ:
Uchazeč: IČ: 63674505
DIS Praha s.r.o. DIČ: CZ63674505

Cena bez DPH 4 109,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH v CZK 4 109,00

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE

Stavba: STAVEBNÍ ÚPRAVY MÍSTNÍ KOMUNIKACE V UL. VRBOVÁ A HEŘMÁNKOVA KLUK, PODĚBRADY
Objekt: 5 - vedlejší a ostatní náklady

Místo: Kluk Datum: 23.10.2025
Zadavatel: Město Poděbrady Projektant:
Uchazeč: DIS Praha s.r.o. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 4 109,00

HSV - Práce a dodávky HSV 4 109,00

OST - VRN 4 109,00

Rozpočet víceprací a méněprací č.1

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							4 109,00
D	HSV		Práce a dodávky HSV				4 109,00
D	OST		VRN				4 109,00
13	VPC		Kamerová zkouška spl.kan.před stavbou	kpl	1,000	4 109,00	4 109,00