

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 00

Stavba: Stavební úpravy zámek Jindřichův Hradec - Oprava koruny střechy Černé věže

KSO:
Místo: Jindřichův Hradec, Dobrovského 1/I

CC-CZ:
Datum: 30. 10. 2024

Zadavatel:
Národní památkový ústav

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
HORA s.r.o.

IČ: 26015889
DIČ: CZ26015889

Projektant:

IČ:

Zpracovatel:

IČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH			910 108,30
---------------------	--	--	-------------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	910 108,30	191 122,74
DPH snížená	12,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	1 101 231,04
-------------------	----------	------------	---------------------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 00

Stavba: Stavební úpravy zámek Jindřichův Hradec - Oprava koruny střechy Černé věže

Místo: Jindřichův Hradec, Dobrovského 1/I

Datum:

30. 10. 2024

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
-----	-------	--------------------	------------------	-----

Náklady stavby celkem

		910 108,30	1 101 231,04	
01	Vnitřní omítky v posledním patře	299 665,96	362 595,81	STA
02	Výměna oken	460 155,91	556 788,65	STA
03	Oprava atiky	150 286,43	181 846,58	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy zámek Jindřichův Hradec - Oprava koruny střechy Černé věže

Objekt:

01 - Vnitřní omítky v posledním patře

KSO:

Místo: Jindřichův Hradec, Dobrovského 1/I

CC-CZ:

Datum: 30. 10. 2024

Zadavatel:

Národní památkový ústav

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

HORA s.r.o.

IČ:

26015889

DIČ:

CZ26015889

Projektant:

IČ:

Zpracovatel:

IČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

299 665,96

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	299 665,96	21,00%	62 929,85
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

362 595,81

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy zámek Jindřichův Hradec - Oprava koruny střechy Černé věže

Objekt: **01 - Vnitřní omítky v posledním patře**

Místo: Jindřichův Hradec, Dobrovského 1/I

Datum: 30. 10. 2024

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

299 665,96

HSV - Práce a dodávky HSV

286 011,03

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

165 893,44

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

95 419,15

997 - Přesun sutě

13 644,36

998 - Přesun hmot

11 054,08

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

13 654,93

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy zámecký Jindřichův Hradec - Oprava koruny střechy Černé věže

Objekt: **01 - Vnitřní omítky v posledním patře**

Místo: Jindřichův Hradec, Dobrovského 1/I

Datum: 30. 10. 2024

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

299 665,96

D HSV Práce a dodávky HSV 286 011,03

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 165 893,44

1	K	619991001	Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním fólií včetně pozdějšího odkrytí podlah	m2	48,060	30,00	1 441,80	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	---	----	--------	-------	----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/619991001
 VV Odměřeno v .DWG
 VV 48,06

48,060

2	K	612131100	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch vápenný postřik nanášený ručně celoplošně stěn	m2	4,384	110,50	484,43	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	---	----	-------	--------	--------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/612131100
 VV Cihlové plenty
 VV (0,75+0,65+0,91)*1,93
 VV -0,81*3
 VV ((0,75+0,95*2+0,92)*3)*0,22
 VV Součet

4,458

-2,430

2,356

4,384

23	K	612311111	Omítka vápenná vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá hrubá, tloušťky do 10 mm zatřená svislých konstrukcí stěn	m2	4,384	322,00	1 411,65	CS ÚRS 2024 02
----	---	-----------	---	----	-------	--------	----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/612311111

24	K	612311191	Omítka vápenná vnitřních ploch nanášená ručně Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky jádrové omítky přes 10 mm stěn	m2	13,152	120,00	1 578,24	CS ÚRS 2024 02
----	---	-----------	--	----	--------	--------	----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/612311191
 VV 4,384*3

13,152

5	K	006-x1	D+M+PH Zpevnění ploch vápennou vodou - 30 aplikací - spec. dle PD	m2	47,416	3 395,00	160 977,32	
---	---	--------	---	----	--------	----------	------------	--

VV 50% neopravené plochy
 VV Částečně odměřeno v .DWG
 VV (6+8,3+10,05)/2
 VV ((1,75+1,75+1,86+1,75+1,91+1,9+1,85+1,85+1,72+1,79+1,88+1,95+1,75+1,8+1,9+1,66)*1,9)/2
 VV ((0,9+0,83+0,75+0,65+0,9+0,96+0,9+0,95)*2)/2
 VV (1,87*1,75)/2
 VV (1,71*1,8)/2
 VV (1,71*1,91)/2
 VV (1,47*1,85)/2
 VV (2,01*1,76)/2
 VV (2,14*1,92)/2
 VV (2,05*1,78)/2
 VV (2,11*1,78)/2
 VV ((0,9+0,83+0,75+0,65+0,91+0,96+0,9+0,95)*2)/2
 VV -(0,81*8)/2
 VV (((0,75+0,95*2+0,92)*8)*0,22)/2
 VV -39,323/2
 VV Součet

12,175

27,617

6,840

1,636

1,539

1,633

1,360

1,769

2,054

1,825

1,878

6,850

-3,240

3,142

-19,662

47,416

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 95 419,15

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
6	K	978013191	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrabáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu přes 50 do 100 %	m2	39,323	110,00	4 325,53	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/978013191					
		VV	Částečně odměřeno v .DWG					
		VV	Stávající zdivo omítnuté degradující omítkou					
		VV	8,3		8,300			
		VV	(1,9+1,85+1,85+1,72+1,79)*1,9		17,309			
		VV	1,91*1,71		3,266			
		VV	1,47*1,85		2,720			
		VV	1,9*1,76		3,344			
		VV	Mezisoučet		34,939			
		VV	Cihlové plenty					
		VV	(0,75+0,65+0,91)*1,93		4,458			
		VV	-0,81*3		-2,430			
		VV	((0,75+0,95*2+0,92)*3)*0,22		2,356			
		VV	Mezisoučet		4,384			
		VV	Součet		39,323			
7	K	985131311	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ruční dočištění ocelovými kartáči	m2	35,343	190,00	6 715,17	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/985131311					
		VV	Částečně odměřeno v .DWG					
		VV	Stávající kamenné zdivo s roztrhanou omítkou					
		VV	0,46+2,17+2,8-0,81		4,620			
		VV	1,76*0,65		1,144			
		VV	1,75*1,09		1,908			
		VV	0,83*1,13		0,938			
		VV	1,88*0,32		0,602			
		VV	1,95*0,12		0,234			
		VV	0,96*0,3		0,288			
		VV	Mezisoučet		9,734			
		VV	Stávající zdivo omítnuté degradující omítkou					
		VV	8,3		8,300			
		VV	(1,9+1,85+1,85+1,72+1,79)*1,9		17,309			
		VV	Mezisoučet		25,609			
		VV	Součet		35,343			
8	K	985132311	Očištění ploch líce kleneb a podhledů ruční dočištění ocelovými kartáči	m2	16,592	225,00	3 733,20	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/985132311					
		VV	Částečně odměřeno v .DWG					
		VV	Stávající kamenné zdivo s roztrhanou omítkou					
		VV	1,8*1,74		3,132			
		VV	1,93*2,14		4,130			
		VV	Mezisoučet		7,262			
		VV	Stávající zdivo omítnuté degradující omítkou					
		VV	1,91*1,71		3,266			
		VV	1,47*1,85		2,720			
		VV	1,9*1,76		3,344			
		VV	Mezisoučet		9,330			
		VV	Součet		16,592			
9	K	985231113/R	Spárování zdiva hloubky do 40 mm vápennou maltou délky spáry na 1 m2 upravované plochy přes 12 m	m2	51,935	800,00	41 548,00	
		VV	Částečně odměřeno v .DWG					
		VV	Stávající kamenné zdivo s roztrhanou omítkou					
		VV	0,46+2,17+2,8-0,81		4,620			
		VV	1,76*0,65		1,144			
		VV	1,75*1,09		1,908			
		VV	1,8*1,74		3,132			
		VV	0,83*1,13		0,938			
		VV	1,88*0,32		0,602			
		VV	1,95*0,12		0,234			
		VV	0,96*0,3		0,288			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			1,93*2,14		4,130			
VV			Mezisoučet		16,996			
VV			Stávající zdivo omítnuté degradující omítkou					
VV			8,3		8,300			
VV			(1,9+1,85+1,85+1,72+1,79)*1,9		17,309			
VV			1,91*1,71		3,266			
VV			1,47*1,85		2,720			
VV			1,9*1,76		3,344			
VV			Mezisoučet		34,939			
VV			Součet		51,935			
10	K	985231192/R	Spárování zdiva hloubky do 40 mm vápennou maltou Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	51,935	50,00	2 596,75	
11	K	985233131	Úprava spár po spárování zdiva kamenného nebo cihelného délky spáry na 1 m2 upravované plochy přes 12 m uhlazením	m2	51,935	485,00	25 188,48	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/985233131					
12	K	985233912	Úprava spár po spárování zdiva kamenného nebo cihelného Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	51,935	40,00	2 077,40	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/985233912					
13	K	949101111	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m	m2	34,430	70,00	2 410,10	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/949101111					
VV			19,67+1,86+1,91+1,85+1,79+1,9+1,8+1,9+1,75		34,430			
14	K	952901111	Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m	m2	48,060	142,00	6 824,52	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/952901111					
VV			Odměřeno v .DWG					
VV			48,06		48,060			
D 997			Přesun sutě				13 644,36	
15	K	997002611	Nakládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředek pro vodorovné přemístění	t	1,812	130,00	235,56	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997002611					
16	K	997013217/R	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením ručně pro budovy a haly výšky přes 24 m	t	1,812	5 090,00	9 223,08	
17	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	1,812	230,00	416,76	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013501					
18	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	7,248	12,50	90,60	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013509					
VV			1,812*4		7,248			
19	K	997013631	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	1,812	2 030,00	3 678,36	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013631					
D 998			Přesun hmot				11 054,08	
20	K	998018003/R	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční (bez užití mechanizace) vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 24 m	t	2,176	5 080,00	11 054,08	
D VRN			Vedlejší rozpočtové náklady				13 654,93	
21	K	VRN-x1	Vedlejší rozpočtové náklady	%	3,000	2 918,31	8 754,93	
22	K	VRN-x2	Vzorkování	soubor	1,000	4 900,00	4 900,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy zámek Jindřichův Hradec - Oprava koruny střechy Černé věže

Objekt:

02 - Výměna oken

KSO:

Místo: Jindřichův Hradec, Dobrovského 1/I

CC-CZ:

Datum: 30. 10. 2024

Zadavatel:

Národní památkový ústav

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

HORA s.r.o.

IČ:

26015889

DIČ:

CZ26015889

Projektant:

IČ:

Zpracovatel:

IČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

460 155,91

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	460 155,91	21,00%	96 632,74
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

556 788,65

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy zámek Jindřichův Hradec - Oprava koruny střechy Černé věže

Objekt: **02 - Výměna oken**

Místo: Jindřichův Hradec, Dobrovského 1/I

Datum: 30. 10. 2024

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

460 155,91

HSV - Práce a dodávky HSV	26 254,53
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	14 293,80
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	9 244,28
997 - Přesun sutě	2 025,57
998 - Přesun hmot	690,88
PSV - Práce a dodávky PSV	415 752,00
766 - Konstrukce truhlářské	415 752,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	18 149,38

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy zámecký Hradec - Oprava koruny střechy Černé věže

Objekt: **02 - Výměna oken**

Místo: Jindřichův Hradec, Dobrovského 1/I

Datum: 30. 10. 2024

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

460 155,91

D HSV Práce a dodávky HSV 26 254,53

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 14 293,80

1	K	619991001	Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním fólií včetně pozdějšího odkrytí podlah	m2	48,060	30,00	1 441,80	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	---	----	--------	-------	----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/619991001

VV Odměřeno v .DWG

VV 48,06

48,060

2	K	619995001	Začištění omítek (s dodáním hmot) kolem oken, dveří, podlah, obkladů apod.	m	57,120	225,00	12 852,00	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	--	---	--------	--------	-----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/619995001

P Poznámka k položce: □ ZAČIŠTĚNÍ ŠPALETY - DLE SHODNÉHO POSTUPU JAKO PŘI OPRAVĚ OMÍTEK BUDE NAMÍCHÁNA VÁPENNÁ MALTA SHODNÉHO ODSŤINU S OKOLNÍ STÁVAJÍCÍ. SHODNOU TECHNIKOU BUDE VYSRAVENA OMÍTKA V OKOLÍ NOVĚ MONTOVANÝCH OKEN.

VV Z vnitřní i vnější strany

VV (0,75*2+0,95*4+0,92*2)*8

57,120

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 9 244,28

3	K	968062244	Vybourání dřevěných rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámu oken s křídly jednoduchých, plochy do 1 m2	m2	6,480	287,00	1 859,76	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	---	----	-------	--------	----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/968062244

P Poznámka k položce: □ DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍCH DŘEVĚNÝCH OKEN S MINIMÁLNÍM ZÁSAHEM DO OMÍTKY ŠPALETY

VV Plocha okna odměřena v .DWG

VV 0,81*8

6,480

4	K	949101111	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m	m2	8,000	70,00	560,00	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	---	----	-------	-------	--------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/949101111

VV 1*8

8,000

5	K	952901111	Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m	m2	48,060	142,00	6 824,52	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	--	----	--------	--------	----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/952901111

VV Odměřeno v .DWG

VV 48,06

48,060

D 997 Přesun sutě 2 025,57

6	K	997002611	Nakládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředek pro vodorovné přemístění	t	0,269	130,00	34,97	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	---	---	-------	--------	-------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997002611

7	K	997013217/R	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením ručně pro budovy a haly výšky přes 24 m	t	0,269	5 090,00	1 369,21	
---	---	-------------	---	---	-------	----------	----------	--

8	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	0,269	230,00	61,87	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	--	---	-------	--------	-------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013501

9	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	1,076	12,50	13,45	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	--	---	-------	-------	-------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013509

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			0,269*4			1,076		
10	K	997013631	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	0,269	2 030,00	546,07	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013631					
D 998			Přesun hmot			690,88		
11	K	998018003/R	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční (bez užití mechanizace) vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 24 m	t	0,136	5 080,00	690,88	
D PSV			Práce a dodávky PSV			415 752,00		
D 766			Konstrukce truhlářské			415 752,00		
12	K	766621622	Montáž oken dřevěných plochy do 1 m2 včetně montáže rámu otevíracích do zdiva	kus	8,000	950,00	7 600,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/766621622					
P			Poznámka k položce: <input type="checkbox"/> MONTÁŽ OKEN - OKNA BUDOU MONTOVÁNA DO STEJNÉ POZICE, V JAKÉ SE NACHÁZELA PŘEDCHOZÍ					
13	M	766-x1	okno dřevěné vel. 650-750mm x 1050-1200mm - VÝROBA OKEN DLE VÝKRESU D.1.1.02 - OKNA ČERNÉ VĚŽE - VZOR	kus	8,000	50 000,00	400 000,00	
14	K	998766313/R	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 24 m	%	4 076,000	2,00	8 152,00	
D VRN			Vedlejší rozpočtové náklady			18 149,38		
15	K	VRN-x1	Vedlejší rozpočtové náklady	%	3,000	4 416,46	13 249,38	
16	K	VRN-x2	Vzorkování	soubor	1,000	4 900,00	4 900,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy zámek Jindřichův Hradec - Oprava koruny střechy Černé věže

Objekt:

03 - Oprava atiky

KSO:

Místo: Jindřichův Hradec, Dobrovského 1/I

CC-CZ:

Datum: 30. 10. 2024

Zadavatel:

Národní památkový ústav

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

HORA s.r.o.

IČ:

26015889

DIČ:

CZ26015889

Projektant:

IČ:

Zpracovatel:

IČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				150 286,43
		Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní		150 286,43	21,00%	31 560,15
snížená		0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH	v	CZK		181 846,58

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy zámek Jindřichův Hradec - Oprava koruny střechy Černé věže

Objekt: **03 - Oprava atiky**

Místo: Jindřichův Hradec, Dobrovského 1/I

Datum: 30. 10. 2024

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	150 286,43
HSV - Práce a dodávky HSV	140 826,43
3 - Svislé a kompletní konstrukce	47 632,95
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	1 716,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	40 665,52
997 - Přesun sutě	15 150,36
998 - Přesun hmot	35 661,60
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	9 460,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy zámek Jindřichův Hradec - Oprava koruny střechy Černé věže

Objekt: **03 - Oprava atiky**

Místo: Jindřichův Hradec, Dobrovského 1/I

Datum: 30. 10. 2024

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

150 286,43

D HSV Práce a dodávky HSV 140 826,43

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 47 632,95

1	K	315232014	Zdivo z cihel pálených půdní, štítové, nadstřešní, poprsní z cihel lícových, včetně spárování pevnosti P 60, na maltu MVC dl. 290 mm (český formát 290x140x65 mm) plných	m3	2,103	22 650,00	47 632,95	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	---	----	-------	-----------	-----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/315232014

P Poznámka k položce: □
VYZDĚNÍ NOVÉ KORUNY ATIKY MRAZUVDORNÝMI PÁLENÝMI CIHLAMI KLADENÝMI NA PLOCHO (V=+ 75 MM)
VV Vyzdění nové koruny atiky
VV (89,56-57,2)*0,065

2,103

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 1 716,00

2	K	619991001	Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním fólií včetně pozdějšího odkrytí podlah	m2	57,200	30,00	1 716,00	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	---	----	--------	-------	----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/619991001

VV Odměřeno v .DWG
VV 57,2

57,200

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 40 665,52

3	K	962032231	Bourání zdiva nadzákladového z cihel pálených plných nebo lícových nebo vápenopískových, na maltu vápennou nebo vápenocementovou, objemu přes 1 m3	m3	1,116	926,00	1 033,42	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	--	----	-------	--------	----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/962032231

P Poznámka k položce: □
ODSTRANĚNÍ 15-20% POŠKOZENÝCH CIHEL ATIKY (U CIHEL S POUZE VIDITELNÝMI ČELY LZE ODSTRANIT JEJICH POHLEDOVOU 1/3-1/2).
VV Odstranění 15-20% poškozených cihel atiky
VV (16,64*0,014)*0,2
VV (29,22*0,61*0,3)*0,2
VV Součet

0,047

1,069

1,116

4	K	985221121	Doplnění zdiva ručně do vápenné nebo vápenocementové malty cihlami	m3	1,116	12 222,00	13 639,75	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	--	----	-------	-----------	-----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/985221121

P Poznámka k položce: □
DOPLNĚNÍ ODSTRANĚNÝCH 15-20% PLOCHO (V=+ 75 MM) POŠKOZENÝCH CIHEL ATIKY - MRAZUVDORNÝMI PÁLENÝMI CIHLAMI
VV Doplnění 15-20% poškozených cihel atiky
VV 1,116

1,116

5	M	59623003	cihla lícová plná český formát 290x140x65mm	kus	357,399	50,00	17 869,95	CS ÚRS 2024 02
---	---	----------	---	-----	---------	-------	-----------	----------------

VV 1,116*320,25 *Přepočtené koeficientem množství

357,399

6	K	952901111	Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m	m2	57,200	142,00	8 122,40	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	--	----	--------	--------	----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/952901111

VV Odměřeno v .DWG
VV 57,2

57,200

D 997 Přesun sutě 15 150,36

7	K	997002611	Nakládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředek pro vodorovné přemístění	t	2,012	130,00	261,56	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	---	---	-------	--------	--------	----------------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997002611					
8	K	997013217/R	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením ručně pro budovy a haly výšky přes 24 m	t	2,012	5 090,00	10 241,08	
9	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	2,012	230,00	462,76	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013501					
10	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	8,048	12,50	100,60	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013509					
VV			2,012*4		8,048			
11	K	997013631	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	2,012	2 030,00	4 084,36	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013631					
D		998	Přesun hmot				35 661,60	
12	K	998018003/R	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční (bez užití mechanizace) vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 24 m	t	7,020	5 080,00	35 661,60	
D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				9 460,00	
13	K	VRN-x1	Vedlejší rozpočtové náklady	%	3,000	1 520,00	4 560,00	
14	K	VRN-x2	Vzorkování	soubor	1,000	4 900,00	4 900,00	