



Spolufinancováno
Evropskou unií

Ministerstvo životního prostředí



Agendové číslo: **05351/2024/IM/3**

Identifikátor: **KUMSX039EW9A**

DODATEK č. 3

ke smlouvě o dílo č. 05351/2024/IM


I.

Smluvní strany


1. Moravskoslezský kraj

se sídlem: 28. října 2771/117, 702 00 Ostrava
zastoupen: Ing. Bc. Liborem Vajdou, vedoucím odboru investičního
a majetkového
IČO: 70890692
DIČ: CZ70890692
bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
číslo účtu: 2105987779/2700

Osoby oprávněné jednat ve věcech realizace stavby:



Zástupci pro administraci projektu, kontaktní osoby vůči řídicím a kontrolním orgánům:



(dále jen „objednatel“)

2. VOSTAV MORAVA a.s.

se sídlem: Kuršova 468/28, 721 00 Ostrava
zastoupena: Ing. Břetislavem Čížkem, předsedou představenstva
IČO: 25836129
DIČ: CZ25836129
bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.

číslo účtu:

1099910999/5500

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, sp. zn. B 4234

(dále jen „zhotovitel“)

II.

Základní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 11.11.2024 Smlouvu o dílo, evidenční číslo 05351/2024/IM (dále jen „smlouva“) ve znění dodatku č. 1 ze dne 14.7.2025, ve znění dodatku č. 2 ze dne 29.7.2025 jejímž předmětem je provedení stavby „Rekultivace sportovního areálu Gymnázia Cihelní“ (dále jen „stavba“ či „dílo“).
2. Z důvodu změn okolností vzniklých při výstavbě vyvstala potřeba změny smlouvy.
3. V průběhu realizace díla vyvstala potřeba provedení níže uvedených prací a dodávek, které nejsou obsaženy v původní projektové dokumentaci stavby (dále jen „DPS“) a v soupisu prací, a jsou nutné k řádnému dokončení díla (dále jen „vícepráce“). Zároveň se smluvní strany dohodly, že v rámci díla dle původní DPS nebudou provedeny některé níže uvedené práce a dodávky, které již nejsou nutné pro provedení díla (dále jen „méněpráce“):

Změna č.15 - SO02.3 Multifunkční hřiště-nerealizovaný obrubník

V průběhu realizace stavby bylo zjištěno, že dochází ke kolizi betonových patek oplocení s betonovými obrubníky, které lemují oplocení. Po konzultaci s technickým dozorem projektanta bylo rozhodnuto o změně spočívající v nerealizaci většiny obrubníků, s cílem zabránit konstrukčním kolizím a zachovat funkčnost oplocení.

Hodnota méněprací činí 20.496,57 Kč bez DPH.

Změna č.16 - SO 03 Workoutové hřiště - chybějící konstrukční vrstva

V rámci kontroly souladu mezi výkresovou částí DPS a rozpočtovou částí bylo zjištěno, že položka „Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m², tl. 100 mm“ je uvedena ve výkresové části, avšak v rozpočtu není tato položka zahrnuta. Na základě tohoto zjištění byla provedena změna spočívající v doplnění nebo úpravě rozpočtu tak, aby odpovídal skutečnému rozsahu prací dle DPS.

Hodnota víceprací činí 29.736,96 Kč bez DPH.

Změna č.17 - Zábór veřejného prostranství

Tato změna řeší odpočet položky uvedené v oddíle vedlejších rozpočtových nákladů, konkrétně „Zábór veřejného prostranství“. Na základě vyhlášky Magistrátu města Frýdek-Místek byly s účinností od 1. 7. 2023 poplatky za zábór veřejného prostranství pro investiční akce tohoto typu zrušeny. Z uvedeného důvodu byla položka „Zábór veřejného prostranství“ z rozpočtu odstraněna.

Hodnota méněprací činí 10.000,00 Kč bez DPH.

Změna č.18 - Úprava svahování u doskočiště

V období mezi dokončením DPS a zahájením realizace této investiční akce došlo k vybudování nové lezecké stěny v prostoru sportoviště. Jedná se o samostatnou investiční akci uživatele, v rámci, které byla mimo jiné provedena nová modulace svahu. Tato úprava svahu zasahuje do prostoru objektu doskočiště, čímž vzniká kolize s návrhem situačního řešení dle DPS. Z výše uvedeného důvodu bude nutné provést úpravu svahu spočívající v odtěžení zeminy včetně její likvidace, aby bylo možné dodržet původní návrh umístění doskočiště.

Hodnota víceprací činí 37.970,80 Kč bez DPH.

Změna č.19 - Zpevněná plocha u SO 05 (zastřešený prostor)

Z důvodu koncepčního a vizuálního napojení plochy zastřešeného prostoru na navazující stavební objekt SO 05 (zpevněné plochy) a s ohledem na bezpečnější vstup do prostoru školy (únikový východ z budovy), bude nutné provést úpravu stávající betonové plochy. Úprava spočívá v odstranění původní betonové vrstvy až na úroveň základové konstrukce a následném napojení na nově realizované zpevněné plochy dle aktuálního návrhu. Tím bude zajištěna nejen funkční kontinuita povrchů, ale i bezpečný přístup v souladu s požadavky na únikové cesty.

Hodnota víceprací činí 50.486,29 Kč bez DPH.

Změna č. 20 - Doplnění chodníku u vstupní brány, včetně nových branek

S ohledem na provozní potřeby bude nutné provést úpravu v prostoru vstupních branek do objektu a na zahradu školy. Cílem této změny je zajistit bezbariérový průchod osob a umožnit průjezd sekací techniky pro zajištění pravidelné údržby zelených ploch.

Změna zahrnuje:

- doplnění zpevněných ploch v místě vstupů,
- osazení 2 ks nových branek s odpovídající šířkou a konstrukčním řešením,
- související stavební a terénní úpravy.

Hodnota víceprací činí 51.770,46. Kč bez DPH.

III.

Změna smlouvy

S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly na změně smlouvy takto:

1. Vícepráce uvedené v tomto dodatku jsou nedílnou součástí díla, zhotovitel se zavazuje k jejich provedení a rozsah díla uvedený v čl. III odst. 1 smlouvy se o jejich provedení rozšiřuje. V rámci díla nebudou provedeny méněpráce uvedené v tomto dodatku.
2. **Hodnota víceprací činí 169.964,51 Kč bez DPH / 205.657,06 Kč včetně DPH.**
3. **Hodnota méněprací činí 30.496,57 Kč bez DPH / 36.900,85 Kč včetně DPH.**
4. **Cena za dílo, sjednaná v čl. V odst. 1 smlouvy, se snižuje o cenu rozdílu výše uvedených víceprací a méněprací, a činí:**

cena bez DPH 23.761.891,58 Kč

DPH 21 % 4.989.997,23 Kč

cena včetně DPH 28.751.888,81 Kč

IV.

Závěrečná ustanovení

1. Ustanovení smlouvy tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.
2. Je-li tento dodatek uzavírán v listinné podobě, vyhotovuje se ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení. Je-li tento dodatek uzavírán elektronicky, obdrží obě strany jeho elektronický originál opatřený elektronickými podpisy.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv

(zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“). Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv ve smyslu zákona o registru smluv provede objednatel.

4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
5. Osobní údaje obsažené v tomto dodatku i ve smlouvě budou objednatelem zpracovávány pouze pro účely plnění práv a povinností vyplývajících z této smlouvy; k jiným účelům nebudou tyto osobní údaje objednatelem použity. Objednatel při zpracovávání osobních údajů dodržuje platné právní předpisy. Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou uvedeny na oficiálních webových stránkách Moravskoslezského kraje www.msk.cz.
6. Nedílnou součástí tohoto dodatku je:
Příloha č. 1 – Rekapitulace víceprací a méněprací.
Příloha č. 2 – Změnové listy

Ostravě dne

Elektronický podpis: 11.11.2025
Certifikát autora podpisu:
Jméno: Ing. Bc. Libor Vajda
Vydal: PostSignum Qualified CA 4
Platnost do: 11.2.2028 13:00 +01:00

za objednatele
Ing. Libor Vajda
vedoucí odboru investičního
a majetkového

V Ostravě dne

Ing.
Břetislav
Čížek

Podepsal Ing. Břetislav Čížek
DN: cn=Ing. Břetislav Čížek,
c=CZ, o=VOSTAV MORAVA
a.s., ou=1,
email=[REDACTED]
Datum: 2025.11.04 12:43:05
+01'00'

za zhotovitele
Ing. Břetislav Čížek
předseda představenstva

Tento dodatek je na základě pověření uděleného se souhlasem rady kraje ze dne 19.8.2024 usnesením č. 109/7568 oprávněn podepsat vedoucí odboru investičního a majetkového.

Příloha č. 1 – Rekapitulace víceprací a méněprací

cena bez DPH (v Kč)	
Změna č.15 - SO02.3 Multifunkční hřiště-nerealizovaný obrubník	-20.496,57
Změna č.16 - SO 03 Workoutové hřiště - chybějící konstrukční vrstva	29.736,96
Změna č. 17 - Zábor veřejného prostranství	-10.000,00
Změna č. 18 - Úprava svahování u doskočiště	37.970,80
Změna č. 19 - Zpevněná plocha u SO 05 (zastřešený prostor)	50.486,29
Změna č. 20 - Doplnění chodníku u vstupní brány, včetně nových branek	51.770,46
Celkem	139.467.94

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 15/24

Stavba: Rekultivace sportovního areálu Gymnázia Cihelní

Místo: Frýdek-Místek

Datum: 20.10.2025

Zadavatel: Moravskoslezský kraj

Projektant: ATRIS s.r.o.

Zhotovitel: VOSTAV MORAVA a.s.

Zpracovatel:



VOSTAV MORAVA a.s.

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů		139 467,94	168 756,21
ZL	Změnové listy	139 467,94	168 756,21
15	SO02.3 Multifunkční hřiště-nerealizovaný obrubník	-20 496,57	-24 800,85
16	SO 03 Wourkoutové hřiště - chybějící konstrukční vrstva	29 736,96	35 981,72
17	Zábor veřejného prostranství	-10 000,00	-12 100,00
18	Úprava svahování u doskočiště	37 970,80	45 944,67
19	Zpevněná plocha u SO 05 (zastřešený prostor)	50 486,29	61 088,41
20	Doplnění chodníku u vstupní brány, včetně nových branek	51 770,46	62 642,26

SOUPIS PRACÍ



VOSTAV MORAVA a.s.

Stavba:

Rekultivace sportovního areálu Gymnázia Cihelní

Objekt:

ZL - Změnové listy

Soupis:

15 - SO02.3 Multifunkční hřiště-nerealizovaný obrubník

Místo: Frýdek-Místek

Datum: 20.10.2025

Zadavatel: Moravskoslezský kraj

Projektant: ATRIS s.r.o.

Zhotovitel: VOSTAV MORAVA a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

-20 496,57

D HSV Práce a dodávky HSV

-20 496,57

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

-19 929,00

27	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	-54,600	273,00	-14 905,80
----	---	-----------	--	---	---------	--------	------------

VV "viz. výkres multifunkčního hřiště"-(28*2+16*2)+33,40

-54,600

28	M	59217017	obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm	m	-54,600	92,00	-5 023,20
----	---	----------	---	---	---------	-------	-----------

D 998 Přesun hmot

-567,57

30	K	998222012	Přesun hmot pro tělovýchovné plochy	t	-10,135	55,00	-557,43
31	K	998222198	Příplatek k přesunu hmot na tělovýchovných plochách za zvětšený přesun do 1000 m	t	-10,135	1,00	-10,14

SOUPIS PRACÍ



VOSTAV MORAVA a.s.

Stavba:

Rekultivace sportovního areálu Gymnázia Cihelní

Objekt:

ZL - Změnové listy

Soupis:

16- SO 03 Wourkoutové hřiště - chybějící konstrukční vrstva

Místo: Frýdek-Místek

Datum: 20.10.2025

Zadavatel: Moravskoslezský kraj

Projektant: ATRIS s.r.o.

Zhotovitel: VOSTAV MORAVA a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

29 736,96

D HSV Práce a dodávky HSV 29 736,96

D 5 Komunikace pozemní 27 264,00

0	K	564831111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 100 mm	m2	192,000	142,00	27 264,00
---	---	-----------	---	----	---------	--------	-----------

VV "workout"24*8 192,000

D 998 Přesun hmot 2 472,96

32	K	998222012	Přesun hmot pro tělovýchovné plochy	t	44,160	55,00	2 428,80
----	---	-----------	-------------------------------------	---	--------	-------	----------

33	K	998222198	Příplatek k přesunu hmot na tělovýchovných plochách za zvětšený přesun do 1000 m	t	44,160	1,00	44,16
----	---	-----------	--	---	--------	------	-------

SOUPIS PRACÍ



VOSTAV MORAVA a.s.

Stavba:

Rekultivace sportovního areálu Gymnázia Cihelní

Objekt:

ZL - Změnové listy

Soupis:

17 - Zábor veřejného prostranství

Místo: Frýdek-Místek

Datum: 20.10.2025

Zadavatel: Moravskoslezský kraj

Projektant: ATRIS s.r.o.

Zhotovitel: VOSTAV MORAVA a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

-10 000,00

D VRN3

Zařízení staveniště

-10 000,00

13	K	R-9900112	Zábory veřejného prostranství	soubor	-1,000	10 000,00	-10 000,00
----	---	-----------	-------------------------------	--------	--------	-----------	------------

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekultivace sportovního areálu Gymnázia Cihelní

Objekt:

ZL - Změnové listy

Soupis:

18 - Úprava svahování u doskočiště

Místo: Frýdek-Místek

Datum: 20.10.2025

Zadavatel: Moravskoslezský kraj

Projektant: ATRIS s.r.o.

Zhotovitel: VOSTAV MORAVA a.s.

Zpracovatel:



VOSTAV MORAVA a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

37 970,80

D HSV Práce a dodávky HSV

37 970,80

D 1 Zemní práce

37 970,80

2	K	122251104	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně	m3	56,800	95,00	5 396,00
VV		10,00*7,10*1,600/2			56,800		
5	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	56,800	153,00	8 690,40
6	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	568,000	0,01	5,68
VV		"do 20 km"56,8*10			568,000		
7	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	102,240	233,00	23 821,92
VV		"poplatek za skládku"56,80*1,8			102,240		
8	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	56,800	1,00	56,80

SOUPIS PRACÍ



VOSTAV MORAVA a.s.

Stavba:

Rekultivace sportovního areálu Gymnázia Cihelní

Objekt:

ZL - Změnové listy

Soupis:

19 - Zpevněná plocha u SO 05 (zastřešený prostor)

Místo: Frýdek-Místek

Datum: 20.10.2025

Zadavatel: Moravskoslezský kraj

Projektant: ATRIS s.r.o.

Zhotovitel: VOSTAV MORAVA a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

50 486,29

D HSV Práce a dodávky HSV 34 166,04

D 5 Komunikace pozemní 8 840,88

44	K	596211113	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A pl přes 300 m2	m2	18,000	279,00	5 022,00
45	M	59245021	dlažba tvar čtverec betonová 200x200x60mm přírodní	m2	18,360	208,00	3 818,88
VV					18,00*1,02		18,360

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 24 016,50

0	K	985111211	Odsekání betonu stěn tl do 80 mm	m2	18,000	1 140,00	20 520,00
0	K	985311112	Reprofilace stěn cementovou sanační maltou tl přes 10 do 20 mm	m2	1,850	1 890,00	3 496,50
VV					18,50*0,10		1,850

D 997 Přesun sutě 814,21

75	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	3,483	51,70	180,07
76	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	22,572	0,01	0,23
VV					1,188*19 "Přepočtené koeficientem množství		22,572

77	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	3,483	39,00	135,84
78	K	997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu pod kódem 17 01 01	t	3,483	143,00	498,07

D 998 Přesun hmot 494,45

82	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlažebním	t	4,155	119,00	494,45
----	---	-----------	---	---	-------	--------	--------

D PSV Práce a dodávky PSV 16 320,25

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 16 320,25

0	K	711141811	Odstranění izolace proti vodě, vlhkosti a plynům z pásů NAIP přitavených jednovrstvých z plochy vodorovné	m2	18,000	48,70	876,60
0	K	711191201	Provedení izolace proti zemní vlhkosti hydroizolační stěrkou vodorovné na betonu, 2 vrstvy	m2	18,000	311,00	5 598,00
0	M	58581002	stěrka cementová rychletuhnoucí pro izolace	kg	72,000	133,00	9 576,00
VV					18*4 "Přepočtené koeficientem množství		72,000
0	K	998711201	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m	%	160,506	1,68	269,65

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekultivace sportovního areálu Gymnázia Cihelní

Objekt:

ZL - Změnové listy

Soupis:



VOSTAV MORAVA a.s.

20 - Doplnění chodníku u vstupní brány, včetně nových branek

Místo: Frýdek-Místek

Datum: 20.10.2025

Zadavatel: Moravskoslezský kraj

Projektant: ATRIS s.r.o.

Zhotovitel: VOSTAV MORAVA a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

51 770,46

D HSV

Práce a dodávky HSV

51 770,46

D 1

Zemní práce

2 590,10

7	K	113202111	Vytrhání obrub krajiníků obrubníků stojatých	m	4,750	51,00	242,25
5	K	132212131	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm v soudrzných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně	m3	1,440	1 057,00	1 522,08
VV					"výkop pro patky branek "4*0,6*0,6*1,00	1,440	
VV					Součet	1,440	
13	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	1,440	153,00	220,32
VV					"odvoz zeminy na skládku"a1	1,440	
14	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	7,200	0,01	0,07
VV					"do 20 km"a1*5	7,200	
17	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	2,592	233,00	603,94
VV					"poplatek za skládku"a1*1,8	2,592	
18	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	1,440	1,00	1,44
VV					a1	1,440	

D 2

Zakládání

10 460,31

14	K	275313711	Základové patky z betonu tř. C 20/25	m3	1,584	4 160,00	6 589,44
VV					"výkop pro patky oplocení "4*0,6*0,6*1,1	1,584	
VV					Součet	1,584	
15	K	275351121	Zřízení bednění základových patek	m2	3,235	455,00	1 471,93
VV					"patky oplocení"0,6*0,337*4*4	3,235	
VV					Součet	3,235	
16	K	275351122	Odstranění bednění základových patek	m2	3,235	84,00	271,74
0	M	OSM.223000	KGEM trouba DN200x4,9/ 500 SN4 EN 13476-2	kus	4,000	401,80	1 607,20
VV					3,88349514563107*1,03 'Přepočtené koeficientem množství	4,000	
0	M	28611724	vičko kanalizace plastové KG DN 200	kus	4,000	130,00	520,00

D 3

Svislé a kompletní konstrukce

32 418,00

0	K	348101220	Osazení vrat nebo vrátek k oplocení na ocelové sloupky pl přes 2 do 4 m2	kus	2,000	417,00	834,00
0	M	DRX.0073225.U RS	Branka ESPACE 1350x1750, RAL	kus	2,000	15 792,00	31 584,00

D 5

Komunikace pozemní

3 397,59

32	K	564851011	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 150 mm	m2	5,250	156,00	819,00
44	K	596211113	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A pl přes 300 m2	m2	5,250	279,00	1 464,75
45	M	59245021	dlažba tvar čtverec betonová 200x200x60mm přírodní	m2	5,355	208,00	1 113,84
VV					5,25*1,02	5,355	

D 9

Ostatní konstrukce a práce-bourání

1 742,49

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
56	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrrou do lože z betonu prostého	m	4,750	273,00	1 296,75
57	M	59217017	obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm	m	4,845	92,00	445,74
VV		4,75*1,02		4,845			
D		997	Přesun sutě			227,82	
75	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	0,974	51,70	50,36
76	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	18,506	0,01	0,19
VV		0,974*19 "Přepočtené koeficientem množství		18,506			
77	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	0,974	39,00	37,99
78	K	997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu pod kódem 17 01 01	t	0,974	143,00	139,28
D		998	Přesun hmot			934,15	
82	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	7,850	119,00	934,15

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ



VOSTAV MORAVA a.s.

Kód: 15/24

Stavba: Rekultivace sportovního areálu Gymnázia Cihelní

Místo: Frýdek-Místek

Datum: 20.10.2025

Zadavatel: Moravskoslezský kraj

Projektant: ATRIS s.r.o.

Zhotovitel: VOSTAV MORAVA a.s.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů		139 467,94	168 756,21
ZL	Změnové listy	139 467,94	168 756,21
15	SO02.3 Multifunkční hřiště-nerealizovaný obrubník	-20 496,57	-24 800,85
16	SO 03 Wourkoutové hřiště - chybějící konstrukční vrstva	29 736,96	35 981,72
17	Zábor veřejného prostranství	-10 000,00	-12 100,00
18	Úprava svahování u doskočiště	37 970,80	45 944,67
19	Zpevněná plocha u SO 05 (zastřešený prostor)	50 486,29	61 088,41
20	Doplnění chodníku u vstupní brány, včetně nových branek	51 770,46	62 642,26

SOUPIS PRACÍ



VOSTAV MORAVA a.s.

Stavba:

Rekultivace sportovního areálu Gymnázia Cihelní

Objekt:

ZL - Změnové listy

Soupis:

15 - SO02.3 Multifunkční hřiště-nerealizovaný obrubník

Místo: Frýdek-Místek

Datum: 20.10.2025

Zadavatel: Moravskoslezský kraj

Projektant: ATRIS s.r.o.

Zhotovitel: VOSTAV MORAVA a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

-20 496,57

D HSV Práce a dodávky HSV

-20 496,57

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

-19 929,00

27	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	-54,600	273,00	-14 905,80
----	---	-----------	--	---	---------	--------	------------

VV "viz. výkres multifunkčního hřiště"-(28*2+16*2)+33,40 -54,600

28	M	59217017	obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm	m	-54,600	92,00	-5 023,20
----	---	----------	---	---	---------	-------	-----------

D 998 Přesun hmot

-567,57

30	K	998222012	Přesun hmot pro tělovýchovné plochy	t	-10,135	55,00	-557,43
31	K	998222198	Příplatek k přesunu hmot na tělovýchovných plochách za zvětšený přesun do 1000 m	t	-10,135	1,00	-10,14

SOUPIS PRACÍ



VOSTAV MORAVA a.s.

Stavba:

Rekultivace sportovního areálu Gymnázia Cihelní

Objekt:

ZL - Změnové listy

Soupis:

16- SO 03 Wourkoutové hřiště - chybějící konstrukční vrstva

Místo: Frýdek-Místek

Datum: 20.10.2025

Zadavatel: Moravskoslezský kraj

Projektant: ATRIS s.r.o.

Zhotovitel: VOSTAV MORAVA a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

29 736,96

D HSV Práce a dodávky HSV 29 736,96

D 5 Komunikace pozemní 27 264,00

0	K	564831111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 100 mm	m2	192,000	142,00	27 264,00
---	---	-----------	---	----	---------	--------	-----------

VV "workout"24*8 192,000

D 998 Přesun hmot 2 472,96

32	K	998222012	Přesun hmot pro tělovýchovné plochy	t	44,160	55,00	2 428,80
----	---	-----------	-------------------------------------	---	--------	-------	----------

33	K	998222198	Příplatek k přesunu hmot na tělovýchovných plochách za zvětšený přesun do 1000 m	t	44,160	1,00	44,16
----	---	-----------	--	---	--------	------	-------

SOUPIS PRACÍ



VOSTAV MORAVA a.s.

Stavba:

Rekultivace sportovního areálu Gymnázia Cihelní

Objekt:

ZL - Změnové listy

Soupis:

17 - Zábor veřejného prostranství

Místo: Frýdek-Místek

Datum: 20.10.2025

Zadavatel: Moravskoslezský kraj

Projektant: ATRIS s.r.o.

Zhotovitel: VOSTAV MORAVA a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

-10 000,00

D VRN3

Zařízení staveniště

-10 000,00

13	K	R-9900112	Zábory veřejného prostranství	soubor	-1,000	10 000,00	-10 000,00
----	---	-----------	-------------------------------	--------	--------	-----------	------------

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekultivace sportovního areálu Gymnázia Cihelní

Objekt:

ZL - Změnové listy

Soupis:

18 - Úprava svahování u doskočiště

Místo: Frýdek-Místek

Datum: 20.10.2025

Zadavatel: Moravskoslezský kraj

Projektant: ATRIS s.r.o.

Zhotovitel: VOSTAV MORAVA a.s.

Zpracovatel:



VOSTAV MORAVA a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

37 970,80

D HSV Práce a dodávky HSV

37 970,80

D 1 Zemní práce

37 970,80

2	K	122251104	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně	m3	56,800	95,00	5 396,00
VV		10,00*7,10*1,600/2			56,800		
5	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	56,800	153,00	8 690,40
6	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	568,000	0,01	5,68
VV		"do 20 km"56,8*10			568,000		
7	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	102,240	233,00	23 821,92
VV		"poplatek za skládku"56,80*1,8			102,240		
8	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	56,800	1,00	56,80

SOUPIS PRACÍ



VOSTAV MORAVA a.s.

Stavba:

Rekultivace sportovního areálu Gymnázia Cihelní

Objekt:

ZL - Změnové listy

Soupis:

19 - Zpevněná plocha u SO 05 (zastřešený prostor)

Místo: Frýdek-Místek

Datum: 20.10.2025

Zadavatel: Moravskoslezský kraj

Projektant: ATRIS s.r.o.

Zhotovitel: VOSTAV MORAVA a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

50 486,29

D HSV Práce a dodávky HSV 34 166,04

D 5 Komunikace pozemní 8 840,88

44	K	596211113	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A pl přes 300 m2	m2	18,000	279,00	5 022,00
45	M	59245021	dlažba tvar čtverec betonová 200x200x60mm přírodní	m2	18,360	208,00	3 818,88

VV 18,00*1,02 18,360

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 24 016,50

0	K	985111211	Odsekání betonu stěn tl do 80 mm	m2	18,000	1 140,00	20 520,00
0	K	985311112	Reprofilace stěn cementovou sanační maltou tl přes 10 do 20 mm	m2	1,850	1 890,00	3 496,50

VV 18,50*0,10 1,850

D 997 Přesun sutě 814,21

75	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	3,483	51,70	180,07
76	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	22,572	0,01	0,23

VV 1,188*19 "Přepočtené koeficientem množství 22,572

77	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	3,483	39,00	135,84
78	K	997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu pod kódem 17 01 01	t	3,483	143,00	498,07

D 998 Přesun hmot 494,45

82	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlaždovým	t	4,155	119,00	494,45
----	---	-----------	---	---	-------	--------	--------

D PSV Práce a dodávky PSV 16 320,25

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 16 320,25

0	K	711141811	Odstranění izolace proti vodě, vlhkosti a plynům z pásů NAIP přitavených jednovrstvých z plochy vodorovné	m2	18,000	48,70	876,60
0	K	711191201	Provedení izolace proti zemní vlhkosti hydroizolační stěrkou vodorovné na betonu, 2 vrstvy	m2	18,000	311,00	5 598,00
0	M	58581002	stěrka cementová rychletuhnoucí pro izolace	kg	72,000	133,00	9 576,00

VV 18*4 "Přepočtené koeficientem množství 72,000

0	K	998711201	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m	%	160,506	1,68	269,65
---	---	-----------	--	---	---------	------	--------

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekultivace sportovního areálu Gymnázia Cihelní

Objekt:

ZL - Změnové listy

Soupis:



VOSTAV MORAVA a.s.

20 - Doplnění chodníku u vstupní brány, včetně nových branek

Místo: Frýdek-Místek

Datum: 20.10.2025

Zadavatel: Moravskoslezský kraj

Projektant: ATRIS s.r.o.

Zhotovitel: VOSTAV MORAVA a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

51 770,46

D HSV Práce a dodávky HSV

51 770,46

D 1 Zemní práce 2 590,10

7	K	113202111	Vytrhání obrub krajiníků obrubníků stojatých	m	4,750	51,00	242,25
5	K	132212131	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm v soudrzných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně	m3	1,440	1 057,00	1 522,08
	VV		"výkop pro patky branek "4*0,6*0,6*1,00		1,440		
	VV	a1	Součet		1,440		
13	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	1,440	153,00	220,32
	VV		"odvoz zeminy na skládku"a1		1,440		
14	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	7,200	0,01	0,07
	VV		"do 20 km"a1*5		7,200		
17	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	2,592	233,00	603,94
	VV		"poplatek za skládku"a1*1,8		2,592		
18	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	1,440	1,00	1,44
	VV		a1		1,440		

D 2 Zakládání 10 460,31

14	K	275313711	Základové patky z betonu tř. C 20/25	m3	1,584	4 160,00	6 589,44
	VV		"výkop pro patky oplocení "4*0,6*0,6*1,1		1,584		
	VV		Součet		1,584		
15	K	275351121	Zřízení bednění základových patek	m2	3,235	455,00	1 471,93
	VV		"patky oplocení"0,6*0,337*4*4		3,235		
	VV		Součet		3,235		
16	K	275351122	Odstranění bednění základových patek	m2	3,235	84,00	271,74
0	M	OSM.223000	KGEM trouba DN200x4,9/ 500 SN4 EN 13476-2	kus	4,000	401,80	1 607,20
	VV		3,88349514563107*1,03 'Přepočtené koeficientem množství		4,000		
0	M	28611724	vičko kanalizace plastové KG DN 200	kus	4,000	130,00	520,00

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 32 418,00

0	K	348101220	Osazení vrat nebo vrátek k oplocení na ocelové sloupky pl přes 2 do 4 m2	kus	2,000	417,00	834,00
0	M	DRX.0073225.U RS	Branka ESPACE 1350x1750, RAL	kus	2,000	15 792,00	31 584,00

D 5 Komunikace pozemní 3 397,59

32	K	564851011	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 150 mm	m2	5,250	156,00	819,00
44	K	596211113	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A pl přes 300 m2	m2	5,250	279,00	1 464,75
45	M	59245021	dlažba tvar čtverec betonová 200x200x60mm přírodní	m2	5,355	208,00	1 113,84
	VV		5,25*1,02		5,355		

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání

1 742,49

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
56	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	4,750	273,00	1 296,75
57	M	59217017	obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm	m	4,845	92,00	445,74
VV			4,75*1,02		4,845		
D		997	Přesun sutě				227,82
75	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	0,974	51,70	50,36
76	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	18,506	0,01	0,19
VV			0,974*19 "Přepočtené koeficientem množství		18,506		
77	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	0,974	39,00	37,99
78	K	997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu pod kódem 17 01 01	t	0,974	143,00	139,28
D		998	Přesun hmot				934,15
82	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	7,850	119,00	934,15