

**Lesy
Praha**

Dodatek č. 2. ke Smlouvě o dílo č. 030/2025

„Vodní dílo Jiviny 3. etapa - sanace funkčního objektu a úprava koryta“

**uzavřené dne 19.3.2025 (dále jen „smlouva“), ve znění dodatku č.1 ze dne
29.9.2025**

mezi smluvními stranami:

1. Lesy hl. m. Prahy

se sídlem: Práčská 1885, 106 00 Praha 10, Záběhllice
IČ: 45247650 DIČ: CZ45247650
Bankovní spojení: PPF banka a.s., 160 41 Praha 6, Evropská 2690/17
číslo účtu: 2000780018/6000
zastoupené: Ing. Ondřejem Paličkou, ředitelem organizace
(dále jen „**objednatel**“)

a

2. Apris s.r.o.

se sídlem: K Roztokům 190/36, 165 00 Praha 4
IČ: 27183912 DIČ: CZ27183912
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
číslo účtu: 96832329/0800
zastoupené: [REDACTED]
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C
102676 (dále jen „**zhotovitel**“)




Lesy
Praha

III.

1. Všechna ostatní ujednání smlouvy, nejsou-li v rozporu s tímto dodatkem, zůstávají nadále v platnosti.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnost dodatku nastává uveřejněním v registru smluv.
3. Dodatek se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

Seznam příloh:

Příloha č. 1 - změnový list č. 1



Příloha č. 1

REKAPITULACE STAVBY

Kód:CESD030/2025_ZL01

Stavba:Vodní dílo Jiviny 3.etapa - sanace funkčního objektu a úpava koryta - změnový list č. 1

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

1. 4. 2025

Zadavatel:

Lesy hl. m. Prahy

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

APRIS s.r.o

IČ:

DIČ:

27183912

CZ 271 839 12

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH		-906 204,50	
DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	-906 204,50	-190 302,95
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH		v CZK	-1 096 507,45

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:CESD030/2025_ZL01

Stavba:Vodní dílo Jiviny 3.etapa - sanace funkčního objektu a úpava koryta - změnový list č. 1

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Lesy hl. m. Prahy

APRIS s.r.o

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

1. 4. 2025

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		-906 204,50	-1 096 507,45	
201.1	Sanace funkčního objektu	-906 204,50	-1 096 507,45	STA

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Vodní dílo Jiviny 3.etapa - sanace funkčního objektu a úpava koryta - změnový list č. 1

Objekt:

201.1 - Sanace funkčního objektu

Místo:

Datum: 1. 4. 2025

Zadavatel:

Lesy hl. m. Prahy

Projektant:

Zhotovitel:

APRIS s.r.o

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem -906 204,50

D	0	Všeobecné konstrukce a práce					2 880,00	
3	K	R014102	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	12,000	240,00	2 880,00	dle SoD

PSC	Poznámka k souboru cen: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.							
P	Poznámka k položce: Beton a železobeton							
VV	5*2,4				12,000			

D	2	Základy					-455 936,00	
22	K	26193	VRTY PRO KOTV, INJEKT, MIKROPIL NA POVR TR V A VI D DO 150MM	M	-38,400	5 640,00	-216 576,00	dle SoD

PSC	Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - přemístění, montáž a demontáž vrtných souprav - svistou dopravu zeminy z vrtu - vodorovnou dopravu zeminy bez uložení na skládku - případné nutné pažení dočasné (včetně odpažení) i trvalé Položka nezahrnuje: - x							
P	Poznámka k položce: Odvodňovací vrt do dřívku křídla. DN120 mm, dl. 1,6 m.							
VV	"[A] 2*12*1,6="				-38,400			
VV	Součet				-38,400			
24	K	R28931	STŘÍKANÝ BETON	M3	-27,200	8 500,00	-231 200,00	dle SoD

PSC	Poznámka k souboru cen: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakémkoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opravování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odsukřovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztlížení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případné vyspravení, - ztlížení práce u kabelových a injecktážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,							
VV	"[A] (2*8,6*1,0+10,0)="				-27,200			
VV	Součet				-27,200			
25	K	R289369	VÝZTUŽ STŘÍKANÉHO BETONU	M2	-27,200	300,00	-8 160,00	dle SoD

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> Položka zahrnuje: - samostatnou dopravu sutí a vybouraných hmot Položka nezahrnuje: - x Způsob měření: - součin hmotnosti a požadované vzdálenosti . <i>Poznámka k položce:</i> Přesun sutí z prostoru vývaru na provizorní deponii v rámci zařízení staveniště a její naložení na nákladní automobily, které realizují převoz na skládku. VV 5*2,4*5 60,000					
53	K	96715B	VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ BETON - DOPRAVA	tkm	204,000	21,00	4 284,00	dle SoD
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> Položka zahrnuje: - samostatnou dopravu sutí a vybouraných hmot Položka nezahrnuje: - x Způsob měření: - součin hmotnosti a požadované vzdálenosti . <i>Poznámka k položce:</i> Odvoz sutí na skládku Úholičky. VV 5*2,4*17 204,000 VV Součet 204,000					
56	K	R936543	ODVODŇOVACÍ TRUBKA Z NEREZ OCELI	M	-40,800	3 500,00	-142 800,00	dle SoD
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> Položka zahrnuje: - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) - dodání kompletní odvodňovací soupravy z předepsaného materiálu, včetně všech montážních a přepravních úprav a zařízení - dodání spojovacího, kotevního a těsnícího materiálu - úprava a příprava úložného prostoru, včetně kotevních prvků, jejich očištění a ošetření - zřízení kompletní odvodňovací soupravy, dle příslušného technologického předpisu, včetně všech výškových a směrových úprav - zřízení odvodňovací soupravy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - prodloužení odpadní trouby pod spodní líc nosné konstr. nebo zaústěním odvodňovače do dalšího odvodňovacího zařízení - úprava odvod. soupravy na styku s ostatními konstrukcemi a zařízeními (u obrubníku, podél vozovek, napojení izolací a pod.) - ochrana odvodňovací soupravy do doby provedení definitivního stavu, veškeré provizorní úpravy a opatření - konečné úpravy odvodňovací soupravy jako povrchové povlaky, zálivky, které nejsou součástí jiných konstr., vyčištění, tmelení, těsnění, výplň spar a pod. - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem odvodňovací soupravy - opatření odvodňovače znakem výrobce a typovým číslem - provedení odborné prohlídky, je-li požadována Položka nezahrnuje: - x P <i>Poznámka k položce:</i> Do odvodňovacích vrtů v dřívku křídla. DN100 mm, dl. 1,7 m. VV " [A] 2*12*1,7=" -40,800 VV Součet -40,800					