

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	Oprava střeš. pláště Kladruby	Objednatel:	IČO/DIČ:
Druh stavby:		Projektant:	IČO/DIČ:
Lokalita:	p.č.60, k. ú. Kolesa, obec Kladruby n. Labem	Zhotovitel:	IČO/DIČ:
Začátek výstavby:		Konec výstavby:	Položek: 26
JKSO:		Zpracoval: 0	Datum: 45901

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	0,00	Práce přesčas		0,00	Zařízení staveniště		5 675,26
	Montáž	1 000,00	Bez pevné podl.		0,00	Mimostav. doprava		0,00
PSV	Dodávky	344 388,11	Kulturní památka		0,00	Územní vlivy		0,00
	Montáž	167 641,74				Provozní vlivy		0,00
"M"	Dodávky	0,00				Ostatní		0,00
	Montáž	36 000,00				NUS z rozpočtu		0,00
Ostatní materiál		0,00						
Přesun hmot a sutí		18 496,00						
ZRN celkem		567 526,00	DN celkem		0,00	NUS celkem		5 675,26
			DN celkem z obj.		0,00	NUS celkem z obj.		0,00
						VORN celkem		0,00
						VORN celkem z obj.		0,00

Základ 0%	0,00		
Základ 12%	0,00	DPH 12%	0,00
Základ 21%	573 201,00	DPH 21%	120 372,21
		Celkem bez DPH	573 201,00
		Celkem včetně DPH	693 573,00

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka:

Příloha č. 5 výzvy VZ 29/2025 - Položkový soupis prací a dodávek

Název stavby:			Oprava střeš. pláště Kladruby			Doba výstavby:		Objednatel:					
Druh stavby:						Začátek výstavby:		Projektant:					
Lokalita:			p.č.60, k. ú. Kolesa, obec Kladruby n. Labem			Konec výstavby:		Zhotovitel:					
JKSO:						Zpracováno dne:		1.9.2025		Zpracoval:			
Č	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Sazba DPH	Náklady (Kč)			Náklady (Kč)	Hmotnost (t)		Cenová soustava
							Dodávka	Montáž	Celkem	Celkem vč. DPH	Jednot.	Celkem	
	712	Izolace střeš (živičné krytiny)					334 338,78	152 199,67	486 538,45	588 711,52		10,33	
1	712300951RT2	Oprava boulí na povlakové krytině střeš do 10°, asfaltové pásy přitavením	m2	35,00	120,00	21	2 697,49	1 502,51	4 200,00	5 082,00	0,02	0,69	RTS I / 2025
		35		35,00									
2	712300841RT1	Odstranění mechu ze střeš plochých do 10°, povlaková krytina	m2	1 162,32	10,00	21	0,00	11 623,20	11 623,20	14 064,07	0,00	2,32	RTS I / 2025
		60,38*(9,625*2)		1 162,32									
3	712310901RZ1	Provedení údržby povlakové krytiny střeš do 10°, asfaltový penetrační nátěr	m2	1 162,32	15,00	21	13 448,37	3 986,43	17 434,80	21 096,11	0,00	0,41	RTS I / 2025
		1162,32		1 162,32									
4	712310900VD	Vyčištění stáv. lepenkové krytiny, odstranění nánosů	m2	1 162,32	15,00	21	0,00	17 434,80	17 434,80	21 096,11	0,00	0,00	RTS I / 2025
5	712341559RV1	Provedení povlakové krytiny střeš do 10°, asfaltovými pásy, přitavení celoplošně	m2	1 162,32	360,00	21	313 490,16	104 945,04	418 435,20	506 306,59	0,01	6,82	RTS I / 2025
		1162,32		1 162,32									
6	712811101RZ1	Provedení povlakové krytiny střeš, samostatné vytažení povlaku, asfaltový penetrační nátěr	m2	11,54	15,00	21	112,91	60,19	173,10	209,45	0,00	0,00	RTS I / 2025
		19,25*0,2*2		7,70									
		(6,23+3,38)*0,2*2		3,84									
7	712841559RT1	Provedení povlakové krytiny střeš, samostatné vytažení povlaku, asfaltové pásy přitavením	m2	11,54	120,00	21	68,37	1 316,43	1 384,80	1 675,61	0,00	0,00	RTS I / 2025
8	628522501	Pás asfaltový modifikovaný ELASTEK 40 SPECIAL dekor modrošedý, natavovací	m2	13,27	160,00	21	2 123,20	0,00	2 123,20	2 569,07	0,00	0,06	RTS I / 2025
		11,54*1,15		13,27									
9	712997003R00	Přilepení atikových klínů do polyuretanového lepidla	m	57,72	25,00	21	276,93	1 166,07	1 443,00	1 746,03	0,00	0,00	RTS I / 2025
		19,25*2		38,50									
		(6,23+3,38)*2		19,22									
10	63152902	Klín atikový MW, ISOVER AK 50 x 50 mm	m	60,61	35,00	21	2 121,35	0,00	2 121,35	2 566,83	0,00	0,01	RTS I / 2025
		57,72*1,05		60,61									
11	998712102R00	Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 12 m	t	10,33	500,00	21	0,00	5 165,00	5 165,00	6 249,65	0,00	0,00	RTS I / 2025
12	712990900VD	Jeřábové práce-příplatek	kompl	1,00	5 000,00	21	0,00	5 000,00	5 000,00	6 050,00	0,00	0,00	
	764	Konstrukce klempířské					5 840,85	5 733,15	11 574,00	14 004,54		0,06	
13	764813916R00	Krycí a stěnová lišta z Pz plechu s povrchovou úpravou, rš 160 + 80 mm, k uchycení krytiny ke stěně	m	57,72	200,00	21	5 840,85	5 703,15	11 544,00	13 968,24	0,00	0,06	RTS I / 2025
		57,72		57,72									
14	998764102R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m	t	0,06	500,00	21	0,00	30,00	30,00	36,30	0,00	0,00	RTS I / 2025
	783	Nátěry					4 208,48	14 903,92	19 112,40	23 126,00		0,02	
15	783522900RT1	Údržba, nátěr syntet. klempířských konstr. Z + 2 x	m2	53,09	240,00	21	3 942,19	8 799,41	12 741,60	15 417,34	0,00	0,02	RTS I / 2025
		19,25*0,47*2	atíky	18,09									
		60,38*0,25*2	okapní plech	30,19									
		6,23*0,25		1,56									
		(3,38+6,23+3,38)*0,25	závětrná lišta vent. šachta	3,25									
16	783103811R00	Odstranění nátěrů z ocel.konstrukcí oškrábáním,odmaštěním	m2	53,09	120,00	21	266,29	6 104,51	6 370,80	7 708,67	0,00	0,00	RTS I / 2025
	97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce					0,00	1 000,00	1 000,00	1 210,00		0,00	
17	979011321R00	Montáž a demontáž shozu za 2.NP	kus	1,00	1 000,00	21	0,00	1 000,00	1 000,00	1 210,00	0,00	0,00	RTS I / 2025
	M65	Elektroinstalace					0,00	6 000,00	6 000,00	7 260,00		0,00	
18	650110999VD	Revize a měření odporu hromosvod	kompl	1,00	6 000,00	21	0,00	6 000,00	6 000,00	7 260,00	0,00	0,00	
	M65001	Vedení elektroinstalační					0,00	30 000,00	30 000,00	36 300,00		0,00	
19	650020100VD	Demontáže stáv. hromosvod. soustavy pl. střechy pro další použití	kompl	1,00	5 000,00	21	0,00	5 000,00	5 000,00	6 050,00	0,00	0,00	
20	650020101VD	Znovumontáž hromosvodu pl. střecha	kompl	1,00	25 000,00	21	0,00	25 000,00	25 000,00	30 250,00	0,00	0,00	
		1	s případným doplněním poškoz. prvků	1,00									
	S	Přesuny sutí					0,00	13 301,00	13 301,00	16 094,21		0,00	
21	979011311RT1	Svislá doprava sutí a vybouraných hmot shozem	t	2,83	500,00	21	0,00	1 415,00	1 415,00	1 712,15	0,00	0,00	RTS I / 2025
		2,325		2,33									
		0,5		0,50									
22	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	2,83	500,00	21	0,00	1 415,00	1 415,00	1 712,15	0,00	0,00	RTS I / 2025

23	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t		39,62	50,00	21	0,00	1 981,00	1 981,00	2 397,01	0,00	0,00	RTS I / 2025
		2,83*14		celkem 15 km	39,62									
24	979086112R00	Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot	t		2,83	500,00	21	0,00	1 415,00	1 415,00	1 712,15	0,00	0,00	RTS I / 2025
25	979990121R00	Poplatek za uložení suti - asfaltové pásy, skupina odpadu 170302	t		0,50	2 500,00	21	0,00	1 250,00	1 250,00	1 512,50	0,00	0,00	RTS I / 2025
26	979990107R00	Poplatek za uložení suti - směs betonu, cihel, dřeva, skupina odpadu 170904	t		2,33	2 500,00	21	0,00	5 825,00	5 825,00	7 048,25	0,00	0,00	RTS I / 2025
								Celkem:		567 526,00	686 706,00			
Poznámka:														

Stavební rozpočet - rekapitulace

Název stavby:	Oprava střeš. pláště Kladruby	Doba výstavby:		Objednatel:	
Druh stavby:		Začátek výstavby:		Projektant:	
Lokalita:	p.č.60, k. ú. Kolesa, obec Kladruby n. Labem	Konec výstavby:		Zhotovitel:	
Zpracoval :	0	Zpracováno dne:	1.9.2025	Zpracováno dne:	45901
Kód	Zkrácený popis	Náklady (Kč) - dodávka	Náklady (Kč) - Montáž	Náklady (Kč) - celkem	Celková hmotnost (t)
712	Izolace střeš (živičné krytiny)	334 338,78	152 199,67	486 538,45	10,33
764	Konstrukce klempířské	5 840,85	5 733,15	11 574,00	0,06
783	Nátěry	4 208,48	14 903,92	19 112,40	0,02
97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
M65	Elektroinstalace	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00
M65001	Vedení elektroinstalační	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00
S	Přesuny sutí	0,00	13 301,00	13 301,00	0,00
			Celkem:	567 526,00	

Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

Název stavby:	Oprava střeš. pláště Kladruby	Objednatel:	IČO/DIČ:
Druh stavby:		Projektant:	IČO/DIČ:
Lokalita:	p.č.60, k. ú. Kolesa, obec Kladruby n. Labem	Zhotovitel:	IČO/DIČ:
Začátek výstavby:		Konec výstavby:	Položek: 26
JKSO:		Zpracoval: 0	Datum: 45901

Vedlejší rozpočtové náklady VRN

Doplňkové náklady DN	Kč	%	Základna	Kč
Práce přesčas	0,00			0,00
Bez pevné podl.	0,00			0,00
Kulturní památka	0,00			0,00
Celkem DN				0,00

Náklady na umístění stavby (NUS)	Kč	%	Základna	Kč
Zařízení staveniště		1,00	567 526,00	5 675,26
Mimostav. doprava	0,00			0,00
Územní vlivy	0,00			0,00
Provozní vlivy	0,00			0,00
Ostatní	0,00			0,00
NUS z rozpočtu	0,00			0,00
Celkem NUS				5 675,26

Celkem VRN	5 675,26
-------------------	-----------------

Ostatní rozpočtové náklady ORN

Ostatní rozpočtové náklady (ORN)	Kč	%	Základna	Kč
	0,00			0,00
Celkem ORN				0,00