

REKAPITULACE STAVBY

Kód: CNT250363-VCP
 Stavba: Vícepráce- Město- Kralovice

KSO:
 Místo:

CC-CZ:
 Datum: 18. 3. 2025

Zadavatel:

IČ:
 DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
 DIČ:

Projektant:

IČ:
 DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů			147 356,10
Ostatní náklady ze souhrnného listu			0,00
Cena bez DPH			147 356,10
DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	147 356,10	30 944,78
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH	v	CZK	178 300,88

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis: 2. 6. 2025

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Vícepráce- Město- Kralovice
 Objekt: ZL 001 - Demontáže

Místo:
 Zadavatel:
 Zhotovitel:

Datum: 18. 3. 2025
 Projektant:
 Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							147 356,10	
D	01	VZT					111 846,63	
D	751	Vzduchotechnika					12 250,00	
48	K	003	Demontáž vzduchotechnického potrubí plechového čtyřhranného s přírubou do suti průřezu přes 0,13 do 0,50 m2	hod	35,000	350,00	12 250,00	
D	997	Doprava suti a vybouraných hmot					21 582,94	
26	K	997006012	Ruční třídění stavebního odpadu	t	6,025	442,28	2 664,74	
P			Poznámka k položce: položka z SoD					
27	K	997013111	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace	t	6,025	543,95	3 277,30	
P			Poznámka k položce: položka z SoD					
28	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	6,025	187,57	1 130,11	
P			Poznámka k položce: položka z SoD					
29	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	114,475	8,24	943,27	
P			Poznámka k položce: položka z SoD					
VV			6,025*19 "Přepočtené koeficientem množství		114,475			
84	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	6,025	2 251,87	13 567,52	CS ÚRS 2025 01
P			Poznámka k položce: Položka z SoD					
D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					78 013,69	
47	K	002	Otlučení omítky, demontáž vaty + pletiva	hod	30,000	350,00	10 500,00	
D	02	ÚT					0,00	
D	733	Ústřední vytápění - rozvodné potrubí					8 750,00	
46	K	001	Demontáž potrubí ocelového hladkého D přes 38 do 163 (350m)	hod	25,000	350,00	8 750,00	
D	735	Ústřední vytápění - otopná tělesa					3 150,00	
49	K	004	Demontáž otopného tělesa litinového článkového	hod	9,000	350,00	3 150,00	
D	10	Ostatní konstrukce a práce, bourání					42 728,40	
50	K	949101112	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeníovou podlahou v přes 1,9 do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2	m2	468,000	91,30	42 728,40	CS ÚRS 2025 01
P			Poznámka k položce: Položka z SoD					
D	001	Doprava suti a vybouraných hmot					12 885,29	
51	K	997006012	Ruční třídění stavebního odpadu	t	3,597	442,28	1 590,88	
P			Poznámka k položce: položka z SoD					
52	K	997013111	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace	t	3,597	543,95	1 956,59	
P			Poznámka k položce: položka z SoD					
53	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	3,597	187,57	674,69	
P			Poznámka k položce: položka z SoD					
54	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	68,343	8,24	563,15	
P			Poznámka k položce: položka z SoD					
VV			3,597*19 "Přepočtené koeficientem množství		68,343			
85	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	3,597	2 251,87	8 099,98	CS ÚRS 2025 01
P			Poznámka k položce: Položka z SoD					
D	03	ZTI					32 009,47	
D	725	Zdravotechnika - zařízeníové předměty					2 148,00	
30	K	725110811	Demontáž klozetů splachovacích s nádrží	soubor	2,000	274,00	548,00	CS ÚRS 2025 01
31	K	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	2,000	181,00	362,00	CS ÚRS 2025 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
32	K	725240812	Demontáž vaniček sprchových bez výtokových armatur	soubor	2,000	192,00	384,00	CS ÚRS 2025 01
33	K	725810811	Demontáž ventilů výtokových nástěnných	kus	2,000	57,00	114,00	CS ÚRS 2025 01
34	K	725820801	Demontáž baterie nástěnné do G 3 / 4	soubor	2,000	109,00	218,00	CS ÚRS 2025 01
35	K	725840850	Demontáž baterie sprch diferenciální do G 3/4x1	kus	2,000	204,00	408,00	CS ÚRS 2025 01
36	K	725860811	Demontáž uzávěrů zápachu jednoduchých	kus	6,000	19,00	114,00	CS ÚRS 2025 01
D 20 Doprava sutí a vybouraných hmot								29 861,47
55	K	997006012	Ruční třídění stavebního odpadu	t	8,336	442,28	3 686,85	
<i>Poznámka k položce: položka z SoD</i>								
56	K	997013111	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace	t	8,336	543,95	4 534,37	
<i>Poznámka k položce: položka z SoD</i>								
57	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	8,336	187,57	1 563,58	
<i>Poznámka k položce: položka z SoD</i>								
58	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	158,384	8,24	1 305,08	
<i>Poznámka k položce: položka z SoD</i>								
VV 8,336*19 *Přepočtené koeficientem množství					158,384			
86	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	8,336	2 251,87	18 771,59	CS ÚRS 2025 01
<i>Poznámka k položce: Položka z SoD</i>								
D 04 Vykližení objektu								178 500,00
69	K	010	Vykližení komunálního odpadu	hod	130,000	350,00	45 500,00	
70	K	011	Vykližení stavební sutí	hod	130,000	350,00	45 500,00	
71	K	012	Vykližení tříděného odpadu	hod	40,000	350,00	14 000,00	
72	K	013	Vykližení nebezpečného odpadu	hod	40,000	350,00	14 000,00	
73	K	014	Vykližení chladících boxů- č. m.- 0.20, 0.21	hod	100,000	350,00	35 000,00	
74	K	015	Vykližení dřevěných konstrukcí + dřevěných podhledů č. m.- 1.17, 1.18, 1.07	hod	70,000	350,00	24 500,00	
D 05 Lešení								0,00
76	K	R01	Montáž, doprava, pronájem a demontáž atypického lešení kolem komína	m3	40,000	0,00	0,00	
D 06 Místnost 1.05								0,00
D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům								0,00
82	K	711141821	Odstranění izolace proti vodě, vlhkosti a plynům z pásů NAIP přitavených dvouvrstvých z plochy vodorovné	m2	71,000	0,00	0,00	CS ÚRS 2025 01
D HSV Práce a dodávky HSV								0,00
D R20 Doprava sutí a vybouraných hmot								0,00
78	K	997006012	Ruční třídění stavebního odpadu	t	0,781	0,00	0,00	
<i>Poznámka k položce: Položka z SoD</i>								
79	K	997013111	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace	t	0,781	0,00	0,00	
<i>Poznámka k položce: Položka z SoD</i>								
80	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,781	0,00	0,00	
<i>Poznámka k položce: Položka z SoD</i>								
81	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	14,839	0,00	0,00	
<i>Poznámka k položce: Položka z SoD</i>								
VV 0,781*19 *Přepočtené koeficientem množství					14,839			
83	K	997013645	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 02	t	0,781	0,00	0,00	CS ÚRS 2025 01
D 07 Odpočty								0,00
D HZS Hodinové zúčtovací sazby								-175 000,00
75	K	HZS1292	Hodinová zúčtovací sazba stavební dělník (odpočet)	hod	-500,000	350,00	-175 000,00	CS ÚRS 2025 01

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Vícepráce- Město- Kralovice

Objekt:

ZL 001 - Demontáže

Místo:

Datum: 18. 3. 2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

147 356,10

01 - VZT	111 846,63
751 - Vzduchotechnika	12 250,00
997 - Doprava sutí a vybouraných hmot	21 582,94
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	78 013,69
02 - ÚT	0,00
733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí	8 750,00
735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa	3 150,00
10 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	42 728,40
001 - Doprava sutí a vybouraných hmot	12 885,29
03 - ZTI	32 009,47
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	2 148,00
20 - Doprava sutí a vybouraných hmot	29 861,47
04 - Vyklízení objektu	178 500,00
05 - Lešení	0,00
06 - Místnost 1.05	0,00
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
R20 - Doprava sutí a vybouraných hmot	0,00
07 - Odpočty	0,00
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	-175 000,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Vícepráce- Město- Kralovice

Objekt:

ZL 001 - Demontáže

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

18. 3. 2025

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH			147 356,10
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	147 356,10	21,00%	30 944,78
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH			178 300,88

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE STAVBY

Kód: CNT250363_VCP2
 Stavba: Vícepráce- Město- Kralovice

Logo Vaší firmy
 zadejte
 v nastaveních
 programu

KSO:
 Místo:

CC-CZ:
 Datum: 28. 5. 2025

Zadavatel:

IČ:
 DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
 DIČ:

Projektant:

IČ:
 DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			1 146 957,47
DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	1 146 957,47	240 861,07
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			1 387 818,54

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: CNT250363 VCP2

Stavba: Vícepráce- Město- Kralovice

Místo:

Datum:

28. 5. 2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:



Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		1 146 957,47	1 387 818,54
ZL002	Zemní práce	133 723,66	161 805,63
ZL003	Krov	58 244,07	70 475,32
ZL004	Přizdivky	113 919,17	137 842,20
ZL005	Sanace	677 090,06	819 278,97
ZL006	Bourací práce	16 328,50	19 757,49
ZL007	Výměna šoupěte	16 580,58	20 062,50
ZL008	Vodovodní přípojka	4 952,36	5 992,36
ZL009	Elektro	15 977,27	19 332,50
ZL010	VZT	369,67	447,30
ZL011	Lešení	26 400,00	31 944,00
ZL012	Ostatní práce	83 372,13	100 880,28

THOMAS TILL
VÝKON
VÝKON
VÝKON
VÝKON
VÝKON

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Vícepráce- Město- Kralovice
Objekt:
ZL002 - Zemní práce



KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 28. 5. 2025

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			133 723,66
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	133 723,66	21,00%	28 081,97
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH			161 805,63
v CZK			

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Vícepráce- Město- Kralovice
Objekt: ZL002 - Zemní práce

Logo Vaší firmy
zadejte
v nastaveních
programu

Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:

Datum: 28. 5. 2025
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

	133 723,66
HSV - Práce a dodávky HSV	133 723,66
1 - Zemní práce	131 344,18
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	1 400,00
997 - Doprava sutí a vybouraných hmot	2 379,48

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Vícepráce- Město- Kralovice
 Objekt: ZL002 - Zemní práce

Místo:
 Zadavatel:
 Zhotovitel:

Datum: 28. 5. 2025
 Projektant:
 Zpracovatel:

Logo Vaší firmy
 začlepte
 v nastaveních
 programu

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 133 723,66

D HSV Práce a dodávky HSV 133 723,66

D 1 Zemní práce 131 344,18

1	K	113107022	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 100 do 200 mm při překozech ručně	m2	2,250	643,00	1 446,75	CS ÚRS 2025 01
2	K	113107042	Odstranění podkladu živičných tl přes 50 do 100 mm při překozech ručně	m2	2,250	381,00	857,25	CS ÚRS 2025 01
3	K	122211101	Odkopávky a prokopávky v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 ručně	m3	79,026	1 060,00	83 767,56	CS ÚRS 2025 01
	W		Výkop okolo šachty		8,550			
	W		1,5*1,5*3,8					
	W		výkop kolem objektu		37,996			
	W		1,4*2,3*11,8					
	W		1,4*1,6*14,5		32,480			
	W		Součet		79,026			
4	K	129001101	Příplatek za ztižení odkopávky nebo prokopávky v blízkosti inženýrských sítí	m3	56,000	350,00	19 600,00	CS ÚRS 2025 01
5	K	171111113	Uložení sypaniny z hornin nesoudržných a soudržných střídavě do násypů ztuhnutých ručně	m3	81,726	297,00	24 272,62	CS ÚRS 2025 01

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 1 400,00

6	K	HZS1292	Hodinová zúčtovací sazba stavební dělník	hod	4,000	350,00	1 400,00	CS ÚRS 2025 01
---	---	---------	--	-----	-------	--------	----------	----------------

P
 Poznámka k položce:
 Ztižený výkop

D 997 Doprava sutí a vybouraných hmot 2 379,48

7	K	997006012	Ruční třídění stavebního odpadu	t	1,148	442,28	507,74	
	P		Poznámka k položce: Položka z SoD Celkový počet z oddílu- HSV (suf)					
8	K	997013111	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m	t	1,148	543,95	624,45	CS ÚRS 2025 01
	P		Poznámka k položce: položka z SoD Celkový počet z oddílu- HSV (suf)					
9	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	1,148	187,57	215,33	
	P		Poznámka k položce: Položka z SoD Celkový počet z oddílu- HSV (suf)					
10	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	21,812	6,24	179,73	
	P		Poznámka k položce: položka z SoD Celkový počet z oddílu- HSV (suf)					
	W		1,148*19 *Přepočtené koeficientem množství		21,812			
11	K	997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního kód odpadu 17 09 04	t	1,148	742,36	852,23	CS ÚRS 2025 01
	P		Poznámka k položce: Položka z SoD Celkový počet z oddílu- HSV (suf)					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Vícepráce- Město- Kralovice
Objekt:
ZL003 - Krov



KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 28. 5. 2025

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH		58 244,07	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	58 244,07	21,00%	12 231,25
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	70 475,32

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Vícepráce- Město- Kralovice
Objekt: **ZL003 - Krov**

Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:

Datum: 28. 5. 2025

Projektant:
Zpracovatel:



Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	58 244,07
HSV - Práce a dodávky HSV	316,91
99 - Přesun hmot a manipulace se suti	0,00
997 - Doprava suti a vybouraných hmot	316,91
PSV - Práce a dodávky PSV	48 837,16
762 - Konstrukce tesařské	48 837,16
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	9 090,00
VRN1 - Průzkumné, zeměměřičské a projektové práce	550,00
VRN6 - Územní vlivy	6 440,00
VRN8 - Další náklady na pracovníky	2 100,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Vícepráce- Město- Kralovice
 Objekt: ZL003 - Krov

Logo Vaší firmy
 zadáváte
 v nastavení
 programu

Místo: Datum: 28. 5. 2025
 Zadavatel: Projektant:
 Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

58 244,07

D	HSV	Práce a dodávky HSV	316,91
D	99	Přesun hmot a manipulace se suti	0,00
D	997	Doprava suti a vybouraných hmot	316,91

1	K	997013111	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky do 6 m	t	0,478	663,00	316,91	
---	---	-----------	--	---	-------	--------	--------	--

D	PSV	Práce a dodávky PSV	48 837,16
D	762	Konstrukce tesafské	48 837,16

2	K	762083121	Impregnace řeziva máčením proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním, třída ohrožení 1 a 2 (dřevo v interiéru)	m3	0,666	1 130,00	752,58	
---	---	-----------	--	----	-------	----------	--------	--

P		Poznámka k položce:	
VV		Polovina střechy	0,666+0,01
VV		Součet	0,666

3	K	762331922	Vyřezání části střešní vazby vázané konstrukce krovů průřezové plochy řeziva přes 120 do 224 cm2, délky vyřezané části krovového prvku přes 3 do 5 m	m	44,000	192,00	8 448,00	
---	---	-----------	--	---	--------	--------	----------	--

P		Poznámka k položce:	
VV		Polovina střechy	
VV		krokve	5*2
VV		krokve	5*2
VV		kleštiny v plné vazbě	4*2
VV		kleštiny v plné vazbě	4*2
VV		vaznice	4
VV		vaznice	4
VV		Součet	44,000

4	K	762332932	Doplnění střešní vazby řezivem - montáž (materiál ve specifikaci) nehoblovaným, průřezové plochy přes 120 do 224 cm2	m	44,000	370,00	16 280,00	
---	---	-----------	--	---	--------	--------	-----------	--

P		Poznámka k položce:	
VV		Polovina střechy	
VV		krokve	5*2
VV		krokve	5*2
VV		kleštiny v plné vazbě	4*2
VV		kleštiny v plné vazbě	4*2
VV		vaznice	4
VV		vaznice	4
VV		Součet	44,000

5	M	60512130	hranol stavební řezivo průřezu do 224cm2 do dl 6m	m3	1,443	9 220,00	13 304,46	
---	---	----------	---	----	-------	----------	-----------	--

VV		krokve	5*2*0,14*0,12	0,168
VV		krokve	5*2*0,14*0,12	0,168
VV		kleštiny v plné vazbě	4*2*0,16*0,08	0,102
VV		kleštiny v plné vazbě	4*2*0,16*0,08	0,102
VV		vaznice	4*0,18*0,08	0,058
VV		vaznice	4*0,18*0,08	0,058
VV		Součet	0,656*2,2	1,443
VV		Součet		1,443

6	K	762341210	Montáž bednění střež rovných a šikmých sklonu do 60° s vyřezáním otvorů z prken hrubých na sraz tl. do 32 mm	m2	40,000	125,00	5 000,00	
---	---	-----------	--	----	--------	--------	----------	--

P		Poznámka k položce:	
VV		Polovina střechy	40
VV		Součet	40,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
7	M	60511120	řezivo stavební prkna přímá středová tl 25(32)mm dl 2-5m	m3	0,220	6 500,00	1 430,00	
	VV		40*0,005		0,200			
	VV		Součet		0,200			
	VV		0,1*2,2 "Přepočtené koeficientem množství		0,220			
	VV		Součet		0,220			
8	K	762341811	Demontáž bednění střech z prken	m2	40,000	45,00	1 800,00	
	P		Poznámka k položce:					
	VV		Polovina střechy		40,000			
	VV		40		40,000			
	VV		Součet					
9	K	762395000	Spojovací prostředky krovů, bednění a laťování, nadstřešních konstrukcí svory, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty	m3	0,666	1 200,00	799,20	
	P		Poznámka k položce:					
	VV		Polovina střechy		0,666			
	VV		0,656+0,01		0,666			
	VV		Součet					
10	K	998762102	Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,478	2 140,00	1 022,92	
	P		Poznámka k položce:					
			Polovina střechy					
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				9 090,00	
	D	VRN1	Průzkumné, zeměměřičské a projektové práce				550,00	
11	K	013324000	Nabídkový rozpočet	soub	1,000	550,00	550,00	
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
	D	VRN6	Územní vlivy				6 440,00	
12	K	065103001	Mimostaveništní doprava materiálů a výrobků	km	140,000	46,00	6 440,00	
	VV		70*2		140,000			
	VV		Součet		140,000			
	D	VRN8	Další náklady na pracovníky				2 100,00	
13	K	081103000	Denní doprava pracovníků na pracoviště	km	140,000	15,00	2 100,00	
	VV		70*2		140,000			
	VV		Součet		140,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Vícepráce- Město- Kralovice
Objekt:
ZL004 - Přizdívky



KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 28. 5. 2025

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH		113 919,17	
DPH základní snižená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	113 919,17	21,00%	23 923,03
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	137 842,20

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Vícepráce- Město- Kralovice
Objekt: **ZL004 - Přizdívky**



Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:

Datum: 28. 5. 2025
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	113 919,17
HSV - Práce a dodávky HSV	113 919,17
3 - Svislé a kompletní konstrukce	123 919,17
998 - Přesun hmot	7 655,97

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Vícepráce- Město- Kralovice
 Objekt: ZL004 - Přizdívky



Místo: Datum: 28. 5. 2025
 Zadavatel: Projektant:
 Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							113 919,17	
D		HSV	Práce a dodávky HSV				113 919,17	
10	K	311231115R	Odpočet za cihelné zdivo (použité)	kpl	-1,000	10 000,00	-10 000,00	
P			Poznámka k položce: 8 palet x 250Ks= 2000 cihel x 5Kč					
D		3	Svislé a kompletní konstrukce				123 919,17	
7	K	311231115	Zdivo nosné z cihel dl 290 mm P7 až 15 na SMS 5 MPa	m3	15,060	7 720,00	116 263,20	CS ÚRS 2025 01
P			Poznámka k položce: vyzdění šachty 0.12 v 1.PP- výkres bourání Přizdění dveří 0.11 v 1.PP- výkres bourání Přizdění oken 0.02, 0.03, 0.04, 0.05, 0.06 a 0.11 v 1.PP- výkres bourání					
W			Vyzdění šachty pro VZT					
W			4,50*0,90*0,60		2,430			
W			přizdívka dveří		1,380			
W			1*2,30*0,60					
W			přizdívka oken					
W			(0,60*0,95*2)*2		2,280			
W			(0,60*1,7*2)*2		4,080			
W			přizdívka oken					
W			0,6*0,95*3		1,710			
W			přizdívka oken					
W			0,6*0,95*2		1,140			
W			0,6*1,7*2		2,040			
W			Součet		15,060			
D		998	Přesun hmot				7 655,97	
9	K	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v přes 6 do 12 m	t	24,525	312,17	7 655,97	CS ÚRS 2025 01
P			Poznámka k položce: položka z SoD Celkový počet z oddílu- HSV (hmotnost)					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:
Vícepráce- Město- Kralovice
Objekt:
ZL005 - Sanace

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 28. 5. 2025

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			677 090,06
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	677 090,06	21,00%	142 188,91
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH			819 278,97
v CZK			

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Vícepráce- Město- Kralovice
Objekt: **ZL005 - Sanace**



Místo:

Datum: 28. 5. 2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

677 090,06


HSV - Práce a dodávky HSV	1 047 086,10
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	1 047 086,10
Od - Odpočty	-369 996,04
997 - Doprava sutí a vybouraných hmot	71 591,74
998 - Přesun hmot	3 222,22

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Vícepráce- Město- Kralovice
 Objekt: ZL005 - Sanace

Místo:
 Zadavatel:
 Zhotovitel:

Datum: 28. 5. 2025
 Projektant:
 Zpracovatel:



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

677 090,06

D HSV

Práce a dodávky HSV

1 047 086,10

D 9

Ostatní konstrukce a práce, bourání

1 047 086,10

14	K	978011161	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů v rozsahu přes 30 do 50 %	m2	551,000	64,11	35 324,61	CS ÚRS 2025 01
----	---	-----------	---	----	---------	-------	-----------	----------------

P

Poznámka k položce:
Položka z SoD

4	K	985112122	Odsekání degradovaného betonu líce kleneb a podhledů tl přes 10 do 30 mm	m2	120,000	475,69	57 082,80	CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	--	----	---------	--------	-----------	----------------

P

Poznámka k položce:
Položka z SoD

Místnosti: 0.01., 0.02., 0.03., 0.04., 0.05., 0.06., 0.07., 0.08., 0.10., 0.13., 0.14.

VV

Plocha zmíněných místností

VV

120

120,000

5	K	985121101	Tryskání degradovaného betonu stěn a rubu kleneb sušeným pískem	m2	120,000	551,03	66 123,60	CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	---	----	---------	--------	-----------	----------------

P

Poznámka k položce:
Položka z SoD

Místnosti: 0.01., 0.02., 0.03., 0.04., 0.05., 0.06., 0.07., 0.08., 0.10., 0.13., 0.14.

6	K	985132311	Ruční dočištění ploch líce kleneb a podhledů ocelových kartáčů	m2	120,000	221,36	26 563,20	CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	--	----	---------	--------	-----------	----------------

P

Poznámka k položce:
Položka z SoD

Místnosti: 0.01., 0.02., 0.03., 0.04., 0.05., 0.06., 0.07., 0.08., 0.10., 0.13., 0.14.

15	K	985132311	Ruční dočištění ploch líce kleneb a podhledů ocelových kartáčů	m2	551,000	221,36	121 989,36	CS ÚRS 2025 01
----	---	-----------	--	----	---------	--------	------------	----------------

P

Poznámka k položce:
Položka z SoD

10	K	985311213	Reprofilace líce kleneb a podhledů cementovou sanační maltou tl přes 20 do 30 mm- provedení	m2	120,000	1 069,22	128 306,40	CS ÚRS 2025 01
----	---	-----------	---	----	---------	----------	------------	----------------

P

Poznámka k položce:
Položka z SoD

Místnosti: 0.01., 0.02., 0.03., 0.04., 0.05., 0.06., 0.07., 0.08., 0.10., 0.13., 0.14.

11	M	3320100181	Malta správková hrubá Sika MonoTop-2002 Universal 25 kg	kg	1 500,000	16,50	24 750,00	
----	---	------------	---	----	-----------	-------	-----------	--

12	M	3320100179	Malta správková jemná Sika MonoTop-2003 Finish 20 kg	kg	340,000	23,25	7 905,00	
----	---	------------	--	----	---------	-------	----------	--

13	K	985311913	Příplatek při reprofilaci sanační maltou za větší čístenost povrchu (sloupy, výklenky)	m2	120,000	225,13	27 015,60	CS ÚRS 2025 01
----	---	-----------	--	----	---------	--------	-----------	----------------

P

Poznámka k položce:
Položka z SoD

Místnosti: 0.01., 0.02., 0.03., 0.04., 0.05., 0.06., 0.07., 0.08., 0.10., 0.13., 0.14.

8	K	985321111	Ochranný nátěr výztuže na cementové bázi stěn, líce kleneb a podhledů 1 vrstva tl 1 mm- provedení	m2	120,000	171,39	20 566,80	CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	---	----	---------	--------	-----------	----------------

P

Poznámka k položce:
Položka z SoD

Místnosti: 0.01., 0.02., 0.03., 0.04., 0.05., 0.06., 0.07., 0.08., 0.10., 0.13., 0.14.

9	M	3320100496	Mústek spojovací a ochrana výztuže Sika MonoTop-2001 Bon Protect15 kg	kg	15,000	53,99	809,85	
---	---	------------	---	----	--------	-------	--------	--

7	K	985323111	Spojovací (adhezni) mústek reproflovaného betonu na cementové bázi tl 1 mm- provedení	m2	120,000	243,03	29 163,60	CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	---	----	---------	--------	-----------	----------------

P

Poznámka k položce:
Položka z SoD

Místnosti: 0.01., 0.02., 0.03., 0.04., 0.05., 0.06., 0.07., 0.08., 0.10., 0.13., 0.14.

16	K	985324211.SKA	Ochranný akrylátový nátěr betonu Sikagard- 320 RAL 7032- provedení	m2	551,000	839,68	462 663,68	
----	---	---------------	--	----	---------	--------	------------	--

P

Poznámka k položce:
Krosová ploška - 10%

plocha místností

VV

461

461,000

VV

trámy

90,000

VV

90

551,000

VV

Součet

17	M	SKA.798985	Sikagard-320 RAL 7032	kg	120,000	323,68	38 841,60	
----	---	------------	-----------------------	----	---------	--------	-----------	--

D Od

Odpočty

-369 996,04

18	K	985112122	Odsekání degradovaného betonu líce kleneb a podhledů tl přes 10 do 30 mm	m2	-100,000	475,69	-47 569,00	CS ÚRS 2025 01
----	---	-----------	--	----	----------	--------	------------	----------------

P

Poznámka k položce:
Položka z SoD

19	K	985121101	Tryskání degradovaného betonu stěn a rubu kleneb sušeným pískem	m2	-100,000	551,03	-55 103,00	CS ÚRS 2025 01
----	---	-----------	---	----	----------	--------	------------	----------------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P <i>Poznámka k položce:</i> <i>Položka z SoD</i>								
20	K	985132311	Ruční dočištění ploch líc kleneb a podhledů ocelových kartáčů	m2	-100,000	221,36	-22 136,00	CS ÚRS 2025 01
P <i>Poznámka k položce:</i> <i>Položka z SoD</i>								
21	K	985311213	Reprofilace líc kleneb a podhledů cementovou sanační maltou tl přes 20 do 30 mm- provedení	m2	-100,000	2 450,59	-245 059,00	CS ÚRS 2025 01
P <i>Poznámka k položce:</i> <i>Položka z SoD</i>								
22	K	985311913	Příplatek při reprofiliaci sanační maltou za větší členitost povrchu (sloupky, výklenky)	m2	-100,000	225,13	-22 513,00	CS ÚRS 2025 01
P <i>Poznámka k položce:</i> <i>Položka z SoD</i>								
23	K	985321111	Ochranný nátěr výztuže na cementové bázi stěn, líc kleneb a podhledů 1 vrstva tl 1 mm- provedení	m2	-100,000	218,70	-21 870,00	CS ÚRS 2025 01
24	K	985323111	Spojovací (adhezni) můstek reprofilovaného betonu na cementové bázi tl 1 mm- provedení	m2	-100,000	305,60	-30 560,00	CS ÚRS 2025 01
P <i>Poznámka k položce:</i> <i>Položka z SoD</i>								
D 997							71 591,74	
Doprava sutí a vybouraných hmot								
25	K	997006012	Ruční třídění stavebního odpadu	t	34,540	442,28	15 276,35	
P <i>Poznámka k položce:</i> <i>Položka z SoD</i> <i>Celkový počet z oddílu- HSV (suf)</i>								
26	K	997013111	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m	t	34,540	543,95	18 788,03	CS ÚRS 2025 01
P <i>Poznámka k položce:</i> <i>Položka z SoD</i> <i>Celkový počet z oddílu- HSV (suf)</i>								
27	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	34,540	187,57	6 478,67	
P <i>Poznámka k položce:</i> <i>Položka z SoD</i> <i>Celkový počet z oddílu- HSV (suf)</i>								
28	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	656,260	8,24	5 407,58	
P <i>Poznámka k položce:</i> <i>Položka z SoD</i> <i>Celkový počet z oddílu- HSV (suf)</i>								
VV					656,260			
29	K	997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) smíšeného stavebního a demoličního kódu odpadu 17 09 04	t	34,540	742,36	25 641,11	CS ÚRS 2025 01
P <i>Poznámka k položce:</i> <i>Položka z SoD</i> <i>Celkový počet z oddílu- HSV (suf)</i>								
D 998							3 222,22	
Přesun hmot								
30	K	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v přes 6 do 12 m	t	10,322	312,17	3 222,22	CS ÚRS 2025 01
P <i>Poznámka k položce:</i> <i>Položka z SoD</i> <i>Celkový počet z oddílu- HSV (hmotnost)</i>								

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:
Vícepráce- Město- Kralovice
Objekt:
ZL006 - Bourací práce

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 28. 5. 2025

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			16 328,50
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	16 328,50	21,00%	3 428,99
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH			19 757,49
v CZK			

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Vícepráce- Město- Kralovice
Objekt: **ZL006 - Bourací práce**



Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:

Datum: 28. 5. 2025
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	16 328,50
HSV - Práce a dodávky HSV	16 328,50
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	3 703,56
997 - Doprava sutí a vybouraných hmot	12 624,94

SOUPIS PRACÍ

Logo Vaší firmy
zadejte
v nastavení
programu

Stavba: Vícepráce- Město- Kralovice

Objekt: ZL006 - Bourací práce

Místo:

Datum: 28. 5. 2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

16 328,50

D HSV Práce a dodávky HSV

16 328,50

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

3 703,56

1	K	962031132	Bourání příček nebo přízdívek z cihel pálených tl do 100 mm	m2	7,780	132,00	1 026,96	CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	---	----	-------	--------	----------	----------------

W Vybourání zdí výlez šachty v 1.PP

W 2,3*1,4

3,220

W Vybourání přízdívků šachty pro VZT z 1.PP až do 1.NP

W 3,8*1,2

4,560

W Součet

7,780

2	K	962031133	Bourání příček nebo přízdívek z cihel pálených tl přes 100 do 150 mm	m2	12,300	162,00	1 992,60	CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	--	----	--------	--------	----------	----------------

P Poznámka k položce:
Izolační přízdívka- přední pravá strana

W Bourání izolační přízdívky

W 8,20*1,5

12,300

3	K	962032230	Bourání zdíva z cihel pálených nebo vápenopískových na MV nebo MVC do 1 m3	m3	0,380	1 800,00	684,00	CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	--	----	-------	----------	--------	----------------

W rozšíření oken 0.10 v 1.PP

W 0,2*0,95*2

0,380

W Součet

0,380

D 997 Doprava sutí a vybouraných hmot

12 624,94

4	K	997006012	Ruční třídění stavebního odpadu	t	6,091	442,28	2 693,93	
---	---	-----------	---------------------------------	---	-------	--------	----------	--

P Poznámka k položce:
Položka z SoD
Celkový počet z oddílu- HSV (suf)

5	K	997013111	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m	t	6,091	543,95	3 313,20	CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	---	---	-------	--------	----------	----------------

P Poznámka k položce:
Položka z SoD
Celkový počet z oddílu- HSV (suf)

6	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	6,091	187,57	1 142,49	
---	---	-----------	---	---	-------	--------	----------	--

P Poznámka k položce:
Položka z SoD
Celkový počet z oddílu- HSV (suf)

7	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	115,729	8,24	953,61	
---	---	-----------	--	---	---------	------	--------	--

P Poznámka k položce:
Položka z SoD
Celkový počet z oddílu- HSV (suf)

W 6,091*19 'Přepočtené koeficientem množství

115,729

8	K	997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního kódu odpadu 17 09 04	t	6,091	742,36	4 521,71	CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	---	---	-------	--------	----------	----------------

P Poznámka k položce:
Položka z SoD
Celkový počet z oddílu- HSV (suf)

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Vicepráce- Město- Kralovice
Objekt:
ZL007 - Výměna šoupěte

Logo Vaší firmy
zadejte
v nastaveních
programu
KROS

KSO:
Misto:

CC-CZ:
Datum: 28. 5. 2025

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH		16 580,58	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	16 580,58	21,00%	3 481,92
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	20 062,50

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba: Vícepráce- Město- Kralovice
Objekt: ZL007 - Výměna šoupěte

Místo:

Datum: 28. 5. 2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:


Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	16 580,58
HSV - Práce a dodávky HSV	16 580,58
1 - Zemní práce	783,00
5 - Komunikace pozemní	2 686,05
8 - Výměna šoupěte	13 046,74
997 - Doprava sutí a vybouraných hmot	60,11
998 - Přesun hmot	4,68

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Vícepráce- Město- Kralovice
 Objekt: ZL007 - Výměna šoupěte



Místo: Datum: 28. 5. 2025
 Zadavatel: Projektant:
 Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							16 580,58	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				16 580,58	
D	1		Zemní práce				783,00	
15	K	171111103	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů ztuhnutých ručně	m3	2,700	290,00	783,00	CS ÚRS 2025 01
D	5		Komunikace pozemní				2 686,05	
1	K	564261011	Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP plochy do 100 m2 tl 200 mm	m2	2,250	247,00	555,75	CS ÚRS 2025 01
P			Poznámka k položce: Podklad pro šoupě 1,5*1,5		2,250			
WV			Součet		2,250			
2	K	573211109	Postřík živичný spojovací z asfaltu v množství 0,50 kg/m2	m2	2,250	12,80	28,80	CS ÚRS 2025 01
P			Poznámka k položce: Postřík podkladu před pokládkou asfaltu – šoupě					
3	K	577154111	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11+ (ABS) tř. I tl 60 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	2,250	934,00	2 101,50	CS ÚRS 2025 01
P			Poznámka k položce: Asfalt po výměně šoupěte					
D	8		Výměna šoupěte				13 046,74	
5	K	122211101	Odkopávky a prokopávky v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 ručně	m3	2,700	1 060,00	2 862,00	CS ÚRS 2025 01
WV			výkop okolo šoupěte 1,5*1,5*1,2		2,700			
6	K	891231811	Demontáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 65	kus	1,000	653,00	653,00	CS ÚRS 2025 01
7	K	891231912	Výměna vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 65	kus	1,000	1 250,00	1 250,00	CS ÚRS 2025 01
8	M	42221302	šoupátko pitná voda litina GGG 50 krátká stavební d/ PN10/16 DN 65x170mm	kus	1,000	7 740,00	7 740,00	CS ÚRS 2025 01
4	K	919735112	Rezáni stávajícího živичného krytu hl přes 50 do 100 mm	m	5,063	107,00	541,74	CS ÚRS 2025 01
WV			1,5*1,5*1,5*1,5		5,063			
D	997		Doprava sutí a vybouraných hmot				60,11	
9	K	997006012	Ruční třídění stavebního odpadu	t	0,029	442,28	12,83	
P			Poznámka k položce: Položka z SoD Celkový počet z oddílu- HSV (suf)					
10	K	997013111	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m	t	0,029	543,95	15,77	CS ÚRS 2025 01
P			Poznámka k položce: Položka z SoD Celkový počet z oddílu- HSV (suf)					
11	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,029	187,57	5,44	
P			Poznámka k položce: Položka z SoD Celkový počet z oddílu- HSV (suf)					
12	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	0,551	8,24	4,54	
P			Poznámka k položce: Položka z SoD Celkový počet z oddílu- HSV (suf)					
WV			0,029*19 *Přepočtené koeficientem množství		0,551			
13	K	997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) smíšeného stavebního a demoličního kódu odpadu 17 09 04	t	0,029	742,36	21,53	CS ÚRS 2025 01
P			Poznámka k položce: Položka z SoD Celkový počet z oddílu- HSV (suf)					
D	998		Přesun hmot				4,68	
14	K	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v přes 6 do 12 m	t	0,015	312,17	4,68	CS ÚRS 2025 01
P			Poznámka k položce: Položka z SoD Celkový počet z oddílu- HSV (hmotnost)					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Vícepráce- Město- Kralovice

Objekt:

ZL008 - Vodovodní přípojka

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

28. 5. 2025

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH			4 952,36
DPH základní snižená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	4 952,36	21,00%	1 040,00
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH			5 992,36

v CZK

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Vícepráce- Město- Kralovice
Objekt: **ZL008 - Vodovodní přípojka**

Logo Vaší firmy
zadejte
v nastavení
programu

KROS

Místo:

Datum: 28. 5. 2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	4 952,36
PSV - Práce a dodávky PSV	4 252,36
722 - Zdravotnicka - vnitřní vodovod	4 214,40
R20 - Doprava sutí a vybouraných hmot	36,71
998 - Přesun hmot	1,25
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	700,00

SOUPIS PRACÍ

Logo Vaší firmy
zadejte
v nastavení
programu

Stavba: Vícepráce- Město- Kralovice

Objekt: ZL008 - Vodovodní přípojka

Místo:

Datum: 28. 5. 2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

4 952,36

D PSV Práce a dodávky PSV

4 252,36

D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod

4 214,40

1	K	722130803	Demontáž potrubí ocelové pozinkované závitové DN přes 40 do 50	m	1,200	120,00	144,00	CS ÚRS 2025 01
2	K	722174006	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 16 D 50x6,9 mm	m	1,200	892,00	1 070,40	CS ÚRS 2025 01
3	M	ost	ostatní materiál (vodovodní přípojka)	kpl	1,000	3 000,00	3 000,00	

D R20 Doprava sutí a vybouraných hmot

36,71

5	K	997006012	Ruční třídění stavebního odpadu	t	0,008	442,28	3,54	
---	---	-----------	---------------------------------	---	-------	--------	------	--

P Poznámka k položce:
Položka z SoD

6	K	997013111	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m	t	0,008	663,00	5,30	CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	---	---	-------	--------	------	----------------

P Poznámka k položce:
Položka z SoD

7	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,008	187,57	1,50	
---	---	-----------	---	---	-------	--------	------	--

P Poznámka k položce:
Položka z SoD

8	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	0,152	8,24	1,25	
---	---	-----------	--	---	-------	------	------	--

P Poznámka k položce:
Položka z SoD

vv 0,008*19 'Přepočtené koeficientem množství

0,152

9	K	997013645	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 02	t	0,008	3 140,00	25,12	CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	--	---	-------	----------	-------	----------------

D 998 Přesun hmot

1,25

4	K	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v přes 6 do 12 m	t	0,004	312,17	1,25	CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	---	---	-------	--------	------	----------------

P Poznámka k položce:
položka z SoD
Celkový počet z oddílu- HSV (hmotnost)

D HZS Hodinové zúčtovací sazby

700,00

10	K	HZS1292	Hodinová zúčtovací sazba stavební dělník (prokopávky)	hod	2,000	350,00	700,00	CS ÚRS 2025 01
----	---	---------	---	-----	-------	--------	--------	----------------

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Vícepráce- Město- Kralovice
Objekt:
ZL009 - Elektro



KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 28. 5. 2025

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH		15 977,27	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	15 977,27	21,00%	3 355,23
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	19 332,50

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Vícepráce- Město- Kralovice
Objekt: **ZL009 - Elektro**

Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:

Datum: 28. 5. 2025
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis


Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	15 977,27
PSV - Práce a dodávky PSV	15 977,27
742 - Elektroinstalace - slaboproud	7 559,52
21-M - Elektromontáže	7 559,52
R20 - Doprava sutí a vybouraných hmot	858,23



SOUPIS PRACÍ

Stavba: Vícepráce- Město- Kralovice
 Objekt: ZL009 - Elektro



Místo:

Datum: 28. 5. 2025

Zadavatel:


Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								15 977,27
0	PSV		Práce a dodávky PSV				15 977,27	
D	742		Elektroinstalace - slaboproud				7 559,52	
1	K	742330801	Demontáž rozvaděče nástěnného	hod	8,000	944,94	7 559,52	CS ÚRS 2025 01
D	21-M		Elektromontáže				7 559,52	
2	K	218812033	Demontáž kabelů Cu plných nebo laněných kulatých do 1 kV žily 4x6 až 10 mm ² (např. CYKY) bez odpojení vodičů uložených volně nebo v liště	hod	8,000	944,94	7 559,52	CS ÚRS 2025 01
D	R20		Doprava sutí a vybouraných hmot				858,23	
3	K	997006012	Ruční třídění stavebního odpadu	t	0,187	442,28	82,71	
Poznámka k položce: Položka z SoD								
4	K	997013111	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m	t	0,187	663,00	123,98	CS ÚRS 2025 01
Poznámka k položce: Položka z SoD								
5	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,187	187,57	35,08	
Poznámka k položce: Položka z SoD								
6	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	3,553	8,24	29,28	
Poznámka k položce: Položka z SoD								
VV					0,187*19 'Přepočtené koeficientem množství	3,553		
7	K	997013645	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 02	t	0,187	3 140,00	587,18	CS ÚRS 2025 01

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:
Vícepráce- Město- Kralovice
Objekt:
ZL010 - VZT

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 28. 5. 2025

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			369,67
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	369,67 0,00	21,00% 12,00%	77,83 0,00
Cena s DPH			447,30
v CZK			

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Vícepráce- Město- Kralovice
Objekt: ZL010 - VZT

Logo Vaší firmy
zadejte
v nastavení
programu

Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:

Datum: 28. 5. 2025
Projektant:
Zpracovatel:


Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

	369,67
PSV - Práce a dodávky PSV	369,67
751 - Vzduchotechnika	250,34
R20 - Doprava sutí a vybouraných hmot	119,33

SOUPIS PRACÍ



Stavba: Vícepráce- Město- Kralovice
 Objekt: ZL010 - VZT


Místo:
 Zadavatel:
 Zhotovitel:

Datum: 28. 5. 2025
 Projektant:
 Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							369,67	
D	PSV		Práce a dodávky PSV				369,67	
D	751		Vzduchotechnika				250,34	
1	K	751510862	Demontáž vzduchotechnického potrubí plechového čtyřhranného s přírubou do suti průřezu přes 0,13 do 0,50 m2	m	1,368	183,00	250,34	CS ÚRS 2025 01
P			Poznámka k položce: za šachtou		1,368			
VV			0,6*0,6*3,8					
D	R20		Doprava suti a vybouraných hmot				119,33	
2	K	997006012	Ruční třídění stavebního odpadu	t	0,026	442,28	11,50	
P			Poznámka k položce: Položka z SoD					
3	K	997013111	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m	t	0,026	663,00	17,24	CS ÚRS 2025 01
P			Poznámka k položce: Položka z SoD					
4	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,026	187,57	4,88	
P			Poznámka k položce: Položka z SoD					
5	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	0,494	8,24	4,07	
P			Poznámka k položce: Položka z SoD					
VV			0,026*19 *Přepočtené koeficientem množství		0,494			
6	K	997013645	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 02	t	0,026	3 140,00	81,64	CS ÚRS 2025 01

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Vícepráce- Město- Kralovice
Objekt:
ZL011 - Lešení



KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 28. 5. 2025

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			26 400,00
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	26 400,00	21,00%	5 544,00
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH			31 944,00
v CZK			

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba: Vícepráce- Město- Kralovice
Objekt: **ZL011 - Lešení**

Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:

Datum: 28. 5. 2025
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	26 400,00
PSV - Práce a dodávky PSV	26 400,00
05 - Lešení	26 400,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Vicepráce- Město- Kralovice
Objekt: ZL011 - Lešení

Logo Vaší firmy
zdejší
v nastavení
programu

Místo:

Datum: 28. 5. 2025

Zadavatel:

Projektant:


Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							26 400,00	
D	PSV		Práce a dodávky PSV				26 400,00	
D	05		Lešení				26 400,00	
1	K	R01	Montáž, doprava, pronájem a demontáž atypického lešení kolem komína	m3	40,000	660,00	26 400,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Vícepráce- Město- Kralovice
Objekt:
ZL012 - Ostatní práce



KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 28. 5. 2025

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			83 372,13
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	83 372,13	21,00%	17 508,15
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH			100 880,28

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Vícepráce- Město- Kralovice

Objekt:

ZL012 - Ostatní práce

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Datum: 28. 5. 2025

Projektant:

Zpracovatel:

Logo Vaší firmy
zadejte
v nastaveních
programu

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

83 372,13

HSV - Práce a dodávky HSV	944 216,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	944 216,00
Od - Odpočty	-861 961,60
PSV - Práce a dodávky PSV	1 117,73
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	805,65
R20 - Doprava sutí a vybouraných hmot	312,08

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Vícepráce- Město- Kralovice
 Objekt: ZL012 - Ostatní práce

Místo:

Zadavatel:
 Zhotovitel:

Datum: 28. 5. 2025

Projektant:
 Zpracovatel:



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							83 372,13	
D HSV Práce a dodávky HSV							944 216,00	
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							944 216,00	
1	K	ok	Příplatek za barevnost plastových oken	kpl	1,000	220 279,00	220 279,00	
<i>Poznámka k položce: Plastová okna 20%</i>								
2	K	okn	Příplatek za barevnost hliníkových oken	kpl	1,000	326 437,00	326 437,00	
<i>Poznámka k položce: Hliníková okna 16%</i>								
3	K	vys	Vysoušení pomocí ventilátorů, zdroj tepla ze stávajících 12% na 7,5%	kpl	1,000	397 500,00	397 500,00	
D Od Odpočty							-861 961,60	
5	K	711-R1	Mikrovlnné vysoušení a likvidace dřevokazného hmyzu a hub (den = 24 hodin)	den	-40,000	21 549,04	-861 961,60	
<i>Poznámka k položce: položka z SoD</i>								
D PSV Práce a dodávky PSV							1 117,73	
D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům							805,65	
4	K	711142811	Odstranění izolace proti vodě, vlhkosti a plynům z pásů NAIP přitavených jednovrstvých z plochy svislé	m2	12,300	65,50	805,65	CS ÚRS 2025 01
<i>Poznámka k položce: Odstranění asfaltovou izolační přízdívkou v 1.05- výkres bourání</i>								
D R20 Doprava sutí a vybouraných hmot							312,08	
6	K	997006012	Ruční třídění stavebního odpadu	t	0,068	442,28	30,08	
<i>Poznámka k položce: Položka z SoD</i>								
7	K	997013111	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m	t	0,068	663,00	45,08	CS ÚRS 2025 01
<i>Poznámka k položce: Položka z SoD</i>								
8	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,068	187,57	12,75	
<i>Poznámka k položce: Položka z SoD</i>								
9	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	1,292	8,24	10,65	
<i>Poznámka k položce: Položka z SoD</i>								
VV 0,068*19 Přepočtené koeficientem množství					1,292			
10	K	997013645	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 02	t	0,068	3 140,00	213,52	CS ÚRS 2025 01