

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 503067

Stavba: VD Nechanice, zabezpečení objektu - oplocení

KSO: CC-CZ:

Místo: Datum: 20. 10. 2025

Zadavatel: IČ:

DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH **558 208,60**

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	558 208,60	117 223,81
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	675 432,41
-------------------	----------	------------	-------------------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 503067

Stavba: VD Nechanice, zabezpečení objektu - oplocení

Místo: Datum: 20. 10. 2025

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		558 208,60	675 432,41	
SO	Oplocení	528 208,60	639 132,41	STA
VON	Vedlejší a ostatní náklady	30 000,00	36 300,00	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VD Nechanice, zabezpečení objektu - oplocení

Objekt:

SO - Oplocení

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 20. 10. 2025

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

528 208,60

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	528 208,60	21,00%	110 923,81
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

639 132,41

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VD Nechanice, zabezpečení objektu - oplocení

Objekt:

SO - Oplocení

Místo:

Datum: 20. 10. 2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

528 208,60

1 - Zemní práce

49 817,00

3 - Svislé a kompletní konstrukce

407 579,00

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

388,80

767 - Konstrukce zámečnické

7 000,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

61 138,80

998 - Přesun hmot

2 285,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

VD Nechanice, zabezpečení objektu - oplocení

Objekt:

SO - Oplocení

Místo:

Datum: 20. 10. 2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

528 208,60

D	1	Zemní práce					49 817,00
1	K	111251102	Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů strojně průměru kmene do 100 mm v rovině nebo ve svahu sklonu terénu do 1:5, při celkové ploše přes 100 do 500 m	M2	496,000	30,00	14 880,00
	PP		Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů strojně průměru kmene do 100 mm v rovině nebo ve svahu sklonu terénu do 1:5, při celkové ploše přes 100 do 500 m2				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/111251102				
	VV	A1	" "496.0		496,000		
2	K	112155315r	Štěpkování s naložením na dopravní prostředek vč. likvidace dle platné legislativy	M2	496,000	55,00	27 280,00
	PP		Štěpkování s naložením na dopravní prostředek vč. likvidace dle platné legislativy				
3	K	131111333	Vrtání jamek ručním motorovým vrtákem průměru přes 200 do 300 mm	M	24,700	310,00	7 657,00
	PP		Vrtání jamek ručním motorovým vrtákem průměru přes 200 do 300 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/131111333				
	VV	A3	" "38*0.65		24,700		
D	3	Svislé a kompletní konstrukce					407 579,00
4	K	338171115	Montáž sloupků a vzpěr plotových ocelových trubkových nebo profilovaných výšky do 2 m ukotvením k pevnému podkladu	KUS	54,000	230,00	12 420,00
	PP		Montáž sloupků a vzpěr plotových ocelových trubkových nebo profilovaných výšky do 2 m ukotvením k pevnému podkladu				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/338171115				
	VV		" ""sloupky + vzpěry + sloupky vrátka				
	VV	A7	42+8+4		54,000		
	VV	B7	"Celkem: "A7		54,000		
5	K	5534227R	vzpěra plotová zelená 38x1,25mm včetně krytky s uchem 230cm povrchová úprava Zn + PVC	KUS	8,000	250,00	2 000,00
	PP		vzpěra plotová zelená 38x1,25mm včetně krytky s uchem 230cm povrchová úprava Zn + PVC				
6	K	5534215R	patka na vzpěru 38 mm pozinkovaná - Zn, velikost základny 10x10 cm, délka patky 9,5cm	KUS	8,000	200,00	1 600,00
	PP		patka na vzpěru 38 mm pozinkovaná - Zn, velikost základny 10x10 cm, délka patky 9,5cm				
7	K	5534226R	sloupek plotový kulatý zelený povrchová úprava Zn+ PVC 2000/48x2mm	KUS	42,000	350,00	14 700,00
	PP		sloupek plotový kulatý zelený povrchová úprava Zn+ PVC 2000/48x2mm				
8	K	5534216R	patka na sloupek s prolisem 48 mm pozinkovaná - Zn , velikost základny 12 x 12 cm, délka patky 25 cm	KUS	42,000	400,00	16 800,00
	PP		patka na sloupek s prolisem 48 mm pozinkovaná - Zn , velikost základny 12 x 12 cm, délka patky 25 cm				
9	K	5534240R	sloupek silnostěnný kulatý zelený povrchová úprava Zn+ PVC, 2000/76x3mm	KUS	4,000	1 200,00	4 800,00
	PP		sloupek silnostěnný kulatý zelený povrchová úprava Zn+ PVC, 2000/76x3mm				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
10	K	5534217R	patka na sloupek 76 mm pozinkovaná - Zn, velikost základny 20 x 20 cm, délka patky 20 cm	KUS	4,000	600,00	2 400,00
	PP		patka na sloupek 76 mm pozinkovaná - Zn, velikost základny 20 x 20 cm, délka patky 20 cm				
11	K	338171123	Montáž sloupků a vzpěr plotových ocelových trubkových nebo profilovaných výšky přes 2 do 2,6 m se zabetonováním do 0,08 m3 do připravených jamek	KUS	38,000	420,00	15 960,00
	PP		Montáž sloupků a vzpěr plotových ocelových trubkových nebo profilovaných výšky přes 2 do 2,6 m se zabetonováním do 0,08 m3 do připravených jamek				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/338171123				
	VV		" ""sloupky + vzpěry				
	VV	A8	30+8		38,000		
	VV	B8	"Celkem: "A8		38,000		
12	K	5534228R	sloupek plotový kulatý zelený povrchová úprava Zn+ PVC 2600/48x2mm	KUS	30,000	550,00	16 500,00
	PP		sloupek plotový kulatý zelený povrchová úprava Zn+ PVC 2600/48x2mm				
13	K	5534229R	vzpěra plotová zelená 38x1,25mm včetně krytky s uchem 2300mm povrchová úprava Zn + PVC	KUS	8,000	260,00	2 080,00
	PP		vzpěra plotová zelená 38x1,25mm včetně krytky s uchem 2300mm povrchová úprava Zn + PVC				
14	K	348101210	Osazení vrat nebo vrátek k oplocení na sloupky ocelové, plochy jednotlivě do 2 m2	KUS	2,000	350,00	700,00
	PP		Osazení vrat nebo vrátek k oplocení na sloupky ocelové, plochy jednotlivě do 2 m2				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/348101210				
15	K	5534233R	plotová branka jednokřídlá - výplň svařované pleťivo (oko 50x100 mm, síla drátu 3,5 mm), barva zelená, výška 195 cm, šířka 95 cm, dózický zámek, povrchová úprav	KUS	2,000	6 000,00	12 000,00
	PP		plotová branka jednokřídlá - výplň svařované pleťivo (oko 50x100 mm, síla drátu 3,5 mm), barva zelená, výška 195 cm, šířka 95 cm, dózický zámek, povrchová úprava Zn + PVC				
16	K	348171146	Montáž oplocení z dílců kovových panelových svařovaných, na ocelové profilované sloupky, výšky přes 1,5 do 2,0 m	M	183,000	310,00	56 730,00
	PP		Montáž oplocení z dílců kovových panelových svařovaných, na ocelové profilované sloupky, výšky přes 1,5 do 2,0 m				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/348171146				
	P		Poznámka k položce: vč. dod příchytek				
	VV	A10	" "183.0		183,000		
	VV	B10	"Celkem: "A10		183,000		
17	K	5534241R	plotový panel zelený svařovaný 3D, v. 173 cm, dl. 250 cm, průměru drátu 5mm, oka 50x200mm s horizontálním prolisem, povrchová úprava Zn + PVC, vč. příchytek	KUS	78,000	1 560,00	121 680,00
	PP		plotový panel zelený svařovaný 3D, v. 173 cm, dl. 250 cm, průměru drátu 5mm, oka 50x200mm s horizontálním prolisem, povrchová úprava Zn + PVC, vč. příchytek				
18	K	348401320	Montáž oplocení z pleťiva doplňujících konstrukcí rozvinutí, uchycení a napnutí drátu ostnatého	M	1 098,000	25,00	27 450,00
	PP		Montáž oplocení z pleťiva doplňujících konstrukcí rozvinutí, uchycení a napnutí drátu ostnatého				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/348401320				
	VV	A11	" "183.0*6		1 098,000		
	VV	B11	"Celkem: "A11		1 098,000		
19	K	3147800R	drát ostnatý pozinkovaný (Zn) průměr 1,8/2 mm	M	1 152,900	10,00	11 529,00
	PP		drát ostnatý pozinkovaný (Zn) průměr 1,8/2 mm				
20	K	348401356	Montáž oplocení z pleťiva doplňujících konstrukcí rozvinutí, uchycení a napnutí drátu žiletkové spirály	M	183,000	70,00	12 810,00
	PP		Montáž oplocení z pleťiva doplňujících konstrukcí rozvinutí, uchycení a napnutí drátu žiletkové spirály				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/348401356				
	VV	A12	" "183.0		183,000		
	VV	B12	"Celkem: "A12		183,000		
21	K	3132482R	drát žiletkový - spirála D 450mm pozinkovaný	BALEN i	23,000	900,00	20 700,00
	PP		drát žiletkový - spirála D 450mm pozinkovaný				
22	K	348401412	Montáž oplocení z pleťiva doplňujících konstrukcí bavoletu oboustranného	KUS	76,000	140,00	10 640,00
	PP		Montáž oplocení z pleťiva doplňujících konstrukcí bavoletu oboustranného				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			Online PSC VV A13 VV B13				76,000 76,000
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/348401412 " "76 "Celkem: "A13				
23	K	3132483R	plotový oboustranný bavolet zelený dl 200-400mm pro 2-3 dráty na profilovaný sloupek povrchová úprava Zn + PVC	KUS	76,000	580,00	44 080,00
	PP		plotový oboustranný bavolet zelený dl 200-400mm pro 2-3 dráty na profilovaný sloupek povrchová úprava Zn + PVC				
	D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				388,80
24	K	629995101	Očištění vnějších ploch tlakovou vodou omytím tlakovou vodou	M2	4,860	80,00	388,80
	PP		Očištění vnějších ploch tlakovou vodou omytím tlakovou vodou				
			Online PSC VV VV A24 VV B24				4,860 4,860
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/629995101 " ""v místě patek 0.3*0.3*54 "Celkem: "A24				
	D	767	Konstrukce zámečnické				7 000,00
30	K	767161813	Demontáž zábradlí do suti rovného nerozebíratelný spoj hmotnosti 1 m zábradlí do 20 kg	M	20,000	350,00	7 000,00
	PP		Demontáž zábradlí do suti rovného nerozebíratelný spoj hmotnosti 1 m zábradlí do 20 kg				
			Online PSC P				
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/767161813 Poznámka k položce: zábradlí bude předáno objednateli				
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				61 138,80
25	K	938901101r	Očištění betonové římsy od travního porostu vč. likvidace dle platné legislativy	M2	4,860	80,00	388,80
	PP		Očištění betonové římsy od travního porostu vč. likvidace dle platné legislativy				
			VV VV A26 VV B26				4,860 4,860
			" ""v místě patek 0.3*0.3*54 "Celkem: "A26				
26	K	953961113	Kotva chemická s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene tmel, velikost M 12, hloubka 110 mm	KUS	216,000	80,00	17 280,00
	PP		Kotva chemická s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene tmel, velikost M 12, hloubka 110 mm				
			Online PSC VV A27				216,000
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/953961113 " "54*4				
27	K	953965121r	Kotva chemická s vyvrtáním otvoru kotevní šrouby (závitová tyč M12 Zn) pro chemické kotvy, velikost M 12, délka 160 mm	KUS	216,000	190,00	41 040,00
	PP		Kotva chemická s vyvrtáním otvoru kotevní šrouby (závitová tyč M12 Zn) pro chemické kotvy, velikost M 12, délka 160 mm				
28	K	985312133	Stěrka k vyrovnání ploch reprofilovaného betonu rubu kleneb a podlah, tloušťky přes 3 do 4 mm	M2	4,860	500,00	2 430,00
	PP		Stěrka k vyrovnání ploch reprofilovaného betonu rubu kleneb a podlah, tloušťky přes 3 do 4 mm				
			Online PSC VV VV A29 VV B29				4,860 4,860
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/985312133 " ""vyrovnávací vrstva na stáv bet. pod patky 0.3*0.3*54 "Celkem: "A29				
	D	998	Přesun hmot				2 285,00
29	K	998232131	Přesun hmot pro oplocení se svislou nosnou konstrukcí monolitickou betonovou tyčovou nebo plošnou vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m, pro oplocení výšky do 3 m	T	9,140	250,00	2 285,00
	PP		Přesun hmot pro oplocení se svislou nosnou konstrukcí monolitickou betonovou tyčovou nebo plošnou vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m, pro oplocení výšky do 3 m				
			Online PSC				
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998232131				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VD Nechanice, zabezpečení objektu - oplocení

Objekt:

VON - Vedlejší a ostatní náklady

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 20. 10. 2025

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

30 000,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	30 000,00	21,00%	6 300,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

36 300,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VD Nechanice, zabezpečení objektu - oplocení

Objekt:

VON - Vedlejší a ostatní náklady

Místo:

Datum: 20. 10. 2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

30 000,00

VRN3 - Zařízení staveniště

30 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

VD Nechanice, zabezpečení objektu - oplocení

Objekt:

VON - Vedlejší a ostatní náklady

Místo:

Datum: 20. 10. 2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

30 000,00

D	VRN3		Zařízení staveniště				30 000,00
1	K	0300010	Zřízení a odstranění zařízení staveniště vč. uvedení pozemku do původního stavu	KPL	1,000	30 000,00	30 000,00
	PP		Zřízení a odstranění zařízení staveniště vč. uvedení pozemku do původního stavu				