

Cenová nabídka

**„Realizační projektová dokumentace -
III.E INFORMAČNÍ SYSTÉM NBNM -
AKTIVNÍ PRVKY A ŘÍDÍCÍ SYSTÉM –
ČÁST ELEKTRO“**

a

a

KRYCÍ LIST NABÍDKY

Zpracovatel

RH elektroprojekt s.r.o.

Sídlo

Za Mlýnem 1564/29,
Praha 4, Braník,
147 00

Právní forma

Společnost s ručením omezeným

IČ

29040388

DIČ

Telefon



Fax

E-mail

Kontaktní osoba pro jednání ve věci nabídky

Kontaktní údaje

Bankovní spojení



V Praze 1. 8. 2015



Handwritten signature or mark.

Nabídkový list:

Děkujeme za poptávku a níže si dovoluji nabídnout zpracování jednostupňové projektové dokumentace pro část elektro v rámci akce "III.E INFORMAČNÍ SYSTÉM NBNM - AKTIVNÍ PRVKY A ŘÍDÍCÍ SYSTÉM – ČÁST ELEKTRO"

Rozsah zpracovávané dokumentace vychází z přiložené přílohy č.1: Rozsah projekčních prací.

Celková cena za zpracování dokumentace činí 280.000,- Kč bez DPH.


Výkan autorského dozoru a technické pomoci bude fakturován částkou 500 Kč/hod bez DPH.

Dokumentace bude zpracována v ČJ, cena obsahuje 6 tištěných paré a digitální formu. Jednotlivé části budou obsahovat výkazy výměr dělené do logických celků pro budoucí nacenění. Separátně bude předán projekční rozpočet. Termín vyhotovení cca 12 týdnů od objednání.

V Praze 1. 8. 2015

Přílohy:

1. Rozsah projekčních prací



6

2

Příloha č.1: Rozsah projekčních prací

Rozsah řešení části elektro dle jednotlivých podlaží:

Suterén:

- Datový kabel k turniketu v 1.NP

Přízemí:

- Datové napojení turniketu
- Datové a nn napojení totemů a zobrazovačů IS včetně řízení
- Rozvod 24V pro aktivní prvky IS (prosvětlené piktogramy)

Výstavní sál m.č.: 015

- Demontáže stávajících nn a datových rozvodů pro účely sálu
- Demontáž stávajícího osvětlení kromě nouzového
- Rastr osvětlovacích lišt
- Napájecí kabely k lištám
- Po obvodu parapetní kanál s 230V a datovými zásuvkami (rastr cca 1,25 metru)

Technický prostor m.č. 060a

- Rozvaděče datový (AV) a nn (osvětlení a spínání zásuvek)
- Systémově budou osazeny prvky HELVAR a CRESTRON pro sjednocení s Archou
- AV prvky pro distribuci signálů (audio a video) do sálu 015
- Napájení a ovládání příslušných prvků Informačního systému (dále IS)

Výstavní sál m.č.: 038

- Demontáže stávajících nn a datových rozvodů pro účely sálu
- Demontáž stávajícího osvětlení kromě nouzového
- Rastr osvětlovacích lišt
- Napájecí kabely k lištám
- Po obvodu parapetní kanál s 230V a datovými zásuvkami (rastr cca 1,25 metru)
- Opravy povrchů a vymalování

Výstavní prostor pod galerií v m.č. 001b

- Rastr osvětlovacích lišt
- Napájecí kabely k lištám

Technický prostor m.č. 060d

- Rozvaděče datový (AV) a nn (osvětlení a spínání zásuvek)
- Systémově budou osazeny prvky HELVAR a CRESTRON pro sjednocení s Archou
- AV prvky pro distribuci signálů (audio a video) do sálu 015 a galerie m.č. 001b
- Napájení a ovládání příslušných prvků Informačního systému (dále IS)

6

První patro:

- Datové a nn napojení totemů a zobrazovačů IS včetně řízení
- Rozvod 24V pro aktivní prvky IS (prosvětlené piktogramy)

Druhé patro:

- Datové a nn napojení totemů a zobrazovačů IS včetně řízení
- Rozvod 24V pro aktivní prvky IS (prosvětlené piktogramy)
- Datové napojení turniketů

Výstavní sál m.č.: 274

- Demontáže stávajících nn a datových rozvodů pro účely sálu
- Demontáž stávajícího osvětlení kromě nouzového
- Rastr osvětlovacích lišt
- Napájecí kabely k lištám
- Rastr podlahových krabic se spínanými zásuvkami 230V a datovým připojením

Výstavní sál m.č.: 206a

- Demontáže stávajících nn a datových rozvodů pro účely sálu
- Rastr osvětlovacích lišt
- Napájecí kabely k lištám
- Rastr podlahových krabic se spínanými zásuvkami 230V a datovým připojením

Kinosál m.č.: 212a

- Vybavení prostoru projektorem, plátnem a ozvučením

Výstavní sál m.č.: 214a

- Demontáže stávajících nn a datových rozvodů pro účely sálu
- Rastr osvětlovacích lišt
- Napájecí kabely k lištám
- Rastr podlahových krabic se spínanými zásuvkami 230V a datovým připojením
- Napojení stávajícího osvětlení stropu do systému osvětlení (spínaný výstup)

Technický prostor m.č. 206

- Rozvaděče datový (AV) a nn (osvětlení a spínání zásuvek)
- Systémově budou osazeny prvky HELVAR a CRESTRON pro sjednocení s Archou
- AV prvky pro distribuci signálů (audio a video) do sálů 274, 206a, 212a, 214a
- Napájení a ovládání příslušných prvků Informačního systému (dále IS)

Třetí patro:

- Rozvod 24V pro aktivní prvky IS (prosvětlené piktogramy)



Mezipatro:

- Datové a nn napojení totemů a zobrazovačů IS včetně řízení
- Rozvod 24V pro aktivní prvky IS (prosvětlené piktogramy)

Čtvrté patro:

- Datové a nn napojení totemů a zobrazovačů IS včetně řízení
- Rozvod 24V pro aktivní prvky IS (prosvětlené piktogramy)
- Datové napojení turniketů

Páté patro:

- Datové a nn napojení totemů a zobrazovačů IS včetně řízení
- Rozvod 24V pro aktivní prvky IS (prosvětlené piktogramy)
- Datové napojení turniketu

Další části dokumentace:

- Optické propojení uzlových míst IS pro jednotlivé ovládání a komunikaci
- Popis SW IS a nároky na něj

