

ke sml. 29/16 i. 1000



KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE Vysočina

Název dokumentu:	dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo na realizaci akce "Nemocnice Jihlava - rekonstrukce pavilonu interny"			
Oprávněn/pověřen k podpisu:	Ing. Libor Joukl, náměstek hejtmána kraje pro oblast majetku, dopravy a silničního hospodářství			
Schváleno:	Rada kraje	Datum:	3.11.2015	Č.usnesení: 2004/33/2015/RK
Dokument uložen u:	Oddělení právní a krajského živnostenského úřadu			
Počet vyhotovení:	4			
Adresát:	PSJ, a.s., Podzimek a synové s.r.o.			
Smluvní částka: 1)	43547648.00			
Odpovědný odbor: 2)	odbor majetkový			
Podpis zajistit do:	30.9.2016			

	Pracoviště/pracovník	Datum	Podpis
Zpracoval:	OM/O. Homola	14.9.2016	
Projednáno s:	OM/E. Jozífek	14.9.2016	
Právní kontrola:	OM/J. Tvrzová	14.9.2016	
Předkládá:	OM/P. Kolář	14.9.2016	
Potvrzení příjmu smlouvy do předběžné evidence 3)	OM/P. Kolář	14.9.2016	
Zodpovídá:	Příkazce operace:	OM/P. Kolář	14.9.2016
	Správce rozpočtu:	OE/P. Tulis	14.9.2016

Poznámka:

Subjekt (IČO: 25337220), se kterým je uzavírána smlouva NENÍ nespolehlivým plátcem dle § 109 od. 3 zákona o DPH; (ověření provedl: homola, datum ověření: 14.09.2016 15:10:30):

Subjekt (IČO: 46978194), se kterým je uzavírána smlouva NENÍ nespolehlivým plátcem dle § 109 od. 3 zákona o DPH; (ověření provedl: homola, datum ověření: 14.09.2016 15:10:32):

dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo na realizaci akce "Nemocnice Jihlava - rekonstrukce pavilonu interny"

Rozpočtová skladba:

Částka s DPH: 499670150, Datum Od: 16.8.2016, Datum do: 4.5.2017, Perioda: měsíčně, ODP: 3522, ORJ: 8002, ORG: 1361030000 POL: 6121 UZ:

1) Použije se, pokud se jedná o písemnost typu smlouvy, jejímž předmětem je peněžité plnění. Pokud je v košilce více smluv, uvede se částka souhrnná. Pokud se jedná o smlouvu, příp. smlouvy, u níž je peněžité plnění stanoveno částkou za čerpanou jednotku (např. hodinovou sazbu), uvede se částka maximálního rozsahu tohoto plnění. V případě smluv na dobu neurčitou uveďte částku jedné platby.

2) Odpovědným odborem se rozumí odbor, příp. sekce nebo samostatné oddělení, které za písemnost, její vyřízení a správu záležitosti (správu smluvního vztahu) odpovídá.

3) Potvrzuje vždy vedoucí odpovědného odboru (nenahrazuje právní kontrolu).



KUJIP012RRG5

DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené dne 4. 1. 2016 na akci

*ku sml. 27/16
n. 7020*

„Nemocnice Jihlava – rekonstrukce pavilonu interny“

I. Smluvní strany

Objednatel:

se sídlem:
zastoupený:

zástupce pro věci smluvní:
zástupce pro věci technické:
Tel./fax:
IČO:
DIČ:
bankovní spojení:
číslo účtu:

Kraj Vysočina

Žižkova 1882/57, Jihlava, PSČ 587 33
MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje, k podpisu smlouvy pověřen Ing. Libor Joukl, náměstek hejtmana kraje pro oblast majetku, dopravy a silničního hospodářství
MUDr. Jiří Běhounek, Ing. Libor Joukl
Ing. Oldřich Homola
+420 564 602 326/+420465602433
708 90 749
CZ70890749
Sberbank CZ, a.s
4050005000/6800

1.Zhotovitel:

Se sídlem:
Zastoupený:

zástupce pro věci smluvní:
zástupce pro věci technické:
Tel./fax: .
IČO:
DIČ:
bankovní spojení:
číslo účtu:
zápis v obchodním rejstříku:

PSJ a.s.

Jiráskova 3960/32, 586 01 Jihlava
Ing. Františkem Vaculíkem, předseda představenstva a Petrem Vondruškou, členem představenstva
Ing. František Vaculík, p. Petr Vondruška
ing. Jaroslava Fajmonová
567 550 111
253 37 220
CZ25337220
Raiffensbank, a.s
5014037376/5500
u KS Brno, sp.zn. odd.B, vložka 2309

2.Zhotovitel:

Se sídlem:
Zastoupený:

IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku:
(dále jen Zhotovitel)

Podzimek a synové s.r.o.

Váňovská 528,589 01 Třešť
Ing. Martinem Podzimkem, jednatelem
459 78 194
CZ45978194
u KS Brno, sp.zn. odd.C, vložka 7883

jako společníci společnosti „Sdružení Interna“ založené na základě Společenské smlouvy č. N597 ze dne 18.8. 2015, kde vedoucím společníkem je PSJ, a.s., která je na základě plné moci ze dne 18.8.2015 oprávněna Společnost zastupovat.

II. Předmět dodatku

Předmětem tohoto dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 4. 1. 2016, (dále jen „Smlouva“) je změna předmětu díla a ceny díla v důsledku nutnosti provedení dodatečných stavebních prací, jejichž potřeba vznikla v průběhu realizace díla a které jsou nezbytné pro dokončení akce.

Smluvní strany se proto dohodly v souladu s čl. 2, odst. 2.6. Smlouvy na uzavření dodatku č. 2, kterým se mění níže uvedená ustanovení Smlouvy takto:

1) Čl. 2. Předmět díla

Předmět díla se mění (rozšiřuje a zužuje) v rozsahu víceprací a méněprací uvedených v Rekapitulaci změnového rozpočtu, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.

2) Čl. 4. Cena za dílo, odst. 4.1. se mění a nově zní takto:

4.1. Cena předmětu díla je sjednaná takto:

Cena díla bez DPH celkem: **353 121 437,93 Kč**

slovy: třístapadesáttřímilionyjednostodvacetjednatisícčtyřistatřicetsedm 93/100 korun českých

Rekapitulace ceny:

Cena díla před uzavřením dodatku č. 2 bez DPH: **343 652 247,93 Kč**

Cena víceprací a méněprací:

Cena víceprací bez DPH: **9 929 276,90 Kč**

Cena méněprací bez DPH: **-460 086,90Kč**

Cena více-méněprací bez DPH: **9 469 190,00 Kč**

Cena díla po uzavření Dodatku č. 1

Cena díla bez DPH **353 121 437,93 Kč**

III. Ostatní ustanovení

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo se nemění. Obě strany potvrzují svým podpisem, že se seznámily s celým obsahem tohoto dodatku a souhlasí s ním.


Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto dodatku i smlouvy včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona o registru smluv splní objednatel a splnění této povinnosti doloží doručenkou.

Tento dodatek Smlouvy o dílo je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž po oboustranném podpisu obdrží 2 stejnopisy objednatel a 2 stejnopisy zhotovitel.

Příloha: Změnový rozpočet

V Jihlavě, dne 2.9.09. 2016

za zhotovitele:



.....
Ing. František Vaculík
předseda představenstva



.....
Petr Vondruška
člen představenstva

V Jihlavě, dne 2.9.09. 2016

za objednatele:


.....
Ing. Libor Joukl
náměstek hejtmána pro oblast majetku,
dopravy a silničního hospodářství


Kraj Vysočina

Žižkova 57, 587 33 Jihlava

47

Nemocnice Jihlava - Rekonstrukce pavilonu interny

Soupis Změn pro D2 na investora

NÁZEV A ČÍSLO ZMĚNY	POPIS A ZDŮVODNĚNÍ	vícepráce	méněpráce	cena
Změna Z11 - Změna technologie chlazení	Změna systému vč. typu jednotek chlazení dle požadavku uživatele vzhledem k jeho zkušenostem z provozování obdobné blokové jednotky. Zachování neopřetržitě dodávky chladu na operační sály a jednotky JIP vzájemnou zastupitelností. Viz. příloha č.1	4 205 926,15	0,00	4 205 926,15
Změna Z12 - Úpravy povrchů 6.a7.NP	Skutečný rozsah provedených úprav povrchů - omítek a podlah v 6.a 7.NP vč. doplnění sklady podlah v návaznosti na skutečný stav po provedení bouracích prací	2 966 836,63	-9 805,73	2 957 030,90
Změna Z13- Schodiště	Vzhledem k nutnosti zachování provozu na CHÚC a po detailní prohlídce stavu povrchu kamenného schodiště bylo rozhodnuto , že stávající provedení kamenného schodiště bude zachováno. Bude provedena repase kamenných obkladů. Povrch schodiště v 8.NP byl na základě požadavků uživatele změněn z keramické dlažby na zátěžový vinyl.			0,00
Změna Z14 - Propojovací krabice M+R	Na komunikačních stoupačkách M+R budou osazeny propojovací krabice, aby nemuselo docházet při etapizaci k opětovné montáži a demontáži kabelů vč. požárních ucpávek v dokončených podlažích .	258 169,04	0,00	258 169,04
Změna Z15 - Výměna oken	Dodatečný požadavek uživatele vzhledem k prašnosti a hlučnosti provozu. Prostor užívaný zhotovitelem pro veškerou manipulaci s materiálem a sutí je v těsné blízkosti oken tohoto pracoviště.	224 052,42	0,00	224 052,42
Změna Z16 - Výšková úprava dveří výtahů	Po výškovém zaměření výtahových dveří a halvního schodiště byly zjištěny rozdíly. Je nutno provést výškovou jednotlivých dveří , aby byly zachovány bezbariérové nástupy do výtahových kabin.	339 168,00	0,00	339 168,00
Změna Z17- Prodloužení zachytného systému	Při provádění otvorů do střešního souvrství bylo zjištěn rozdíl oproti předpokladu v PD ve statické návrhu kotevní délky. Pro funkčnost systému bylo nutné prodloužení kotev.	33 852,00	0,00	33 852,00

Změna Z18 - Příčky pro Geberit, podávací okna	Pro zajištění dostatečné únosnosti dvou na sebe zády navazujících konstrukcí pro závěsný WC bylo nutno provést vyzdívku mezi jednotlivými moduly. Na základě požadavku uživatele na současný systém vydávání stravy bylo rozhodnuto podávací okna zazdít	106 734,69	0,00	106 734,69
Změna Z19 - Změny 8.NP - strojovna VZT	Skutečné provedení rozsahu povrchů strojovny VZT, doplnění podhledu ve schodišti pro zaměstnance, doplnění umyvadla vč. obkladu v m.č.803 na žádost uživatele, provedení protipožárního nátěru sloupů pro dodržení požadavků PBŘ	612 503,14	-170 858,54	441 644,60
Změna Z20- St. připravenost pro Datacentrum	Požadavek uživatele viz. příloha č.2	418 261,95	0,00	418 261,95
Změna Z21- Změna SLP	Změna technologií SLP v návaznosti na projektované datacentrum	763 772,92	-279 422,65	484 350,27

DODATEK 1 CELKEM	9 929 276,93	-460 086,92	9 469 190,01
-------------------------	--------------	-------------	--------------

Cena díla podle SOD

Cena víceprací

307 662 456,00

Cena méněprací

47 274 899,57

Cena více-méněprací

-11 285 107,64

Cena po dodatku číslo 1

35 989 791,93

343 652 247,93

Cena víceprací

9 929 276,93

Cena méněprací

-460 086,92

Cena více-méněprací

9 469 190,01

Cena po dodatku číslo 2

353 121 437,95

DT5.7NP	Rozvaděčová skříňka vývodu i přívod horem, krytí IP 54/20, ochrana dle ČSN 33 2000-4-41 samočinným odpojením vadné části v síti TN-S,	ks	1,00	5 880,00	5 880,00	2 630,00	2 630,00	8 510,00	8 510,00
DT6.7NP	Rozvaděčová skříňka vývodu i přívod horem, krytí IP 54/20, ochrana dle ČSN 33 2000-4-41 samočinným odpojením vadné části v síti TN-S,	ks	1,00	7 450,00	7 450,00	2 630,00	2 630,00	10 080,00	10 080,00
DT5.6NP	Rozvaděčová skříňka vývodu i přívod horem, krytí IP 54/20, ochrana dle ČSN 33 2000-4-41 samočinným odpojením vadné části v síti TN-S,	ks	1,00	5 880,00	5 880,00	2 630,00	2 630,00	8 510,00	8 510,00
DT6.6NP	Rozvaděčová skříňka vývodu i přívod horem, krytí IP 54/20, ochrana dle ČSN 33 2000-4-41 samočinným odpojením vadné části v síti TN-S,	ks	1,00	7 450,00	7 450,00	2 630,00	2 630,00	10 080,00	10 080,00
DT5.5NP	Rozvaděčová skříňka vývodu i přívod horem, krytí IP 54/20, ochrana dle ČSN 33 2000-4-41 samočinným odpojením vadné části v síti TN-S,	ks	1,00	5 880,00	5 880,00	2 630,00	2 630,00	8 510,00	8 510,00
DT6.5NP	Rozvaděčová skříňka vývodu i přívod horem, krytí IP 54/20, ochrana dle ČSN 33 2000-4-41 samočinným odpojením vadné části v síti TN-S,	ks	1,00	7 450,00	7 450,00	2 630,00	2 630,00	10 080,00	10 080,00
DT5.4NP	Rozvaděčová skříňka vývodu i přívod horem, krytí IP 54/20, ochrana dle ČSN 33 2000-4-41 samočinným odpojením vadné části v síti TN-S,	ks	1,00	5 880,00	5 880,00	2 630,00	2 630,00	8 510,00	8 510,00
DT6.4NP	Rozvaděčová skříňka vývodu i přívod horem, krytí IP 54/20, ochrana dle ČSN 33 2000-4-41 samočinným odpojením vadné části v síti TN-S,	ks	1,00	7 450,00	7 450,00	2 630,00	2 630,00	10 080,00	10 080,00
DT5.3NP	Rozvaděčová skříňka vývodu i přívod horem, krytí IP 54/20, ochrana dle ČSN 33 2000-4-41 samočinným odpojením vadné části v síti TN-S,	ks	1,00	5 880,00	5 880,00	2 630,00	2 630,00	8 510,00	8 510,00
DT6.3NP	Rozvaděčová skříňka vývodu i přívod horem, krytí IP 54/20, ochrana dle ČSN 33 2000-4-41 samočinným odpojením vadné části v síti TN-S,	ks	1,00	7 450,00	7 450,00	2 630,00	2 630,00	10 080,00	10 080,00
DT5.2NP	Rozvaděčová skříňka vývodu i přívod horem, krytí IP 54/20, ochrana dle ČSN 33 2000-4-41 samočinným odpojením vadné části v síti TN-S,	ks	1,00	5 880,00	5 880,00	2 630,00	2 630,00	8 510,00	8 510,00
DT6.2NP	Rozvaděčová skříňka vývodu i přívod horem, krytí IP 54/20, ochrana dle ČSN 33 2000-4-41 samočinným odpojením vadné části v síti TN-S,	ks	1,00	7 450,00	7 450,00	2 630,00	2 630,00	10 080,00	10 080,00
DT5.1NP	Rozvaděčová skříňka vývodu i přívod horem, krytí IP 54/20, ochrana dle ČSN 33 2000-4-41 samočinným odpojením vadné části v síti TN-S,	ks	1,00	5 880,00	5 880,00	2 630,00	2 630,00	8 510,00	8 510,00
DT6.1NP	Rozvaděčová skříňka vývodu i přívod horem, krytí IP 54/20, ochrana dle ČSN 33 2000-4-41 samočinným odpojením vadné části v síti TN-S,	ks	1,00	7 450,00	7 450,00	2 630,00	2 630,00	10 080,00	10 080,00
ŘS	Napájecí modul 1.2 A, pojistka 10A	ks	6,00	2 435,40	14 612,40	100,00	600,00	2 535,40	15 212,40
ŘS	Sběrníkový modul, pojistka 10A	ks	18,00	621,10	11 179,80	100,00	1 800,00	721,10	12 979,80
ŘS	Jednotka binárních vstupů 16xDI 24VDC	ks	6,00	5 081,67	30 490,02	100,00	600,00	5 181,67	31 090,02
ŘS	Jednotka univerzálních I/O 8xUIO - DI 24VDC, AI čidla, 0... 10V, AO - 0... 10V	ks	6,00	8 019,08	48 114,48	100,00	600,00	8 119,08	48 714,48
Celkem za M+R									238 126,70

Celkem přípočty								258 169,04
------------------------	--	--	--	--	--	--	--	-------------------

Stavba :
Objekt :

Položkový rozpočet

Stavba :	0520 - Nemocnice - INTERNA	
Objekt :	Změna chlazení na dvě nezávislé jednotky dle požadavku uživatele	Změny Z11

Přípočet požadovaných prací						
Díl: 713			Izolace tepelné			
4	713-04		Potrubiň pouzdra parotěsné (μ=min 7000) ze syntetického kaučuku rozvody chladné	bm	7,00	95,86
			Potrubiň pouzdra parotěsné (μ=min 7000) ze syntetického kaučuku rozvody chladné	bm	4,00	535,00
			Potrubiň pouzdra parotěsné (μ=min 7000) ze syntetického kaučuku rozvody chladné	bm	36,00	739,00
12	713-12		Samolepící izolační desky parotěsné (μ=min 7000) tl.32 mm, na prům potrubí 133	m2	20,00	749,94
17	713-17		Parotěsná páska lepící tl. min. 3mm	bm	67,00	0,85
24	713-24		upevňovací prvek pro potrubí chlazení - do 35	ks	3,50	71,26
28	713-28		upevňovací prvek pro potrubí chlazení - 133	ks	8,00	229,05
			Celkem za 713 Izolace tepelné			46 552,58
Díl: 731			Zdroj chladu			
			příplatek za dodávku zařízení podle požadavků dodavatele	ks	2,00	115 223,85
			Vzduchem chlazený kondenzátor, axiální ventilátory, 2 samostatné chladivové okruhy	ks	2,00	667 180,96
			Kontejner pro zdroj chladu vč. Vybavení o maximálních venkovních rozměrech	ks	1,00	795 600,00
34	731-05	1.001	Snímač průtoku	ks	1,00	5 787,43
			Kaskádové řízení včetně kabeláže a připojení	ks	1,00	78 000,00
			Komunikační karta MODBUS	ks	2,00	12 800,00
37	731-08	1.001	Pružné izolátory chvění pro kompletní zdroj chladu	sada	1,00	24 693,73
			Pružné izolátory chvění pro kompletní oddělený kondenzátor	sada	2,00	15 000,00
			Cu propojující potrubí včetně kompletního příslušenství sestávající se z: potrubí a tv	sada	2,00	91 800,00
40	731-11		Zaškolení obsluhy	hod	8,00	1 662,76
			Celkem za 731 Zdroj chladu			2 721 392,87
Díl: 732			Strojovny			
			Nově instalované čerpadlo jednoduché s elektronickou regulací otáček a vysokou úč	kus	2,00	18 674,12
			Nově instalované čerpadlo jednoduché s elektronickou regulací otáček 54 m3/h; 90	kus	2,00	6 001,97
			Celkem za 732 Strojovny			49 352,18
Díl: 733			Rozvod potrubí			
60	733-04		Potrubí hladké bezesrážkové nízkotlaké D 28 (DN 20) včetně tvarovek a přechodů	m	7,00	184,09
			Potrubí hladké bezesrážkové nízkotlaké D 89 (DN 80) včetně tvarovek a přechodů	m	4,00	543,00
			Potrubí hladké bezesrážkové nízkotlaké D 108 (DN 100) včetně tvarovek a přechodů	m	36,00	765,00
68	733-12		Potrubí hladké bezesrážkové nízkotlaké D 133 (DN 125) včetně tvarovek a přechodů	m	20,00	839,86
71	733-15		Vrty do D100	ks	2,00	2 176,01
74	733-18		Prostup s chráničkou do D180 včetně požárního zatěsnění	ks	2,00	1 255,56
75	733-19		Tlaková zkouška potrubí ocelového do DN 50	m	4,00	9,33
76	733-20		Tlak. zkouška ocelového hladkého potrubí do DN 159	m	60,00	12,73
			Celkem za 733 Rozvod potrubí			55 462,09
			Armatury			
			Klapka mezipřirubová KL DN 150vč. 2 ks protipřirub	kus	2,00	5 240,00
188	734-107		Teploměr dvoukovový, pevný stonek 100 mm	kus	4,00	147,61
189	734-108		Tlakoměr - topné médium	kus	4,00	644,74
190	734-109		Montáž teploměru dvoukovového	kus	4,00	173,91
191	734-110		Montáž tlakoměru deformačního 0-10 MPa	kus	4,00	228,21
193	734-112		Návarky pro teplotní čidla	kus	30,00	11,88
194	734-113		Návarky pro teploměr/tlakoměr	kus	16,00	5,09
			Napojení čerpadel na potrubní síť			
224	734-142		osový kompenzátor do potrubí DN80, vč.2ks protipřirub	kus	4,00	1 407,41
			Napojení 2 čerpadel od dvou zdrojů chladu			
			Filter přirubový, DN 100 s nav.přirub včetně navařovacích protipřirub 2ks pro 2 ks čer	ks	2,00	4 980,00
			Klapka zpětná, mezipřirubová KL DN 100 vč. 2ks protipřirub	kus	2,00	2 400,00
			Klapka mezipřirubová KL DN 100 vč. 2 ks protipřirub	kus	4,00	2 510,00
			osový kompenzátor do potrubí DN100, vč.2ks protipřirub	kus	4,00	3 800,00
			redukce z DN 125 na DN 100	kus	2,00	750,00
			příplatek na zhorování připojení na stávající potrubí DN 125	kus	2,00	550,00
			Napojení zdrojů chladu			
			Klapka mezipřirubová KL DN 100 vč. 2 ks protipřirub	kus	4,00	2 510,00
			osový kompenzátor do potrubí DN100, vč.2ks protipřirub	kus	4,00	3 800,00
			redukce z DN 100 na připojovací šroubení zdroje chladu	kus	4,00	1 365,00
			Regulační uzel pro fancoil v kontejneru			
			Redukce varná DN 15/20	kus	4,00	35,00
			Uzavírací kohout závitový DN 20/16	kus	2,00	323,00
			Zpětná klapka závitová DN 20	kus	1,00	333,00
			Dvoucestný ventil ON/OFF, včetně pohonu 24 V v dodávce fancoilu, profese chlaze	kus	1,00	383,00
			Rohové šroubení DN 15 bronz/mosaz/nikl pro připojení fancoilu s propocíálně jemn	kus	2,00	366,00
27	734-07		Zhotovení napojení na páteřní rozvod	kpl	2,00	332,55
28	734-08		Vyregulování	hod	8,00	380,06
29	734-09		Provozní zkouška	hod	45,00	95,02
			Bypass ventily dořešení napojení akumulací nádrže dle konzultace s Ing. Matějčkem - položky nutno dopřesnit na základě podkta			
			3-cestný otočný ventil (Klapka) DN150, bypass AKU+vychlazení AKU -m=175,6m3/h	kus	1,00	6 500,00

Položkový rozpočet

Stavba :
Objekt :

Stavba :	0520 - Nemocnice - INTERNA					
Objekt :	Změna chlazení na dvě nezávislé jednotky dle požadavku uživatele		Změny Z11			
	Regulační ventil s ekvipocetní charakteristikou DN50, Δp=48kPa, kvs=43m ³ /h včetně	kus	2,00	1 200,00		2 400,00
	Regulační ventil s ekvipocetní charakteristikou DN50, Δp=50kPa, kvs=43m ³ /h včetně	kus	4,00	1 200,00		4 800,00
	Odstavení části funkčního systému	hod	12,00	400,00		4 800,00
	Vypuštění části funkčního systému	hod	12,00	400,00		4 800,00
	Napuštění části funkčního systému	hod	12,00	400,00		4 800,00
	Příplatek za zhotovení napojení DN 150	kus	7,00	881,00		6 167,00
	Příplatek za zhotovení napojení DN 50	kus	4,00	324,00		1 296,00
	Klapka mezipřírubová KL DN 150vč. 2 ks protipřírub	kus	2,00	5 400,00		10 800,00
	Kohout kulový, vnitř.-vnitř.z. DN 50	kus	4,00	920,00		3 680,00
	Potrubií hladké bezešvé nízkotlaké D 57 (DN 50)včetně tvarovek a přechodů	bm	6,00	415,00		2 490,00
	Potrubií pouzdra parotěsné (μ=min 7000) ze syntetického kaučuku rozvody chladné	bm	6,00	403,00		2 418,00
	Kohout kulový, vnitř.-vnitř.z. DN 15 včetně protišroubení	kus	8,00	221,00		1 768,00
	Ohebné nerezové potrubí AISI 316 L DN 15 včetně ukončovacího šroubení, protišro	kus	8,00	307,00		2 456,00
	Tlakoměr	kus	2,00	477,00		954,00
	Montáž diferečního tlakoměru - dodávka v části MaR	kus	2,00	425,00		850,00
	Drobná montáž - ostatní včetně odpočtu za návarky	ks	1,00	4 680,40		4 680,40
	Dodavatelská dokumentace na základě doplněných podkladů chlazení strojovny č.0	ks	1,00	15 000,00		15 000,00
	Celkem za 734 Armatury					185 500,24
Díl: 783	Nátěry					
232 783-02	Nátěr syntet. potrubí do DN 50 mm Z+2x +1x email	m	7,00	74,65		522,55
233 783-03	Nátěr syntet. potrubí do DN 150 mm Z +2x +1x email	m	60,00	89,08		5 344,80
	Celkem za 783 Nátěry					5 867,35
Díl: 900	Ostatní položky					
	příplatek za zvýšení požadavků na jeřáb pro montáž kontejneru vč. zdrojů chladu	hod	12,00	14 167,29		170 007,46
	Doprava kontejneru, navýšení nákladů na dopravu chladících jednotek	km	630,00	65,00		40 950,00
	900 Ostatní položky					210 957,46
	Celkem za CHLAZENÍ					3 275 084,77
Díl:	Měření a regulace					
	Zařízení MaR - Předávací stanice tepla					
	Snímač diferenčního tlaku s analogovým výstupem 4...20mA nebo 0...10V, rozsah c					
3.50-53.1		kus	1,00	20 520,39		20 520,39
	Zařízení MaR - VZT č.1					
	Trojcestný regulační ventil závitový, DN15, Kvs=1,6m ³ /h, PN16, včetně příslušenstv	kus	1,00	3 790,00		3 790,00
	Dvoucestný regulační ventil závitový, DN25, Kvs=16m ³ /h, PN16, včetně příslušenstv	kus	1,00	5 970,00		5 970,00
5.1.195.1.20	Servopohon pro ovládání VZT klapek, napájení 24VAC/DC, dvoupolohové řízení, 10	kus	2,00	4 257,11		8 514,22
	Zařízení MaR - VZT č.2					
	Trojcestný regulační ventil závitový, DN15, Kvs=1,6m ³ /h, PN16, včetně příslušenstv	kus	1,00	3 790,00		3 790,00
	Dvoucestný regulační ventil závitový, DN25, Kvs=16m ³ /h, PN16, včetně příslušenstv	kus	1,00	9 660,00		9 660,00
5.2.195.2.20	Servopohon pro ovládání VZT klapek, napájení 24VAC/DC, dvoupolohové řízení, 10	kus	2,00	4 257,11		8 514,22
	Zařízení MaR - VZT č.3					
	Trojcestný regulační ventil závitový, DN15, Kvs=1,6m ³ /h, PN16, včetně příslušenstv	kus	1,00	3 790,00		3 790,00
	Dvoucestný regulační ventil závitový, DN25, Kvs=16m ³ /h, PN16, včetně příslušenstv	kus	1,00	9 540,00		9 540,00
6.3.196.3.20	Servopohon pro ovládání VZT klapek, napájení 24VAC/DC, dvoupolohové řízení, 10	kus	2,00	4 257,11		8 514,22
	Zařízení MaR - VZT č.4					
	Trojcestný regulační ventil závitový, DN20, Kvs=4m ³ /h, PN16, včetně příslušenství,	kus	1,00	3 850,00		3 850,00
	Dvoucestný regulační ventil závitový, DN40, Kvs=25m ³ /h, PN16, včetně příslušenstv	kus	1,00	9 660,00		9 660,00
6.4.196.4.20	Servopohon pro ovládání VZT klapek, napájení 24VAC/DC, dvoupolohové řízení, 10	kus	2,00	4 257,11		8 514,22
	Zařízení MaR - VZT č.5					
	Trojcestný regulační ventil závitový, DN20, Kvs=4m ³ /h, PN16, včetně příslušenství,	kus	1,00	3 208,00		3 208,00
	Dvoucestný regulační ventil závitový, DN40, Kvs=25m ³ /h, PN16, včetně příslušenstv	kus	1,00	9 660,00		9 660,00
7.5.197.5.20	Servopohon pro ovládání VZT klapek, napájení 24VAC/DC, dvoupolohové řízení, 10	kus	2,00	4 257,11		8 514,22
	Zařízení MaR - VZT č.6					
	Trojcestný regulační ventil závitový, DN20, Kvs=4m ³ /h, PN16, včetně příslušenství,	kus	1,00	3 850,00		3 850,00
	Dvoucestný regulační ventil závitový, DN40, Kvs=25m ³ /h, PN16, včetně příslušenstv	kus	1,00	9 660,00		9 660,00
	Zařízení MaR - VZT č.7					
	Dvoucestný regulační ventil závitový, DN40, Kvs=25m ³ /h, PN16, včetně příslušenstv	kus	1,00	9 660,00		9 660,00
7.7.197.7.20	Servopohon pro ovládání VZT klapek, napájení 24VAC/DC, dvoupolohové řízení, 10	kus	2,00	4 257,11		8 514,22
	Zařízení MaR - VZT č.8					
	Trojcestný regulační ventil závitový, DN15, Kvs=2,5m ³ /h, PN16, včetně příslušenstv	kus	1,00	3 790,00		3 790,00
	Úpravy ve stávajícím objektu operační sály - strojovna chlazení					
7.28.2	Oběhové čerpadlo CHV - připojení napájení a komunikace	kus	1,00	144,60		144,60
	Sílový vývod pro čerpadlo do 4kW / 400V sestava: 1x motorový spouštěč s pom. kor	kpl	3,00	540,00		1 620,00
A05.1	Napájecí modul 1,2A pojistka 10A - doplnění stávajícího rozvaděče	kus	1,00	2 535,40		2 535,40
A05.1	Sběrníkový modul, pojistka 10A - doplnění stávajícího rozvaděče BB	kus	1,00	721,10		721,10
A05.1	Jednotka binárních vstupů 16xDI 24VDC - doplnění stávajícího rozvaděče BB	kus	1,00	5 181,67		5 181,67
A05.1	Jednotka binárních vstupů 6xDO 24VDC - doplnění stávajícího rozvaděče BB	kus	1,00	6 046,41		6 046,41
A05.1	Jednotka uvniverzálních I/O 8xUIO - DI 24VDC, AI čidla, 0...10V, AO - 0...10V - dop	kus	1,00	8 119,08		8 119,08
	Dvoucestný regulační ventil přírubový, DN50, Kvs=40m ³ /h, PN16, včetně příslušenstv	kus	2,00	24 100,00		48 200,00
	Dvoucestný regulační ventil přírubový, DN150, Kvs=400m ³ /h, PN25, včetně přísluše	kus	1,00	105 000,00		105 000,00
	Teploměr s výstupem 0...10V, 24VDC, montáž do potrubí, měřicí rozsah -30...130°C	kus	1,00	3 350,00		3 350,00
7.24.5	propojovací kabel silový	m	30,00	31,59		947,70
7.24.6	propojovací kabel ovládací stíněný	m	350,00	14,55		5 092,50
7.24.7	propojovací kabel ovládací stíněný	m	40,00	28,08		1 123,20
7.24.2	propojovací kabel silový	m	30,00	24,57		737,10
7.24.3	propojovací kabel silový	m	30,00	33,35		1 000,50

Položkový rozpočet

Stavba :	0520 - Nemocnice - INTERNA								
Objekt :	Změna chlazení na dvě nezávislé jednotky dle požadavku uživatele							Změny Z11	
Celkem za	Měření a regulace								406 691,41
Díl: D1.01.4g1_Z2	Sílnoproud								
	SRB22/NKW2, 6x sada vel. 01/250A + 4x sada vel. 00/160A (8 sad vel. 2/400A), pilí	ks	1,00	39 181,00				39 181,00	
	Montáž rozváděčů nebo krabic nevýbušných do 30 kg	kus	1,00	1 365,00				1 365,00	
	Pomocná ocelová konstrukce na ukotvení pilíře, vč. montáže, svařování a nátěru	ks	1,00	9 652,00				9 652,00	
	Pojistková vložka, PN000 25A gG	ks	9,00	90,00				810,00	
	Pojistková vložka, PN1 160A gG	ks	6,00	157,00				942,00	
	Pojistková vložka, PN1 224A gG	ks	3,00	224,00				672,00	
	Pojistková vložka, PN1 250A gG	ks	6,00	208,00				1 248,00	
	Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně zapojení průřezu žíly do 6 mm ²	kus	24,00	3,00				72,00	
	Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně zapojení průřezu žíly do 70 mm ²	kus	2,00	65,00				130,00	
	Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně zapojení průřezu žíly do 95 mm ²	kus	1,00	72,00				72,00	
	Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně zapojení průřezu žíly do 120 mm ²	kus	10,00	85,00				850,00	
	Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně zapojení průřezu žíly do 185 mm ²	kus	3,00	157,00				471,00	
	Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně zapojení průřezu žíly do 240 mm ²	kus	12,00	144,00				1 728,00	
	Montáž kabel Al sk.1 do 1 kV do 2,50 kg uložený pevně	m	15,00	72,00				1 080,00	
	KZ 60X200X1.25, ŽLAB KABELOVÝ, PONOREM POZINKOVÁNO	m	45,00	229,00				10 305,00	
	Montáž kabelového žlabu š. 200mm, včetně úchytného a nosného materiálu (konzol	m	45,00	157,00				7 065,00	
	CYKY 4 x 6	m	71,00	59,00				4 189,00	
	Montáž kabel Cu sk.1 do 1 kV do 0,63 kg uložený pevně	m	71,00	17,00				1 207,00	
	1-AYKY 3x240+120 SM	m	66,00	313,00				20 658,00	
	Montáž kabel Al sk.1 do 1 kV do 4,00 kg uložený pevně	m	66,00	129,00				8 514,00	
	Zkoušky a prohlídky el rozvodů a zařízení celková prohlídka pro objem mtž prací do	kus	1,00	5 028,00				5 028,00	
	vyhřívání venkovního potrubí								
	CYKY-J 3 X 2,5	m	18,00	28,00				504,00	
	Montáž kabel Cu sk.1 do 1 kV do 0,63 kg uložený pevně	m	18,00	19,00				342,00	
	8111 KA KRABICE PANCÉŘOVÁ	ks	4,00	167,00				668,00	
	DEViflex 10T, 40 m, 390 W, 230 V	ks	2,00	3 350,00				6 700,00	
Celkem za	Sílnoproud								123 453,00
Díl: 767	Konstrukce zámečnické								
668	953946111	Montáž atypických ocelových kcl hmotnosti do 1 t z profilů hmotnosti do 13 kg/m	t	3,15	20 609,85			64 921,03	
	55300-R01	zvýšení dodávky ocelové nosné konstrukce pro osazení kontejneru vč. chladících je	t	3,15	26 851,79			84 583,14	
674	95300-R01	Chemická kotva do betonu se šroubem M12 - D+M	kus	64,00	32,97			2 110,08	
675	95300-R02	Kotevní šroub do betonu M20 - D+M	kus	16,00	27,47			439,52	
Celkem za	Konstrukce zámečnické							152 053,77	
Díl: 783	Dokončovací práce - nátěry								
763	783121141	Nátěry syntetické OK střední "B" barva dražší matný povrch 1x antikorozní, 1x zákla	m2	42,00	190,88			8 016,96	
763	783121141	Nátěry syntetické OK střední "B" barva dražší matný povrch 1x antikorozní, 1x zákla	m2	26,00	190,88			4 962,88	
Celkem za	Dokončovací práce - nátěry							12 979,84	
Díl: 712	Povlakové krytiny								
712R		Rozkrytí střešního pláště - vytvoření otvorů ve stávajícím střešním plášti pro nohy p	kus	30,00	685,00			20 550,00	
712R		zapravení prostupů ve střešním plášti	kus	30,00	1 920,00			57 600,00	
390	76200-R01	Ochrana stávající střešní krytiny před poškozením při výstavbě strojovny - zakrytí d	m2	310,00	68,45			21 219,50	
712R		statický výpočet	kpl.	1,00	15 000,00			15 000,00	
712R		projektová dokumentace	kpl.	1,00	12 000,00			12 000,00	
712R		sonda do střešního pláště	kpl.	1,00	5 000,00			5 000,00	
712R		likvidace odpadu	kpl.	1,00	3 600,00			3 600,00	
712R		úklid střešního pláště	m2	310,00	37,00			11 470,00	
712R		doprava vč. jeřábu pro svislou dopravu na střechu	kpl.	1,00	31 500,00			31 500,00	
Celkem za	Povlakové krytiny							177 939,50	
Díl: 762	Konstrukce tesařské								
762132811		Demontáž bednění stěn z hoblovaných prken	m2	120,00	42,50	38,25		4 590,00	
762132135		Montáž bednění stěn, prkna hoblovaná 32 mm na sraz	m2	105,00	61,90	55,71		5 849,55	
998762203		Přesun hmot pro tesařské kce do 24 m	%	7,10	10 439,55			741,21	
Celkem za	Konstrukce tesařské							11 180,76	
Díl: 783	Nátěry								
783601815		Odstranění nátěrů, stěny truhlářské, oškrábáním	m2	210,00	28,40	25,56		5 367,60	
783626211		Nátěr lazurovací truhlářských výrobků 2x lakování	m2	210,00	169,50	152,55		32 035,50	
949101111		Lešení leh pom koz dílc v 1,9m	m2	44,00	135,00	121,50		5 940,00	
783001 R		Mimostaveništní doprava	kpl.	2,00	1 600,00			3 200,00	
Celkem za								46 543,10	

Celkem přípočty

4 205 926,15

Položkový rozpočet

Stavba :	0520 Nemocnice Jihlava -INTERNA	
Objekt :	0 6.a 7. NP Úpravy povrchů, doplnění podlah, APU lišty	Změny Z12

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	URS - 10%	celkem (Kč)
		Odpočet neprováděných prací					
Díl: 6		Úpravy povrchů					
	612325452	Příplatek k cenám opravy vápenocementové omítky stěn za dalších 10 mm v rozsahu do 30%	m2	-467,83	20,96		-9 805,73
		Celkem za Úpravy povrchů					-9 805,73
		Celkem odpočty					-9 805,73
		Přípočet prováděných prací					
Díl: 96		Bourání konstrukcí					
	978021191	Otlučení VPC omítek vnitřních stěn do 100%	m2	1 871,32	149,00	134,10	250 944,28
	962051116	Bourání příček se svař.výztuží tl. 15 cm	m2	195,00	264,50	238,05	46 419,75
		mč. 6.52-6.60,6.105,6.106 stěny tl.15 195,0m2					
	962051115	Bourání příček se svař.výztuží tl. 10 cm	m2	35,00	187,00	168,30	5 890,50
		mč. 6.52-6.60,6.105,6.106 stěny tl. 10 35,0m2					
	96201PC	Bourání omítek stropů se svař.výztuží tl. 5-7 cm	m2	127,00	281,00		35 687,00
		mč. 6.52-6.60,6.105,6.106 podlahy 127,0m2					
	965042141	Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, nad 4 m2	m3	190,30	2 455,00	2 209,50	420 467,85
		ručně tl. mazaniny 5 - 8 cm					
		7. NP - druhá vrstva tl.prům.4,5cm 2089m2 x 4,2cm = 94,1 m3					
		6. NP - druhá vrstva tl.prům.4,5cm 2091m2 x 4,2cm = 96,2 m3					
	965049113	Příplatek, bourání mazanin rabc.pletivo tl.10 cm	m3	190,30	900,00	810,00	154 143,00
	965049111	Příplatek, bourání mazanin se svař. sítí tl. 10 cm	m2	147,00	1 073,00	965,70	141 957,90
		mč. 6.52-6.60,6.105,6.106,6.107 podlahy 147,0m2					
270	997013119	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 30 m s použitím mechanizace	t	617,13	79,42		49 012,55
272	997013501	Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	617,13	112,77		69 593,87
273	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	4 319,92	6,35		27 431,48
274	99701-R02	Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce - materiál k recyklaci	t	617,13	119,12		73 512,66
99R		příplatek za použití technologie odsávání MTS (snížení hlučnosti a prašnosti)	t	617,13	600,64	540,58	333 608,73
	997013111	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 50 m pro budovy do výšky 6 m	t	231,42	288,00	259,20	59 985,14
	997013112	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 50 m pro budovy do výšky 9 m	t	77,14	405,00	364,50	28 118,04
	997013113	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 50 m pro budovy do výšky 12 m	t	77,14	479,00	431,10	33 255,65
	997013114	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 50 m pro budovy do výšky 15 m	t	77,14	541,00	486,90	37 560,14
	997013115	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 50 m pro budovy do výšky 18 m	t	77,14	598,00	538,20	41 517,49
	997013116	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 50 m pro budovy do výšky 21 m	t	11,62	652,00	586,80	6 818,62
270	997013119	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 30 m s použitím mechanizace	t	92,96	79,42		7 383,20
		Celkem za 96 Bourání konstrukcí					1 823 307,85
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní					
	97	612131301 Cementový postřik vnitřních stěn nanášený celoplošně strojně	m2	1 871,32	27,09		50 694,11
	98	612321321 příplatek za provedení 100= místo 30 opravy-vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená strojně	m2	1 871,32	49,70		93 004,70
	100	612321391 Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky strojně	m2	1 871,32	26,83		50 207,57

Položkový rozpočet

Stavba :	0520 Nemocnice Jihlava -INTERNA	
Objekt :	0 6.a 7. NP Úpravy povrchů, doplnění podlah, APU lišty	Změny Z12

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	URS - 10%	celkem (Kč)
102	612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	1 871,32	96,61		180 788,42
104	61238-R02	Tenkovrstvá štuková omítka včetně penetrace vnitřních stěn	m2	1 871,32	71,86		134 473,20
	620991005	Začišťovací okenní lišta s tkaninou	m	1 300,00	55,00	49,50	64 350,00
	622473187	Příplatek za okenní lištu (APU) - montáž	m	900,00	21,70	19,53	17 577,00
	Celkem za	61 Úpravy povrchů vnitřní					591 095,00
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy					
	949121112	Lešení leh pom koz dílc v 1,5m	m2	350,00	138,00	124,20	43 470,00
	Celkem za	94 Lešení a stavební výtahy					43 470,00
Díl: 711		Izolace kročejová					
	713121121	Izolace tepelná podlah na sucho, dvouvrstvá	m2	5 582,86	39,90	35,91	200 480,40
	SPC28375705	deska z pěnového polystyrenu bílá EPS 150 S 1000 x 500 x 10 mm	m3	36,85	2 550,00	2 295,00	84 563,54
		5583*0,01*1,1/5*3=61,41 m3					
	SPC28375705	deska z pěnového polystyrenu bílá EPS 150 S 1000 x 500 x 20 mm	m3	36,85	2 550,00	2 295,00	84 565,70
		5583*0,02*1,1/2=61,41					
	SPC28375705	deska z pěnového polystyrenu bílá EPS 150 S 1000 x 500 x 30 mm	m3	55,27	2 550,00	2 295,00	126 848,55
		5583*0,03*1,1/2=92,12					
337	998713204	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 36 m	%	1,00	496 458,19		4 964,58
	Celkem za	711 Izolace kročejová					501 422,77
Díl: 998		Přesun hmot					
281	998017004	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 36 m	t	85,94	87,75		7 541,01
	Celkem za	998 Přesun hmot					7 541,01
		Celkem přípočty					2 966 836,63

Stavba :	Nemocnice - INTERNA					
Objekt :	Změna SLP - projektant Z5			Změny Z21		
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		Uprava dodávaných prvků				
	Celkem za	Sk Aktivní prvky				179 871,68
	Celkem za	Datový rozvaděč DR-E1.0				38 676,13
	Celkem za	Datový rozvaděč DR-E1.1				25 190,29
	Celkem za	Datový rozvaděč DR-E1.8				21 545,64
	Celkem za	Připojení TEL a LAN				-24 133,70
	Celkem za	IP Telefonie + telefonní přístroje				335 916,38
	Celkem za	Datové rozvaděče DR-E1.2 až 1.7				151 140,00
	Celkem za	Dorozumívací zařízení "Sestra-pacient"				35 566,50
		Celkem Strukturovaná kabeláž				763 772,92
		ZMĚNA PROVEDENÍ STA V SOUVISLOSTI S PŘECHODEM NA DVBT/IP				-279422,65
		celkem STA				-279 422,65

Stavba : 0520 Nemocnice Jihlava -INTERNA

Objekt : Datové centrum a rozvodna NN

Změny Z20

P.č.	číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	URS -10%	celkem (Kč)		
		Přípočet prováděných prací							
Díl: 1		Zemní práce							
	139711101	Vykopávka v uzavřených prostorách v hor.1-4	m3	2,30	1 547,00	1 392,30	3 202,29		
	174101102	Zásyp ruční se zhutněním	m3	2,30	297,50	267,75	615,83		
	Celkem	Zemní práce					3 818,12		
Díl: 96		Bourání konstrukcí							
	142	962031133	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 150 mm	m2	16,50	77,83	1 284,20	z nabídky	
		962001 R	Vybourání ocelového rámu a poklopu v podlaže. Položka zahrnuje vysekání ocelové konstrukce, podbednění otvoru, provaření výztuže, zabetonování, odbednění, přesun hmot a sutí vč. likvidace	soubor	1,00	4 200,00	4 200,00	cena obvyklá	
	168	965081223	Bour dlažd keram tl 10 mm- >1m2	m2	58,80	31,77	1 868,08	z nabídky	
		962002 R	Vytvoření dočasného přístupového otvoru k zařízení. Položka obsahuje vybourání otvoru cca. 1x1m ve zděné kci., zednické zapravení a D+M krycí desky otvoru. Vč. přesunu a likvidace sutí	soubor	1,00	3 500,00	3 500,00	cena obvyklá	
		977151116	Vrt jádrový D do 80mm	m	1,55	2 210,00	1 989,00	3 082,95	
		977151113	Vrt jádrový D do 50mm	m	2,10	2 050,00	1 845,00	3 874,50	
		970151122	Vrt jádrový D do 130mm	m	1,20	2 890,00	2 601,00	3 121,20	
	223	971035231	150 mm	kus	5,00	61,07	305,35	z nabídky	
	248	977211111	Řezání ŽB kci hl do 200 mm	m	4,00	3 838,87	15 355,48	z nabídky	
		979013119	Vnitrostavební doprava sutí a vybouraných hmot	t	8,59	79,42	682,18	z nabídky	
		99R	Příplatek za použití technologie odsávání MTS (snížení hlučnosti a prašnosti)	t	8,59	540,58	4 643,31	cena obvyklá	
		99701-R01	Třídění sutí a vybouraných hmot pro uložení na skl	t	8,59	7,94	68,20	z nabídky	
		99701-R03	Poplatek za uložení stavebního odpadu z keramickýc	t	8,59	142,95	1 227,87	z nabídky	
		997013501	Odvoz sutí na skládku a vybouraných hmot nebo mezi	t	8,59	112,77	968,64	z nabídky	
		997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na sklá	t	8,59	6,35	54,54	z nabídky	
		997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku	t	60,13	6,35	381,80	z nabídky	
	Celkem	Bourání konstrukcí					44 618,30		
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce							
	36	340238212	Zazdívkva otvoru pl do 1 m2 v prčkách nebo stěnách z cihel tl přes 100 mm	m2	16,46	612,79	10 086,52	z nabídky	
	41	31714-R02	Překlady ploché z porobetonu s 150 mm pro světlost otvoru do 1000 mm	kus	2,00	282,99	565,98	z nabídky	
		76703	D+M Revizní plastová dvířka 400x400 mm,	kus	2,00	450,00	900,00	cena obvyklá	
	Celkem	Svislé a kompletní konstrukce					10 086,52		
Díl: 61		Úprava povrchů vnitřní							
	91	611325411	Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky stropu v rozsahu plochy do 10%	m2	58,80	49,46	2 908,25	z nabídky	
		612421231	Oprava vápen.omítek stěn do 10 % pl. - štukových	m2	112,20	7,10	63,09	7 078,70	
	92	611325421	Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stropů v rozsahu plochy do 10%	m2	58,80	37,72	2 217,94	z nabídky	
	103	612325225	Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 4,0 m2 na stěnách	kus	6,00	482,43	2 894,58	z nabídky	
		612421615	Omítka vnitřní zdíva, MVC, hrubá zatřená	m2	3,80	176,00	601,92	cena obvyklá	
	111	619991011	Obalení konstrukcí a prvků fólií přilepenou lepicí páskou	m2	25,00	19,28	482,00	z nabídky	
	Celkem	Úprava povrchů vnitřní					16 183,38		
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce							
	727	246731-R1	Penetrační nátěr na bázi vinilacetatu	m2	58,80	12,28	722,06	z nabídky	
	729	776990112	Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou tl 3 mm pevností 30 Mpa	m2	58,80	118,46	6 965,45	z nabídky	
	Celkem	Podlahy a podlahové konstrukce					7 687,51		
Díl: 784		Dokončovací práce - obklady keramické							
	741	781414111	Montáž obkladaček vnitřních pravouhlych porovinových do 22 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	3,80	257,28	977,66	z nabídky	
		59702-R01	Obkladačky porovinové glazované jednobarevné matné, I.,, 250/330 mm	m2	4,00	187,78	751,12	z nabídky	
	751	781419192	Příplatek k montáži obkladů vnitřních porovinových za omezeny prostor	m2	3,80	19,28	73,26	z nabídky	
	755	781495111	Penetrace podkladu vnitřních obkladů	m2	3,80	4,39	16,68	z nabídky	
	756	771591115	Podlahy spárování silikonem	m	4,00	21,94	87,76	z nabídky	
	Celkem	Dokončovací práce - obklady keramické					1 906,49		
Díl: 784		Dokončovací práce - malby a tapety							
	771	784211131	Dvojnásobně bílé malby ze směsi za mokra minimálně otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	327,00	28,08	9 182,16	z nabídky	
	Celkem	Dokončovací práce - malby a tapety					9 182,16		
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy							
		949121111	Lešení leh pom koz dlc v 1,2m	m2	101,00	110,00	11 110,00	cena obvyklá	
	Celkem	Lešení a stavební výtahy					11 110,00		
Díl: 95		Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb							
	136	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské vystavby při výšce podlaží do 4 m	m2	450,00	31,59	14 215,50	z nabídky	
	Celkem	Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb					14 215,50		
Díl: 764		Provizorní konstrukce							
		764001 R	Ochrana stávající podlahové krytiny v 1.NP	m2	180,00	85,00	15 300,00	cena obvyklá	
		764002 R	Provizorní dveřní křídla vč. zaměření, montáže a dopravy	ks	6,00	2 350,00	14 100,00	cena obvyklá	
	Celkem	Provizorní konstrukce					29 400,00		
Díl: 998		přesun hmot							
	281	998017004	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 36 m	t	9,52	87,75	835,38	z nabídky	

Stavba :	0520 Nemocnice Jihlava -INTERNA	
Objekt :	Datové centrum a rozvodna NN	Změny Z20

P.č.	číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	URS -10%	celkem (Kč)
Celkem							835,38

Celkem práce HSV 149 043,36

Díl:	UT						
Datové centrum							
269	799-M08	vypouštění části topného systému	hod.	20,00	95,44		1 908,80 z nabídky
47	733120832	Demontáž potrubí ocelového hladkého do D 133	m	40,00	35,54		1 421,60 z nabídky
45	733110808	Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 50	m	10,00	18,16		181,60 z nabídky
44	733110806	Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 32	m	18,00	8,69		156,42 z nabídky
43	733110803	Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 15	m	16,00	7,90		126,40 z nabídky
		zátkování odříznutých tras	hod.	4,00	285,00		1 140,00 cena obvyklá
		nová trasa - potrubí ocelové EN 13217-1 DN133	m	26,00	1 950,00		50 700,00 cena obvyklá
		provizorní trasa PPR d65	m	40,00	650,00		26 000,00 cena obvyklá
		rozvody Alplex 35-40	m	60,00	380,00		22 800,00 cena obvyklá
252	7131-PE25	Termoizolační trubice z pěnového polyethylenu, v základním provedení, tloušťka stěny 20 mm, vnitřní průměr 35 mm	m	60,00	20,53		1 231,80 z nabídky
106	631 541 180,00	rohož pro technické izolace z minerální vlny s Al fólií, tl.80 mm	m2	18,00	256,43		4 615,74 z nabídky
266	799-M04	napuštění a odvzdušnění soustavy	hod.	14,00	95,44		1 336,16 z nabídky
270	799-M11	zkoušky v rámci montážních prací	hod.	12,00	86,76		1 041,12 z nabídky
Celkem UT							112 659,64
Díl:	M21 Slaboproudé rozvody						
Rozvodna NN							
	M210001R	Přesun a úprava rozvodnic EPS	soubor	1,00	3 400,00		3 400,00 cena obvyklá
Celkem Slaboproudé rozvody							3 400,00
Díl:	UT						
Rozvodna NN							
45	733110808	Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 50	m	10,00	18,16		181,60 z nabídky
140	735111810	Demontáž otopného tělesa litinového článkového	m2	3,00	12,15		36,45 z nabídky
44	733110806	Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 32	m	6,00	8,69		52,14 z nabídky
269	799-M08	Vypuštění částí topného systému	hod.	8,00	95,44		763,52 z nabídky
		potrubí Alplex 35-40	m	30,00	350,00		10 500,00 cena obvyklá
252	7131-PE25	Termoizolační trubice z pěnového polyethylenu, v základním provedení, tloušťka stěny 20 mm, vnitřní průměr 35 mm	m	30,00	20,53		615,90 z nabídky
266	799-M04	napuštění a odvzdušnění soustavy	hod.	9,00	95,44		858,96 z nabídky
270	799-M11	zkoušky v rámci montážních prací	hod.	12,00	86,76		1 041,12 z nabídky
Celkem UT							14 049,69
Díl:	Medicální plyny						
přeložka med.plynů							
14.3		měděná trubka 18x1	m	30,00	250,61		7 518,30 z nabídky
14.13		D+M Tvarovky Cu pr. 18	ks	20,00	95,00		1 900,00 cena obvyklá
		D+M Ocelový chránič 26x2,6- tr. svař.3/4", pr.18	m	5,00	285,00		1 425,00 cena obvyklá
14.7		Ag pájka 45+pasta	g	200,00	11,22		2 244,00 z nabídky
14.14		konzole,přichytlný materiál	ks	26,00	350,00		9 100,00 cena obvyklá
		D+M Kohout kulový R 253 1/2" vč.šr.	ks	2,00	684,00		1 368,00 cena obvyklá
14.18		napojení na stávající rozvod vč.odstavení části stávajícího rozvodu	kpl	4,00	3 459,91		13 839,64 z nabídky
14.15		značení potrubí	m	26,00	17,77		462,02 z nabídky
14.19		úseková tlaková zkouška	kpl	2,00	243,13		486,26 z nabídky
doplnění uzávěrů pod stoupačky a přívodní potrubí pro stlačený vzduch							
		D+M Kohout kulový R 253 1" vč.šr.	ks	4,00	1 230,00		4 920,00 cena obvyklá
14.4		měděná trubka 22x1	m	12,00	290,82		3 489,84 z nabídky
		D+M Objímka 1/2", (pr.20-23)	ks	12,00	100,00		1 200,00 cena obvyklá
		D+M Tvarovky Cu pr. 22	ks	6,00	180,00		1 080,00 cena obvyklá
14.7		Ag pájka 45+pasta	g	200,00	11,22		2 244,00 z nabídky
oprava stávajících rozvodů med.plynů							
		D+M Objímka 1", (pr.35)	ks	95,00	100,00		9 500,00 cena obvyklá
14.15		značení potrubí	m	95,00	17,77		1 688,15 z nabídky
O2,SV	14.41	provizorní opatření - odpojení od stávajícího rozvodu	ks	4,00	140,27		561,08 z nabídky
		Dopravné	kpl	1,00	5 760,00		5 760,00 cena obvyklá
Celkem Medicální plyny							68 786,29
Díl:	Evakuační rozhlas						
22	M22-R00-ER.19	Nastavení, programování ústředny systému - Práce technika, instalační činnost. Zprovoznění systému. Konfigurace, programování systému, SW práce	hod	8,00	264,53		2 116,24 z nabídky
23	M22-R00-ER.20	Napojení nové ústředny ER do LAN areálu, SW úpravy, koordinace stávajícího systému se servisní firmou - Práce technika, instalační činnost. Zprovoznění systému. Konfigurace, programování systému, SW práce	hod	8,00	264,53		2 116,24 z nabídky
26	M22-R00-ER.23	Výchozí revize systému konečná ER - Práce technika, kontrolní činnost systému, vyhotovení revizní zprávy, včetně dopravy.	hod	4,00	283,43		1 133,72 z nabídky
27	M22-R00-ER.24	Zkoušky zařízení ER před uvedením do provozu - Práce technika, instalační činnost. Zprovoznění systému. Konfigurace, programování systému, SW práce	hod	4,00	264,53		1 058,12 z nabídky

Stavba :	0520 Nemocnice Jihlava -INTERNA	
Objekt :	Datové centrum a rozvodna NN	Změny Z20

P.č.	číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	URS -10%	celkem (Kč)	
28	M22-R00-ER.25	Funkční zkoušky systému ER a EPS - koordinační zkouška dle ČSN 730875 - Práce technika, vystavení legislativních náležitostí spojených s instalací systému	hod	4,00	264,53		1 058,12	z nabídky
29	M22-R00-ER.26	Zaškolení obsluhy - Práce technika, seznámení pověřených osob s obsluhou systému	hod	1,00	264,53		264,53	z nabídky
32	M22-R00-ER.28	Sílový kabel - FE180/E90, 2x1,5 - sílový kabel s malým množstvím uvolněného tepla v případě požáru a se zachováním funkční schopnosti kabelového systému dle ZP 27/2008. - Dodávka, včetně instalace	m	125,00	29,10		3 637,50	z nabídky
33	M22-R00-ER.29	Sílový kabel - FE180/E90, 2x2,5 - sílový kabel s malým množstvím uvolněného tepla v případě požáru a se zachováním funkční schopnosti kabelového systému dle ZP 27/2008. - Dodávka, včetně instalace	m	65,00	35,62		2 315,30	z nabídky
37	M22-R00-ER.33	Elektroinstalační krabice svorkovnice 230V -požárně odolná P-30R - Dodávka, včetně instalace	ks	2,00	531,89		1 063,78	z nabídky
39	M22-R00-ER.35	Skupinový držák, příchytka - požární odolnost P 90-R - Dodávka, včetně instalace	ks	570,00	24,19		13 788,30	z nabídky
40	M22-R00-ER.36	Hmoždinky, vruty - P 90-R - Dodávka, včetně instalace	ks	570,00	8,59		4 896,30	z nabídky
41	M22-R00-ER.37	Ostatní instalační materiál dle ZP 27/2008 - Dodávka, včetně instalace	ks	1,00	1 039,23		1 039,23	z nabídky
88	M22-R00-ER.78	Příprava zakázky, režie - Legislativní příprava zakázky, příprava na montáž, zařízení stavby atd.	hod	4,00	188,95		755,80	z nabídky
90	M22-R00-ER.80	Skladné a přesun materiálu - Manipulace s materiálem použitým pro stavbu	ks	1,00	500,00		500,00	z nabídky
92	M22-R00-ER.82	Drobný materiál, propojovací kabely, spojky, konektory - Montáž spojovacích prvků, spojovacích kabelů a drobných propojení v systémech Slp	ks	1,00	500,00		500,00	z nabídky
93	M22-R00-ER.83	Doprava - Veškerá doprava nutná k zajištění zakázky	ks	1,00	500,00		500,00	z nabídky
	Celkem	Evakuální rozhlas					36 743,18	
Díl:		EPS						
39	M21.EPS 032	Sílovací kabel 1x2x0,8 plast PVC, vnitřní, sítěny s malým množstvím uvolněného tepla v případě požáru. Použití: Kabely jsou určeny pro přenos analogových a digitálních dat, do míst se zvýšeným nebezpečím požáru a velkou koncentrací osob tam, kde není požadavek na zachování funkčnosti celé kabelové instalace při požáru. Kabel v případě požáru uvolňuje malé množství tepla a kouře. - Dodávka, včetně instalace	m	450,00	10,59		4 765,50	z nabídky
45	M21.EPS 037	Trubka ohebná vnitřní pr.16 LSZH, uložená na stavební konstrukci pomocí přichytek - Dodávka, včetně instalace	m	25,00	25,23		630,75	z nabídky
46	M21.EPS 038	Příchytka ohebné trubky 16 LSZH - Dodávka, včetně instalace	ks	37,00	4,06		150,22	z nabídky
50	M21.EPS 042	Trubka pevná vnitřní pr.16 PVC - Dodávka, včetně instalace	m	50,00	23,15		1 157,50	z nabídky
51	M21.EPS 043	Příchytka pevné trubky 16 PVC - Dodávka, včetně instalace	ks	75,00	4,06		304,50	z nabídky
		pásky - Dodávka, včetně instalace	ks	400,00	4,40		1 760,00	cena obvyklá
52	M21.EPS 044	Násuvná hmoždinka pr.6, hloubka vrtání 40 - uložení kabelu nad podhledem - Dodávka, včetně instalace	ks	400,00	2,74		1 096,00	z nabídky
53	M21.EPS 045	Pásek vázací sada 100ks - Dodávka, včetně instalace	ks	4,00	128,77		515,08	z nabídky
54	M21.EPS 046	Stavební pojivo pro uložení el. materiálu pro obvyčejné omítky - Dodávka, včetně instalace	kg	2,00	29,29		58,58	z nabídky
61	M21.EPS 051	Nastavení, programování ústředny systému, obslužného a signalizačního panelu - Práce technika, instalační činnost. Zprovoznění systému. Konfigurace, programování systému, SW práce	hod	8,00	273,98		2 191,84	z nabídky
62	M21.EPS 052	Napojení nové ústředny EPS do areálových rozvodů, SW úpravy a koordinace servisní firmy - Práce technika, instalační činnost. Zprovoznění systému. Konfigurace, programování systému, SW práce	hod	8,00	273,98		2 191,84	z nabídky
63	M21.EPS 053	Výchozí revize systému EPS - Práce technika, kontrolní činnost systému, vyhotovení revizní zprávy, včetně dopravy.	hod	4,00	283,43		1 133,72	z nabídky
64	M21.EPS 054	Zkoušky zařízení EPS před uvedením do provozu - Práce technika, instalační činnost. Zprovoznění systému. Konfigurace, programování systému, SW práce	hod	4,00	273,98		1 095,92	z nabídky

Stavba :	0520 Nemocnice Jihlava -INTERNA	
Objekt :	Datové centrum a rozvodna NN	Změny Z20

P.č.	číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	URS -10%	celkem (Kč)	
65	M21.EPS 055	Funkční zkoušky systému EPS a jednotlivých PBZ - koordinační zkouška dle ČSN 730875 - Vystavení legislativních náležitostí spojených s instalací systému	hod	4,00	273,98		1 095,92	z nabídky
66	M21.EPS 056	Zaškolení obsluhy - Práce technika, seznámení pověřených osob s obsluhou systému	hod	1,00	236,19		236,19	z nabídky
88	M21.EPS 075	Příprava zakázky, reže - Legislativní příprava zakázky, příprava na montáž, zařízení stavby atd.	hod	4,00	188,95		755,80	z nabídky
90	M21.EPS 077	Skladné a přesun materiálu - Manipulace s materiálem použitým pro stavbu	ks	1,00	500,00		500,00	z nabídky
92	M21.EPS 079	Drobný materiál, propojovací kabely, spojky, konektory - Montáž spojovacích prvků, spojovacích kabelů a drobných propojení	ks	1,00	500,00		500,00	z nabídky
93	M21.EPS 080	Doprava - Veškerá doprava nutná k zajištění zakázky	ks	1,00	500,00		500,00	z nabídky
	Celkem	EPS					20 639,36	
Díl:		ZTI - úprava a přesun kanalizace						
44	721173401	Potrubí kanalizační plastové svodné systém KG DN 100	m	11,50	163,21		1 876,92	z nabídky
45	721173402	Potrubí kanalizační plastové svodné systém KG DN 125	m	1,00	186,88		186,88	z nabídky
	721R	Přechod litina/ kg, DN125	ks	1,00	1 550,00		1 550,00	cena obvyklá
	721R	Napojení do stávající kanalizace	kpl	1,00	2 200,00		2 200,00	cena obvyklá
	721R	Zkouška průchodnosti stávajících potrubí	kpl	1,00	1 000,00		1 000,00	cena obvyklá
52	721174043	Potrubí kanalizační z PP připojovací systém HT DN 50	m	7,00	163,21		1 142,47	z nabídky
50	721174026	Potrubí kanalizační z PP odpadní systém HT DN 125	m	8,00	385,52		3 084,16	z nabídky
	721R	Napojení na stávající rozvody pod stropem DN50, DN110, DN125	kpl	1,00	1 900,00		1 900,00	cena obvyklá
	Celkem	ZTI - úprava a přesun kanalizace					12 940,43	

Celkem přípočty	418 261,95
------------------------	-------------------

Stavba : 0520 Nemocnice Jihlava -INTERNA

Objekt : Změny 8.NP - strojovna VZT

Změny Z19

P.č.	číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	URS -10%	celkem (Kč)
Odpočet neprováděných prací							
	1.714	Akustická a protitřesová opatření					
338	714121011	Montáž podstropních panelů s rozšířenou zvukovou pohltivostí zavěšených na viditelný rošt	m2	-109,21	115,68		-12 633,41
339	714123001	Montáž akustických stěnových obkladů z demontovatelných panelů na viditelný rošt	m2	-140,87	115,68		-16 295,84
340	590360-R1	Hasič AKU - panel akustický 1200x1200, 600x1200/50mm, bílá ze skelného vlákna, viz PD	m2	-262,58	539,86		-141 758,60
341	998714204	Přesun hmot procentní pro akustická a protitřesová opatření v objektech v do 36 m	%	0,00	-170 687,85		-170,69
	Celkem	Akustická a protitřesová opatření					-170 858,54

z nabídky

z nabídky

z nabídky

z nabídky

Celkem odpočty

-170 858,54

Přípočet prováděných prací										
Skutečně prováděné práce 8.NP - strojovna VZT										
Díl:	3	Svislé a kompletní konstrukce						Tonáž		
	342255020	Příčky z desek Ytong tl. 5 cm	m2	24,50	363,50	327,15	8 015,18	URS	0,048	1,166
	102	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do	m2	24,50	96,61		2 366,95	z nabídky	0,005	0,120
	Celkem	Svislé a kompletní konstrukce					10 382,12			
Díl:	96	Bourání konstrukcí								
	978041110	Odstranění KZS EPS F tl. 100 mm s omítkou	m2	40,32	88,10	79,29	3 196,97	URS	0,013	0,521
	978042105	Odstranění KZS minerál. izolace tl. 50 mm s omítkou	m2	17,65	65,80	59,22	1 045,23	URS	0,022	0,389
	256	Odstranění mechanických nečistot, kartáčování a strání nečistot z ocelového povrchu sloupů	m2	19,80	39,26		777,35	z nabídky	0,003	0,059
	162	Odstranění izolace proti zemní vlhkosti svislé	m2	24,50	39,26		961,87	z nabídky	0,005	0,119
	140	Demolice budov zděných na MC nebo z betonu podíl konstrukci do 35 % postupným rozebíráním	m3	6,00	335,90		2 015,40	z nabídky	0,680	4,080
	964076231	Vybourání valcovaných nosníků ze stropu železobetonových dl.do 4 m, 35 kg/m	t	0,55	5 465,00	4 918,50	2 726,82	URS	0,018	0,010
	97205449	Vybourání otv. stropy ŽB pl. 1 m2, tl. nad 8 cm	m3	1,65	6 530,00	5 877,00	9 697,05	URS	2,400	3,960
	232	Vysekání rýh ve zdivu chelném hl do 50 mm š do 100 mm	m	4,50	61,07		274,82	z nabídky	0,261	1,175
	233	Vysekání rýh ve zdivu chelném hl do 70 mm š do 100 mm	m	2,50	65,44		163,60	z nabídky	0,013	0,033
	977151116	Vrt jádrov D do 80mm	m	2,00	2 210,00	1 989,00	3 978,00	URS	0,020	0,040
	965043431	Bourání podkladů bet., potěr tl. 15 cm, pl. 4 m2	m3	44,75	2 405,00	2 164,50	96 861,38	URS	2,200	98,450
		344,21*0,12=44,75		44,75						
	99R	Příplatek za použití technologie odsávání MTS (snížení hluchosti a prašnosti)	t	108,84	600,64	540,58	58 834,48	URS		108,836
	997013116	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot do 50 m pro budovy do výšky 21 m	t	108,84	652,00	586,80	63 864,87	URS		
	272	Odvoz sutí na skládku a vybouraných hmot nebo mezziskladku do 1 km se složením	t	108,84	112,77		12 273,42	z nabídky		
	273	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	761,85	6,35		4 837,75	z nabídky		
	274	Příplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce - materiál k recyklaci	t	100,98	119,12		12 028,74	z nabídky		
	275	Příplatek za uložení stavebního odpadu z keramických materiálů na skládce - materiál k recyklaci	t	6,76	142,95		965,75	z nabídky		
	277	Příplatek za uložení stavebního odpadu z plastických hmot na skládce (skládkové)	t	1,10	635,32		698,85	z nabídky		
	Celkem	Bourání konstrukcí					275 202,33			
Díl:	61	Úprava povrchů vnitřní								
	91	612135101 Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoliv šířky rýhy	m2	1,75	247,31		432,79	z nabídky	0,008	0,015
		612325412 Oprava vnitřní vápencementové hladké omítky stěn v rozsahu plochy do 30%	m2	4,00	79,64		318,56	z nabídky	0,006	0,023
	Celkem	Úprava povrchů vnitřní					751,35			
Díl:	622	Úpravy povrchů vnější								
	62201-R1	Zatepl.systém Cemix, fasáda, miner.desky PV 60 mm	m2	7,60	1 112,00	1 000,80	7 606,08	URS	0,025	0,193
	62201-R2	Zatepl.systém Cemix, fasáda, miner.desky PV 100 mm	m2	2,70	1 272,00	1 144,80	3 090,96	URS	0,031	0,085
	62201-R3	Příplatek-mlž KZS podhledu,izolant,tenk.om.,nářer	m2	10,30	153,50	138,15	1 422,95	URS		
	62201-R4	Min zmltá omítka 2,0mm vně stěna	m2	29,50	163,00	146,70	4 327,65	URS	0,003	0,097
	62201-R5	Barvení vnější omítky hrubozrné stěn, 2 x, nad složitost 3	m2	250,08	66,30	59,67	14 922,27	URS	0,005	1,170
	Celkem	Úpravy povrchů vnější					31 369,91			
Díl:	711	Izolace kročejová								
	713121121	Izolace tepelná podlah na sucho, dvouvrstvá	m2	300,66	39,90	35,91	10 796,70	URS		
	SPC2837570	deska z pěnového polystyrenu bílá EPS 150 S 1000 x 500 x 10 mm	m3	3,31	2 550,00	2 295,00	7 590,16	URS		
		300,66*0,01*1*1=3,31								
	SPC2837570	deska z pěnového polystyrenu bílá EPS 150 S 1000 x 500 x 20 mm	m3	3,31	2 550,00	2 295,00	7 590,16	URS		
		300,66*0,02*1,1/2=3,31								
	SPC2837570	deska z pěnového polystyrenu bílá EPS 150 S 1000 x 500 x 30 mm	m3	4,96	2 550,00	2 295,00	11 385,24	URS		
		300,66*0,03*1,1/2=4,96								
	337	998713204 Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 36 m	%	1,00	37 362,27		373,62	z nabídky		
	Celkem	Izolace kročejová					37 735,89			
Díl:	712	Povlakové krytiny - doplnění za zbouraný domek VZT								
	305	71236-R06 Provedení povlakové krytiny střech do 10° fólií PVC se svařovanými spoji, včetně kotvení kotvami do nosné kce střechy	m2	4,00	102,86		411,44	z nabídky		
	306	71236-R07 Provedení povlakové krytiny střech samostatným vytažením na svislé konstrukce fólií PVC se svařovanými spoji, včetně kotvení kotvami do nosné kce střechy	m2	0,60	130,92		78,55	z nabídky		
	309	28322-R08 folie hydroizolační střešní MPVC s polyester. vložkou, tl.1,5mm, včetně kotev	m2	5,52	166,45		918,80	z nabídky		
	310	71236-R09 Příplatek za spojení nové střešní točkové hydroizolace s původní hydroizolací	m	6,00	28,05		168,30	z nabídky		
	311	71200-R10 Povlaková krytina střech plochých - ukončující lišta poplastovaná r s 60 mm, zatmělení styku se stěnou - D+M	m	2,00	63,84		127,68	z nabídky		
	312	998712204 Přesun hmot procentní pro krytiny povlakové v objektech v do 36 m	%	1,00	1 704,78		17,05	z nabídky		
	Celkem	Povlakové krytiny - doplnění za zbouraný domek VZT					1 721,82			
Díl:	713	Izolace tepelné - doplnění za zbouraný domek VZT								
	329	713141131 Montáž izolace tepelné střech plochých lepené za studena 1 vrstvou rohoží, pásů, dílců, desek	m2	4,00	60,78		243,12	z nabídky		
	332	283723080 Deska z pěnového polystyrenu bílá EPS 100 S 1000 x 1000 x 80 mm	m2	4,00	108,47		433,88	z nabídky		

Stavba :	0520 Nemocnice Jihlava -INTERNA	
Objekt :	Změny 8.NP - strojovna VZT	Změny Z19

P.č.	číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	URS -10%	celkem (Kč)			
333	283723190	deska z penového polystyrenu bílá EPS 100 S 1000 x 1000 x 160 mm	m2	4,00	216,95		867,80	z nabídky		
334	28372-R03	spádové křížny izolací střešní z polystyrenu EPS 100 S tl. do 140 mm	m3	0,48	1 363,39		654,43	z nabídky		
312	998712204	Přesun hmot procentní pro krytiny povlakové v objektech v do 36 m	%	1,00	2 199,23		21,99	z nabídky		
Celkem		Izolace tepelné - doplnění za zbouraný domek VZT					2 221,22			
Díl:	714	Akustická a protiořesová opatření	pro provedení výměn v pláštích							
	714R	Demontáž akustického obkladu stěn pro dodatečné provedení ocelových pomocných kcl. pro vyústění VZT potrubí, úprava nosné konstrukce rástru a zpětná montáž pro provedení výměn - změny v důsledku splnění standardu Ecodesign VZT zařízení.	kpl.	1,00	7 600,00		7 600,00	cena obvyklá		
	340	Rástr ALKO - panel akustický 1200x1200, 600x1200/50mm, bílá ze skelného vlákna, viz PD	m2	5,00	539,86		2 699,30	z nabídky		
	341	998714204 Přesun hmot procentní pro akustická a protiořesová opatření v objektech v do 36 m	%	1,000	10 299,30		102,99	z nabídky		
Celkem		Akustická a protiořesová opatření					10 402,29			
Díl:	771	Podlahy z dlaždic a obklady								
	687	771474112 Montáž soklíku z dlaždic keramických rovnych flexibilní lepidlo v do 90 mm	m	6,20	46,09	41,48	257,18	z nabídky	0,000	0,003
	688	59761-R03 Dlaždice keramické slinuté neglazované, sokl - 29,8 x 8,0 x 0,9 cm	m	6,50	156,19	140,57	913,71	z nabídky		
Celkem		Podlahy z dlaždic a obklady					1 170,89			
Díl:	784	Dokončovací práce - obklady keramické								
	741	781414111 Montáž obkladaček vnitřních pravouhlych porovinových do 22 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	3,80	257,28		977,66	z nabídky	0,003	0,011
	742	59702-R01 Obkladačky porovinové glazované jednobarevné matné, 1,1, 250/330 mm	m2	4,00	187,78		751,12	z nabídky	0,015	0,060
	751	781419192 Příplatek k montáži obkladu vnitřních porovinových za omezený prostor	m2	3,80	19,28		73,26	z nabídky		
	755	781495111 Penetrace podkladu vnitřních obkladů	m2	3,80	4,39		16,68	z nabídky	0,000	0,001
	756	771591115 Podlahy spárování silikonem	m	4,00	21,94		87,76	z nabídky	0,000	0,002
Celkem		Dokončovací práce - obklady keramické					1 906,49			
Díl:	764	Konstrukce klempířské								
	762441113 R00	Montáž obložení atiky OSB desky, 1vrst., hmoždinkami, včetně dodávky desky OSB ECO 3 N tl. 18 mm	m2	37,50	329,50	296,55	11 120,63	URS	0,012	0,442
	764410270 RT2	Oplechování parapetů včetně rohů Pz, rš 500 mm- lepení Enkolitem	m	75,00	572,00	514,80	38 610,00	URS	0,004	0,327
	394	998764204 Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 36 m	%	1,00	526,78		526,78	z nabídky		
Celkem		Konstrukce klempířské					50 257,41			
Díl:	767	Konstrukce zámečnické								
	668	953946111 Montáž atypických ocelových kcl hmotnosti do 1 t z profilu hmotnosti do 13 kg/m	t	0,61	20 609,85		12 610,92	z nabídky		
	55300R	Dodatečné ocelové pomocné konstrukce do opláštění strojovny VZT pro vyústění VZT potrubí - dodávka	kg	248,00	68,00		16 864,00	cena obvyklá		0,25
	55300R	Lemování dodatečně zvěšovaných prostupů ve stropní betové desce pro potrubí VZT profilem L 140x140x10 (VZT zař. 1 a 6 - přes všechna podlaží)	kg	363,89	55,00		20 013,84	cena obvyklá		0,364
		(2,1*21,66)*8 stropů		363,888						
	953946111	Úprava vyrovnávacího schodiště do strojovny výtahů. Položka zahrnuje jeho demontáž, odřiznutí části mazipodesty na místě, úpravu vč. povrchových úprav, úpravu pororoštu na dilné a zpětnou montáž schodiště - dodrž úrov standardu Ecodesign	kpl.	0,22	20 609,85		4 492,95	z nabídky		
	767R	Výřezání otvorů v opláštění strojovny VZT	ks	8,00	1 850,00		14 800,00	cena obvyklá		
	767R	Lemování nových otvorů v sendvičových panelech tl.160mm, r.s.240 vč. kotevního a pomocného materiálu D+M	m	34,00	295,00		10 030,00	cena obvyklá		0,080
	674	95300-R01 Chemická kotva do betonu se šroubem M12 - D+M	kus	32,00	32,97		1 055,04	z nabídky		0,010
	675	95300-R02 Kotevní šroub do betonu M20 - D+M	kus	32,00	27,47		879,04	z nabídky		0,005
	682	998767204 36 m	%	1,00	80 745,79		807,46	z nabídky		
Celkem		Konstrukce zámečnické					81 553,25			
Díl:	777	Podlahy lité								
	727	246731-R1 penetrační nátěr na bázi vinilacetatu	m2	90,82	12,28		1 115,27	z nabídky		3,138
	738	777620-R3 Nátěry epoxidové podlah betonových protiskluzné vc. penetrace - dvousložkový nátěr na bázi epoxidové pryskyřice, s uzavíracím protiskluzným nátěrem, D+M	m2	97,68	331,96		32 425,85	z nabídky		
Celkem		Podlahy lité					33 541,12			
Díl:	783	Dokončovací práce - Nátěry								
	764	783121161 Nátěry syntetické OK tehlych "C" barva dražší matný povrch 1x antikorozi, 1x základní, 1x email	m2	4,20	198,59		834,08	z nabídky		
	765	783121150 Nátěry syntetické OK střední "B" barva dražší základní antikorozi	m2	4,72	70,37		332,15	z nabídky		
	783R	Provedení protipožárního nátěru kruhových sloupů s PO 30 min. - trojnásobný (3 vrstvy) ((3,14*0,32)*2,8)*6	m2	18,46	372,00		6 868,31	cena obvyklá		
	783R	Pragoprimer (materiál) základní nátěr	m2	20,31	18,00		365,57	cena obvyklá		
	783R	Flamizol S ve vrstvě 250 um (materiál) aktivní nátěr	m2	20,31	493,00		10 012,59	cena obvyklá		
	783R	Uzavírací ochranný lak	m2	20,31	26,00		528,05	cena obvyklá		
Celkem		Dokončovací práce - Nátěry					18 940,75			
Díl:	784	Dokončovací práce - malby a tapety								
	770	78421-R05 Nátěr disperzní akrylátový reditelny vodou 1x penetrační nátěr, 2x vrchní nátěr, v místnostech v. do 3,80 m strojovny výtahů 803 a 808 (802 je v rozpočtu maleb)	m2	174,18	39,05		6 801,73	z nabídky		
Celkem		Dokončovací práce - malby a tapety					6 801,73			
Díl:	998	přesun hmot								
	281	998017004 Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 36 m	t	3,14	87,75		275,34	z nabídky		
Celkem		přesun hmot					275,34			
Celkem strojovna VZT 8.NP							562 012,69			
Díl:		D1.01.4e	Doplnění umyvadla do m.804							
	87	722160134 Potrubí vodovodní měděné tvrdé spojované měkkým pájením D 22x1 mm	m	21,00	261,14		5 483,94	z nabídky		
	99	722181211 Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolacími trubícemi z PE tl do 6 mm DN do 22 mm	m	22,00	21,22		466,84	z nabídky		
	118	72232044p Uzavírací ventil přímý G 3/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	2,00	183,79		367,58	z nabídky		
	52	721174043 Potrubí kanalizační z PP přípojovací systém HT DN 50	m	2,00	163,21		326,42	z nabídky		
	59	721194105 Vývedení a upevnění odpadních výpustek DN 50	kus	1,00	34,07		34,07	z nabídky		

Stavba :	0520 Nemocnice Jihlava -INTERNA	
Objekt :	Změny 8.NP - strojovna VZT	Změny Z19

P.č.	číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	URS -10%	celkem (Kč)	
79	721290111	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125	m	2,00	11,42		22,84	z nabídky
156	725211628p	Umyvadlo keramické bílé 600x460 mm bez ovoru na baterii s krytem na sifon, vč.sifonu	soubor	1,00	1 335,86		1 335,86	z nabídky
160	725219102	Montáž umyvadla připevněného na šrouby do zdiva	soubor	1,00	555,86		555,86	z nabídky
195	725822631p	Batere nástěnné pákové s otáčivým plochým ušlím a ocelkou ramínka 150 mm, keramická kartuš	soubor	1,00	1 165,52		1 165,52	z nabídky
201	725829121	Montáž baterie umyvadlové nástěnné ostatní typ	kus	1,00	41,24		41,24	z nabídky
Celkem		Zdravotně technické instalace					9 800,17	

Nové SDK kce. 7.NP - Doplnění rastrového podhledu v zaměstnaneckém schodišti a uzavření technologických průchodů ve stropech SDK s PO								
Díl:	763	Konstrukce suché výstavby						
	763R	SDK prolpožami předešl šňora E160- zdeja E145, 1000x800mm, dvouúrovňový rošt UA 50/R-CD, desky 2xRF 12,5mm	ks	4,00	2 150,00		8 600,00	cena obvyklá
362	76343-R03	Montáž minerálního podhledu s vyjímatelnými panely na zavěšený skrytý rošt, antikorozní úprava C3	m2	26,37	145,02		3 824,18	z nabídky
356	59036-R04	Raštr R4 a - panel akustický ze skelných vláken, mikroperznní 600x600x20mm, viz PD	m2	27,69	926,54		25 654,50	z nabídky
135	949101112	Lesení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešenovou podlahou v do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2	m2	26,00	92,66		2 409,16	z nabídky
366	998763404	Přesun hmot procentní pro sadrokartonové konstrukce v objektech v do 36 m	%	0,5	40 487,84		202,44	z nabídky
Celkem		Konstrukce suché výstavby					40 690,28	

Celkem přípočty **612 503,14**

441 644,60

Položkový rozpočet

Stavba :	0520 - Nemocnice - INTERNA Doplnění příčky mezi WC pokojů a zadržívka podávacích oken	Změny Z18
----------	---	------------------

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	URS -10%	celkem (Kč)
Přípočet prováděných prací							
Příčka mezi WC pokojů pro kotvení geberitů							
Díl:	3	Svislé a kompletní konstrukce					
011	342273323	Příčky tl 100 mm z pórobetonových přesných příčkových na pero a drážku objemové hmotností 500 kg/m3	m2	119,35	334,41		39 911,83
	<i>Výpočet</i>	<i>7 pater * (3,1*1,3)+(2,1*3,1*2)=119,35m2</i>		119,35			
011	342291111	Ukotvení příček montážní polyuretanovou penou tl příčky do 100 mm	m	38,50	4,52		174,02
66	342291121	Ukotvení příček k cihelným konstrukcím plochými kotvami	m	130,20	6,33		824,17
Celkem za 3 Svislé a kompletní konstrukce							40 910,02
Díl:	94	Lešení a stavební výtahy					
	949121111	Lešení leh pom koz dílc v 1,2m	m2	73,15	110,00		8 046,50
Celkem za 94 Lešení a stavební výtahy							8 046,50
Díl:	998	Přesun hmot					
281	998017004	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 36 m	t	8,30	87,75		727,98
Celkem za 998 Přesun hmot							727,98
Celkem doplnění příček							49 684,50

Položkový rozpočet

Stavba :	Nemocnice Jihlava - rekonstrukce interny	
Objekt :	1d Prodloužení záchytného systému	Změny Z17

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				
1	76710- R03	Prodloužení záchytného systému	ks	26,00	1 178,00	30 628,00
		Špatný předpoklad tloušťky skladby stávajícího střešního pláště				
2	76710- R04	Montáž	ks	26,00	124,00	3 224,00
	Celkem za	767 Konstrukce zámečnické				33 852,00

Položkový rozpočet

Stavba :	0520 Nemocnice - INTERNA	
Objekt :	Výšková úprava dveří výtahů	Změny Z16

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	
Díl:	61	Úpravy povrchů vnitřní					
	612425931RT2	Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková s použitím suché maltové směsi	m2	1,50	533,00	799,50	cena obvyklá
	Celkem za	61 Úpravy povrchů vnitřní				799,50	
Díl:	64	Výplně otvorů					
		Výškové osazení jednotlivých dveří výtahů	hod.	4,00	550,00	2 200,00	cena obvyklá
		Demontáž kotev	ks	4,00	98,00	392,00	cena obvyklá
	953981106R00	Chemické kotvy do betonu, hl. 210 mm, M 24, ampule	ks	4,00	285,00	1 140,00	cena obvyklá
	Celkem za	64 Výplně otvorů				3 732,00	
Díl:	96	Bourání konstrukcí					
	968072457R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 4 m2	m2	2,40	320,00	768,00	cena obvyklá
	Celkem za	96 Bourání konstrukcí				768,00	

5 299,50

Celkem výtah. dveří 64 ks 339 168,00

- V1: OT1000, stanic/nástupišť: 8 / 8, e.č. 96, v.č. 1987, r.v. 2012
V2: LTE1600, stanic/nástupišť: 8 / 8, e.č. 97, v.č. 1988, r.v. 2012
V3: LTE1600, stanic/nástupišť: 8 / 8, e.č. 98, v.č. 1989, r.v. 2012
V4: OT1000, stanic/nástupišť: 8 / 8, e.č. 99, v.č. 1990, r.v. 2012
V5: LT1600, stanic/nástupišť: 8 / 16, e.č. 100, v.č. 1991, r.v. 2012
V6: OTE825, stanic/nástupišť: 8 / 8, e.č. 101, v.č. 1992, r.v. 2012
V7: OT500, stanic/nástupišť: 8 / 8, e.č. 102, v.č. 1993, r.v. 2012

Položkový rozpočet

Stavba :	0520 Nemocnice - INTERNA	
Objekt :	Výměna oken - diagnostický pavilon	Změny Z15

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	61	Úpravy povrchů vnitřní				
1	612425931RT2	Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková s použitím suché maltové směsi	m2	18,20	533,00	9 700,60
	Celkem za	61 Úpravy povrchů vnitřní				9 700,60
Díl:	62	Úpravy povrchů vnější				
2	622311150R00	Baumit, povrchová úprava ostění KZS s EPS	m2	5,80	1 284,00	7 447,20
	Celkem za	62 Úpravy povrchů vnější				7 447,20
Díl:	64	Výplně otvorů				
3	648991113RT2	Osazení parapet.desek plast. a lamin. š.nad 20cm včetně dodávky plastové parapetní desky š. 250 mm	m	18,90	327,50	6 189,75
	Celkem za	64 Výplně otvorů				6 189,75
Díl:	94	Lešení a stavební výtahy				
4	941955001R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m	m2	24,00	80,60	1 934,40
	Celkem za	94 Lešení a stavební výtahy				1 934,40
Díl:	96	Bourání konstrukcí				
5	968062354R00	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých pl. 1 m2	m2	51,20	288,50	14 771,20
6	968072455R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2	m2	5,90	257,50	1 519,25
7	968095002R00	Bourání parapetů dřevěných š. do 50 cm	m	19,80	29,90	592,02
	Celkem za	96 Bourání konstrukcí				16 882,47
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				
8	999281112R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 36 m	t	1,02	892,00	910,54
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				910,54
Díl:	769	Otvorové prvky z plastu				
9	766711001R00	Montáž plastových oken a balk.dveří s vypěněním	m	68,70	220,00	15 114,00
10	766711021R00	Montáž plastových vstupních dveří s vypěněním	m	9,60	280,00	2 688,00
11	61143158	Okno plastové 2dílné bez sloupku 210 x 180 cm	kus	3,00	13 502,00	40 506,00
12	61143158	Okno plastové 2dílné bez sloupku 240x210 cm	kus	4,00	16 120,00	64 480,00
13	61143161	Okno plastové 2dílné bez sloupku 230x210 cm vč. úpravy	kus	1,00	18 650,00	18 650,00
14	61196004	Plastová vstupní stěna s nadsvětlíkem a dveřmi	m2	5,90	4 930,00	29 087,00
	Celkem za	769 Otvorové prvky z plastu				170 525,00
Díl:	D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot				
15	979091111R00	Vodorovné přemístění vybouraných hmot do 7 km	t	4,59	1 075,00	4 930,79
16	979990162R00	Poplatek za skládku sutí - dřevo+sklo	t	4,59	1 206,00	5 531,66
	Celkem za	D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot				10 462,46

224 052,42