

RÁMCOVÁ DOHODA NA PROVEDENÍ STAVEBNÍCH PRACÍ

**Název dohody: „Údržba, opravy a odstraňování
závad u ST PCE 2026 – 2027“**

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, Nové Město, 110 00 Praha 1

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Pavlou Kosinovou, ředitelkou Oblastního ředitelství Hradec Králové,
na základě pověření č. 3786 ze dne 27. 8. 2025

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Oblastní ředitelství Hradec Králové

U Fotochemy 259/8, poštovní schránka 26

500 02 Hradec Králové

e-mail: XXX

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: S 640 078 300 25

ev. č. registru VZ: 64025075

číslo jednací: 35762/2025-SŽ-OŘ HKR-NPI

a

Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

se sídlem: K Vápence 2677, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice

IČO: 25253361 , DIČ: CZ25253361

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové,

spisová značka B 1441

bank. spojení: Komerční banka, a.s., č. účtu: XXX

zastoupena: Ing. Radkem Šťastným, členem představenstva

Korespondenční adresa:

K Vápence 2677, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice

(dále jen „**Zhotovitel**“)

číslo smlouvy: 2025/1011/0802

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto Rámcovou dohodu (dále jen „Rámcová dohoda“).

Smluvní strany, vědomy si svých závazků v této Rámcové dohodě obsažených a s úmyslem být touto Rámcovou dohodou vázány, dohodly se na následujícím znění Rámcové dohody:

Tato Rámcová dohoda je uzavřena na základě výsledků zadávacího řízení na uzavření této Rámcové dohody odpovídající nadlimitní (sektorové) veřejné zakázce zadávané v otevřeném řízení s názvem **Údržba, opravy a odstraňování závad u ST PCE 2026 - 2027**, č.j.: 28083/2025-SŽ-OŘ HKR-NPI (dále jen „Řízení na uzavření Rámcové dohody“). Jednotlivá ustanovení této Rámcové dohody tak budou vykládána v souladu se zadávacími podmínkami Řízení na uzavření této Rámcové dohody.

1. ÚČEL A PŘEDMĚT DOHODY

- 1.1 Předmětem této Rámcové dohody je úprava rámcových podmínek týkajících se veřejných zakázek zadávaných na základě této Rámcové dohody po dobu trvání této Rámcové dohody (dále jen „**dílčí zakázky**“). Rámcový popis jednotlivých děl, která budou zadávána dílčími veřejnými zakázkami je uveden ve Vymezení předmětu dílčích zakázek, který je přílohou č. 2 této Rámcové dohody. Obsahová náplň stavebních prací prováděných na základě jednotlivých dílčích veřejných zakázek je specifikována položkami stavebních prací, dodávek a služeb uvedených ve Sborníku ÚOŽI a Katalogu ÚRS (dále také jen „Cenové soustavy“ nebo „Sborník“), které jsou Zhotovitelem naceněny v příloze č. 3b této Rámcové dohody a Zvláštními technickými podmínkami pro zhotovení stavby v příloze č. 5b této Rámcové dohody.
- 1.2 Předmětem dílčích zakázek bude vždy zhotovení Díla, které bude v rámci obecného vymezení dle předchozího odstavce konkrétně specifikováno v dílčí smlouvě, a to prostřednictvím technické specifikace Díla, případně dokumentací pro provedení stavby, a dále Soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. Objednatel je v Soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr stavebních prací, oprávněn požadovat provedení stavebních prací, dodávek a služeb, které nejsou uvedeny ve Sborníku ÚOŽI či Katalogu ÚRS pouze v případě, že provedení těchto stavebních prací, dodávek a služeb je nezbytné pro dokončení Díla či splnění jeho účelu dle popisu Díla uvedeného v příloze č. 2 této Rámcové dohody.
- 1.3 Pojmy s velkým počátečním písmenem, které nejsou definovány v této Rámcové dohodě, mají význam uvedený v obchodních podmínkách, které tvoří Přílohu č. 1 této Smlouvy (dále jen „**Obchodní podmínky**“).

2. ZPŮSOB ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK NA ZÁKLADĚ TÉTO RÁMCOVÉ DOHODY

- 2.1 Dílčí zakázky budou zadávány Objednatelem Zhotoviteli postupem uvedeným v této Rámcové dohodě po dobu účinnosti této Rámcové dohody a v souladu se všemi jejími podmínkami. V rámci dílčí zakázky bude mezi Objednatelem a Zhotovitelem uzavřena smlouva na plnění dílčí veřejné zakázky (dále jen „**dílčí smlouva**“), na základě které Zhotovitel zhotoví pro Objednatele Dílo podle jeho konkrétních potřeb. Dílčí smlouvy budou uzavírány postupem uvedeným v tomto článku Rámcové dohody.
- 2.2 Objednatel zahájí zadání dílčí zakázky zasláním písemné výzvy k poskytnutí plnění (dále jen „**objednávka**“) Zhotoviteli. Písemná forma objednávky je splněna, i pokud Objednatel zašle Zhotoviteli objednávku e-mailovou zprávou. Smluvní strany určily následující kontaktní e-mailové adresy pro zasílání veškerých písemností dle tohoto článku Rámcové dohody:

Objednatel: Oprávněné (kontaktní) osoby ve věcech technických uvedené v příloze č. 6

Zhotovitel: Oprávněné (kontaktní) osoby ve věcech technických uvedené v příloze č. 6
- 2.3 Objednávky Objednatele dle odstavce 2 tohoto článku této Rámcové dohody musí obsahovat údaje potřebné pro uzavření příslušné dílčí smlouvy, tedy:

- a) označení Smluvních stran,
 - b) číslo této Rámcové dohody,
 - c) číslo objednávky,
 - d) specifikaci požadovaného Díla,
 - e) soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr,
 - f) kontaktní osobu Objednatele,
 - g) přijatou Cenu Díla, která představuje předpokládanou hodnotu dílčí zakázky, určenou na základě výkazu výměr oceněného dle jednotkových cen ve Sborníku násobených koeficientem dle přílohy 3b této Rámcové dohody, včetně specifikace verze Sborníku, podle kterého se určí Cena Díla, a to odkazem na měsíc schválení a datum účinnosti Sborníku,
 - h) požadovaný Den zahájení stavebních prací na Díle, požadované lhůty pro dokončení Díla, případně jednotlivých Částí Díla a termíny a rozsah výluk pro provedení Díla (jsou-li potřebné)
 - i) místo realizace Díla (Staveniště),
 - j) požadavky objednatele na způsob fakturace Díla, tedy zda bude fakturováno na po provedení Díla či průběžně,
 - k) případně další nezbytné údaje ohledně předmětu plnění dílčí smlouvy.
- 2.4 V případě pochybností či nejasností ohledně údajů uvedených v objednávce je Zhotovitel povinen vyžádat si od Objednatele ve lhůtě uvedené v následujícím odstavci této Rámcové dohody doplňující informace. Objednatel poskytuje doplňující informace k objednávce vždy úpravou či doplněním objednávky a zasláním takto upravené objednávky Zhotoviteli. Zasláním upravené objednávky Zhotoviteli je původní objednávka bez dalšího stornována a nemůže být již akceptována Zhotovitelem.
- 2.5 Zhotovitel je povinen na objednávku Objednatele reagovat písemně na e-mailovou adresu Objednatele uvedenou v článku 2.2 této Rámcové dohody nejpozději do 2 pracovních dnů od jejího doručení anebo ve lhůtě uvedené Objednatelem v objednávce. Písemnou akceptaci objednávky ze strany Zhotovitele je uzavřena mezi Zhotovitelem a Objednatelem dílčí smlouva na plnění dílčí zakázky, která se sestává z objednávky Objednatele a její akceptace Zhotovitelem, jejíž obsah je dále tvořen dalšími ustanoveními této Rámcové dohody a Obchodních podmínek.
- 2.6 Den zahájení stavebních prací (den předání Staveniště) může být stejný jako den zahájení prací (den nabytí účinnosti dílčí smlouvy na plnění dílčí veřejné zakázky).
- 2.7 Smluvní strany si postup pro uzavírání dílčích smluv dle této Rámcové dohody sjednávají jako smlouvu o smlouvě budoucí dle § 1785 a násl. občanského zákoníku, přičemž předmět budoucích dílčích smluv, které budou strany takto uzavírat, je ve smyslu ust. § 1785 občanského zákoníku obecným způsobem vymezen v této Rámcové dohodě a jejích přílohách. V rámci tohoto obecného vymezení je Objednatel oprávněn vyzývat Zhotovitele opakovaně k postupnému uzavírání jednotlivých budoucích smluv postupem uvedeným v článku II. odst. 2 a 5 této dohody, přičemž výzvou k uzavření dílčí smlouvy se rozumí objednávka. Zhotovitel je povinen výzvu k uzavření dílčí smlouvy akceptovat a smlouvu uzavřít ve lhůtě uvedené v II. odst. 3 této dohody. Ujednanou lhůtou pro uzavírání budoucích smluv je doba trvání této Rámcové dohody. Oprávněnou smluvní stranou je Objednatel. Poruší-li Zhotovitel povinnost uzavřít dílčí smlouvu dle tohoto článku dohody, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 30 % z ceny za plnění budoucí dílčí smlouvy, kterou Zhotovitel v rozporu se svou povinností po výzvě Objednatele neuzavřel. Cena za plnění budoucí dílčí smlouvy se stanoví dle článku IV. odstavce 1 této rámcové dohody. Ustanovení bodu 20.3 obchodních podmínek se uplatní i v tomto případě.

3. DOBA, MÍSTO, ZPŮSOB A LHŮTY PLNĚNÍ

- 3.1 Tato Rámcová dohoda je uzavírána na dobu od 1. 1. 2026, případně od nabytí její účinnosti, podle toho, který okamžik nastane později, do 31. 12. 2027 anebo do doby

uzavření dílčí smlouvy, na základě které dojde k objednání Díla dle této Rámcové dohody v částce převyšující **266 000 000,- Kč** bez DPH. V případě, že dojde k ukončení účinnosti této Rámcové dohody dle předchozí věty, nemá toto ukončení vliv na účinnost dílčích smluv, které byly na základě této Rámcové dohody uzavřeny. Objednatel není oprávněn na základě této Rámcové dohody učinit objednávky přesahující částku **269 000 000,- Kč** bez DPH. Pro účely posouzení aktuální výše částek (limitů) uvedených v tomto odstavci rámcové dohody se použije u dílčích smluv, kde došlo k předání Díla, skutečná Cena Díla dle odst. 4.2 této Rámcové dohody, a u dílčích smluv, kde k předání Díla nedošlo, přijatá Cena Díla dle odst. 4.1 této Rámcové dohody.

- 3.2 Údaje uvedené v objednávce dle čl. 2.3 písm. h) této Rámcové dohody, popř. údaje, které je v dílčí smlouvě o dílo nahradí, se považují za Harmonogram postupu prací ve smyslu článku 3.1 Obchodních podmínek. Harmonogram postupu prací pro dílčí smlouvy uzavírané dle této Rámcové dohody nemusí být nad rámec toho zpracován v grafické podobě.
- 3.3 Zhotovitel je povinen vyrozumět určeného zaměstnance Objednatele uvedeného v dílčí smlouvě jako „kontaktní osoba“ o datu a době dokončení a převzetí předmětu Díla (v pracovní dny v čase 6:00 – 14:00 hod.). Převzetí plnění potvrdí Objednatel v Předávacím protokolu, pokud není v konkrétním případě nahrazen Zápisem o předání a převzetí díla nebo zápisem do stavebního deníku. Pověřený zaměstnanec Objednatele uvede své jméno a podpis, v případě zjištěných nedostatků uvede i tuto skutečnost s konkrétním vymezením zjištěných vad předaného plnění.
- 3.4 Před zahájením prací na realizaci první dílčí smlouvy si oprávněný zástupce Objednatele a Zhotovitele prokazatelně vymění se Zhotovitelem písemně informace o rizicích a přijatých opatřeních k ochraně před jejich působením. Takto vyměněné informace o rizicích a přijatých opatřeních k ochraně před jejich působením budou platné po celou dobu trvání Rámcové dohody i pro následující dílčí zakázky.
- 3.5 Zhotovitel se zavazuje zajistit realizaci prací na Díle tak, aby v případě nepřetržitých výluk trvajících více než 36 hodin probíhala realizace prací na Díle minimálně 16 hodin denně včetně sobot, nedělí a dnů pracovního klidu.
- 3.6 Je-li součástí Díla vznikajícího na základě dílčí smlouvy některá z technologií dle čl. 4 odst. 1 písm. a) až k) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2024/1735 ze dne 13. června 2024, kterým se zřizuje rámec opatření pro posílení evropského ekosystému výroby technologií pro nulové čisté emise a mění nařízení (EU) 2018/1724, zavazuje se Zhotovitel provést Dílo, případně Část Díla, jejíž součástí je některá z uvedených technologií, včas. Poruší-li Zhotovitel povinnost dle tohoto odstavce, zavazuje se zaplatit Objednateli smluvní pokutu dle odst. 20.6 Obchodních podmínek.

4. CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

- 4.1 Cena za plnění dílčí smlouvy (Cena Díla) bude v dílčí smlouvě sjednána jako přijatá Cena Díla, která představuje odhadovanou cenu za provedení Díla určenou na základě násobku nabídkového koeficientu uvedeného v příloze č. 3b této Rámcové dohody a a sborníkové ceny dle cenové databáze „Sborník pro údržbu a opravy železniční infrastruktury“ (dále i výše jen „**Sborník ÚOŽI**“) vydané SFDI nebo cenové databáze Cenová soustava ÚRS (dále i výše jen „**Katalog ÚRS**“), v platném vydání ke dni odeslání objednávky dle článku II odst. 2 této dohody Objednatelem Zhotoviteli, včetně vedlejších rozpočtových nákladů a specifikovaného materiálu (v cenách bez DPH).
- 4.2 Sborník v platném vydání ke dni odeslání objednávky dle článku 4.1 této Rámcové dohody Objednatelem Zhotoviteli je cenovou databází, která je zveřejněna na internetových stránkách Státního fondu dopravní infrastruktury (dále i výše jen „**SFDI**“) v části „Pravidla, metodiky a ceníky“ kapitola „Cenové databáze“ vydávané pod názvem „Sborník pro údržbu a opravy železniční infrastruktury“ s poznámkou

data jeho účinnosti (ke dni uzavření rámcové dohody zveřejněno na adrese <https://www.sfdi.cz/pravidla-metodiky-a-ceniky/cenove-database/>).

- 4.3 Tato přijatá Cena Díla se rovněž použije pro určení výše pojištění, výše smluvních pokut a všude tam, kde Obchodní podmínky stanovují pro určení obsahu nebo rozsahu práv či povinností smluvních stran jako výchozí hodnotu výši Ceny Díla či jeho části.
- 4.4 Přijatá Cena Díla bude v průběhu provádění díla upřesňována měřením, na jehož základě bude určena skutečná Cena Díla. Skutečná Cena Díla bude stanovena výpočtem v souladu odst. 1 článku IV. a množstvím skutečně realizovaných jednotkových položek Sborníku Zhotovitelem při zhotovení Díla dle článku 13.1 Obchodních podmínek, a to vždy na základě dokumentů uvedených v článku 13.2 Obchodních podmínek.
- 4.5 V případě, že Objednatel v objednávce požaduje provedení stavebních prací, dodávek a služeb, které nejsou uvedeny ve Sborníku ÚOŽI ani Katalogu ÚRS, bude se při stanovení ceny těchto prací postupovat dle článku 17.10 Obchodních podmínek.
- 4.6 Způsob fakturace Díla bude uveden v dílčí smlouvě. V případě, že v dílčí smlouvě není uveden způsob fakturace, řídí se fakturace Obchodními podmínkami. Faktura musí mít náležitosti daňového dokladu a další náležitosti uvedené v dílčí smlouvě či Obchodních podmínkách. V záhlaví faktury je nutno taktéž uvést číslo objednávky a této Rámcové dohody.
- 4.7 Daňové doklady, vč. všech příloh, budou zasílány následovně:
- a) v digitální podobě na e-mailovou adresu XXX, nebo
 - b) v digitální podobě do datové schránky s identifikátorem Uccchjm, nebo
 - c) v listinné podobě na adresu Správa železnic, státní organizace, Centrální finanční účtárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice, nebo
 - d) prostřednictvím kontaktního formuláře na webových stránkách Objednatele <https://www.spravazeleznic.cz/kontakty/podatelná>
- Objednatel upřednostňuje příjem těchto daňových dokladů v digitální podobě ve formátu PDF/A, ISO 19005, min. verze PDF/A-2b, na výše uvedené emailové adrese. V případě, že je daňový doklad zasílán na výše uvedenou e-mailovou adresu, považuje se daňový doklad za doručený po obdržení notifikace doručení, která je automaticky odesílána odesílateli.
- 4.8 V případě, že faktura nebude mít odpovídající náležitosti, je Objednatel oprávněn ve lhůtě splatnosti ji vrátit Zhotoviteli s vytknutím nedostatků, aniž by se dostal do prodlení se splatností. Lhůta splatnosti počíná běžet znovu od okamžiku doručení opravené či doplněné faktury Objednateli.

5. ODPOVĚDNOST ZA VADY, JAKOST, ZÁRUKA, ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU, POJIŠTĚNÍ

- 5.1 Zhotovitel je povinen realizovat veškerá plnění dílčích smluv uzavřených na základě této Rámcové dohody na svůj náklad a na své nebezpečí.
- 5.2 Záruční doba je stanovena příslušnými kapitolami TKP staveb státních drah v platném znění.
- 5.3 Odpovědnost za vady, kvalitu, jakost a nároky z ní vyplývající se řídí příslušnými ustanoveními Obchodních podmínek a Občanského zákoníku.
- 5.4 Objednatel požaduje, aby byl Zhotovitel vždy při provádění Díla pojištěn následovně:
- a) Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou Zhotovitelem při výkonu podnikatelské činnosti třetím osobám minimální výší pojistného minimálně 10 mil. Kč na jednu pojistnou událost a 80 mil. Kč v úhrnu za rok.

6. DALŠÍ UJEDNÁNÍ

- 6.1 Smluvní strany berou na vědomí, že tato Rámcová dohoda (následné odstavce se týkají jak Rámcové dohody, tak dílčích smluv s hodnotou převyšující 50.000,- Kč bez DPH), podléhá uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZRS“), a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci Smluvních stran, předmětu a účelu této Rámcové dohody a dílčích smluv, její ceně či hodnotě a datu uzavření této Rámcové dohody nebo dílčí smlouvy. Osoby uzavírající tuto Rámcovou dohodu za Smluvní strany souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů, které jsou uvedeny v této Rámcové dohodě, spolu s touto Rámcovou dohodou v registru smluv. Tento souhlas je udělen na dobu neurčitou.
- 6.2 Zaslání této Rámcové dohody a dílčích smluv správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje Objednatel. Nebude-li tato Rámcová dohoda nebo dílčí smlouva zaslána k uveřejnění a/nebo uveřejněna prostřednictvím registru smluv, není žádná ze Smluvních stran oprávněna požadovat po druhé Smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.
- 6.3 Smluvní strany výslovně prohlašují, že údaje a další skutečnosti uvedené v této Rámcové dohodě a dílčích smlouvách, vyjma částí označených ve smyslu následujícího odstavce této Rámcové dohody, nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „obchodní tajemství“), a že se nejedná ani o informace, které nemohou být v registru smluv uveřejněny na základě ustanovení § 3 odst. 1 ZRS.
- 6.4 Jestliže Smluvní strana označí za své obchodní tajemství část obsahu této Rámcové dohody nebo dílčí smlouvy, která v důsledku toho bude pro účely uveřejnění této Rámcové dohody nebo dílčí smlouvy v registru smluv znečitelněna, nese tato Smluvní strana odpovědnost, pokud by Rámcová dohoda nebo dílčí smlouva v důsledku takového označení byla uveřejněna způsobem odporujícím ZRS, a to bez ohledu na to, která ze Smluvních stran Rámcovou dohodu nebo dílčí smlouvu v registru smluv uveřejnila. S částmi tuto Rámcové dohody nebo dílčí smlouvy, které druhá Smluvní strana neoznačí za své obchodní tajemství před uzavřením této Rámcové dohody nebo dílčí smlouvy, nebude Objednatel jako s obchodním tajemstvím nakládat a ani odpovídat za případnou škodu či jinou újmu takovým postupem vzniklou. Označením obchodního tajemství ve smyslu předchozí věty se rozumí doručení písemného oznámení druhé Smluvní strany Objednatel obsahujícího přesnou identifikaci dotčených částí Rámcové dohody nebo dílčí smlouvy včetně odůvodnění, proč jsou za obchodní tajemství považovány. Druhá Smluvní strana je povinna výslovně uvést, že informace, které označila jako své obchodní tajemství, naplňují současně všechny definiční znaky obchodního tajemství, tak jak je vymezeno v ustanovení § 504 občanského zákoníku, a zavazuje se neprodleně písemně sdělit Objednatel skutečnost, že takto označené informace přestaly naplňovat znaky obchodního tajemství.
- 6.5 Compliance doložka a etické zásady
- Smluvní strany stvrzují, že při uzavírání této rámcové dohody jednaly a postupovaly čestně a transparentně a zavazují se tak jednat i při uzavírání a plnění dílčích smluv zadávaných na základě této rámcové dohody, a dále při veškerých činnostech, které s těmito dílčími smlouvami souvisejí. Každá ze smluvních stran se zavazuje jednat v souladu se zásadami, hodnotami a cíli compliance programů a etických hodnot druhé smluvní strany, pakliže těmito dokumenty dotčené smluvní strany disponují, a jsou uveřejněny na webových stránkách smluvních stran (společností). Správa železnic, státní organizace, má výše uvedené dokumenty k dispozici na webových stránkách: <https://www.spravazeleznic.cz/o-nas/nazadouci-jednani-a-boj-s-korupci>

7. OBCHODNÍ PODMÍNKY A TECHNICKÉ PODMÍNKY

- 7.1 Provádění stavebních prací na základě dílčích smluv se řídí Obchodními podmínkami. Odchylná ujednání v této Rámcové dohodě a dílčí smlouvě mají před zněním Obchodních podmínek přednost.
- 7.2 Objednatel může v Objednávce uvést, že určitá část Obchodních podmínek se na provedení Díla nepoužije. Objednatel může např. stanovit, že dokumentaci skutečného provedení Zhotovitel nevyhotovuje a nepředává Objednateli. Ustanovení Obchodních podmínek týkající se dokumentace skutečného provedení se v takovém případě nepoužijí.
- 7.3 Ustanovení článku 9.2 až 9.5, článku 9.7 a 10.2.3. Obchodních podmínek, stejně jako související ustanovení týkající se přejímacích zkoušek, se nepoužijí.
- 7.4 Článek 12.2. Obchodních podmínek se mění takto: „Zhotovitel potvrzuje, že je schopen zrealizovat jednotlivé dílčí činnosti uvedené ve Sborníku za ceny uvedené ve Sborníku násobené nabídkovým koeficientem uvedeným v příloze č. 3 Rámcové dohody.“ Články 12.2.1 a 12.2.2 Obchodních podmínek se nepoužijí. Ujednání o způsobu určení skutečné Ceny Díla měřením dle této Rámcové dohody tím nejsou dotčena.
- 7.5 Článek 17.10 Obchodních podmínek se mění takto: „Pro ocenění plnění na základě změnového řízení a víceprací dle předchozího odstavce se přednostně použijí ceny Sborníku násobené nabídkovým koeficientem uvedeným v příloze č. 3 Rámcové dohody, anebo jednotkové ceny Sborníku co nejvíce odpovídající z hlediska věcného, časového a místa plnění násobené nabídkovým koeficientem uvedeným v příloze č. 3 Rámcové dohody. Pokud není nacenění víceprací dle předchozí věty objektivně možné, porovná se jejich skladba s podobnými položkami Sborníku a využije se k vytvoření nové nabídky skladby obdobných prací k vytvoření porovnávací položky. Pouze v případě, že nelze použít ani postup dle předchozí věty, náleží cena přiměřeně zvýšená určená jako obvyklá cena prací, které vyplynou ze změnového řízení nebo z víceprací ve smyslu ust. § 492 a § 2586 odst. 2 občanského zákoníku.“

8. ODPOVĚDNÉ ZADÁVÁNÍ

- 8.1 Objednatel je povinen při vytváření zadávacích podmínek, včetně pravidel pro hodnocení nabídek, a výběru dodavatele, zadávacího řízení, ve kterém byla uzavřena tato rámcová dohoda dodržovat zásady sociálně odpovědného zadávání, environmentálně odpovědného zadávání a inovací jak jsou definovány v § 28 odst. 1 písm. p) až r) zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek (dále jen „odpovědné zadávání“). Zhotovitel bere podpisem této dohody výslovně na vědomí tuto povinnost objednatel, jakož i veškeré s tím související požadavky na Zhotovitele v daném ohledu kladené, které jsou jako jednotlivé prvky odpovědného zadávání uvedeny v následujících ustanovení tohoto článku rámcové dohody.
- 8.2 Zhotovitel se zavazuje zajistit při plnění dílčích smluv uzavřených na základě této rámcové dohody dodržování pracovněprávních předpisů, zejména zákona č. 262/2006 Sb. (se zvláštním zřetelem na regulaci odměňování, pracovní doby, doby odpočinku mezi směnami, placené přesčasy) a současně se zavazuje, že při plnění dílčích smluv pro Objednatel neumožní výkon nelegální práce vymezené v § 5 písm. e) zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, a to vůči všem osobám, které se na plnění dílčích smluv podílejí a bez ohledu na to, zda je předmět dílčí smlouvy plněn bezprostředně Zhotovitelem či jeho poddodavateli. V případě, že příslušný správní orgán pravomocně rozhodne o tom, že Zhotovitel či jeho Poddodavatel spáchal přestupek či se dopustil správního deliktu v souvislosti s porušením výše uvedených povinností, zavazuje se Zhotovitel uhradit smluvní pokutu ve výši 100.000 Kč za každý takový případ. Ustanovení 20.35 Obchodních podmínek se v tomto případě neuplatní.

8.3 Objednatel požaduje, aby Zhotovitel při realizaci dílčích smluv uzavřených na základě této rámcové dohody pro Objednatele zajistil rovnocenné platební podmínky, jako má sjednány Zhotovitel s Objednatelem, a to následovně:

- a) Zhotovitel se zavazuje ujednat si s dalšími osobami, které se na jeho straně podílejí na realizaci dílčích smluv, a jsou podnikateli (dále jen „smluvní partneři Zhotovitele“), stejnou nebo kratší dobu splatnosti daňových dokladů, jaká je sjednána v této smlouvě. Zhotovitel se zavazuje na písemnou výzvu předložit Objednateli do tří pracovních dnů od doručení výzvy smluvní dokumentaci (včetně jejich případných změn) se smluvními partnery Zhotovitele uvedenými ve výzvě Objednatele, ze kterých bude vyplývat splnění povinnosti Zhotovitele dle předchozí věty. Předkládaná smluvní dokumentace bude anonymizována tak, aby neobsahovala osobní údaje či obchodní tajemství dodavatele či smluvních partnerů Zhotovitele; musí z ní však vždy být zřejmé splnění povinnosti Zhotovitele dle tohoto odstavce rámcové dohody.
- b) Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý byt i započatý den prodlení se splněním povinnosti předložit smluvní dokumentaci dle předchozího odstavce této rámcové dohody. Zhotovitel se dále zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý byt i započatý den, po který porušil svou povinnost mít se smluvními partnery Zhotovitele stejnou nebo kratší dobu splatnosti daňových dokladů, jaká je sjednána v dílčí smlouvě. Smluvní sankce dle tohoto odstavce rámcové dohody lze v případě postupného porušení obou povinností Zhotovitele sčítat.

9. STŘET ZÁJMŮ, POVINNOSTI ZHOTOVITELE V SOUVISLOSTI S MEZINÁRODNÍMI SANKCEMI

9.1 Zhotovitel prohlašuje, že:

- a) on, ani žádný z jeho poddodavatelů, nejsou osobami, na něž se vztahuje zákaz zadání veřejné zakázky, pokud je to v rozporu s mezinárodními sankcemi podle zákona upravujícího provádění mezinárodních sankcí; právní úprava dle § 48a ZZVZ se použije analogicky,
- b) on, ani žádný z jeho poddodavatelů nebo jiných osob, jejichž způsobilost byla využita ve smyslu evropských směrnic o zadávání veřejných zakázek, nejsou osobami dle článku 5k nařízení Rady (EU) č. 833/2014 ze dne 31. července 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině, ve znění pozdějších předpisů, jimž se zakazuje zadat nebo dále plnit jakoukoli veřejnou zakázku nebo koncesní smlouvu, které spadají do oblasti působnosti právních předpisů nebo jiných aktů uvedených v článku 5k Nařízení č. 833/2014,
- c) on, ani žádný z jeho poddodavatelů nebo jiných osob, jejichž způsobilost byla využita ve smyslu evropských směrnic o zadávání veřejných zakázek, nejsou osobami dle článku 2 nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014, o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, ve znění pozdějších předpisů, a dalších prováděcích předpisů k tomuto nařízení Rady (EU) č. 269/2014 anebo osobami dle čl. 2 nařízení uvedených v odstavci 9.4 této smlouvy (dále jen „**Sankční seznamy**“),
- d) není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v ust. § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o střetu zájmů“) nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti, a že žádní poddodavatelé, jimiž prokazoval

kvalifikaci v zadávacím řízení na zadání Veřejné zakázky, nejsou obchodní společnostmi, ve které veřejný funkcionář uvedený v ust. § 2 odst. 1 písm. c) Zákona o střetu zájmů nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti

- 9.2 Je-li Zhotovitelem sdružení více osob, platí podmínky dle tohoto článku 9. této Rámcové dohody také jednotlivě pro všechny osoby v rámci Zhotovitele sdružené, a to bez ohledu na právní formu tohoto sdružení.
- 9.3 Přestane-li Zhotovitel nebo některý z jeho poddodavatelů nebo jiných osob, jejichž způsobilost byla využita ve smyslu evropských směrnic o zadávání veřejných zakázek, splňovat podmínky dle tohoto článku 9 Rámcové dohody, oznámí tuto skutečnost bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 3 pracovních dnů ode dne, kdy přestal splňovat výše uvedené podmínky, Objednateli.
- 9.4 Zhotovitel se dále zavazuje postupovat při plnění dílčích smluv uzavřených na základě této Rámcové dohody v souladu s nařízením Rady (ES) č. 765/2006 ze dne 18. května 2006 o omezujících opatřeních vzhledem k situaci v Bělorusku a k zapojení Běloruska do ruské agrese proti Ukrajině, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s, nařízením Rady (EU) č. 208/2014 ze dne 5. března 2014 o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině, ve znění pozdějších předpisů, a dalších prováděcích předpisů k těmto nařízením.
- 9.5 Zhotovitel se dále zavazuje, že finanční prostředky ani hospodářské zdroje, které obdrží od Objednatele na základě dílčích smluv uzavřených na základě této Rámcové dohody a jejích případných dodatků, nezpřístupní přímo ani nepřímo fyzickým nebo právnickým osobám, subjektům či orgánům s nimi spojeným uvedeným v Sankčních seznamech, nebo v jejich prospěch.
- 9.6 Ukáže-li se prohlášení Zhotovitele dle tohoto článku 9 jako nepravdivé nebo poruší-li Zhotovitel svou oznamovací povinnost nebo některou z dalších povinností dle tohoto článku 9, je Objednatel oprávněn odstoupit od této Rámcové dohody. Objednatel je vedle toho oprávněn vypovědět jednotlivé dílčí smlouvy uzavřené na základě této Rámcové dohody. Zhotovitel je dále povinen zaplatit za každé jednotlivé porušení povinností dle věty první tohoto odstavce smluvní pokutu ve výši 300.000,-Kč. Ustanovení § 2050 Občanského zákoníku se nepoužije.

10. COMPLIANCE

- 10.1 Smluvní strany stvrzují, že při uzavírání této smlouvy jednaly a postupovaly čestně a transparentně a zavazují se tak jednat i při plnění této smlouvy a veškerých činnostech s ní souvisejících. Každá ze smluvních stran se zavazuje jednat v souladu se zásadami, hodnotami a cíli compliance programů a etických hodnot druhé smluvní strany, pakliže těmito dokumenty dotčené smluvní strany disponují, a jsou uveřejněny na webových stránkách smluvních stran (společností).
- 10.2 Správa železnic, státní organizace, má výše uvedené dokumenty k dispozici na webových stránkách: <https://www.spravazeleznic.cz/o-nas/nazadouci-jednani-a-boj-s-korupci>.

11. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 11.1 Smluvní vztahy výslovně neupravené touto Rámcovou dohodou a Obchodními podmínkami se řídí Občanským zákoníkem a platnými obecně závaznými právními předpisy. Veškerá práva a povinnosti Smluvních stran vyplývající z této Rámcové dohody se řídí českým právním řádem.
- 11.2 Zhotovitel bere na vědomí, že podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů se právnická či fyzická osoba podílející se na dodávkách zboží či služeb hrazených z veřejných výdajů nebo z veřejné finanční podpory stává osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly ve smyslu uvedeného zákona.

- 11.3 Veškerá práva a povinnosti vyplývající z této rámcové dohody a dílčích smluv na základě ní uzavřených přecházejí, pokud to povaha těchto práv a povinností nevyklučuje, na právní nástupce smluvních stran. Žádná ze stran není oprávněna převést jakákoliv práva či povinnosti nebo jejich část na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany, není-li jinde v této dohodě uvedeno jinak. Pokud dojde ke změně v osobě Zhotovitele následkem právního nástupnictví v souvislosti s přeměnou Zhotovitele, jeho smrtí nebo převodem jeho závodu, popřípadě části závodu, je nový Zhotovitel povinen do 5 pracovních dnů ode dne, kdy nastanou právní účinky změny, předložit Objednateli dokumenty prokazující, že splňuje kritéria kvalifikace stanovená v zadávací dokumentaci zadávacího řízení. Marné uplynutí této lhůty je důvodem pro rozhodnutí TDS o přerušení prací dle odst. 3.7 a násl. Obchodních podmínek z důvodů na straně Zhotovitele.
- 11.4 Obě Smluvní strany prohlašují, že si tuto Rámcovou dohodu před jejím podpisem přečetly, a že byla uzavřena po vzájemném projednání jako projev jejich svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně. Na důkaz dohody o všech částech této Rámcové dohody připojují pověření zástupci obou Smluvních stran své podpisy.
- 11.5 Tato Rámcová dohoda může být měněna nebo doplňována pouze formou písemných vzestupně číslovaných dodatků, nestanoví-li Obchodní podmínky jinak.
- 11.6 Zhotovitel prohlašuje, že je způsobilý k řádnému a včasnému provedení Díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou třeba k řádnému provedení Díla.
- 11.7 Tato Rámcová dohoda je vyhotovena elektronicky a podepsána zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem.
- 11.8 Smluvní strany se zavazují řešit případné spory vzniklé ze vzájemných obchodních smluvních vztahů především smírně – jednáním. Nedojde-li k dohodě, dohodly se Smluvní strany na tom, že k projednání sporů je příslušný obecný soud Objednatele. Rozhodným právem pro řešení sporů je právo České republiky a jednacím jazykem je český jazyk.
- 11.9 Tato Rámcová dohoda nabývá platnosti okamžikem jejího podpisu poslední ze Smluvních stran. Je-li tato Rámcová dohoda uveřejňována v registru smluv, nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv, jinak je účinná od okamžiku uzavření.

11.10 Součástí Smlouvy tvoří tyto přílohy:

<u>Příloha č. 1:</u>	Obchodní podmínky – OPOŘ/RDS/S/1/23
<u>Příloha č. 2:</u>	Vymezení předmětu dílčích zakázek
<u>Příloha č. 3a:</u>	Předpokládaný objem dílčích zakázek
<u>Příloha č. 3b:</u>	Nabídkový koeficient
<u>Příloha č. 3c:</u>	Limitní výše VRN
<u>Příloha č. 4:</u>	Seznam poddodavatelů
<u>Příloha č. 5:</u>	Technické podmínky: a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP Staveb) b) Zvláštní technické podmínky včetně příloh
<u>Příloha č. 6:</u>	Oprávněné osoby
<u>Příloha č. 7:</u>	Zmocnění Vedoucího Zhotovitele

Smluvní strany prohlašují, že si tuto Smlouvu přečetly, že s jejím obsahem souhlasí a na důkaz toho k ní připojují svoje podpisy.

*elektronicky podepsáno
dne 11. 11. 2025*

.....
Ing. Pavla Kosinová
Správa železnic, státní organizace
ředitelka Oblastního ředitelství
Hradec Králové

*elektronicky podepsáno
dne 7. 11. 2025*

.....
Ing. Radek Šťastný
Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.
člen představenstva

PŘÍLOHA Č. 1

Obchodní podmínky

Příloha č. 1

Obchodní podmínky

Zhotovení stavby dle rámcové dohody OPOŘ/RDS/S/1/23

Datum vydání: 5.2.2024

OBSAH

1.	DEFINICE POJMŮ	3
2.	VŠEOBECNÉ POVINNOSTI ZHOTOVITELE.....	5
3.	DOBA PLNĚNÍ.....	7
4.	ZÁZNAMOVÉ A VYKAZOVACÍ POVINNOSTI ZHOTOVITELE	11
5.	OPRÁVNĚNÉ OSOBY	12
6.	PRACOVNÍCI ZHOTOVITELE	13
7.	PODDODAVATELÉ.....	15
8.	BEZPEČNOST	16
9.	PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA	17
10.	DOKONČENÍ DÍLA	19
11.	AKCEPTACE DOKUMENTŮ	20
12.	CENA DÍLA.....	20
13.	PLATEBNÍ PODMÍNKY	21
14.	NEOBSAZENO	22
15.	NEOBSAZENO	22
16.	VLASTNICKÁ PRÁVA A UŽÍVACÍ PRÁVA	22
17.	ZMĚNOVÉ ŘÍZENÍ.....	23
18.	ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU A ZPROŠTĚNÍ POVINNOSTI K JEJÍ NÁHRADĚ	24
19.	ODPOVĚDNOST ZA VADY A ZÁRUKY	25
20.	SMLUVNÍ POKUTA A ÚROK Z PRODLENÍ	27
21.	ODSTOUPENÍ OBJEDNATELE	30
22.	ODSTOUPENÍ ZHOTOVITELE A NÁROKY ZHOTOVITELE.....	32
23.	ŘEŠENÍ SPORŮ	32

Toto jsou Obchodní podmínky ke Smlouvě a jsou zde upravena všechna práva a povinnosti neupravené ve Smlouvě.

1. DEFINICE POJMŮ

- 1.1 Pokud ze smyslu či významu jednotlivých ustanovení těchto Obchodních podmínek či definic uvedených ve Smlouvě (bez příloh) nevyplývá jinak, mají pojmy v těchto Obchodních podmínkách a ve Smlouvě s velkým počátečním písmenem význam uvedený níže:

Cena Díla	celková částka za plnění Smlouvy, stanovena způsobem uvedeným v článku 4 Rámcové dohody
Část Díla	stavební objekt, provozní soubor nebo jiná část plnění vymezená v Harmonogramu postupu prací
Den zahájení prací	Den nabytí účinnosti Smlouvy
Den zahájení stavebních prací	Den předání Staveniště dle odst. 4.1.1. Přílohy č. 5 b) Rámcové dohody
Dílo	plnění, které je ve Smlouvě definované jako „Dílo“
Dodatečná výluka	výluka na trati poskytnutá Objednatelem v souladu s odst. 3.15 Obchodních podmínek
Dokumentace Zhotovitele	dokumentace zpracovaná Zhotovitelem v souvislosti s prováděním Díla, z jejíž povahy vyplývá, že má být v průběhu provádění Díla nebo po jeho dokončení předána Objednateli;
Harmonogram postupu prací	Údaje specifikované v odst. 3.2 Rámcové dohody
Interní předpisy Objednatele	interní předpisy Objednatele, které jsou uvedeny v Seznamu Interních předpisů Objednatele nebo se kterými byl Zhotovitel prokazatelně seznámen nebo se kterými měl Zhotovitel povinnost se seznámit
Jiná oprávněná osoba	třetí osoba, která je oprávněna vůči Zhotoviteli uplatňovat práva z odpovědnosti za vady
Koordinátor BOZP	koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, dle zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů
Měřicí protokol	dokument zaznamenávající výsledek měření a kontroly ceny příslušné Části Díla
Nabídka Zhotovitele	nabídka Zhotovitele jako účastníka v řízení na uzavření Rámcové dohody
Oznámený subjekt	je právnická osoba, která provádí posuzování shody nebo vhodnosti pro použití prvku interoperability nebo ES ověřování subsystému, která splňuje požadavky dle § 49r zákona č. 266/1994 Sb., Zákon o drahách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o drahách“).
Obchodní podmínky	tento dokument, tvořící přílohu č. 1 Rámcové dohody
Objednatel	smluvní strana, označená ve Smlouvě jako „Objednatel“
Poddodavatel	podzhotovitel, který provádí část plnění Smlouvy namísto Zhotovitele, a to v rozsahu uvedeném v příloze č. 4 Rámcové dohody
Podrobný harmonogram	dokument blíže specifikující Harmonogram postupu prací pořízený dle postupu a v rozsahu dle odst. 3.6 Obchodních podmínek
Předávací protokol	písemný dokument prokazující předání celého Díla Zhotovitelem a převzetí Objednatelem
Překročená výluka	výluka na trati poskytnutá Objednatelem v souladu s odst. 3.16 Obchodních podmínek

Rámcová dohoda	rámcová dohoda uzavřená v Řízení na uzavření Rámcové dohody, jejíž součástí jsou tyto Obchodní podmínky
Řízení na uzavření Rámcové dohody	výběrové nebo zadávací řízení, ve kterém byla uzavřena Rámcová dohoda, označené v Rámcové dohodě jako „Řízení na uzavření Rámcové dohody“
Seznam Interních předpisů Objednatele	seznam Interních předpisů Objednatele, uvedený v Technických kvalitativních podmínkách staveb státních drah
Smlouva	dílní smlouva uzavřená dle odst. 2.5 Rámcové dohody, která se sestává z objednávky Objednatele a její akceptace Zhotovitelem, a jejíž obsah je dále tvořen dalšími ustanoveními Rámcové dohody a těchto Obchodních podmínek.
Soupis provedených prací	písemný seznam stavebních a jiných prací, příp. i soupis dodaného materiálu za účelem zhotovení Díla, které byly provedeny v souladu se Smlouvou za účelem zhotovení Díla v příslušném kalendářním měsíci
Staveniště	území určené k realizaci Díla
Stát	Česká republika
SŽ	zkratka názvu Objednatele (do 31.12.2019 SŽDC)
TDS	technický dozor stavebníka – osoba nebo osoby určené Objednatel pro zajištění technického dozoru stavby dle ust. § 161 odst. 2 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon (dále jen „NSZ“. Funkce technický dozor stavebníka není totožná s funkcí stavební dozor dle ust. § 14 písm. g) NSZ.
Technické podmínky	souhrn dokumentů, tvořících přílohu č. 5 Rámcové dohody
Vyšší moc	výjimečná událost nebo okolnost: a) kterou smluvní strana nemůže ovládat; b) proti které tato smluvní strana nemohla učinit opatření před uzavřením Smlouvy; c) které se po jejím vzniku nemohla tato smluvní strana účelně vyhnout nebo ji překonat; a d) kterou nelze v podstatné míře přičíst druhé smluvní straně. Vyšší moc může zahrnovat, ale neomezuje se na výjimečné události a okolnosti uvedené níže, pokud jsou splněny uvedené podmínky (a) až (d): (i) válka, nepřátelské akty (ať už válka je nebo není vyhlášena), invaze, činnost nepřátel ze zahraničí; (ii) rebelie, terorismus, revoluce, povstání vojenský převrat, násilné převzetí a občanská válka; (iii) výtržnost, vzpoura nebo nepokoj vyvolaný jinými osobami, než jsou personál Zhotovitele a ostatní zaměstnanci Zhotovitele a Poddodavatelů; (iv) válečná munice, výbušný materiál, ionizující radiace a radioaktivní kontaminace mimo situaci, kdy toto riziko náleží Zhotoviteli, protože municí, výbušniny, radiaci a radioaktivitu použil nebo vyvolal; (v) přírodní katastrofy jako zemětřesení, sesuv půdy, povodeň apod.
Zadávací dokumentace	zadávací dokumentace v Řízení na uzavření Rámcové dohody
Zápis o předání a převzetí Díla	písemný doklad vydaný v souladu se Smlouvou, prokazující, že Zhotovitel předal a Objednatel převzal veškeré plnění, připadající na jednu Část Díla nebo dílní etapu jako příslušnou Část Díla
Zhotovitel	smluvní strana, označená ve Smlouvě jako „Zhotovitel“

Zkušební provoz	proces ověření funkce dokončeného Díla jako celku nebo jeho samostatné části v souladu se stavebním povolením/povolením záměru (povolení stavby) drážního úřadu
ZOV	zásady organizace výstavby

2. VŠEOBECNÉ POVINNOSTI ZHOTOVITELE

2.1 Zhotovitel se zavazuje provést Dílo:

- 2.1.1 na svůj náklad a na své nebezpečí a ve sjednané době;
 - 2.1.2 způsobem uvedeným ve Smlouvě, Rámcové dohodě, na základě které byla Smlouva uzavřena (dále jen „Rámcová dohoda“), a Nabídce Zhotovitele a veškerými pokyny udělenými Objednatelem na základě Smlouvy;
 - 2.1.3 v souladu s obecně závaznými právními předpisy, ČSN, ČN, EN a ostatními normami aplikovatelnými pro zhotovení Díla a Interními předpisy Objednatele, které se týkají předmětného Díla;
 - 2.1.4 s odbornou péčí a s přihlédnutím k povinnostem plynoucím Zhotoviteli z ust. § 5 odst. 1 občanského zákoníku ve vztahu k jeho předmětu podnikání a kvalifikaci, jejichž splnění Objednateli dokládal před uzavřením Smlouvy a v souladu s uznávanou obchodní praxí v daném oboru a za pomoci vhodně vybavených zařízení;
 - 2.1.5 za pomoci sjednaných materiálů a zařízení a není-li ve Smlouvě sjednáno nebo v Zadávací dokumentaci uvedeno jinak materiálů a zařízení obvyklých, bezpečných a vhodných pro poskytnutí řádného plnění v rámci provádění Díla, aby Dílo mohlo sloužit účelu uvedenému v Zadávací dokumentaci, jinak účelu obvyklému;
 - 2.1.6 v souladu s územním rozhodnutím, stavebním povolením, povolením záměru a dalšími příslušnými povoleními a souhlasy; a
 - 2.1.7 v souladu s právními předpisy, Interními předpisy Objednatele, které se týkají předmětného Díla, a příslušnými technickými normami aplikovatelnými na druh Díla a činností uskutečňovaných při provádění Díla.
- 2.2 Zhotovitel se zavazuje respektovat změny obecně závazných právních předpisů, Interních předpisů Objednatele a norem, které se týkají předmětného Díla, i pokud k těmto změnám dojde během provádění Díla a tyto změny se mají vztahovat i na Dílo již prováděné. Změna interních předpisů Objednatele je pro Zhotovitele závazná okamžikem prokazatelného seznámení Zhotovitele s příslušnou změnou, přičemž Objednatel má povinnost s takovou změnou Zhotovitele neprodleně seznámit. Změna Interních předpisů Objednatele se považuje za pokyn (příkaz) Objednatele ve smyslu ust. § 2592 občanského zákoníku.
- 2.3 Zhotovitel se zavazuje předat TDS ke kontrole na vlastní náklady veškeré vzorky materiálů uvedené ve Smlouvě nebo vyžádané v přiměřené míře TDS a s tím související informace ke schválení v dostatečném předstihu před tím, než budou tyto materiály použity pro zhotovení Díla, není-li sjednáno jinak. Zhotovitel se zavazuje u každého vzorku zajistit vyznačení původu a zamýšlené použití pro Dílo. Kontrola vzorků se sjednává jako součást dozorového práva Objednatele dle ust. § 2593 a § 2626 občanského zákoníku.
- 2.4 Zhotovitel je odpovědný za přiměřenost, stabilitu a bezpečnost veškerých operací na Staveništi a veškerých metod provádění Díla a za veškerou Dokumentaci Zhotovitele.
- 2.5 Zhotovitel se zavazuje dodržovat pokyny vydané TDS nebo jím pověřené osoby za podmínek vydaných v pravomoci svěřené TDS na základě Smlouvy. Zhotovitel se zavazuje písemně upozornit TDS v případě, že by jakýkoliv jeho pokyn, nebo obsah pro Zhotovitele závazného dokumentu byl v rozporu se Smlouvou nebo mohl ohrozit provádění Díla nebo účel, pro nějž je Dílo zhotovováno, pokud si Zhotovitel těchto

skutečností je vědom, nebo pokud by si jich měl být vědom při vynaložení odborné péče. Zhotovitel není oprávněn od Smlouvy odstoupit z důvodů uvedených v ust. § 2595 občanského zákoníku.

- 2.6 Zhotovitel se zavazuje na vlastní náklady zajistit si příslušná oprávnění k provádění veškerých prací v rámci zhotovování Díla jako předmětu své činnosti nebo podnikání. Zhotovitel je povinen zajistit, aby vybrané činnosti, k nimž je potřeba určitého oprávnění nebo dosaženého vzdělání, byly prováděny fyzickými osobami, které mají k výkonu těchto činností veškerá příslušná oprávnění a dosažené vzdělání. Zhotovitel musí mít i všechna ostatní oprávnění vyžadovaná pro výkon činností spojených s prováděním Díla, obecně závaznými právními předpisy, interními předpisy Objednatele nebo Smlouvou. Zhotovitel je povinen zajistit, že veškerá oprávnění vyžadovaná Smlouvou zůstanou po celou dobu účinnosti Smlouvy v platnosti. Převzetí těchto povinností Zhotovitelem považují obě strany za prohlášení ve smyslu ust. § 5 odst. 1 a § 2912 odst. 2 občanského zákoníku.
- 2.7 Zhotovitel se zavazuje zpracovat a předat Objednateli po dokončení veškerých stavebních prací v rámci Díla dokumentaci skutečného provedení stavby ve smyslu NSZ.
- 2.8 NEOBSAZENO
- 2.9 Zahrnuje-li zhotovení Díla konstrukční prvky, u nichž je dán požadavek na zajištění interoperability, Zhotovitel se zavazuje na vlastní náklady zajistit činnosti Oznámeného subjektu podle § 49r zákona o drahách.
- 2.10 Posouzení interoperability, včetně zajištění všech souvisejících dokladů podle § 49b zákona o drahách, budou Zhotovitelem předány Objednateli, pokud je třeba dle uvedeného předpisu zajistit. Předané certifikáty musí být bez jakéhokoliv omezení a musí se vztahovat na celý předmět Díla. Tyto doklady musí být předány nejpozději do 6 měsíců po dokončení konečného přejímacího řízení posledního provozního souboru nebo stavebního objektu, tj. do 6 měsíců ode dne podpisu posledního Zápisu o předání a převzetí Díla.
- 2.11 Zhotovitel se zavazuje zajistit vydání osvědčení o bezpečnosti zpracovaného nezávislým posuzovatelem podle nařízení Komise (EU) č. 402/2013 ze dne 30. dubna 2013 o společné bezpečnostní metodě pro hodnocení a posuzování rizik a o zrušení nařízení (ES) č. 352/2009, pokud je vydání takového osvědčení dle uvedeného nařízení třeba zajistit. Tento doklad musí být předán nejpozději do 6 měsíců po dokončení konečného přejímacího řízení posledního provozního souboru nebo stavebního objektu, tj. do 6 měsíců ode dne podpisu posledního Zápisu o předání a převzetí Díla.
- 2.12 Zhotovitel se zavazuje vést, ukládat a spravovat záznamy ohledně lhůt a výdajů spojených s prováděním Díla v souladu s právními předpisy a požadavky Evropské komise, Evropského úřadu pro boj proti podvodům a Evropského účetního dvora pro zakázky spolufinancované z prostředků ES. Zhotovitel uchová potřebné záznamy tak, aby Objednatel nebo jím určená osoba mohl po dobu 10 let po předání Díla, ukončení účinnosti Smlouvy nebo po provedení závěrečné platby, podle toho, který termín nastane později, po předchozím oznámení provést kontrolu těchto výkazů a záznamů. Zhotovitel zajistí a odpovídá za to, že záznamy a výkazy všech Poddodavatelů nebo třetích osob, kteří mají prospěch z prostředků spolufinancování ES, budou uchovány tak, aby bylo možno řádně provést jejich kontrolu subjekty dle předchozí věty. S ohledem na ust. § 1769 občanského zákoníku smluvní strany prohlašují, že povinnosti Poddodavatelů dle tohoto článku nejsou sjednávány jako plnění třetí osoby ve smyslu uvedeného zákonného ustanovení. Zhotovitel se zavazuje zajistit plnění těchto povinností tak, že neuzavře smlouvu s žádným Poddodavatelem, který se k těmto povinnostem nezaváže.
- 2.13 Zhotovitel se zavazuje poskytnout Objednateli veškerou součinnost, včetně předložení dokladů souvisejících s plněním zakázky, při provádění kontroly Objednatele či Poddodavatelů ze strany kontrolních orgánů ČR (NKÚ, SFDI, FÚ, MD aj.), včetně kontroly vyžádané Evropskou komisí, Evropským úřadem pro boj proti podvodům anebo Evropským účetním dvorem a zavazuje se respektovat Objednatelem, jím pověřenou osobou či kontrolním orgánem určený postup a metodiku kontroly, zejména postupy,

kteře jsou stanoveny v předpisech Evropského společenství pro ochranu finančních zájmů Evropských společenství proti zpronevěře a jiným nesrovnalostem.

- 2.14 Zhotovitel je povinen nejpozději ke dni uzavření Smlouvy předložit Objednateli pojištění uvedená v odst. 5.4 Rámcové dohody a tato bude udržovat v platnosti po celou dobu trvání Smlouvy a na výzvu Objednatele kdykoli prokáže Objednateli existenci pojištění uvedeného v odst. 5.4 Rámcové dohody doložením příslušných smluv či písemných potvrzení.
- 2.15 Zhotovitel se zavazuje zajistit Objednateli výkon jeho kontrolního práva nad prováděným Dílem. Zhotovitel je zejména povinen s dostatečným předstihem informovat TDS o termínu zakrytí jakýchkoliv prací na Díle, tak, aby mohl TDS provést jejich kontrolu dle Technických podmínek.
- 2.16 TDS může v souladu se Smlouvou vydávat Zhotoviteli pokyny, které jsou nutné pro řádné provedení Díla a odstranění vad, přičemž Zhotovitel je takovými pokyny TDS vázán. TDS je povinen dávat pokyny Zhotoviteli písemně. Za písemně vydaný pokyn se považuje i jejich zápis do stavebního deníku.
- 2.17 Jestliže se dle Smlouvy výslovně vyžaduje, aby určitý úkon TDS byl odsouhlasen Objednatелеm, je tento úkon TDS vůči smluvním stranám účinný okamžikem účinnosti souhlasu Objednatele. Objednatel se zavazuje, že nebude klást pravomoci TDS další omezení, s výjimkou těch, které jsou výslovně sjednány se Zhotovitelem ve Smlouvě.
- 2.18 TDS není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu Objednatele měnit kterýkoliv z dokumentů, tvořících Smlouvu.
- 2.19 TDS nemá bez předchozího písemného zmocnění Objednatелеm pravomoc zbavit kteroukoliv ze stran povinností, závazků nebo odpovědnosti dle Smlouvy.
- 2.20 Oprávněné osoby Zhotovitele, které jsou dle přílohy č. 7 Rámcové dohody oprávněny zastupovat Zhotovitele, musí mít znalost českého jazyka v rozsahu umožňujícím operativní komunikaci v českém jazyce, případně je Zhotovitel povinen zajistit pro tyto účely na vlastní náklady překladatele či tlumočníka ve lhůtách a podle potřeby tak, aby nebylo narušeno provádění Díla.
- 2.21 Veškeré písemnosti, které si budou smluvní strany podle Smlouvy předkládat, musí být v českém jazyce nebo v původním jazyce s jejich překladem do českého jazyka. U všech úředních listin musí být takový překlad úředně ověřen.
- 2.22 V případě zhotovování Díla více Zhotoviteli v souladu s jejich společnou nabídkou nesou odpovědnost za plnění jejich povinností ze Smlouvy všichni Zhotovitelé společně a nerozdílně. Vedoucí Zhotovitel (dále jen „Vedoucí Zhotovitel“) prohlašuje, že je oprávněn ve věcech Smlouvy zastupovat každého ze Zhotovitelů, jakož i všechny Zhotovitele společně, a je oprávněn rovněž za ně přijímat pokyny a platby Objednatele. Vystavovat daňové doklady - faktury za činnosti vykonávané v případech vyhotovování Díla více Zhotoviteli v souladu s jejich společnou nabídkou je povinen vůči Objednateli pouze Vedoucí Zhotovitel, tj. na daňovém dokladu bude uveden (identifikován) jako osoba uskutečňující ekonomickou činnost jako poskytovatel služby (v souladu se zákonem č.235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty). Zmocnění Vedoucího Zhotovitele tvoří přílohu č. 7 Rámcové dohody. Zmocnění Vedoucího Zhotovitele musí trvat po celou dobu trvání této Smlouvy. Změna Vedoucího Zhotovitele musí být oznámena Objednateli spolu se sdělením souhlasu ostatních Zhotovitelů. Účinnost změny Vedoucího Zhotovitele vůči Objednateli nastává uplynutím třetího pracovního dne po doručení oznámení o této změně. Ke změně bankovního spojení může dojít pouze postupem uvedeným v odst. 13.6.

3. DOBA PLNĚNÍ

- 3.1 Zhotovitel se zavazuje provádět Dílo v souladu s Harmonogramem postupu prací.
- 3.2 Zhotovitel zahájí práce na Díle v Den zahájení prací. Pokud však stavební či jiné veřejnoprávní povolení nezbytné pro zahájení prací na Díle nabude právní moci až po Dni zahájení prací, zahájí Zhotovitel příslušné práce nejpozději do 2 dnů ode dne nabytí

právní moci posledního z příslušných nezbytných veřejnoprávních povolení. Zhotovitel je povinen oznámit TDS bezodkladně veškeré překážky dle tohoto odstavce bránící zahájení prací v Den zahájení prací a bezodkladně po odpadnutí překážek dle tohoto odstavce den, kdy zahájí práce.

- 3.3 V případě, že Zhotovitel učinil veškeré úkony pro zajištění veřejnoprávních oprávnění pro zahájení prací v den uvedený v Harmonogramu postupu prací s odbornou péčí, ale veřejnoprávní oprávnění nebyla bez zavinění Zhotovitele vydána, vzniká Zhotoviteli nárok na změnu Harmonogramu postupu prací dle odstavce 3.6.5 těchto Obchodních podmínek.
- 3.4 Zhotoviteli vzniká nárok na změnu Harmonogramu postupu prací dle odstavce 3.6.5 těchto Obchodních podmínek i v případě, že Zhotovitel nemohl zahájit práce v den uvedený v Harmonogramu postupu prací z důvodu Vyšší moci.
- 3.5 Zhotovitel se zavazuje dokončit Dílo a každou z Částí Díla ve lhůtách pro dokončení stanovených v Harmonogramu postupu prací, přičemž:
 - 3.5.1 má se za to, že okamžik podpisu Zápisu o předání a převzetí Díla TDS a Zhotovitelem je okamžikem dokončení Části Díla, a
 - 3.5.2 má se za to, že okamžik podpisu Předávacího protokolu ze strany TDS a Zhotovitele je okamžikem dokončení Díla.
- 3.6 Podrobný harmonogram
 - 3.6.1 NEOBSAZENO
 - 3.6.2 NEOBSAZENO
 - 3.6.3 Zhotovitel se zavazuje postupovat dle TDS schváleného Podrobného harmonogramu. Pro schválení Podrobného harmonogramu se použije článek 11 těchto Obchodních podmínek obdobně.
 - 3.6.4 Zhotovitel se zavazuje neprodleně oznámit TDS pravděpodobné budoucí události nebo okolnosti, které by mohly negativně ovlivnit provádění Díla, vyžádat si dodatečné práce nad rámec Díla nebo opozdit provedení Díla oproti Harmonogramu postupu prací. TDS může požadovat, aby Zhotovitel předložil odhad předpokládaného dopadu budoucí události nebo okolností a/nebo návrh na změnu Díla dle článku 17 těchto Obchodních podmínek.
 - 3.6.5 Zhotovitel má právo na adekvátní prodloužení lhůty pro předání Díla nebo příslušné Části Díla v případě, že nastane některá z následujících okolností:
 - 1) změna Díla dle článku 17 těchto Obchodních podmínek,
 - 2) okolnosti zakládající dle Smlouvy nárok na prodloužení lhůty nebo změnu Harmonogramu postupu prací podle některého článku těchto Obchodních podmínek,
 - 3) Vyšší moc,
 - 4) jakékoliv zpoždění, překážka nebo opatření způsobené nebo přičitatelné Objednateli, TDS, pracovníkům Objednatele nebo jiným dodavatelům Objednatele na Staveništi, přičemž nárok na adekvátní prodloužení lhůty pro předání Díla nebo příslušné Části Díla vzniká pouze tehdy, kdy je prodloužení lhůty nezbytně nutné a Zhotovitel objektivní důvody pro prodloužení lhůty prokáže.
 - 3.6.6 Jestliže se Zhotovitel domnívá, že mu vznikl nárok na prodloužení lhůty pro plnění některé z dílčích etap, je Zhotovitel povinen tyto skutečnosti oznámit Objednateli bezodkladně, nejpozději do patnácti (15) dnů, poté, co se o vzniku skutečností, zakládajících tento nárok, dozvěděl nebo mohl dozvědět a současně předložit Objednateli podrobné odůvodnění předloženého nároku, tj. veškeré podpůrné argumenty, na kterých se zakládají výše uvedené tvrzené nároky. K později předloženým argumentům se již nebude přihlížet a hledí se na ně, jako by nebyly vzneseny.

- 3.6.7 V případě že Zhotoviteli vznikne dle Smlouvy nárok na prodloužení termínu pro dokončení některé Části Díla, Objednatel se zavazuje sjednat se Zhotovitelem úpravu Harmonogramu postupu prací formou písemného dodatku k této Smlouvě. Obsahem dodatku bude úprava doby plnění příslušné Části Díla o dobu, po kterou trvala okolnost, zakládající nárok na prodloužení termínu pro dokončení příslušné Části Díla. Obsahem dodatku bude zároveň prodloužení termínů pro dokončení následujících Částí Díla o tomu odpovídající dobu.
- 3.6.8 NEOBSAZENO
- 3.6.9 Sankce za prodlení Zhotovitele nejsou schválením Podrobného harmonogram dotčeny.
- 3.7 TDS je oprávněn kdykoli v odůvodněných případech vydat Zhotoviteli pokyn, aby přerušil postup prací na celém Díle nebo Části Díla, přičemž Zhotovitel je tímto pokynem vázán.
- 3.8 V případě, že TDS vydá Zhotoviteli pokyn přerušit postup prací na Díle nebo Části Díla, zavazuje se Zhotovitel okamžitě ukončit veškeré práce na provádění Díla nebo Části Díla s výjimkou prací, které nesou odkladu, aby Objednatel nebo třetí osoby neutrpěly újmu na svých právech, zejména na životě, zdraví, majetku nebo bezpečnosti, a prací, které jsou nezbytné z hlediska dodržení povinností stanovených obecně závaznými právními předpisy a veřejnoprávními rozhodnutími.
- 3.9 Zhotovitel se zavazuje po dobu přerušení prací na Díle nebo Části Díla zabezpečit již provedené Části Díla před jejich poškozením, ztrátou, zničením nebo znehodnocením, zabezpečit Staveniště z hlediska zajištění ochrany bezpečnosti, života a zdraví třetích osob a uskladnit již obstaraný materiál, vybavení a zařízení a zajistit jejich úschovu tak, aby nedošlo k jejich poškození, ztrátě, zničení nebo znehodnocení. Jestliže Zhotoviteli vzniknou dodatečné náklady v důsledku přerušení postupu prací na Díle nebo Části Díla dle odst. 3.7 těchto Obchodních podmínek, vzniká Zhotoviteli nárok na úhradu veškerých prokazatelně a v souladu s odst. 2.1.3 těchto Obchodních podmínek účelně vynaložených nákladů. Za účelem stanovení výše nákladů v důsledku přerušení postupu prací budou smluvní strany postupovat obdobným způsobem dle čl. 17 těchto Obchodních podmínek.
- 3.10 Pro vyloučení pochybností smluvní strany berou na vědomí, že Zhotovitel nemá nárok na úhradu nákladů v důsledku přerušení postupu prací na Díle nebo Části Díla, pokud je toto přerušení prací zapříčiněno z důvodů na straně Zhotovitele nebo jemu přiřitatelných.
- 3.11 Po dobu přerušení prací na Díle nebo Části Díla nese Zhotovitel nebezpečí škody na věcech určených k provedení Díla, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
- 3.12 Přerušení zhotovování Díla nebo Části Díla dle odst. 3.7 těchto Obchodních podmínek nezpůsobuje prodlení, případně se nezapočítává do doby již vzniklého prodlení s plněním povinností Zhotovitele zhotovit Dílo nebo Část Díla ve lhůtě stanovené v Harmonogramu postupu prací. Zhotovitel však vyvine maximální úsilí k tomu, aby původní lhůty v Harmonogramu postupu prací byly dodrženy s výjimkou případů, kdy to není objektivně možné. Zhotoviteli v takovém případě vznikne nárok na prodloužení lhůty pro plnění dle odst. 3.6.5 těchto Obchodních podmínek.
- 3.13 Zhotovitel však nebude mít nárok na prodloužení lhůty v případě, kdy k přerušení dal TDS pokyn v případech, kdy přerušení má příčinu vzniklou vadou Dokumentace Zhotovitele, vadou práce Zhotovitele, porušováním povinností Zhotovitele ve smyslu ust. § 2593 občanského zákoníku, nebo materiálů, které Zhotovitel použil nebo v případě, že je Zhotovitel opominul chránit, uskladňovat nebo zabezpečovat podle odst. 3.9 těchto Obchodních podmínek.
- 3.14 Zhotovitel se zavazuje obnovit práce na Díle bezodkladně poté, co mu byl doručen pokyn TDS k obnovení prací.
- 3.15 Dodatečná výluka je výluka nad rámec výluk uvedených v Harmonogramu postupu prací nebo vydaného rozkazu o výluce (ROV) nebo obojímu, ke které dojde nikoliv z viny Objednatel. Žádost o Dodatečnou výluku musí Zhotovitel doručit Objednateli nejméně 120 dní před začátkem měsíce, ve kterém má být Dodatečná výluka zahájena. V případech, kdy je již vydán ROV, je dodatečná výluka uvažována a počítána ve vztahu

k již vydanému ROV. Částka, kterou se Zhotovitel zavazuje za dodatečnou výlukou Objednateli uhradit, bude počítána za každou započatou hodinu výluky nad výše uvedený rámec. Jedná se o poskytnutí služby ve smyslu zákona o dani z přidané hodnoty. Pro vyloučení pochybností se sjednává, že za výlukou se v rámci výše uvedeného považuje i každá samostatná etapa výluky v ROV. Níže uvedené částky za každou započatou hodinu (s přihlédnutím k výše uvedenému) jsou uvedeny včetně platné sazby DPH.

výluka trakčního vedení traťové koleje	3.000 Kč/ započatá hodina
výluka traťové koleje	5.000 Kč/ započatá hodina
výluka dvou a více traťových kolejí	10.000 Kč/ započatá hodina
výluka staničních kolejí – dopravní	2.000 Kč/ započatá hodina
výluka ostatních kolejí	1.000 Kč/ započatá hodina
výluka zabezpečovacího zařízení	3.000 Kč/započatá hodina

Probíhá-li výluka trakčního vedení traťové koleje nad vyloučenou kolejí, poplatek za výlukou trakčního vedení traťové koleje se neuplatní.

- 3.15.1 Spolu s platbou za dodatečnou výlukou se Zhotovitel zároveň zavazuje uhradit veškerou škodu či nemajetkovou újmu a účelně vynaložené náklady vzniklé Objednateli, nebo které vůči Objednateli uplatnili dopravci (v osobní i nákladní dopravě a nasazení lokomotiv nezávislé trakce, včetně případného nasazení náhradní autobusové dopravy) či jiné třetí osoby a které vzniknou v souvislosti s Dodatečnou výlukou.
- 3.15.2 Objednatel se zavazuje projednat možnost poskytnutí Dodatečné výluky s provozovatelem dráhy a drážní dopravy a se všemi dalšími zúčastněnými subjekty a poskytnout Dodatečnou výlukou, nebrání-li tomu objektivní okolnosti.
- 3.15.3 Zhotovitel se zavazuje za poskytnutí každé Dodatečné výluky uhradit Objednateli částky uvedené ve Smlouvě. Objednatel je oprávněn vystavit daňový doklad pro úhradu částek za poskytnutí Dodatečné výluky, vždy k prvnímu dni kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém je Dodatečná výluka poskytnuta. Částka, kterou se Zhotovitel zavazuje za Dodatečnou výlukou uhradit, bude počítána za každou započatou hodinu Dodatečné výluky. Pro vyloučení pochybností se sjednává, že za výlukou se považuje i každá samostatná etapa výluky v ROV. Daňový doklad bude mít splatnost třicet (30) dní a v ostatním se použijí analogicky platební podmínky dle čl. 13 těchto Obchodních podmínek.
- 3.15.4 Zhotovitel není povinen Objednateli uhradit za poskytnutí Dodatečné výluky částky uvedené ve Smlouvě, pokud Objednateli prokáže, že okolnosti, které vedly k poskytnutí Dodatečné výluky, nemohl Zhotovitel jednat s odbornou péčí předvídat. Sjednává se, že mezi okolnosti, které Zhotovitel nemohl předvídat, patří zejména:
- zásahy Vyšší moci, např. sesuvy svahů,
 - nepředvídatelné změny během provádění Díla a potřeba jejich provedení.
- 3.16 Překročená výluka je výluka nad rámec výluk uvedených v Harmonogramu postupu prací nebo vydanému rozkazu o výluce (ROV) nebo obojímu, ke které dojde nikoliv z viny Objednatel a o kterou Zhotovitel požádá méně než 120 dnů před začátkem měsíce, ve kterém má být výluka zahájena, či ke které dojde překročením sjednaného výlukového času o více než 1 hodinu bez předchozího podání písemné žádosti. V případech, kdy je již vydán ROV, je překročení výluky uvažováno a počítáno ve vztahu k již vydanému ROV. Částka, kterou se Zhotovitel zavazuje za Překročenou výlukou Objednateli uhradit, bude počítána za každou započatou hodinu výluky nad výše uvedený rámec. V případě výluky překročené o méně než 1 hodinu se předchozí věta neuplatní. V případě výluky překročené o více než 1 hodinu se Zhotovitel zavazuje uhradit veškerý překročený čas výluky, a to včetně první započaté hodiny. Pro vyloučení pochybností se sjednává, že za výlukou se v rámci výše uvedeného považuje i každá samostatná etapa výluky v ROV. Jedná se o poskytnutí služby ve smyslu zákona o dani z přidané hodnoty. Níže uvedené

částky za každou započatou hodinu (s přihlédnutím k výše uvedenému) jsou uvedeny včetně platné sazby DPH.

výluka trakčního vedení traťové koleje	5.000 Kč/ započatá hodina
výluka traťové koleje	10.000 Kč/ započatá hodina
výluka dvou a více traťových kolejí	20.000 Kč/ započatá hodina
výluka staničních kolejí – dopravní	5.000 Kč/ započatá hodina
výluka ostatních kolejí	1.000 Kč/ započatá hodina
výluka zabezpečovacího zařízení	5.000 Kč/započatá hodina

Probíhá-li výluka trakčního vedení traťové koleje nad vyloučenou kolejí, poplatek za výluku trakčního vedení traťové koleje se neuplatní.

3.16.1 Zhotovitel se zavazuje zároveň uhradit (i při překročení výluky o méně než 1 hodinu):

- smluvní pokutu za překročení plánovaného času ukončení výluky mající vliv na vlaky dopravců přímo dotčených překročenou výlukou, požadovanou dopravci po Objednateli ve výši stanovené v Prohlášení o dráze,
- veškerou škodu či nemajetkovou újmu a účelně vynaložené náklady vzniklé Objednateli, nebo které vůči Objednateli uplatnili dopravci (v osobní i nákladní dopravě a nasazení lokomotiv nezávislé trakce, včetně případného nasazení náhradní autobusové dopravy) či jiné třetí osoby a které vzniknou v souvislosti s Dodatečnou výlukou.

3.17 Zhotovitel se zavazuje Objednateli uhradit výše uvedené částky za překročenou a dodatečnou výluku, pokud Objednateli neprokáže, že okolnosti, které vedly k překročení, nebo dodatečné výluce nemohl Zhotovitel jednajícím s odbornou péčí předvídat. Sjednává se, že mezi okolnosti, které Zhotovitel nemohl předvídat, patří zejména:

- zásahy Vyšší moci, např. sesuvy svahů,
- nepředvídatelné změny během provádění Díla a potřeba jejich provedení.

4. ZÁZNAMOVÉ A VYKAZOVACÍ POVINNOSTI ZHOTOVITELE

4.1 Zhotovitel se zavazuje zřídit a vést pro zhotovované Dílo typizovaný stavební deník Objednatele, který bude obsahovat alespoň následující údaje:

- 4.1.1 výčet provedených stavebních prací;
- 4.1.2 dokumenty prokazující splnění technických, provozních a bezpečnostních kvalitativních požadavků;
- 4.1.3 jakékoliv výhrady Objednatele či TDS k provedení Části Díla (včetně oznámení vad a drobných vad) a dokumenty související s vyřizováním takových výhrad;
- 4.1.4 další skutečnosti, které mohou nebo mají mít vliv na řádné provádění Díla;
- 4.1.5 další údaje dle požadavků ust. § 166 NSZ a jeho prováděcích právních předpisů a vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, přičemž další podrobnosti pro vedení stavebního deníku jsou stanoveny v Technických podmínkách.

4.2 Zhotovitel se zavazuje vést stavební deník nebo zajistit jeho vedení až do dne podpisu Předávacího protokolu Objednatelem. Po uzavření bude stavební deník veden a uložen v souladu s platnými právními předpisy. Denní záznamy o prováděných pracích se do stavebního deníku budou zapisovat v den, kdy byly tyto práce provedeny, nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Zhotovitel se zavazuje provádět zápisy do stavebního deníku v originále a dvou kopiích, přičemž Zhotovitel každé pondělí (popřípadě nejbližší následující pracovní den, pokud pondělí není pracovním dnem) předloží TDS jednu z kopií stavebního deníku za předchozí týden, není-li s TDS sjednáno jinak. Stavební deník musí být trvale dostupný oprávněné osobě Objednatele.

4.3 NEOBSAZENO

- 4.4 Osobní údaje třetích stran, které bude Zhotovitel zpracovávat pro Objednatele v souladu s touto Smlouvou o dílo, budou zpracovávány za dále uvedených podmínek:
- 4.4.1 Zhotovitel je povinen zajistit, aby se osoby oprávněné zpracovávat osobní údaje zavázaly zachovávat mlčenlivost ve vztahu ke všem osobním údajům, které zpracovává v souladu se Smlouvou, a rovněž bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů.
 - 4.4.2 Zhotovitel je povinen přijmout všechna opatření dle čl.32 GDPR tak, aby byla zajištěna odpovídající bezpečnost osobních údajů.
 - 4.4.3 Zhotovitel může do zpracování zapojit Poddodavatele pouze na základě předchozího písemného souhlasu Objednatele. V případě souhlasu se Zhotovitel zavazuje s těmito Poddodavateli uzavřít smlouvu zajišťující dodržování práv a povinností stanovených touto Smlouvou, zvláště pak povinnosti mlčenlivosti a zajištění bezpečnosti osobních údajů a poskytnutí dostatečných záruk pro zavedení stejných technických a organizačních opatření Poddodavatelem.
 - 4.4.4 Zhotovitel je povinen zohlednit povahu zpracování, být Objednateli nápomocen prostřednictvím vhodných technických a organizačních opatření pro splnění Objednatelovy povinnosti reagovat na žádost o výkon práv subjektů dle GDPR.
 - 4.4.5 Zhotovitel je povinen být Objednateli nápomocen při zajišťování souladu s povinnostmi podle článku 32 až 36 GDPR, a to při zohlednění povahy zpracovaných informací, jež má Zhotovitel k dispozici. V případech, kdy povaha věcí vyžaduje informování Objednatele ze strany Zhotovitele, informuje Zhotovitel Objednatele bez zbytečného odkladu.
 - 4.4.6 Zhotovitel je povinen umožnit Objednateli a jím pověřené osobě, během běžné pracovní doby Zhotovitele, provést v sídle Zhotovitele kontrolu dodržování povinností týkajících se zpracování osobních údajů vyplývajících z této Smlouvy, a to i po ukončení stanovené doby zpracování, tj. po ukončení této Smlouvy, a to do 3 měsíců od jejího ukončení.
 - 4.4.7 Po ukončení zpracování osobních údajů podle této Smlouvy je Zhotovitel povinen poskytnout Objednateli všechna zařízení obsahující osobní údaje, pokud je to možné, a vymazat všechny zpracovávané osobní údaje ze všech svých systémů nebo databází, včetně vymazání všech záložních kopií, s výjimkou kdy uchovávání vyžadují právní předpisy, nebo k tomu dal písemný souhlas Objednatel.
 - 4.4.8 V případě, že Zhotovitel zpracuje osobní údaje nad rámec vymezený Smlouvou nebo doloženými pokyny Objednatele, považuje se ve vztahu k takovému zpracování Zhotovitel za „správce“ ve smyslu GDPR.

5. OPRAVNĚNÉ OSOBY

- 5.1 Každá ze smluvních stran jmenuje oprávněnou osobu či osoby. Oprávněné osoby budou zastupovat smluvní stranu v záležitostech souvisejících s plněním Smlouvy. Oprávněné osoby uvedené v příloze č. 6 Rámcové dohody nejsou oprávněny měnit Smlouvu písemnými dodatky Smlouvy, pokud nejsou statutárními orgány smluvních stran nebo osobami jinak zmocněnými k jednání za smluvní stranu.
- 5.2 Jména a kontaktní údaje oprávněných osob jsou uvedena v příloze č. 6 Rámcové dohody. Každá ze smluvních stran je oprávněna jednostranně změnit své oprávněné osoby, je však povinna na takovou změnu druhou smluvní stranu písemně upozornit, a to nejpozději do tří (3) pracovních dnů před účinností změny. Účinnost změny oprávněných osob vůči druhé smluvní straně nastává uplynutím třetího (3.) pracovního dne po doručení oznámení o této změně. Změna oprávněných osob není považována za změnu Smlouvy nebo Rámcové dohody. Nezbytnou podmínkou pro změnu oprávněné osoby, prostřednictvím které Zhotovitel v zadávacím řízení prokazoval kvalifikaci, je, že Zhotovitel jako součást svého upozornění o změně oprávněné osoby předloží pro tuto novou oprávněnou osobu kopie dokladů, jimiž v zadávacím řízení prokazoval kvalifikaci oprávněné osoby, a to ve stejném rozsahu. V případě, že si Objednatel vyžádá předložení

originálů nebo úředně ověřených kopií dokladů dle předchozí věty, je Zhotovitel povinen doložit tyto doklady nejpozději do dvou (2) pracovních dnů od žádosti Objednatele.

- 5.3 Technický dozor stavebníka (TDS) nesmí provádět Zhotovitel ani osoba s ním propojená.

6. PRACOVNÍCI ZHOTOVITELE

- 6.1 Během celého provádění Díla a dále tak dlouho, jak to bude nutné pro splnění povinností Zhotovitele dle Smlouvy, se Zhotovitel zavazuje zajistit veškerý nutný dozor pro plánování, zajištění, řízení, inspekci a zkoušení prací v rámci provádění Díla. Níže uvedená ujednání se obdobně vztahují i na Poddodavatele a jejich případné zaměstnance. S ohledem na ust. § 1769 občanského zákoníku smluvní strany prohlašují, že povinnosti Poddodavatelů dle tohoto článku nejsou sjednávány jako plnění třetí osoby ve smyslu uvedeného zákonného ustanovení. Zhotovitel se zavazuje zajistit plnění těchto povinností tak, že neuzavře smlouvu s žádným Poddodavatelem, který se k těmto povinnostem nezaváže.
- 6.2 Dozor bude vykonávat dostatečný počet osob majících dostatečnou znalost českého jazyka i činností, které mají být provedeny (včetně požadovaných metod a technik, rizik, která pravděpodobně mohou nastat, a metod ochrany před nehodami) pro uspokojivé a bezpečné provádění Díla. Stavbyvedoucí a zástupci stavbyvedoucího musí mít takovou znalost českého jazyka umožňující operativní komunikaci v českém jazyce, případně je Zhotovitel povinen zajistit pro tyto účely na vlastní náklady překladatele či tlumočníka ve lhůtách a podle potřeby tak, aby nebylo narušeno provádění Díla.
- 6.3 Pracovníci Zhotovitele budou přiměřeně kvalifikovaní, vyškolení a zkušení pro své řemeslo nebo povolání. Zhotovitel se zavazuje odvolat z prací na provádění Díla na odůvodněnou žádost TDS kteroukoliv osobu zaměstnanou na Staveništi nebo při provádění Díla, která podle mínění TDS:
- 6.3.1 si trvale nesprávně počíná nebo je nedbalá,
 - 6.3.2 plní své povinnosti nekompetentně nebo nedbale,
 - 6.3.3 neplní některé povinnosti vyplývající ze Smlouvy pro Zhotovitele, nebo
 - 6.3.4 trvale se chová tak, že to ohrožuje bezpečnost, zdraví nebo ochranu životního prostředí.
- 6.4 Zhotovitel se zavazuje v případech, kdy je třeba nahradit osoby odvolané TDS, nahradit odvolané osoby osobami, které jsou přiměřeně kvalifikované, vyškolené, zkušené pro své řemeslo nebo povolání a splní požadovanou kvalifikaci dle Zadávací dokumentace, pokud byla stanovena.
- 6.5 Zhotovitel se zavazuje zajistit, že veškeré jeho činnosti na železniční dopravní cestě budou prováděny pod přímým a trvalým vedením odpovídajícího počtu odborně a zdravotně způsobilých zaměstnanců a zaměstnanců Poddodavatelů. Tito zaměstnanci (vedoucí zaměstnanci) budou povinni se na vyzvání prokázat platnými doklady způsobilosti všem oprávněným zaměstnancům Objednatele, Koordinátorovi BOZP a zaměstnancům příslušných veřejných orgánů.
- 6.6 Zhotovitel se dále v souladu s příslušným Interním předpisem Objednatele zavazuje zajistit, že všichni jeho zaměstnanci nebo zaměstnanci jeho Poddodavatelů, kteří budou vykonávat vedoucí práce (tj. vystupovat jako vedoucí zaměstnanci), budou mít platné doklady způsobilosti, které budou tyto zaměstnance opravňovat provádět činnosti na železniční dopravní cestě (tj. doklady o odborné způsobilosti, vydané na základě zmocnění dle § 22 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů; ověření zdravotní způsobilosti a proškolení z bezpečnostních předpisů. Odbornou způsobilost musí Zhotovitel prokázat způsobem a v rozsahu stanoveném předpisem SŽDC Zam1 o odborné způsobilosti a znalosti osob při provozování dráhy a drážní dopravy, vydaného pod č.j.: 76107/2019-SŽDC-GR-010 z 18.12.2019 s účinností od 1.1.2020 v platném znění).
- 6.7 Zhotovitel je dále povinen zajistit odbornou způsobilost u příslušných specialistů (na zabezpečovací zařízení, na sdělovací zařízení) a na žádost Objednatele doložit osvědčení

o odborné způsobilosti v elektrotechnice zákona č. 250/2021 Sb., o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení a o změně souvisejících zákonů a dle § 7 nařízení vlády č. 194/2022 Sb., o požadavcích na odbornou způsobilost k výkonu činnosti na elektrických zařízeních a na odbornou způsobilost v elektrotechnice; a u příslušných specialistů (na trakční vedení, na silnoproudou technologii, na elektrotechnická zařízení) vedle osvědčení dle § 7 nařízení vlády č. 194/2022Sb. i osvědčení o zkoušce pro osobu znalou s vyšší kvalifikací dle vyhlášky. č. 100/1995 Sb., řád určených technických zařízení, ve znění pozdějších předpisů, přílohy č. 4, bodu 8 písm. c), tj. pro projektování elektrických zařízení.

- 6.8 Doklady způsobilosti se Zhotovitel zavazuje Objednateli doložit při předání staveniště a při jakékoliv změně se zavazuje k bezodkladnému předložení předmětných dokladů způsobilosti (originálů nebo ověřených kopií). Do doby doložení uvedených dokladů Objednateli, nemůže Zhotovitel provádět práce na provozované železniční dopravní cestě. Doklady způsobilosti předložené Zhotovitelem Objednateli při plnění předchozích dílčích zakázek uzavřených na základě Rámcové dohody dokládá Zhotovitel při plnění následujících dílčích zakázek pouze tehdy, pokud pozbyly platnosti nebo došlo k jejich změně.
- 6.9 Zhotovitel se zavazuje v souladu s obecně závaznými právními předpisy a příslušnými Interními předpisy Objednatele, zejména Předpisem SŽDC Ob 1díl II „Vydávání povolení ke vstupu do míst veřejnosti nepřístupných. Průkaz pro cizí subjekt“, schválený GR SŽDC dne 26.3.2019 pod č.j.10583/2019-GR-030 s účinností od 1.4.2019, v platném znění zajistit, aby všechny fyzické osoby, které se budou při provádění Díla pohybovat na dráze nebo v obvodu dráhy na místech veřejnosti nepřístupných, měly povolení pro vstup do těchto prostor. Subjektem vydávajícím předmětná povolení pro vstup je odbor bezpečnosti Objednatele. Kontaktní elektronická adresa pro podávání žádostí a pro oznamování změn a ztrát je: prukazy@spravazeleznic.cz. Příslušné obecně závazné právní předpisy a interní předpisy Objednatele, kterými je Zhotovitel povinen se řídit, jsou uvedeny v Obecných technických podmínkách.
- 6.10 Zhotovitel se zavazuje zajistit, že všechny fyzické nebo právnické osoby, které se budou podílet na provádění Díla a budou přitom provozovat drážní dopravu, budou mít platnou licenci k provozování drážní dopravy, budou mít s příslušným provozovatelem dráhy uzavřenu smlouvu o provozování drážní dopravy a budou splňovat i další povinnosti vyžadované příslušnými ustanoveními obecně závazných právních předpisů. Zhotovitel se zavazuje před zahájením prací na provádění Díla dále zajistit, že jeho zaměstnanci a zaměstnanci jeho Poddodavatelů, kteří se budou podílet na provozování a organizování drážní dopravy, budou mít zdravotní a odbornou způsobilost vyžadovanou obecně závaznými právními předpisy a příslušnými interními předpisy Objednatele. Tuto skutečnost se Zhotovitel zavazuje Objednateli doložit před zahájením prací na provádění Díla předložením kopií předmětných dokladů způsobilosti, pokud tyto doklady již nepředložil dříve. Pokud doklady doložil, prokáže na výzvu Objednatele bez zbytečného odkladu jejich aktualizaci.
- 6.11 V případě zahraničních technických pracovníků a pracovních sil, se Zhotovitel zavazuje zajistit, aby jim byla udělena veškerá příslušná povolení k pobytu a pracovní povolení, pokud jsou taková povolení podle českého právního řádu nezbytná.
- 6.12 Zhotovitel se zavazuje seznámit všechny své zaměstnance s povinností podrobit se kontrole prováděné Objednatелеm, zda nejsou pod vlivem alkoholu nebo návykové látky. K povinnosti seznámit s touto povinností své zaměstnance zaváže Zhotovitel i své Poddodavatele. Kontrola bude prováděna dechovou zkouškou na přítomnost alkoholu a slinným testem na přítomnost návykových látek. Kontrola bude prováděna prostřednictvím osob Objednatele, určených v příloze č. 6 Rámcové dohody. Pozitivní výsledek ověření bude neprodleně oznámen Zhotoviteli. Náklady na vyšetření v případě pozitivního výsledku hradí Zhotovitel. V případě pozitivního výsledku kontroly nesmí dotčená osoba Zhotovitele pokračovat ve vykonávané činnosti a bude jí odebrán „Průkaz ke vstupu do objektů a provozované železniční dopravní cesty“. Kontrola bude prováděna v souladu se směrnicí Objednatele č.120 č.j.36503/2017-SŽDC-GR-010

7. PODDODAVATELÉ

- 7.1 Pokud si Objednatel v Zadávací dokumentaci vyhradil požadavek, že určitá věcně vymezená část předmětu plnění nesmí být plněna Poddodavatelem, zavazuje se Zhotovitel, že minimálně v takto vymezeném rozsahu provede Dílo vlastními prostředky s tím, že zbývající rozsah prací je oprávněn realizovat prostřednictvím poddodávek výlučně za podmínek stanovených ve Smlouvě.
- 7.2 Zhotovitel se zavazuje smluvně zajistit, že jím vybraný Poddodavatel svoji část plnění v rámci provádění Díla provede osobně a nepřevěde ji na dalšího Poddodavatele ani ji ve smyslu ust. § 2589 občanského zákoníku nenechá provést dalším Poddodavatelem pod svým osobním vedením. S ohledem na ust. § 1769 občanského zákoníku smluvní strany prohlašují, že tato povinnost Poddodavatele není sjednávána jako plnění třetí osoby ve smyslu uvedeného zákonného ustanovení. Zhotovitel se zavazuje zajistit plnění této povinnosti tak, že neuzavře smlouvu s žádným Poddodavatelem, který se k této povinnosti nezaváže. Zhotovitel je oprávněn provádět prostřednictvím Poddodavatele jen takové plnění Smlouvy, které je pro příslušného Poddodavatele uvedeno v příloze č. 4 Rámcové dohody.
- 7.3 NEOBSAZENO
- 7.4 Vlastními prostředky ve smyslu tohoto článku se rozumí, že Zhotovitel musí disponovat stroji a zařízeními, materiály a lidskými zdroji nezbytnými k provedení příslušné Části Díla. Pod pojmem disponovat se pro účely tohoto článku rozumí, že Zhotovitel nebo osoby tvořící s ním koncern (ve smyslu ust. § 79 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech) mají stroje, zařízení a materiály ve vlastnictví nebo jsou oprávněni s nimi nakládat na základě jiného právního důvodu a lidské zdroje má Zhotovitel zajištěné osobami, které jsou ke Zhotoviteli nebo osobám tvořícím se Zhotovitelem koncern v pracovněprávním vztahu. Za práce provedené vlastními prostředky se považují i práce provedené osobami, které společně se Zhotovitelem tvoří koncern. Příslušnost těchto osob ke koncernu musí Zhotovitel prokázat. Na osoby tvořící se Zhotovitelem koncern se přiměřeně vztahují povinnosti Poddodavatelů a Zhotovitel je oprávněn užít při provádění Díla pouze těch členů koncernu, kteří se k plnění takovýchto povinností zaváží stejným způsobem, jako Poddodavatelé.
- 7.5 Zhotovitel bude odpovídat za plnění všech svých Poddodavatelů a škodu jimi způsobenou, stejně jako by šlo o jednání Zhotovitele nebo jím způsobenou škodu. Pokud není stanoveno jinak:
- 7.5.1 Zhotovitel je bez dalšího oprávněn plnit pomocí Poddodavatelů, kteří jsou uvedeni v příloze č. 4 Rámcové dohody, a to v rozsahu plnění tam uvedeném;
- 7.5.2 Poddodavatelé uvedení v příloze č. 4 Rámcové dohody, jejich podíl v % na provádění Díla nebo předmět jejich poddodávky je možné v průběhu provádění Díla měnit nebo doplňovat pouze dodatkem k Rámcové dohodě; nezbytnou podmínkou pro změnu Poddodavatele, prostřednictvím kterého Zhotovitel v zadávacím řízení prokazoval kvalifikaci, je, že Zhotovitel jako součást žádosti o schválení předloží pro takto nově schvalovaného Poddodavatele kopie dokladů, jimiž prokáže, že tento nový Poddodavatel splňuje kvalifikaci nejméně v rozsahu, v jakém byla prokázána v zadávacím řízení prostřednictvím původního Poddodavatele; nezbytnou podmínkou pro změnu Poddodavatele, jehož podíl na provádění Díla je alespoň 10 % ze Smluvní ceny, je, že Zhotovitel jako součást žádosti o schválení předloží pro takto nově schvalovaného Poddodavatele kopie dokladů, jimiž prokáže, že tento nový Poddodavatel splňuje základní a profesní způsobilost minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána v zadávacím řízení prostřednictvím původního Poddodavatele. V případě, že si Objednatel vyžádá předložení originálů nebo úředně ověřených kopií dokladů předložených dle tohoto bodu, je Zhotovitel povinen tyto doklady nejpozději do dvou (2) pracovních dnů od žádosti Objednatele.

- 7.5.3 Zhotovitel oznámí TDS nejméně pět (5) dnů předem předpokládané datum zahájení každé poddodavatelské práce a poté oznámí zahájení takové práce na Staveništi.
- 7.6 Zhotovitel se zavazuje, že Poddodavatel bude mít příslušná oprávnění k provádění příslušných prací na Díle jako předmětu své činnosti nebo podnikání a vybrané činnosti. Zhotovitel dále odpovídá za to, že Poddodavatel zajistí, aby vybrané práce na Díle, k nimž je zapotřebí určitého oprávnění či dosaženého vzdělání byly prováděny fyzickými osobami, které mají k výkonu těchto činností veškerá požadovaná oprávnění a dosažené vzdělání. Zhotovitelem vybraný Poddodavatel musí mít i všechna ostatní oprávnění vyžadovaná pro výkon činností spojených s prováděním Díla, obecně závaznými právními předpisy, Interními předpisy Objednatele nebo Smlouvou. S ohledem na ust. § 1769 občanského zákoníku smluvní strany prohlašují, že povinnosti Poddodavatelů dle tohoto článku nejsou sjednávány jako plnění třetí osoby ve smyslu uvedeného zákonného ustanovení. Zhotovitel se zavazuje zajistit plnění těchto povinností tak, že neuzavře smlouvu s žádným Poddodavatelem, který se k těmto povinnostem nezaváže.

8. BEZPEČNOST

- 8.1 Zhotovitel se při provádění Díla zavazuje:
- 8.1.1 dodržovat veškeré příslušné bezpečnostní předpisy,
 - 8.1.2 dbát na bezpečnost všech osob, které mají právo pobývat na Staveništi,
 - 8.1.3 vynakládat přiměřené úsilí k tomu, aby na Staveništi a Díle nebyly zbytečné překážky, a tak se zabránilo ohrožení přítomných osob,
 - 8.1.4 poskytovat oplocení, osvětlení, ostrahu a hlídání Díla až do jeho dokončení a převzetí Objednatelem podle článku 9 těchto Obchodních podmínek a
 - 8.1.5 zajišťovat veškeré pomocné práce (včetně cest, chodníků, ochranných zařízení a plotů), které mohou být nezbytné z důvodů provádění Díla a k užívání a ochraně veřejnosti a vlastníků a nájemců přilehlých pozemků.
- 8.2 Zhotovitel je povinen informovat Objednatele o tom, zda podle předpokládaného plánu provádění Díla bude naplněna některá z podmínek uvedených pod písm. a) nebo b) ust. § 15 odst. 1 zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů. O této skutečnosti je Zhotovitel povinen písemně informovat TDS, a to bezprostředně po uzavření Smlouvy.
- 8.3 V případě, že bude byt jen určitá Část Díla prováděna více než jedním zhotovitelem, např. bude-li se jednat o sdružení zhotovitelů nebo Zhotovitel přenechá v souladu se Smlouvou určitou Část Díla k realizaci Poddodavateli, a na Staveništi budou působit současně zaměstnanci více než jednoho zhotovitele ve smyslu ust. § 14 odst. 1 zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů, je Zhotovitel povinen v takovém případě informovat Objednatele a současně o této skutečnosti e-mailem informovat TDS, a to bezprostředně po vzniku této skutečnosti.
- 8.4 Objednatel určí a smluvně zajistí potřebný počet Koordinátorů BOZP pro práci na Staveništi a zavazuje se o tom bezodkladně informovat Zhotovitele včetně uvedení kontaktních informací na Koordinátory BOZP. Zhotovitel se tímto zavazuje k součinnosti s Koordinátorem BOZP po celou dobu provádění Díla a dále se zavazuje smluvně zavázat k součinnosti s Koordinátorem BOZP po celou dobu provádění Díla i všechny své Poddodavatele.
- 8.5 Zhotovitel vždy přijme všechna potřebná opatření k ochraně zdraví a bezpečnosti pracovníků Zhotovitele. Ve spolupráci s místními zdravotnickými orgány Zhotovitel zajistí, aby byl na Staveništi a ve všech kancelářích pracovníci Zhotovitele a Objednatele vždy dosažitelný zdravotnický personál, zařízení první pomoci, ošetřovna a záchranná služba a aby byla učiněna vhodná opatření pro nutné sociální a hygienické požadavky a pro prevenci epidemií.

- 8.6 Zhotovitel zašle TDS podrobnosti o každé nehodě neprodleně poté, co k ní došlo. Zhotovitel bude uchovávat záznamy a podávat zprávy týkající se ochrany zdraví, bezpečnosti a zabezpečení osob a škod na majetku podle toho, jak to bude TDS odůvodněně požadovat.
- 8.7 Zhotovitel bude po celou dobu provádění Díla přijímat veškerá odpovídající opatření pro prevenci jakéhokoliv nezákonného, výtržnického nebo neukázněného chování pracovníků Zhotovitele nebo mezi ním a pro zajištění klidu a ochrany osob a majetku na Staveništi a v jeho okolí.

9. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

- 9.1 Předání a převzetí Díla bude probíhat postupně po jednotlivých Částech Díla v souladu s Harmonogramem postupu prací a tímto článkem 9.
- 9.2 Zhotovitel se zavazuje v dostatečném předstihu, aby byl schopen dokončit příslušnou Část Díla v termínu dle Harmonogramu postupu prací, oznámit TDS termín, ve kterém bude připraven provést přejímací zkoušky Části Díla. Není-li mezi TDS a Zhotovitelem dohodnuto jinak, budou přejímací zkoušky provedeny do čtrnácti (14) dnů po tomto datu v den nebo ve dnech, kdy to nařídí TDS. TDS o termínu přejímacích zkoušek vyrozumí Objednatele. Zhotovitel je oprávněn přizvat k přejímce Díla nebo Části Díla své Poddodavatele.
- 9.3 Zhotovitel i Objednatel jsou oprávněni navrhnout TDS a TDS je oprávněn i bez jejich návrhu stanovit záznamem do stavebního deníku, aby byla předána pouze ucelená část Části Díla s tím, že přejímací zkoušky takové části Části Díla musí být provedeny tak, aby celá Část Díla byla provedena v termínu dle Harmonogramu postupu prací. O předání a převzetí takové části Části Díla po provedení přejímacích zkoušek bude vyhotoven Zápis o předání a převzetí Díla a takto předaná a převzatá část Části Díla již nebude předmětem přejímacích zkoušek příslušné Části Díla jako celku. V ostatním se na předání a převzetí části Části Díla přiměřeně použijí následující ustanovení.
- 9.4 Zhotovitel se zavazuje provést přejímací zkoušky v souladu s těmito Obchodními podmínkami a s podmínkami stanovenými v Technických podmínkách a předat TDS dokumentaci skutečného provedení a příručku provozu a údržby v souladu s Technickými podmínkami dostatečně podrobně tak, aby Objednatel mohl tuto Část Díla provozovat, udržovat, demontovat, znovu smontovat, upravovat a opravovat.
- 9.5 Zkoušky se řídí Obchodními podmínkami nebo příslušnými ustanoveními Technických podmínek. Pro zkoušky platí, není-li ve Smlouvě sjednáno jinak, že:
- 9.5.1 Zhotovitel poskytne veškeré potřeby, podklady a pracovníky nezbytné pro účinné provedení zkoušek;
- 9.5.2 TDS je oprávněn změnit místo nebo detaily určitých zkoušek a požadovat provedení dodatečných zkoušek a Zhotovitel se zavazuje uposlechnout takový příslušný pokyn TDS;
- 9.5.3 Jestliže se TDS nedostaví na místo zkoušek v čase, který TDS oznámí jako čas zahájení zkoušek, může Zhotovitel přistoupit ke zkouškám (nedostal-li od TDS jiné pokyny), které se poté budou považovat za provedené v přítomnosti TDS. Ust. § 2607 občanského zákoníku tím není dotčeno;
- 9.5.4 Jestliže Zhotovitel neprovede přejímací zkoušky v termínu stanoveném TDS, může přejímací zkoušky provést Objednatel na riziko a náklady Zhotovitele. O tom, že budou zkoušky provedeny Objednatelem, musí být Zhotovitel a TDS v dostatečném předstihu písemně informován, přičemž mu musí být umožněno, aby se přejímacích zkoušek, provedených Objednatelem, mohl zúčastnit.
- 9.5.5 V případě, že jsou požadované zkoušky řádně provedeny a TDS k nim nemá výhrad, potvrdí TDS Zhotoviteli zápisy o zkouškách, nebo mu vydá certifikát stejné platnosti a Zhotovitel a TDS podepíší Zápis o předání a převzetí Díla. TDS je oprávněn podepsat Zápis o předání a převzetí Díla před termínem sjednaným

v Harmonogramu postupu prací pro příslušnou Část Díla jen s předchozím písemným souhlasem Objednatele.

- 9.5.6 Jestliže TDS nebyl přítomen zkouškám, má se za to, že plně akceptuje zkoušku jako řádně provedenou.
- 9.6 TDS je oprávněn kdykoli písemně, alespoň záznamem do stavebního deníku, požádat Zhotovitele o to, aby byla Část Díla změřena. Zhotovitel je oprávněn kdykoli TDS písemně navrhnout, aby bylo takové měření Části Díla provedeno. Po záznamu požadavku TDS na provedení změření Části Díla do stavebního deníku je Zhotovitel povinen zajistit měření příslušné Části Díla dle následujících podmínek:
- 9.6.1 Zhotovitel se bezodkladně buď zúčastní měření, nebo pošle kvalifikovaného zástupce, který bude při měření asistovat TDS, a poskytne veškeré podrobnosti požadované TDS.
- 9.6.2 Není-li v Obchodních podmínkách uvedeno jinak, měření Části Díla proběhne tak, že se bude měřit netto skutečné množství každé položky zhotovovaných prací a metoda měření bude v souladu se všemi použitelnými souvisícími dokumenty a výsledek měření bude potvrzen podpisem Měřicího protokolu TDS a Zhotovitelem, přičemž Měřicí protokol vyhotovuje Zhotovitel.
- 9.6.3 Jestliže se Zhotovitel nezúčastní měření ani nevyšle kvalifikovaného zástupce, ani nepodepíše Měřicí protokol, bude měření provedené TDS (nebo v jeho zastoupení) považováno za přesné.
- 9.6.4 Budou-li zhotovované práce měřeny podle záznamů, budou tyto záznamy připraveny TDS. Zhotovitel se zúčastní prověření a podpisem Měřicího protokolu odsouhlasí záznamy spolu s TDS. Jestliže se Zhotovitel prověření záznamů nezúčastní, budou záznamy považovány za přesné.
- 9.6.5 Jestliže Zhotovitel prověří záznamy a nebude s nimi souhlasit a/nebo nepodepíše Měřicí protokol, potom Zhotovitel oznámí TDS důvody, které ho vedly k tvrzení, že záznamy jsou nepřesné. Po obdržení tohoto oznámení TDS zkontroluje záznamy, a buď je potvrdí, nebo změní. Jestliže Zhotovitel nepředá toto oznámení TDS do desíti (10) dnů poté, co byl požádán, aby prověřil záznamy a podepsal Měřicí protokol, budou záznamy považovány za přesné.
- 9.6.6 TDS v rámci měření zkontroluje cenu příslušné Části Díla tím, že ocení každou položku práce za použití dohodnutého nebo stanoveného měření a příslušnou sazbu nebo cenu za tuto položku, nebo (není-li tato položka uvedena) za podobnou práci, a to v souladu se stanovenou cenou, zejména výkazem výměr, ve Smlouvě, resp. Rámcové dohodě.
- 9.6.7 Výsledek měření a kontroly ceny příslušné Části Díla bude potvrzen podpisem Měřicího protokolu TDS a Zhotovitelem.
- 9.7 Jestliže v průběhu přejímací zkoušky TDS zjistí, že příslušná Část Díla není provedena řádně a v souladu se Smlouvou, tak:
- 9.7.1 se bude mít za to, že je příslušná Část Díla vadná;
- 9.7.2 je TDS oprávněn odmítnout podepsání Zápisu o předání a převzetí Díla, s udáním důvodů a uvedením prací, jež má Zhotovitel provést, aby bylo možno Zápis o předání a převzetí Díla podepsat a nařídit další opakování přejímacích zkoušek po provedení těchto prací;
- 9.7.3 TDS nebo Zhotovitel mohou požadovat, aby se přejímací zkoušky kterékoliv související práce, za stejných podmínek opakovaly, přičemž TDS poskytne Zhotoviteli přiměřenou lhůtu pro odstranění nedostatků odhalených při přejímacích zkouškách. Jestliže zdržení a opakované zkoušení způsobí Objednateli dodatečné náklady, zaplatí Zhotovitel tyto náklady Objednateli do 30 dní od doručení písemné výzvy Zhotoviteli.
- 9.8 V případě, že se Objednatel rozhodne převzít Dílo nebo Části Díla s ojedinělými drobnými vadami, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání Díla nebo Části Díla

k zamýšlenému účelu funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání k zamýšlenému účelu podstatným způsobem neomezují, uvede TDS do Zápisu o předání a převzetí Díla výčet takovýchto vad včetně uvedení dodatečné přiměřené lhůty, ve které se Zhotovitel zavazuje tyto vady odstranit. Ust. § 2628 občanského zákoníku se nepoužije.

- 9.9 Dnem, který je uvedený v Zápisu o předání a převzetí Díla jako den splnění všech povinností nezbytných k ukončení příslušné Části Díla, se příslušná Část Díla má za předanou a Objednatel převzatou a příslušná Část Díla dle Harmonogramu postupu prací se má za ukončenou, přičemž Zápis o předání a převzetí Díla musí obsahovat:
- 9.9.1 datum, ke kterému byla splněna poslední ze všech povinností nezbytných k ukončení příslušné Části Díla, a datum pro dokončení příslušné Části Díla dle Harmonogramu postupu prací;
 - 9.9.2 podpisy Zhotovitele a TDS;
 - 9.9.3 vymezení, na kterou Část Díla se Zápis o předání a převzetí Díla vztahuje; 9.9.4 seznam případných drobných vad, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání Díla nebo Části Díla k zamýšlenému účelu funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání k zamýšlenému účelu podstatným způsobem neomezují, a lhůty, ve kterých se Zhotovitel zavazuje tyto vady odstranit.
- 9.10 Není-li v Zápisu o předání a převzetí Díla uvedeno jinak, nebude se mít za to, že Zápis o předání a převzetí Díla pro Část Díla potvrzuje dokončení terénních úprav nebo úpravu jiných ploch vyžadujících uvedení do původního stavu.
- 9.11 Spor o dokončení jednotlivé Části Díla není důvodem pro zastavení prací dle Smlouvy na jiných Částech Díla.
- 9.12 S ohledem na rozsáhlost a složitost Díla si smluvní strany sjednávají, že se ust. § 2605 odst. 2 občanského zákoníku nepoužije.

10. DOKONČENÍ DÍLA

- 10.1 Dílo jako celek se má za dokončené ke dni podpisu Předávacího protokolu Zhotovitelem i TDS s uvedením data, kdy Zhotovitel splnil všechny své povinnosti podle Smlouvy pro dokončení Díla. Ust. § 2605 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.
- 10.2 TDS podepíše na písemnou výzvu Zhotovitele Předávací protokol bez zbytečného odkladu poté, co nastane poslední z následujících skutečností:
- 10.2.1 Zhotovitel dokončí a řádně předá všechny Části Díla; a
 - 10.2.2 Zhotovitel dokončí terénní úpravy a úpravy všech ploch vyžadujících uvedení do původního stavu, a to ve vztahu k celému Dílu; a
 - 10.2.3 Zhotovitel v souladu se Smlouvou otestuje celé Dílo; a
 - 10.2.4 Zhotovitel odstraní všechny vady uvedené v Zápisech o předání a převzetí Díla; a
 - 10.2.5 Zhotovitel poskytne protokolárně Objednateli všechnu Dokumentaci Zhotovitele včetně kompletní geodetické dokumentace, dokumentace skutečného provedení staveb tvořících předmět Díla a originálů stavebních deníků.
- 10.3 Pro vyloučení všech pochybností smluvní strany berou na vědomí, že podmínkou pro dokončení Díla není zavedení Zkušebního provozu.
- 10.4 Dnem podpisu Předávacího protokolu Zhotovitelem i TDS se Dílo má za převzaté a pouze Předávací protokol bude dokladem konečného převzetí celého Díla, přičemž Předávací protokol musí obsahovat:
- 10.4.1 datum, ke kterému byla splněna poslední ze všech povinností nezbytných k dokončení Díla jako celku;
 - 10.4.2 podpisy Zhotovitele a TDS.

- 10.5 Po podpisu Předávacího protokolu Zhotovitelem i TDS zůstávají nadále v platnosti povinnosti smluvních stran ze Smlouvy, které v této době zůstávají nesplněny nebo z jejichž povahy vyplývá, že mají zůstat v platnosti i po dokončení Díla.
- 10.6 Základním právem Objednatele z vad je právo na odstranění vady. K odstranění oznámených vad je Zhotovitel povinen bez dalšího vždy, a to i v případě, že Objednatel toto právo zvláště výslovně neuplatní. Do dvaceti osmi (28) dnů po podepsání Předávacího protokolu Zhotovitelem i TDS Zhotovitel odstraní veškeré zbývající vybavení Zhotovitele, nadbytečný materiál, odpad, suť a pomocné práce ze Staveniště nebo jeho příslušné části tak, aby bylo možno Dílo nebo předávanou Část Díla bezpečně provozovat a aby nebyl ohrožen bezpečný a plynulý provoz dráhy nebo drážní dopravy.

11. AKCEPTACE DOKUMENTŮ

- 11.1 Je-li v průběhu provádění Díla nezbytné vypracovat a odsouhlasit jakýkoliv dokument, který bude mít vliv na provádění Díla dle Smlouvy, zavazují se strany postupovat v souladu s tímto článkem.
- 11.2 Zhotovitel se zavazuje předat první verzi dokumentu TDS k akceptaci ve lhůtě domluvené mezi Zhotovitelem a TDS v souladu s Harmonogramem postupu prací, nebo jinak stanovené v souladu se Smlouvou. V pochybnostech má přednost lhůta, která byla za součinnosti obou smluvních stran v souladu se Smlouvou stanovena později.
- 11.3 TDS je oprávněn vznést veškeré své výhrady nebo připomínky k první verzi dokumentu předložené dle odst. 11.2 těchto Obchodních podmínek do tří (3) pracovních dnů od jejího doručení. Nevznese-li TDS ve stanovené lhůtě k první verzi dokumentu žádné výhrady ani připomínky, považují smluvní strany dokument ve znění jeho první verze za závazný.
- 11.4 Vznese-li TDS ve stanovené lhůtě výhrady nebo připomínky k první verzi dokumentu dle odst. 11.3 těchto Obchodních podmínek, zavazuje se Zhotovitel bez zbytečného odkladu (ve lhůtě přiměřené povaze výhrady), nejpozději však do dvou (2) dnů, provést veškeré potřebné úpravy dokumentu dle výhrad a připomínek TDS a takto upravený dokument předat jako jeho druhou verzi TDS k akceptaci.
- 11.5 TDS se zavazuje vznést veškeré své výhrady nebo připomínky k druhé verzi dokumentu předložené dle odst. 11.4 těchto Obchodních podmínek do tří (3) pracovních dnů od jejího doručení. Nevznese-li TDS ve stanovené lhůtě k druhé verzi dokumentu žádné výhrady ani připomínky, považují smluvní strany dokument ve znění jeho druhé verze za závazný.
- 11.6 Vznese-li TDS ve stanovené lhůtě své výhrady nebo připomínky k druhé verzi dokumentu dle odst. 11.5 těchto Obchodních podmínek, zavazuje se Zhotovitel a TDS zahájit společné jednání za účelem odstranění veškerých vzájemných rozporů a akceptace dokumentu, a to nejpozději do dvou (2) pracovních dnů od doručení výzvy kterékoliv smluvní strany k jednání.
- 11.7 V případě, že dokument představuje změnu Smlouvy, včetně, nikoliv však výlučně, změnu termínů dle Harmonogramu postupu prací, obsah dokumentu je pro strany závazný pouze v případě, že je dokument vyhotoven ve formě řádného písemného dodatku ke Smlouvě a podepsán oběma smluvními stranami.

12. CENA DÍLA

- 12.1 NEOBSAZENO
- 12.2 Zhotovitel potvrzuje, že je schopen zrealizovat jednotlivé dílčí činnosti uvedené v příloze č. 3 Rámcové dohody, ze kterých se skládá předmět dílčí zakázky, za ceny, uvedené v této příloze u každé činnosti. Tyto ceny mohou být po dobu účinnosti rámcové dohody měněny výhradně:
- 12.2.1 v případě změny výše nebo způsobu platby zákonem stanovené daně z přidané hodnoty (DPH), přičemž v takovém případě se Cena Díla upraví způsobem odpovídajícím změně výše nebo způsobu odvodu DPH,
- 12.2.2 na základě písemné dohody stran.

- 12.3 Cena veškerého zařízení a materiálů určených ke zhotovení Díla a cena jejich dodávky je zahrnuta v Ceně Díla.
- 12.4 Cena Díla zahrnuje náklady na Realizační dokumentaci stavby (RDS) a náklady na zpracování dokumentace skutečného provedení, včetně geodetické dokumentace skutečného provedení, i náklady na činnost Notifikované osoby. Dále obsahuje náklady na provedení měření, potřebných pro zpracování požadované dokumentace.
- 12.5 Cena Díla zahrnuje veškeré náklady Zhotovitele na zhotovení Díla. V ceně Díla jsou obsaženy i náklady na vybudování, provoz, údržbu a likvidaci zařízení Staveniště Zhotovitele i jeho Poddodavatelů, náklady na zpracování a projednání projektu zařízení Staveniště ve smyslu NSZ. V ceně jsou zahrnuty i náklady odpadového hospodářství a úpravy pozemků a jejich uvedení do původního stavu, měření hluku a vibrací, provedení technických revizí a potřebných komplexních zkoušek, náklady na ztížené podmínky výstavby, daně (s výjimkou DPH), dovozní cla a jiné poplatky. Užívání nemovitostí pro účely zařízení Staveniště a využití dočasných záborů hradí Zhotovitel.
- 12.6 Cena Díla zahrnuje i tzv. nezadatelné práce nezbytné pro zhotovení Díla, které je Zhotovitel povinen zajistit u příslušné organizační jednotky Objednatele v rozsahu stanoveném Směrnicí SŽDC č. 55.
- 12.7 Zhotovitel prohlašuje, že Cena Díla je cenou nejvýše přípustnou a zahrnuje veškeré náklady na zhotovení Díla. Zhotovitel dále prohlašuje, že se seznámil se Staveništěm a celým obsahem Zadávací dokumentace (vč. části obsahující výkresovou část a část soupis prací).
- 12.8 Pokud dojde k přerušení prací na Díle nebo Části Díla dle odst. 3.7 Obchodních podmínek z důvodů nikoli na straně Zhotovitele po dobu delší než 2 roky (a to i v součtu jednotlivých kratších přerušení prací), počínaje prvním dnem následujícího roku se bude dosud neuhrazená část Ceny Díla automaticky každoročně upravovat o roční míru růstu indexu cen stavebních prací za předcházející kalendářní rok zveřejňovaného Českým statistickým úřadem. V případě přerušení z důvodů na straně Zhotovitele se úprava Ceny Díla podle tohoto odstavce nepoužije.

13. PLATEBNÍ PODMÍNKY

- 13.1 Cena Díla bude hrazena průběžně na základě daňových dokladů, které budou vystaveny vždy na cenu stavebních a jiných prací, které byly v předcházejícím kalendářním měsíci provedeny v souladu se Smlouvou za účelem zhotovení Díla, a v případě, že si to vyžádá Objednatel, i na cenu materiálu dodaného v předcházejícím kalendářním měsíci na Staveniště za účelem zhotovení Díla a je řádně uskladněn a zabezpečen před ztrátou, poškozením nebo zničením, přičemž tyto stavební a jiné práce či materiál musí být zaznamenány v Soupisu provedených prací potvrzeném podpisem TDS.
- 13.2 Daňové doklady budou vystaveny podle Směrnice SŽSM041. Vystavené daňové doklady se mají za kompletní, obsahují-li všechny přílohy, kterými jsou:
- a) soupis zjišťovacích protokolů,
 - b) zjišťovací protokoly,
 - c) Objednatelem resp. TDS odsouhlasený soupis provedených prací.
- 13.3 Zhotovitel vyhotoví každý daňový doklad ve třech (3) tištěných originálech nebo jednou v elektronické podobě. Po dokončení Díla Zhotovitel vyhotoví a předá Objednateli konečný daňový doklad.
- 13.4 Zhotovitel je povinen vystavit daňový doklad do patnácti (15) dnů ode dne, kdy vznikla povinnost přiznat daň z přidané hodnoty, nebo přiznat uskutečnění plnění a doručit jej neprodleně Objednateli a Objednatel se zavazuje předmětnou částku uhradit dle podmínek v tomto článku Obchodních podmínek.
- 13.5 Splatnost faktury - daňového dokladu je třicet (30) dnů od doručení řádného daňového dokladu Objednateli.

- 13.6 Platba splatné částky bude provedena formou bezhotovostního bankovního převodu na účet určený Zhotovitelem v příslušném daňovém dokladu. Částka je zaplacená připsáním příslušné peněžní částky na účet poskytovatele platebních služeb Zhotovitele. Provedení změny nebo doplnění dalšího bankovního spojení Zhotovitele bude provedeno pouze na základě žádosti Zhotovitele a zároveň změnou smlouvy. Žádost musí být písemná, a to pouze prostřednictvím datové schránky Objednatele z datové schránky Zhotovitele (u právnických osob) nebo úředně ověřenou listinou u Zhotovitele – fyzické osoby, pokud tento Zhotovitel nemá též zavedenou vlastní aktivní datovou schránku.
- 13.7 Daňový doklad vystavený Zhotovitelem musí splňovat veškeré náležitosti uvedené ve Smlouvě nebo vyžadované obecně závaznými právními předpisy, zejména zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a dále musí obsahovat přiloženou kopii Soupisu provedených prací potvrzeného podpisem TDS.
- 13.8 V případě, že daňový doklad nebude mít výše uvedené náležitosti, je Objednatel oprávněn zaslat jej ve lhůtě splatnosti zpět Zhotoviteli k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se splatností; lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného doručení náležitě doplněné či opravené faktury.
- 13.9 Datem uskutečnění dílčích zdanitelných plnění na daňových dokladech vystavených Zhotovitelem bude vždy poslední den kalendářního měsíce.
- 13.10 Zhotovitel se zavazuje k tomu, že neprovede jednostranný zápočet pohledávky a že nepostoupí žádnou pohledávku vůči Objednateli ani její část, vzniklou na základě Smlouvy třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu Objednatele. Postup Objednatele dle odst. 20.21 Obchodních podmínek se nepovažuje za souhlas Objednatele.
- 13.11 Objednatel je oprávněn užít k jednostrannému zápočtu i pohledávku ve smyslu ust. § 1987 odst. 2 občanského zákoníku nejistou.
- 13.12 Zhotovitel není oprávněn použít k zápočtu vůči Objednateli pohledávku svého spoludlužníka ve smyslu ust. § 1984 občanského zákoníku.
- 13.13 Objednatel může poskytnout Zhotoviteli zálohu na zhotovení Díla. Celkovou výši zálohy, počet a načasování splátek (pokud jich bude více než jedna), použité měny, splatnost a ostatní poměry zálohy je Objednatel oprávněn stanovit v souladu s jeho možnostmi takovou zálohu poskytnout.

14. NEOBSAZENO

15. NEOBSAZENO

16. VLASTNICKÁ PRÁVA A UŽÍVACÍ PRÁVA

- 16.1 Objednatel prohlašuje, že všechny pozemky, na kterých má být zhotoven Dílo nebo zařízení Staveniště dle PDPS jsou ve vlastnictví Státu a Objednatel k nim má právo hospodařit jako s majetkem Státu ve smyslu zákona č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o státním podniku“) nebo že k pozemkům Objednatel jinak zajistil právo provést stavbu, není-li ve Smlouvě uvedeno jinak.
- 16.2 Vlastnické právo k věcem, které Zhotovitel opatřuje pro plnění Smlouvy nebo které vznikají jako výsledek plnění Smlouvy a které se stanou součástí Díla, resp. pozemku, a to včetně strojů a jiných upevněných zařízení ve smyslu ust. § 508 občanského zákoníku, nabývá Stát okamžikem, kdy se stanou součástí Díla, resp. pozemku, nebo kdy takto vznikly a Objednatel současně získává odpovídající právo hospodařit ve smyslu zákona o státním podniku. Vlastnické právo k materiálu dodanému na Staveniště za účelem zhotovení Díla nabývá Stát okamžikem uhrazení příslušného daňového dokladu v souladu s odst. 13.1 Obchodních podmínek a Objednatel současně získává odpovídající právo hospodařit ve smyslu zákona o státním podniku. Ust. § 512 občanského zákoníku není dotčeno. Pro vyloučení pochybností smluvní strany prohlašují, že při úpravě vlastnického práva k Dílu a jeho částem vzaly v úvahu ust. § 5 zákona č. 266/1994 Sb., o drahách.

- 16.3 Ujednání o vlastnickém právu obsažené v předchozím odstavci neplatí v případě úpravy, přeložky nebo jiného zásahu do sítí technického vybavení nebo jiné věci, která je ve vlastnictví jiné fyzické nebo právnické osoby a které byly vyvolány prováděním Díla. Vlastnické právo k takto upravené věci v souladu s obecně závaznými právními předpisy nepřechází a zůstává zachováno původnímu vlastníkov.
- 16.4 V případě, že výsledkem činnosti Zhotovitele v souvislosti s plněním Smlouvy bude autorské dílo ve smyslu ustanovení § 2 zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů, (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů, Zhotovitel ve smyslu ust. § 2634 občanského zákoníku poskytuje k takovému autorskému dílu jako celku nebo k jeho jednotlivým částem ke dni vzniku takového autorského díla Objednateli oprávnění jej užit – licenci, a to výhradní, umožňující všechny způsoby užití autorského díla, potřebné pro naplnění účelu Smlouvy a pokračování plnění navazující na Smlouvu a v množstevním rozsahu tomuto účelu přiměřenému, s územním rozsahem vymezeným územím České republiky a časovým rozsahem omezeným na dobu trvání majetkových autorských práv k autorskému dílu, včetně možnosti zásahu do autorského díla, a to i prostřednictvím třetích osob, možnosti udělení podlicence a možnosti licenci převést na třetí osobu. Pro vyloučení pochybností platí, že cena veškerých licencí poskytnutých na základě tohoto článku je již zahrnuta v Ceně Díla. Objednatel či jeho právní nástupce nejsou povinni licenci využít.
- 16.5 V případě licence dle předcházejícího článku se Zhotovitel s ohledem na význam a způsob použití výslovně zřídá práva licenční smlouvu vypovědět dle ust. § 2370 občanského zákoníku a práva odstoupit od licenční smlouvy pro změnu přesvědčení dle ust. § 2382 občanského zákoníku.

17. ZMĚNOVÉ ŘÍZENÍ

- 17.1 TDS je kdykoli v průběhu provádění Díla oprávněn požádat Zhotovitele o změnu Díla, tedy o provedení prací, jež nebyly součástí plnění dle Smlouvy, nebo o neprovedení prací, jež byly součástí plnění dle Smlouvy, případně jiné provedení prací, než jak bylo popsáno ve Smlouvě. Vždy se bude jednat o změnu, která nebude změnou podstatnou. Zhotovitel je povinen takové žádosti vyhovět.
- 17.2 Zhotovitel je oprávněn na základě svého uvážení či na doporučení sám navrhopvat změny plnění Smlouvy. Jedná se zejména o změny, které budou vylepšením plnění Smlouvy, úsporou pro Objednatele nebo které řeší nově vzniklé situace.
- 17.3 Veškeré nové či upravené Části Díla, dotčené přímo či nepřímou změnou, musí po realizaci schválené změny splňovat všechny podmínky Smlouvy ve znění po zapracování příslušné změny. Stejně tak celé Dílo a všechny Části Díla musí po provedení změny nadále splňovat všechny podmínky Smlouvy. Provedení schválené změny plnění Smlouvy nemá vliv na platnost veškerých ustanovení Smlouvy.
- 17.4 Navrhne-li TDS nebo Zhotovitel změnu plnění Smlouvy, oznámí takovou skutečnost druhé straně a zároveň popíše předmět změny, její důvody, předpokládané technické řešení a předpokládané důsledky změny. Změna Díla bude označena pořadovým číslem, tímto úkonem bude zahájeno změnové řízení a obě strany na nejbližším jednání návrh změny projednají.
- 17.5 Zhotovitel následně provede hodnocení dopadů navrhované změny na výši Ceny Díla (tj. přehled veškerých nákladů nebo úspor touto změnou způsobených) a případně též na termíny plnění dle Harmonogramu postupu prací a součinnost Objednatele apod. Zhotovitel provede toto hodnocení v písemné formě nejpozději do patnácti (15) dnů od navržení změny TDS nebo Zhotovitelem, nedohodne-li se písemně Zhotovitel s TDS jinak. Zhotovitel nemá nárok na odměnu za provedení hodnocení dopadů navrhované změny.
- 17.6 Bude-li výsledkem navrhované změny také změna ceny Díla, je Zhotovitel povinen v hodnocení dopadů navrhované změny sestavit rozpočet nebo kvalifikovaný odhad změny ceny příslušných částí plnění Smlouvy, kterých se změna dotýká (tj. veškerých nákladů nebo úspor touto změnou způsobených).

- 17.7 Objednatel na základě písemného hodnocení navrhované změny Díla návrh změny schválí nebo odmítne.
- 17.8 V případě schválení návrhu změny Objednatel musí být následně změny sjednány písemně ve formě dodatku ke Smlouvě podepsaného oběma smluvními stranami.
- 17.9 V případě, že bude nezbytné, aby Zhotovitel provedl vícepráce, které nebyly výslovně uvedeny v Zadávací dokumentaci, je Objednatel oprávněn objednat tyto vícepráce u Zhotovitele. Veškeré vícepráce schválené ve změnovém řízení a zadané formou příslušného zadávacího řízení budou fakturovány samostatným daňovým dokladem.
- 17.10 Pro ocenění plnění na základě změnového řízení a víceprací dle předchozího odstavce se přednostně použijí jednotkové ceny obsažené v Rámcové dohodě, případně Sborníku prací pro údržbu a opravy železniční infrastruktury v platném znění, anebo jednotkové ceny co nejvíce odpovídající z hlediska věcného, časového a místa plnění. Pokud se druh víceprací v Rámcové dohodě nevyskytuje, porovná se jejich skladba s oceněnými pracemi a využije se k vytvoření nové nabídky skladby obdobných prací k vytvoření porovnávací položky. Pouze v případě, kdy neexistuje oceněný druh vícepráce ani porovnávací práce, náleží cena přiměřeně zvýšená určená jako obvyklá cena prací, které vyplynou ze změnového řízení nebo z víceprací ve smyslu ust. § 492 a § 2586 odst. 2 občanského zákoníku.
- 17.11 Smluvní strany jsou při změnových řízeních podle tohoto článku povinny postupovat v souladu s kogentními ustanoveními obecně závazných právních předpisů. Zhotovitel se zavazuje postupovat v rámci změnového řízení tak, aby neohrozil řádné plnění Smlouvy v souladu Harmonogramem postupu prací.
- 17.12 Zhotovitel se zavazuje, že po dobu změnového řízení nebude činit žádné kroky, které by znamenaly ohrožení, znemožnění či navýšení ceny navrhované změny. Vedlo-li by respektování takové povinnosti dle názoru Zhotovitele ke zpoždění Harmonogramu postupu prací, je Zhotovitel povinen neprodleně takovou skutečnost oznámit TDS.
- 17.13 Ujednání tohoto článku se užijí ve smyslu ust. § 2627 občanského zákoníku rovněž pro případy změn, které se týkají místa, kde má být Dílo prováděno, a jsou vynuceny okolnostmi, které vyšly najevo v průběhu provádění Díla, nebyly v době podpisu Smlouvy známy a Zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat či se situace, kdy při provádění Díla vyjdou najevo okolnosti odlišné od dokumentace předané Objednatel.
- 17.14 Bez ohledu na ujednání tohoto článku či jakákoliv další ujednání těchto podmínek je TDS oprávněn sjednávat za Objednatel se Zhotovitelem formou zápisů ve stavebním deníku drobné změny Díla, které svým charakterem nemají povahu víceprací či méněprací, které nemají vliv na Cenu díla ani na celkové technické vlastnosti díla (ani podmínky dané veřejnoprávními povoleními), jejichž potřeba vyvstane v místě provádění Díla při jeho provádění a kterou jsou nezbytné pro další postup provádění Díla.

18. ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU A ZPROŠTĚNÍ POVINNOSTI K JEJÍ NÁHRADĚ

- 18.1 Nebezpečí škody na zhotovovaném Díle nebo Části Díla nese Zhotovitel až do okamžiku řádného předání příslušné Části Díla, tzn. podpisu příslušného Zápisu o předání a převzetí Díla Zhotovitelem i TDS.
- 18.2 Zhotovitel odpovídá za veškerou škodu, která vznikne Objednateli nebo třetím osobám v důsledku porušení povinností Zhotovitele stanovených zákonem nebo na základě právních předpisů nebo v důsledku porušení povinností vyplývajících pro Zhotovitele ze Smlouvy.
- 18.3 Zhotovitel se zavazuje nahradit Objednateli veškerou škodu, kterou Objednatel utrpí v důsledku porušení povinností Zhotovitele stanovených právními předpisy nebo na základě právních předpisů nebo v důsledku porušení povinností vyplývajících pro Zhotovitele ze Smlouvy.
- 18.4 Zhotovitel se zavazuje Objednateli nahradit veškerou škodu a nemajetkovou újmu vzniklou na základě řádně uplatněných nároků třetích osob, vzniklých v důsledku

porušení jakékoliv povinnosti Zhotovitele uvedené v tomto článku, a to včetně nároků vyplývajících z uplatnění práv třetích osob k duševnímu či průmyslovému vlastnictví, které bylo součástí plnění Zhotovitele. Zhotovitel se zároveň zavazuje v případě, že porušení práv třetích osob je trvalého charakteru zajistit bez zbytečného odkladu a na vlastní náklady, aby Dílo nebo jeho část nadále práva třetích osob neporušovalo.

- 18.5 Žádná ze stran není odpovědná za škodu, pokud prokáže, že jí ve splnění povinnosti ze Smlouvy dočasně nebo trvale zabránila Vyšší moc. Překážka vzniklá ze škůdcových osobních poměrů nebo vzniklá až v době, kdy byl škůdce s plněním smlouvené povinnosti v prodlení, ani překážka, kterou byl škůdce podle Smlouvy povinen překonat, ho však povinnosti k náhradě nezproští. Tím nejsou dotčeny nároky Objednatele plynoucí z porušení povinností Zhotovitele dle Smlouvy, jsou-li tyto pokryty pojistnými smlouvami uvedenými v příloze č. 7 Smlouvy.

19. ODPOVĚDNOST ZA VADY A ZÁRUKY

- 19.1 Zhotovitel odpovídá za všechny vady, které má Dílo nebo Část Díla v okamžiku jeho předání a převzetí Objednatelem a dále za vady, které se na Díle nebo Části Díla objeví kdykoliv v průběhu záruční doby. Zhotovitel odpovídá za všechny vady, na které se vztahuje záruka za jakost, s výjimkou vad, které byly způsobeny po přechodu nebezpečí škody na Díle vnějšími událostmi, jež nezpůsobil Zhotovitel nebo osoby, s jejichž pomocí Zhotovitel plnil svou povinnost. S ohledem na povahu a rozsah Díla si strany sjednávají, že Objednatel je oprávněn oznamovat Zhotoviteli vady a uplatňovat práva z nich kdykoliv v průběhu záruční doby, a to bez ohledu na to, kdy existenci vady zjistil či mohl zjistit.
- 19.2 Zhotovitel odpovídá za všechny vady, způsobené:
- 19.2.1 jakoukoliv chybou v dokumentaci, za niž odpovídá Zhotovitel,
 - 19.2.2 nesouladu zařízení, materiálů nebo provedení Díla, se Smlouvou, nebo
 - 19.2.3 tím, že Zhotovitel nesplnil jinou svou povinnost.
- 19.3 Zhotovitel uzavřením Smlouvy poskytuje záruku za jakost Díla. Poskytnutím záruky za jakost Zhotovitel přejímá závazek, že zhotovené Dílo bude po celou záruční dobu způsobilé k užívání, ke kterému je svou povahou určeno a že po celou tuto záruční dobu bude mít vlastnosti vyžadované Smlouvou.
- 19.4 Zhotovitel poskytuje záruku za jakost v záručních dobách stanovených v Technických kvalitativních podmínkách staveb státních drah, nestanoví-li Rámcová dohoda jinak.
- 19.5 Záruční doba za jakost počíná běžet ode dne předání a převzetí Díla nebo Části Díla, kdy Části Díla se rozumí stavební objekt (SO), provozní soubor (PS) nebo jiná část plnění vymezená v Harmonogramu postupu prací.
- 19.6 Záruční doba neběží:
- 19.6.1 po dobu, po kterou Objednatel nemůže Dílo, nebo jeho vadou dotčenou Část Díla, řádně užívat pro jeho vadu, za kterou odpovídá Zhotovitel,
 - 19.6.2 po dobu, po kterou Zhotovitel odstraňuje vady Díla nebo Části Díla, za které odpovídá Zhotovitel a které sice nebrání Objednateli v řádném užívání Díla nebo Části Díla, ale vyskytnou se opakovaně.
- 19.7 Nemůže-li Objednatel pro vadu Díla nebo Části Díla užívat kromě vadou dotčené Části Díla i jinou související Část Díla, neběží ani záruční doba poskytnutá na tuto související Část Díla.
- 19.8 Záruční doba neběží vždy ode dne, kdy Zhotoviteli podle ustanovení Smlouvy vznikla povinnost započít s odstraňováním vady, nejdříve však ode dne, kdy Objednatel fakticky umožní Zhotoviteli zahájit práce na jejím odstraňování, až do dne, kdy Zhotovitel předá Objednateli příslušnou Část Díla po odstranění vady.
- 19.9 Záruční doba se prodlužuje vždy o dobu, po kterou tato záruční doba podle předchozích ustanovení neběží.

- 19.10 Pokud u některých dílčích technologických celků nebo některých materiálů či výrobků jsou v Technických podmínkách (např. i odkazem na Technické podmínky dodací/výrobku) stanoveny kratší nebo delší záruční doby než výše uvedené, platí záruční doby uvedené v příslušných technických podmínkách.
- Bližší podmínky uplatnění práv Objednatele z odpovědnosti Zhotovitele za vady v záruční době jsou uvedeny v Technických podmínkách.
- 19.11 V případě, že Objednatel v záruční době oprávněně uplatnil své právo z odpovědnosti Zhotovitele za vady, na jehož základě Zhotovitel pořídil a vyměnil provozuschopné celky nebo komponenty samostatně dodávané od jiných výrobců, počíná ode dne následujícího po dni jejich výměny běžet nová záruční doba v délce 24 měsíců.
- 19.12 Objednatel je oprávněn v případě, že převede vlastnické právo k Dílu nebo jeho části na třetí osobu nebo v případě, že vlastnické právo třetí osoby je založeno již zákonem, převést na tuto třetí osobu práva z odpovědnosti Zhotovitele za vady.
- 19.13 Objednatel je povinen Zhotoviteli bez zbytečného odkladu písemně oznámit skutečnost, že práva z odpovědnosti za vady je oprávněna vůči Zhotoviteli uplatnit Jiná oprávněná osoba.
- 19.14 Jiná oprávněná osoba je oprávněna uplatňovat u Zhotovitele práva z odpovědnosti za vady pouze v případě, že Objednatel oznámí Zhotoviteli toto její právo podle předchozího odstavce nebo v případě, že jiná oprávněná osoba Zhotoviteli toto své právo sama prokáže.
- 19.15 Objednatel nebo jiná oprávněná osoba jsou oprávněni kdykoliv v průběhu záruční doby pokud zjistí, že Dílo nebo Část Díla má vady, požadovat po Zhotoviteli jejich odstranění a Zhotovitel se zavazuje tyto vady bezplatně odstranit bezodkladně po jejich nahlášení v době nezbytně nutné pro jejich odstranění. Objednatel nebo jiná oprávněná osoba v nahlášení vady uvede, zda se jedná o vadu bránící řádnému užívání Díla nebo Části Díla, či nikoliv.
- 19.16 Zhotovitel se zavazuje započít s odstraňováním vad Díla nebo Části Díla bez zbytečného odkladu poté, kdy mu bude doručeno oznámení Objednatele nebo jiné oprávněné osoby, že Dílo nebo Část Díla má vady včetně požadavku na jejich odstranění. V odstraňování vad se Zhotovitel zavazuje bez přerušení pokračovat a odstranit je v co nejkratší technicky a technologicky možné lhůtě, kterou Zhotovitel navrhne a Objednatel odsouhlasí. Nedojde-li mezi smluvními stranami k dohodě o lhůtě pro odstranění vady, je Zhotovitel povinen odstranit vadu v dle povahy vady přiměřené lhůtě stanovené Objednatelem. Zhotovitel je povinen odstranit na své náklady i ty Objednatelem oznámené vady Díla, za které odpovědnost odmítá, resp. vady, které neuznává. Na takovou vadu se v ostatním přiměřeně použije úprava pro vady Díla. Pokud se následně stane nesporným, že Zhotovitel za vadu, kterou neuznal, skutečně neodpovídal, je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli náklady, které na odstranění vady účelně vynaložil, do 30 dnů od dne jejich prokázání Zhotovitelem.
- 19.17 V případě, že Zhotovitel nesplní svoji povinnost odstranit vadu v dohodnuté, příp. Objednatelem určené lhůtě, je Objednatel nebo jiná oprávněná osoba oprávněn zajistit odstranění této vady vlastními kapacitami nebo jiným dodavatelem na náklady Zhotovitele. Takovýmto postupem Objednatele nebude dotčena záruka za jakost poskytnutá Zhotovitelem na dotčenou Část Díla včetně jejího případného prodloužení. Náklady na odstranění vady je povinen uhradit Zhotovitel Objednateli na základě výzvy k úhradě. Jestliže nemůže být vada účinně odstraněna na Staveništi a Objednatel s tím vyjádří písemný souhlas, může Zhotovitel odvézt ze Staveniště pro účely opravy ty části Díla, resp. jeho příslušenství, které jsou vadné.
- 19.18 Jestliže je možné, že odstraňování některé vady ovlivnilo vlastnosti Díla, může TDS vyžadovat opakování kterékoliv zkoušky popsané ve Smlouvě. Tento požadavek bude oznámen do 28 dnů poté, co byla vada odstraněna. Tyto zkoušky budou provedeny v souladu s podmínkami použitými pro předchozí zkoušky, kromě toho, že budou provedeny na riziko a náklady strany odpovědné za náklady na odstranění vad.

- 19.19 V případě, že je vada Díla nebo vada Části Díla neodstranitelná, je Zhotovitel povinen provést náhradní Dílo nebo Část Díla do třiceti (30) dnů od zjištění této skutečnosti nebo poskytnout Objednateli přiměřenou slevu z Ceny Díla. Rozhodnutí, zda Objednatel přijme náhradní Dílo nebo slevu z Ceny Díla, je zcela v pravomoci Objednatele a není dotčeno předchozím uplatněním jiného práva z vad. V případě, že Zhotovitel nesplní svou povinnost provést náhradní Dílo nebo Část díla, je Objednatel oprávněn zajistit jeho provedení vlastními kapacitami nebo jiným dodavatelem na náklady Zhotovitele.
- 19.20 Pro odstranění pochybností si smluvní strany výslovně sjednávají, že povinnost Zhotovitele odstranit vady Díla zahrnuje rovněž povinnost provést bezplatně další práce, které by původně bylo třeba provést, pokud by Zhotovitel splnil svou upozorňovací povinnost dle ust. § 2594 či § 2627 občanského zákoníku.
- 19.21 Objednatel se zavazuje poskytnout Zhotoviteli přístup k Dílu, v rozsahu nezbytném pro odstranění vad.

20. SMLUVNÍ POKUTA A ÚROK Z PRODLENÍ

- 20.1 V případě prodlení některé ze smluvních stran s peněžitým plněním je druhá smluvní strana oprávněna požadovat zaplacení úroku z prodlení ve výši stanovené obecně závaznými právními předpisy. Pro účely nároku na zaplacení smluvní pokuty nejsou úroky z prodlení ve smyslu ust. § 1971 občanského zákoníku považovány za součást náhrady škody.
- 20.2 Úrok z prodlení nebo smluvní pokutu se povinná smluvní strana zavazuje zaplatit do třiceti (30) dnů ode dne doručení písemné výzvy druhé smluvní strany.
- 20.3 Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo druhé smluvní strany na náhradu škody v plné výši.
- 20.4 Povinnost, jejíž splnění bylo zajištěno smluvní pokutou, je povinná smluvní strana zavázána plnit i po zaplacení smluvní pokuty.
- 20.5 Obě smluvní strany se vzdávají práva na snížení smluvní pokuty dle ust. § 2051 občanského zákoníku.
- 20.6 V případě prodlení Zhotovitele s předáním Díla, nebo Části Díla v termínech a za podmínek stanovených Harmonogramem postupu prací je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny:
- a) Díla, které není členěno na Části Díla, nebo
 - b) za příslušnou Část Díla
- za každý započatý den prodlení, přičemž nároky Objednatele dle jiných ustanovení těchto Obchodních podmínek ani Smlouvy či plynoucí z právních předpisů tím nejsou dotčeny.
- 20.7 V případě prodlení Zhotovitele se splněním lhůty určené Objednatelem nebo TDS nebo dohodnuté smluvními stranami (v tomto pořadí) pro odstranění vad uvedených v Zápisu o předání a převzetí Díla a/nebo Předávacího protokolu, včetně vad v záruční době, které nebrání řádnému užívání Díla nebo Části Díla, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny dotčené Části Díla za každý jednotlivý případ a za každý započatý den prodlení s odstraněním jednotlivé vady.
- 20.8 V případě prodlení Zhotovitele se splněním lhůty určené Objednatelem nebo TDS nebo dohodnuté smluvními stranami (v tomto pořadí) pro odstranění vad v záruční době, které brání řádnému užívání Díla nebo Části Díla, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý jednotlivý případ a za každý den prodlení s odstraněním jednotlivé vady.
- 20.9 V případě, že v průběhu realizace stavby nebo v průběhu záruční doby dojde k negativní změně (dočasné nebo trvalé) dopravně-technologických charakteristik ve srovnání s jejich hodnotami dle schválené dokumentace (například omezení dovolené rychlosti včetně rychlosti jízdy odbočkou ve vlakové cestě, staniční nebo traťové provozní intervaly, kategorie ZZ, funkčnost trakčního napájení nebo osvětlení, ohřevů výhybek apod.) v době trvání delší než 10 minut od ohlášení, je Zhotovitel povinen uhradit

- Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny dotčené Části Díla za každý započatý den trvání takové změny, a to i opakovaně a zároveň uhrazení plné výše smluvní pokuty uplatněné vůči Objednateli ze strany dopravců. Prokáže-li Zhotovitel, že taková změna nastala vlivem okolností, které nevyplývají z jeho činnosti nebo z vlastností dodávaných částí Díla, popř. které způsobil svou činností Objednatel, toto ustanovení se nepoužije.
- 20.10 V případě, že Zhotovitel v rozporu se Smlouvou nezahájí činnosti směřující ke zhotovení Díla nebo nebude pokračovat v provádění Díla dle Harmonogramu a toto porušení nenapraví ani do 10 dnů na základě předchozí výzvy Objednatele, je Zhotovitel povinen Objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 5 % z celkové Ceny Díla za každý takový případ.
- 20.11 V případě prodlení Zhotovitele s převzetím Staveniště či jeho části, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z celkové Ceny Díla za každý započatý den prodlení až do dne řádného převzetí Staveniště či jeho části Zhotovitelem.
- 20.12 V případě prodlení Zhotovitele s termínem vyklizení Staveniště či jeho části, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z celkové Ceny Díla za každý započatý den prodlení až do dne vyklizení Staveniště či jeho části, maximálně 1.500.000 Kč za měsíc.
- 20.13 V případě, že Zhotovitel nesplní povinnost zabezpečit již provedené Části Díla po dobu přerušení prací na Díle nebo Části Díla dle odst. 3.9 těchto Obchodních podmínek, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5% z ceny všech dotčených Částí Díla za každý takový případ.
- 20.14 V případě, že Zhotovitel pověřil prováděním Díla jiného Poddodavatele než toho, který byl uveden v příloze č. 4 Rámcové dohody, bez předchozího písemného souhlasu Objednatele provedeného formou dodatku ke Smlouvě, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1% z celkové Ceny Díla za každý takový případ. Ostatní nároky Objednatele tím nejsou dotčeny.
- 20.15 V případě, že Zhotovitel poruší povinnost řádně předat Objednateli dokumentaci skutečného provedení stavby včetně její geodetické části podle podmínek stanovených Smlouvou, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové Ceny Díla za každých započatých 30 dní prodlení.
- 20.16 V případě, že Zhotovitel odřekne nebo změní termín (tj. datum, popř. čas) výluky zveřejněné ve střednědobém plánu výluk, uhradí Objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč) za každý případ výluky u každého dotčeného dopravce:
- a) jehož jízda vlaku byla ovlivněna, nebo
 - b) který již zpracoval a předal Objednateli (jako provozovateli dráhy) své dílčí opatření k dopravě s konkrétním dopadem na jízdu vlaku.
- 20.17 Platí, že překročením doby trvání výluky není výluka, která byla pozdě zahájena z důvodů na straně Objednatele, pokud byl celkový časový rozsah výluky dodržen.
- 20.18 V případě, že Zhotovitel nesplní svoji povinnost stanovenou Smlouvou udržovat po celou dobu provádění Díla v platnosti Objednatelem vyžadované pojistné smlouvy anebo nepředloží Objednateli k prokázání splnění této své povinnosti stanovené doklady, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,02% z celkové Ceny Díla za každý den neplnění této povinnosti. Ostatní nároky Objednatele tím nejsou dotčeny.
- 20.19 NEOBSAZENO
- 20.20 NEOBSAZENO
- 20.21 V případě, že Zhotovitel nepředložil dokumenty dle odst. 10.3 Rámcové dohody nebo postoupil být i jen částečně pohledávky související s prováděním Díla třetí osobě, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 3% z celkové Ceny Díla za každý takový případ. Ostatní nároky Objednatele tím nejsou dotčeny.
- 20.22 V případě, že se na Staveništi nacházejí pracovníci Zhotovitele či další osoby vykonávající pracovní činnost v kolejišti nebo v blízkosti kolejí bez průkazu „Oprávnění ke vstupu do kolejiště“, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za

každý zjištěný případ a za každý kalendářní den až do dne, kdy Zhotovitel prokáže, že předmětní pracovníci obdrželi průkaz „Oprávnění ke vstupu do kolejiště“ nebo přestali vykonávat pracovní činnost v kolejišti nebo v blízkosti kolejí.

- 20.23 V případě, že Zhotovitel poruší svoji povinnost vést řádným způsobem stavební deník nebo jednoduchý záznam o stavbě, včetně dodržení požadavků jejich obsahových náležitostí v souladu s obecně závaznými předpisy a Smlouvou a jejími přílohami, zejména odst. 4.1 a 4.2 těchto Obchodních podmínek a Technickými podmínkami, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1% z Ceny Díla, maximálně 20.000 Kč (slovy: dvacet tisíc korun českých) za každý zjištěný případ porušení takové povinnosti. Pokud Zhotovitel nezjedná nápravu do čtrnácti (14) dnů ode dne zápisu Objednatele do stavebního deníku o zjištění nedostatku, je povinen uhradit další smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý další den, až do dne, kdy odstraní veškeré nedostatky ve vedení stavebního deníku.
- 20.24 NEOBSAZENO
- 20.25 V případě, že Zhotovitel odmítne součinnost nebo plnění podmínek koordinátora BOZP při práci na Staveništi, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z Ceny Díla, maximálně 2.000.000 Kč za každý zjištěný případ.
- 20.26 V případě, že Zhotovitel v rozporu se Smlouvou použije pro účely realizace stavby nemovitosti nebo umístí Dílo nebo jakoukoliv jeho Část Díla na nemovitostech, které k tomuto účelu nebyly určeny PDPS, případně, na něž pro takové účely nebyla uzavřena smlouva, která Objednateli založila právo předmětné nemovitosti za účelem provedení Díla užít, je Objednatel nad rámec jiných oprávněných nároků Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 200.000 Kč za každé jednotlivé porušení této povinnosti a každou takto neoprávněně dotčenou nemovitost. Ostatní nároky Objednatele tím nejsou dotčeny.
- 20.27 V případě, že Zhotovitel poruší svou povinnost dle Smlouvy, aby každá osoba, která se podílí na provádění Díla na straně Zhotovitele, na výzvu oprávněné osoby prokázala splnění příslušné odborné, zdravotní či jiné kvalifikace a způsobilosti požadované Smlouvou, právními předpisy, Interními předpisy, nebo jinými předpisy závaznými pro Zhotovitele, je Zhotovitel povinen Objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý případ porušení této povinnosti.
- 20.28 V případě, že se zaměstnanec Zhotovitele nebo jeho Poddodavatele odmítne podrobit zjištění, zda není pod vlivem alkoholu nebo návykové látky, nebo je-li u této osoby dosaženo pozitivního výsledku kontroly, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 100.000 Kč za každý jednotlivý případ.
- 20.29 V případě, že Zhotovitel poruší jakoukoliv povinnost dle odst. 4.4. těchto Obchodních podmínek, je povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny Díla za každé jednotlivé porušení.
- 20.30 NEOBSAZENO
- 20.31 NEOBSAZENO
- 20.32 NEOBSAZENO
- 20.33 NEOBSAZENO
- 20.34 Zhotovitel je povinen při plnění Smlouvy postupovat tak, aby nedošlo kvůli nedbalosti, úmyslnému jednání nebo porušení Smlouvy Zhotovitelem, Personálem zhotovitele nebo jakýmkoli jejich příslušným zástupcem případně někým jiným, kdo je přímo nebo nepřímo zaměstnán kýmkoli z nich, ke škodě na jakýchkoliv nemovitých či movitých věcech nebo jinému porušení technologické kázně, které způsobí omezení provozování dráhy níže specifikované. V případě porušení jakékoli povinnosti dle tohoto odstavce je Zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu:
- za způsobené omezení provozování (každé) koleje na trati regionální ve výši 25 000 Kč za každou započatou hodinu za každou omezenou kolej;

- za způsobené omezení provozování (každé) koleje na trati celostátní ve výši 50 000 Kč za každou započatou hodinu za každou omezenou kolej;
 - za způsobené omezení provozování (každé) koleje na trati zařazené do systému TEN-T comprehensive ve výši 100 000 Kč za každou započatou hodinu za každou omezenou kolej;
 - za způsobené omezení provozování (každé) koleje na trati zařazené do systému TEN-T core ve výši 200 000 Kč za každou započatou hodinu za každou omezenou kolej.
- 20.35 V případě prodlení Zhotovitele se splněním jiné povinnosti dle Smlouvy, než je uvedeno výše, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý jednotlivý případ a každý započatý den prodlení.
- 20.36 V případě, že smluvní pokuty uvedené v tomto článku 20 Obchodních podmínek stanoví smluvní pokutu formou procentního vyjádření vůči ceně celého či části Díla, uplatní při výpočtu výše smluvní pokuty, bez ohledu a to, zda jde o pokutu za každý případ porušení povinnosti nebo za každý den započatý den prodlení, tato pravidla:
- a) u pokut stanovených jako 0,1 % ceny nemůže výsledná částka pokuty za každý případ porušení povinnosti nebo za každý den započatý den prodlení činit méně než 10.000,- Kč,
 - b) u pokut stanovených jako 0,5 % ceny nemůže výsledná částka pokuty za každý případ porušení povinnosti nebo za každý den započatý den prodlení činit méně než 20.000,- Kč,
 - c) u pokut stanovených jako 0,05 % ceny nemůže výsledná částka pokuty za každý případ porušení povinnosti nebo za každý den započatý den prodlení činit méně než 5.000,- Kč.

Souhrnná výše smluvních pokut dle písm. a) až c) tohoto článku je maximálně částka představující 100 % Ceny Díla.

21. ODSTOUPENÍ OBJEDNATELE

- 21.1 Kromě jiných důvodů, vyplývajících z právních předpisů je Objednatel oprávněn odstoupit od Smlouvy v případě podstatného porušení Smlouvy, jestliže:
- 21.1.1 Zhotovitel je v prodlení se zhotovováním Díla nebo Části Díla dle Harmonogramu postupu prací delším než čtrnáct (14) dní.
 - 21.1.2 Zhotovitel porušuje svou povinnost dle Smlouvy, pokud závadný stav z důvodu na straně Zhotovitele trvá i po čtrnácti (14) dnech ode dne písemného upozornění Objednatele na tuto skutečnost.
 - 21.1.3 NEOBSAZENO
 - 21.1.4 Zhotovitel nesplní některou povinnost podle Smlouvy, a neuposlechne výzvu TDS, aby nesplněnou povinnost splnil a napravil důsledek porušení povinnosti ve stanovené přiměřené lhůtě.
 - 21.1.5 Zhotovitel nezahájí činnosti směřující ke zhotovení Díla dle Harmonogramu a toto porušení nenapraví ani do 10 dnů.
 - 21.1.6 Z okolností je zjevné, že Zhotovitel není schopen pokračovat v provádění Díla nebo Zhotovitel písemně vyrozumí Objednatele v rozporu se Smlouvou, že nebude pokračovat v provádění Díla.
 - 21.1.7 Zhotovitel nesplní výzvu k odstranění některé z vad dle čl. 19 těchto Obchodních podmínek, jestliže vada zbavuje Objednatele v zásadě veškerého prospěchu z Díla nebo Části Díla.
 - 21.1.8 Zhotovitel poruší povinnost, že Poddodavatelé budou poskytovat plnění dle Smlouvy pouze v rozsahu dle přílohy č. 4 Rámcové dohody.

- 21.1.9 Dojde u Zhotovitele k platební neschopnosti, byl zrušen s likvidací nebo bez likvidace v případě, že nemá žádný majetek, že na majetek Zhotovitele je prohlášen úpadek, Zhotovitel sám podá dlužnický návrh na zahájení insolvenčního řízení nebo insolvenční návrh je zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení (ve znění zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů) nebo byl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující pro uspokojení věřitelů, jestliže bylo proti Zhotoviteli zahájeno exekuční řízení nebo nařízen výkon rozhodnutí nebo pokud dojde k jakémukoliv jinému úkonu nebo události, které by měly podobný efekt jako kterýkoli z uvedených úkonů nebo událostí.
- 21.1.10 Zhotovitel, osoba na straně Zhotovitele nebo zástupce Zhotovitele se v souvislosti s plněním Smlouvy dopustí trestného činu úplatkářství nebo přijetí úplatku.
- 21.1.11 Jakékoli prohlášení Zhotovitele dle Smlouvy se ukáže nepravdivým.
- 21.1.12 Zhotovitel nepředloží do doby zahájení prací na železniční dopravní cestě originál nebo ověřenou kopii dokladu, prokazujícího odbornou způsobilost stanovenou zákonem č.266/1994 Sb., o dráhách, a prováděcími vyhláškami k tomuto zákonu, to vše v platném znění, kterým prokáže, že každý pracovník, který bude vykonávat vedoucí práce, je oprávněn provádět činnosti na železniční dopravní cestě, je-li takový doklad vzhledem k charakteru Díla a prováděných prací nezbytný.
- 21.1.13 Zhotovitel zadá celé Dílo Poddodavateli, postoupí Smlouvu nebo v případě změny v osobě Zhotovitele nepředloží Objednateli dokumenty dle odst. 10.3 Rámcové dohody.
- 21.2 Nastane-li kterákoli z událostí nebo okolností uvedených v odst. 21.1 těchto Obchodních podmínek, může Objednatel odstoupit od Smlouvy písemným oznámením Zhotoviteli, které nabude účinnosti patnáctý (15.) den po doručení Zhotoviteli. Kromě toho v případech uvedených v odst. 21.1.9 a 21.1.10 těchto Obchodních podmínek může Objednatel odstoupit od Smlouvy oznámením s okamžitou účinností ke dni doručení Zhotoviteli.
- 21.3 Rozhodnutí Objednatele odstoupit od Smlouvy nemá vliv na uplatnění jiných práv Objednatele podle Smlouvy.
- 21.4 Objednatel se zavazuje zaslat kopii oznámení o odstoupení od Smlouvy též TDS.
- 21.5 Zhotovitel se zavazuje, že dnem účinnosti odstoupení od Smlouvy:
- 21.5.1 přestane provádět veškeré další práce kromě těch, k nimž dal TDS pokyn pro ochranu života nebo majetku nebo pro bezpečnost Díla;
 - 21.5.2 předá veškerou Dokumentaci Zhotovitele, zařízení, materiály a další práce, za něž obdržel platbu;
 - 21.5.3 odstraní ze Staveniště veškeré další vybavení, kromě toho, co je nutné k zajištění bezpečnosti, a opustí Staveniště; a
 - 21.5.4 vrátí Objednateli veškeré podklady a věci, které od něho za účelem provádění Díla převzal.
- 21.6 Zhotovitel bere na vědomí, že po odstoupení může Objednatel dokončit Dílo a/nebo zařídit, aby tak učinily jiné osoby. Objednatel a tyto osoby pak mohou využít Dokumentaci Zhotovitele a další dokumentace zhotovené Zhotovitelem nebo v jeho zastoupení.
- 21.7 Ke dni účinnosti odstoupení od Smlouvy má Zhotovitel pouze právo na úhradu přiměřených, prokazatelných a účelně vynaložených nákladů za stavební a jiné práce, které byly provedeny ke dni účinnosti odstoupení od Smlouvy a na které nebyl vystaven daňový doklad dle odst. 13.1 těchto Obchodních podmínek. Seznam prokazatelných

nákladů, na jejichž úhradu má Zhotovitel dle předcházející věty právo, musí být odsouhlasen a potvrzen TDS.

- 21.8 Právo na úhradu ceny za stavební a jiné práce dle předchozího odstavce uplatní Zhotovitel u Objednatele do 1 měsíce ode dne účinnosti odstoupení od Smlouvy.
- 21.9 Zhotovitel nemá právo na úhradu dle čl. 21.7 těchto Obchodních podmínek ve vztahu k práci, zařízení a materiálu, jejichž provedení, resp. použití při provádění Díla by vedlo k vadám Díla.
- 21.10 V případě, že je Objednatel dle odst. 21.1 oprávněn těchto Obchodních podmínek odstoupit od Smlouvy, může současně s odstoupením od Smlouvy odstoupit i od Rámcové dohody obdobně dle odst. 21.2. těchto Obchodních podmínek.

22. Odstoupení Zhotovitele a nároky Zhotovitele

- 22.1 Zhotovitel je oprávněn odstoupit od Smlouvy pouze jestliže:
 - 22.1.1 TDS nepodepíše Zápis o předání a převzetí Díla do třiceti (30) dnů poté, co Zhotovitel prokazatelně splnil veškeré podmínky pro jeho podpis ze strany TDS a Zhotovitel vyzval TDS k podpisu Zápisu o předání a převzetí Díla a v této výzvě Zhotovitel uvedl, že pokud nedojde ze strany TDS k podpisu Zápisu o předání a převzetí Díla ve výše uvedené lhůtě, tak může Zhotovitel po uplynutí výše uvedené lhůty odstoupit od Smlouvy s poukazem na tento článek Obchodních podmínek;
 - 22.1.2 Je Objednatel v prodlení s úhradou splatné částky více než třicet (30) dnů od vypršení lhůty splatnosti příslušného daňového dokladu, který byl řádně vystaven v souladu s touto Smlouvou a nebyl Objednatelem rozporován, a doručení písemné výzvy Zhotovitele k úhradě předmětné splatné částky.
- 22.2 Odstoupení Zhotovitele od Smlouvy dle tohoto článku je účinné patnáctým (15.) dnem po doručení písemného odstoupení od Smlouvy Objednateli.
- 22.3 Rozhodnutí Zhotovitele odstoupit od Smlouvy nemá vliv na uplatnění jiných práv Zhotovitele podle Smlouvy.
- 22.4 Zhotovitel se zavazuje zaslat kopii oznámení o odstoupení od Smlouvy též TDS.
- 22.5 Ustanovení odst. 21.5 až 21.9 Obchodních podmínek se použijí i v případě odstoupení Zhotovitele.

23. Řešení sporů

- 23.1 Spory vznikající ze Smlouvy a v souvislosti s ní, budou postoupeny příslušnému obecnému soudu České republiky.

PŘÍLOHA Č. 2

Vymezení předmětu dílčích zakázek

Předmět veřejných zakázek zadávaných na základě této rámcové dohody spočívajících v provádění údržbových prací na železničním svršku a spodku a provádění prací zimní údržby (**dále jen „dílčí zakázky“**) **je souhrnně specifikován v příloze č. 3a a 5b této Rámcové dohody** – Údržba, opravy a odstraňování závad u ST PCE 2026 - 2027 soupisem položek s tím, že předmětem dílčí zakázky může být jakákoliv kombinace či množství položek uvedených v příloze č. 3a a 3c této Rámcové dohody.

Specifikace díla pro část ÚDRŽBA A ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD NA ŽEL. SVRŠKU A SPODKU (SO 01 a SO 02)

Předmětem dílčích zakázek bude provádění opravných a údržbových prací na železničním svršku, železničním spodku, výřez vegetace, kácení stromů, zajištění přeprav a další s tím související práce.

Specifikace díla pro část ZIMNÍ ÚDRŽBA:

Předmětem dílčích zakázek bude především odstraňování sněhu či ledu z výhybek, kolejí, odstranění ledu z tunelů a ostatních objektů ve správě SMT (mosty, propustky, zdi), odstraňování sněhu či ledu z nástupišť, přístupových cest a komunikací, čištění podlah a chodníků a ošetření ploch posypem.

PŘÍLOHA Č. 3a

Předpokládaný objem dílčích smluv

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ HKR 2026 - 2027 (ST PCE)

Objekt: SO 01 - Položky soustavy ÚOŽI 2025

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství
----	-----	-----	-------	----	----------

Náklady soupisu celkem

1	K	021311001	Průzkumné práce pro opravy Měření kolejnicových profilů samostatná diagnostika příčných profilů kolejnic, součástí výhybek a speciálních zařízení	kus	100,000	Sborník UOŽI 01 2025
	PP		Průzkumné práce pro opravy Měření kolejnicových profilů samostatná diagnostika příčných profilů kolejnic, součástí výhybek a speciálních zařízení - V ceně jsou započteny náklady na sejmутí příčného řezu profiloměrem s digitálním záznamem, pořízení fotodokumentace, vložení dat do sběrné aplikace. V ceně nejsou započteny náklady na pořízení záznamu podélného profilu kolejnice. V cenách odvětví TH - Reprofilace výhybek 5910070010 - 5910080920 je již cena diagnostiky zahrnuta.			
2	K	5904005110	Vyšečení travního porostu strojně kolovou nebo kolejovou mechanizací se sekacím adaptérem	ha	10,000	Sborník UOŽI 01 2025
	PP		Vyšečení travního porostu strojně kolovou nebo kolejovou mechanizací se sekacím adaptérem Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na provedení s ponecháním pokosu na místě, a/nebo mulčování u likvidace strojně. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na odklizení a likvidaci pokosu.			
3	K	5904005120	Vyšečení travního porostu strojně kolovou nebo kolejovou mechanizací s mulčovacím adaptérem	ha	5,000	Sborník UOŽI 01 2025
	PP		Vyšečení travního porostu strojně kolovou nebo kolejovou mechanizací s mulčovacím adaptérem Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na provedení s ponecháním pokosu na místě, a/nebo mulčování u likvidace strojně. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na odklizení a likvidaci pokosu.			
4	K	5904010010	Odklizení travního porostu ručně	m2	10 000,000	Sborník UOŽI 01 2025
	PP		Odklizení travního porostu ručně Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na snesení pokosu a likvidaci nebo naložení na dopravní prostředek a uložení na skládku. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dopravu a skládkovné.			
5	K	5904020010	Vyřezání křovin porost řídký 1 až 5 kusů stonků na m2 plochy sklon terénu do 1:2	m2	2 000,000	Sborník UOŽI 01 2025
	PP		Vyřezání křovin porost řídký 1 až 5 kusů stonků na m2 plochy sklon terénu do 1:2 Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na vyřezání a likvidaci výřezu spálením, štěpkováním nebo jeho naložení na dopravní prostředek a uložení na skládku. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dopravu a skládkovné.			
6	K	5904020020	Vyřezání křovin porost řídký 1 až 5 kusů stonků na m2 plochy sklon terénu přes 1:2	m2	2 000,000	Sborník UOŽI 01 2025
	PP		Vyřezání křovin porost řídký 1 až 5 kusů stonků na m2 plochy sklon terénu přes 1:2 Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na vyřezání a likvidaci výřezu spálením, štěpkováním nebo jeho naložení na dopravní prostředek a uložení na skládku. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dopravu a skládkovné.			
7	K	5904020110	Vyřezání křovin porost hustý 6 a více kusů stonků na m2 plochy sklon terénu do 1:2	m2	2 000,000	Sborník UOŽI 01 2025
	PP		Vyřezání křovin porost hustý 6 a více kusů stonků na m2 plochy sklon terénu do 1:2 Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na vyřezání a likvidaci výřezu spálením, štěpkováním nebo jeho naložení na dopravní prostředek a uložení na skládku. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dopravu a skládkovné.			
8	K	5904020120	Vyřezání křovin porost hustý 6 a více kusů stonků na m2 plochy sklon terénu přes 1:2	m2	2 000,000	Sborník UOŽI 01 2025
	PP		Vyřezání křovin porost hustý 6 a více kusů stonků na m2 plochy sklon terénu přes 1:2 Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na vyřezání a likvidaci výřezu spálením, štěpkováním nebo jeho naložení na dopravní prostředek a uložení na skládku. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dopravu a skládkovné.			
9	K	5904040160	Rizikové kácení stromů listnatých se sklonem terénu přes 1:2 obvodem kmene přes 283 cm	kus	2,000	Sborník UOŽI 01 2025

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	
	PP		Rizikové kácení stromů listnatých se sklonem terénu přes 1:2 obvodem kmene přes 283 cm Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na použití lanové nebo podobné techniky na odvětvění, kácení, rozřezání a snesení kmene, spálení, štěpkování a rozprostření nebo naložení odpadu na dopravní prostředek a uložení na skládku. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dopravu a skládkovné.			
	P		<i>Poznámka k položce: Strom=kus, průměr přes 91 cm</i>			
10	K	5904040360	Rizikové kácení stromů jehličnatých se sklonem terénu přes 1:2 obvodem kmene přes 283 cm	kus	2,000	Sborník UOŽI 01 2025
	PP		Rizikové kácení stromů jehličnatých se sklonem terénu přes 1:2 obvodem kmene přes 283 cm Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na použití lanové nebo podobné techniky na odvětvění, kácení, rozřezání a snesení kmene, spálení, štěpkování a rozprostření nebo naložení odpadu na dopravní prostředek a uložení na skládku. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dopravu a skládkovné.			
	P		<i>Poznámka k položce: Strom=kus, průměr přes 91 cm</i>			
11	K	5904045020	Odstranění pařezu mechanicky průměru přes 10 cm do 30 cm	kus	50,000	Sborník UOŽI 01 2025
	PP		Odstranění pařezu mechanicky průměru přes 10 cm do 30 cm Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na mechanickou likvidaci pařezu odtěžením, odřezováním nebo na biologickou likvidaci aplikací chemikálie do vyvrtaných otvorů včetně jejího dodání, odstranění vzniklého odpadu a urovnání terénu a náklady na dodávku chemikálie.			
12	K	5904045030	Odstranění pařezu mechanicky průměru přes 30 cm do 60 cm	kus	50,000	Sborník UOŽI 01 2025
	PP		Odstranění pařezu mechanicky průměru přes 30 cm do 60 cm Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na mechanickou likvidaci pařezu odtěžením, odřezováním nebo na biologickou likvidaci aplikací chemikálie do vyvrtaných otvorů včetně jejího dodání, odstranění vzniklého odpadu a urovnání terénu a náklady na dodávku chemikálie.			
13	K	5904045040	Odstranění pařezu mechanicky průměru přes 60 cm do 100 cm	kus	50,000	Sborník UOŽI 01 2025
	PP		Odstranění pařezu mechanicky průměru přes 60 cm do 100 cm Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na mechanickou likvidaci pařezu odtěžením, odřezováním nebo na biologickou likvidaci aplikací chemikálie do vyvrtaných otvorů včetně jejího dodání, odstranění vzniklého odpadu a urovnání terénu a náklady na dodávku chemikálie.			
14	K	5904045050	Odstranění pařezu mechanicky průměru přes 100 cm	kus	25,000	Sborník UOŽI 01 2025
	PP		Odstranění pařezu mechanicky průměru přes 100 cm Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na mechanickou likvidaci pařezu odtěžením, odřezováním nebo na biologickou likvidaci aplikací chemikálie do vyvrtaných otvorů včetně jejího dodání, odstranění vzniklého odpadu a urovnání terénu a náklady na dodávku chemikálie.			
15	K	5905030010	Ojedinelá výměna KL mimo lavičku lože otevřené	m3	40,000	Sborník UOŽI 01 2025
	PP		Ojedinelá výměna KL mimo lavičku lože otevřené Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na ruční rozkopání, odstranění materiálu KL a rozprostření výzisku na terén nebo naložení na dopravní prostředek, přehození nového kameniva, zřízení KL, úprava KL do profilu a případné snížení pod patou kolejnice. U výměny KL včetně lavičky jsou v ceně započteny náklady na případné uvolnění, posun a dotažení pražce. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na úpravu směrového a výškového uspořádání, dodávku kameniva, následnou úpravu směrového a výškového uspořádání, dodávku a doplnění kameniva pro následnou úpravu směrového a výškového uspořádání, dopravu výzisku na skládku a skládkovné.			
16	K	5905030020	Ojedinelá výměna KL mimo lavičku lože zapuštěné	m3	40,000	Sborník UOŽI 01 2025
	PP		Ojedinelá výměna KL mimo lavičku lože zapuštěné Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na ruční rozkopání, odstranění materiálu KL a rozprostření výzisku na terén nebo naložení na dopravní prostředek, přehození nového kameniva, zřízení KL, úprava KL do profilu a případné snížení pod patou kolejnice. U výměny KL včetně lavičky jsou v ceně započteny náklady na případné uvolnění, posun a dotažení pražce. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na úpravu směrového a výškového uspořádání, dodávku kameniva, následnou úpravu směrového a výškového uspořádání, dodávku a doplnění kameniva pro následnou úpravu směrového a výškového uspořádání, dopravu výzisku na skládku a skládkovné.			
17	K	5905035010	Výměna KL malou těžící mechanizací mimo lavičku lože otevřené	m3	200,000	Sborník UOŽI 01 2025

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	
			Výměna KL malou těžící mechanizací mimo lavičku lože otevřené Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na odtěžení KL s použitím minirypadla, rozprostření výzisku na terén nebo naložení na dopravní prostředek, přehození kameniva, zřízení KL, úprava KL do profilu a jeho případné snížení pod patou kolejnice. U výměny KL v celém profilu včetně lavičky jsou v ceně započteny náklady na případné uvolnění, posun a dotažení pražce. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na úpravu směrového a výškového uspořádání, dodávku kameniva, následnou úpravu směrového a výškového uspořádání, dodávku a doplnění kameniva pro následnou úpravu směrového a výškového uspořádání, dopravu výzisku na skládku a skládkovné.			
18	K	5905035020	Výměna KL malou těžící mechanizací mimo lavičku lože zapuštěné	m3	100,000	Sborník UOŽI 01 2025
			Výměna KL malou těžící mechanizací mimo lavičku lože zapuštěné Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na odtěžení KL s použitím minirypadla, rozprostření výzisku na terén nebo naložení na dopravní prostředek, přehození kameniva, zřízení KL, úprava KL do profilu a jeho případné snížení pod patou kolejnice. U výměny KL v celém profilu včetně lavičky jsou v ceně započteny náklady na případné uvolnění, posun a dotažení pražce. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na úpravu směrového a výškového uspořádání, dodávku kameniva, následnou úpravu směrového a výškového uspořádání, dodávku a doplnění kameniva pro následnou úpravu směrového a výškového uspořádání, dopravu výzisku na skládku a skládkovné.			
19	K	5905035110	Výměna KL malou těžící mechanizací včetně lavičky pod ložnou plochou pražce lože otevřené	m3	100,000	Sborník UOŽI 01 2025
			Výměna KL malou těžící mechanizací včetně lavičky pod ložnou plochou pražce lože otevřené Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na odtěžení KL s použitím minirypadla, rozprostření výzisku na terén nebo naložení na dopravní prostředek, přehození kameniva, zřízení KL, úprava KL do profilu a jeho případné snížení pod patou kolejnice. U výměny KL v celém profilu včetně lavičky jsou v ceně započteny náklady na případné uvolnění, posun a dotažení pražce. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na úpravu směrového a výškového uspořádání, dodávku kameniva, následnou úpravu směrového a výškového uspořádání, dodávku a doplnění kameniva pro následnou úpravu směrového a výškového uspořádání, dopravu výzisku na skládku a skládkovné.			
20	K	5905040045	Souvislá výměna KL bez snesení KR koleje pražce ocelové tvar Y	km	0,100	Sborník UOŽI 01 2025
			Souvislá výměna KL bez snesení KR koleje pražce ocelové tvar Y Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na kontinuální odtěžení KL kolejovou mechanizací a rozprostření výzisku na terén nebo jeho naložení na dopravní prostředek, zřízení KL, doplnění, rozprostření a zhutnění vrstvy kameniva, úpravu směrového a výškového uspořádání do projektované polohy s následným přesným kontrolním zaměřením prostorové polohy koleje po ukončení prací (včetně případných technologických měření prostorové polohy koleje v průběhu prací) a měření mezních stavebních odchylek dle ČSN a technologických veličin, předání tištěných výstupů a úpravu KL do profilu. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku kameniva, následnou úpravu směrového a výškového uspořádání, dodávku a doplnění kameniva pro následnou úpravu směrového a výškového uspořádání, snížení KL pod patou kolejnice, dopravu výzisku na skládku a skládkovné.			
21	K	5905050015	Souvislá výměna KL se snesením KR koleje pražce dřevěné	km	1,000	Sborník UOŽI 01 2025
			Souvislá výměna KL se snesením KR koleje pražce dřevěné Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na odtěžení KL, úpravu sklonu a zhutnění pláňe, zřízení KL, úpravu směrového a výškového uspořádání do projektované polohy s následným přesným kontrolním zaměřením prostorové polohy koleje po ukončení prací (včetně případných technologických měření prostorové polohy koleje v průběhu prací) a měření mezních stavebních odchylek dle ČSN a technologických veličin a předání tištěných výstupů, úpravu KL do profilu, rozprostření výzisku na terén nebo jeho naložení na dopravní prostředek. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na výmuty a vložení KR, dodávku kameniva, následnou úpravu směrového a výškového uspořádání, dodávku a doplnění kameniva pro následnou úpravu směrového a výškového uspořádání, snížení KL pod patou kolejnice, dopravu výzisku na skládku a skládkovné.			
22	K	5905050055	Souvislá výměna KL se snesením KR koleje pražce betonové	km	1,000	Sborník UOŽI 01 2025

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	
	PP		Souvislá výměna KL se snesením KR koleje pražce betonové Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na odtěžení KL, úpravu sklonu a zhutnění pláň, zřízení KL, úpravu směrového a výškového uspořádání do projektované polohy s následným přesným kontrolním zaměřením prostorové polohy koleje po ukončení prací (včetně případných technologických měření prostorové polohy koleje v průběhu prací) a měření mezních stavebních odchylek dle ČSN a technologických veličin a předání tištěných výstupů, úpravu KL do profilu, rozprostření výzisku na terén nebo jeho naložení na dopravní prostředek. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na výjmutí a vložení KR, dodávku kameniva, následnou úpravu směrového a výškového uspořádání, dodávku a doplnění kameniva pro následnou úpravu směrového a výškového uspořádání, snížení KL pod patou kolejnice, dopravu výzisku na skládku a skládkovné.			
23	K	5905050135	Souvislá výměna KL se snesením KR koleje pražce ocelové tvar Y	km	0,100	Sborník UOŽI 01 2025
	PP		Souvislá výměna KL se snesením KR koleje pražce ocelové tvar Y Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na odtěžení KL, úpravu sklonu a zhutnění pláň, zřízení KL, úpravu směrového a výškového uspořádání do projektované polohy s následným přesným kontrolním zaměřením prostorové polohy koleje po ukončení prací (včetně případných technologických měření prostorové polohy koleje v průběhu prací) a měření mezních stavebních odchylek dle ČSN a technologických veličin a předání tištěných výstupů, úpravu KL do profilu, rozprostření výzisku na terén nebo jeho naložení na dopravní prostředek. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na výjmutí a vložení KR, dodávku kameniva, následnou úpravu směrového a výškového uspořádání, dodávku a doplnění kameniva pro následnou úpravu směrového a výškového uspořádání, snížení KL pod patou kolejnice, dopravu výzisku na skládku a skládkovné.			
24	K	5905050210	Souvislá výměna KL se snesením KR výhybky pražce dřevěné	m	200,000	Sborník UOŽI 01 2025
	PP		Souvislá výměna KL se snesením KR výhybky pražce dřevěné Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na odtěžení KL, úpravu sklonu a zhutnění pláň, zřízení KL, úpravu směrového a výškového uspořádání do projektované polohy s následným přesným kontrolním zaměřením prostorové polohy koleje po ukončení prací (včetně případných technologických měření prostorové polohy koleje v průběhu prací) a měření mezních stavebních odchylek dle ČSN a technologických veličin a předání tištěných výstupů, úpravu KL do profilu, rozprostření výzisku na terén nebo jeho naložení na dopravní prostředek. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na výjmutí a vložení KR, dodávku kameniva, následnou úpravu směrového a výškového uspořádání, dodávku a doplnění kameniva pro následnou úpravu směrového a výškového uspořádání, snížení KL pod patou kolejnice, dopravu výzisku na skládku a skládkovné.			
25	K	5905050220	Souvislá výměna KL se snesením KR výhybky pražce betonové	m	200,000	Sborník UOŽI 01 2025
	PP		Souvislá výměna KL se snesením KR výhybky pražce betonové Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na odtěžení KL, úpravu sklonu a zhutnění pláň, zřízení KL, úpravu směrového a výškového uspořádání do projektované polohy s následným přesným kontrolním zaměřením prostorové polohy koleje po ukončení prací (včetně případných technologických měření prostorové polohy koleje v průběhu prací) a měření mezních stavebních odchylek dle ČSN a technologických veličin a předání tištěných výstupů, úpravu KL do profilu, rozprostření výzisku na terén nebo jeho naložení na dopravní prostředek. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na výjmutí a vložení KR, dodávku kameniva, následnou úpravu směrového a výškového uspořádání, dodávku a doplnění kameniva pro následnou úpravu směrového a výškového uspořádání, snížení KL pod patou kolejnice, dopravu výzisku na skládku a skládkovné.			
26	K	5905055010	Odstranění stávajícího kolejového lože odtěžením v koleji	m3	200,000	Sborník UOŽI 01 2025
	PP		Odstranění stávajícího kolejového lože odtěžením v koleji Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na odstranění KL, úpravu pláň a rozprostření výzisku na terén nebo jeho naložení na dopravní prostředek. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dopravu výzisku na skládku a skládkovné.			
27	K	5905055020	Odstranění stávajícího kolejového lože odtěžením ve výhybce	m3	200,000	Sborník UOŽI 01 2025
	PP		Odstranění stávajícího kolejového lože odtěžením ve výhybce Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na odstranění KL, úpravu pláň a rozprostření výzisku na terén nebo jeho naložení na dopravní prostředek. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dopravu výzisku na skládku a skládkovné.			
28	K	5905060010	Zřízení nového kolejového lože v koleji	m3	200,000	Sborník UOŽI 01 2025

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	
	PP		Zřízení nového kolejového lože v koleji Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na zřízení KL, rozprostření vrstvy kameniva, zřízení homogenizované vrstvy kameniva a úprava KL do profilu. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na položení KR, úpravu směrového a výškového uspořádání, dodávku kameniva a snížení KL pod patou kolejnice.			
29	K	5905060020	Zřízení nového kolejového lože ve výhybce	m3	200,000	Sborník UOŽI 01 2025
	PP		Zřízení nového kolejového lože ve výhybce Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na zřízení KL, rozprostření vrstvy kameniva, zřízení homogenizované vrstvy kameniva a úprava KL do profilu. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na položení KR, úpravu směrového a výškového uspořádání, dodávku kameniva a snížení KL pod patou kolejnice.			
30	K	5905070010	Odsunutí koleje od osy do 0,50 m	m	100,000	Sborník UOŽI 01 2025
	PP		Odsunutí koleje od osy do 0,50 m Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na odstranění kameniva za hlavami, podél pražců a odsun koleje od osy.			
31	K	5905070020	Odsunutí koleje od osy přes 0,50 m	m	100,000	Sborník UOŽI 01 2025
	PP		Odsunutí koleje od osy přes 0,50 m Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na odstranění kameniva za hlavami, podél pražců a odsun koleje od osy.			
32	K	5905075010	Zasunutí koleje do osy do 0,50 m	m	100,000	Sborník UOŽI 01 2025
	PP		Zasunutí koleje do osy do 0,50 m Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na vrácení koleje zpět do osy, dohození kameniva, úprava KL a zhutnění KL za hlavami pražců.			
33	K	5905075020	Zasunutí koleje do osy přes 0,50 m	m	100,000	Sborník UOŽI 01 2025
	PP		Zasunutí koleje do osy přes 0,50 m Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na vrácení koleje zpět do osy, dohození kameniva, úprava KL a zhutnění KL za hlavami pražců.			
34	K	5905080010	Ojedinělé čištění KL mimo lavičku lože otevřené	m2	100,000	Sborník UOŽI 01 2025
	PP		Ojedinělé čištění KL mimo lavičku lože otevřené Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na odstranění buřiny, rozkopání a pročištění KL ručně, přehození čistého kameniva a výzisku jeho rozprostření na terén nebo jeho naložení na dopravní prostředek, úpravu KL do profilu a případné snížení KL pod patou kolejnice. U čištění KL v celém profilu jsou v ceně započteny náklady na případné uvolnění, posun a dotažení pražce. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na podbití pražce, dodávku a doplnění kameniva.			
35	K	5905080020	Ojedinělé čištění KL mimo lavičku lože zapuštěné	m2	100,000	Sborník UOŽI 01 2025
	PP		Ojedinělé čištění KL mimo lavičku lože zapuštěné Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na odstranění buřiny, rozkopání a pročištění KL ručně, přehození čistého kameniva a výzisku jeho rozprostření na terén nebo jeho naložení na dopravní prostředek, úpravu KL do profilu a případné snížení KL pod patou kolejnice. U čištění KL v celém profilu jsou v ceně započteny náklady na případné uvolnění, posun a dotažení pražce. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na podbití pražce, dodávku a doplnění kameniva.			
36	K	5905080110	Ojedinělé čištění KL včetně lavičky (pod ložnou plochou pražce) lože otevřené	m2	100,000	Sborník UOŽI 01 2025
	PP		Ojedinělé čištění KL včetně lavičky (pod ložnou plochou pražce) lože otevřené Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na odstranění buřiny, rozkopání a pročištění KL ručně, přehození čistého kameniva a výzisku jeho rozprostření na terén nebo jeho naložení na dopravní prostředek, úpravu KL do profilu a případné snížení KL pod patou kolejnice. U čištění KL v celém profilu jsou v ceně započteny náklady na případné uvolnění, posun a dotažení pražce. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na podbití pražce, dodávku a doplnění kameniva.			
37	K	5905080120	Ojedinělé čištění KL včetně lavičky (pod ložnou plochou pražce) lože zapuštěné	m2	100,000	Sborník UOŽI 01 2025
	PP		Ojedinělé čištění KL včetně lavičky (pod ložnou plochou pražce) lože zapuštěné Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na odstranění buřiny, rozkopání a pročištění KL ručně, přehození čistého kameniva a výzisku jeho rozprostření na terén nebo jeho naložení na dopravní prostředek, úpravu KL do profilu a případné snížení KL pod patou kolejnice. U čištění KL v celém profilu jsou v ceně započteny náklady na případné uvolnění, posun a dotažení pražce. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na podbití pražce, dodávku a doplnění kameniva.			
38	K	5905085015	Souvislé čištění KL strojně koleje pražce dřevěné	km	1,000	Sborník UOŽI 01 2025

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	
			Souvislé čištění KL strojně koleje pražce dřevěné Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na kontinuální čištění KL strojní čističkou, rozprostření výzisku na terén nebo naložení na dopravní prostředek, úpravu směrového a výškového uspořádání do projektované polohy s následným přesným kontrolním zaměřením prostorové polohy koleje po ukončení prací (včetně případných technologických měření prostorové polohy koleje v průběhu prací) a měření mezních stavebních odchylek dle ČSN a technologických veličin, předání tištěných výstupů a úpravu KL do profilu. Platí i pro čištění KL současně s výměnou pražců. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku a doplnění kameniva, následnou úpravu směrového a výškového uspořádání, dodávku a doplnění kameniva pro následnou úpravu směrového a výškového uspořádání, na snížení KL pod patou kolejnice, dopravu výzisku na skládku a skládkovné.			
39	K	5905085045	Souvislé čištění KL strojně koleje pražce betonové	km	1,000	Sborník UOŽI 01 2025
			Souvislé čištění KL strojně koleje pražce betonové Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na kontinuální čištění KL strojní čističkou, rozprostření výzisku na terén nebo naložení na dopravní prostředek, úpravu směrového a výškového uspořádání do projektované polohy s následným přesným kontrolním zaměřením prostorové polohy koleje po ukončení prací (včetně případných technologických měření prostorové polohy koleje v průběhu prací) a měření mezních stavebních odchylek dle ČSN a technologických veličin, předání tištěných výstupů a úpravu KL do profilu. Platí i pro čištění KL současně s výměnou pražců. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku a doplnění kameniva, následnou úpravu směrového a výškového uspořádání, dodávku a doplnění kameniva pro následnou úpravu směrového a výškového uspořádání, na snížení KL pod patou kolejnice, dopravu výzisku na skládku a skládkovné.			
40	K	5905085095	Souvislé čištění KL strojně koleje pražce ocelové tvar Y	km	0,200	Sborník UOŽI 01 2025
			Souvislé čištění KL strojně koleje pražce ocelové tvar Y Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na kontinuální čištění KL strojní čističkou, rozprostření výzisku na terén nebo naložení na dopravní prostředek, úpravu směrového a výškového uspořádání do projektované polohy s následným přesným kontrolním zaměřením prostorové polohy koleje po ukončení prací (včetně případných technologických měření prostorové polohy koleje v průběhu prací) a měření mezních stavebních odchylek dle ČSN a technologických veličin, předání tištěných výstupů a úpravu KL do profilu. Platí i pro čištění KL současně s výměnou pražců. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku a doplnění kameniva, následnou úpravu směrového a výškového uspořádání, dodávku a doplnění kameniva pro následnou úpravu směrového a výškového uspořádání, na snížení KL pod patou kolejnice, dopravu výzisku na skládku a skládkovné.			
41	K	5905085215	Souvislé čištění KL strojně výhybky pražce dřevěné	m	20,000	Sborník UOŽI 01 2025
			Souvislé čištění KL strojně výhybky pražce dřevěné Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na kontinuální čištění KL strojní čističkou, rozprostření výzisku na terén nebo naložení na dopravní prostředek, úpravu směrového a výškového uspořádání do projektované polohy s následným přesným kontrolním zaměřením prostorové polohy koleje po ukončení prací (včetně případných technologických měření prostorové polohy koleje v průběhu prací) a měření mezních stavebních odchylek dle ČSN a technologických veličin, předání tištěných výstupů a úpravu KL do profilu. Platí i pro čištění KL současně s výměnou pražců. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku a doplnění kameniva, následnou úpravu směrového a výškového uspořádání, dodávku a doplnění kameniva pro následnou úpravu směrového a výškového uspořádání, na snížení KL pod patou kolejnice, dopravu výzisku na skládku a skládkovné.			
42	K	5905085225	Souvislé čištění KL strojně výhybky pražce betonové	m	20,000	Sborník UOŽI 01 2025
			Souvislé čištění KL strojně výhybky pražce betonové Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na kontinuální čištění KL strojní čističkou, rozprostření výzisku na terén nebo naložení na dopravní prostředek, úpravu směrového a výškového uspořádání do projektované polohy s následným přesným kontrolním zaměřením prostorové polohy koleje po ukončení prací (včetně případných technologických měření prostorové polohy koleje v průběhu prací) a měření mezních stavebních odchylek dle ČSN a technologických veličin, předání tištěných výstupů a úpravu KL do profilu. Platí i pro čištění KL současně s výměnou pražců. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku a doplnění kameniva, následnou úpravu směrového a výškového uspořádání, dodávku a doplnění kameniva pro následnou úpravu směrového a výškového uspořádání, na snížení KL pod patou kolejnice, dopravu výzisku na skládku a skládkovné.			
43	K	5905090010	Souvislé čištění KL za hlavami pražců jednostranně	km	0,500	Sborník UOŽI 01 2025

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	
	PP		Souvislé čištění KL za hlavami pražců jednostranně Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na kontinuální čištění a úpravu KL za hlavami pražců strojně. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na doplnění a dodávku kameniva.			
44	K	5905100010	Úprava kolejového lože souvisle strojně v koleji lože otevřené	km	2,000	Sborník UOŽI 01 2025
	PP		Úprava kolejového lože souvisle strojně v koleji lože otevřené Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na úpravu KL koleje a výhybek kontinuálně strojně pluhem, u výhybek ruční dokončení úpravy. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na doplnění a dodávku kameniva.			
	P		Poznámka k položce: Kilometr koleje=km			
45	K	5905100020	Úprava kolejového lože souvisle strojně v koleji lože zapuštěné	km	2,000	Sborník UOŽI 01 2025
	PP		Úprava kolejového lože souvisle strojně v koleji lože zapuštěné Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na úpravu KL koleje a výhybek kontinuálně strojně pluhem, u výhybek ruční dokončení úpravy. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na doplnění a dodávku kameniva.			
	P		Poznámka k položce: Kilometr koleje=km			
46	K	5905105010	Doplnění KL kamenivem ojedinele ručně v koleji	m3	100,000	Sborník UOŽI 01 2025
	PP		Doplnění KL kamenivem ojedinele ručně v koleji Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na doplnění kameniva ojedinele ručně vidlemi a/nebo souvisle strojně z výsypných vozů případně nakladačem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku kameniva.			
47	K	5905105020	Doplnění KL kamenivem ojedinele ručně ve výhybce	m3	100,000	Sborník UOŽI 01 2025
	PP		Doplnění KL kamenivem ojedinele ručně ve výhybce Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na doplnění kameniva ojedinele ručně vidlemi a/nebo souvisle strojně z výsypných vozů případně nakladačem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku kameniva.			
48	K	5905105030	Doplnění KL kamenivem souvisle strojně v koleji	m3	1 000,000	Sborník UOŽI 01 2025
	PP		Doplnění KL kamenivem souvisle strojně v koleji Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na doplnění kameniva ojedinele ručně vidlemi a/nebo souvisle strojně z výsypných vozů případně nakladačem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku kameniva.			
49	K	5905105040	Doplnění KL kamenivem souvisle strojně ve výhybce	m3	1 000,000	Sborník UOŽI 01 2025
	PP		Doplnění KL kamenivem souvisle strojně ve výhybce Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na doplnění kameniva ojedinele ručně vidlemi a/nebo souvisle strojně z výsypných vozů případně nakladačem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku kameniva.			
50	K	5905110010	Snížení KL pod patou kolejnice v koleji	km	2,000	Sborník UOŽI 01 2025
	PP		Snížení KL pod patou kolejnice v koleji Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na snížení KL pod patou kolejnice ručně vidlemi. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na doplnění a dodávku kameniva.			
	P		Poznámka k položce: Kilometr koleje=km			
51	K	5906005010	Ruční výměna pražce v KL otevřeném pražec dřevěný příčný nevystrojený	kus	100,000	Sborník UOŽI 01 2025
	PP		Ruční výměna pražce v KL otevřeném pražec dřevěný příčný nevystrojený Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na ruční ojedinelou výměnu, demontáž upevňovadel, odstranění KL a části stezky vidlemi, vysunutí a výměna pražce, montáž upevňovadel, přehození kameniva, podbití pražce, úprava KL a části stezky, případné snížení KL pod patou kolejnice. Ošetření součástí mazivem a naložení výtisku na dopravní prostředek. U nevystrojených a výhybkových pražců dřevěných vrtání otvorů pro vrtule, impregnaci otvorů včetně impregnačního materiálu. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu, dopravu výtisku na skládku a skládkovné.			
	P		Poznámka k položce: Pražec=kus			
52	K	5906005020	Ruční výměna pražce v KL otevřeném pražec dřevěný příčný vystrojený	kus	100,000	Sborník UOŽI 01 2025
	PP		Ruční výměna pražce v KL otevřeném pražec dřevěný příčný vystrojený Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na ruční ojedinelou výměnu, demontáž upevňovadel, odstranění KL a části stezky vidlemi, vysunutí a výměna pražce, montáž upevňovadel, přehození kameniva, podbití pražce, úprava KL a části stezky, případné snížení KL pod patou kolejnice. Ošetření součástí mazivem a naložení výtisku na dopravní prostředek. U nevystrojených a výhybkových pražců dřevěných vrtání otvorů pro vrtule, impregnaci otvorů včetně impregnačního materiálu. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu, dopravu výtisku na skládku a skládkovné.			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	
P			Poznámka k položce: Pražec=kus			
53	K	5906005120	Ruční výměna pražce v KL otevřeném pražec betonový příčný nevystrojený	kus	100,000	Sborník UOŽI 01 2025
PP			Ruční výměna pražce v KL otevřeném pražec betonový příčný nevystrojený Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na ruční ojedinelou výměnu, demontáž upevňovadel, odstranění KL a části stezky vidlemi, vysunutí a výměna pražce, montáž upevňovadel, přehození kameniva, podbití pražce, úprava KL a části stezky, případné snížení KL pod patou kolejnice. Ošetření součástí mazivem a naložení výzisku na dopravní prostředek. U nevystrojených a výhybkových pražců dřevěných vrtání otvorů pro vrtule, impregnaci otvorů včetně impregnačního materiálu. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu, dopravu výzisku na skládku a skládkovné.			
P			Poznámka k položce: Pražec=kus			
54	K	5906005125	Ruční výměna pražce v KL otevřeném pražec betonový příčný vystrojený	kus	100,000	Sborník UOŽI 01 2025
PP			Ruční výměna pražce v KL otevřeném pražec betonový příčný vystrojený Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na ruční ojedinelou výměnu, demontáž upevňovadel, odstranění KL a části stezky vidlemi, vysunutí a výměna pražce, montáž upevňovadel, přehození kameniva, podbití pražce, úprava KL a části stezky, případné snížení KL pod patou kolejnice. Ošetření součástí mazivem a naložení výzisku na dopravní prostředek. U nevystrojených a výhybkových pražců dřevěných vrtání otvorů pro vrtule, impregnaci otvorů včetně impregnačního materiálu. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu, dopravu výzisku na skládku a skládkovné.			
P			Poznámka k položce: Pražec=kus			
55	K	5906010010	Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec dřevěný příčný nevystrojený	kus	100,000	Sborník UOŽI 01 2025
PP			Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec dřevěný příčný nevystrojený Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na ruční ojedinelou výměnu, demontáž upevňovadel, odstranění KL a části stezky vidlemi, vysunutí a výměna pražce, montáž upevňovadel, přehození kameniva, podbití pražce, úprava KL a části stezky, případné snížení KL pod patou kolejnice. Ošetření součástí mazivem a naložení výzisku na dopravní prostředek. U nevystrojených a výhybkových pražců dřevěných vrtání otvorů pro vrtule, impregnaci otvorů včetně impregnačního materiálu. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu, dopravu výzisku na skládku a skládkovné.			
P			Poznámka k položce: Pražec=kus			
56	K	5906010020	Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec dřevěný příčný vystrojený	kus	100,000	Sborník UOŽI 01 2025
PP			Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec dřevěný příčný vystrojený Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na ruční ojedinelou výměnu, demontáž upevňovadel, odstranění KL a části stezky vidlemi, vysunutí a výměna pražce, montáž upevňovadel, přehození kameniva, podbití pražce, úprava KL a části stezky, případné snížení KL pod patou kolejnice. Ošetření součástí mazivem a naložení výzisku na dopravní prostředek. U nevystrojených a výhybkových pražců dřevěných vrtání otvorů pro vrtule, impregnaci otvorů včetně impregnačního materiálu. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu, dopravu výzisku na skládku a skládkovné.			
P			Poznámka k položce: Pražec=kus			
57	K	5906010030	Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec dřevěný výhybkový délky do 3 m	kus	100,000	Sborník UOŽI 01 2025
PP			Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec dřevěný výhybkový délky do 3 m Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na ruční ojedinelou výměnu, demontáž upevňovadel, odstranění KL a části stezky vidlemi, vysunutí a výměna pražce, montáž upevňovadel, přehození kameniva, podbití pražce, úprava KL a části stezky, případné snížení KL pod patou kolejnice. Ošetření součástí mazivem a naložení výzisku na dopravní prostředek. U nevystrojených a výhybkových pražců dřevěných vrtání otvorů pro vrtule, impregnaci otvorů včetně impregnačního materiálu. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu, dopravu výzisku na skládku a skládkovné.			
P			Poznámka k položce: Pražec=kus			
58	K	5906010040	Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec dřevěný výhybkový délky přes 3 do 4 m	kus	100,000	Sborník UOŽI 01 2025

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	
	PP		Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec dřevěný výhybkový délky přes 3 do 4 m Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na ruční ojedinělou výměnu, demontáž upevňovadel, odstranění KL a části stezky vidlemi, vysunutí a výměna pražce, montáž upevňovadel, přehození kameniva, podbití pražce, úprava KL a části stezky, případné snížení KL pod patou kolejnice. Ošetření součástí mazivem a naložení výzisku na dopravní prostředek. U nevystrojených a výhybkových pražců dřevěných vrtání otvorů pro vrtule, impregnaci otvorů včetně impregnačního materiálu. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu, dopravu výzisku na skládku a skládkovné.			
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Pražec=kus</i>			
59	K	5906010050	Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec dřevěný výhybkový délky přes 4 do 5 m	kus	100,000	Sborník UOŽI 01 2025
	PP		Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec dřevěný výhybkový délky přes 4 do 5 m Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na ruční ojedinělou výměnu, demontáž upevňovadel, odstranění KL a části stezky vidlemi, vysunutí a výměna pražce, montáž upevňovadel, přehození kameniva, podbití pražce, úprava KL a části stezky, případné snížení KL pod patou kolejnice. Ošetření součástí mazivem a naložení výzisku na dopravní prostředek. U nevystrojených a výhybkových pražců dřevěných vrtání otvorů pro vrtule, impregnaci otvorů včetně impregnačního materiálu. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu, dopravu výzisku na skládku a skládkovné.			
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Pražec=kus</i>			
60	K	5906010120	Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec betonový příčný nevystrojený	kus	100,000	Sborník UOŽI 01 2025
	PP		Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec betonový příčný nevystrojený Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na ruční ojedinělou výměnu, demontáž upevňovadel, odstranění KL a části stezky vidlemi, vysunutí a výměna pražce, montáž upevňovadel, přehození kameniva, podbití pražce, úprava KL a části stezky, případné snížení KL pod patou kolejnice. Ošetření součástí mazivem a naložení výzisku na dopravní prostředek. U nevystrojených a výhybkových pražců dřevěných vrtání otvorů pro vrtule, impregnaci otvorů včetně impregnačního materiálu. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu, dopravu výzisku na skládku a skládkovné.			
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Pražec=kus</i>			
61	K	5906010125	Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec betonový příčný vystrojený	kus	100,000	Sborník UOŽI 01 2025
	PP		Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec betonový příčný vystrojený Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na ruční ojedinělou výměnu, demontáž upevňovadel, odstranění KL a části stezky vidlemi, vysunutí a výměna pražce, montáž upevňovadel, přehození kameniva, podbití pražce, úprava KL a části stezky, případné snížení KL pod patou kolejnice. Ošetření součástí mazivem a naložení výzisku na dopravní prostředek. U nevystrojených a výhybkových pražců dřevěných vrtání otvorů pro vrtule, impregnaci otvorů včetně impregnačního materiálu. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu, dopravu výzisku na skládku a skládkovné.			
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Pražec=kus</i>			
62	K	5906015010	Výměna pražce malou těžící mechanizací v KL otevřeném i zapuštěném pražec dřevěný příčný nevystrojený	kus	150,000	Sborník UOŽI 01 2025
	PP		Výměna pražce malou těžící mechanizací v KL otevřeném i zapuštěném pražec dřevěný příčný nevystrojený Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na výměnu pražce za použití malé těžící mechanizace, demontáž upevňovadel, odstranění KL a části stezky, vysunutí a výměna pražce, montáž upevňovadel, přehození kameniva, podbití pražce, úprava KL a části stezky, případné snížení KL pod patou kolejnice. Ošetření součástí mazivem a naložení výzisku na dopravní prostředek. U nevystrojených a výhybkových pražců dřevěných vrtání otvorů pro vrtule, impregnaci otvorů včetně impregnačního materiálu. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu, dopravu výzisku na skládku a skládkovné.			
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Pražec=kus</i>			
63	K	5906015020	Výměna pražce malou těžící mechanizací v KL otevřeném i zapuštěném pražec dřevěný příčný vystrojený	kus	100,000	Sborník UOŽI 01 2025

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	
	PP		Výměna pražce malou těžící mechanizací v KL otevřeném i zapuštěném pražec dřevěný příčný vystrojený Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na výměnu pražce za použití malé těžící mechanizace, demontáž upevňovadel, odstranění KL a části stezky, vysunutí a výměna pražce, montáž upevňovadel, přehození kameniva, podbití pražce, úprava KL a části stezky, případné snížení KL pod patou kolejnice. Ošetření součástí mazivem a naložení výzisku na dopravní prostředek. U nevystrojených a výhybkových pražců dřevěných vrtání otvorů pro vrtule, impregnaci otvorů včetně impregnačního materiálu. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu, dopravu výzisku na skládku a skládkovné.			
	P		Poznámka k položce: Pražec=kus			
64	K	5906015030	Výměna pražce malou těžící mechanizací v KL otevřeném i zapuštěném pražec dřevěný výhybkový délky do 3 m	kus	100,000	Sborník UOŽI 01 2025
	PP		Výměna pražce malou těžící mechanizací v KL otevřeném i zapuštěném pražec dřevěný výhybkový délky do 3 m Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na výměnu pražce za použití malé těžící mechanizace, demontáž upevňovadel, odstranění KL a části stezky, vysunutí a výměna pražce, montáž upevňovadel, přehození kameniva, podbití pražce, úprava KL a části stezky, případné snížení KL pod patou kolejnice. Ošetření součástí mazivem a naložení výzisku na dopravní prostředek. U nevystrojených a výhybkových pražců dřevěných vrtání otvorů pro vrtule, impregnaci otvorů včetně impregnačního materiálu. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu, dopravu výzisku na skládku a skládkovné.			
	P		Poznámka k položce: Pražec=kus			
65	K	5906015040	Výměna pražce malou těžící mechanizací v KL otevřeném i zapuštěném pražec dřevěný výhybkový délky přes 3 do 4 m	kus	100,000	Sborník UOŽI 01 2025
	PP		Výměna pražce malou těžící mechanizací v KL otevřeném i zapuštěném pražec dřevěný výhybkový délky přes 3 do 4 m Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na výměnu pražce za použití malé těžící mechanizace, demontáž upevňovadel, odstranění KL a části stezky, vysunutí a výměna pražce, montáž upevňovadel, přehození kameniva, podbití pražce, úprava KL a části stezky, případné snížení KL pod patou kolejnice. Ošetření součástí mazivem a naložení výzisku na dopravní prostředek. U nevystrojených a výhybkových pražců dřevěných vrtání otvorů pro vrtule, impregnaci otvorů včetně impregnačního materiálu. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu, dopravu výzisku na skládku a skládkovné.			
	P		Poznámka k položce: Pražec=kus			
66	K	5906015050	Výměna pražce malou těžící mechanizací v KL otevřeném i zapuštěném pražec dřevěný výhybkový délky přes 4 do 5 m	kus	100,000	Sborník UOŽI 01 2025
	PP		Výměna pražce malou těžící mechanizací v KL otevřeném i zapuštěném pražec dřevěný výhybkový délky přes 4 do 5 m Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na výměnu pražce za použití malé těžící mechanizace, demontáž upevňovadel, odstranění KL a části stezky, vysunutí a výměna pražce, montáž upevňovadel, přehození kameniva, podbití pražce, úprava KL a části stezky, případné snížení KL pod patou kolejnice. Ošetření součástí mazivem a naložení výzisku na dopravní prostředek. U nevystrojených a výhybkových pražců dřevěných vrtání otvorů pro vrtule, impregnaci otvorů včetně impregnačního materiálu. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu, dopravu výzisku na skládku a skládkovné.			
	P		Poznámka k položce: Pražec=kus			
67	K	5906015060	Výměna pražce malou těžící mechanizací v KL otevřeném i zapuštěném pražec dřevěný výhybkový délky přes 5 m	kus	100,000	Sborník UOŽI 01 2025
	PP		Výměna pražce malou těžící mechanizací v KL otevřeném i zapuštěném pražec dřevěný výhybkový délky přes 5 m Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na výměnu pražce za použití malé těžící mechanizace, demontáž upevňovadel, odstranění KL a části stezky, vysunutí a výměna pražce, montáž upevňovadel, přehození kameniva, podbití pražce, úprava KL a části stezky, případné snížení KL pod patou kolejnice. Ošetření součástí mazivem a naložení výzisku na dopravní prostředek. U nevystrojených a výhybkových pražců dřevěných vrtání otvorů pro vrtule, impregnaci otvorů včetně impregnačního materiálu. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu, dopravu výzisku na skládku a skládkovné.			
	P		Poznámka k položce: Pražec=kus			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	
68	K	5906015110	Výměna pražce malou těžící mechanizací v KL otevřeném i zapuštěném pražec betonový příčný nevystrojený	kus	100,000	Sborník UOŽI 01 2025
	PP		Výměna pražce malou těžící mechanizací v KL otevřeném i zapuštěném pražec betonový příčný nevystrojený Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na výměnu pražce za použití malé těžící mechanizace, demontáž upevňovadel, odstranění KL a části stezky, vysunutí a výměna pražce, montáž upevňovadel, přehození kameniva, podbití pražce, úprava KL a části stezky, případné snížení KL pod patou kolejnice. Ošetření součástí mazivem a naložení výzisku na dopravní prostředek. U nevystrojených a výhybkových pražců dřevěných vrtání otvorů pro vrtule, impregnaci otvorů včetně impregnačního materiálu. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu, dopravu výzisku na skládku a skládkovné.			
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Pražec=kus</i>			
69	K	5906015120	Výměna pražce malou těžící mechanizací v KL otevřeném i zapuštěném pražec betonový příčný vystrojený	kus	100,000	Sborník UOŽI 01 2025
	PP		Výměna pražce malou těžící mechanizací v KL otevřeném i zapuštěném pražec betonový příčný vystrojený Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na výměnu pražce za použití malé těžící mechanizace, demontáž upevňovadel, odstranění KL a části stezky, vysunutí a výměna pražce, montáž upevňovadel, přehození kameniva, podbití pražce, úprava KL a části stezky, případné snížení KL pod patou kolejnice. Ošetření součástí mazivem a naložení výzisku na dopravní prostředek. U nevystrojených a výhybkových pražců dřevěných vrtání otvorů pro vrtule, impregnaci otvorů včetně impregnačního materiálu. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu, dopravu výzisku na skládku a skládkovné.			
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Pražec=kus</i>			
70	K	5906020010	Souvislá výměna pražců v KL otevřeném i zapuštěném pražce dřevěné příčné nevystrojené	kus	100,000	Sborník UOŽI 01 2025
	PP		Souvislá výměna pražců v KL otevřeném i zapuštěném pražce dřevěné příčné nevystrojené Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na souvislou výměnu pražců, demontáž upevňovadel, odstranění KL a části stezky, vysunutí a výměnu pražců, montáž upevňovadel, úprava KL a části stezky, ošetření součástí mazivem a naložení výzisku na dopravní prostředek. U nevystrojených a výhybkových pražců dřevěných vrtání otvorů pro vrtule, impregnaci otvorů včetně impregnačního materiálu. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na podbití pražců, snížení KL pod patou kolejnice, dodávku materiálu, dopravu výzisku na skládku a skládkovné.			
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Pražec=kus</i>			
71	K	5906020020	Souvislá výměna pražců v KL otevřeném i zapuštěném pražce dřevěné příčné vystrojené	kus	100,000	Sborník UOŽI 01 2025
	PP		Souvislá výměna pražců v KL otevřeném i zapuštěném pražce dřevěné příčné vystrojené Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na souvislou výměnu pražců, demontáž upevňovadel, odstranění KL a části stezky, vysunutí a výměnu pražců, montáž upevňovadel, úprava KL a části stezky, ošetření součástí mazivem a naložení výzisku na dopravní prostředek. U nevystrojených a výhybkových pražců dřevěných vrtání otvorů pro vrtule, impregnaci otvorů včetně impregnačního materiálu. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na podbití pražců, snížení KL pod patou kolejnice, dodávku materiálu, dopravu výzisku na skládku a skládkovné.			
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Pražec=kus</i>			
72	K	5906020030	Souvislá výměna pražců v KL otevřeném i zapuštěném pražce dřevěné výhybkové délky do 3 m	kus	100,000	Sborník UOŽI 01 2025
	PP		Souvislá výměna pražců v KL otevřeném i zapuštěném pražce dřevěné výhybkové délky do 3 m Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na souvislou výměnu pražců, demontáž upevňovadel, odstranění KL a části stezky, vysunutí a výměnu pražců, montáž upevňovadel, úprava KL a části stezky, ošetření součástí mazivem a naložení výzisku na dopravní prostředek. U nevystrojených a výhybkových pražců dřevěných vrtání otvorů pro vrtule, impregnaci otvorů včetně impregnačního materiálu. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na podbití pražců, snížení KL pod patou kolejnice, dodávku materiálu, dopravu výzisku na skládku a skládkovné.			
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Pražec=kus</i>			
73	K	5906020040	Souvislá výměna pražců v KL otevřeném i zapuštěném pražce dřevěné výhybkové délky přes 3 do 4 m	kus	100,000	Sborník UOŽI 01 2025

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	
	PP		Souvislá výměna prachů v KL otevřeném i zapuštěném pražce dřevěné výhybkové délky přes 3 do 4 m Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na souvislou výměnu prachů, demontáž upevňovadel, odstranění KL a části stezky, vysunutí a výměnu prachů, montáž upevňovadel, úpravu KL a části stezky, ošetření součástí mazivem a naložení výzisku na dopravní prostředek. U nevystrojených a výhybkových prachů dřevěných vrtání otvorů pro vrtule, impregnaci otvorů včetně impregnačního materiálu. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na podbití prachů, snížení KL pod patou kolejnice, dodávku materiálu, dopravu výzisku na skládku a skládkovné.			
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Pražec=kus</i>			
74	K	5906020050	Souvislá výměna prachů v KL otevřeném i zapuštěném pražce dřevěné výhybkové délky přes 4 do 5 m	kus	100,000	Sborník UOŽI 01 2025
	PP		Souvislá výměna prachů v KL otevřeném i zapuštěném pražce dřevěné výhybkové délky přes 4 do 5 m Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na souvislou výměnu prachů, demontáž upevňovadel, odstranění KL a části stezky, vysunutí a výměnu prachů, montáž upevňovadel, úpravu KL a části stezky, ošetření součástí mazivem a naložení výzisku na dopravní prostředek. U nevystrojených a výhybkových prachů dřevěných vrtání otvorů pro vrtule, impregnaci otvorů včetně impregnačního materiálu. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na podbití prachů, snížení KL pod patou kolejnice, dodávku materiálu, dopravu výzisku na skládku a skládkovné.			
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Pražec=kus</i>			
75	K	5906020110	Souvislá výměna prachů v KL otevřeném i zapuštěném pražce betonové příčné nevystrojené	kus	100,000	Sborník UOŽI 01 2025
	PP		Souvislá výměna prachů v KL otevřeném i zapuštěném pražce betonové příčné nevystrojené Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na souvislou výměnu prachů, demontáž upevňovadel, odstranění KL a části stezky, vysunutí a výměnu prachů, montáž upevňovadel, úpravu KL a části stezky, ošetření součástí mazivem a naložení výzisku na dopravní prostředek. U nevystrojených a výhybkových prachů dřevěných vrtání otvorů pro vrtule, impregnaci otvorů včetně impregnačního materiálu. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na podbití prachů, snížení KL pod patou kolejnice, dodávku materiálu, dopravu výzisku na skládku a skládkovné.			
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Pražec=kus</i>			
76	K	5906020120	Souvislá výměna prachů v KL otevřeném i zapuštěném pražce betonové příčné vystrojené	kus	100,000	Sborník UOŽI 01 2025
	PP		Souvislá výměna prachů v KL otevřeném i zapuštěném pražce betonové příčné vystrojené Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na souvislou výměnu prachů, demontáž upevňovadel, odstranění KL a části stezky, vysunutí a výměnu prachů, montáž upevňovadel, úpravu KL a části stezky, ošetření součástí mazivem a naložení výzisku na dopravní prostředek. U nevystrojených a výhybkových prachů dřevěných vrtání otvorů pro vrtule, impregnaci otvorů včetně impregnačního materiálu. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na podbití prachů, snížení KL pod patou kolejnice, dodávku materiálu, dopravu výzisku na skládku a skládkovné.			
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Pražec=kus</i>			
77	K	5906025010	Výměna prachů po vyjmutí KR pražce dřevěné příčné nevystrojené	kus	100,000	Sborník UOŽI 01 2025
	PP		Výměna prachů po vyjmutí KR pražce dřevěné příčné nevystrojené Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, výměnu prachů, montáž upevňovadel a ošetření součástí mazivem. U nevystrojených a výhybkových prachů dřevěných vrtání otvorů pro vrtule, impregnaci otvorů včetně impregnačního materiálu. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu, dopravu výzisku na skládku a skládkovné.			
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Pražec=kus</i>			
78	K	5906025020	Výměna prachů po vyjmutí KR pražce dřevěné příčné vystrojené	kus	100,000	Sborník UOŽI 01 2025
	PP		Výměna prachů po vyjmutí KR pražce dřevěné příčné vystrojené Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, výměnu prachů, montáž upevňovadel a ošetření součástí mazivem. U nevystrojených a výhybkových prachů dřevěných vrtání otvorů pro vrtule, impregnaci otvorů včetně impregnačního materiálu. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu, dopravu výzisku na skládku a skládkovné.			
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Pražec=kus</i>			
79	K	5906025030	Výměna prachů po vyjmutí KR pražce dřevěné výhybkové délky do 3 m	kus	100,000	Sborník UOŽI 01 2025

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	
	PP		Výměna pražců po vyjmutí KR pražce dřevěné výhybkové délky do 3 m Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, výměnu pražců, montáž upevňovadel a ošetření součástí mazivem. U nevystrojených a výhybkových pražců dřevěných vrtání otvorů pro vrtule, impregnaci otvorů včetně impregnačního materiálu. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dopravu materiálu, dopravu výtisku na skládku a skládkovné.			
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Pražec=kus</i>			
80	K	5906025040	Výměna pražců po vyjmutí KR pražce dřevěné výhybkové délky přes 3 do 4 m	kus	100,000	Sborník UOŽI 01 2025
	PP		Výměna pražců po vyjmutí KR pražce dřevěné výhybkové délky přes 3 do 4 m Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, výměnu pražců, montáž upevňovadel a ošetření součástí mazivem. U nevystrojených a výhybkových pražců dřevěných vrtání otvorů pro vrtule, impregnaci otvorů včetně impregnačního materiálu. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dopravu materiálu, dopravu výtisku na skládku a skládkovné.			
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Pražec=kus</i>			
81	K	5906025050	Výměna pražců po vyjmutí KR pražce dřevěné výhybkové délky přes 4 do 5 m	kus	100,000	Sborník UOŽI 01 2025
	PP		Výměna pražců po vyjmutí KR pražce dřevěné výhybkové délky přes 4 do 5 m Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, výměnu pražců, montáž upevňovadel a ošetření součástí mazivem. U nevystrojených a výhybkových pražců dřevěných vrtání otvorů pro vrtule, impregnaci otvorů včetně impregnačního materiálu. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dopravu materiálu, dopravu výtisku na skládku a skládkovné.			
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Pražec=kus</i>			
82	K	5906025110	Výměna pražců po vyjmutí KR pražce betonové příčné nevystrojené	kus	100,000	Sborník UOŽI 01 2025
	PP		Výměna pražců po vyjmutí KR pražce betonové příčné nevystrojené Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, výměnu pražců, montáž upevňovadel a ošetření součástí mazivem. U nevystrojených a výhybkových pražců dřevěných vrtání otvorů pro vrtule, impregnaci otvorů včetně impregnačního materiálu. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dopravu materiálu, dopravu výtisku na skládku a skládkovné.			
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Pražec=kus</i>			
83	K	5906025120	Výměna pražců po vyjmutí KR pražce betonové příčné vystrojené	kus	100,000	Sborník UOŽI 01 2025
	PP		Výměna pražců po vyjmutí KR pražce betonové příčné vystrojené Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, výměnu pražců, montáž upevňovadel a ošetření součástí mazivem. U nevystrojených a výhybkových pražců dřevěných vrtání otvorů pro vrtule, impregnaci otvorů včetně impregnačního materiálu. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dopravu materiálu, dopravu výtisku na skládku a skládkovné.			
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Pražec=kus</i>			
84	K	5906045020	Příplatek za překážku po obou stranách koleje	m	200,000	Sborník UOŽI 01 2025
	PP		Příplatek za překážku po obou stranách koleje Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na obtížnou manipulaci u překážky dlouhé alespoň 0,5 metru a vzdálené méně než 2,5 metru od osy koleje. Pro výkon se stanoví délka nezbytně nutná.			
85	K	5906050010	Příplatek za obtížnost ruční výměny pražce dřevěný za betonový	kus	200,000	Sborník UOŽI 01 2025
	PP		Příplatek za obtížnost ruční výměny pražce dřevěný za betonový Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na manipulaci s pražci.			
86	K	5906055020	Příplatek za současnou výměnu pražce s podkladnicovým upevněním a kompletů a pryžových podložek	kus	200,000	Sborník UOŽI 01 2025
	PP		Příplatek za současnou výměnu pražce s podkladnicovým upevněním a kompletů a pryžových podložek Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na potřebnou manipulaci, demontáž, výměnu a montáž součástí současně s výměnou pražce včetně případného ošetření mazivem. Položka platí pro všechny typy podpor. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dopravu materiálu, dopravu výtisku na skládku a skládkovné.			
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Pražec=kus</i>			
87	K	5906055030	Příplatek za současnou výměnu pražce s podkladnicovým upevněním a kompletů, pryžových a polyetylenových podložek	kus	200,000	Sborník UOŽI 01 2025

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	
	PP		Příplatek za současnou výměnu pražce s podkladnicovým upevněním a kompletů, pryžových a polyetylenových podložek Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na potřebnou manipulaci, demontáž, výměnu a montáž součásti současně s výměnou pražce včetně případného ošetření mazivem. Položka platí pro všechny typy podpor. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dopravu materiálu, dopravu výtisku na skládku a skládkovné. <i>Poznámka k položce:</i> <i>Pražec=kus</i>			
88	K	5906125025	Montáž kolejového roštu na úložišti pražce dřevěné nevystrojené, tvar UIC60, 60E2	km	0,500	Sborník UOŽI 01 2025
	PP		Montáž kolejového roštu na úložišti pražce dřevěné nevystrojené, tvar UIC60, 60E2 Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na úpravu plochy pro montáž, manipulaci a montáž KR, u nevystrojených pražců dřevěných i vrtání. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dopravu materiálu.			
89	K	5906125035	Montáž kolejového roštu na úložišti pražce dřevěné nevystrojené, tvar R65	km	0,500	Sborník UOŽI 01 2025
	PP		Montáž kolejového roštu na úložišti pražce dřevěné nevystrojené, tvar R65 Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na úpravu plochy pro montáž, manipulaci a montáž KR, u nevystrojených pražců dřevěných i vrtání. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dopravu materiálu.			
90	K	5906125045	Montáž kolejového roštu na úložišti pražce dřevěné nevystrojené, tvar S49, 49E1	km	0,500	Sborník UOŽI 01 2025
	PP		Montáž kolejového roštu na úložišti pražce dřevěné nevystrojené, tvar S49, 49E1 Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na úpravu plochy pro montáž, manipulaci a montáž KR, u nevystrojených pražců dřevěných i vrtání. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dopravu materiálu.			
91	K	5906125115	Montáž kolejového roštu na úložišti pražce dřevěné vystrojené, tvar UIC60, 60E2	km	0,500	Sborník UOŽI 01 2025
	PP		Montáž kolejového roštu na úložišti pražce dřevěné vystrojené, tvar UIC60, 60E2 Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na úpravu plochy pro montáž, manipulaci a montáž KR, u nevystrojených pražců dřevěných i vrtání. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dopravu materiálu.			
92	K	5906125125	Montáž kolejového roštu na úložišti pražce dřevěné vystrojené, tvar R65	km	0,500	Sborník UOŽI 01 2025
	PP		Montáž kolejového roštu na úložišti pražce dřevěné vystrojené, tvar R65 Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na úpravu plochy pro montáž, manipulaci a montáž KR, u nevystrojených pražců dřevěných i vrtání. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dopravu materiálu.			
93	K	5906125135	Montáž kolejového roštu na úložišti pražce dřevěné vystrojené, tvar S49, 49E1	km	0,500	Sborník UOŽI 01 2025
	PP		Montáž kolejového roštu na úložišti pražce dřevěné vystrojené, tvar S49, 49E1 Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na úpravu plochy pro montáž, manipulaci a montáž KR, u nevystrojených pražců dřevěných i vrtání. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dopravu materiálu.			
94	K	5906125215	Montáž kolejového roštu na úložišti pražce betonové nevystrojené, tvar UIC60, 60E2	km	0,500	Sborník UOŽI 01 2025
	PP		Montáž kolejového roštu na úložišti pražce betonové nevystrojené, tvar UIC60, 60E2 Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na úpravu plochy pro montáž, manipulaci a montáž KR, u nevystrojených pražců dřevěných i vrtání. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dopravu materiálu.			
95	K	5906125225	Montáž kolejového roštu na úložišti pražce betonové nevystrojené, tvar R65	km	0,500	Sborník UOŽI 01 2025
	PP		Montáž kolejového roštu na úložišti pražce betonové nevystrojené, tvar R65 Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na úpravu plochy pro montáž, manipulaci a montáž KR, u nevystrojených pražců dřevěných i vrtání. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dopravu materiálu.			
96	K	5906125235	Montáž kolejového roštu na úložišti pražce betonové nevystrojené, tvar S49, 49E1	km	0,500	Sborník UOŽI 01 2025
	PP		Montáž kolejového roštu na úložišti pražce betonové nevystrojené, tvar S49, 49E1 Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na úpravu plochy pro montáž, manipulaci a montáž KR, u nevystrojených pražců dřevěných i vrtání. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dopravu materiálu.			
97	K	5906125315	Montáž kolejového roštu na úložišti pražce betonové vystrojené UIC60, 60E2	km	0,500	Sborník UOŽI 01 2025
	PP		Montáž kolejového roštu na úložišti pražce betonové vystrojené UIC60, 60E2 Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na úpravu plochy pro montáž, manipulaci a montáž KR, u nevystrojených pražců dřevěných i vrtání. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dopravu materiálu.			
98	K	5906125325	Montáž kolejového roštu na úložišti pražce betonové vystrojené R65	km	0,500	Sborník UOŽI 01 2025

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	
			Montáž kolejového roštu na úložišti pražce betonové vystrojené R65 Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na úpravu plochy pro montáž, manipulaci a montáž KR, u nevystrojených prachů dřevěných i vrtání. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.			
99	K	5906125335	Montáž kolejového roštu na úložišti pražce betonové vystrojené S49, 49E1	km	0,500	Sborník UOŽI 01 2025
			Montáž kolejového roštu na úložišti pražce betonové vystrojené S49, 49E1 Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na úpravu plochy pro montáž, manipulaci a montáž KR, u nevystrojených prachů dřevěných i vrtání. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.			
100	K	5906130015	Montáž kolejového roštu v ose koleje pražce dřevěné nevystrojené, tvar UIC60, 60E2	km	0,500	Sborník UOŽI 01 2025
			Montáž kolejového roštu v ose koleje pražce dřevěné nevystrojené, tvar UIC60, 60E2 Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na manipulaci a montáž KR, u prachů dřevěných nevystrojených i na vrtání prachů. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.			
101	K	5906130025	Montáž kolejového roštu v ose koleje pražce dřevěné nevystrojené, tvar R65	km	0,500	Sborník UOŽI 01 2025
			Montáž kolejového roštu v ose koleje pražce dřevěné nevystrojené, tvar R65 Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na manipulaci a montáž KR, u prachů dřevěných nevystrojených i na vrtání prachů. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.			
102	K	5906130035	Montáž kolejového roštu v ose koleje pražce dřevěné nevystrojené, tvar S49, 49E1	km	0,500	Sborník UOŽI 01 2025
			Montáž kolejového roštu v ose koleje pražce dřevěné nevystrojené, tvar S49, 49E1 Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na manipulaci a montáž KR, u prachů dřevěných nevystrojených i na vrtání prachů. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.			
103	K	5906130115	Montáž kolejového roštu v ose koleje pražce dřevěné vystrojené, tvar UIC60, 60E2	km	0,500	Sborník UOŽI 01 2025
			Montáž kolejového roštu v ose koleje pražce dřevěné vystrojené, tvar UIC60, 60E2 Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na manipulaci a montáž KR, u prachů dřevěných nevystrojených i na vrtání prachů. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.			
104	K	5906130125	Montáž kolejového roštu v ose koleje pražce dřevěné vystrojené, tvar R65	km	0,500	Sborník UOŽI 01 2025
			Montáž kolejového roštu v ose koleje pražce dřevěné vystrojené, tvar R65 Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na manipulaci a montáž KR, u prachů dřevěných nevystrojených i na vrtání prachů. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.			
105	K	5906130135	Montáž kolejového roštu v ose koleje pražce dřevěné vystrojené, tvar S49, 49E1	km	0,500	Sborník UOŽI 01 2025
			Montáž kolejového roštu v ose koleje pražce dřevěné vystrojené, tvar S49, 49E1 Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na manipulaci a montáž KR, u prachů dřevěných nevystrojených i na vrtání prachů. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.			
106	K	5906130215	Montáž kolejového roštu v ose koleje pražce betonové nevystrojené, tvar UIC60, 60E2	km	0,500	Sborník UOŽI 01 2025
			Montáž kolejového roštu v ose koleje pražce betonové nevystrojené, tvar UIC60, 60E2 Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na manipulaci a montáž KR, u prachů dřevěných nevystrojených i na vrtání prachů. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.			
107	K	5906130225	Montáž kolejového roštu v ose koleje pražce betonové nevystrojené, tvar R65	km	0,500	Sborník UOŽI 01 2025
			Montáž kolejového roštu v ose koleje pražce betonové nevystrojené, tvar R65 Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na manipulaci a montáž KR, u prachů dřevěných nevystrojených i na vrtání prachů. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.			
108	K	5906130235	Montáž kolejového roštu v ose koleje pražce betonové nevystrojené, tvar S49, 49E1	km	0,500	Sborník UOŽI 01 2025
			Montáž kolejového roštu v ose koleje pražce betonové nevystrojené, tvar S49, 49E1 Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na manipulaci a montáž KR, u prachů dřevěných nevystrojených i na vrtání prachů. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.			
109	K	5906130325	Montáž kolejového roštu v ose koleje pražce betonové vystrojené, tvar UIC60, 60E2	km	0,500	Sborník UOŽI 01 2025
			Montáž kolejového roštu v ose koleje pražce betonové vystrojené, tvar UIC60, 60E2 Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na manipulaci a montáž KR, u prachů dřevěných nevystrojených i na vrtání prachů. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	
110	K	5906130335	Montáž kolejového roštu v ose koleje pražce betonové vystrojené, tvar R65	km	0,500	Sborník UOŽI 01 2025
	PP		Montáž kolejového roštu v ose koleje pražce betonové vystrojené, tvar R65 Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na manipulaci a montáž KR, u pražců dřevěných nevystrojených i na vrtání pražců. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.			
111	K	5906130345	Montáž kolejového roštu v ose koleje pražce betonové vystrojené, tvar S49, 49E1	km	0,500	Sborník UOŽI 01 2025
	PP		Montáž kolejového roštu v ose koleje pražce betonové vystrojené, tvar S49, 49E1 Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na manipulaci a montáž KR, u pražců dřevěných nevystrojených i na vrtání pražců. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.			
112	K	5906135015	Demontáž kolejového roštu koleje na úložišti pražce dřevěné, tvar UIC60, 60E2	km	0,500	Sborník UOŽI 01 2025
	PP		Demontáž kolejového roštu koleje na úložišti pražce dřevěné, tvar UIC60, 60E2 Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž a rozebrání kolejového roštu do součástí, manipulaci, naložení výzisku na dopravní prostředek a uložení na úložišti. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dopravu a vytřídění.			
113	K	5906135025	Demontáž kolejového roštu koleje na úložišti pražce dřevěné, tvar R65	km	0,500	Sborník UOŽI 01 2025
	PP		Demontáž kolejového roštu koleje na úložišti pražce dřevěné, tvar R65 Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž a rozebrání kolejového roštu do součástí, manipulaci, naložení výzisku na dopravní prostředek a uložení na úložišti. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dopravu a vytřídění.			
114	K	5906135035	Demontáž kolejového roštu koleje na úložišti pražce dřevěné, tvar S49, T, 49E1	km	0,500	Sborník UOŽI 01 2025
	PP		Demontáž kolejového roštu koleje na úložišti pražce dřevěné, tvar S49, T, 49E1 Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž a rozebrání kolejového roštu do součástí, manipulaci, naložení výzisku na dopravní prostředek a uložení na úložišti. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dopravu a vytřídění.			
115	K	5906135045	Demontáž kolejového roštu koleje na úložišti pražce dřevěné, tvar A	km	0,500	Sborník UOŽI 01 2025
	PP		Demontáž kolejového roštu koleje na úložišti pražce dřevěné, tvar A Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž a rozebrání kolejového roštu do součástí, manipulaci, naložení výzisku na dopravní prostředek a uložení na úložišti. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dopravu a vytřídění.			
116	K	5906135135	Demontáž kolejového roštu koleje na úložišti pražce betonové, tvar UIC60, 60E2	km	0,500	Sborník UOŽI 01 2025
	PP		Demontáž kolejového roštu koleje na úložišti pražce betonové, tvar UIC60, 60E2 Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž a rozebrání kolejového roštu do součástí, manipulaci, naložení výzisku na dopravní prostředek a uložení na úložišti. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dopravu a vytřídění.			
117	K	5906135145	Demontáž kolejového roštu koleje na úložišti pražce betonové, tvar R65	km	0,500	Sborník UOŽI 01 2025
	PP		Demontáž kolejového roštu koleje na úložišti pražce betonové, tvar R65 Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž a rozebrání kolejového roštu do součástí, manipulaci, naložení výzisku na dopravní prostředek a uložení na úložišti. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dopravu a vytřídění.			
118	K	5906135155	Demontáž kolejového roštu koleje na úložišti pražce betonové, tvar S49, T, 49E1	km	0,500	Sborník UOŽI 01 2025
	PP		Demontáž kolejového roštu koleje na úložišti pražce betonové, tvar S49, T, 49E1 Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž a rozebrání kolejového roštu do součástí, manipulaci, naložení výzisku na dopravní prostředek a uložení na úložišti. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dopravu a vytřídění.			
119	K	5906135165	Demontáž kolejového roštu koleje na úložišti pražce betonové, tvar A	km	0,500	Sborník UOŽI 01 2025
	PP		Demontáž kolejového roštu koleje na úložišti pražce betonové, tvar A Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž a rozebrání kolejového roštu do součástí, manipulaci, naložení výzisku na dopravní prostředek a uložení na úložišti. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dopravu a vytřídění.			
120	K	5906140015	Demontáž kolejového roštu koleje v ose koleje pražce dřevěné, tvar UIC60, 60E2	km	0,500	Sborník UOŽI 01 2025
	PP		Demontáž kolejového roštu koleje v ose koleje pražce dřevěné, tvar UIC60, 60E2 Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na případné odstranění kameniva, rozebrání roštu do součástí, manipulaci, naložení výzisku na dopravní prostředek a uložení na úložišti. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dopravu a vytřídění.			
121	K	5906140025	Demontáž kolejového roštu koleje v ose koleje pražce dřevěné, tvar R65	km	0,500	Sborník UOŽI 01 2025

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	
	PP		Demontáž kolejového roštu koleje v ose koleje pražce dřevěné, tvar R65 Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na případné odstranění kameniva, rozebrání roštu do součástí, manipulaci, naložení výzisku na dopravní prostředek a uložení na úložišti. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dopravu a vytřídění.			
122	K	5906140035	Demontáž kolejového roštu koleje v ose koleje pražce dřevěné, tvar S49, T, 49E1	km	0,500	Sborník UOŽI 01 2025
	PP		Demontáž kolejového roštu koleje v ose koleje pražce dřevěné, tvar S49, T, 49E1 Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na případné odstranění kameniva, rozebrání roštu do součástí, manipulaci, naložení výzisku na dopravní prostředek a uložení na úložišti. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dopravu a vytřídění.			
123	K	5906140045	Demontáž kolejového roštu koleje v ose koleje pražce dřevěné, tvar A	km	0,500	Sborník UOŽI 01 2025
	PP		Demontáž kolejového roštu koleje v ose koleje pražce dřevěné, tvar A Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na případné odstranění kameniva, rozebrání roštu do součástí, manipulaci, naložení výzisku na dopravní prostředek a uložení na úložišti. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dopravu a vytřídění.			
124	K	5906140135	Demontáž kolejového roštu koleje v ose koleje pražce betonové, tvar UIC60, 60E2	km	0,500	Sborník UOŽI 01 2025
	PP		Demontáž kolejového roštu koleje v ose koleje pražce betonové, tvar UIC60, 60E2 Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na případné odstranění kameniva, rozebrání roštu do součástí, manipulaci, naložení výzisku na dopravní prostředek a uložení na úložišti. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dopravu a vytřídění.			
125	K	5906140145	Demontáž kolejového roštu koleje v ose koleje pražce betonové, tvar R65	km	0,500	Sborník UOŽI 01 2025
	PP		Demontáž kolejového roštu koleje v ose koleje pražce betonové, tvar S49, T, 49E1 Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na případné odstranění kameniva, rozebrání roštu do součástí, manipulaci, naložení výzisku na dopravní prostředek a uložení na úložišti. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dopravu a vytřídění.			
126	K	5906140155	Demontáž kolejového roštu koleje v ose koleje pražce betonové, tvar S49, T, 49E1	km	0,500	Sborník UOŽI 01 2025
	PP		Demontáž kolejového roštu koleje v ose koleje pražce betonové, tvar S49, T, 49E1 Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na případné odstranění kameniva, rozebrání roštu do součástí, manipulaci, naložení výzisku na dopravní prostředek a uložení na úložišti. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dopravu a vytřídění.			
127	K	5906140165	Demontáž kolejového roštu koleje v ose koleje pražce betonové, tvar A	km	0,500	Sborník UOŽI 01 2025
	PP		Demontáž kolejového roštu koleje v ose koleje pražce betonové, tvar A Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na případné odstranění kameniva, rozebrání roštu do součástí, manipulaci, naložení výzisku na dopravní prostředek a uložení na úložišti. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dopravu a vytřídění.			
128	K	5907010015	Výměna LISU tvar UIC60, 60E2	m	200,000	Sborník UOŽI 01 2025
	PP		Výměna LISU tvar UIC60, 60E2 Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, výměnu LISU, montáž upevňovadel, demontáž a zpětnou montáž lanového propojení, případnou úpravu dilatačních spár, zřízení nebo demontáž prozatímních styků a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž nebo montáž styků.			
	P		Poznámka k položce: Metr kolejnice=m			
129	K	5907010025	Výměna LISU tvar R65	m	200,000	Sborník UOŽI 01 2025
	PP		Výměna LISU tvar R65 Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, výměnu LISU, montáž upevňovadel, demontáž a zpětnou montáž lanového propojení, případnou úpravu dilatačních spár, zřízení nebo demontáž prozatímních styků a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž nebo montáž styků.			
	P		Poznámka k položce: Metr kolejnice=m			
130	K	5907010035	Výměna LISU tvar S49, T, 49E1	m	200,000	Sborník UOŽI 01 2025
	PP		Výměna LISU tvar S49, T, 49E1 Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, výměnu LISU, montáž upevňovadel, demontáž a zpětnou montáž lanového propojení, případnou úpravu dilatačních spár, zřízení nebo demontáž prozatímních styků a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž nebo montáž styků.			
	P		Poznámka k položce: Metr kolejnice=m			
131	K	5907015006	Ojedinelá výměna kolejnic stávající upevnění, tvar UIC60, 60E2	m	1 000,000	Sborník UOŽI 01 2025

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	
	PP		Ojedinelá výměna kolejnic stávající upevnění, tvar UIC60, 60E2 Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, výměnu kolejnic, dílů a součástí, úpravu dilatačních spár, pryžových podložek, montáž upevňovadel, zřízení nebo demontáž prozatímních styků a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž nebo montáž styků. <i>Poznámka k položce:</i> <i>Metr kolejnice=m</i>			
	P					
132	K	5907015011	Ojedinelá výměna kolejnic stávající upevnění, tvar R65	m	1 000,000	Sborník UOŽI 01 2025
	PP		Ojedinelá výměna kolejnic stávající upevnění, tvar R65 Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, výměnu kolejnic, dílů a součástí, úpravu dilatačních spár, pryžových podložek, montáž upevňovadel, zřízení nebo demontáž prozatímních styků a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž nebo montáž styků. <i>Poznámka k položce:</i> <i>Metr kolejnice=m</i>			
	P					
133	K	5907015016	Ojedinelá výměna kolejnic stávající upevnění, tvar S49, T, 49E1	m	500,000	Sborník UOŽI 01 2025
	PP		Ojedinelá výměna kolejnic stávající upevnění, tvar S49, T, 49E1 Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, výměnu kolejnic, dílů a součástí, úpravu dilatačních spár, pryžových podložek, montáž upevňovadel, zřízení nebo demontáž prozatímních styků a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž nebo montáž styků. <i>Poznámka k položce:</i> <i>Metr kolejnice=m</i>			
	P					
134	K	5907015081	Ojedinelá výměna kolejnic současně s výměnou pražců, tvar UIC60, 60E2	m	500,000	Sborník UOŽI 01 2025
	PP		Ojedinelá výměna kolejnic současně s výměnou pražců, tvar UIC60, 60E2 Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, výměnu kolejnic, dílů a součástí, úpravu dilatačních spár, pryžových podložek, montáž upevňovadel, zřízení nebo demontáž prozatímních styků a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž nebo montáž styků. <i>Poznámka k položce:</i> <i>Metr kolejnice=m</i>			
	P					
135	K	5907015086	Ojedinelá výměna kolejnic současně s výměnou pražců, tvar R65	m	500,000	Sborník UOŽI 01 2025
	PP		Ojedinelá výměna kolejnic současně s výměnou pražců, tvar R65 Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, výměnu kolejnic, dílů a součástí, úpravu dilatačních spár, pryžových podložek, montáž upevňovadel, zřízení nebo demontáž prozatímních styků a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž nebo montáž styků. <i>Poznámka k položce:</i> <i>Metr kolejnice=m</i>			
	P					
136	K	5907015091	Ojedinelá výměna kolejnic současně s výměnou pražců, tvar S49, T, 49E1	m	500,000	Sborník UOŽI 01 2025
	PP		Ojedinelá výměna kolejnic současně s výměnou pražců, tvar S49, T, 49E1 Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, výměnu kolejnic, dílů a součástí, úpravu dilatačních spár, pryžových podložek, montáž upevňovadel, zřízení nebo demontáž prozatímních styků a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž nebo montáž styků. <i>Poznámka k položce:</i> <i>Metr kolejnice=m</i>			
	P					
137	K	5907015156	Ojedinelá výměna kolejnic současně s výměnou kompletů, tvar UIC60, 60E2	m	500,000	Sborník UOŽI 01 2025
	PP		Ojedinelá výměna kolejnic současně s výměnou kompletů, tvar UIC60, 60E2 Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, výměnu kolejnic, dílů a součástí, úpravu dilatačních spár, pryžových podložek, montáž upevňovadel, zřízení nebo demontáž prozatímních styků a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž nebo montáž styků. <i>Poznámka k položce:</i> <i>Metr kolejnice=m</i>			
	P					
138	K	5907015161	Ojedinelá výměna kolejnic současně s výměnou kompletů, tvar R65	m	500,000	Sborník UOŽI 01 2025
	PP		Ojedinelá výměna kolejnic současně s výměnou kompletů, tvar R65 Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, výměnu kolejnic, dílů a součástí, úpravu dilatačních spár, pryžových podložek, montáž upevňovadel, zřízení nebo demontáž prozatímních styků a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž nebo montáž styků.			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	
P			<i>Poznámka k položce: Metr kolejnice=m</i>			
139	K	5907015166	Ojedinelá výměna kolejnic současně s výměnou kompletů, tvar S49, T, 49E1	m	500,000	Sborník UOŽI 01 2025
PP			Ojedinelá výměna kolejnic současně s výměnou kompletů, tvar S49, T, 49E1 Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, výměnu kolejnic, dílů a součástí, úpravu dilatačních spár, pryžových podložek, montáž upevňovadel, zřízení nebo demontáž prozatímních styků a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž nebo montáž styků.			
P			<i>Poznámka k položce: Metr kolejnice=m</i>			
140	K	5907015231	Ojedinelá výměna kolejnic současně s výměnou svěrek, tvar UIC60, 60E2	m	500,000	Sborník UOŽI 01 2025
PP			Ojedinelá výměna kolejnic současně s výměnou svěrek, tvar UIC60, 60E2 Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, výměnu kolejnic, dílů a součástí, úpravu dilatačních spár, pryžových podložek, montáž upevňovadel, zřízení nebo demontáž prozatímních styků a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž nebo montáž styků.			
P			<i>Poznámka k položce: Metr kolejnice=m</i>			
141	K	5907015236	Ojedinelá výměna kolejnic současně s výměnou svěrek, tvar R65	m	500,000	Sborník UOŽI 01 2025
PP			Ojedinelá výměna kolejnic současně s výměnou svěrek, tvar R65 Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, výměnu kolejnic, dílů a součástí, úpravu dilatačních spár, pryžových podložek, montáž upevňovadel, zřízení nebo demontáž prozatímních styků a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž nebo montáž styků.			
P			<i>Poznámka k položce: Metr kolejnice=m</i>			
142	K	5907015241	Ojedinelá výměna kolejnic současně s výměnou svěrek, tvar S49, T, 49E1	m	500,000	Sborník UOŽI 01 2025
PP			Ojedinelá výměna kolejnic současně s výměnou svěrek, tvar S49, T, 49E1 Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, výměnu kolejnic, dílů a součástí, úpravu dilatačních spár, pryžových podložek, montáž upevňovadel, zřízení nebo demontáž prozatímních styků a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž nebo montáž styků.			
P			<i>Poznámka k položce: Metr kolejnice=m</i>			
143	K	5907015246	Ojedinelá výměna kolejnic současně s výměnou svěrek, tvar A	m	500,000	Sborník UOŽI 01 2025
PP			Ojedinelá výměna kolejnic současně s výměnou svěrek, tvar A Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, výměnu kolejnic, dílů a součástí, úpravu dilatačních spár, pryžových podložek, montáž upevňovadel, zřízení nebo demontáž prozatímních styků a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž nebo montáž styků.			
P			<i>Poznámka k položce: Metr kolejnice=m</i>			
144	K	5907015306	Ojedinelá výměna kolejnic současně s výměnou svérkových šroubů, tvar UIC60, 60E2	m	500,000	Sborník UOŽI 01 2025
PP			Ojedinelá výměna kolejnic současně s výměnou svérkových šroubů, tvar UIC60, 60E2 Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, výměnu kolejnic, dílů a součástí, úpravu dilatačních spár, pryžových podložek, montáž upevňovadel, zřízení nebo demontáž prozatímních styků a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž nebo montáž styků.			
P			<i>Poznámka k položce: Metr kolejnice=m</i>			
145	K	5907015311	Ojedinelá výměna kolejnic současně s výměnou svérkových šroubů, tvar R65	m	500,000	Sborník UOŽI 01 2025
PP			Ojedinelá výměna kolejnic současně s výměnou svérkových šroubů, tvar R65 Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, výměnu kolejnic, dílů a součástí, úpravu dilatačních spár, pryžových podložek, montáž upevňovadel, zřízení nebo demontáž prozatímních styků a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž nebo montáž styků.			
P			<i>Poznámka k položce: Metr kolejnice=m</i>			
146	K	5907015316	Ojedinelá výměna kolejnic současně s výměnou svérkových šroubů, tvar S49, T, 49E1	m	500,000	Sborník UOŽI 01 2025

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	
	PP		Ojedinelá výměna kolejnic současně s výměnou svérkových šroubů, tvar S49, T, 49E1 Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, výměnu kolejnic, dílů a součástí, úpravu dilatačních spár, pryžových podložek, montáž upevňovadel, zřízení nebo demontáž prozatímních styků a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž nebo montáž styků. <i>Poznámka k položce:</i> <i>Metr kolejnice=m</i>			
	P					
147	K	5907015381	Ojedinelá výměna kolejnic současně s výměnou kompletů a pryžové podložky, tvar UIC60, 60E2	m	500,000	Sborník UOŽI 01 2025
	PP		Ojedinelá výměna kolejnic současně s výměnou kompletů a pryžové podložky, tvar UIC60, 60E2 Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, výměnu kolejnic, dílů a součástí, úpravu dilatačních spár, pryžových podložek, montáž upevňovadel, zřízení nebo demontáž prozatímních styků a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž nebo montáž styků. <i>Poznámka k položce:</i> <i>Metr kolejnice=m</i>			
	P					
148	K	5907015386	Ojedinelá výměna kolejnic současně s výměnou kompletů a pryžové podložky, tvar R65	m	500,000	Sborník UOŽI 01 2025
	PP		Ojedinelá výměna kolejnic současně s výměnou kompletů a pryžové podložky, tvar R65 Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, výměnu kolejnic, dílů a součástí, úpravu dilatačních spár, pryžových podložek, montáž upevňovadel, zřízení nebo demontáž prozatímních styků a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž nebo montáž styků. <i>Poznámka k položce:</i> <i>Metr kolejnice=m</i>			
	P					
149	K	5907015391	Ojedinelá výměna kolejnic současně s výměnou kompletů a pryžové podložky, tvar S49, T, 49E1	m	500,000	Sborník UOŽI 01 2025
	PP		Ojedinelá výměna kolejnic současně s výměnou kompletů a pryžové podložky, tvar S49, T, 49E1 Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, výměnu kolejnic, dílů a součástí, úpravu dilatačních spár, pryžových podložek, montáž upevňovadel, zřízení nebo demontáž prozatímních styků a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž nebo montáž styků. <i>Poznámka k položce:</i> <i>Metr kolejnice=m</i>			
	P					
150	K	5907015456	Ojedinelá výměna kolejnic současně s výměnou pryžové podložky, tvar UIC60, 60E2	m	500,000	Sborník UOŽI 01 2025
	PP		Ojedinelá výměna kolejnic současně s výměnou pryžové podložky, tvar UIC60, 60E2 Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, výměnu kolejnic, dílů a součástí, úpravu dilatačních spár, pryžových podložek, montáž upevňovadel, zřízení nebo demontáž prozatímních styků a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž nebo montáž styků. <i>Poznámka k položce:</i> <i>Metr kolejnice=m</i>			
	P					
151	K	5907015461	Ojedinelá výměna kolejnic současně s výměnou pryžové podložky, tvar R65	m	500,000	Sborník UOŽI 01 2025
	PP		Ojedinelá výměna kolejnic současně s výměnou pryžové podložky, tvar R65 Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, výměnu kolejnic, dílů a součástí, úpravu dilatačních spár, pryžových podložek, montáž upevňovadel, zřízení nebo demontáž prozatímních styků a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž nebo montáž styků. <i>Poznámka k položce:</i> <i>Metr kolejnice=m</i>			
	P					
152	K	5907015466	Ojedinelá výměna kolejnic současně s výměnou pryžové podložky, tvar S49, T, 49E1	m	500,000	Sborník UOŽI 01 2025
	PP		Ojedinelá výměna kolejnic současně s výměnou pryžové podložky, tvar S49, T, 49E1 Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, výměnu kolejnic, dílů a součástí, úpravu dilatačních spár, pryžových podložek, montáž upevňovadel, zřízení nebo demontáž prozatímních styků a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž nebo montáž styků. <i>Poznámka k položce:</i> <i>Metr kolejnice=m</i>			
	P					
153	K	5907015531	Ojedinelá výměna kolejnic současně s výměnou vodicích vložek, tvar UIC60, 60E2	m	500,000	Sborník UOŽI 01 2025
	PP		Ojedinelá výměna kolejnic současně s výměnou vodicích vložek, tvar UIC60, 60E2 Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, výměnu kolejnic, dílů a součástí, úpravu dilatačních spár, pryžových podložek, montáž upevňovadel, zřízení nebo demontáž prozatímních styků a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž nebo montáž styků.			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	
P			<i>Poznámka k položce: Metr kolejnice=m</i>			
154	K	5907015536	Ojedinelá výměna kolejnic současně s výměnou vodicích vložek, tvar S49, T, 49E1	m	500,000	Sborník UOŽI 01 2025
PP			Ojedinelá výměna kolejnic současně s výměnou vodicích vložek, tvar S49, T, 49E1 Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, výměnu kolejnic, dílů a součástí, úpravu dilatačních spár, pryžových podložek, montáž upevňovadel, zřízení nebo demontáž prozatímních styků a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž nebo montáž styků.			
P			<i>Poznámka k položce: Metr kolejnice=m</i>			
155	K	5907015566	Ojedinelá výměna kolejnic současně s výměnou kompletů a vodicích vložek, tvar UIC60, 60E2	m	500,000	Sborník UOŽI 01 2025
PP			Ojedinelá výměna kolejnic současně s výměnou kompletů a vodicích vložek, tvar UIC60, 60E2 Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, výměnu kolejnic, dílů a součástí, úpravu dilatačních spár, pryžových podložek, montáž upevňovadel, zřízení nebo demontáž prozatímních styků a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž nebo montáž styků.			
P			<i>Poznámka k položce: Metr kolejnice=m</i>			
156	K	5907015571	Ojedinelá výměna kolejnic současně s výměnou kompletů a vodicích vložek, tvar S49, T, 49E1	m	500,000	Sborník UOŽI 01 2025
PP			Ojedinelá výměna kolejnic současně s výměnou kompletů a vodicích vložek, tvar S49, T, 49E1 Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, výměnu kolejnic, dílů a součástí, úpravu dilatačních spár, pryžových podložek, montáž upevňovadel, zřízení nebo demontáž prozatímních styků a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž nebo montáž styků.			
P			<i>Poznámka k položce: Metr kolejnice=m</i>			
157	K	5907015601	Ojedinelá výměna kolejnic současně s výměnou kompletů, vodicích vložek a pryžové podložky, tvar UIC60, 60E2	m	500,000	Sborník UOŽI 01 2025
PP			Ojedinelá výměna kolejnic současně s výměnou kompletů, vodicích vložek a pryžové podložky, tvar UIC60, 60E2 Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, výměnu kolejnic, dílů a součástí, úpravu dilatačních spár, pryžových podložek, montáž upevňovadel, zřízení nebo demontáž prozatímních styků a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž nebo montáž styků.			
P			<i>Poznámka k položce: Metr kolejnice=m</i>			
158	K	5907015606	Ojedinelá výměna kolejnic současně s výměnou kompletů, vodicích vložek a pryžové podložky, tvar S49, T, 49E1	m	500,000	Sborník UOŽI 01 2025
PP			Ojedinelá výměna kolejnic současně s výměnou kompletů, vodicích vložek a pryžové podložky, tvar S49, T, 49E1 Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, výměnu kolejnic, dílů a součástí, úpravu dilatačních spár, pryžových podložek, montáž upevňovadel, zřízení nebo demontáž prozatímních styků a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž nebo montáž styků.			
P			<i>Poznámka k položce: Metr kolejnice=m</i>			
159	K	5907020006	Souvislá výměna kolejnic stávající upevnění, tvar UIC60, 60E2	m	1 000,000	Sborník UOŽI 01 2025
PP			Souvislá výměna kolejnic stávající upevnění, tvar UIC60, 60E2 Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, výměnu kolejnic, dílů a součástí, montáž upevňovadel, úpravu dilatačních spár, pryžových podložek, zřízení nebo demontáž prozatímních styků a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž nebo montáž styků.			
P			<i>Poznámka k položce: Metr kolejnice=m</i>			
160	K	5907020011	Souvislá výměna kolejnic stávající upevnění, tvar R65	m	1 000,000	Sborník UOŽI 01 2025
PP			Souvislá výměna kolejnic stávající upevnění, tvar R65 Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, výměnu kolejnic, dílů a součástí, montáž upevňovadel, úpravu dilatačních spár, pryžových podložek, zřízení nebo demontáž prozatímních styků a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž nebo montáž styků.			
P			<i>Poznámka k položce: Metr kolejnice=m</i>			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	
161	K	5907020016	Souvislá výměna kolejnic stávající upevnění, tvar S49, T, 49E1	m	500,000	Sborník UOŽI 01 2025
	PP		Souvislá výměna kolejnic stávající upevnění, tvar S49, T, 49E1 Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, výměnu kolejnic, dílů a součástí, montáž upevňovadel, úpravu dilatačních spár, pryžových podložek, zřízení nebo demontáž prozatímních styků a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž nebo montáž styků.			
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Metr kolejnice=m</i>			
162	K	5907020021	Souvislá výměna kolejnic stávající upevnění, tvar A	m	500,000	Sborník UOŽI 01 2025
	PP		Souvislá výměna kolejnic stávající upevnění, tvar A Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, výměnu kolejnic, dílů a součástí, montáž upevňovadel, úpravu dilatačních spár, pryžových podložek, zřízení nebo demontáž prozatímních styků a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž nebo montáž styků.			
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Metr kolejnice=m</i>			
163	K	5907020081	Souvislá výměna kolejnic současně s výměnou pražců, tvar UIC60, 60E2	m	500,000	Sborník UOŽI 01 2025
	PP		Souvislá výměna kolejnic současně s výměnou pražců, tvar UIC60, 60E2 Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, výměnu kolejnic, dílů a součástí, montáž upevňovadel, úpravu dilatačních spár, pryžových podložek, zřízení nebo demontáž prozatímních styků a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž nebo montáž styků.			
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Metr kolejnice=m</i>			
164	K	5907020086	Souvislá výměna kolejnic současně s výměnou pražců, tvar R65	m	500,000	Sborník UOŽI 01 2025
	PP		Souvislá výměna kolejnic současně s výměnou pražců, tvar R65 Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, výměnu kolejnic, dílů a součástí, montáž upevňovadel, úpravu dilatačních spár, pryžových podložek, zřízení nebo demontáž prozatímních styků a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž nebo montáž styků.			
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Metr kolejnice=m</i>			
165	K	5907020091	Souvislá výměna kolejnic současně s výměnou pražců, tvar S49, T, 49E1	m	500,000	Sborník UOŽI 01 2025
	PP		Souvislá výměna kolejnic současně s výměnou pražců, tvar S49, T, 49E1 Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, výměnu kolejnic, dílů a součástí, montáž upevňovadel, úpravu dilatačních spár, pryžových podložek, zřízení nebo demontáž prozatímních styků a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž nebo montáž styků.			
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Metr kolejnice=m</i>			
166	K	5907020156	Souvislá výměna kolejnic současně s výměnou kompletů, tvar UIC60, 60E2	m	500,000	Sborník UOŽI 01 2025
	PP		Souvislá výměna kolejnic současně s výměnou kompletů, tvar UIC60, 60E2 Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, výměnu kolejnic, dílů a součástí, montáž upevňovadel, úpravu dilatačních spár, pryžových podložek, zřízení nebo demontáž prozatímních styků a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž nebo montáž styků.			
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Metr kolejnice=m</i>			
167	K	5907020161	Souvislá výměna kolejnic současně s výměnou kompletů, tvar R65	m	500,000	Sborník UOŽI 01 2025
	PP		Souvislá výměna kolejnic současně s výměnou kompletů, tvar R65 Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, výměnu kolejnic, dílů a součástí, montáž upevňovadel, úpravu dilatačních spár, pryžových podložek, zřízení nebo demontáž prozatímních styků a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž nebo montáž styků.			
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Metr kolejnice=m</i>			
168	K	5907020166	Souvislá výměna kolejnic současně s výměnou kompletů, tvar S49, T, 49E1	m	500,000	Sborník UOŽI 01 2025

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	
	PP	P	Souvislá výměna kolejnic současně s výměnou kompletů, tvar S49, T, 49E1 Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, výměnu kolejnic, dílů a součástí, montáž upevňovadel, úpravu dilatačních spár, pryžových podložek, zřízení nebo demontáž prozatímních styků a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž nebo montáž styků. <i>Poznámka k položce:</i> <i>Metr kolejnice=m</i>			
169	K	5907020231	Souvislá výměna kolejnic současně s výměnou svěrek, tvar UIC60, 60E2	m	500,000	Sborník UOŽI 01 2025
	PP	P	Souvislá výměna kolejnic současně s výměnou svěrek, tvar UIC60, 60E2 Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, výměnu kolejnic, dílů a součástí, montáž upevňovadel, úpravu dilatačních spár, pryžových podložek, zřízení nebo demontáž prozatímních styků a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž nebo montáž styků. <i>Poznámka k položce:</i> <i>Metr kolejnice=m</i>			
170	K	5907020236	Souvislá výměna kolejnic současně s výměnou svěrek, tvar R65	m	500,000	Sborník UOŽI 01 2025
	PP	P	Souvislá výměna kolejnic současně s výměnou svěrek, tvar R65 Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, výměnu kolejnic, dílů a součástí, montáž upevňovadel, úpravu dilatačních spár, pryžových podložek, zřízení nebo demontáž prozatímních styků a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž nebo montáž styků. <i>Poznámka k položce:</i> <i>Metr kolejnice=m</i>			
171	K	5907020241	Souvislá výměna kolejnic současně s výměnou svěrek, tvar S49, T, 49E1	m	500,000	Sborník UOŽI 01 2025
	PP	P	Souvislá výměna kolejnic současně s výměnou svěrek, tvar S49, T, 49E1 Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, výměnu kolejnic, dílů a součástí, montáž upevňovadel, úpravu dilatačních spár, pryžových podložek, zřízení nebo demontáž prozatímních styků a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž nebo montáž styků. <i>Poznámka k položce:</i> <i>Metr kolejnice=m</i>			
172	K	5907020246	Souvislá výměna kolejnic současně s výměnou svěrek, tvar A	m	200,000	Sborník UOŽI 01 2025
	PP	P	Souvislá výměna kolejnic současně s výměnou svěrek, tvar A Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, výměnu kolejnic, dílů a součástí, montáž upevňovadel, úpravu dilatačních spár, pryžových podložek, zřízení nebo demontáž prozatímních styků a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž nebo montáž styků. <i>Poznámka k položce:</i> <i>Metr kolejnice=m</i>			
173	K	5907020306	Souvislá výměna kolejnic současně s výměnou svérkových šroubů, tvar UIC60, 60E2	m	500,000	Sborník UOŽI 01 2025
	PP	P	Souvislá výměna kolejnic současně s výměnou svérkových šroubů, tvar UIC60, 60E2 Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, výměnu kolejnic, dílů a součástí, montáž upevňovadel, úpravu dilatačních spár, pryžových podložek, zřízení nebo demontáž prozatímních styků a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž nebo montáž styků. <i>Poznámka k položce:</i> <i>Metr kolejnice=m</i>			
174	K	5907020311	Souvislá výměna kolejnic současně s výměnou svérkových šroubů, tvar R65	m	500,000	Sborník UOŽI 01 2025
	PP	P	Souvislá výměna kolejnic současně s výměnou svérkových šroubů, tvar R65 Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, výměnu kolejnic, dílů a součástí, montáž upevňovadel, úpravu dilatačních spár, pryžových podložek, zřízení nebo demontáž prozatímních styků a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž nebo montáž styků. <i>Poznámka k položce:</i> <i>Metr kolejnice=m</i>			
175	K	5907020316	Souvislá výměna kolejnic současně s výměnou svérkových šroubů, tvar S49, T, 49E1	m	500,000	Sborník UOŽI 01 2025
	PP		Souvislá výměna kolejnic současně s výměnou svérkových šroubů, tvar S49, T, 49E1 Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, výměnu kolejnic, dílů a součástí, montáž upevňovadel, úpravu dilatačních spár, pryžových podložek, zřízení nebo demontáž prozatímních styků a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž nebo montáž styků.			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	
P			<i>Poznámka k položce: Metr kolejnice=m</i>			
176	K	5907020321	Souvislá výměna kolejnic současně s výměnou svérkových šroubů, tvar A	m	200,000	Sborník UOŽI 01 2025
PP			Souvislá výměna kolejnic současně s výměnou svérkových šroubů, tvar A Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, výměnu kolejnic, dílů a součástí, montáž upevňovadel, úpravu dilatačních spár, pryžových podložek, zřízení nebo demontáž prozatímních styků a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž nebo montáž styků.			
P			<i>Poznámka k položce: Metr kolejnice=m</i>			
177	K	5907020381	Souvislá výměna kolejnic současně s výměnou kompletů a pryžové podložky, tvar UIC60, 60E2	m	1 000,000	Sborník UOŽI 01 2025
PP			Souvislá výměna kolejnic současně s výměnou kompletů a pryžové podložky, tvar UIC60, 60E2 Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, výměnu kolejnic, dílů a součástí, montáž upevňovadel, úpravu dilatačních spár, pryžových podložek, zřízení nebo demontáž prozatímních styků a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž nebo montáž styků.			
P			<i>Poznámka k položce: Metr kolejnice=m</i>			
178	K	5907020386	Souvislá výměna kolejnic současně s výměnou kompletů a pryžové podložky, tvar R65	m	1 000,000	Sborník UOŽI 01 2025
PP			Souvislá výměna kolejnic současně s výměnou kompletů a pryžové podložky, tvar R65 Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, výměnu kolejnic, dílů a součástí, montáž upevňovadel, úpravu dilatačních spár, pryžových podložek, zřízení nebo demontáž prozatímních styků a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž nebo montáž styků.			
P			<i>Poznámka k položce: Metr kolejnice=m</i>			
179	K	5907020391	Souvislá výměna kolejnic současně s výměnou kompletů a pryžové podložky, tvar S49, T, 49E1	m	500,000	Sborník UOŽI 01 2025
PP			Souvislá výměna kolejnic současně s výměnou kompletů a pryžové podložky, tvar S49, T, 49E1 Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, výměnu kolejnic, dílů a součástí, montáž upevňovadel, úpravu dilatačních spár, pryžových podložek, zřízení nebo demontáž prozatímních styků a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž nebo montáž styků.			
P			<i>Poznámka k položce: Metr kolejnice=m</i>			
180	K	5907020456	Souvislá výměna kolejnic současně s výměnou pryžové podložky, tvar UIC60, 60E2	m	500,000	Sborník UOŽI 01 2025
PP			Souvislá výměna kolejnic současně s výměnou pryžové podložky, tvar UIC60, 60E2 Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, výměnu kolejnic, dílů a součástí, montáž upevňovadel, úpravu dilatačních spár, pryžových podložek, zřízení nebo demontáž prozatímních styků a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž nebo montáž styků.			
P			<i>Poznámka k položce: Metr kolejnice=m</i>			
181	K	5907020461	Souvislá výměna kolejnic současně s výměnou pryžové podložky, tvar R65	m	500,000	Sborník UOŽI 01 2025
PP			Souvislá výměna kolejnic současně s výměnou pryžové podložky, tvar R65 Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, výměnu kolejnic, dílů a součástí, montáž upevňovadel, úpravu dilatačních spár, pryžových podložek, zřízení nebo demontáž prozatímních styků a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž nebo montáž styků.			
P			<i>Poznámka k položce: Metr kolejnice=m</i>			
182	K	5907020466	Souvislá výměna kolejnic současně s výměnou pryžové podložky, tvar S49, T, 49E1	m	500,000	Sborník UOŽI 01 2025
PP			Souvislá výměna kolejnic současně s výměnou pryžové podložky, tvar S49, T, 49E1 Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, výměnu kolejnic, dílů a součástí, montáž upevňovadel, úpravu dilatačních spár, pryžových podložek, zřízení nebo demontáž prozatímních styků a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž nebo montáž styků.			
P			<i>Poznámka k položce: Metr kolejnice=m</i>			
183	K	5907020531	Souvislá výměna kolejnic současně s výměnou vodicích vložek, tvar UIC60, 60E2	m	500,000	Sborník UOŽI 01 2025

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	
	PP		Souvislá výměna kolejnic současně s výměnou vodících vložek, tvar UIC60, 60E2 Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, výměnu kolejnic, dílů a součástí, montáž upevňovadel, úpravu dilatačních spár, pryžových podložek, zřízení nebo demontáž prozatímních styků a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž nebo montáž styků.			
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Metr kolejnice=m</i>			
184	K	5907020536	Souvislá výměna kolejnic současně s výměnou vodících vložek, tvar S49, 49E1	m	500,000	Sborník UOŽI 01 2025
	PP		Souvislá výměna kolejnic současně s výměnou vodících vložek, tvar S49, 49E1 Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, výměnu kolejnic, dílů a součástí, montáž upevňovadel, úpravu dilatačních spár, pryžových podložek, zřízení nebo demontáž prozatímních styků a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž nebo montáž styků.			
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Metr kolejnice=m</i>			
185	K	5907020566	Souvislá výměna kolejnic současně s výměnou kompletů a vodících vložek, tvar UIC60, 60E2	m	500,000	Sborník UOŽI 01 2025
	PP		Souvislá výměna kolejnic současně s výměnou kompletů a vodících vložek, tvar UIC60, 60E2 Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, výměnu kolejnic, dílů a součástí, montáž upevňovadel, úpravu dilatačních spár, pryžových podložek, zřízení nebo demontáž prozatímních styků a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž nebo montáž styků.			
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Metr kolejnice=m</i>			
186	K	5907020571	Souvislá výměna kolejnic současně s výměnou kompletů a vodících vložek, tvar S49, 49E1	m	500,000	Sborník UOŽI 01 2025
	PP		Souvislá výměna kolejnic současně s výměnou kompletů a vodících vložek, tvar S49, 49E1 Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, výměnu kolejnic, dílů a součástí, montáž upevňovadel, úpravu dilatačních spár, pryžových podložek, zřízení nebo demontáž prozatímních styků a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž nebo montáž styků.			
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Metr kolejnice=m</i>			
187	K	5907020601	Souvislá výměna kolejnic současně s výměnou kompletů, vodících vložek a pryžové podložky, tvar UIC60, 60E2	m	500,000	Sborník UOŽI 01 2025
	PP		Souvislá výměna kolejnic současně s výměnou kompletů, vodících vložek a pryžové podložky, tvar UIC60, 60E2 Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, výměnu kolejnic, dílů a součástí, montáž upevňovadel, úpravu dilatačních spár, pryžových podložek, zřízení nebo demontáž prozatímních styků a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž nebo montáž styků.			
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Metr kolejnice=m</i>			
188	K	5907020606	Souvislá výměna kolejnic současně s výměnou kompletů, vodících vložek a pryžové podložky, tvar S49, 49E1	m	500,000	Sborník UOŽI 01 2025
	PP		Souvislá výměna kolejnic současně s výměnou kompletů, vodících vložek a pryžové podložky, tvar S49, 49E1 Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, výměnu kolejnic, dílů a součástí, montáž upevňovadel, úpravu dilatačních spár, pryžových podložek, zřízení nebo demontáž prozatímních styků a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž nebo montáž styků.			
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Metr kolejnice=m</i>			
189	K	5907020636	Souvislá výměna kolejnic současně s výměnou izolátoru spony, tvar UIC60, 60E2	m	200,000	Sborník UOŽI 01 2025
	PP		Souvislá výměna kolejnic současně s výměnou izolátoru spony, tvar UIC60, 60E2 Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, výměnu kolejnic, dílů a součástí, montáž upevňovadel, úpravu dilatačních spár, pryžových podložek, zřízení nebo demontáž prozatímních styků a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž nebo montáž styků.			
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Metr kolejnice=m</i>			
190	K	5907020641	Souvislá výměna kolejnic současně s výměnou izolátoru spony, tvar S49, 49E1	m	200,000	Sborník UOŽI 01 2025

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	
	PP		Souvislá výměna kolejnic současně s výměnou izolátoru spony, tvar S49, 49E1 Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, výměnu kolejnic, dílů a součástí, montáž upevňovadel, úpravu dilatačních spár, pryžových podložek, zřízení nebo demontáž prozatímních styků a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž nebo montáž styků. <i>Poznámka k položce:</i> <i>Metr kolejnice=m</i>			
	P					
191	K	5907025006	Výměna kolejnicových pásů stávající upevnění, tvar UIC60, 60E2	m	500,000	Sborník UOŽI 01 2025
	PP		Výměna kolejnicových pásů stávající upevnění, tvar UIC60, 60E2 Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, výměnu kolejnicových pásů, dílů a součástí, montáž upevňovadel, úpravu dilatačních spár, pryžových podložek, zřízení nebo demontáž prozatímních styků a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž nebo montáž styků. <i>Poznámka k položce:</i> <i>Metr kolejnice=m</i>			
	P					
192	K	5907025011	Výměna kolejnicových pásů stávající upevnění, tvar R65	m	500,000	Sborník UOŽI 01 2025
	PP		Výměna kolejnicových pásů stávající upevnění, tvar R65 Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, výměnu kolejnicových pásů, dílů a součástí, montáž upevňovadel, úpravu dilatačních spár, pryžových podložek, zřízení nebo demontáž prozatímních styků a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž nebo montáž styků. <i>Poznámka k položce:</i> <i>Metr kolejnice=m</i>			
	P					
193	K	5907025016	Výměna kolejnicových pásů stávající upevnění, tvar S49, T, 49E1	m	500,000	Sborník UOŽI 01 2025
	PP		Výměna kolejnicových pásů stávající upevnění, tvar S49, T, 49E1 Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, výměnu kolejnicových pásů, dílů a součástí, montáž upevňovadel, úpravu dilatačních spár, pryžových podložek, zřízení nebo demontáž prozatímních styků a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž nebo montáž styků. <i>Poznámka k položce:</i> <i>Metr kolejnice=m</i>			
	P					
194	K	5907025081	Výměna kolejnicových pásů současně s výměnou pražců, tvar UIC60, 60E2	m	500,000	Sborník UOŽI 01 2025
	PP		Výměna kolejnicových pásů současně s výměnou pražců, tvar UIC60, 60E2 Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, výměnu kolejnicových pásů, dílů a součástí, montáž upevňovadel, úpravu dilatačních spár, pryžových podložek, zřízení nebo demontáž prozatímních styků a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž nebo montáž styků. <i>Poznámka k položce:</i> <i>Metr kolejnice=m</i>			
	P					
195	K	5907025086	Výměna kolejnicových pásů současně s výměnou pražců, tvar R65	m	500,000	Sborník UOŽI 01 2025
	PP		Výměna kolejnicových pásů současně s výměnou pražců, tvar R65 Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, výměnu kolejnicových pásů, dílů a součástí, montáž upevňovadel, úpravu dilatačních spár, pryžových podložek, zřízení nebo demontáž prozatímních styků a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž nebo montáž styků. <i>Poznámka k položce:</i> <i>Metr kolejnice=m</i>			
	P					
196	K	5907025091	Výměna kolejnicových pásů současně s výměnou pražců, tvar S49, T, 49E1	m	500,000	Sborník UOŽI 01 2025
	PP		Výměna kolejnicových pásů současně s výměnou pražců, tvar S49, T, 49E1 Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, výměnu kolejnicových pásů, dílů a součástí, montáž upevňovadel, úpravu dilatačních spár, pryžových podložek, zřízení nebo demontáž prozatímních styků a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž nebo montáž styků. <i>Poznámka k položce:</i> <i>Metr kolejnice=m</i>			
	P					
197	K	5907025156	Výměna kolejnicových pásů současně s výměnou kompletů, tvar UIC60, 60E2	m	500,000	Sborník UOŽI 01 2025
	PP		Výměna kolejnicových pásů současně s výměnou kompletů, tvar UIC60, 60E2 Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, výměnu kolejnicových pásů, dílů a součástí, montáž upevňovadel, úpravu dilatačních spár, pryžových podložek, zřízení nebo demontáž prozatímních styků a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž nebo montáž styků.			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	
P			<i>Poznámka k položce: Metr kolejnice=m</i>			
198	K	5907025161	Výměna kolejnicových pásů současně s výměnou kompletů, tvar R65	m	500,000	Sborník UOŽI 01 2025
PP			Výměna kolejnicových pásů současně s výměnou kompletů, tvar R65 Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, výměnu kolejnicových pásů, dílů a součástí, montáž upevňovadel, úpravu dilatačních spár, pryžových podložek, zřízení nebo demontáž prozatímních styků a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž nebo montáž styků.			
P			<i>Poznámka k položce: Metr kolejnice=m</i>			
199	K	5907025166	Výměna kolejnicových pásů současně s výměnou kompletů, tvar S49, T, 49E1	m	500,000	Sborník UOŽI 01 2025
PP			Výměna kolejnicových pásů současně s výměnou kompletů, tvar S49, T, 49E1 Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, výměnu kolejnicových pásů, dílů a součástí, montáž upevňovadel, úpravu dilatačních spár, pryžových podložek, zřízení nebo demontáž prozatímních styků a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž nebo montáž styků.			
P			<i>Poznámka k položce: Metr kolejnice=m</i>			
200	K	5907025231	Výměna kolejnicových pásů současně s výměnou svěrek, tvar UIC60, 60E2	m	500,000	Sborník UOŽI 01 2025
PP			Výměna kolejnicových pásů současně s výměnou svěrek, tvar UIC60, 60E2 Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, výměnu kolejnicových pásů, dílů a součástí, montáž upevňovadel, úpravu dilatačních spár, pryžových podložek, zřízení nebo demontáž prozatímních styků a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž nebo montáž styků.			
P			<i>Poznámka k položce: Metr kolejnice=m</i>			
201	K	5907025236	Výměna kolejnicových pásů současně s výměnou svěrek, tvar R65	m	500,000	Sborník UOŽI 01 2025
PP			Výměna kolejnicových pásů současně s výměnou svěrek, tvar R65 Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, výměnu kolejnicových pásů, dílů a součástí, montáž upevňovadel, úpravu dilatačních spár, pryžových podložek, zřízení nebo demontáž prozatímních styků a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž nebo montáž styků.			
P			<i>Poznámka k položce: Metr kolejnice=m</i>			
202	K	5907025241	Výměna kolejnicových pásů současně s výměnou svěrek, tvar S49, T, 49E1	m	500,000	Sborník UOŽI 01 2025
PP			Výměna kolejnicových pásů současně s výměnou svěrek, tvar S49, T, 49E1 Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, výměnu kolejnicových pásů, dílů a součástí, montáž upevňovadel, úpravu dilatačních spár, pryžových podložek, zřízení nebo demontáž prozatímních styků a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž nebo montáž styků.			
P			<i>Poznámka k položce: Metr kolejnice=m</i>			
203	K	5907025306	Výměna kolejnicových pásů současně s výměnou svérkových šroubů, tvar UIC60, 60E2	m	500,000	Sborník UOŽI 01 2025
PP			Výměna kolejnicových pásů současně s výměnou svérkových šroubů, tvar UIC60, 60E2 Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, výměnu kolejnicových pásů, dílů a součástí, montáž upevňovadel, úpravu dilatačních spár, pryžových podložek, zřízení nebo demontáž prozatímních styků a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž nebo montáž styků.			
P			<i>Poznámka k položce: Metr kolejnice=m</i>			
204	K	5907025311	Výměna kolejnicových pásů současně s výměnou svérkových šroubů, tvar R65	m	500,000	Sborník UOŽI 01 2025
PP			Výměna kolejnicových pásů současně s výměnou svérkových šroubů, tvar R65 Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, výměnu kolejnicových pásů, dílů a součástí, montáž upevňovadel, úpravu dilatačních spár, pryžových podložek, zřízení nebo demontáž prozatímních styků a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž nebo montáž styků.			
P			<i>Poznámka k položce: Metr kolejnice=m</i>			
205	K	5907025316	Výměna kolejnicových pásů současně s výměnou svérkových šroubů, tvar S49, T, 49E1	m	500,000	Sborník UOŽI 01 2025

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	
	PP		Výměna kolejnicových pásů současně s výměnou svérkových šroubů, tvar S49, T, 49E1 Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, výměnu kolejnicových pásů, dílů a součástí, montáž upevňovadel, úpravu dilatačních spár, pryžových podložek, zřízení nebo demontáž prozatímních styků a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž nebo montáž styků. <i>Poznámka k položce:</i> <i>Metr kolejnice=m</i>			
	P					
206	K	5907025381	Výměna kolejnicových pásů současně s výměnou kompletů a pryžové podložky, tvar UIC60, 60E2	m	500,000	Sborník UOŽI 01 2025
	PP		Výměna kolejnicových pásů současně s výměnou kompletů a pryžové podložky, tvar UIC60, 60E2 Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, výměnu kolejnicových pásů, dílů a součástí, montáž upevňovadel, úpravu dilatačních spár, pryžových podložek, zřízení nebo demontáž prozatímních styků a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž nebo montáž styků. <i>Poznámka k položce:</i> <i>Metr kolejnice=m</i>			
	P					
207	K	5907025383	Výměna kolejnicových pásů současně s výměnou kroužků a pryžové podložky, tvar UIC60, 60E2	m	500,000	Sborník UOŽI 01 2025
	PP		Výměna kolejnicových pásů současně s výměnou kroužků a pryžové podložky, tvar UIC60, 60E2 Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, výměnu kolejnicových pásů, dílů a součástí, montáž upevňovadel, úpravu dilatačních spár, pryžových podložek, zřízení nebo demontáž prozatímních styků a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž nebo montáž styků. <i>Poznámka k položce:</i> <i>Metr kolejnice=m</i>			
	P					
208	K	5907025386	Výměna kolejnicových pásů současně s výměnou kompletů a pryžové podložky, tvar R65	m	500,000	Sborník UOŽI 01 2025
	PP		Výměna kolejnicových pásů současně s výměnou kompletů a pryžové podložky, tvar R65 Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, výměnu kolejnicových pásů, dílů a součástí, montáž upevňovadel, úpravu dilatačních spár, pryžových podložek, zřízení nebo demontáž prozatímních styků a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž nebo montáž styků. <i>Poznámka k položce:</i> <i>Metr kolejnice=m</i>			
	P					
209	K	5907025388	Výměna kolejnicových pásů současně s výměnou kroužků a pryžové podložky, tvar R65	m	500,000	Sborník UOŽI 01 2025
	PP		Výměna kolejnicových pásů současně s výměnou kroužků a pryžové podložky, tvar R65 Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, výměnu kolejnicových pásů, dílů a součástí, montáž upevňovadel, úpravu dilatačních spár, pryžových podložek, zřízení nebo demontáž prozatímních styků a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž nebo montáž styků. <i>Poznámka k položce:</i> <i>Metr kolejnice=m</i>			
	P					
210	K	5907025391	Výměna kolejnicových pásů současně s výměnou kompletů a pryžové podložky, tvar S49, T, 49E1	m	500,000	Sborník UOŽI 01 2025
	PP		Výměna kolejnicových pásů současně s výměnou kompletů a pryžové podložky, tvar S49, T, 49E1 Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, výměnu kolejnicových pásů, dílů a součástí, montáž upevňovadel, úpravu dilatačních spár, pryžových podložek, zřízení nebo demontáž prozatímních styků a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž nebo montáž styků. <i>Poznámka k položce:</i> <i>Metr kolejnice=m</i>			
	P					
211	K	5907025393	Výměna kolejnicových pásů současně s výměnou kroužků a pryžové podložky, tvar S49, T, 49E1	m	500,000	Sborník UOŽI 01 2025
	PP		Výměna kolejnicových pásů současně s výměnou kroužků a pryžové podložky, tvar S49, T, 49E1 Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, výměnu kolejnicových pásů, dílů a součástí, montáž upevňovadel, úpravu dilatačních spár, pryžových podložek, zřízení nebo demontáž prozatímních styků a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž nebo montáž styků. <i>Poznámka k položce:</i> <i>Metr kolejnice=m</i>			
	P					
212	K	5907025456	Výměna kolejnicových pásů současně s výměnou pryžové podložky, tvar UIC60, 60E2	m	500,000	Sborník UOŽI 01 2025

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	
	PP		Výměna kolejnicových pásů současně s výměnou pryžové podložky, tvar UIC60, 60E2 Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, výměnu kolejnicových pásů, dílů a součástí, montáž upevňovadel, úpravu dilatačních spár, pryžových podložek, zřízení nebo demontáž prozatímních styků a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž nebo montáž styků. <i>Poznámka k položce:</i> <i>Metr kolejnice=m</i>			
	P					
213	K	5907025461	Výměna kolejnicových pásů současně s výměnou pryžové podložky, tvar R65	m	500,000	Sborník UOŽI 01 2025
	PP		Výměna kolejnicových pásů současně s výměnou pryžové podložky, tvar R65 Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, výměnu kolejnicových pásů, dílů a součástí, montáž upevňovadel, úpravu dilatačních spár, pryžových podložek, zřízení nebo demontáž prozatímních styků a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž nebo montáž styků. <i>Poznámka k položce:</i> <i>Metr kolejnice=m</i>			
	P					
214	K	5907025466	Výměna kolejnicových pásů současně s výměnou pryžové podložky, tvar S49, T, 49E1	m	500,000	Sborník UOŽI 01 2025
	PP		Výměna kolejnicových pásů současně s výměnou pryžové podložky, tvar S49, T, 49E1 Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, výměnu kolejnicových pásů, dílů a součástí, montáž upevňovadel, úpravu dilatačních spár, pryžových podložek, zřízení nebo demontáž prozatímních styků a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž nebo montáž styků. <i>Poznámka k položce:</i> <i>Metr kolejnice=m</i>			
	P					
215	K	5907025531	Výměna kolejnicových pásů současně s výměnou vodicích vložek, tvar UIC60, 60E2	m	500,000	Sborník UOŽI 01 2025
	PP		Výměna kolejnicových pásů současně s výměnou vodicích vložek, tvar UIC60, 60E2 Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, výměnu kolejnicových pásů, dílů a součástí, montáž upevňovadel, úpravu dilatačních spár, pryžových podložek, zřízení nebo demontáž prozatímních styků a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž nebo montáž styků. <i>Poznámka k položce:</i> <i>Metr kolejnice=m</i>			
	P					
216	K	5907025536	Výměna kolejnicových pásů současně s výměnou vodicích vložek, tvar S49, 49E1	m	500,000	Sborník UOŽI 01 2025
	PP		Výměna kolejnicových pásů současně s výměnou vodicích vložek, tvar S49, 49E1 Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, výměnu kolejnicových pásů, dílů a součástí, montáž upevňovadel, úpravu dilatačních spár, pryžových podložek, zřízení nebo demontáž prozatímních styků a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž nebo montáž styků. <i>Poznámka k položce:</i> <i>Metr kolejnice=m</i>			
	P					
217	K	5907025566	Výměna kolejnicových pásů současně s výměnou kompletů a vodicích vložek, tvar UIC60, 60E2	m	500,000	Sborník UOŽI 01 2025
	PP		Výměna kolejnicových pásů současně s výměnou kompletů a vodicích vložek, tvar UIC60, 60E2 Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, výměnu kolejnicových pásů, dílů a součástí, montáž upevňovadel, úpravu dilatačních spár, pryžových podložek, zřízení nebo demontáž prozatímních styků a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž nebo montáž styků. <i>Poznámka k položce:</i> <i>Metr kolejnice=m</i>			
	P					
218	K	5907025571	Výměna kolejnicových pásů současně s výměnou kompletů a vodicích vložek, tvar S49, 49E1	m	500,000	Sborník UOŽI 01 2025
	PP		Výměna kolejnicových pásů současně s výměnou kompletů a vodicích vložek, tvar S49, 49E1 Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, výměnu kolejnicových pásů, dílů a součástí, montáž upevňovadel, úpravu dilatačních spár, pryžových podložek, zřízení nebo demontáž prozatímních styků a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž nebo montáž styků. <i>Poznámka k položce:</i> <i>Metr kolejnice=m</i>			
	P					
219	K	5907025601	Výměna kolejnicových pásů současně s výměnou kompletů, vodicích vložek a pryžové podložky, tvar UIC60, 60E2	m	500,000	Sborník UOŽI 01 2025

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	
	PP		Výměna kolejnicových pásů současně s výměnou kompletů, vodících vložek a pryžové podložky, tvar UIC60, 60E2 Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, výměnu kolejnicových pásů, dílů a součástí, montáž upevňovadel, úpravu dilatačních spár, pryžových podložek, zřízení nebo demontáž prozatímních styků a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž nebo montáž stvků.			
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Metr kolejnice=m</i>			
220	K	5907025606	Výměna kolejnicových pásů současně s výměnou kompletů, vodících vložek a pryžové podložky, tvar S49, 49E1	m	500,000	Sborník UOŽI 01 2025
	PP		Výměna kolejnicových pásů současně s výměnou kompletů, vodících vložek a pryžové podložky, tvar S49, 49E1 Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, výměnu kolejnicových pásů, dílů a součástí, montáž upevňovadel, úpravu dilatačních spár, pryžových podložek, zřízení nebo demontáž prozatímních styků a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž nebo montáž stvků.			
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Metr kolejnice=m</i>			
221	K	5907030006	Záměna kolejnic stávající upevnění, tvar UIC60, 60E2	m	500,000	Sborník UOŽI 01 2025
	PP		Záměna kolejnic stávající upevnění, tvar UIC60, 60E2 Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, záměnu vnějšího a vnitřního pásu, dílů a součástí, montáž upevňovadel, úpravu dilatačních spár, pryžových podložek, zřízení nebo demontáž prozatímních styků a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž nebo montáž stvků.			
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Metr kolejnice=m</i>			
222	K	5907030011	Záměna kolejnic stávající upevnění, tvar R65	m	500,000	Sborník UOŽI 01 2025
	PP		Záměna kolejnic stávající upevnění, tvar R65 Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, záměnu vnějšího a vnitřního pásu, dílů a součástí, montáž upevňovadel, úpravu dilatačních spár, pryžových podložek, zřízení nebo demontáž prozatímních styků a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž nebo montáž stvků.			
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Metr kolejnice=m</i>			
223	K	5907030016	Záměna kolejnic stávající upevnění, tvar S49, T, 49E1	m	500,000	Sborník UOŽI 01 2025
	PP		Záměna kolejnic stávající upevnění, tvar S49, T, 49E1 Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, záměnu vnějšího a vnitřního pásu, dílů a součástí, montáž upevňovadel, úpravu dilatačních spár, pryžových podložek, zřízení nebo demontáž prozatímních styků a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž nebo montáž stvků.			
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Metr kolejnice=m</i>			
224	K	5907030081	Záměna kolejnic současně s výměnou pražců, tvar UIC60, 60E2	m	500,000	Sborník UOŽI 01 2025
	PP		Záměna kolejnic současně s výměnou pražců, tvar UIC60, 60E2 Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, záměnu vnějšího a vnitřního pásu, dílů a součástí, montáž upevňovadel, úpravu dilatačních spár, pryžových podložek, zřízení nebo demontáž prozatímních styků a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž nebo montáž stvků.			
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Metr kolejnice=m</i>			
225	K	5907030086	Záměna kolejnic současně s výměnou pražců, tvar R65	m	500,000	Sborník UOŽI 01 2025
	PP		Záměna kolejnic současně s výměnou pražců, tvar R65 Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, záměnu vnějšího a vnitřního pásu, dílů a součástí, montáž upevňovadel, úpravu dilatačních spár, pryžových podložek, zřízení nebo demontáž prozatímních styků a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž nebo montáž stvků.			
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Metr kolejnice=m</i>			
226	K	5907030091	Záměna kolejnic současně s výměnou pražců, tvar S49, T, 49E1	m	500,000	Sborník UOŽI 01 2025

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	
	PP	P	Záměna kolejnic současně s výměnou pražců, tvar S49, T, 49E1 Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, záměnu vnějšího a vnitřního pásu, dílů a součástí, montáž upevňovadel, úpravu dilatačních spár, pryžových podložek, zřízení nebo demontáž prozatímních styků a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž nebo montáž styků. <i>Poznámka k položce:</i> <i>Metr kolejnice=m</i>			
227	K	5907030156	Záměna kolejnic současně s výměnou kompletů, tvar UIC60, 60E2	m	500,000	Sborník UOŽI 01 2025
	PP	P	Záměna kolejnic současně s výměnou kompletů, tvar UIC60, 60E2 Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, záměnu vnějšího a vnitřního pásu, dílů a součástí, montáž upevňovadel, úpravu dilatačních spár, pryžových podložek, zřízení nebo demontáž prozatímních styků a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž nebo montáž styků. <i>Poznámka k položce:</i> <i>Metr kolejnice=m</i>			
228	K	5907030161	Záměna kolejnic současně s výměnou kompletů, tvar R65	m	500,000	Sborník UOŽI 01 2025
	PP	P	Záměna kolejnic současně s výměnou kompletů, tvar R65 Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, záměnu vnějšího a vnitřního pásu, dílů a součástí, montáž upevňovadel, úpravu dilatačních spár, pryžových podložek, zřízení nebo demontáž prozatímních styků a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž nebo montáž styků. <i>Poznámka k položce:</i> <i>Metr kolejnice=m</i>			
229	K	5907030166	Záměna kolejnic současně s výměnou kompletů, tvar S49, T, 49E1	m	500,000	Sborník UOŽI 01 2025
	PP	P	Záměna kolejnic současně s výměnou kompletů, tvar S49, T, 49E1 Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, záměnu vnějšího a vnitřního pásu, dílů a součástí, montáž upevňovadel, úpravu dilatačních spár, pryžových podložek, zřízení nebo demontáž prozatímních styků a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž nebo montáž styků. <i>Poznámka k položce:</i> <i>Metr kolejnice=m</i>			
230	K	5907030231	Záměna kolejnic současně s výměnou svěrek, tvar UIC60, 60E2	m	500,000	Sborník UOŽI 01 2025
	PP	P	Záměna kolejnic současně s výměnou svěrek, tvar UIC60, 60E2 Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, záměnu vnějšího a vnitřního pásu, dílů a součástí, montáž upevňovadel, úpravu dilatačních spár, pryžových podložek, zřízení nebo demontáž prozatímních styků a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž nebo montáž styků. <i>Poznámka k položce:</i> <i>Metr kolejnice=m</i>			
231	K	5907030236	Záměna kolejnic současně s výměnou svěrek, tvar R65	m	500,000	Sborník UOŽI 01 2025
	PP	P	Záměna kolejnic současně s výměnou svěrek, tvar R65 Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, záměnu vnějšího a vnitřního pásu, dílů a součástí, montáž upevňovadel, úpravu dilatačních spár, pryžových podložek, zřízení nebo demontáž prozatímních styků a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž nebo montáž styků. <i>Poznámka k položce:</i> <i>Metr kolejnice=m</i>			
232	K	5907030241	Záměna kolejnic současně s výměnou svěrek, tvar S49, T, 49E1	m	500,000	Sborník UOŽI 01 2025
	PP	P	Záměna kolejnic současně s výměnou svěrek, tvar S49, T, 49E1 Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, záměnu vnějšího a vnitřního pásu, dílů a součástí, montáž upevňovadel, úpravu dilatačních spár, pryžových podložek, zřízení nebo demontáž prozatímních styků a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž nebo montáž styků. <i>Poznámka k položce:</i> <i>Metr kolejnice=m</i>			
233	K	5907030306	Záměna kolejnic současně s výměnou svěrkových šroubů, tvar UIC60, 60E2	m	500,000	Sborník UOŽI 01 2025
	PP		Záměna kolejnic současně s výměnou svěrkových šroubů, tvar UIC60, 60E2 Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, záměnu vnějšího a vnitřního pásu, dílů a součástí, montáž upevňovadel, úpravu dilatačních spár, pryžových podložek, zřízení nebo demontáž prozatímních styků a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž nebo montáž styků.			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	
P			<i>Poznámka k položce: Metr kolejnice=m</i>			
234	K	5907030311	Záměna kolejnic současně s výměnou svérkových šroubů, tvar R65	m	500,000	Sborník UOŽI 01 2025
PP			Záměna kolejnic současně s výměnou svérkových šroubů, tvar R65 Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, záměnu vnějšího a vnitřního pásu, dílů a součástí, montáž upevňovadel, úpravu dilatačních spár, pryžových podložek, zřízení nebo demontáž prozatímních styků a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž nebo montáž styků.			
P			<i>Poznámka k položce: Metr kolejnice=m</i>			
235	K	5907030316	Záměna kolejnic současně s výměnou svérkových šroubů, tvar S49, T, 49E1	m	500,000	Sborník UOŽI 01 2025
PP			Záměna kolejnic současně s výměnou svérkových šroubů, tvar S49, T, 49E1 Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, záměnu vnějšího a vnitřního pásu, dílů a součástí, montáž upevňovadel, úpravu dilatačních spár, pryžových podložek, zřízení nebo demontáž prozatímních styků a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž nebo montáž styků.			
P			<i>Poznámka k položce: Metr kolejnice=m</i>			
236	K	5907030381	Záměna kolejnic současně s výměnou kompletů a pryžové podložky, tvar UIC60, 60E2	m	500,000	Sborník UOŽI 01 2025
PP			Záměna kolejnic současně s výměnou kompletů a pryžové podložky, tvar UIC60, 60E2 Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, záměnu vnějšího a vnitřního pásu, dílů a součástí, montáž upevňovadel, úpravu dilatačních spár, pryžových podložek, zřízení nebo demontáž prozatímních styků a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž nebo montáž styků.			
P			<i>Poznámka k položce: Metr kolejnice=m</i>			
237	K	5907030386	Záměna kolejnic současně s výměnou kompletů a pryžové podložky, tvar R65	m	500,000	Sborník UOŽI 01 2025
PP			Záměna kolejnic současně s výměnou kompletů a pryžové podložky, tvar R65 Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, záměnu vnějšího a vnitřního pásu, dílů a součástí, montáž upevňovadel, úpravu dilatačních spár, pryžových podložek, zřízení nebo demontáž prozatímních styků a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž nebo montáž styků.			
P			<i>Poznámka k položce: Metr kolejnice=m</i>			
238	K	5907030391	Záměna kolejnic současně s výměnou kompletů a pryžové podložky, tvar S49, T, 49E1	m	500,000	Sborník UOŽI 01 2025
PP			Záměna kolejnic současně s výměnou kompletů a pryžové podložky, tvar S49, T, 49E1 Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, záměnu vnějšího a vnitřního pásu, dílů a součástí, montáž upevňovadel, úpravu dilatačních spár, pryžových podložek, zřízení nebo demontáž prozatímních styků a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž nebo montáž styků.			
P			<i>Poznámka k položce: Metr kolejnice=m</i>			
239	K	5907030456	Záměna kolejnic současně s výměnou pryžové podložky, tvar UIC60, 60E2	m	500,000	Sborník UOŽI 01 2025
PP			Záměna kolejnic současně s výměnou pryžové podložky, tvar UIC60, 60E2 Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, záměnu vnějšího a vnitřního pásu, dílů a součástí, montáž upevňovadel, úpravu dilatačních spár, pryžových podložek, zřízení nebo demontáž prozatímních styků a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž nebo montáž styků.			
P			<i>Poznámka k položce: Metr kolejnice=m</i>			
240	K	5907030461	Záměna kolejnic současně s výměnou pryžové podložky, tvar R65	m	500,000	Sborník UOŽI 01 2025
PP			Záměna kolejnic současně s výměnou pryžové podložky, tvar R65 Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, záměnu vnějšího a vnitřního pásu, dílů a součástí, montáž upevňovadel, úpravu dilatačních spár, pryžových podložek, zřízení nebo demontáž prozatímních styků a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž nebo montáž styků.			
P			<i>Poznámka k položce: Metr kolejnice=m</i>			
241	K	5907030466	Záměna kolejnic současně s výměnou pryžové podložky, tvar S49, T, 49E1	m	500,000	Sborník UOŽI 01 2025

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	
	PP		Záměna kolejnic současně s výměnou pryžové podložky, tvar S49, T, 49E1 Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, záměnu vnějšího a vnitřního pásu, dílů a součástí, montáž upevňovadel, úpravu dilatačních spár, pryžových podložek, zřízení nebo demontáž prozatímních styků a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž nebo montáž styků. <i>Poznámka k položce:</i> <i>Metr kolejnice=m</i>			
	P					
242	K	5907030531	Záměna kolejnic současně s výměnou vodících vložek, tvar UIC60, 60E2	m	500,000	Sborník UOŽI 01 2025
	PP		Záměna kolejnic současně s výměnou vodících vložek, tvar UIC60, 60E2 Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, záměnu vnějšího a vnitřního pásu, dílů a součástí, montáž upevňovadel, úpravu dilatačních spár, pryžových podložek, zřízení nebo demontáž prozatímních styků a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž nebo montáž styků. <i>Poznámka k položce:</i> <i>Metr kolejnice=m</i>			
	P					
243	K	5907030536	Záměna kolejnic současně s výměnou vodících vložek, tvar S49, T, 49E1	m	500,000	Sborník UOŽI 01 2025
	PP		Záměna kolejnic současně s výměnou vodících vložek, tvar S49, T, 49E1 Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, záměnu vnějšího a vnitřního pásu, dílů a součástí, montáž upevňovadel, úpravu dilatačních spár, pryžových podložek, zřízení nebo demontáž prozatímních styků a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž nebo montáž styků. <i>Poznámka k položce:</i> <i>Metr kolejnice=m</i>			
	P					
244	K	5907030566	Záměna kolejnic současně s výměnou kompletů a vodících vložek, tvar UIC60, 60E2	m	500,000	Sborník UOŽI 01 2025
	PP		Záměna kolejnic současně s výměnou kompletů a vodících vložek, tvar UIC60, 60E2 Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, záměnu vnějšího a vnitřního pásu, dílů a součástí, montáž upevňovadel, úpravu dilatačních spár, pryžových podložek, zřízení nebo demontáž prozatímních styků a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž nebo montáž styků. <i>Poznámka k položce:</i> <i>Metr kolejnice=m</i>			
	P					
245	K	5907030571	Záměna kolejnic současně s výměnou kompletů a vodících vložek, tvar S49, T, 49E1	m	500,000	Sborník UOŽI 01 2025
	PP		Záměna kolejnic současně s výměnou kompletů a vodících vložek, tvar S49, T, 49E1 Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, záměnu vnějšího a vnitřního pásu, dílů a součástí, montáž upevňovadel, úpravu dilatačních spár, pryžových podložek, zřízení nebo demontáž prozatímních styků a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž nebo montáž styků. <i>Poznámka k položce:</i> <i>Metr kolejnice=m</i>			
	P					
246	K	5907030601	Záměna kolejnic současně s výměnou kompletů, vodících vložek a pryžové podložky, tvar UIC60, 60E2	m	500,000	Sborník UOŽI 01 2025
	PP		Záměna kolejnic současně s výměnou kompletů, vodících vložek a pryžové podložky, tvar UIC60, 60E2 Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, záměnu vnějšího a vnitřního pásu, dílů a součástí, montáž upevňovadel, úpravu dilatačních spár, pryžových podložek, zřízení nebo demontáž prozatímních styků a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž nebo montáž styků. <i>Poznámka k položce:</i> <i>Metr kolejnice=m</i>			
	P					
247	K	5907030606	Záměna kolejnic současně s výměnou kompletů, vodících vložek a pryžové podložky, tvar S49, T, 49E1	m	500,000	Sborník UOŽI 01 2025
	PP		Záměna kolejnic současně s výměnou kompletů, vodících vložek a pryžové podložky, tvar S49, T, 49E1 Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, záměnu vnějšího a vnitřního pásu, dílů a součástí, montáž upevňovadel, úpravu dilatačních spár, pryžových podložek, zřízení nebo demontáž prozatímních styků a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž nebo montáž styků. <i>Poznámka k položce:</i> <i>Metr kolejnice=m</i>			
	P					
248	K	5907040011	Posun kolejnic před svařováním tvar kolejnic UIC60, 60E2, R65	m	500,000	Sborník UOŽI 01 2025

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	
	PP		Posun kolejnic před svařováním tvar kolejnic UIC60, 60E2, R65 Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na přizdvížení a posun kolejnice. Položka se použije v případě krácení deformovaných konců kolejnic před svařováním. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na demontáž a montáž upevňovadel. Položku nelze použít pro posun z důvodu úpravy dilatačních spár před svařováním.			
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Metr kolejnice=m</i>			
249	K	5907040031	Posun kolejnic před svařováním tvar kolejnic S49, T, 49E1	m	500,000	Sborník UOŽI 01 2025
	PP		Posun kolejnic před svařováním tvar kolejnic S49, T, 49E1 Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na přizdvížení a posun kolejnice. Položka se použije v případě krácení deformovaných konců kolejnic před svařováním. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na demontáž a montáž upevňovadel. Položku nelze použít pro posun z důvodu úpravy dilatačních spár před svařováním.			
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Metr kolejnice=m</i>			
250	K	5907050010	Dělení kolejnic řezáním nebo rozbroušením, soustavy UIC60 nebo R65	kus	200,000	Sborník UOŽI 01 2025
	PP		Dělení kolejnic řezáním nebo rozbroušením, soustavy UIC60 nebo R65 Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na manipulaci, podložení, označení a provedení řezu kolejnice.			
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Řez=kus</i>			
251	K	5907050020	Dělení kolejnic řezáním nebo rozbroušením, soustavy S49 nebo T	kus	200,000	Sborník UOŽI 01 2025
	PP		Dělení kolejnic řezáním nebo rozbroušením, soustavy S49 nebo T Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na manipulaci, podložení, označení a provedení řezu kolejnice.			
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Řez=kus</i>			
252	K	5907050110	Dělení kolejnic kyslíkem, soustavy UIC60 nebo R65	kus	300,000	Sborník UOŽI 01 2025
	PP		Dělení kolejnic kyslíkem, soustavy UIC60 nebo R65 Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na manipulaci, podložení, označení a provedení řezu kolejnice.			
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Řez=kus</i>			
253	K	5907050120	Dělení kolejnic kyslíkem, soustavy S49 nebo T	kus	300,000	Sborník UOŽI 01 2025
	PP		Dělení kolejnic kyslíkem, soustavy S49 nebo T Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na manipulaci, podložení, označení a provedení řezu kolejnice.			
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Řez=kus</i>			
254	K	5908035015	Oprava LISU soupravou in-situ tvar UIC60, R65	styk	5,000	Sborník UOŽI 01 2025
	PP		Oprava LISU soupravou in-situ tvar UIC60, R65 Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, rozebrání a demontáž stávajícího LISU, očištění od nečistot, obroušení kolejnice, montáž nového A-LISU, úprava pryžových podložek montáž upevňovadel, měření geometrie, izolačního stavu a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na podbití pražců a na dodávku materiálu.			
255	K	5908035035	Oprava LISU soupravou in-situ tvar S49	styk	5,000	Sborník UOŽI 01 2025
	PP		Oprava LISU soupravou in-situ tvar S49 Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, rozebrání a demontáž stávajícího LISU, očištění od nečistot, obroušení kolejnice, montáž nového A-LISU, úprava pryžových podložek montáž upevňovadel, měření geometrie, izolačního stavu a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na podbití pražců a na dodávku materiálu.			
256	K	5908050007	Výměna upevnění podkladnicového komplety	úl.pl.	1 000,000	Sborník UOŽI 01 2025
	PP		Výměna upevnění podkladnicového komplety Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž, výměnu a montáž, ošetření součástí mazivem a naložení výzisku na dopravní prostředek. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na vrtání pražce a dodávku materiálu.			
257	K	5908050010	Výměna upevnění podkladnicového komplety a pryžová podložka	úl.pl.	1 000,000	Sborník UOŽI 01 2025
	PP		Výměna upevnění podkladnicového komplety a pryžová podložka Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž, výměnu a montáž, ošetření součástí mazivem a naložení výzisku na dopravní prostředek. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na vrtání pražce a dodávku materiálu.			
258	K	5908050040	Výměna upevnění bezpodkladnicového komplet	kus	1 000,000	Sborník UOŽI 01 2025
	PP		Výměna upevnění bezpodkladnicového komplet Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž, výměnu a montáž, ošetření součástí mazivem a naložení výzisku na dopravní prostředek. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na vrtání pražce a dodávku materiálu.			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	
259	K	5908050045	Výměna upevnění bezpokladnicového komplety	úl.pl.	1 000,000	Sborník UOŽI 01 2025
	PP		Výměna upevnění bezpokladnicového komplety Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž, výměnu a montáž, ošetření součástí mazivem a naložení výzisku na dopravní prostředek. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na vrtání pražce a dodávku materiálu.			
260	K	5908050050	Výměna upevnění bezpokladnicového komplety a pryžová podložka	úl.pl.	1 000,000	Sborník UOŽI 01 2025
	PP		Výměna upevnění bezpokladnicového komplety a pryžová podložka Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž, výměnu a montáž, ošetření součástí mazivem a naložení výzisku na dopravní prostředek. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na vrtání pražce a dodávku materiálu.			
261	K	5908050060	Výměna upevnění bezpokladnicového komplety a úhlové vodící vložky	úl.pl.	1 000,000	Sborník UOŽI 01 2025
	PP		Výměna upevnění bezpokladnicového komplety a úhlové vodící vložky Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž, výměnu a montáž, ošetření součástí mazivem a naložení výzisku na dopravní prostředek. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na vrtání pražce a dodávku materiálu.			
262	K	5908050070	Výměna upevnění bezpokladnicového komplety, pryžová podložka a úhlové vodící vložky nebo boční izolátory	úl.pl.	1 000,000	Sborník UOŽI 01 2025
	PP		Výměna upevnění bezpokladnicového komplety, pryžová podložka a úhlové vodící vložky nebo boční izolátory Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž, výměnu a montáž, ošetření součástí mazivem a naložení výzisku na dopravní prostředek. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na vrtání pražce a dodávku materiálu.			
263	K	5908052010	Výměna podložky pryžové pod patu kolejnice	kus	1 000,000	Sborník UOŽI 01 2025
	PP		Výměna podložky pryžové pod patu kolejnice Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, výměnu součástí, montáž upevňovadel a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.			
264	K	5908052040	Výměna podložky polyetylenové pod podkladnici	kus	1 000,000	Sborník UOŽI 01 2025
	PP		Výměna podložky polyetylenové pod podkladnici Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, výměnu součástí, montáž upevňovadel a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.			
265	K	5908052060	Výměna podložky penefolové pod podkladnici	kus	1 000,000	Sborník UOŽI 01 2025
	PP		Výměna podložky penefolové pod podkladnici Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, výměnu součástí, montáž upevňovadel a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.			
266	K	5908052070	Výměna podložky plastové klínové pro úpravu rozchodu	kus	1 000,000	Sborník UOŽI 01 2025
	PP		Výměna podložky plastové klínové pro úpravu rozchodu Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, výměnu součástí, montáž upevňovadel a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.			
267	K	5908053050	Výměna drobného kolejiva vložka vodící úhlová	kus	1 000,000	Sborník UOŽI 01 2025
	PP		Výměna drobného kolejiva vložka vodící úhlová Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, výměnu součástí, montáž upevňovadel a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.			
268	K	5908053060	Výměna drobného kolejiva vložka vodící úhlová vnější	kus	1 000,000	Sborník UOŽI 01 2025
	PP		Výměna drobného kolejiva vložka vodící úhlová vnější Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, výměnu součástí, montáž upevňovadel a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.			
269	K	5908053070	Výměna drobného kolejiva vložka vodící úhlová vnitřní	kus	1 000,000	Sborník UOŽI 01 2025
	PP		Výměna drobného kolejiva vložka vodící úhlová vnitřní Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, výměnu součástí, montáž upevňovadel a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.			
270	K	5908053090	Výměna drobného kolejiva svěrka rozponová	kus	1 000,000	Sborník UOŽI 01 2025
	PP		Výměna drobného kolejiva svěrka rozponová Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, výměnu součástí, montáž upevňovadel a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.			
271	K	5908053250	Výměna drobného kolejiva kroužek dvojité pružný	kus	1 000,000	Sborník UOŽI 01 2025
	PP		Výměna drobného kolejiva kroužek dvojité pružný Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, výměnu součástí, montáž upevňovadel a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	
272	K	5908053270	Výměna drobného kolejiva vložka "M"	kus	1 000,000	Sborník UOŽI 01 2025
	PP		Výměna drobného kolejiva vložka "M" Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, výměnu součástí, montáž upevňovadel a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.			
273	K	5908063020	Oprava rozchodu koleje otočením nebo záměnou rozponových svěrek	úl.pl.	400,000	Sborník UOŽI 01 2025
	PP		Oprava rozchodu koleje otočením nebo záměnou rozponových svěrek Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, opravu rozchodu, montáž upevňovadel a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.			
274	K	5908070215	Souvislé dotahování upevňovadel v koleji bez protáčení závitů šrouby svěrkové a vrtule	km	1,500	Sborník UOŽI 01 2025
	PP		Souvislé dotahování upevňovadel v koleji bez protáčení závitů šrouby svěrkové a vrtule Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na dotažení součástí doporučeným utahovacím momentem a ošetření součástí mazivem.			
275	K	5908070325	Souvislé dotahování upevňovadel v koleji s protáčením závitů šrouby svěrkové	km	1,500	Sborník UOŽI 01 2025
	PP		Souvislé dotahování upevňovadel v koleji s protáčením závitů šrouby svěrkové Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na dotažení součástí doporučeným utahovacím momentem a ošetření součástí mazivem.			
276	K	5908070335	Souvislé dotahování upevňovadel v koleji s protáčením závitů šrouby svěrkové na pražci Y	km	2,000	Sborník UOŽI 01 2025
	PP		Souvislé dotahování upevňovadel v koleji s protáčením závitů šrouby svěrkové na pražci Y Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na dotažení součástí doporučeným utahovacím momentem a ošetření součástí mazivem.			
277	K	5908070415	Souvislé dotahování upevňovadel v koleji s protáčením závitů vrtule	km	1,500	Sborník UOŽI 01 2025
	PP		Souvislé dotahování upevňovadel v koleji s protáčením závitů vrtule Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na dotažení součástí doporučeným utahovacím momentem a ošetření součástí mazivem.			
278	K	5908070515	Souvislé dotahování upevňovadel v koleji s protáčením závitů šrouby svěrkové a vrtule	km	1,500	Sborník UOŽI 01 2025
	PP		Souvislé dotahování upevňovadel v koleji s protáčením závitů šrouby svěrkové a vrtule Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na dotažení součástí doporučeným utahovacím momentem a ošetření součástí mazivem.			
279	K	5909010020	Ojedinělé ruční podbití pražců příčných dřevěných	kus	200,000	Sborník UOŽI 01 2025
	PP		Ojedinělé ruční podbití pražců příčných dřevěných Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na podbití pražce oboustranně v otevřeném i zapuštěném KL, odstranění kameniva, zdvih, ruční podbití, úprava profilu KL a případná úprava snížení pod patou kolejnice.			
280	K	5909010030	Ojedinělé ruční podbití pražců příčných betonových	kus	200,000	Sborník UOŽI 01 2025
	PP		Ojedinělé ruční podbití pražců příčných betonových Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na podbití pražce oboustranně v otevřeném i zapuštěném KL, odstranění kameniva, zdvih, ruční podbití, úprava profilu KL a případná úprava snížení pod patou kolejnice.			
281	K	5909010040	Ojedinělé ruční podbití pražců příčných ocelových válcovaných	kus	200,000	Sborník UOŽI 01 2025
	PP		Ojedinělé ruční podbití pražců příčných ocelových válcovaných Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na podbití pražce oboustranně v otevřeném i zapuštěném KL, odstranění kameniva, zdvih, ruční podbití, úprava profilu KL a případná úprava snížení pod patou kolejnice.			
282	K	5909010110	Ojedinělé ruční podbití pražců výhybkových dřevěných délky do 3 m	kus	200,000	Sborník UOŽI 01 2025
	PP		Ojedinělé ruční podbití pražců výhybkových dřevěných délky do 3 m Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na podbití pražce oboustranně v otevřeném i zapuštěném KL, odstranění kameniva, zdvih, ruční podbití, úprava profilu KL a případná úprava snížení pod patou kolejnice.			
283	K	5909010120	Ojedinělé ruční podbití pražců výhybkových dřevěných délky přes 3 do 4 m	kus	200,000	Sborník UOŽI 01 2025
	PP		Ojedinělé ruční podbití pražců výhybkových dřevěných délky přes 3 do 4 m Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na podbití pražce oboustranně v otevřeném i zapuštěném KL, odstranění kameniva, zdvih, ruční podbití, úprava profilu KL a případná úprava snížení pod patou kolejnice.			
284	K	5909010130	Ojedinělé ruční podbití pražců výhybkových dřevěných délky přes 4 m	kus	200,000	Sborník UOŽI 01 2025

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	
		PP	Ojedinelé ruční podbití pražců výhybkových dřevěných délky přes 4 m Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na podbití pražce oboustranně v otevřeném i zapuštěném KL, odstranění kameniva, zdvih, ruční podbití, úprava profilu KL a případná úprava snížení pod patou kolejnice.			
285	K	5909010210	Ojedinelé ruční podbití pražců výhybkových ocelových válcovaných délky do 3 m	kus	200,000	Sborník UOŽI 01 2025
		PP	Ojedinelé ruční podbití pražců výhybkových ocelových válcovaných délky do 3 m Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na podbití pražce oboustranně v otevřeném i zapuštěném KL, odstranění kameniva, zdvih, ruční podbití, úprava profilu KL a případná úprava snížení pod patou kolejnice.			
286	K	5909010220	Ojedinelé ruční podbití pražců výhybkových ocelových válcovaných délky přes 3 do 4 m	kus	200,000	Sborník UOŽI 01 2025
		PP	Ojedinelé ruční podbití pražců výhybkových ocelových válcovaných délky přes 3 do 4 m Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na podbití pražce oboustranně v otevřeném i zapuštěném KL, odstranění kameniva, zdvih, ruční podbití, úprava profilu KL a případná úprava snížení pod patou kolejnice.			
287	K	5909010230	Ojedinelé ruční podbití pražců výhybkových ocelových válcovaných délky přes 4 m	kus	200,000	Sborník UOŽI 01 2025
		PP	Ojedinelé ruční podbití pražců výhybkových ocelových válcovaných délky přes 4 m Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na podbití pražce oboustranně v otevřeném i zapuštěném KL, odstranění kameniva, zdvih, ruční podbití, úprava profilu KL a případná úprava snížení pod patou kolejnice.			
288	K	5909010410	Ojedinelé ruční podbití pražců výhybkových betonových délky do 3 m	kus	200,000	Sborník UOŽI 01 2025
		PP	Ojedinelé ruční podbití pražců výhybkových betonových délky do 3 m Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na podbití pražce oboustranně v otevřeném i zapuštěném KL, odstranění kameniva, zdvih, ruční podbití, úprava profilu KL a případná úprava snížení pod patou kolejnice.			
289	K	5909010420	Ojedinelé ruční podbití pražců výhybkových betonových délky přes 3 do 4 m	kus	200,000	Sborník UOŽI 01 2025
		PP	Ojedinelé ruční podbití pražců výhybkových betonových délky přes 3 do 4 m Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na podbití pražce oboustranně v otevřeném i zapuštěném KL, odstranění kameniva, zdvih, ruční podbití, úprava profilu KL a případná úprava snížení pod patou kolejnice.			
290	K	5909010430	Ojedinelé ruční podbití pražců výhybkových betonových délky přes 4 m	kus	200,000	Sborník UOŽI 01 2025
		PP	Ojedinelé ruční podbití pražců výhybkových betonových délky přes 4 m Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na podbití pražce oboustranně v otevřeném i zapuštěném KL, odstranění kameniva, zdvih, ruční podbití, úprava profilu KL a případná úprava snížení pod patou kolejnice.			
291	K	5909020020	Oprava nivelety do 100 mm ručně koleje zdvih	m	200,000	Sborník UOŽI 01 2025
		PP	Oprava nivelety do 100 mm ručně koleje zdvih Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na provedení v otevřeném i zapuštěném KL, odstranění kameniva, směrový posun nebo zdvih koleje nebo obojí, ruční podbití oboustranně, dohození kameniva a snížení KL pod patou kolejnice. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na doplnění a dodávku kameniva.			
		P	Poznámka k položce: Metr koleje=m			
292	K	5909020120	Oprava nivelety do 100 mm ručně výhybky zdvih	m	200,000	Sborník UOŽI 01 2025
		PP	Oprava nivelety do 100 mm ručně výhybky zdvih Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na provedení v otevřeném i zapuštěném KL, odstranění kameniva, směrový posun nebo zdvih koleje nebo obojí, ruční podbití oboustranně, dohození kameniva a snížení KL pod patou kolejnice. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na doplnění a dodávku kameniva.			
		P	Poznámka k položce: Rozvinutá délka výhybky=m			
293	K	5909025010	Odstranění lokálních závad koleje pražce dřevěné nebo ocelové	km	2,000	Sborník UOŽI 01 2025
		PP	Odstranění lokálních závad koleje pražce dřevěné nebo ocelové Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na odstranění lokálních závad podbitím ASP. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na doplnění a dodávku kameniva, úpravu KL a snížení KL pod patou kolejnice.			
		P	Poznámka k položce: Kilometr koleje=km			
294	K	5909025020	Odstranění lokálních závad koleje pražce betonové	km	2,000	Sborník UOŽI 01 2025
		PP	Odstranění lokálních závad koleje pražce betonové Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na odstranění lokálních závad podbitím ASP. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na doplnění a dodávku kameniva, úpravu KL a snížení KL pod patou kolejnice.			
		P	Poznámka k položce: Kilometr koleje=km			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	
295	K	5909030010	Následná úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce dřevěné nebo ocelové	km	2,000	Sborník UOŽI 01 2025
	PP		Následná úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce dřevěné nebo ocelové Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na úpravu směrového a výškového uspořádání strojní linkou ASP do projektované polohy, úpravu KL pluhem a měření mezních stavebních odchylek dle ČSN, měření technologických veličin a předání tištěných výstupů objednateli. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na zaměření prostorové polohy koleje, doplnění a dodávku kameniva a snížení KL pod patou kolejnice.			
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Kilometr koleje=km</i>			
296	K	5909030020	Následná úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové	km	2,000	Sborník UOŽI 01 2025
	PP		Následná úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na úpravu směrového a výškového uspořádání strojní linkou ASP do projektované polohy, úpravu KL pluhem a měření mezních stavebních odchylek dle ČSN, měření technologických veličin a předání tištěných výstupů objednateli. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na zaměření prostorové polohy koleje, doplnění a dodávku kameniva a snížení KL pod patou kolejnice.			
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Kilometr koleje=km</i>			
297	K	5909031010	Úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce dřevěné nebo ocelové	km	2,000	Sborník UOŽI 01 2025
	PP		Úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce dřevěné nebo ocelové Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na úpravu směrového a výškového uspořádání strojní linkou ASP do projektované polohy, úpravu KL pluhem a měření mezních stavebních odchylek dle ČSN, měření technologických veličin a předání tištěných výstupů objednateli. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na zaměření prostorové polohy koleje, doplnění a dodávku kameniva a snížení KL pod patou kolejnice.			
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Kilometr koleje=km</i>			
298	K	5909031020	Úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové	km	2,000	Sborník UOŽI 01 2025
	PP		Úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na úpravu směrového a výškového uspořádání strojní linkou ASP do projektované polohy, úpravu KL pluhem a měření mezních stavebních odchylek dle ČSN, měření technologických veličin a předání tištěných výstupů objednateli. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na zaměření prostorové polohy koleje, doplnění a dodávku kameniva a snížení KL pod patou kolejnice.			
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Kilometr koleje=km</i>			
299	K	5909032010	Přesná úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce dřevěné nebo ocelové	km	2,000	Sborník UOŽI 01 2025
	PP		Přesná úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce dřevěné nebo ocelové Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na úpravu směrového a výškového uspořádání strojní linkou ASP do projektované polohy s následným přesným kontrolním zaměřením prostorové polohy po ukončení prací (včetně případných technologických měření prostorové polohy koleje v průběhu prací), úpravu KL pluhem a měření mezních stavebních odchylek dle ČSN, měření technologických veličin a předání tištěných výstupů objednateli. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na zaměření prostorové polohy koleje před zahájením prací, doplnění a dodávku kameniva a snížení KL pod patou kolejnice.			
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Kilometr koleje=km</i>			
300	K	5909032020	Přesná úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové	km	2,000	Sborník UOŽI 01 2025
	PP		Přesná úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na úpravu směrového a výškového uspořádání strojní linkou ASP do projektované polohy s následným přesným kontrolním zaměřením prostorové polohy po ukončení prací (včetně případných technologických měření prostorové polohy koleje v průběhu prací), úpravu KL pluhem a měření mezních stavebních odchylek dle ČSN, měření technologických veličin a předání tištěných výstupů objednateli. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na zaměření prostorové polohy koleje před zahájením prací, doplnění a dodávku kameniva a snížení KL pod patou kolejnice.			
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Kilometr koleje=km</i>			
301	K	5909035010	Odstranění lokálních závad výhybky pražce dřevěné nebo ocelové	m	100,000	Sborník UOŽI 01 2025
	PP		Odstranění lokálních závad výhybky pražce dřevěné nebo ocelové Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na odstranění lokálních závad podbitím ASP. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na doplnění a dodávku kameniva, úpravu KL a snížení KL pod patou kolejnice.			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	
P			Poznámka k položce: Rozvinutá délka výhybky=m			
302	K	5909035020	Odstranění lokálních závad výhybky pražce betonové	m	100,000	Sborník UOŽI 01 2025
PP			Odstranění lokálních závad výhybky pražce betonové Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na odstranění lokálních závad podbitím ASP. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na doplnění a dodávku kameniva, úpravu KL a snížení KL pod patou kolejnice.			
P			Poznámka k položce: Rozvinutá délka výhybky=m			
303	K	5909040010	Následná úprava GPK výhybky směrové a výškové uspořádání pražce dřevěné nebo ocelové	m	200,000	Sborník UOŽI 01 2025
PP			Následná úprava GPK výhybky směrové a výškové uspořádání pražce dřevěné nebo ocelové Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na úpravu směrového a výškového uspořádání strojní linkou ASP do projektované polohy, úpravu KL pluhem včetně dokončení ruční úpravy dle VL a měření mezních stavebních odchylek dle ČSN, měření technologických veličin a předání tištěných výstupů objednateli. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na zaměření prostorové polohy koleje, doplnění a dodávku kameniva a snížení KL pod patou kolejnice.			
P			Poznámka k položce: Rozvinutá délka výhybky=m			
304	K	5909040020	Následná úprava GPK výhybky směrové a výškové uspořádání pražce betonové	m	200,000	Sborník UOŽI 01 2025
PP			Následná úprava GPK výhybky směrové a výškové uspořádání pražce betonové Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na úpravu směrového a výškového uspořádání strojní linkou ASP do projektované polohy, úpravu KL pluhem včetně dokončení ruční úpravy dle VL a měření mezních stavebních odchylek dle ČSN, měření technologických veličin a předání tištěných výstupů objednateli. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na zaměření prostorové polohy koleje, doplnění a dodávku kameniva a snížení KL pod patou kolejnice.			
P			Poznámka k položce: Rozvinutá délka výhybky=m			
305	K	5909041010	Úprava GPK výhybky směrové a výškové uspořádání pražce dřevěné nebo ocelové	m	200,000	Sborník UOŽI 01 2025
PP			Úprava GPK výhybky směrové a výškové uspořádání pražce dřevěné nebo ocelové Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na nasazení strojní linky pro úpravu směrového a výškového uspořádání ASP metodou zmenšování chyb a úpravu KL pluhem včetně dokončení ruční úpravy dle VL a měření mezních stavebních odchylek dle ČSN, měření technologických veličin a předání tištěných výstupů objednateli. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady doplnění a dodávku kameniva a snížení KL pod patou kolejnice.			
P			Poznámka k položce: Rozvinutá délka výhybky			
306	K	5909041020	Úprava GPK výhybky směrové a výškové uspořádání pražce betonové	m	200,000	Sborník UOŽI 01 2025
PP			Úprava GPK výhybky směrové a výškové uspořádání pražce betonové Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na nasazení strojní linky pro úpravu směrového a výškového uspořádání ASP metodou zmenšování chyb a úpravu KL pluhem včetně dokončení ruční úpravy dle VL a měření mezních stavebních odchylek dle ČSN, měření technologických veličin a předání tištěných výstupů objednateli. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady doplnění a dodávku kameniva a snížení KL pod patou kolejnice.			
P			Poznámka k položce: Rozvinutá délka výhybky			
307	K	5909042010	Přesná úprava GPK výhybky směrové a výškové uspořádání pražce dřevěné nebo ocelové	m	200,000	Sborník UOŽI 01 2025
PP			Přesná úprava GPK výhybky směrové a výškové uspořádání pražce dřevěné nebo ocelové Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na úpravu směrového a výškového uspořádání strojní linkou ASP do projektované polohy s následným přesným kontrolním zaměřením prostorové polohy koleje po ukončení prací (včetně případných technologických měření v průběhu prací), úpravu KL pluhem včetně dokončení ruční úpravy dle VL a měření mezních stavebních odchylek dle ČSN, měření technologických veličin a předání tištěných výstupů objednateli. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na zaměření prostorové polohy koleje před zahájením prací, doplnění a dodávku kameniva a snížení KL pod patou kolejnice.			
P			Poznámka k položce: Rozvinutá délka výhybky=m			
308	K	5909042020	Přesná úprava GPK výhybky směrové a výškové uspořádání pražce betonové	m	200,000	Sborník UOŽI 01 2025

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	
	PP		Přesná úprava GPK výhybky směrové a výškové uspořádání pražce betonové Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na úpravu směrového a výškového uspořádání strojní linkou ASP do projektované polohy s následným přesným kontrolním zaměřením prostorové polohy koleje po ukončení prací (včetně případných technologických měření v průběhu prací), úpravu KL pluhem včetně dokončení ruční úpravy dle VL a měření mezních stavebních odchylek dle ČSN, měření technologických veličin a předání tištěných výstupů objednateli. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na zaměření prostorové polohy koleje před zahájením prací, doplnění a dodávku kameniva a snížení KL pod batou koleinice. <i>Poznámka k položce:</i> <i>Rozvinutá délka výhybky=m</i>			
	P					
309	K	5909050010	Stabilizace kolejového lože koleje nově zřízeného nebo čistého	km	1,000	Sborník UOŽI 01 2025
	PP		Stabilizace kolejového lože koleje nově zřízeného nebo čistého Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na stabilizaci v režimu s řízeným (konstantním) poklesem včetně měření a předání tištěných výstupů. <i>Poznámka k položce:</i> <i>S3/1, Kilometr koleje=km</i>			
	P					
310	K	5909050020	Stabilizace kolejového lože koleje stávajícího	km	1,000	Sborník UOŽI 01 2025
	PP		Stabilizace kolejového lože koleje stávajícího Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na stabilizaci v režimu s řízeným (konstantním) poklesem včetně měření a předání tištěných výstupů. <i>Poznámka k položce:</i> <i>S3/1, Kilometr koleje=km</i>			
	P					
311	K	5909050030	Stabilizace kolejového lože výhybky nově zřízeného nebo čistého	m	200,000	Sborník UOŽI 01 2025
	PP		Stabilizace kolejového lože výhybky nově zřízeného nebo čistého Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na stabilizaci v režimu s řízeným (konstantním) poklesem včetně měření a předání tištěných výstupů. <i>Poznámka k položce:</i> <i>S3/1, Rozvinutá délka výhybky=m</i>			
	P					
312	K	5909050040	Stabilizace kolejového lože výhybky stávajícího	m	200,000	Sborník UOŽI 01 2025
	PP		Stabilizace kolejového lože výhybky stávajícího Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na stabilizaci v režimu s řízeným (konstantním) poklesem včetně měření a předání tištěných výstupů. <i>Poznámka k položce:</i> <i>S3/1, Rozvinutá délka výhybky=m</i>			
	P					
313	K	5910010010	Odtavovací stykové svařování kolejnic užitých ve stabilní svařovně vstupní délky do 10 m tv. UIC60	m	600,000	Sborník UOŽI 01 2025
	PP		Odtavovací stykové svařování kolejnic užitých ve stabilní svařovně vstupní délky do 10 m tv. UIC60 Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na základní vytřídění při odběru z úložiště na užitě k regeneraci a odpadové, určení lepší pojízdné hrany, případné otáčení kolejnice, vizuální kontrola s označením vad k vyříznutí, vyříznutí vad strojní pilou, obroušení převalků (do 1 mm) a zaoblených ostrých pojízdných hran, broušení kontaktních ploch svaru, vyrovnání a svaření kolejnic opracování a dorovnání svaru, dělení kol. pásu na požadovanou délku, obroušení pojížděných ploch svaru, vizuální prohlídka, měření geometrie svaru a vedení výrobní dokumentace. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na kontrolu svaru ultrazvukem a dodávku koleiníc. <i>Poznámka k položce:</i> <i>Metr kolejnice=m</i>			
	P					
314	K	5910010020	Odtavovací stykové svařování kolejnic užitých ve stabilní svařovně vstupní délky do 10 m tv. R65	m	1 000,000	Sborník UOŽI 01 2025
	PP		Odtavovací stykové svařování kolejnic užitých ve stabilní svařovně vstupní délky do 10 m tv. R65 Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na základní vytřídění při odběru z úložiště na užitě k regeneraci a odpadové, určení lepší pojízdné hrany, případné otáčení kolejnice, vizuální kontrola s označením vad k vyříznutí, vyříznutí vad strojní pilou, obroušení převalků (do 1 mm) a zaoblených ostrých pojízdných hran, broušení kontaktních ploch svaru, vyrovnání a svaření kolejnic opracování a dorovnání svaru, dělení kol. pásu na požadovanou délku, obroušení pojížděných ploch svaru, vizuální prohlídka, měření geometrie svaru a vedení výrobní dokumentace. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na kontrolu svaru ultrazvukem a dodávku koleiníc. <i>Poznámka k položce:</i> <i>Metr kolejnice=m</i>			
	P					
315	K	5910010030	Odtavovací stykové svařování kolejnic užitých ve stabilní svařovně vstupní délky do 10 m tv. S49	m	600,000	Sborník UOŽI 01 2025

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	
316	K	5910010110	Odtavovací stykové svařování kolejnic užitých ve stabilní svařovně vstupní délky přes 10 m tv. UIC60	m	600,000	
317	K	5910010120	Odtavovací stykové svařování kolejnic užitých ve stabilní svařovně vstupní délky přes 10 m tv. R65	m	1 000,000	
318	K	5910010130	Odtavovací stykové svařování kolejnic užitých ve stabilní svařovně vstupní délky přes 10 m tv. S49	m	600,000	
319	K	5910015010	Odtavovací stykové svařování mobilní svářečkou kolejnic nových délky do 150 m tv. UIC60	svar	100,000	
320	K	5910015020	Odtavovací stykové svařování mobilní svářečkou kolejnic nových délky do 150 m tv. S49	svar	100,000	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	
			PP Odtavovací stykové svařování mobilní svářečkou kolejnic nových délky do 150 m tv. S49 Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na vybrání kameniva z mezipražcového prostoru, broušení kontaktních ploch, přisunutí kolejnice na svar, vyrovnání a svaření kolejnic, seřiznutí svarového výronku v celém profilu kolejnice, obroušení pojezďených ploch, vizuální prohlídka, měření geometrie svaru a vedení výrobní dokumentace. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na kontrolu svaru ultrazvukem, podbití pražců a demontáž stvku.			
321	K	5910015110	Odtavovací stykové svařování mobilní svářečkou kolejnic nových délky přes 150 m tv. UIC60	svar	100,000	Sborník UOŽI 01 2025
			PP Odtavovací stykové svařování mobilní svářečkou kolejnic nových délky přes 150 m tv. UIC60 Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na vybrání kameniva z mezipražcového prostoru, broušení kontaktních ploch, přisunutí kolejnice na svar, vyrovnání a svaření kolejnic, seřiznutí svarového výronku v celém profilu kolejnice, obroušení pojezďených ploch, vizuální prohlídka, měření geometrie svaru a vedení výrobní dokumentace. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na kontrolu svaru ultrazvukem, podbití pražců a demontáž stvku.			
322	K	5910015120	Odtavovací stykové svařování mobilní svářečkou kolejnic nových délky přes 150 m tv. S49	svar	100,000	Sborník UOŽI 01 2025
			PP Odtavovací stykové svařování mobilní svářečkou kolejnic nových délky přes 150 m tv. S49 Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na vybrání kameniva z mezipražcového prostoru, broušení kontaktních ploch, přisunutí kolejnice na svar, vyrovnání a svaření kolejnic, seřiznutí svarového výronku v celém profilu kolejnice, obroušení pojezďených ploch, vizuální prohlídka, měření geometrie svaru a vedení výrobní dokumentace. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na kontrolu svaru ultrazvukem, podbití pražců a demontáž stvku.			
323	K	5910015210	Odtavovací stykové svařování mobilní svářečkou kolejnic užitých délky do 150 m tv. UIC60	svar	30,000	Sborník UOŽI 01 2025
			PP Odtavovací stykové svařování mobilní svářečkou kolejnic užitých délky do 150 m tv. UIC60 Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na vybrání kameniva z mezipražcového prostoru, broušení kontaktních ploch, přisunutí kolejnice na svar, vyrovnání a svaření kolejnic, seřiznutí svarového výronku v celém profilu kolejnice, obroušení pojezďených ploch, vizuální prohlídka, měření geometrie svaru a vedení výrobní dokumentace. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na kontrolu svaru ultrazvukem, podbití pražců a demontáž stvku.			
324	K	5910015220	Odtavovací stykové svařování mobilní svářečkou kolejnic užitých délky do 150 m tv. R65	svar	30,000	Sborník UOŽI 01 2025
			PP Odtavovací stykové svařování mobilní svářečkou kolejnic užitých délky do 150 m tv. R65 Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na vybrání kameniva z mezipražcového prostoru, broušení kontaktních ploch, přisunutí kolejnice na svar, vyrovnání a svaření kolejnic, seřiznutí svarového výronku v celém profilu kolejnice, obroušení pojezďených ploch, vizuální prohlídka, měření geometrie svaru a vedení výrobní dokumentace. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na kontrolu svaru ultrazvukem, podbití pražců a demontáž stvku.			
325	K	5910015230	Odtavovací stykové svařování mobilní svářečkou kolejnic užitých délky do 150 m tv. S49	svar	30,000	Sborník UOŽI 01 2025
			PP Odtavovací stykové svařování mobilní svářečkou kolejnic užitých délky do 150 m tv. S49 Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na vybrání kameniva z mezipražcového prostoru, broušení kontaktních ploch, přisunutí kolejnice na svar, vyrovnání a svaření kolejnic, seřiznutí svarového výronku v celém profilu kolejnice, obroušení pojezďených ploch, vizuální prohlídka, měření geometrie svaru a vedení výrobní dokumentace. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na kontrolu svaru ultrazvukem, podbití pražců a demontáž stvku.			
326	K	5910015310	Odtavovací stykové svařování mobilní svářečkou kolejnic užitých délky přes 150 m tv. UIC60	svar	30,000	Sborník UOŽI 01 2025
			PP Odtavovací stykové svařování mobilní svářečkou kolejnic užitých délky přes 150 m tv. UIC60 Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na vybrání kameniva z mezipražcového prostoru, broušení kontaktních ploch, přisunutí kolejnice na svar, vyrovnání a svaření kolejnic, seřiznutí svarového výronku v celém profilu kolejnice, obroušení pojezďených ploch, vizuální prohlídka, měření geometrie svaru a vedení výrobní dokumentace. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na kontrolu svaru ultrazvukem, podbití pražců a demontáž stvku.			
327	K	5910015320	Odtavovací stykové svařování mobilní svářečkou kolejnic užitých délky přes 150 m tv. R65	svar	30,000	Sborník UOŽI 01 2025

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	
			Odtavovací stykové svařování mobilní svářečkou kolejnic užitých délky přes 150 m tv. R65 Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na vybrání kameniva z mezipražcového prostoru, broušení kontaktních ploch, přisunutí kolejnice na svar, vyrovnání a svaření kolejnic, seřiznutí svarového výronku v celém profilu kolejnice, obroušení poježděných ploch, vizuální prohlídka, měření geometrie svaru a vedení výrobní dokumentace. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na kontrolu svaru ultrazvukem, podbití pražců a demontáž styku.			
328	K	5910015330	Odtavovací stykové svařování mobilní svářečkou kolejnic užitých délky přes 150 m tv. S49	svar	30,000	Sborník UOŽI 01 2025
			Odtavovací stykové svařování mobilní svářečkou kolejnic užitých délky přes 150 m tv. S49 Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na vybrání kameniva z mezipražcového prostoru, broušení kontaktních ploch, přisunutí kolejnice na svar, vyrovnání a svaření kolejnic, seřiznutí svarového výronku v celém profilu kolejnice, obroušení poježděných ploch, vizuální prohlídka, měření geometrie svaru a vedení výrobní dokumentace. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na kontrolu svaru ultrazvukem, podbití pražců a demontáž styku.			
329	K	5910020010	Svařování kolejnic termitem plný předehev standardní spára svar sériový tv. UIC60	svar	500,000	Sborník UOŽI 01 2025
			Svařování kolejnic termitem plný předehev standardní spára svar sériový tv. UIC60 Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na vybrání kameniva z mezipražcového prostoru, demontáž upevňovadel, směrové a výškové vyrovnání kolejnic, provedení svaru, montáž upevňovadel, vizuální kontrola, měření geometrie svaru. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na kontrolu svaru ultrazvukem, podbití pražců a demontáž styku.			
330	K	5910020020	Svařování kolejnic termitem plný předehev standardní spára svar sériový tv. R65	svar	500,000	Sborník UOŽI 01 2025
			Svařování kolejnic termitem plný předehev standardní spára svar sériový tv. R65 Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na vybrání kameniva z mezipražcového prostoru, demontáž upevňovadel, směrové a výškové vyrovnání kolejnic, provedení svaru, montáž upevňovadel, vizuální kontrola, měření geometrie svaru. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na kontrolu svaru ultrazvukem, podbití pražců a demontáž styku.			
331	K	5910020030	Svařování kolejnic termitem plný předehev standardní spára svar sériový tv. S49	svar	500,000	Sborník UOŽI 01 2025
			Svařování kolejnic termitem plný předehev standardní spára svar sériový tv. S49 Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na vybrání kameniva z mezipražcového prostoru, demontáž upevňovadel, směrové a výškové vyrovnání kolejnic, provedení svaru, montáž upevňovadel, vizuální kontrola, měření geometrie svaru. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na kontrolu svaru ultrazvukem, podbití pražců a demontáž styku.			
332	K	5910020110	Svařování kolejnic termitem plný předehev standardní spára svar jednotlivý tv. UIC60	svar	300,000	Sborník UOŽI 01 2025
			Svařování kolejnic termitem plný předehev standardní spára svar jednotlivý tv. UIC60 Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na vybrání kameniva z mezipražcového prostoru, demontáž upevňovadel, směrové a výškové vyrovnání kolejnic, provedení svaru, montáž upevňovadel, vizuální kontrola, měření geometrie svaru. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na kontrolu svaru ultrazvukem, podbití pražců a demontáž styku.			
333	K	5910020120	Svařování kolejnic termitem plný předehev standardní spára svar jednotlivý tv. R65	svar	300,000	Sborník UOŽI 01 2025
			Svařování kolejnic termitem plný předehev standardní spára svar jednotlivý tv. R65 Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na vybrání kameniva z mezipražcového prostoru, demontáž upevňovadel, směrové a výškové vyrovnání kolejnic, provedení svaru, montáž upevňovadel, vizuální kontrola, měření geometrie svaru. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na kontrolu svaru ultrazvukem, podbití pražců a demontáž styku.			
334	K	5910020130	Svařování kolejnic termitem plný předehev standardní spára svar jednotlivý tv. S49	svar	300,000	Sborník UOŽI 01 2025
			Svařování kolejnic termitem plný předehev standardní spára svar jednotlivý tv. S49 Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na vybrání kameniva z mezipražcového prostoru, demontáž upevňovadel, směrové a výškové vyrovnání kolejnic, provedení svaru, montáž upevňovadel, vizuální kontrola, měření geometrie svaru. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na kontrolu svaru ultrazvukem, podbití pražců a demontáž styku.			
335	K	5910020140	Svařování kolejnic termitem plný předehev standardní spára svar jednotlivý tv. A	svar	40,000	Sborník UOŽI 01 2025
			Svařování kolejnic termitem plný předehev standardní spára svar jednotlivý tv. A Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na vybrání kameniva z mezipražcového prostoru, demontáž upevňovadel, směrové a výškové vyrovnání kolejnic, provedení svaru, montáž upevňovadel, vizuální kontrola, měření geometrie svaru. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na kontrolu svaru ultrazvukem, podbití pražců a demontáž styku.			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	
336	K	5910020310	Svařování kolejnic termitem plný předeřhev standardní spára svar přechodový tv. R65/UIC60	svar	40,000	Sborník UOŽI 01 2025
	PP		Svařování kolejnic termitem plný předeřhev standardní spára svar přechodový tv. R65/UIC60 Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na vybrání kameniva z mezipražcového prostoru, demontáž upevňovadel, směrové a výškové vyrovnání kolejnic, provedení svaru, montáž upevňovadel, vizuální kontrola, měření geometrie svaru. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na kontrolu svaru ultrazvukem, podbití pražců a demontáž styku.			
337	K	5910020320	Svařování kolejnic termitem plný předeřhev standardní spára svar přechodový tv. R65/S49	svar	40,000	Sborník UOŽI 01 2025
	PP		Svařování kolejnic termitem plný předeřhev standardní spára svar přechodový tv. R65/S49 Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na vybrání kameniva z mezipražcového prostoru, demontáž upevňovadel, směrové a výškové vyrovnání kolejnic, provedení svaru, montáž upevňovadel, vizuální kontrola, měření geometrie svaru. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na kontrolu svaru ultrazvukem, podbití pražců a demontáž styku.			
338	K	5910020330	Svařování kolejnic termitem plný předeřhev standardní spára svar přechodový tv. UIC60/S49	svar	40,000	Sborník UOŽI 01 2025
	PP		Svařování kolejnic termitem plný předeřhev standardní spára svar přechodový tv. UIC60/S49 Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na vybrání kameniva z mezipražcového prostoru, demontáž upevňovadel, směrové a výškové vyrovnání kolejnic, provedení svaru, montáž upevňovadel, vizuální kontrola, měření geometrie svaru. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na kontrolu svaru ultrazvukem, podbití pražců a demontáž styku.			
339	K	5910020340	Svařování kolejnic termitem plný předeřhev standardní spára svar přechodový tv. S49/A	svar	40,000	Sborník UOŽI 01 2025
	PP		Svařování kolejnic termitem plný předeřhev standardní spára svar přechodový tv. S49/A Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na vybrání kameniva z mezipražcového prostoru, demontáž upevňovadel, směrové a výškové vyrovnání kolejnic, provedení svaru, montáž upevňovadel, vizuální kontrola, měření geometrie svaru. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na kontrolu svaru ultrazvukem, podbití pražců a demontáž styku.			
340	K	5910021010	Svařování kolejnic termitem zkrácený předeřhev standardní spára svar sériový tv. UIC60	svar	50,000	Sborník UOŽI 01 2025
	PP		Svařování kolejnic termitem zkrácený předeřhev standardní spára svar sériový tv. UIC60 Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na vybrání kameniva z mezipražcového prostoru, demontáž upevňovadel, směrové a výškové vyrovnání kolejnic, provedení svaru, montáž upevňovadel, vizuální kontrola, měření geometrie svaru. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na kontrolu svaru ultrazvukem, podbití pražců a demontáž styku.			
341	K	5910021020	Svařování kolejnic termitem zkrácený předeřhev standardní spára svar sériový tv. S49	svar	40,000	Sborník UOŽI 01 2025
	PP		Svařování kolejnic termitem zkrácený předeřhev standardní spára svar sériový tv. S49 Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na vybrání kameniva z mezipražcového prostoru, demontáž upevňovadel, směrové a výškové vyrovnání kolejnic, provedení svaru, montáž upevňovadel, vizuální kontrola, měření geometrie svaru. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na kontrolu svaru ultrazvukem, podbití pražců a demontáž styku.			
342	K	5910021110	Svařování kolejnic termitem zkrácený předeřhev standardní spára svar jednotlivý tv. UIC60	svar	40,000	Sborník UOŽI 01 2025
	PP		Svařování kolejnic termitem zkrácený předeřhev standardní spára svar jednotlivý tv. UIC60 Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na vybrání kameniva z mezipražcového prostoru, demontáž upevňovadel, směrové a výškové vyrovnání kolejnic, provedení svaru, montáž upevňovadel, vizuální kontrola, měření geometrie svaru. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na kontrolu svaru ultrazvukem, podbití pražců a demontáž styku.			
343	K	5910021120	Svařování kolejnic termitem zkrácený předeřhev standardní spára svar jednotlivý tv. S49	svar	40,000	Sborník UOŽI 01 2025
	PP		Svařování kolejnic termitem zkrácený předeřhev standardní spára svar jednotlivý tv. S49 Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na vybrání kameniva z mezipražcového prostoru, demontáž upevňovadel, směrové a výškové vyrovnání kolejnic, provedení svaru, montáž upevňovadel, vizuální kontrola, měření geometrie svaru. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na kontrolu svaru ultrazvukem, podbití pražců a demontáž styku.			
344	K	5910022010	Svařování kolejnic termitem krátký předeřhev široká spára, krátký předeřhev svar jednotlivý tv. UIC60	svar	40,000	Sborník UOŽI 01 2025
	PP		Svařování kolejnic termitem krátký předeřhev široká spára, krátký předeřhev svar jednotlivý tv. UIC60 Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na vybrání kameniva z mezipražcového prostoru, demontáž upevňovadel, směrové a výškové vyrovnání kolejnic, provedení svaru, montáž upevňovadel, vizuální kontrola, měření geometrie svaru. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na kontrolu svaru ultrazvukem, podbití pražců a demontáž styku.			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	
345	K	5910022020	Svařování kolejnic termitem krátký předeřhřev široká spára, krátký předeřhřev svar jednotlivý tv. R65	svar	40,000	Sborník UOŽI 01 2025
	PP		Svařování kolejnic termitem krátký předeřhřev široká spára, krátký předeřhřev svar jednotlivý tv. R65 Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na vybrání kameniva z mezipražcového prostoru, demontáž upevňovadel, směrové a výškové vyrovnání kolejnic, provedení svaru, montáž upevňovadel, vizuální kontrola, měření geometrie svaru. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na kontrolu svaru ultrazvukem, podbití pražců a demontáž styku.			
346	K	5910022030	Svařování kolejnic termitem krátký předeřhřev široká spára, krátký předeřhřev svar jednotlivý tv. S49	svar	40,000	Sborník UOŽI 01 2025
	PP		Svařování kolejnic termitem krátký předeřhřev široká spára, krátký předeřhřev svar jednotlivý tv. S49 Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na vybrání kameniva z mezipražcového prostoru, demontáž upevňovadel, směrové a výškové vyrovnání kolejnic, provedení svaru, montáž upevňovadel, vizuální kontrola, měření geometrie svaru. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na kontrolu svaru ultrazvukem, podbití pražců a demontáž styku.			
347	K	5910025010	Svařování kolejnic elektrickým obloukem svar sériový tv. UIC60	svar	40,000	Sborník UOŽI 01 2025
	PP		Svařování kolejnic elektrickým obloukem svar sériový tv. UIC60 Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na vybrání kameniva z mezipražcového prostoru, demontáž upevňovadel, směrové a výškové vyrovnání kolejnic, provedení svaru, montáž upevňovadel, vizuální kontrola, měření geometrie svaru schválenými měřidly. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na kontrolu svaru ultrazvukem, podbití pražců a demontáž styku.			
348	K	5910025020	Svařování kolejnic elektrickým obloukem svar sériový tv. R65	svar	40,000	Sborník UOŽI 01 2025
	PP		Svařování kolejnic elektrickým obloukem svar sériový tv. R65 Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na vybrání kameniva z mezipražcového prostoru, demontáž upevňovadel, směrové a výškové vyrovnání kolejnic, provedení svaru, montáž upevňovadel, vizuální kontrola, měření geometrie svaru schválenými měřidly. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na kontrolu svaru ultrazvukem, podbití pražců a demontáž styku.			
349	K	5910025030	Svařování kolejnic elektrickým obloukem svar sériový tv. S49	svar	40,000	Sborník UOŽI 01 2025
	PP		Svařování kolejnic elektrickým obloukem svar sériový tv. S49 Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na vybrání kameniva z mezipražcového prostoru, demontáž upevňovadel, směrové a výškové vyrovnání kolejnic, provedení svaru, montáž upevňovadel, vizuální kontrola, měření geometrie svaru schválenými měřidly. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na kontrolu svaru ultrazvukem, podbití pražců a demontáž styku.			
350	K	5910025040	Svařování kolejnic elektrickým obloukem svar sériový tv. A	svar	10,000	Sborník UOŽI 01 2025
	PP		Svařování kolejnic elektrickým obloukem svar sériový tv. A Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na vybrání kameniva z mezipražcového prostoru, demontáž upevňovadel, směrové a výškové vyrovnání kolejnic, provedení svaru, montáž upevňovadel, vizuální kontrola, měření geometrie svaru schválenými měřidly. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na kontrolu svaru ultrazvukem, podbití pražců a demontáž styku.			
351	K	5910025110	Svařování kolejnic elektrickým obloukem svar jednotlivý tv. UIC60	svar	20,000	Sborník UOŽI 01 2025
	PP		Svařování kolejnic elektrickým obloukem svar jednotlivý tv. UIC60 Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na vybrání kameniva z mezipražcového prostoru, demontáž upevňovadel, směrové a výškové vyrovnání kolejnic, provedení svaru, montáž upevňovadel, vizuální kontrola, měření geometrie svaru schválenými měřidly. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na kontrolu svaru ultrazvukem, podbití pražců a demontáž styku.			
352	K	5910025120	Svařování kolejnic elektrickým obloukem svar jednotlivý tv. R65	svar	20,000	Sborník UOŽI 01 2025
	PP		Svařování kolejnic elektrickým obloukem svar jednotlivý tv. R65 Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na vybrání kameniva z mezipražcového prostoru, demontáž upevňovadel, směrové a výškové vyrovnání kolejnic, provedení svaru, montáž upevňovadel, vizuální kontrola, měření geometrie svaru schválenými měřidly. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na kontrolu svaru ultrazvukem, podbití pražců a demontáž styku.			
353	K	5910025130	Svařování kolejnic elektrickým obloukem svar jednotlivý tv. S49	svar	20,000	Sborník UOŽI 01 2025
	PP		Svařování kolejnic elektrickým obloukem svar jednotlivý tv. S49 Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na vybrání kameniva z mezipražcového prostoru, demontáž upevňovadel, směrové a výškové vyrovnání kolejnic, provedení svaru, montáž upevňovadel, vizuální kontrola, měření geometrie svaru schválenými měřidly. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na kontrolu svaru ultrazvukem, podbití pražců a demontáž styku.			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	
354	K	5910025140	Svařování kolejnic elektrickým obloukem svar jednotlivý tv. A	svar	10,000	Sborník UOŽI 01 2025
	PP		Svařování kolejnic elektrickým obloukem svar jednotlivý tv. A Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na vybrání kameniva z mezipražcového prostoru, demontáž upevňovadel, směrové a výškové vyrovnání kolejnic, provedení svaru, montáž upevňovadel, vizuální kontrola, měření geometrie svaru schválenými měřidly. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na kontrolu svaru ultrazvukem, podbití pražců a demontáž styku.			
355	K	5910030310	Příplatek za směrové vyrovnání kolejnic v obloucích o poloměru 300 m a menším	svar	100,000	Sborník UOŽI 01 2025
	PP		Příplatek za směrové vyrovnání kolejnic v obloucích o poloměru 300 m a menším Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na použití přípravku pro směrové vyrovnání kolejnic.			
356	K	5910035010	Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu v koleji tv. UIC60	svar	100,000	Sborník UOŽI 01 2025
	PP		Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu v koleji tv. UIC60 Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na montáž a demontáž napínacího zařízení nebo ohřevu kolejnic a udržování potřebného prodloužení kolejnicového pásu. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na demontáž upevňovadel a kolejnicových spojek.			
357	K	5910035020	Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu v koleji tv. R65	svar	100,000	Sborník UOŽI 01 2025
	PP		Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu v koleji tv. R65 Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na montáž a demontáž napínacího zařízení nebo ohřevu kolejnic a udržování potřebného prodloužení kolejnicového pásu. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na demontáž upevňovadel a kolejnicových spojek.			
358	K	5910035030	Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu v koleji tv. S49	svar	80,000	Sborník UOŽI 01 2025
	PP		Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu v koleji tv. S49 Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na montáž a demontáž napínacího zařízení nebo ohřevu kolejnic a udržování potřebného prodloužení kolejnicového pásu. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na demontáž upevňovadel a kolejnicových spojek.			
359	K	5910040215	Umožnění volné dilatace kolejnice bez demontáže nebo montáže upevňovadel s osazením a odstraněním kluzných podložek	m	750,000	Sborník UOŽI 01 2025
	PP		Umožnění volné dilatace kolejnice bez demontáže nebo montáže upevňovadel s osazením a odstraněním kluzných podložek Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na uvolnění, demontáž a rovnoměrné prodloužení nebo zkrácení kolejnice, vyznačení značek a vedení dokumentace. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na demontáž kolejnicových spojek.			
	P		Poznámka k položce: Metr kolejnice=m			
360	K	5910040415	Umožnění volné dilatace kolejnice montáž upevňovadel s odstraněním kluzných podložek	m	1 000,000	Sborník UOŽI 01 2025
	PP		Umožnění volné dilatace kolejnice montáž upevňovadel s odstraněním kluzných podložek Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na uvolnění, demontáž a rovnoměrné prodloužení nebo zkrácení kolejnice, vyznačení značek a vedení dokumentace. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na demontáž kolejnicových spojek.			
	P		Poznámka k položce: Metr kolejnice=m			
361	K	5910060020	Ojedinělé broušení kolejnic R260 do hloubky přes 2 mm	m	200,000	Sborník UOŽI 01 2025
	PP		Ojedinělé broušení kolejnic R260 do hloubky přes 2 mm Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na ruční odstranění povrchových vad, převalků ruční nebo pojezdovou bruskou s optimalizací příčného profilu a geometrie hlavy kolejnice.			
	P		Poznámka k položce: Metr kolejnice=m			
362	K	5910060110	Ojedinělé broušení kolejnic R350HT do hloubky do 2 mm	m	200,000	Sborník UOŽI 01 2025
	PP		Ojedinělé broušení kolejnic R350HT do hloubky do 2 mm Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na ruční odstranění povrchových vad, převalků ruční nebo pojezdovou bruskou s optimalizací příčného profilu a geometrie hlavy kolejnice.			
	P		Poznámka k položce: Metr kolejnice=m			
363	K	5910060120	Ojedinělé broušení kolejnic R350HT do hloubky přes 2 mm	m	200,000	Sborník UOŽI 01 2025
	PP		Ojedinělé broušení kolejnic R350HT do hloubky přes 2 mm Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na ruční odstranění povrchových vad, převalků ruční nebo pojezdovou bruskou s optimalizací příčného profilu a geometrie hlavy kolejnice.			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	
P			<i>Poznámka k položce: Metr kolejnice=m</i>			
364	K	5910063010	Opravné souvislé broušení kolejnic R260 head checking, povrchové vady, příčný a podélný profil hloubky do 2 mm	m	2 000,000	Sborník UOŽI 01 2025
PP			Opravné souvislé broušení kolejnic R260 head checking, povrchové vady, příčný a podélný profil hloubky do 2 mm Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na kontinuální odstranění nebo úpravu převalků, skluzových vln a povrchových vad, optimalizaci příčného a podélného profilu hlavy kolejnice souvisle velkým brousícím, frézovacím nebo hoblovacím strojem včetně dokumentace měření záznamu podélného a příčného profilu hlavy kolejnice a hloubky povrchových trhlin, zajištění požární bezpečnosti a bezpečnosti v místech veřejnosti přístupných podle platných předpisů a požadavku objednatele, likvidaci odpadu po broušení a přepravu stroje. 2. Metr koleje=m			
P			<i>Poznámka k položce: Metr koleje=m</i>			
365	K	5910063020	Opravné souvislé broušení kolejnic R260 head checking, povrchové vady, příčný a podélný profil hloubky přes 2 mm do 4 mm	m	1 250,000	Sborník UOŽI 01 2025
PP			Opravné souvislé broušení kolejnic R260 head checking, povrchové vady, příčný a podélný profil hloubky přes 2 mm do 4 mm Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na kontinuální odstranění nebo úpravu převalků, skluzových vln a povrchových vad, optimalizaci příčného a podélného profilu hlavy kolejnice souvisle velkým brousícím, frézovacím nebo hoblovacím strojem včetně dokumentace měření záznamu podélného a příčného profilu hlavy kolejnice a hloubky povrchových trhlin, zajištění požární bezpečnosti a bezpečnosti v místech veřejnosti přístupných podle platných předpisů a požadavku objednatele, likvidaci odpadu po broušení a přepravu stroje. 2. Metr koleje=m			
P			<i>Poznámka k položce: Metr koleje=m</i>			
366	K	5910063030	Opravné souvislé broušení kolejnic R260 head checking, povrchové vady, příčný a podélný profil hloubky přes 4 mm	m	1 250,000	Sborník UOŽI 01 2025
PP			Opravné souvislé broušení kolejnic R260 head checking, povrchové vady, příčný a podélný profil hloubky přes 4 mm Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na kontinuální odstranění nebo úpravu převalků, skluzových vln a povrchových vad, optimalizaci příčného a podélného profilu hlavy kolejnice souvisle velkým brousícím, frézovacím nebo hoblovacím strojem včetně dokumentace měření záznamu podélného a příčného profilu hlavy kolejnice a hloubky povrchových trhlin, zajištění požární bezpečnosti a bezpečnosti v místech veřejnosti přístupných podle platných předpisů a požadavku objednatele, likvidaci odpadu po broušení a přepravu stroje. 2. Metr koleje=m			
P			<i>Poznámka k položce: Metr koleje=m</i>			
367	K	5910063050	Opravné souvislé broušení kolejnic R260 příčný a podélný profil oprava příčného a podélného profilu	m	1 500,000	Sborník UOŽI 01 2025
PP			Opravné souvislé broušení kolejnic R260 příčný a podélný profil oprava příčného a podélného profilu Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na kontinuální odstranění nebo úpravu převalků, skluzových vln a povrchových vad, optimalizaci příčného a podélného profilu hlavy kolejnice souvisle velkým brousícím, frézovacím nebo hoblovacím strojem včetně dokumentace měření záznamu podélného a příčného profilu hlavy kolejnice a hloubky povrchových trhlin, zajištění požární bezpečnosti a bezpečnosti v místech veřejnosti přístupných podle platných předpisů a požadavku objednatele, likvidaci odpadu po broušení a přepravu stroje. 2. Metr koleje=m			
P			<i>Poznámka k položce: Metr koleje=m</i>			
368	K	5910063060	Opravné souvislé broušení kolejnic R260 příčný a podélný profil vlnovitost	m	100,000	Sborník UOŽI 01 2025
PP			Opravné souvislé broušení kolejnic R260 příčný a podélný profil vlnovitost Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na kontinuální odstranění nebo úpravu převalků, skluzových vln a povrchových vad, optimalizaci příčného a podélného profilu hlavy kolejnice souvisle velkým brousícím, frézovacím nebo hoblovacím strojem včetně dokumentace měření záznamu podélného a příčného profilu hlavy kolejnice a hloubky povrchových trhlin, zajištění požární bezpečnosti a bezpečnosti v místech veřejnosti přístupných podle platných předpisů a požadavku objednatele, likvidaci odpadu po broušení a přepravu stroje. 2. Metr koleje=m			
P			<i>Poznámka k položce: Metr koleje=m</i>			
369	K	5910063110	Opravné souvislé broušení kolejnic R350HT head checking, povrchové vady, příčný a podélný profil hloubky do 2 mm	m	1 000,000	Sborník UOŽI 01 2025

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	
	PP		Opravné souvislé broušení kolejnic R350HT head checking, povrchové vady, příčný a podélný profil hloubky do 2 mm Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na kontinuální odstranění nebo úpravu převalků, skluzových vln a povrchových vad, optimalizaci příčného a podélného profilu hlavy kolejnice souvisle velkým brousícím, frézovacím nebo hoblovacím strojem včetně dokumentace měření záznamu podélného a příčného profilu hlavy kolejnice a hloubky povrchových trhlin, zajištění požární bezpečnosti a bezpečnosti v místech veřejnosti přístupných podle platných předpisů a požadavku objednatele, likvidaci odpadu po broušení a přepravu stroje. 2. Metr koleje=m			
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Metr koleje=m</i>			
370	K	5910063120	Opravné souvislé broušení kolejnic R350HT head checking, povrchové vady, příčný a podélný profil hloubky přes 2 mm do 4 mm	m	600,000	Sborník UOŽI 01 2025
	PP		Opravné souvislé broušení kolejnic R350HT head checking, povrchové vady, příčný a podélný profil hloubky přes 2 mm do 4 mm Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na kontinuální odstranění nebo úpravu převalků, skluzových vln a povrchových vad, optimalizaci příčného a podélného profilu hlavy kolejnice souvisle velkým brousícím, frézovacím nebo hoblovacím strojem včetně dokumentace měření záznamu podélného a příčného profilu hlavy kolejnice a hloubky povrchových trhlin, zajištění požární bezpečnosti a bezpečnosti v místech veřejnosti přístupných podle platných předpisů a požadavku objednatele, likvidaci odpadu po broušení a přepravu stroje. 2. Metr koleje=m			
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Metr koleje=m</i>			
371	K	5910063130	Opravné souvislé broušení kolejnic R350HT head checking, povrchové vady, příčný a podélný profil hloubky přes 4 mm	m	400,000	Sborník UOŽI 01 2025
	PP		Opravné souvislé broušení kolejnic R350HT head checking, povrchové vady, příčný a podélný profil hloubky přes 4 mm Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na kontinuální odstranění nebo úpravu převalků, skluzových vln a povrchových vad, optimalizaci příčného a podélného profilu hlavy kolejnice souvisle velkým brousícím, frézovacím nebo hoblovacím strojem včetně dokumentace měření záznamu podélného a příčného profilu hlavy kolejnice a hloubky povrchových trhlin, zajištění požární bezpečnosti a bezpečnosti v místech veřejnosti přístupných podle platných předpisů a požadavku objednatele, likvidaci odpadu po broušení a přepravu stroje. 2. Metr koleje=m			
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Metr koleje=m</i>			
372	K	5910063150	Opravné souvislé broušení kolejnic R350HT příčný a podélný profil oprava příčného a podélného profilu	m	600,000	Sborník UOŽI 01 2025
	PP		Opravné souvislé broušení kolejnic R350HT příčný a podélný profil oprava příčného a podélného profilu Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na kontinuální odstranění nebo úpravu převalků, skluzových vln a povrchových vad, optimalizaci příčného a podélného profilu hlavy kolejnice souvisle velkým brousícím, frézovacím nebo hoblovacím strojem včetně dokumentace měření záznamu podélného a příčného profilu hlavy kolejnice a hloubky povrchových trhlin, zajištění požární bezpečnosti a bezpečnosti v místech veřejnosti přístupných podle platných předpisů a požadavku objednatele, likvidaci odpadu po broušení a přepravu stroje. 2. Metr koleje=m			
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Metr koleje=m</i>			
373	K	5910063160	Opravné souvislé broušení kolejnic R350HT příčný a podélný profil vlnovitost	m	600,000	Sborník UOŽI 01 2025
	PP		Opravné souvislé broušení kolejnic R350HT příčný a podélný profil vlnovitost Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na kontinuální odstranění nebo úpravu převalků, skluzových vln a povrchových vad, optimalizaci příčného a podélného profilu hlavy kolejnice souvisle velkým brousícím, frézovacím nebo hoblovacím strojem včetně dokumentace měření záznamu podélného a příčného profilu hlavy kolejnice a hloubky povrchových trhlin, zajištění požární bezpečnosti a bezpečnosti v místech veřejnosti přístupných podle platných předpisů a požadavku objednatele, likvidaci odpadu po broušení a přepravu stroje. 2. Metr koleje=m			
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Metr koleje=m</i>			
374	K	5910070010	Základní reprofily kolejnicových profilů výhybky broušení, frézování a hoblování	m	400,000	Sborník UOŽI 01 2025

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	
			Základní reprofilace kolejnicových profilů výhybky broušení, frézování a hoblování Poznámka: 1. V ceně jsou započteny náklady na úpravu příčného profilu kolejnic výhybky včetně jazyků a srdcovky. Cena platí pro reprofilaci celé šíři pojezdové plochy a hloubku úběru materiálu 0,25 až 1 mm. Reprofilace mimo tyto kritéria se oceňují cenami opravné reprofilace. 2. U strojní reprofilace cena obsahuje náklady na záznam příčných profilů reprofilovaných kolejnic a záznam podélného profilu v celé délce výhybky. 3. U ruční reprofilace cena obsahuje náklady na záznam tvaru příčného profilu před a po reprofilaci včetně fotodokumentace. 4. Počet záznamů příčných profilů kolejnicových součástí výhybek při jejich reprofilaci je stanoven smluvním vztahem a vychází z předpisů správce infrastruktury.			
375	K	5910075010	Opravná reprofilace jazyka šíře plochy do 30 mm hloubky do 2 mm	m	200,000	Sborník UOŽI 01 2025
			Opravná reprofilace jazyka šíře plochy do 30 mm hloubky do 2 mm Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na odstranění převalků a povrchových vad, optimalizace příčného profilu a geometrie dílů výhybky, náklady na záznam tvaru příčného profilu před a po reprofilaci včetně fotodokumentace. Počet záznamů příčných profilů kolejnicových součástí výhybek při jejich reprofilaci je stanoven smluvním vztahem a vychází z předpisů správce infrastruktury.			
			Poznámka k položce: Metr jazyka=m			
376	K	5910075020	Opravná reprofilace jazyka šíře plochy do 30 mm hloubky přes 2 mm	m	200,000	Sborník UOŽI 01 2025
			Opravná reprofilace jazyka šíře plochy do 30 mm hloubky přes 2 mm Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na odstranění převalků a povrchových vad, optimalizace příčného profilu a geometrie dílů výhybky, náklady na záznam tvaru příčného profilu před a po reprofilaci včetně fotodokumentace. Počet záznamů příčných profilů kolejnicových součástí výhybek při jejich reprofilaci je stanoven smluvním vztahem a vychází z předpisů správce infrastruktury.			
			Poznámka k položce: Metr jazyka=m			
377	K	5910075050	Opravná reprofilace jazyka šíře plochy přes 30 mm hloubky do 2 mm	m	200,000	Sborník UOŽI 01 2025
			Opravná reprofilace jazyka šíře plochy přes 30 mm hloubky do 2 mm Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na odstranění převalků a povrchových vad, optimalizace příčného profilu a geometrie dílů výhybky, náklady na záznam tvaru příčného profilu před a po reprofilaci včetně fotodokumentace. Počet záznamů příčných profilů kolejnicových součástí výhybek při jejich reprofilaci je stanoven smluvním vztahem a vychází z předpisů správce infrastruktury.			
			Poznámka k položce: Metr jazyka=m			
378	K	5910075060	Opravná reprofilace jazyka šíře plochy přes 30 mm hloubky přes 2 mm	m	200,000	Sborník UOŽI 01 2025
			Opravná reprofilace jazyka šíře plochy přes 30 mm hloubky přes 2 mm Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na odstranění převalků a povrchových vad, optimalizace příčného profilu a geometrie dílů výhybky, náklady na záznam tvaru příčného profilu před a po reprofilaci včetně fotodokumentace. Počet záznamů příčných profilů kolejnicových součástí výhybek při jejich reprofilaci je stanoven smluvním vztahem a vychází z předpisů správce infrastruktury.			
			Poznámka k položce: Metr jazyka=m			
379	K	5910075110	Opravná reprofilace opornice šíře plochy do 30 mm hloubky do 2 mm	m	200,000	Sborník UOŽI 01 2025
			Opravná reprofilace opornice šíře plochy do 30 mm hloubky do 2 mm Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na odstranění převalků a povrchových vad, optimalizace příčného profilu a geometrie dílů výhybky, náklady na záznam tvaru příčného profilu před a po reprofilaci včetně fotodokumentace. Počet záznamů příčných profilů kolejnicových součástí výhybek při jejich reprofilaci je stanoven smluvním vztahem a vychází z předpisů správce infrastruktury.			
			Poznámka k položce: Metr opornice=m			
380	K	5910075120	Opravná reprofilace opornice šíře plochy do 30 mm hloubky přes 2 mm	m	200,000	Sborník UOŽI 01 2025
			Opravná reprofilace opornice šíře plochy do 30 mm hloubky přes 2 mm Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na odstranění převalků a povrchových vad, optimalizace příčného profilu a geometrie dílů výhybky, náklady na záznam tvaru příčného profilu před a po reprofilaci včetně fotodokumentace. Počet záznamů příčných profilů kolejnicových součástí výhybek při jejich reprofilaci je stanoven smluvním vztahem a vychází z předpisů správce infrastruktury.			
			Poznámka k položce: Metr opornice=m			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	
381	K	5910075150	Opravná reprofilace opornice šíře plochy přes 30 mm hloubky do 2 mm	m	200,000	Sborník UOŽI 01 2025
	PP		Opravná reprofilace opornice šíře plochy přes 30 mm hloubky do 2 mm Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na odstranění převalků a povrchových vad, optimalizace příčného profilu a geometrie dílů výhybky, náklady na záznam tvaru příčného profilu před a po reprofilaci včetně fotodokumentace. Počet záznamů příčných profilů kolejnicových součástí výhybek při jejich reprofilaci je stanoven smluvním vztahem a vychází z předpisů správce infrastruktury.			
	P		Poznámka k položce: Metr opornice=m			
382	K	5910075160	Opravná reprofilace opornice šíře plochy přes 30 mm hloubky přes 2 mm	m	200,000	Sborník UOŽI 01 2025
	PP		Opravná reprofilace opornice šíře plochy přes 30 mm hloubky přes 2 mm Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na odstranění převalků a povrchových vad, optimalizace příčného profilu a geometrie dílů výhybky, náklady na záznam tvaru příčného profilu před a po reprofilaci včetně fotodokumentace. Počet záznamů příčných profilů kolejnicových součástí výhybek při jejich reprofilaci je stanoven smluvním vztahem a vychází z předpisů správce infrastruktury.			
	P		Poznámka k položce: Metr opornice=m			
383	K	5910080210	Opravná reprofilace srdcovky jednoduché 1:11 a 1:12 hloubky do 2 mm	kus	20,000	Sborník UOŽI 01 2025
	PP		Opravná reprofilace srdcovky jednoduché 1:11 a 1:12 hloubky do 2 mm Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na odstranění vznikajících převalků, povrchových vad a měření profilu srdcovky šablonou, náklady na záznam tvaru příčného profilu před a po reprofilaci včetně fotodokumentace. Počet záznamů příčných profilů kolejnicových součástí výhybek při jejich reprofilaci je stanoven smluvním vztahem a vychází z předpisů správce infrastruktury.			
	P		Poznámka k položce: Srdcovka=kus			
384	K	5910080220	Opravná reprofilace srdcovky jednoduché 1:11 a 1:12 hloubky přes 2 mm	kus	20,000	Sborník UOŽI 01 2025
	PP		Opravná reprofilace srdcovky jednoduché 1:11 a 1:12 hloubky přes 2 mm Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na odstranění vznikajících převalků, povrchových vad a měření profilu srdcovky šablonou, náklady na záznam tvaru příčného profilu před a po reprofilaci včetně fotodokumentace. Počet záznamů příčných profilů kolejnicových součástí výhybek při jejich reprofilaci je stanoven smluvním vztahem a vychází z předpisů správce infrastruktury.			
	P		Poznámka k položce: Srdcovka=kus			
385	K	5910082005	Opravná strojní reprofilace výhybky jednoduché všech soustav hloubky do 2 mm s úhlem odbočení J 1:5,7-230	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2025
	PP		Opravná strojní reprofilace výhybky jednoduché všech soustav hloubky do 2 mm s úhlem odbočení J 1:5,7-230 Poznámka: 1. Cena obsahuje náklady na demontáž a montáž zařízení bránící práci stroje (přejezdy MIBY atd.), kontinuální odstranění vad head checking, vlnovitosti a převalků, skluzových vln a povrchových vad, optimalizaci příčného profilu a geometrie hlavy kolejnice mechanizací včetně záznamu měření, ruční dobroušení jazyků, opornic a srdcovky, zakrytí kluzných stoliček a závěrů, jejich očištění a ošetření, zajištění požární bezpečnosti, likvidaci odpadu po broušení a náklady na přepravu stroje a broušení koleje 5 metrů před a za výhybkou. Položka platí pro výhybky první i druhé generace a výhybky obloukové. 2. Položka platí pro výhybky jednostranné, oboustranné, obloukové stupňové i poměrové. 3. Měrou jednotkou je 1 výhybka.			
386	K	5910082010	Opravná strojní reprofilace výhybky jednoduché všech soustav hloubky do 2 mm s úhlem odbočení J 1:6 (7,5)-150	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2025
	PP		Opravná strojní reprofilace výhybky jednoduché všech soustav hloubky do 2 mm s úhlem odbočení J 1:6 (7,5)-150 Poznámka: 1. Cena obsahuje náklady na demontáž a montáž zařízení bránící práci stroje (přejezdy MIBY atd.), kontinuální odstranění vad head checking, vlnovitosti a převalků, skluzových vln a povrchových vad, optimalizaci příčného profilu a geometrie hlavy kolejnice mechanizací včetně záznamu měření, ruční dobroušení jazyků, opornic a srdcovky, zakrytí kluzných stoliček a závěrů, jejich očištění a ošetření, zajištění požární bezpečnosti, likvidaci odpadu po broušení a náklady na přepravu stroje a broušení koleje 5 metrů před a za výhybkou. Položka platí pro výhybky první i druhé generace a výhybky obloukové. 2. Položka platí pro výhybky jednostranné, oboustranné, obloukové stupňové i poměrové. 3. Měrou jednotkou je 1 výhybka.			
387	K	5910082015	Opravná strojní reprofilace výhybky jednoduché všech soustav hloubky do 2 mm s úhlem odbočení J 1:6,6 (7,5)-190	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2025

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	
		PP	Opravná strojní reprofilace výhybky jednoduché všech soustav hloubky do 2 mm s úhlem odbočení J 1:6,6 (7,5)-190 Poznámka: 1. Cena obsahuje náklady na demontáž a montáž zařízení bránící práci stroje (přejezdy MIBY atd.), kontinuální odstranění vad head checking, vlnovitosti a převalků, skluzových vln a povrchových vad, optimalizaci příčného profilu a geometrie hlavy kolejnice mechanizací včetně záznamu měření, ruční dobroušení jazyků, opornic a srdcovky, zakrytí kluzných stoliček a závěrů, jejich očištění a ošetření, zajištění požární bezpečnosti, likvidaci odpadu po broušení a náklady na přepravu stroje a broušení koleje 5 metrů před a za výhybkou. Položka platí pro výhybky první i druhé generace a výhybky obloukové. 2. Položka platí pro výhybky jednostranné, oboustranné, obloukové stupňové i poměrové. 3. Měrnou jednotkou je 1 výhybka.			
388	K	5910082020	Opravná strojní reprofilace výhybky jednoduché všech soustav hloubky do 2 mm s úhlem odbočení J 1:9-190	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2025
		PP	Opravná strojní reprofilace výhybky jednoduché všech soustav hloubky do 2 mm s úhlem odbočení J 1:9-190 Poznámka: 1. Cena obsahuje náklady na demontáž a montáž zařízení bránící práci stroje (přejezdy MIBY atd.), kontinuální odstranění vad head checking, vlnovitosti a převalků, skluzových vln a povrchových vad, optimalizaci příčného profilu a geometrie hlavy kolejnice mechanizací včetně záznamu měření, ruční dobroušení jazyků, opornic a srdcovky, zakrytí kluzných stoliček a závěrů, jejich očištění a ošetření, zajištění požární bezpečnosti, likvidaci odpadu po broušení a náklady na přepravu stroje a broušení koleje 5 metrů před a za výhybkou. Položka platí pro výhybky první i druhé generace a výhybky obloukové. 2. Položka platí pro výhybky jednostranné, oboustranné, obloukové stupňové i poměrové. 3. Měrnou jednotkou je 1 výhybka.			
389	K	5910082025	Opravná strojní reprofilace výhybky jednoduché všech soustav hloubky do 2 mm s úhlem odbočení J 1:9 (11)-300	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2025
		PP	Opravná strojní reprofilace výhybky jednoduché všech soustav hloubky do 2 mm s úhlem odbočení J 1:9 (11)-300 Poznámka: 1. Cena obsahuje náklady na demontáž a montáž zařízení bránící práci stroje (přejezdy MIBY atd.), kontinuální odstranění vad head checking, vlnovitosti a převalků, skluzových vln a povrchových vad, optimalizaci příčného profilu a geometrie hlavy kolejnice mechanizací včetně záznamu měření, ruční dobroušení jazyků, opornic a srdcovky, zakrytí kluzných stoliček a závěrů, jejich očištění a ošetření, zajištění požární bezpečnosti, likvidaci odpadu po broušení a náklady na přepravu stroje a broušení koleje 5 metrů před a za výhybkou. Položka platí pro výhybky první i druhé generace a výhybky obloukové. 2. Položka platí pro výhybky jednostranné, oboustranné, obloukové stupňové i poměrové. 3. Měrnou jednotkou je 1 výhybka.			
390	K	5910082030	Opravná strojní reprofilace výhybky jednoduché všech soustav hloubky do 2 mm s úhlem odbočení J 1:9 (11)-300 s PHS	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2025
		PP	Opravná strojní reprofilace výhybky jednoduché všech soustav hloubky do 2 mm s úhlem odbočení J 1:9 (11)-300 s PHS Poznámka: 1. Cena obsahuje náklady na demontáž a montáž zařízení bránící práci stroje (přejezdy MIBY atd.), kontinuální odstranění vad head checking, vlnovitosti a převalků, skluzových vln a povrchových vad, optimalizaci příčného profilu a geometrie hlavy kolejnice mechanizací včetně záznamu měření, ruční dobroušení jazyků, opornic a srdcovky, zakrytí kluzných stoliček a závěrů, jejich očištění a ošetření, zajištění požární bezpečnosti, likvidaci odpadu po broušení a náklady na přepravu stroje a broušení koleje 5 metrů před a za výhybkou. Položka platí pro výhybky první i druhé generace a výhybky obloukové. 2. Položka platí pro výhybky jednostranné, oboustranné, obloukové stupňové i poměrové. 3. Měrnou jednotkou je 1 výhybka.			
391	K	5910082040	Opravná strojní reprofilace výhybky jednoduché všech soustav hloubky do 2 mm s úhlem odbočení J 1:12-500	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2025
		PP	Opravná strojní reprofilace výhybky jednoduché všech soustav hloubky do 2 mm s úhlem odbočení J 1:12-500 Poznámka: 1. Cena obsahuje náklady na demontáž a montáž zařízení bránící práci stroje (přejezdy MIBY atd.), kontinuální odstranění vad head checking, vlnovitosti a převalků, skluzových vln a povrchových vad, optimalizaci příčného profilu a geometrie hlavy kolejnice mechanizací včetně záznamu měření, ruční dobroušení jazyků, opornic a srdcovky, zakrytí kluzných stoliček a závěrů, jejich očištění a ošetření, zajištění požární bezpečnosti, likvidaci odpadu po broušení a náklady na přepravu stroje a broušení koleje 5 metrů před a za výhybkou. Položka platí pro výhybky první i druhé generace a výhybky obloukové. 2. Položka platí pro výhybky jednostranné, oboustranné, obloukové stupňové i poměrové. 3. Měrnou jednotkou je 1 výhybka.			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	
392	K	5910082045	Opravná strojní reprofilace výhybky jednoduché všech soustav hloubky do 2 mm s úhlem odbočení J 1:12-500 s PHS	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2025
	PP		Opravná strojní reprofilace výhybky jednoduché všech soustav hloubky do 2 mm s úhlem odbočení J 1:12-500 s PHS Poznámka: 1. Cena obsahuje náklady na demontáž a montáž zařízení bránící práci stroje (přejezdy MIBY atd.), kontinuální odstranění vad head checking, vlnovitosti a převalků, skluzových vln a povrchových vad, optimalizaci příčného profilu a geometrie hlavy kolejnice mechanizací včetně záznamu měření, ruční dobroušení jazyků, opornic a srdcovky, zakrytí kluzných stoliček a závěrů, jejich očištění a ošetření, zajištění požární bezpečnosti, likvidaci odpadu po broušení a náklady na přepravu stroje a broušení koleje 5 metrů před a za výhybkou. Položka platí pro výhybky první i druhé generace a výhybky obloukové. 2. Položka platí pro výhybky jednostranné, oboustranné, obloukové stupňové i poměrové. 3. Měrnou jednotkou je 1 výhybka.			
393	K	5910082050	Opravná strojní reprofilace výhybky jednoduché všech soustav hloubky do 2 mm s úhlem odbočení J 1:14-760	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2025
	PP		Opravná strojní reprofilace výhybky jednoduché všech soustav hloubky do 2 mm s úhlem odbočení J 1:14-760 Poznámka: 1. Cena obsahuje náklady na demontáž a montáž zařízení bránící práci stroje (přejezdy MIBY atd.), kontinuální odstranění vad head checking, vlnovitosti a převalků, skluzových vln a povrchových vad, optimalizaci příčného profilu a geometrie hlavy kolejnice mechanizací včetně záznamu měření, ruční dobroušení jazyků, opornic a srdcovky, zakrytí kluzných stoliček a závěrů, jejich očištění a ošetření, zajištění požární bezpečnosti, likvidaci odpadu po broušení a náklady na přepravu stroje a broušení koleje 5 metrů před a za výhybkou. Položka platí pro výhybky první i druhé generace a výhybky obloukové. 2. Položka platí pro výhybky jednostranné, oboustranné, obloukové stupňové i poměrové. 3. Měrnou jednotkou je 1 výhybka.			
394	K	5910082055	Opravná strojní reprofilace výhybky jednoduché všech soustav hloubky do 2 mm s úhlem odbočení J 1:14-760 s PHS	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2025
	PP		Opravná strojní reprofilace výhybky jednoduché všech soustav hloubky do 2 mm s úhlem odbočení J 1:14-760 s PHS Poznámka: 1. Cena obsahuje náklady na demontáž a montáž zařízení bránící práci stroje (přejezdy MIBY atd.), kontinuální odstranění vad head checking, vlnovitosti a převalků, skluzových vln a povrchových vad, optimalizaci příčného profilu a geometrie hlavy kolejnice mechanizací včetně záznamu měření, ruční dobroušení jazyků, opornic a srdcovky, zakrytí kluzných stoliček a závěrů, jejich očištění a ošetření, zajištění požární bezpečnosti, likvidaci odpadu po broušení a náklady na přepravu stroje a broušení koleje 5 metrů před a za výhybkou. Položka platí pro výhybky první i druhé generace a výhybky obloukové. 2. Položka platí pro výhybky jednostranné, oboustranné, obloukové stupňové i poměrové. 3. Měrnou jednotkou je 1 výhybka.			
395	K	5910082060	Opravná strojní reprofilace výhybky jednoduché všech soustav hloubky do 2 mm s úhlem odbočení J 1:18,5-1200	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2025
	PP		Opravná strojní reprofilace výhybky jednoduché všech soustav hloubky do 2 mm s úhlem odbočení J 1:18,5-1200 Poznámka: 1. Cena obsahuje náklady na demontáž a montáž zařízení bránící práci stroje (přejezdy MIBY atd.), kontinuální odstranění vad head checking, vlnovitosti a převalků, skluzových vln a povrchových vad, optimalizaci příčného profilu a geometrie hlavy kolejnice mechanizací včetně záznamu měření, ruční dobroušení jazyků, opornic a srdcovky, zakrytí kluzných stoliček a závěrů, jejich očištění a ošetření, zajištění požární bezpečnosti, likvidaci odpadu po broušení a náklady na přepravu stroje a broušení koleje 5 metrů před a za výhybkou. Položka platí pro výhybky první i druhé generace a výhybky obloukové. 2. Položka platí pro výhybky jednostranné, oboustranné, obloukové stupňové i poměrové. 3. Měrnou jednotkou je 1 výhybka.			
396	K	5910082065	Opravná strojní reprofilace výhybky jednoduché všech soustav hloubky do 2 mm s úhlem odbočení J 1:18,5-1200 s PHS	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2025

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	
		PP	Opravná strojní reprofilace výhybky jednoduché všech soustav hloubky do 2 mm s úhlem odbočení J 1:18,5-1200 s PHS Poznámka: 1. Cena obsahuje náklady na demontáž a montáž zařízení bránící práci stroje (přejezdy MIBY atd.), kontinuální odstranění vad head checking, vlnovitosti a převalků, skluzových vln a povrchových vad, optimalizaci příčného profilu a geometrie hlavy kolejnice mechanizací včetně záznamu měření, ruční dobroušení jazyků, opornic a srdcovky, zakrytí kluzných stoliček a závěrů, jejich očištění a ošetření, zajištění požární bezpečnosti, likvidaci odpadu po broušení a náklady na přepravu stroje a broušení koleje 5 metrů před a za výhybkou. Položka platí pro výhybky první i druhé generace a výhybky obloukové. 2. Položka platí pro výhybky jednostranné, oboustranné, obloukové stupňové i poměrové. 3. Měrnou jednotkou je 1 výhybka.			
397	K	5910082068	Opravná strojní reprofilace výhybky jednoduché všech soustav hloubky do 2 mm s úhlem odbočení 1:26,5-2500 s PHS	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2025
		PP	Opravná strojní reprofilace výhybky jednoduché všech soustav hloubky do 2 mm s úhlem odbočení 1:26,5-2500 s PHS Poznámka: 1. Cena obsahuje náklady na demontáž a montáž zařízení bránící práci stroje (přejezdy MIBY atd.), kontinuální odstranění vad head checking, vlnovitosti a převalků, skluzových vln a povrchových vad, optimalizaci příčného profilu a geometrie hlavy kolejnice mechanizací včetně záznamu měření, ruční dobroušení jazyků, opornic a srdcovky, zakrytí kluzných stoliček a závěrů, jejich očištění a ošetření, zajištění požární bezpečnosti, likvidaci odpadu po broušení a náklady na přepravu stroje a broušení koleje 5 metrů před a za výhybkou. Položka platí pro výhybky první i druhé generace a výhybky obloukové. 2. Položka platí pro výhybky jednostranné, oboustranné, obloukové stupňové i poměrové. 3. Měrnou jednotkou je 1 výhybka.			
398	K	5910082073	Opravná strojní reprofilace výhybky jednoduché všech soustav hloubky do 2 mm s úhlem odbočení J 8°	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2025
		PP	Opravná strojní reprofilace výhybky jednoduché všech soustav hloubky do 2 mm s úhlem odbočení J 8° Poznámka: 1. Cena obsahuje náklady na demontáž a montáž zařízení bránící práci stroje (přejezdy MIBY atd.), kontinuální odstranění vad head checking, vlnovitosti a převalků, skluzových vln a povrchových vad, optimalizaci příčného profilu a geometrie hlavy kolejnice mechanizací včetně záznamu měření, ruční dobroušení jazyků, opornic a srdcovky, zakrytí kluzných stoliček a závěrů, jejich očištění a ošetření, zajištění požární bezpečnosti, likvidaci odpadu po broušení a náklady na přepravu stroje a broušení koleje 5 metrů před a za výhybkou. Položka platí pro výhybky první i druhé generace a výhybky obloukové. 2. Položka platí pro výhybky jednostranné, oboustranné, obloukové stupňové i poměrové. 3. Měrnou jednotkou je 1 výhybka.			
399	K	5910082074	Opravná strojní reprofilace výhybky jednoduché všech soustav hloubky do 2 mm s úhlem odbočení J 7°	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2025
		PP	Opravná strojní reprofilace výhybky jednoduché všech soustav hloubky do 2 mm s úhlem odbočení J 7° Poznámka: 1. Cena obsahuje náklady na demontáž a montáž zařízení bránící práci stroje (přejezdy MIBY atd.), kontinuální odstranění vad head checking, vlnovitosti a převalků, skluzových vln a povrchových vad, optimalizaci příčného profilu a geometrie hlavy kolejnice mechanizací včetně záznamu měření, ruční dobroušení jazyků, opornic a srdcovky, zakrytí kluzných stoliček a závěrů, jejich očištění a ošetření, zajištění požární bezpečnosti, likvidaci odpadu po broušení a náklady na přepravu stroje a broušení koleje 5 metrů před a za výhybkou. Položka platí pro výhybky první i druhé generace a výhybky obloukové. 2. Položka platí pro výhybky jednostranné, oboustranné, obloukové stupňové i poměrové. 3. Měrnou jednotkou je 1 výhybka.			
400	K	5910082075	Opravná strojní reprofilace výhybky jednoduché všech soustav hloubky do 2 mm s úhlem odbočení J 6°	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2025
		PP	Opravná strojní reprofilace výhybky jednoduché všech soustav hloubky do 2 mm s úhlem odbočení J 6° Poznámka: 1. Cena obsahuje náklady na demontáž a montáž zařízení bránící práci stroje (přejezdy MIBY atd.), kontinuální odstranění vad head checking, vlnovitosti a převalků, skluzových vln a povrchových vad, optimalizaci příčného profilu a geometrie hlavy kolejnice mechanizací včetně záznamu měření, ruční dobroušení jazyků, opornic a srdcovky, zakrytí kluzných stoliček a závěrů, jejich očištění a ošetření, zajištění požární bezpečnosti, likvidaci odpadu po broušení a náklady na přepravu stroje a broušení koleje 5 metrů před a za výhybkou. Položka platí pro výhybky první i druhé generace a výhybky obloukové. 2. Položka platí pro výhybky jednostranné, oboustranné, obloukové stupňové i poměrové. 3. Měrnou jednotkou je 1 výhybka.			
401	K	5910082076	Opravná strojní reprofilace výhybky jednoduché všech soustav hloubky do 2 mm s úhlem odbočení J 5°	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2025

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	
		PP	Opravná strojní reprofilace výhybky jednoduché všech soustav hloubky do 2 mm s úhlem odbočení J 5° Poznámka: 1. Cena obsahuje náklady na demontáž a montáž zařízení bránící práci stroje (přejezdy MIBY atd.), kontinuální odstranění vad head checking, vlnovitosti a převalků, skluzových vln a povrchových vad, optimalizaci příčného profilu a geometrie hlavy kolejnice mechanizací včetně záznamu měření, ruční dobroušení jazyků, opornic a srdcovky, zakrytí kluzných stoliček a závěrů, jejich očištění a ošetření, zajištění požární bezpečnosti, likvidaci odpadu po broušení a náklady na přepravu stroje a broušení koleje 5 metrů před a za výhybkou. Položka platí pro výhybky první i druhé generace a výhybky obloukové. 2. Položka platí pro výhybky jednostranné, oboustranné, obloukové stupňové i poměrové. 3. Měrnou jednotkou je 1 výhybka.			
402	K	5910082077	Opravná strojní reprofilace výhybky jednoduché všech soustav hloubky do 2 mm s úhlem odbočení J 4°	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2025
		PP	Opravná strojní reprofilace výhybky jednoduché všech soustav hloubky do 2 mm s úhlem odbočení J 4° Poznámka: 1. Cena obsahuje náklady na demontáž a montáž zařízení bránící práci stroje (přejezdy MIBY atd.), kontinuální odstranění vad head checking, vlnovitosti a převalků, skluzových vln a povrchových vad, optimalizaci příčného profilu a geometrie hlavy kolejnice mechanizací včetně záznamu měření, ruční dobroušení jazyků, opornic a srdcovky, zakrytí kluzných stoliček a závěrů, jejich očištění a ošetření, zajištění požární bezpečnosti, likvidaci odpadu po broušení a náklady na přepravu stroje a broušení koleje 5 metrů před a za výhybkou. Položka platí pro výhybky první i druhé generace a výhybky obloukové. 2. Položka platí pro výhybky jednostranné, oboustranné, obloukové stupňové i poměrové. 3. Měrnou jednotkou je 1 výhybka.			
403	K	5910082078	Opravná strojní reprofilace výhybky jednoduché všech soustav hloubky do 2 mm s úhlem odbočení J 3°	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2025
		PP	Opravná strojní reprofilace výhybky jednoduché všech soustav hloubky do 2 mm s úhlem odbočení J 3° Poznámka: 1. Cena obsahuje náklady na demontáž a montáž zařízení bránící práci stroje (přejezdy MIBY atd.), kontinuální odstranění vad head checking, vlnovitosti a převalků, skluzových vln a povrchových vad, optimalizaci příčného profilu a geometrie hlavy kolejnice mechanizací včetně záznamu měření, ruční dobroušení jazyků, opornic a srdcovky, zakrytí kluzných stoliček a závěrů, jejich očištění a ošetření, zajištění požární bezpečnosti, likvidaci odpadu po broušení a náklady na přepravu stroje a broušení koleje 5 metrů před a za výhybkou. Položka platí pro výhybky první i druhé generace a výhybky obloukové. 2. Položka platí pro výhybky jednostranné, oboustranné, obloukové stupňové i poměrové. 3. Měrnou jednotkou je 1 výhybka.			
404	K	5910082105	Opravná strojní reprofilace výhybky jednoduché všech soustav hloubky přes 2 mm s úhlem odbočení J 1:5,7-230	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2025
		PP	Opravná strojní reprofilace výhybky jednoduché všech soustav hloubky přes 2 mm s úhlem odbočení J 1:5,7-230 Poznámka: 1. Cena obsahuje náklady na demontáž a montáž zařízení bránící práci stroje (přejezdy MIBY atd.), kontinuální odstranění vad head checking, vlnovitosti a převalků, skluzových vln a povrchových vad, optimalizaci příčného profilu a geometrie hlavy kolejnice mechanizací včetně záznamu měření, ruční dobroušení jazyků, opornic a srdcovky, zakrytí kluzných stoliček a závěrů, jejich očištění a ošetření, zajištění požární bezpečnosti, likvidaci odpadu po broušení a náklady na přepravu stroje a broušení koleje 5 metrů před a za výhybkou. Položka platí pro výhybky první i druhé generace a výhybky obloukové. 2. Položka platí pro výhybky jednostranné, oboustranné, obloukové stupňové i poměrové. 3. Měrnou jednotkou je 1 výhybka.			
405	K	5910082110	Opravná strojní reprofilace výhybky jednoduché všech soustav hloubky přes 2 mm s úhlem odbočení (7,5)-150	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2025
		PP	Opravná strojní reprofilace výhybky jednoduché všech soustav hloubky přes 2 mm s úhlem odbočení (7,5)-150 Poznámka: 1. Cena obsahuje náklady na demontáž a montáž zařízení bránící práci stroje (přejezdy MIBY atd.), kontinuální odstranění vad head checking, vlnovitosti a převalků, skluzových vln a povrchových vad, optimalizaci příčného profilu a geometrie hlavy kolejnice mechanizací včetně záznamu měření, ruční dobroušení jazyků, opornic a srdcovky, zakrytí kluzných stoliček a závěrů, jejich očištění a ošetření, zajištění požární bezpečnosti, likvidaci odpadu po broušení a náklady na přepravu stroje a broušení koleje 5 metrů před a za výhybkou. Položka platí pro výhybky první i druhé generace a výhybky obloukové. 2. Položka platí pro výhybky jednostranné, oboustranné, obloukové stupňové i poměrové. 3. Měrnou jednotkou je 1 výhybka.			
406	K	5910082115	Opravná strojní reprofilace výhybky jednoduché všech soustav hloubky přes 2 mm s úhlem odbočení (7,5)-190	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2025

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	
		PP	Opravná strojní reprofilace výhybky jednoduché všech soustav hloubky přes 2 mm s úhlem odbočení (7,5)-190 Poznámka: 1. Cena obsahuje náklady na demontáž a montáž zařízení bránící práci stroje (přejezdy MIBY atd.), kontinuální odstranění vad head checking, vlnovitosti a převalků, skluzových vln a povrchových vad, optimalizaci příčného profilu a geometrie hlavy kolejnice mechanizací včetně záznamu měření, ruční dobroušení jazyků, opornic a srdcovky, zakrytí kluzných stoliček a závěrů, jejich očištění a ošetření, zajištění požární bezpečnosti, likvidaci odpadu po broušení a náklady na přepravu stroje a broušení koleje 5 metrů před a za výhybkou. Položka platí pro výhybky první i druhé generace a výhybky obloukové. 2. Položka platí pro výhybky jednostranné, oboustranné, obloukové stupňové i poměrové. 3. Měrnou jednotkou je 1 výhybka.			
407	K	5910082120	Opravná strojní reprofilace výhybky jednoduché všech soustav hloubky přes 2 mm s úhlem odbočení J 1:9-190	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2025
		PP	Opravná strojní reprofilace výhybky jednoduché všech soustav hloubky přes 2 mm s úhlem odbočení J 1:9-190 Poznámka: 1. Cena obsahuje náklady na demontáž a montáž zařízení bránící práci stroje (přejezdy MIBY atd.), kontinuální odstranění vad head checking, vlnovitosti a převalků, skluzových vln a povrchových vad, optimalizaci příčného profilu a geometrie hlavy kolejnice mechanizací včetně záznamu měření, ruční dobroušení jazyků, opornic a srdcovky, zakrytí kluzných stoliček a závěrů, jejich očištění a ošetření, zajištění požární bezpečnosti, likvidaci odpadu po broušení a náklady na přepravu stroje a broušení koleje 5 metrů před a za výhybkou. Položka platí pro výhybky první i druhé generace a výhybky obloukové. 2. Položka platí pro výhybky jednostranné, oboustranné, obloukové stupňové i poměrové. 3. Měrnou jednotkou je 1 výhybka.			
408	K	5910082125	Opravná strojní reprofilace výhybky jednoduché všech soustav hloubky přes 2 mm s úhlem odbočení J 1:9 (11)-300	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2025
		PP	Opravná strojní reprofilace výhybky jednoduché všech soustav hloubky přes 2 mm s úhlem odbočení J 1:9 (11)-300 Poznámka: 1. Cena obsahuje náklady na demontáž a montáž zařízení bránící práci stroje (přejezdy MIBY atd.), kontinuální odstranění vad head checking, vlnovitosti a převalků, skluzových vln a povrchových vad, optimalizaci příčného profilu a geometrie hlavy kolejnice mechanizací včetně záznamu měření, ruční dobroušení jazyků, opornic a srdcovky, zakrytí kluzných stoliček a závěrů, jejich očištění a ošetření, zajištění požární bezpečnosti, likvidaci odpadu po broušení a náklady na přepravu stroje a broušení koleje 5 metrů před a za výhybkou. Položka platí pro výhybky první i druhé generace a výhybky obloukové. 2. Položka platí pro výhybky jednostranné, oboustranné, obloukové stupňové i poměrové. 3. Měrnou jednotkou je 1 výhybka.			
409	K	5910082130	Opravná strojní reprofilace výhybky jednoduché všech soustav hloubky přes 2 mm s úhlem odbočení J 1:9 (11)-300 s PHS	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2025
		PP	Opravná strojní reprofilace výhybky jednoduché všech soustav hloubky přes 2 mm s úhlem odbočení J 1:9 (11)-300 s PHS Poznámka: 1. Cena obsahuje náklady na demontáž a montáž zařízení bránící práci stroje (přejezdy MIBY atd.), kontinuální odstranění vad head checking, vlnovitosti a převalků, skluzových vln a povrchových vad, optimalizaci příčného profilu a geometrie hlavy kolejnice mechanizací včetně záznamu měření, ruční dobroušení jazyků, opornic a srdcovky, zakrytí kluzných stoliček a závěrů, jejich očištění a ošetření, zajištění požární bezpečnosti, likvidaci odpadu po broušení a náklady na přepravu stroje a broušení koleje 5 metrů před a za výhybkou. Položka platí pro výhybky první i druhé generace a výhybky obloukové. 2. Položka platí pro výhybky jednostranné, oboustranné, obloukové stupňové i poměrové. 3. Měrnou jednotkou je 1 výhybka.			
410	K	5910082140	Opravná strojní reprofilace výhybky jednoduché všech soustav hloubky přes 2 mm s úhlem odbočení J 1:12-500	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2025
		PP	Opravná strojní reprofilace výhybky jednoduché všech soustav hloubky přes 2 mm s úhlem odbočení J 1:12-500 Poznámka: 1. Cena obsahuje náklady na demontáž a montáž zařízení bránící práci stroje (přejezdy MIBY atd.), kontinuální odstranění vad head checking, vlnovitosti a převalků, skluzových vln a povrchových vad, optimalizaci příčného profilu a geometrie hlavy kolejnice mechanizací včetně záznamu měření, ruční dobroušení jazyků, opornic a srdcovky, zakrytí kluzných stoliček a závěrů, jejich očištění a ošetření, zajištění požární bezpečnosti, likvidaci odpadu po broušení a náklady na přepravu stroje a broušení koleje 5 metrů před a za výhybkou. Položka platí pro výhybky první i druhé generace a výhybky obloukové. 2. Položka platí pro výhybky jednostranné, oboustranné, obloukové stupňové i poměrové. 3. Měrnou jednotkou je 1 výhybka.			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	
411	K	5910082145	Opravná strojní reprofilace výhybky jednoduché všech soustav hloubky přes 2 mm s úhlem odbočení J 1:12-500 s PHS	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2025
	PP		Opravná strojní reprofilace výhybky jednoduché všech soustav hloubky přes 2 mm s úhlem odbočení J 1:12-500 s PHS Poznámka: 1. Cena obsahuje náklady na demontáž a montáž zařízení bránící práci stroje (přejezdy MIBY atd.), kontinuální odstranění vad head checking, vlnovitosti a převalků, skluzových vln a povrchových vad, optimalizaci příčného profilu a geometrie hlavy kolejnice mechanizací včetně záznamu měření, ruční dobroušení jazyků, opornic a srdcovky, zakrytí kluzných stoliček a závěrů, jejich očištění a ošetření, zajištění požární bezpečnosti, likvidaci odpadu po broušení a náklady na přepravu stroje a broušení koleje 5 metrů před a za výhybkou. Položka platí pro výhybky první i druhé generace a výhybky obloukové. 2. Položka platí pro výhybky jednostranné, oboustranné, obloukové stupňové i poměrové. 3. Měrnou jednotkou je 1 výhybka.			
412	K	5910082150	Opravná strojní reprofilace výhybky jednoduché všech soustav hloubky přes 2 mm s úhlem odbočení J 1:14-760	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2025
	PP		Opravná strojní reprofilace výhybky jednoduché všech soustav hloubky přes 2 mm s úhlem odbočení J 1:14-760 Poznámka: 1. Cena obsahuje náklady na demontáž a montáž zařízení bránící práci stroje (přejezdy MIBY atd.), kontinuální odstranění vad head checking, vlnovitosti a převalků, skluzových vln a povrchových vad, optimalizaci příčného profilu a geometrie hlavy kolejnice mechanizací včetně záznamu měření, ruční dobroušení jazyků, opornic a srdcovky, zakrytí kluzných stoliček a závěrů, jejich očištění a ošetření, zajištění požární bezpečnosti, likvidaci odpadu po broušení a náklady na přepravu stroje a broušení koleje 5 metrů před a za výhybkou. Položka platí pro výhybky první i druhé generace a výhybky obloukové. 2. Položka platí pro výhybky jednostranné, oboustranné, obloukové stupňové i poměrové. 3. Měrnou jednotkou je 1 výhybka.			
413	K	5910082155	Opravná strojní reprofilace výhybky jednoduché všech soustav hloubky přes 2 mm s úhlem odbočení J 1:14-760 s PHS	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2025
	PP		Opravná strojní reprofilace výhybky jednoduché všech soustav hloubky přes 2 mm s úhlem odbočení J 1:14-760 s PHS Poznámka: 1. Cena obsahuje náklady na demontáž a montáž zařízení bránící práci stroje (přejezdy MIBY atd.), kontinuální odstranění vad head checking, vlnovitosti a převalků, skluzových vln a povrchových vad, optimalizaci příčného profilu a geometrie hlavy kolejnice mechanizací včetně záznamu měření, ruční dobroušení jazyků, opornic a srdcovky, zakrytí kluzných stoliček a závěrů, jejich očištění a ošetření, zajištění požární bezpečnosti, likvidaci odpadu po broušení a náklady na přepravu stroje a broušení koleje 5 metrů před a za výhybkou. Položka platí pro výhybky první i druhé generace a výhybky obloukové. 2. Položka platí pro výhybky jednostranné, oboustranné, obloukové stupňové i poměrové. 3. Měrnou jednotkou je 1 výhybka.			
414	K	5910082160	Opravná strojní reprofilace výhybky jednoduché všech soustav hloubky přes 2 mm s úhlem odbočení J 1:18,5-1200	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2025
	PP		Opravná strojní reprofilace výhybky jednoduché všech soustav hloubky přes 2 mm s úhlem odbočení J 1:18,5-1200 Poznámka: 1. Cena obsahuje náklady na demontáž a montáž zařízení bránící práci stroje (přejezdy MIBY atd.), kontinuální odstranění vad head checking, vlnovitosti a převalků, skluzových vln a povrchových vad, optimalizaci příčného profilu a geometrie hlavy kolejnice mechanizací včetně záznamu měření, ruční dobroušení jazyků, opornic a srdcovky, zakrytí kluzných stoliček a závěrů, jejich očištění a ošetření, zajištění požární bezpečnosti, likvidaci odpadu po broušení a náklady na přepravu stroje a broušení koleje 5 metrů před a za výhybkou. Položka platí pro výhybky první i druhé generace a výhybky obloukové. 2. Položka platí pro výhybky jednostranné, oboustranné, obloukové stupňové i poměrové. 3. Měrnou jednotkou je 1 výhybka.			
415	K	5910082165	Opravná strojní reprofilace výhybky jednoduché všech soustav hloubky přes 2 mm s úhlem odbočení J 1:18,5-1200 s PHS	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2025

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	
			Opravná strojní reprofilace výhybky jednoduché všech soustav hloubky přes 2 mm s úhlem odbočení J 1:18,5-1200 s PHS Poznámka: 1. Cena obsahuje náklady na demontáž a montáž zařízení bránící práci stroje (přejezdy MIBY atd.), kontinuální odstranění vad head checking, vlnovitosti a převalků, skluzových vln a povrchových vad, optimalizaci příčného profilu a geometrie hlavy kolejnice mechanizací včetně záznamu měření, ruční dobroušení jazyků, opornic a srdcovky, zakrytí kluzných stoliček a závěrů, jejich očištění a ošetření, zajištění požární bezpečnosti, likvidaci odpadu po broušení a náklady na přepravu stroje a broušení koleje 5 metrů před a za výhybkou. Položka platí pro výhybky první i druhé generace a výhybky obloukové. 2. Položka platí pro výhybky jednostranné, oboustranné, obloukové stupňové i poměrové. 3. Měrnou jednotkou je 1 výhybka.			
416	K	5910082170	Opravná strojní reprofilace výhybky jednoduché všech soustav hloubky přes 2 mm s úhlem odbočení 1:26,5-2500 s PHS	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2025
			Opravná strojní reprofilace výhybky jednoduché všech soustav hloubky přes 2 mm s úhlem odbočení 1:26,5-2500 s PHS Poznámka: 1. Cena obsahuje náklady na demontáž a montáž zařízení bránící práci stroje (přejezdy MIBY atd.), kontinuální odstranění vad head checking, vlnovitosti a převalků, skluzových vln a povrchových vad, optimalizaci příčného profilu a geometrie hlavy kolejnice mechanizací včetně záznamu měření, ruční dobroušení jazyků, opornic a srdcovky, zakrytí kluzných stoliček a závěrů, jejich očištění a ošetření, zajištění požární bezpečnosti, likvidaci odpadu po broušení a náklady na přepravu stroje a broušení koleje 5 metrů před a za výhybkou. Položka platí pro výhybky první i druhé generace a výhybky obloukové. 2. Položka platí pro výhybky jednostranné, oboustranné, obloukové stupňové i poměrové. 3. Měrnou jednotkou je 1 výhybka.			
417	K	5910082173	Opravná strojní reprofilace výhybky jednoduché všech soustav hloubky přes 2 mm s úhlem odbočení J 8°	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2025
			Opravná strojní reprofilace výhybky jednoduché všech soustav hloubky přes 2 mm s úhlem odbočení J 8° Poznámka: 1. Cena obsahuje náklady na demontáž a montáž zařízení bránící práci stroje (přejezdy MIBY atd.), kontinuální odstranění vad head checking, vlnovitosti a převalků, skluzových vln a povrchových vad, optimalizaci příčného profilu a geometrie hlavy kolejnice mechanizací včetně záznamu měření, ruční dobroušení jazyků, opornic a srdcovky, zakrytí kluzných stoliček a závěrů, jejich očištění a ošetření, zajištění požární bezpečnosti, likvidaci odpadu po broušení a náklady na přepravu stroje a broušení koleje 5 metrů před a za výhybkou. Položka platí pro výhybky první i druhé generace a výhybky obloukové. 2. Položka platí pro výhybky jednostranné, oboustranné, obloukové stupňové i poměrové. 3. Měrnou jednotkou je 1 výhybka.			
418	K	5910082174	Opravná strojní reprofilace výhybky jednoduché všech soustav hloubky přes 2 mm s úhlem odbočení J 7°	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2025
			Opravná strojní reprofilace výhybky jednoduché všech soustav hloubky přes 2 mm s úhlem odbočení J 7° Poznámka: 1. Cena obsahuje náklady na demontáž a montáž zařízení bránící práci stroje (přejezdy MIBY atd.), kontinuální odstranění vad head checking, vlnovitosti a převalků, skluzových vln a povrchových vad, optimalizaci příčného profilu a geometrie hlavy kolejnice mechanizací včetně záznamu měření, ruční dobroušení jazyků, opornic a srdcovky, zakrytí kluzných stoliček a závěrů, jejich očištění a ošetření, zajištění požární bezpečnosti, likvidaci odpadu po broušení a náklady na přepravu stroje a broušení koleje 5 metrů před a za výhybkou. Položka platí pro výhybky první i druhé generace a výhybky obloukové. 2. Položka platí pro výhybky jednostranné, oboustranné, obloukové stupňové i poměrové. 3. Měrnou jednotkou je 1 výhybka.			
419	K	5910082175	Opravná strojní reprofilace výhybky jednoduché všech soustav hloubky přes 2 mm s úhlem odbočení J 6°	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2025
			Opravná strojní reprofilace výhybky jednoduché všech soustav hloubky přes 2 mm s úhlem odbočení J 6° Poznámka: 1. Cena obsahuje náklady na demontáž a montáž zařízení bránící práci stroje (přejezdy MIBY atd.), kontinuální odstranění vad head checking, vlnovitosti a převalků, skluzových vln a povrchových vad, optimalizaci příčného profilu a geometrie hlavy kolejnice mechanizací včetně záznamu měření, ruční dobroušení jazyků, opornic a srdcovky, zakrytí kluzných stoliček a závěrů, jejich očištění a ošetření, zajištění požární bezpečnosti, likvidaci odpadu po broušení a náklady na přepravu stroje a broušení koleje 5 metrů před a za výhybkou. Položka platí pro výhybky první i druhé generace a výhybky obloukové. 2. Položka platí pro výhybky jednostranné, oboustranné, obloukové stupňové i poměrové. 3. Měrnou jednotkou je 1 výhybka.			
420	K	5910082176	Opravná strojní reprofilace výhybky jednoduché všech soustav hloubky přes 2 mm s úhlem odbočení J 5°	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2025

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	
		PP	Opravná strojní reprofilace výhybky jednoduché všech soustav hloubky přes 2 mm s úhlem odbočení J 5° Poznámka: 1. Cena obsahuje náklady na demontáž a montáž zařízení bránící práci stroje (přejezdy MIBY atd.), kontinuální odstranění vad head checking, vlnovitosti a převalků, skluzových vln a povrchových vad, optimalizaci příčného profilu a geometrie hlavy kolejnice mechanizací včetně záznamu měření, ruční dobroušení jazyků, opornic a srdcovky, zakrytí kluzných stoliček a závěrů, jejich očištění a ošetření, zajištění požární bezpečnosti, likvidaci odpadu po broušení a náklady na přepravu stroje a broušení koleje 5 metrů před a za výhybkou. Položka platí pro výhybky první i druhé generace a výhybky obloukové. 2. Položka platí pro výhybky jednostranné, oboustranné, obloukové stupňové i poměrové. 3. Měrnou jednotkou je 1 výhybka.			
421	K	5910082177	Opravná strojní reprofilace výhybky jednoduché všech soustav hloubky přes 2 mm s úhlem odbočení J 4°	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2025
		PP	Opravná strojní reprofilace výhybky jednoduché všech soustav hloubky přes 2 mm s úhlem odbočení J 4° Poznámka: 1. Cena obsahuje náklady na demontáž a montáž zařízení bránící práci stroje (přejezdy MIBY atd.), kontinuální odstranění vad head checking, vlnovitosti a převalků, skluzových vln a povrchových vad, optimalizaci příčného profilu a geometrie hlavy kolejnice mechanizací včetně záznamu měření, ruční dobroušení jazyků, opornic a srdcovky, zakrytí kluzných stoliček a závěrů, jejich očištění a ošetření, zajištění požární bezpečnosti, likvidaci odpadu po broušení a náklady na přepravu stroje a broušení koleje 5 metrů před a za výhybkou. Položka platí pro výhybky první i druhé generace a výhybky obloukové. 2. Položka platí pro výhybky jednostranné, oboustranné, obloukové stupňové i poměrové. 3. Měrnou jednotkou je 1 výhybka.			
422	K	5910082178	Opravná strojní reprofilace výhybky jednoduché všech soustav hloubky přes 2 mm s úhlem odbočení J 3°	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2025
		PP	Opravná strojní reprofilace výhybky jednoduché všech soustav hloubky přes 2 mm s úhlem odbočení J 3° Poznámka: 1. Cena obsahuje náklady na demontáž a montáž zařízení bránící práci stroje (přejezdy MIBY atd.), kontinuální odstranění vad head checking, vlnovitosti a převalků, skluzových vln a povrchových vad, optimalizaci příčného profilu a geometrie hlavy kolejnice mechanizací včetně záznamu měření, ruční dobroušení jazyků, opornic a srdcovky, zakrytí kluzných stoliček a závěrů, jejich očištění a ošetření, zajištění požární bezpečnosti, likvidaci odpadu po broušení a náklady na přepravu stroje a broušení koleje 5 metrů před a za výhybkou. Položka platí pro výhybky první i druhé generace a výhybky obloukové. 2. Položka platí pro výhybky jednostranné, oboustranné, obloukové stupňové i poměrové. 3. Měrnou jednotkou je 1 výhybka.			
423	K	5910083001	Opravná strojní reprofilace výhybky křížovatkové všech soustav hloubky do 2 mm s úhlem odbočení C 1:7,5-190	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2025
		PP	Opravná strojní reprofilace výhybky křížovatkové všech soustav hloubky do 2 mm s úhlem odbočení C 1:7,5-190 Poznámka: 1. Cena obsahuje náklady na demontáž a montáž zařízení bránící práci stroje (přejezdy MIBY atd.), kontinuální odstranění vad head checking, vlnovitosti a převalků, skluzových vln a povrchových vad, optimalizaci příčného profilu a geometrie hlavy kolejnice mechanizací včetně záznamu měření, ruční dobroušení jazyků, opornic a srdcovky, zakrytí kluzných stoliček a závěrů, jejich očištění a ošetření, zajištění požární bezpečnosti, likvidaci odpadu po broušení a náklady na přepravu stroje a broušení koleje 5 metrů před a za výhybkou. Položka platí pro výhybky první i druhé generace a výhybky obloukové. 2. Položka platí pro výhybky stupňové i poměrové. 3. Měrnou jednotkou je 1 výhybka.			
424	K	5910083005	Opravná strojní reprofilace výhybky křížovatkové všech soustav hloubky do 2 mm s úhlem odbočení C 1:9-190	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2025
		PP	Opravná strojní reprofilace výhybky křížovatkové všech soustav hloubky do 2 mm s úhlem odbočení C 1:9-190 Poznámka: 1. Cena obsahuje náklady na demontáž a montáž zařízení bránící práci stroje (přejezdy MIBY atd.), kontinuální odstranění vad head checking, vlnovitosti a převalků, skluzových vln a povrchových vad, optimalizaci příčného profilu a geometrie hlavy kolejnice mechanizací včetně záznamu měření, ruční dobroušení jazyků, opornic a srdcovky, zakrytí kluzných stoliček a závěrů, jejich očištění a ošetření, zajištění požární bezpečnosti, likvidaci odpadu po broušení a náklady na přepravu stroje a broušení koleje 5 metrů před a za výhybkou. Položka platí pro výhybky první i druhé generace a výhybky obloukové. 2. Položka platí pro výhybky stupňové i poměrové. 3. Měrnou jednotkou je 1 výhybka.			
425	K	5910083010	Opravná strojní reprofilace výhybky křížovatkové všech soustav hloubky do 2 mm s úhlem odbočení C 1:11-300	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2025

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	
	PP		Opravná strojní reprofilace výhybky křižovatkové všech soustav hloubky do 2 mm s úhlem odbočení C 1:11-300 Poznámka: 1. Cena obsahuje náklady na demontáž a montáž zařízení bránící práci stroje (přejezdy MIBY atd.), kontinuální odstranění vad head checking, vlnovitosti a převalků, skluzových vln a povrchových vad, optimalizaci příčného profilu a geometrie hlavy kolejnice mechanizací včetně záznamu měření, ruční dobroušení jazyků, opornic a srdcovky, zakrytí kluzných stoliček a závěrů, jejich očištění a ošetření, zajištění požární bezpečnosti, likvidaci odpadu po broušení a náklady na přepravu stroje a broušení koleje 5 metrů před a za výhybkou. Položka platí pro výhybky první i druhé generace a výhybky obloukové. 2. Položka platí pro výhybky stupňové i poměrové. 3. Měrnou jednotkou je 1 výhybka.			
426	K	5910083015	Opravná strojní reprofilace výhybky křižovatkové všech soustav hloubky do 2 mm s úhlem odbočení C 6°	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2025
	PP		Opravná strojní reprofilace výhybky křižovatkové všech soustav hloubky do 2 mm s úhlem odbočení C 6° Poznámka: 1. Cena obsahuje náklady na demontáž a montáž zařízení bránící práci stroje (přejezdy MIBY atd.), kontinuální odstranění vad head checking, vlnovitosti a převalků, skluzových vln a povrchových vad, optimalizaci příčného profilu a geometrie hlavy kolejnice mechanizací včetně záznamu měření, ruční dobroušení jazyků, opornic a srdcovky, zakrytí kluzných stoliček a závěrů, jejich očištění a ošetření, zajištění požární bezpečnosti, likvidaci odpadu po broušení a náklady na přepravu stroje a broušení koleje 5 metrů před a za výhybkou. Položka platí pro výhybky první i druhé generace a výhybky obloukové. 2. Položka platí pro výhybky stupňové i poměrové. 3. Měrnou jednotkou je 1 výhybka.			
427	K	5910083020	Opravná strojní reprofilace výhybky křižovatkové všech soustav hloubky do 2 mm s úhlem odbočení C 7°	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2025
	PP		Opravná strojní reprofilace výhybky křižovatkové všech soustav hloubky do 2 mm s úhlem odbočení C 7° Poznámka: 1. Cena obsahuje náklady na demontáž a montáž zařízení bránící práci stroje (přejezdy MIBY atd.), kontinuální odstranění vad head checking, vlnovitosti a převalků, skluzových vln a povrchových vad, optimalizaci příčného profilu a geometrie hlavy kolejnice mechanizací včetně záznamu měření, ruční dobroušení jazyků, opornic a srdcovky, zakrytí kluzných stoliček a závěrů, jejich očištění a ošetření, zajištění požární bezpečnosti, likvidaci odpadu po broušení a náklady na přepravu stroje a broušení koleje 5 metrů před a za výhybkou. Položka platí pro výhybky první i druhé generace a výhybky obloukové. 2. Položka platí pro výhybky stupňové i poměrové. 3. Měrnou jednotkou je 1 výhybka.			
428	K	5910083101	Opravná strojní reprofilace výhybky křižovatkové všech soustav hloubky přes 2 mm s úhlem odbočení C 1:7,5-190	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2025
	PP		Opravná strojní reprofilace výhybky křižovatkové všech soustav hloubky přes 2 mm s úhlem odbočení C 1:7,5-190 Poznámka: 1. Cena obsahuje náklady na demontáž a montáž zařízení bránící práci stroje (přejezdy MIBY atd.), kontinuální odstranění vad head checking, vlnovitosti a převalků, skluzových vln a povrchových vad, optimalizaci příčného profilu a geometrie hlavy kolejnice mechanizací včetně záznamu měření, ruční dobroušení jazyků, opornic a srdcovky, zakrytí kluzných stoliček a závěrů, jejich očištění a ošetření, zajištění požární bezpečnosti, likvidaci odpadu po broušení a náklady na přepravu stroje a broušení koleje 5 metrů před a za výhybkou. Položka platí pro výhybky první i druhé generace a výhybky obloukové. 2. Položka platí pro výhybky stupňové i poměrové. 3. Měrnou jednotkou je 1 výhybka.			
429	K	5910083105	Opravná strojní reprofilace výhybky křižovatkové všech soustav hloubky přes 2 mm s úhlem odbočení C 1:9-190	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2025
	PP		Opravná strojní reprofilace výhybky křižovatkové všech soustav hloubky přes 2 mm s úhlem odbočení C 1:9-190 Poznámka: 1. Cena obsahuje náklady na demontáž a montáž zařízení bránící práci stroje (přejezdy MIBY atd.), kontinuální odstranění vad head checking, vlnovitosti a převalků, skluzových vln a povrchových vad, optimalizaci příčného profilu a geometrie hlavy kolejnice mechanizací včetně záznamu měření, ruční dobroušení jazyků, opornic a srdcovky, zakrytí kluzných stoliček a závěrů, jejich očištění a ošetření, zajištění požární bezpečnosti, likvidaci odpadu po broušení a náklady na přepravu stroje a broušení koleje 5 metrů před a za výhybkou. Položka platí pro výhybky první i druhé generace a výhybky obloukové. 2. Položka platí pro výhybky stupňové i poměrové. 3. Měrnou jednotkou je 1 výhybka.			
430	K	5910083110	Opravná strojní reprofilace výhybky křižovatkové všech soustav hloubky přes 2 mm s úhlem odbočení C 1:11-300	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2025

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	
	PP		Opravná strojní reprofílace výhybky křižovatkové všech soustav hloubky přes 2 mm s úhlem odbočení C 1:11-300 Poznámka: 1. Cena obsahuje náklady na demontáž a montáž zařízení bránící práci stroje (přejezdy MIBY atd.), kontinuální odstranění vad head checking, vlnovitosti a převalků, skluzových vln a povrchových vad, optimalizaci příčného profilu a geometrie hlavy kolejnice mechanizací včetně záznamu měření, ruční dobroušení jazyků, opornic a srdcovky, zakrytí kluzných stoliček a závěrů, jejich očištění a ošetření, zajištění požární bezpečnosti, likvidaci odpadu po broušení a náklady na přepravu stroje a broušení koleje 5 metrů před a za výhybkou. Položka platí pro výhybky první i druhé generace a výhybky obloukové. 2. Položka platí pro výhybky stupňové i poměrové. 3. Měrnou jednotkou je 1 výhybka.			
431	K	5910083115	Opravná strojní reprofílace výhybky křižovatkové všech soustav hloubky přes 2 mm s úhlem odbočení C 6°	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2025
	PP		Opravná strojní reprofílace výhybky křižovatkové všech soustav hloubky přes 2 mm s úhlem odbočení C 6° Poznámka: 1. Cena obsahuje náklady na demontáž a montáž zařízení bránící práci stroje (přejezdy MIBY atd.), kontinuální odstranění vad head checking, vlnovitosti a převalků, skluzových vln a povrchových vad, optimalizaci příčného profilu a geometrie hlavy kolejnice mechanizací včetně záznamu měření, ruční dobroušení jazyků, opornic a srdcovky, zakrytí kluzných stoliček a závěrů, jejich očištění a ošetření, zajištění požární bezpečnosti, likvidaci odpadu po broušení a náklady na přepravu stroje a broušení koleje 5 metrů před a za výhybkou. Položka platí pro výhybky první i druhé generace a výhybky obloukové. 2. Položka platí pro výhybky stupňové i poměrové. 3. Měrnou jednotkou je 1 výhybka.			
432	K	5910083120	Opravná strojní reprofílace výhybky křižovatkové všech soustav hloubky přes 2 mm s úhlem odbočení C 7°	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2025
	PP		Opravná strojní reprofílace výhybky křižovatkové všech soustav hloubky přes 2 mm s úhlem odbočení C 7° Poznámka: 1. Cena obsahuje náklady na demontáž a montáž zařízení bránící práci stroje (přejezdy MIBY atd.), kontinuální odstranění vad head checking, vlnovitosti a převalků, skluzových vln a povrchových vad, optimalizaci příčného profilu a geometrie hlavy kolejnice mechanizací včetně záznamu měření, ruční dobroušení jazyků, opornic a srdcovky, zakrytí kluzných stoliček a závěrů, jejich očištění a ošetření, zajištění požární bezpečnosti, likvidaci odpadu po broušení a náklady na přepravu stroje a broušení koleje 5 metrů před a za výhybkou. Položka platí pro výhybky první i druhé generace a výhybky obloukové. 2. Položka platí pro výhybky stupňové i poměrové. 3. Měrnou jednotkou je 1 výhybka.			
433	K	5910084005	Opravná strojní reprofílace výhybkové konstrukce všech soustav hloubky do 2 mm s úhlem odbočení SDKS 1:9 - 190	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2025
	PP		Opravná strojní reprofílace výhybkové konstrukce všech soustav hloubky do 2 mm s úhlem odbočení SDKS 1:9 - 190 Poznámka: 1. Cena obsahuje náklady na demontáž a montáž zařízení bránící práci stroje (přejezdy MIBY atd.), kontinuální odstranění vad head checking, vlnovitosti a převalků, skluzových vln a povrchových vad, optimalizaci příčného profilu a geometrie hlavy kolejnice mechanizací včetně záznamu měření, ruční dobroušení jazyků, opornic a srdcovky, zakrytí kluzných stoliček a závěrů, jejich očištění a ošetření, zajištění požární bezpečnosti, likvidaci odpadu po broušení a náklady na přepravu stroje a broušení koleje 5 metrů před a za výhybkou. Položka platí pro výhybkové konstrukce první i druhé generace a výhybkové konstrukce obloukové. 2. Měrnou jednotkou je 1 výhybková konstrukce.			
434	K	5910084010	Opravná strojní reprofílace výhybkové konstrukce všech soustav hloubky do 2 mm s úhlem odbočení SDKS 1:11 - 300	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2025
	PP		Opravná strojní reprofílace výhybkové konstrukce všech soustav hloubky do 2 mm s úhlem odbočení SDKS 1:11 - 300 Poznámka: 1. Cena obsahuje náklady na demontáž a montáž zařízení bránící práci stroje (přejezdy MIBY atd.), kontinuální odstranění vad head checking, vlnovitosti a převalků, skluzových vln a povrchových vad, optimalizaci příčného profilu a geometrie hlavy kolejnice mechanizací včetně záznamu měření, ruční dobroušení jazyků, opornic a srdcovky, zakrytí kluzných stoliček a závěrů, jejich očištění a ošetření, zajištění požární bezpečnosti, likvidaci odpadu po broušení a náklady na přepravu stroje a broušení koleje 5 metrů před a za výhybkou. Položka platí pro výhybkové konstrukce první i druhé generace a výhybkové konstrukce obloukové. 2. Měrnou jednotkou je 1 výhybková konstrukce.			
435	K	5910084015	Opravná strojní reprofílace výhybkové konstrukce všech soustav hloubky do 2 mm s úhlem odbočení SDKS 12°	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2025

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	
	PP		Opravná strojní reprofilace výhybkové konstrukce všech soustav hloubky do 2 mm s úhlem odbočení SDKS 12° Poznámka: 1. Cena obsahuje náklady na demontáž a montáž zařízení bránící práci stroje (přejezdy MIBY atd.), kontinuální odstranění vad head checking, vlnovitosti a převalků, skluzových vln a povrchových vad, optimalizaci příčného profilu a geometrie hlavy kolejnice mechanizací včetně záznamu měření, ruční dobroušení jazyků, opornic a srdcovky, zakrytí kluzných stoliček a závěrů, jejich očištění a ošetření, zajištění požární bezpečnosti, likvidaci odpadu po broušení a náklady na přepravu stroje a broušení koleje 5 metrů před a za výhybkou. Položka platí pro výhybkové konstrukce první i druhé generace a výhybkové konstrukce obloukové. 2. Měrnou jednotkou je 1 výhybková konstrukce.			
436	K	5910084020	Opravná strojní reprofilace výhybkové konstrukce všech soustav hloubky do 2 mm s úhlem odbočení SDKS 14°	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2025
	PP		Opravná strojní reprofilace výhybkové konstrukce všech soustav hloubky do 2 mm s úhlem odbočení SDKS 14° Poznámka: 1. Cena obsahuje náklady na demontáž a montáž zařízení bránící práci stroje (přejezdy MIBY atd.), kontinuální odstranění vad head checking, vlnovitosti a převalků, skluzových vln a povrchových vad, optimalizaci příčného profilu a geometrie hlavy kolejnice mechanizací včetně záznamu měření, ruční dobroušení jazyků, opornic a srdcovky, zakrytí kluzných stoliček a závěrů, jejich očištění a ošetření, zajištění požární bezpečnosti, likvidaci odpadu po broušení a náklady na přepravu stroje a broušení koleje 5 metrů před a za výhybkou. Položka platí pro výhybkové konstrukce první i druhé generace a výhybkové konstrukce obloukové. 2. Měrnou jednotkou je 1 výhybková konstrukce.			
437	K	5910084105	Opravná strojní reprofilace výhybkové konstrukce všech soustav hloubky přes 2 mm s úhlem odbočení SDKS 1:9 - 190	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2025
	PP		Opravná strojní reprofilace výhybkové konstrukce všech soustav hloubky přes 2 mm s úhlem odbočení SDKS 1:9 - 190 Poznámka: 1. Cena obsahuje náklady na demontáž a montáž zařízení bránící práci stroje (přejezdy MIBY atd.), kontinuální odstranění vad head checking, vlnovitosti a převalků, skluzových vln a povrchových vad, optimalizaci příčného profilu a geometrie hlavy kolejnice mechanizací včetně záznamu měření, ruční dobroušení jazyků, opornic a srdcovky, zakrytí kluzných stoliček a závěrů, jejich očištění a ošetření, zajištění požární bezpečnosti, likvidaci odpadu po broušení a náklady na přepravu stroje a broušení koleje 5 metrů před a za výhybkou. Položka platí pro výhybkové konstrukce první i druhé generace a výhybkové konstrukce obloukové. 2. Měrnou jednotkou je 1 výhybková konstrukce.			
438	K	5910084110	Opravná strojní reprofilace výhybkové konstrukce všech soustav hloubky přes 2 mm s úhlem odbočení SDKS 1:11 - 300	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2025
	PP		Opravná strojní reprofilace výhybkové konstrukce všech soustav hloubky přes 2 mm s úhlem odbočení SDKS 1:11 - 300 Poznámka: 1. Cena obsahuje náklady na demontáž a montáž zařízení bránící práci stroje (přejezdy MIBY atd.), kontinuální odstranění vad head checking, vlnovitosti a převalků, skluzových vln a povrchových vad, optimalizaci příčného profilu a geometrie hlavy kolejnice mechanizací včetně záznamu měření, ruční dobroušení jazyků, opornic a srdcovky, zakrytí kluzných stoliček a závěrů, jejich očištění a ošetření, zajištění požární bezpečnosti, likvidaci odpadu po broušení a náklady na přepravu stroje a broušení koleje 5 metrů před a za výhybkou. Položka platí pro výhybkové konstrukce první i druhé generace a výhybkové konstrukce obloukové. 2. Měrnou jednotkou je 1 výhybková konstrukce.			
439	K	5910084115	Opravná strojní reprofilace výhybkové konstrukce všech soustav hloubky přes 2 mm s úhlem odbočení SDKS 12°	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2025
	PP		Opravná strojní reprofilace výhybkové konstrukce všech soustav hloubky přes 2 mm s úhlem odbočení SDKS 12° Poznámka: 1. Cena obsahuje náklady na demontáž a montáž zařízení bránící práci stroje (přejezdy MIBY atd.), kontinuální odstranění vad head checking, vlnovitosti a převalků, skluzových vln a povrchových vad, optimalizaci příčného profilu a geometrie hlavy kolejnice mechanizací včetně záznamu měření, ruční dobroušení jazyků, opornic a srdcovky, zakrytí kluzných stoliček a závěrů, jejich očištění a ošetření, zajištění požární bezpečnosti, likvidaci odpadu po broušení a náklady na přepravu stroje a broušení koleje 5 metrů před a za výhybkou. Položka platí pro výhybkové konstrukce první i druhé generace a výhybkové konstrukce obloukové. 2. Měrnou jednotkou je 1 výhybková konstrukce.			
440	K	5910084120	Opravná strojní reprofilace výhybkové konstrukce všech soustav hloubky přes 2 mm s úhlem odbočení SDKS 14°	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2025

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	
	PP		Opravná strojní reprofilace výhybkové konstrukce všech soustav hloubky přes 2 mm s úhlem odbočení SDKS 14° Poznámka: 1. Cena obsahuje náklady na demontáž a montáž zařízení bránící práci stroje (přejezdy MIBY atd.), kontinuální odstranění vad head checking, vlnovitosti a převalků, skluzových vln a povrchových vad, optimalizaci příčného profilu a geometrie hlavy kolejnice mechanizací včetně záznamu měření, ruční dobroušení jazyků, opornic a srdcovky, zakrytí kluzných stoliček a závěrů, jejich očištění a ošetření, zajištění požární bezpečnosti, likvidaci odpadu po broušení a náklady na přepravu stroje a broušení koleje 5 metrů před a za výhybkou. Položka platí pro výhybkové konstrukce první i druhé generace a výhybkové konstrukce obloukové. 2. Měrnou jednotkou je 1 výhybková konstrukce.			
441	K	5910090050	Navaření srdcovky jednoduché montované z kolejnic montované z kolejnic úhel odbočení 5°-7,9° (1:7,5 až 1:9) hloubky do 10 mm	kus	5,000	Sborník UOŽI 01 2025
	PP		Navaření srdcovky jednoduché montované z kolejnic montované z kolejnic úhel odbočení 5°-7,9° (1:7,5 až 1:9) hloubky do 10 mm Poznámka: 1. V cenách jsou obsaženy náklady na uvolnění upevňovadel, vyrovnaní srdcovky, opravu navařením, broušení po navaření v rozsahu schváleného technologického postupu, dotažení upevňovadel a kontrola měřidlem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na podbití srdcovky a nedestruktivní kontrolu ultrazvukem. <i>Poznámka k položce:</i> <i>Srdcovka=kus</i>			
	P					
442	K	5910090060	Navaření srdcovky jednoduché montované z kolejnic montované z kolejnic úhel odbočení 5°-7,9° (1:7,5 až 1:9) hloubky přes 10 do 20 mm	kus	5,000	Sborník UOŽI 01 2025
	PP		Navaření srdcovky jednoduché montované z kolejnic montované z kolejnic úhel odbočení 5°-7,9° (1:7,5 až 1:9) hloubky přes 10 do 20 mm Poznámka: 1. V cenách jsou obsaženy náklady na uvolnění upevňovadel, vyrovnaní srdcovky, opravu navařením, broušení po navaření v rozsahu schváleného technologického postupu, dotažení upevňovadel a kontrola měřidlem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na podbití srdcovky a nedestruktivní kontrolu ultrazvukem. <i>Poznámka k položce:</i> <i>Srdcovka=kus</i>			
	P					
443	K	5910090110	Navaření srdcovky jednoduché montované z kolejnic montované z kolejnic úhel odbočení 3,5°-4,9° (1:11 až 1:14) hloubky do 10 mm	kus	5,000	Sborník UOŽI 01 2025
	PP		Navaření srdcovky jednoduché montované z kolejnic montované z kolejnic úhel odbočení 3,5°-4,9° (1:11 až 1:14) hloubky do 10 mm Poznámka: 1. V cenách jsou obsaženy náklady na uvolnění upevňovadel, vyrovnaní srdcovky, opravu navařením, broušení po navaření v rozsahu schváleného technologického postupu, dotažení upevňovadel a kontrola měřidlem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na podbití srdcovky a nedestruktivní kontrolu ultrazvukem. <i>Poznámka k položce:</i> <i>Srdcovka=kus</i>			
	P					
444	K	5910090120	Navaření srdcovky jednoduché montované z kolejnic montované z kolejnic úhel odbočení 3,5°-4,9° (1:11 až 1:14) hloubky přes 10 do 20 mm	kus	5,000	Sborník UOŽI 01 2025
	PP		Navaření srdcovky jednoduché montované z kolejnic montované z kolejnic úhel odbočení 3,5°-4,9° (1:11 až 1:14) hloubky přes 10 do 20 mm Poznámka: 1. V cenách jsou obsaženy náklady na uvolnění upevňovadel, vyrovnaní srdcovky, opravu navařením, broušení po navaření v rozsahu schváleného technologického postupu, dotažení upevňovadel a kontrola měřidlem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na podbití srdcovky a nedestruktivní kontrolu ultrazvukem. <i>Poznámka k položce:</i> <i>Srdcovka=kus</i>			
	P					
445	K	5910090130	Navaření srdcovky jednoduché montované z kolejnic montované z kolejnic úhel odbočení 3,5°-4,9° (1:11 až 1:14) hloubky přes 20 do 35 mm	kus	2,000	Sborník UOŽI 01 2025
	PP		Navaření srdcovky jednoduché montované z kolejnic montované z kolejnic úhel odbočení 3,5°-4,9° (1:11 až 1:14) hloubky přes 20 do 35 mm Poznámka: 1. V cenách jsou obsaženy náklady na uvolnění upevňovadel, vyrovnaní srdcovky, opravu navařením, broušení po navaření v rozsahu schváleného technologického postupu, dotažení upevňovadel a kontrola měřidlem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na podbití srdcovky a nedestruktivní kontrolu ultrazvukem. <i>Poznámka k položce:</i> <i>Srdcovka=kus</i>			
	P					
446	K	5910090150	Navaření srdcovky jednoduché montované z kolejnic montované z kolejnic hloubky úhel odbočení 3,4° (1:18,5) do 10 mm	kus	2,000	Sborník UOŽI 01 2025

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	
447	K	5910090160	Navaření srdcovky jednoduché montované z kolejnic montované z kolejnic hloubky úhel odbočení 3,4° (1:18,5) do 10 mm Poznámka: 1. V cenách jsou obsaženy náklady na uvolnění upevňovadel, vyrovnání srdcovky, opravu navařením, broušení po navaření v rozsahu schváleného technologického postupu, dotažení upevňovadel a kontrola měřidlem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na podbití srdcovky a nedestruktivní kontrolu ultrazvukem. <i>Poznámka k položce:</i> <i>Srdcovka=kus</i>	kus	2,000	
447	K	5910090160	Navaření srdcovky jednoduché montované z kolejnic montované z kolejnic hloubky úhel odbočení 3,4° (1:18,5) přes 10 do 20 mm	kus	2,000	Sborník UOŽI 01 2025
	PP		Navaření srdcovky jednoduché montované z kolejnic montované z kolejnic hloubky úhel odbočení 3,4° (1:18,5) přes 10 do 20 mm Poznámka: 1. V cenách jsou obsaženy náklady na uvolnění upevňovadel, vyrovnání srdcovky, opravu navařením, broušení po navaření v rozsahu schváleného technologického postupu, dotažení upevňovadel a kontrola měřidlem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na podbití srdcovky a nedestruktivní kontrolu ultrazvukem. <i>Poznámka k položce:</i> <i>Srdcovka=kus</i>			
448	K	5910090180	Navaření srdcovky jednoduché montované z kolejnic montované z kolejnic hloubky úhel odbočení 3,4° (1:18,5) přes 20 do 35 mm	kus	2,000	Sborník UOŽI 01 2025
	PP		Navaření srdcovky jednoduché montované z kolejnic montované z kolejnic hloubky úhel odbočení 3,4° (1:18,5) přes 20 do 35 mm Poznámka: 1. V cenách jsou obsaženy náklady na uvolnění upevňovadel, vyrovnání srdcovky, opravu navařením, broušení po navaření v rozsahu schváleného technologického postupu, dotažení upevňovadel a kontrola měřidlem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na podbití srdcovky a nedestruktivní kontrolu ultrazvukem. <i>Poznámka k položce:</i> <i>Srdcovka=kus</i>			
449	K	5910090230	Navaření srdcovky jednoduché s kovaným klínem nebo s hrotem klínu z plnoprofilové kolejnice úhel odbočení 1:7,5 až 1:9 opotřebení přes 20 do 35 mm	kus	2,000	Sborník UOŽI 01 2025
	PP		Navaření srdcovky jednoduché s kovaným klínem nebo s hrotem klínu z plnoprofilové kolejnice úhel odbočení 1:7,5 až 1:9 opotřebení přes 20 do 35 mm Poznámka: 1. V cenách jsou obsaženy náklady na uvolnění upevňovadel, vyrovnání srdcovky, opravu navařením, broušení po navaření v rozsahu schváleného technologického postupu, dotažení upevňovadel, PT nebo MT po vybroušení a navaření a kontrola měřidlem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na podbití srdcovky a nedestruktivní kontrolu ultrazvukem.			
450	K	5910090260	Navaření srdcovky jednoduché s kovaným klínem nebo s hrotem klínu z plnoprofilové kolejnice úhel odbočení 1:11 až 1:14 opotřebení přes 10 do 20 mm	kus	2,000	Sborník UOŽI 01 2025
	PP		Navaření srdcovky jednoduché s kovaným klínem nebo s hrotem klínu z plnoprofilové kolejnice úhel odbočení 1:11 až 1:14 opotřebení přes 10 do 20 mm Poznámka: 1. V cenách jsou obsaženy náklady na uvolnění upevňovadel, vyrovnání srdcovky, opravu navařením, broušení po navaření v rozsahu schváleného technologického postupu, dotažení upevňovadel, PT nebo MT po vybroušení a navaření a kontrola měřidlem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na podbití srdcovky a nedestruktivní kontrolu ultrazvukem.			
451	K	5910090270	Navaření srdcovky jednoduché s kovaným klínem nebo s hrotem klínu z plnoprofilové kolejnice úhel odbočení 1:11 až 1:14 opotřebení přes 20 do 35 mm	kus	2,000	Sborník UOŽI 01 2025
	PP		Navaření srdcovky jednoduché s kovaným klínem nebo s hrotem klínu z plnoprofilové kolejnice úhel odbočení 1:11 až 1:14 opotřebení přes 20 do 35 mm Poznámka: 1. V cenách jsou obsaženy náklady na uvolnění upevňovadel, vyrovnání srdcovky, opravu navařením, broušení po navaření v rozsahu schváleného technologického postupu, dotažení upevňovadel, PT nebo MT po vybroušení a navaření a kontrola měřidlem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na podbití srdcovky a nedestruktivní kontrolu ultrazvukem.			
452	K	5910090310	Navaření srdcovky jednoduché s kovaným klínem nebo s hrotem klínu z plnoprofilové kolejnice úhel odbočení 1:18,5 opotřebení do 10 mm	kus	2,000	Sborník UOŽI 01 2025
	PP		Navaření srdcovky jednoduché s kovaným klínem nebo s hrotem klínu z plnoprofilové kolejnice úhel odbočení 1:18,5 opotřebení do 10 mm Poznámka: 1. V cenách jsou obsaženy náklady na uvolnění upevňovadel, vyrovnání srdcovky, opravu navařením, broušení po navaření v rozsahu schváleného technologického postupu, dotažení upevňovadel, PT nebo MT po vybroušení a navaření a kontrola měřidlem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na podbití srdcovky a nedestruktivní kontrolu ultrazvukem.			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	
453	K	5910090320	Navaření srdcovky jednoduché s kovaným klínem nebo s hrotem klínu z plnoprofilové kolejnice úhel odbočení 1:18,5 opotřebení přes 10 do 20 mm	kus	2,000	Sborník UOŽI 01 2025
	PP		Navaření srdcovky jednoduché s kovaným klínem nebo s hrotem klínu z plnoprofilové kolejnice úhel odbočení 1:18,5 opotřebení přes 10 do 20 mm Poznámka: 1. V cenách jsou obsaženy náklady na uvolnění upevňovadel, vyrovnání srdcovky, opravu navařením, broušení po navaření v rozsahu schváleného technologického postupu, dotažení upevňovadel, PT nebo MT po vybroušení a navaření a kontrola měřidlem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na podbití srdcovky a nedestruktivní kontrolu ultrazvukem.			
454	K	5910090330	Navaření srdcovky jednoduché s kovaným klínem nebo s hrotem klínu z plnoprofilové kolejnice úhel odbočení 1:18,5 opotřebení přes 20 do 35 mm	kus	2,000	Sborník UOŽI 01 2025
	PP		Navaření srdcovky jednoduché s kovaným klínem nebo s hrotem klínu z plnoprofilové kolejnice úhel odbočení 1:18,5 opotřebení přes 20 do 35 mm Poznámka: 1. V cenách jsou obsaženy náklady na uvolnění upevňovadel, vyrovnání srdcovky, opravu navařením, broušení po navaření v rozsahu schváleného technologického postupu, dotažení upevňovadel, PT nebo MT po vybroušení a navaření a kontrola měřidlem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na podbití srdcovky a nedestruktivní kontrolu ultrazvukem.			
455	K	5910090360	Navaření srdcovky jednoduché lité z oceli bainitické úhel odbočení 1:7,5 až 1:9 opotřebení přes 10 do 20 mm	kus	2,000	Sborník UOŽI 01 2025
	PP		Navaření srdcovky jednoduché lité z oceli bainitické úhel odbočení 1:7,5 až 1:9 opotřebení přes 10 do 20 mm Poznámka: 1. V cenách jsou obsaženy náklady na uvolnění upevňovadel, vyrovnání srdcovky, opravu navařením, broušení po navaření v rozsahu schváleného technologického postupu, dotažení upevňovadel, PT nebo MT po vybroušení a navaření a kontrola měřidlem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na podbití srdcovky a nedestruktivní kontrolu ultrazvukem.			
456	K	5910090370	Navaření srdcovky jednoduché lité z oceli bainitické úhel odbočení 1:7,5 až 1:9 opotřebení přes 20 do 35 mm	kus	2,000	Sborník UOŽI 01 2025
	PP		Navaření srdcovky jednoduché lité z oceli bainitické úhel odbočení 1:7,5 až 1:9 opotřebení přes 20 do 35 mm Poznámka: 1. V cenách jsou obsaženy náklady na uvolnění upevňovadel, vyrovnání srdcovky, opravu navařením, broušení po navaření v rozsahu schváleného technologického postupu, dotažení upevňovadel, PT nebo MT po vybroušení a navaření a kontrola měřidlem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na podbití srdcovky a nedestruktivní kontrolu ultrazvukem.			
457	K	5910090410	Navaření srdcovky jednoduché lité z oceli bainitické úhel odbočení 1:11 až 1:14 opotřebení do 10 mm	kus	2,000	Sborník UOŽI 01 2025
	PP		Navaření srdcovky jednoduché lité z oceli bainitické úhel odbočení 1:11 až 1:14 opotřebení do 10 mm Poznámka: 1. V cenách jsou obsaženy náklady na uvolnění upevňovadel, vyrovnání srdcovky, opravu navařením, broušení po navaření v rozsahu schváleného technologického postupu, dotažení upevňovadel, PT nebo MT po vybroušení a navaření a kontrola měřidlem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na podbití srdcovky a nedestruktivní kontrolu ultrazvukem.			
458	K	5910090420	Navaření srdcovky jednoduché lité z oceli bainitické úhel odbočení 1:11 až 1:14 opotřebení přes 10 do 20 mm	kus	2,000	Sborník UOŽI 01 2025
	PP		Navaření srdcovky jednoduché lité z oceli bainitické úhel odbočení 1:11 až 1:14 opotřebení přes 10 do 20 mm Poznámka: 1. V cenách jsou obsaženy náklady na uvolnění upevňovadel, vyrovnání srdcovky, opravu navařením, broušení po navaření v rozsahu schváleného technologického postupu, dotažení upevňovadel, PT nebo MT po vybroušení a navaření a kontrola měřidlem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na podbití srdcovky a nedestruktivní kontrolu ultrazvukem.			
459	K	5910090430	Navaření srdcovky jednoduché lité z oceli bainitické úhel odbočení 1:11 až 1:14 opotřebení přes 20 do 35 mm	kus	2,000	Sborník UOŽI 01 2025
	PP		Navaření srdcovky jednoduché lité z oceli bainitické úhel odbočení 1:11 až 1:14 opotřebení přes 20 do 35 mm Poznámka: 1. V cenách jsou obsaženy náklady na uvolnění upevňovadel, vyrovnání srdcovky, opravu navařením, broušení po navaření v rozsahu schváleného technologického postupu, dotažení upevňovadel, PT nebo MT po vybroušení a navaření a kontrola měřidlem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na podbití srdcovky a nedestruktivní kontrolu ultrazvukem.			
460	K	5910090450	Navaření srdcovky jednoduché lité z oceli bainitické úhel odbočení 1:18,5 opotřebení do 10 mm	kus	2,000	Sborník UOŽI 01 2025

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	
		PP	Navaření srdcovky jednoduché lité z oceli bainitické úhel odbočení 1:18,5 opotřebení do 10 mm Poznámka: 1. V cenách jsou obsaženy náklady na uvolnění upevňovadel, vyrovnání srdcovky, opravu navařením, broušení po navaření v rozsahu schváleného technologického postupu, dotažení upevňovadel, PT nebo MT po vybroušení a navaření a kontrola měřidlem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na podbití srdcovky a nedestruktivní kontrolu ultrazvukem.			
461	K	5910090460	Navaření srdcovky jednoduché lité z oceli bainitické úhel odbočení 1:18,5 opotřebení přes 10 do 20 mm	kus	2,000	Sborník UOŽI 01 2025
		PP	Navaření srdcovky jednoduché lité z oceli bainitické úhel odbočení 1:18,5 opotřebení přes 10 do 20 mm Poznámka: 1. V cenách jsou obsaženy náklady na uvolnění upevňovadel, vyrovnání srdcovky, opravu navařením, broušení po navaření v rozsahu schváleného technologického postupu, dotažení upevňovadel, PT nebo MT po vybroušení a navaření a kontrola měřidlem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na podbití srdcovky a nedestruktivní kontrolu ultrazvukem.			
462	K	5910090470	Navaření srdcovky jednoduché lité z oceli bainitické úhel odbočení 1:18,5 opotřebení přes 20 do 35 mm	kus	2,000	Sborník UOŽI 01 2025
		PP	Navaření srdcovky jednoduché lité z oceli bainitické úhel odbočení 1:18,5 opotřebení přes 20 do 35 mm Poznámka: 1. V cenách jsou obsaženy náklady na uvolnění upevňovadel, vyrovnání srdcovky, opravu navařením, broušení po navaření v rozsahu schváleného technologického postupu, dotažení upevňovadel, PT nebo MT po vybroušení a navaření a kontrola měřidlem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na podbití srdcovky a nedestruktivní kontrolu ultrazvukem.			
463	K	5910090510	Navaření srdcovky jednoduché lité z oceli manganové úhel odbočení 1:7,5 až 1:9 opotřebení do 4 mm	kus	2,000	Sborník UOŽI 01 2025
		PP	Navaření srdcovky jednoduché lité z oceli manganové úhel odbočení 1:7,5 až 1:9 opotřebení do 4 mm Poznámka: 1. V cenách jsou obsaženy náklady na uvolnění upevňovadel, vyrovnání srdcovky, opravu navařením, broušení po navaření v rozsahu schváleného technologického postupu, dotažení upevňovadel, PT nebo MT po vybroušení a navaření a kontrola měřidlem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na podbití srdcovky a nedestruktivní kontrolu ultrazvukem.			
464	K	5910090520	Navaření srdcovky jednoduché lité z oceli manganové úhel odbočení 1:7,5 až 1:9 opotřebení přes 4 do 10 mm	kus	2,000	Sborník UOŽI 01 2025
		PP	Navaření srdcovky jednoduché lité z oceli manganové úhel odbočení 1:7,5 až 1:9 opotřebení přes 4 do 10 mm Poznámka: 1. V cenách jsou obsaženy náklady na uvolnění upevňovadel, vyrovnání srdcovky, opravu navařením, broušení po navaření v rozsahu schváleného technologického postupu, dotažení upevňovadel, PT nebo MT po vybroušení a navaření a kontrola měřidlem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na podbití srdcovky a nedestruktivní kontrolu ultrazvukem.			
465	K	5910090530	Navaření srdcovky jednoduché lité z oceli manganové úhel odbočení 1:7,5 až 1:9 opotřebení přes 10 mm	kus	2,000	Sborník UOŽI 01 2025
		PP	Navaření srdcovky jednoduché lité z oceli manganové úhel odbočení 1:7,5 až 1:9 opotřebení přes 10 mm Poznámka: 1. V cenách jsou obsaženy náklady na uvolnění upevňovadel, vyrovnání srdcovky, opravu navařením, broušení po navaření v rozsahu schváleného technologického postupu, dotažení upevňovadel, PT nebo MT po vybroušení a navaření a kontrola měřidlem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na podbití srdcovky a nedestruktivní kontrolu ultrazvukem.			
466	K	5910090550	Navaření srdcovky jednoduché lité z oceli manganové úhel odbočení 1:11 až 1:14 opotřebení do 4 mm	kus	2,000	Sborník UOŽI 01 2025
		PP	Navaření srdcovky jednoduché lité z oceli manganové úhel odbočení 1:11 až 1:14 opotřebení do 4 mm Poznámka: 1. V cenách jsou obsaženy náklady na uvolnění upevňovadel, vyrovnání srdcovky, opravu navařením, broušení po navaření v rozsahu schváleného technologického postupu, dotažení upevňovadel, PT nebo MT po vybroušení a navaření a kontrola měřidlem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na podbití srdcovky a nedestruktivní kontrolu ultrazvukem.			
467	K	5910090560	Navaření srdcovky jednoduché lité z oceli manganové úhel odbočení 1:11 až 1:14 opotřebení přes 4 do 10 mm	kus	2,000	Sborník UOŽI 01 2025

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	
		PP	Navaření srdcovky jednoduché lité z oceli manganové úhel odbočení 1:11 až 1:14 opotřebení přes 4 do 10 mm Poznámka: 1. V cenách jsou obsaženy náklady na uvolnění upevňovadel, vyrovnání srdcovky, opravu navařením, broušení po navaření v rozsahu schváleného technologického postupu, dotažení upevňovadel, PT nebo MT po vybroušení a navaření a kontrola měřidlem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na podbití srdcovky a nedestruktivní kontrolu ultrazvukem.			
468	K	5910090570	Navaření srdcovky jednoduché lité z oceli manganové úhel odbočení 1:11 až 1:14 opotřebení přes 10 mm	kus	2,000	Sborník UOŽI 01 2025
		PP	Navaření srdcovky jednoduché lité z oceli manganové úhel odbočení 1:11 až 1:14 opotřebení přes 10 mm Poznámka: 1. V cenách jsou obsaženy náklady na uvolnění upevňovadel, vyrovnání srdcovky, opravu navařením, broušení po navaření v rozsahu schváleného technologického postupu, dotažení upevňovadel, PT nebo MT po vybroušení a navaření a kontrola měřidlem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na podbití srdcovky a nedestruktivní kontrolu ultrazvukem.			
469	K	5910090610	Navaření srdcovky jednoduché lité z oceli manganové úhel odbočení 1:18,5 opotřebení do 4 mm	kus	2,000	Sborník UOŽI 01 2025
		PP	Navaření srdcovky jednoduché lité z oceli manganové úhel odbočení 1:18,5 opotřebení do 4 mm Poznámka: 1. V cenách jsou obsaženy náklady na uvolnění upevňovadel, vyrovnání srdcovky, opravu navařením, broušení po navaření v rozsahu schváleného technologického postupu, dotažení upevňovadel, PT nebo MT po vybroušení a navaření a kontrola měřidlem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na podbití srdcovky a nedestruktivní kontrolu ultrazvukem.			
470	K	5910090620	Navaření srdcovky jednoduché lité z oceli manganové úhel odbočení 1:18,5 opotřebení přes 4 do 10 mm	kus	2,000	Sborník UOŽI 01 2025
		PP	Navaření srdcovky jednoduché lité z oceli manganové úhel odbočení 1:18,5 opotřebení přes 4 do 10 mm Poznámka: 1. V cenách jsou obsaženy náklady na uvolnění upevňovadel, vyrovnání srdcovky, opravu navařením, broušení po navaření v rozsahu schváleného technologického postupu, dotažení upevňovadel, PT nebo MT po vybroušení a navaření a kontrola měřidlem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na podbití srdcovky a nedestruktivní kontrolu ultrazvukem.			
471	K	5910090630	Navaření srdcovky jednoduché lité z oceli manganové úhel odbočení 1:18,5 opotřebení přes 10 mm	kus	2,000	Sborník UOŽI 01 2025
		PP	Navaření srdcovky jednoduché lité z oceli manganové úhel odbočení 1:18,5 opotřebení přes 10 mm Poznámka: 1. V cenách jsou obsaženy náklady na uvolnění upevňovadel, vyrovnání srdcovky, opravu navařením, broušení po navaření v rozsahu schváleného technologického postupu, dotažení upevňovadel, PT nebo MT po vybroušení a navaření a kontrola měřidlem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na podbití srdcovky a nedestruktivní kontrolu ultrazvukem.			
472	K	5910095010	Navaření srdcovky dvojité montované opotřebení do 10 mm	kus	10,000	Sborník UOŽI 01 2025
		PP	Navaření srdcovky dvojité montované opotřebení do 10 mm Poznámka: 1. V cenách jsou obsaženy náklady na uvolnění upevňovadel, vyrovnání srdcovky, navaření u opotřebení více než 20 mm s mezivrstvou, broušení po navaření v rozsahu schváleného technologického postupu, dotažení upevňovadel, PT nebo MT po vybroušení a navaření a kontrola měřidlem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na podbití srdcovky a nedestruktivní kontrolu ultrazvukem.			
473	K	5910095020	Navaření srdcovky dvojité montované opotřebení přes 10 do 20 mm	kus	10,000	Sborník UOŽI 01 2025
		PP	Navaření srdcovky dvojité montované opotřebení přes 10 do 20 mm Poznámka: 1. V cenách jsou obsaženy náklady na uvolnění upevňovadel, vyrovnání srdcovky, navaření u opotřebení více než 20 mm s mezivrstvou, broušení po navaření v rozsahu schváleného technologického postupu, dotažení upevňovadel, PT nebo MT po vybroušení a navaření a kontrola měřidlem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na podbití srdcovky a nedestruktivní kontrolu ultrazvukem.			
474	K	5910095030	Navaření srdcovky dvojité montované opotřebení přes 20 do 35 mm	kus	4,000	Sborník UOŽI 01 2025
		PP	Navaření srdcovky dvojité montované opotřebení přes 20 do 35 mm Poznámka: 1. V cenách jsou obsaženy náklady na uvolnění upevňovadel, vyrovnání srdcovky, navaření u opotřebení více než 20 mm s mezivrstvou, broušení po navaření v rozsahu schváleného technologického postupu, dotažení upevňovadel, PT nebo MT po vybroušení a navaření a kontrola měřidlem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na podbití srdcovky a nedestruktivní kontrolu ultrazvukem.			
475	K	5910105010	Navaření lokální vady jazyka	cm2	2 500,000	Sborník UOŽI 01 2025

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	
	PP		Navaření lokální vady jazyka Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na navaření dle schváleného postupu, broušení po navaření v rozsahu schváleného technologického postupu, vizuální prohlídku, PT nebo MT po vybroušení a navaření a kontrolu doléhání jazyka na jazykové opěrky, kluzné stoličky a k opornici. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na podbití pražců, seřízení závěru výhybky a kontrolu ultrazvukem.			
476	K	5910105020	Navaření lokální vady opornice	cm2	2 500,000	Sborník UOŽI 01 2025
	PP		Navaření lokální vady opornice Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na navaření dle schváleného postupu, broušení po navaření v rozsahu schváleného technologického postupu, vizuální prohlídku, PT nebo MT po vybroušení a navaření a kontrolu doléhání jazyka na jazykové opěrky, kluzné stoličky a k opornici. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na podbití pražců, seřízení závěru výhybky a kontrolu ultrazvukem.			
477	K	5910110010	Navaření přídržnice Kn 60 opotřebení do 10 mm	m	100,000	Sborník UOŽI 01 2025
	PP		Navaření přídržnice Kn 60 opotřebení do 10 mm Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na navaření dle schváleného postupu, vizuální prohlídku, upnutí, navaření a kontrolu návaru. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na demontáž a montáž přídržnice.			
478	K	5910110020	Navaření přídržnice Kn 60 opotřebení přes 10 do 15 mm	m	100,000	Sborník UOŽI 01 2025
	PP		Navaření přídržnice Kn 60 opotřebení přes 10 do 15 mm Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na navaření dle schváleného postupu, vizuální prohlídku, upnutí, navaření a kontrolu návaru. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na demontáž a montáž přídržnice.			
479	K	5910110030	Navaření přídržnice Kn 60 opotřebení přes 15 mm	m	40,000	Sborník UOŽI 01 2025
	PP		Navaření přídržnice Kn 60 opotřebení přes 15 mm Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na navaření dle schváleného postupu, vizuální prohlídku, upnutí, navaření a kontrolu návaru. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na demontáž a montáž přídržnice.			
480	K	5910110110	Navaření přídržnice tvar obrácené"T" (plech) opotřebení do 10 mm	m	40,000	Sborník UOŽI 01 2025
	PP		Navaření přídržnice tvar obrácené"T" (plech) opotřebení do 10 mm Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na navaření dle schváleného postupu, vizuální prohlídku, upnutí, navaření a kontrolu návaru. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na demontáž a montáž přídržnice.			
481	K	5910110120	Navaření přídržnice tvar obrácené"T" (plech) opotřebení přes 10 mm	m	40,000	Sborník UOŽI 01 2025
	PP		Navaření přídržnice tvar obrácené"T" (plech) opotřebení přes 10 mm Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na navaření dle schváleného postupu, vizuální prohlídku, upnutí, navaření a kontrolu návaru. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na demontáž a montáž přídržnice.			
482	K	5910115020	Oprava deformací rovnáním svaru	kus	20,000	Sborník UOŽI 01 2025
	PP		Oprava deformací rovnáním svaru Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na rovnání dle schváleného postupu a případnou demontáž a montáž upevňovadel. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na podbití pražců.			
483	K	5910132030	Zřízení zádržné opěrky na jazyku i opornici	pár	40,000	Sborník UOŽI 01 2025
	PP		Zřízení zádržné opěrky na jazyku i opornici Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na vrtání otvorů a montáž. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.			
484	K	5910134010	Výměna pražcové kotvy v koleji	kus	100,000	Sborník UOŽI 01 2025
	PP		Výměna pražcové kotvy v koleji Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na odstranění kameniva, demontáž, výměnu, montáž, ošetření součástí mazivem a úpravu kameniva. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.			
485	K	5910134020	Výměna pražcové kotvy ve výhybce	kus	100,000	Sborník UOŽI 01 2025
	PP		Výměna pražcové kotvy ve výhybce Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na odstranění kameniva, demontáž, výměnu, montáž, ošetření součástí mazivem a úpravu kameniva. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.			
486	K	5910135010	Demontáž pražcové kotvy v koleji	kus	350,000	Sborník UOŽI 01 2025
	PP		Demontáž pražcové kotvy v koleji Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na odstranění kameniva, demontáž, dohození a úpravu kameniva a naložení výzisku na dopravní prostředek.			
487	K	5910135020	Demontáž pražcové kotvy ve výhybce	kus	100,000	Sborník UOŽI 01 2025
	PP		Demontáž pražcové kotvy ve výhybce Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na odstranění kameniva, demontáž, dohození a úpravu kameniva a naložení výzisku na dopravní prostředek.			
488	K	5910136010	Montáž pražcové kotvy v koleji	kus	500,000	Sborník UOŽI 01 2025
	PP		Montáž pražcové kotvy v koleji Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na odstranění kameniva, montáž, ošetření součástí mazivem a úpravu kameniva. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.			
489	K	5910136020	Montáž pražcové kotvy ve výhybce	kus	200,000	Sborník UOŽI 01 2025

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	
	PP		Montáž pražcové kotvy ve výhybce Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na odstranění kameniva, montáž, ošetření součástí mazivem a úpravu kameniva. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.			
490	K	5911005010	Válečková stolička jazyka nadzvedávací výměna s upevněním na patu kolejnice	kus	200,000	Sborník UOŽI 01 2025
	PP		Válečková stolička jazyka nadzvedávací výměna s upevněním na patu kolejnice Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na provedení, nastavení funkčnosti stabilizátoru a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.			
491	K	5911005110	Válečková stolička jazyka nadzvedávací demontáž s upevněním na patu kolejnice	kus	200,000	Sborník UOŽI 01 2025
	PP		Válečková stolička jazyka nadzvedávací demontáž s upevněním na patu kolejnice Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na provedení, nastavení funkčnosti stabilizátoru a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.			
492	K	5911005210	Válečková stolička jazyka nadzvedávací montáž s upevněním na patu kolejnice	kus	200,000	Sborník UOŽI 01 2025
	PP		Válečková stolička jazyka nadzvedávací montáž s upevněním na patu kolejnice Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na provedení, nastavení funkčnosti stabilizátoru a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.			
493	K	5911017010	Výměna opornice výhybky jednoduché s jedním hákovým závěrem soustavy R65	m	100,000	Sborník UOŽI 01 2025
	PP		Výměna opornice výhybky jednoduché s jedním hákovým závěrem soustavy R65 Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na zřízení nebo demontáž prozatímních styků, demontáž upevňovadel, závěru a dílu, výměnu a montáž dílu, úpravu pryžových podložek a dilatačních spár, montáž závěru a upevňovadel, seřízení závěru a provedení západkové zkoušky a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku dílů, dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž a montáž opěrek a styků.			
494	K	5911017020	Výměna opornice výhybky jednoduché s jedním hákovým závěrem soustavy S49	m	100,000	Sborník UOŽI 01 2025
	PP		Výměna opornice výhybky jednoduché s jedním hákovým závěrem soustavy S49 Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na zřízení nebo demontáž prozatímních styků, demontáž upevňovadel, závěru a dílu, výměnu a montáž dílu, úpravu pryžových podložek a dilatačních spár, montáž závěru a upevňovadel, seřízení závěru a provedení západkové zkoušky a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku dílů, dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž a montáž opěrek a styků.			
495	K	5911019010	Výměna jazyků a opornic výhybky jednoduché s dvěma hákovými závěry soustavy R65	m	100,000	Sborník UOŽI 01 2025
	PP		Výměna jazyků a opornic výhybky jednoduché s dvěma hákovými závěry soustavy R65 Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na zřízení nebo demontáž prozatímních styků, demontáž upevňovadel, závěrů a dílů, výměnu a montáž dílů, úpravu pryžových podložek a dilatačních spár, montáž závěrů a upevňovadel, seřízení závěrů, provedení západkové zkoušky a ošetření součástí mazivem. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku dílů, dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž a montáž opěrek a styků.			
496	K	5911021010	Výměna jazyka a opornice výhybky jednoduché s dvěma hákovými závěry soustavy R65	m	100,000	Sborník UOŽI 01 2025
	PP		Výměna jazyka a opornice výhybky jednoduché s dvěma hákovými závěry soustavy R65 Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na zřízení nebo demontáž prozatímních styků, demontáž upevňovadel, závěrů a dílů, výměnu a montáž dílů, úpravu pryžových podložek a dilatačních spár, montáž závěrů a upevňovadel, seřízení závěrů, provedení západkové zkoušky a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku dílů, dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž a montáž opěrek a styků.			
497	K	5911025010	Výměna opornice výhybky jednoduché s dvěma hákovými závěry soustavy R65	m	100,000	Sborník UOŽI 01 2025
	PP		Výměna opornice výhybky jednoduché s dvěma hákovými závěry soustavy R65 Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na zřízení nebo demontáž prozatímních styků, demontáž upevňovadel, závěrů a dílů, výměnu a montáž dílů, úpravu pryžových podložek a dilatačních spár, montáž závěrů a upevňovadel, seřízení závěrů, provedení západkové zkoušky a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku dílů, dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž a montáž opěrek a styků.			
498	K	5911025020	Výměna opornice výhybky jednoduché s dvěma hákovými závěry soustavy S49	m	100,000	Sborník UOŽI 01 2025

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	
	PP		Výměna opornice výhybky jednoduché s dvěma hákovými závěry soustavy S49 Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na zřízení nebo demontáž prozatímních styků, demontáž upevňovadel, závěrů a dílů, výměnu a montáž dílů, úpravu pryžových podložek a dilatačních spár, montáž závěrů a upevňovadel, seřízení závěrů, provedení západkové zkoušky a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku dílů, dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž a montáž opěrek a styků.			
499	K	5911027010	Výměna jazyků a opornic výhybky jednoduché s jedním čelistovým závěrem soustavy UIC60	m	200,000	Sborník UOŽI 01 2025
	PP		Výměna jazyků a opornic výhybky jednoduché s jedním čelistovým závěrem soustavy UIC60 Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na zřízení nebo demontáž prozatímních styků, demontáž upevňovadel, závěru a dílů, výměnu a montáž dílů, úpravu pryžových podložek a dilatačních spár, montáž závěru a upevňovadel, seřízení závěrů, provedení západkové zkoušky a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku dílů, dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž a montáž opěrek a styků.			
500	K	5911029010	Výměna jazyka a opornice výhybky jednoduché s jedním čelistovým závěrem soustavy UIC60	m	200,000	Sborník UOŽI 01 2025
	PP		Výměna jazyka a opornice výhybky jednoduché s jedním čelistovým závěrem soustavy UIC60 Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na zřízení nebo demontáž prozatímních styků, demontáž upevňovadel, závěru a dílů, výměnu a montáž dílů, úpravu pryžových podložek a dilatačních spár, montáž závěru a upevňovadel, seřízení závěrů, provedení západkové zkoušky a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku dílů, dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž a montáž opěrek a styků.			
501	K	5911031010	Výměna jazyka výhybky jednoduché s jedním čelistovým závěrem soustavy UIC60	m	200,000	Sborník UOŽI 01 2025
	PP		Výměna jazyka výhybky jednoduché s jedním čelistovým závěrem soustavy UIC60 Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na zřízení nebo demontáž prozatímních styků, demontáž upevňovadel, závěru a dílů, výměnu a montáž dílů, úpravu pryžových podložek a dilatačních spár, montáž závěru a upevňovadel, seřízení závěrů, provedení západkové zkoušky a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku dílů, dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž a montáž opěrek a styků.			
502	K	5911033010	Výměna opornice výhybky jednoduché s jedním čelistovým závěrem soustavy UIC60	m	200,000	Sborník UOŽI 01 2025
	PP		Výměna opornice výhybky jednoduché s jedním čelistovým závěrem soustavy UIC60 Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na zřízení nebo demontáž prozatímních styků, demontáž upevňovadel, závěru a dílů, výměnu a montáž dílů, úpravu pryžových podložek a dilatačních spár, montáž závěru a upevňovadel, seřízení závěrů, provedení západkové zkoušky a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku dílů, dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž a montáž opěrek a styků.			
503	K	5911033020	Výměna opornice výhybky jednoduché s jedním čelistovým závěrem soustavy R65	m	100,000	Sborník UOŽI 01 2025
	PP		Výměna opornice výhybky jednoduché s jedním čelistovým závěrem soustavy R65 Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na zřízení nebo demontáž prozatímních styků, demontáž upevňovadel, závěru a dílů, výměnu a montáž dílů, úpravu pryžových podložek a dilatačních spár, montáž závěru a upevňovadel, seřízení závěrů, provedení západkové zkoušky a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku dílů, dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž a montáž opěrek a styků.			
504	K	5911033030	Výměna opornice výhybky jednoduché s jedním čelistovým závěrem soustavy S49	m	100,000	Sborník UOŽI 01 2025
	PP		Výměna opornice výhybky jednoduché s jedním čelistovým závěrem soustavy S49 Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na zřízení nebo demontáž prozatímních styků, demontáž upevňovadel, závěru a dílů, výměnu a montáž dílů, úpravu pryžových podložek a dilatačních spár, montáž závěru a upevňovadel, seřízení závěrů, provedení západkové zkoušky a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku dílů, dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž a montáž opěrek a styků.			
505	K	5911035010	Výměna jazyků a opornic výhybky jednoduché s dvěma čelistovými závěry soustavy UIC60	m	200,000	Sborník UOŽI 01 2025
	PP		Výměna jazyků a opornic výhybky jednoduché s dvěma čelistovými závěry soustavy UIC60 Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na zřízení nebo demontáž prozatímních styků, demontáž upevňovadel, závěrů a dílů, výměnu a montáž dílů, úpravu pryžových podložek a dilatačních spár, montáž závěrů a upevňovadel, seřízení závěrů, provedení západkové zkoušky a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku dílů, dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž a montáž opěrek a styků.			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	
506	K	5911037010	Výměna jazyka a opornice výhybky jednoduché s dvěma čelistovými závěry soustavy UIC60	m	200,000	Sborník UOŽI 01 2025
	PP		Výměna jazyka a opornice výhybky jednoduché s dvěma čelistovými závěry soustavy UIC60 Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na zřízení nebo demontáž prozatímních styků, demontáž upevňovadel, závěrů a dílů, výměnu a montáž dílů, úpravu pryžových podložek a dilatačních spár, montáž závěrů a upevňovadel, seřízení závěrů, provedení západkové zkoušky a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku dílů, dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž a montáž opěrek a styků.			
507	K	5911039010	Výměna jazyka výhybky jednoduché s dvěma čelistovými závěry soustavy UIC60	m	200,000	Sborník UOŽI 01 2025
	PP		Výměna jazyka výhybky jednoduché s dvěma čelistovými závěry soustavy UIC60 Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na zřízení nebo demontáž prozatímních styků, demontáž upevňovadel, závěrů a dílů, výměnu a montáž dílů, úpravu pryžových podložek a dilatačních spár, montáž závěrů a upevňovadel, seřízení závěrů, provedení západkové zkoušky a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku dílů, dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž a montáž opěrek a styků.			
508	K	5911041010	Výměna opornice výhybky jednoduché s dvěma čelistovými závěry soustavy UIC60	m	200,000	Sborník UOŽI 01 2025
	PP		Výměna opornice výhybky jednoduché s dvěma čelistovými závěry soustavy UIC60 Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na zřízení nebo demontáž prozatímních styků, demontáž upevňovadel, závěrů a dílů, výměnu a montáž dílů, úpravu pryžových podložek a dilatačních spár, montáž závěrů a upevňovadel, seřízení závěrů, provedení západkové zkoušky a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku dílů, dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž a montáž opěrek a styků.			
509	K	5911041020	Výměna opornice výhybky jednoduché s dvěma čelistovými závěry soustavy R65	m	100,000	Sborník UOŽI 01 2025
	PP		Výměna opornice výhybky jednoduché s dvěma čelistovými závěry soustavy R65 Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na zřízení nebo demontáž prozatímních styků, demontáž upevňovadel, závěrů a dílů, výměnu a montáž dílů, úpravu pryžových podložek a dilatačních spár, montáž závěrů a upevňovadel, seřízení závěrů, provedení západkové zkoušky a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku dílů, dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž a montáž opěrek a styků.			
510	K	5911041030	Výměna opornice výhybky jednoduché s dvěma čelistovými závěry soustavy S49	m	100,000	Sborník UOŽI 01 2025
	PP		Výměna opornice výhybky jednoduché s dvěma čelistovými závěry soustavy S49 Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na zřízení nebo demontáž prozatímních styků, demontáž upevňovadel, závěrů a dílů, výměnu a montáž dílů, úpravu pryžových podložek a dilatačních spár, montáž závěrů a upevňovadel, seřízení závěrů, provedení západkové zkoušky a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku dílů, dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž a montáž opěrek a styků.			
511	K	5911043010	Výměna jazyků a opornic výhybky jednoduché s třemi čelistovými závěry soustavy UIC60	m	100,000	Sborník UOŽI 01 2025
	PP		Výměna jazyků a opornic výhybky jednoduché s třemi čelistovými závěry soustavy UIC60 Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na zřízení nebo demontáž prozatímních styků, demontáž upevňovadel, závěrů a dílů, výměnu a montáž dílů, úpravu pryžových podložek a dilatačních spár, montáž závěrů a upevňovadel, seřízení závěrů, provedení západkové zkoušky a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku dílů, dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž a montáž opěrek a styků.			
512	K	5911049010	Výměna opornice výhybky jednoduché s třemi čelistovými závěry soustavy UIC60	m	100,000	Sborník UOŽI 01 2025
	PP		Výměna opornice výhybky jednoduché s třemi čelistovými závěry soustavy UIC60 Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na zřízení nebo demontáž prozatímních styků, demontáž upevňovadel, závěrů a dílů, výměnu a montáž dílů, úpravu pryžových podložek a dilatačních spár, montáž závěrů a upevňovadel, seřízení závěrů, provedení západkové zkoušky a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku dílů, dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž a montáž opěrek a styků.			
513	K	5911051010	Výměna jazyků a opornic výhybky jednoduché s čtyřmi čelistovými závěry soustavy UIC60	m	100,000	Sborník UOŽI 01 2025
	PP		Výměna jazyků a opornic výhybky jednoduché s čtyřmi čelistovými závěry soustavy UIC60 Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na zřízení nebo demontáž prozatímních styků, demontáž upevňovadel, závěrů a dílů, výměnu a montáž dílů, úpravu pryžových podložek a dilatačních spár, montáž závěrů a upevňovadel, seřízení závěrů, provedení západkové zkoušky a ošetření součástí mazivem. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku dílů, dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž a montáž opěrek a styků.			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	
514	K	5911053010	Výměna jazyka a opornice výhybky jednoduché s čtyřmi čelistovými závěry soustavy UIC60	m	100,000	Sborník UOŽI 01 2025
	PP		Výměna jazyka a opornice výhybky jednoduché s čtyřmi čelistovými závěry soustavy UIC60 Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na zřízení nebo demontáž prozatímních styků, demontáž upevňovačů, závěrů a dílů, výměnu a montáž dílů, úpravu pryžových podložek a dilatačních spár, montáž závěrů a upevňovačů, seřízení závěrů, provedení západkové zkoušky a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku dílů, dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž a montáž opěrek a styků.			
515	K	5911057010	Výměna opornice výhybky jednoduché s čtyřmi čelistovými závěry soustavy UIC60	m	100,000	Sborník UOŽI 01 2025
	PP		Výměna opornice výhybky jednoduché s čtyřmi čelistovými závěry soustavy UIC60 Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na zřízení nebo demontáž prozatímních styků, demontáž upevňovačů, závěrů a dílů, výměnu a montáž dílů, úpravu pryžových podložek a dilatačních spár, montáž závěrů a upevňovačů, seřízení závěrů, provedení západkové zkoušky a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku dílů, dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž a montáž opěrek a styků.			
516	K	5911113010	Výměna srdcovky jednoduché montované z kolejnic soustavy R65	t	20,000	Sborník UOŽI 01 2025
	PP		Výměna srdcovky jednoduché montované z kolejnic soustavy R65 Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na zřízení a demontáž prozatímních styků, montáž dílu a upevňovačů, ošetření součástí mazivem a provedení západkové zkoušky. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu, dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž a montáž styků.			
	P		Poznámka k položce: Hmotnost srdcovky=t			
517	K	5911113020	Výměna srdcovky jednoduché montované z kolejnic soustavy S49	t	20,000	Sborník UOŽI 01 2025
	PP		Výměna srdcovky jednoduché montované z kolejnic soustavy S49 Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na zřízení a demontáž prozatímních styků, montáž dílu a upevňovačů, ošetření součástí mazivem a provedení západkové zkoušky. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu, dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž a montáž styků.			
	P		Poznámka k položce: Hmotnost srdcovky=t			
518	K	5911113030	Výměna srdcovky jednoduché montované z kolejnic soustavy T	t	10,000	Sborník UOŽI 01 2025
	PP		Výměna srdcovky jednoduché montované z kolejnic soustavy T Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na zřízení a demontáž prozatímních styků, montáž dílu a upevňovačů, ošetření součástí mazivem a provedení západkové zkoušky. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu, dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž a montáž styků.			
	P		Poznámka k položce: Hmotnost srdcovky=t			
519	K	5911113040	Výměna srdcovky jednoduché montované z kolejnic soustavy A	t	10,000	Sborník UOŽI 01 2025
	PP		Výměna srdcovky jednoduché montované z kolejnic soustavy A Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na zřízení a demontáž prozatímních styků, montáž dílu a upevňovačů, ošetření součástí mazivem a provedení západkové zkoušky. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu, dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž a montáž styků.			
	P		Poznámka k položce: Hmotnost srdcovky=t			
520	K	5911113110	Výměna srdcovky jednoduché svařované (SK) soustavy UIC60	t	20,000	Sborník UOŽI 01 2025
	PP		Výměna srdcovky jednoduché svařované (SK) soustavy UIC60 Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na zřízení a demontáž prozatímních styků, montáž dílu a upevňovačů, ošetření součástí mazivem a provedení západkové zkoušky. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu, dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž a montáž styků.			
	P		Poznámka k položce: Hmotnost srdcovky=t			
521	K	5911113120	Výměna srdcovky jednoduché svařované (SK) soustavy R65	t	20,000	Sborník UOŽI 01 2025
	PP		Výměna srdcovky jednoduché svařované (SK) soustavy R65 Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na zřízení a demontáž prozatímních styků, montáž dílu a upevňovačů, ošetření součástí mazivem a provedení západkové zkoušky. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu, dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž a montáž styků.			
	P		Poznámka k položce: Hmotnost srdcovky=t			
522	K	5911113130	Výměna srdcovky jednoduché svařované (SK) soustavy S49	t	20,000	Sborník UOŽI 01 2025

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	
	PP		Výměna srdcovky jednoduché svařované (SK) soustavy S49 Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na zřízení a demontáž prozatímních styků, montáž dílu a upevňovadel, ošetření součástí mazivem a provedení západkové zkoušky. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu, dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž a montáž styků. <i>Poznámka k položce:</i> <i>Hmotnost srdcovky=t</i>			
	P					
523	K	5911113210	Výměna srdcovky jednoduché z částmi z odlévané oceli (ZMB) soustavy UIC60	t	20,000	Sborník UOŽI 01 2025
	PP		Výměna srdcovky jednoduché z částmi z odlévané oceli (ZMB) soustavy UIC60 Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na zřízení a demontáž prozatímních styků, montáž dílu a upevňovadel, ošetření součástí mazivem a provedení západkové zkoušky. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu, dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž a montáž styků. <i>Poznámka k položce:</i> <i>Hmotnost srdcovky=t</i>			
	P					
524	K	5911113310	Výměna srdcovky jednoduché lité (ZPT) soustavy UIC60 za stejný typ bez výměny podkladnic	t	20,000	Sborník UOŽI 01 2025
	PP		Výměna srdcovky jednoduché lité (ZPT) soustavy UIC60 za stejný typ bez výměny podkladnic Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na zřízení a demontáž prozatímních styků, montáž dílu a upevňovadel, ošetření součástí mazivem a provedení západkové zkoušky. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu, dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž a montáž styků. <i>Poznámka k položce:</i> <i>Hmotnost srdcovky=t</i>			
	P					
525	K	5911113320	Výměna srdcovky jednoduché lité (ZPT) soustavy UIC60 za jiný typ včetně výměny sady podkladnic	t	20,000	Sborník UOŽI 01 2025
	PP		Výměna srdcovky jednoduché lité (ZPT) soustavy UIC60 za jiný typ včetně výměny sady podkladnic Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na zřízení a demontáž prozatímních styků, montáž dílu a upevňovadel, ošetření součástí mazivem a provedení západkové zkoušky. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu, dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž a montáž styků. <i>Poznámka k položce:</i> <i>Hmotnost srdcovky=t</i>			
	P					
526	K	5911143010	Výměna opornice vnější výhybky křížovatkové s hákovým závěrem soustavy R65	m	100,000	Sborník UOŽI 01 2025
	PP		Výměna opornice vnější výhybky křížovatkové s hákovým závěrem soustavy R65 Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na montáž a demontáž prozatímních styků, demontáž upevňovadel, závěrů a dílů, výměnu dílů, montáž upevňovadel a závěrů, seřízení chodu výhybky a provedení západkové zkoušky a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu, demontáž a montáž styku nebo dělení a svaření kolejnic.			
	P					
527	K	5911143020	Výměna opornice vnější výhybky křížovatkové s hákovým závěrem soustavy S49	m	100,000	Sborník UOŽI 01 2025
	PP		Výměna opornice vnější výhybky křížovatkové s hákovým závěrem soustavy S49 Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na montáž a demontáž prozatímních styků, demontáž upevňovadel, závěrů a dílů, výměnu dílů, montáž upevňovadel a závěrů, seřízení chodu výhybky a provedení západkové zkoušky a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu, demontáž a montáž styku nebo dělení a svaření kolejnic.			
	P					
528	K	5911145010	Výměna opornice vnitřní výhybky křížovatkové s hákovým závěrem soustavy R65	m	100,000	Sborník UOŽI 01 2025
	PP		Výměna opornice vnitřní výhybky křížovatkové s hákovým závěrem soustavy R65 Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na zřízení a demontáž prozatímních styků, demontáž upevňovadel, závěrů výhybky, výměnu dílů, montáž upevňovadel a závěrů, ošetření dílů mazivem, seřízení chodu výhybky, provedení západkové zkoušky a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu, demontáž a montáž styku nebo dělení a svaření kolejnic.			
	P					
529	K	5911145020	Výměna opornice vnitřní výhybky křížovatkové s hákovým závěrem soustavy S49	m	100,000	Sborník UOŽI 01 2025
	PP		Výměna opornice vnitřní výhybky křížovatkové s hákovým závěrem soustavy S49 Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na zřízení a demontáž prozatímních styků, demontáž upevňovadel, závěrů výhybky, výměnu dílů, montáž upevňovadel a závěrů, ošetření dílů mazivem, seřízení chodu výhybky, provedení západkové zkoušky a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu, demontáž a montáž styku nebo dělení a svaření kolejnic.			
	P					
530	K	5911197010	Výměna srdcovky dvojité bez stoliček a přídržnice Kn 60 soustavy UIC60	kus	10,000	Sborník UOŽI 01 2025

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	
531	K	5911197020	Výměna srdcovky dvojité bez stoliček a přídržnice Kn 60 soustavy UIC60 Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na montáž a demontáž prozatímních styků, demontáž upevňovadel a přídržnice, demontáž, výměna srdcovky, montáž upevňovadel a přídržnice a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na demontáž a montáž styku nebo dělení a svaření kolejnic a dodávku materiálu. <i>Poznámka k položce:</i> <i>Srdcovka=kus</i>	kus	10,000	
			Výměna srdcovky dvojité bez stoliček a přídržnice Kn 60 soustavy R65			Sborník UOŽI 01 2025
532	K	5911197030	Výměna srdcovky dvojité bez stoliček a přídržnice Kn 60 soustavy R65 Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na montáž a demontáž prozatímních styků, demontáž upevňovadel a přídržnice, demontáž, výměna srdcovky, montáž upevňovadel a přídržnice a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na demontáž a montáž styku nebo dělení a svaření kolejnic a dodávku materiálu. <i>Poznámka k položce:</i> <i>Srdcovka=kus</i>	kus	10,000	
			Výměna srdcovky dvojité bez stoliček a přídržnice Kn 60 soustavy S49			Sborník UOŽI 01 2025
533	K	5911305010	Výměna srdcovky dvojité bez stoliček a přídržnice Kn 60 soustavy S49 Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na montáž a demontáž prozatímních styků, demontáž upevňovadel a přídržnice, demontáž, výměna srdcovky, montáž upevňovadel a přídržnice a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na demontáž a montáž styku nebo dělení a svaření kolejnic a dodávku materiálu. <i>Poznámka k položce:</i> <i>Srdcovka=kus</i>	kus	10,000	
			Oprava a seřízení výměnové části výhybky jednoduché s hákovým závěrem pérové jazyky jednozávěrové soustavy R65			Sborník UOŽI 01 2025
534	K	5911305020	Oprava a seřízení výměnové části výhybky jednoduché s hákovým závěrem pérové jazyky jednozávěrové soustavy R65 Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž nebo montáž součástí, seřízení zdvihu, rozevření a záklesu, výměnu nebo opravu spojovacích tyčí, táhel, sutyčů, úhlových pák, přestavníků, háků, stěžejek, čelistí, roubíků a závlaček, oprava vzájemné polohy jazyka a opornice v podélném směru (sputovaný jazyk), oprava mezery mezi jazykem a opornicí v místě první hákové stěžečky, doléhání přilehlého jazyka k opornici a na jazykové opěrky, oprava dosedání opornicových opěrek nebo spon, oprava dosedání jazyka na kluzné stoličky, úprava vzdálenosti mezi hlavou odlehleho jazyka a hlavou opornice, seřízení výměníku, seřízení a přezkoušení chodu závěru, provedení západkové zkoušky a ošetření součástí mazivem. U kloubových jazyků oprava čepů a pouzder. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu. <i>Poznámka k položce:</i> <i>Výměnová část=kus</i>	kus	10,000	
			Oprava a seřízení výměnové části výhybky jednoduché s hákovým závěrem pérové jazyky jednozávěrové soustavy S49			Sborník UOŽI 01 2025
535	K	5911305030	Oprava a seřízení výměnové části výhybky jednoduché s hákovým závěrem pérové jazyky jednozávěrové soustavy S49 Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž nebo montáž součástí, seřízení zdvihu, rozevření a záklesu, výměnu nebo opravu spojovacích tyčí, táhel, sutyčů, úhlových pák, přestavníků, háků, stěžejek, čelistí, roubíků a závlaček, oprava vzájemné polohy jazyka a opornice v podélném směru (sputovaný jazyk), oprava mezery mezi jazykem a opornicí v místě první hákové stěžečky, doléhání přilehlého jazyka k opornici a na jazykové opěrky, oprava dosedání opornicových opěrek nebo spon, oprava dosedání jazyka na kluzné stoličky, úprava vzdálenosti mezi hlavou odlehleho jazyka a hlavou opornice, seřízení výměníku, seřízení a přezkoušení chodu závěru, provedení západkové zkoušky a ošetření součástí mazivem. U kloubových jazyků oprava čepů a pouzder. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu. <i>Poznámka k položce:</i> <i>Výměnová část=kus</i>	kus	10,000	
			Oprava a seřízení výměnové části výhybky jednoduché s hákovým závěrem pérové jazyky jednozávěrové soustavy T			Sborník UOŽI 01 2025

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	
	PP		Oprava a seřízení výměnové části výhybky jednoduché s hákovým závěrem pérové jazyky jednozávěrové soustavy T Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž nebo montáž součástí, seřízení zdvihu, rozevření a záklesu, výměnu nebo opravu spojovacích tyčí, táhel, soutyčí, úhlových pák, přestavníků, háků, stěžejk, čelistí, roubíků a závlaček, oprava vzájemné polohy jazyka a opornice v podélném směru (sputovaný jazyk), oprava mezery mezi jazykem a opornicí v místě první hákové stěžejky, doléhání přilehlého jazyka k opornici a na jazykové opěrky, oprava dosedání opornicových opěrek nebo spon, oprava dosedání jazyka na kluzné stoličky, úprava vzdálenosti mezi hlavou odlehleho jazyka a hlavou opornice, seřízení výměníku, seřízení a přezkoušení chodu závěru, provedení západkové zkoušky a ošetření součástí mazivem. U kloubových jazyků oprava čepů a pouzder. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu. <i>Poznámka k položce:</i> <i>Výměnová část=kus</i>			
	P					
536	K	5911313010	Seřízení hákového závěru výhybky jednoduché jednozávěrové soustavy R65	kus	10,000	Sborník UOŽI 01 2025
	PP		Seřízení hákového závěru výhybky jednoduché jednozávěrové soustavy R65 Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž nebo montáž součástí, seřízení zdvihu, rozevření a záklesu háku, mezery mezi jazykem a opornicí v místě první hákové stěžejky, oprava nebo výměna čepů a pouzder jazyků a vymezení vůlí závěru, seřízení výměníku a závěru, seřízení a přezkoušení chodu závěru, provedení západkové zkoušky a ošetření součástí mazivem. U kloubových jazyků vymezení vůle pouzder a čepů. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu. <i>Poznámka k položce:</i> <i>Závěr=kus</i>			
	P					
537	K	5911313020	Seřízení hákového závěru výhybky jednoduché jednozávěrové soustavy S49	kus	10,000	Sborník UOŽI 01 2025
	PP		Seřízení hákového závěru výhybky jednoduché jednozávěrové soustavy S49 Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž nebo montáž součástí, seřízení zdvihu, rozevření a záklesu háku, mezery mezi jazykem a opornicí v místě první hákové stěžejky, oprava nebo výměna čepů a pouzder jazyků a vymezení vůlí závěru, seřízení výměníku a závěru, seřízení a přezkoušení chodu závěru, provedení západkové zkoušky a ošetření součástí mazivem. U kloubových jazyků vymezení vůle pouzder a čepů. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu. <i>Poznámka k položce:</i> <i>Závěr=kus</i>			
	P					
538	K	5911313030	Seřízení hákového závěru výhybky jednoduché jednozávěrové soustavy T	kus	10,000	Sborník UOŽI 01 2025
	PP		Seřízení hákového závěru výhybky jednoduché jednozávěrové soustavy T Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž nebo montáž součástí, seřízení zdvihu, rozevření a záklesu háku, mezery mezi jazykem a opornicí v místě první hákové stěžejky, oprava nebo výměna čepů a pouzder jazyků a vymezení vůlí závěru, seřízení výměníku a závěru, seřízení a přezkoušení chodu závěru, provedení západkové zkoušky a ošetření součástí mazivem. U kloubových jazyků vymezení vůle pouzder a čepů. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu. <i>Poznámka k položce:</i> <i>Závěr=kus</i>			
	P					
539	K	5911313040	Seřízení hákového závěru výhybky jednoduché jednozávěrové soustavy A	kus	10,000	Sborník UOŽI 01 2025
	PP		Seřízení hákového závěru výhybky jednoduché jednozávěrové soustavy A Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž nebo montáž součástí, seřízení zdvihu, rozevření a záklesu háku, mezery mezi jazykem a opornicí v místě první hákové stěžejky, oprava nebo výměna čepů a pouzder jazyků a vymezení vůlí závěru, seřízení výměníku a závěru, seřízení a přezkoušení chodu závěru, provedení západkové zkoušky a ošetření součástí mazivem. U kloubových jazyků vymezení vůle pouzder a čepů. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu. <i>Poznámka k položce:</i> <i>Závěr=kus</i>			
	P					
540	K	5911313110	Seřízení hákového závěru výhybky jednoduché dvouzávěrové soustavy R65	kus	10,000	Sborník UOŽI 01 2025
	PP		Seřízení hákového závěru výhybky jednoduché dvouzávěrové soustavy R65 Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž nebo montáž součástí, seřízení zdvihu, rozevření a záklesu háku, mezery mezi jazykem a opornicí v místě první hákové stěžejky, oprava nebo výměna čepů a pouzder jazyků a vymezení vůlí závěru, seřízení výměníku a závěru, seřízení a přezkoušení chodu závěru, provedení západkové zkoušky a ošetření součástí mazivem. U kloubových jazyků vymezení vůle pouzder a čepů. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu. <i>Poznámka k položce:</i> <i>Dva závěry=kus</i>			
	P					
541	K	5911313120	Seřízení hákového závěru výhybky jednoduché dvouzávěrové soustavy S49	kus	10,000	Sborník UOŽI 01 2025

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	
	PP		Seřízení hákového závěru výhybky jednoduché dvouzávěrové soustavy S49 Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž nebo montáž součástí, seřízení zdvihu, rozevření a záklesu háku, mezery mezi jazykem a opornicí v místě první hákové stěžečky, oprava nebo výměna čepů a pouzder jazyků a vymezení vůlí závěru, seřízení výměníku a závěru, seřízení a přezkoušení chodu závěru, provedení západkové zkoušky a ošetření součástí mazivem. U kloubových jazyků vymezení vůle pouzder a čepů. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu. <i>Poznámka k položce:</i> <i>Dva závěry=kus</i>			
	P					
542	K	5911313130	Seřízení hákového závěru výhybky jednoduché dvouzávěrové soustavy T	kus	10,000	Sborník UOŽI 01 2025
	PP		Seřízení hákového závěru výhybky jednoduché dvouzávěrové soustavy T Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž nebo montáž součástí, seřízení zdvihu, rozevření a záklesu háku, mezery mezi jazykem a opornicí v místě první hákové stěžečky, oprava nebo výměna čepů a pouzder jazyků a vymezení vůlí závěru, seřízení výměníku a závěru, seřízení a přezkoušení chodu závěru, provedení západkové zkoušky a ošetření součástí mazivem. U kloubových jazyků vymezení vůle pouzder a čepů. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu. <i>Poznámka k položce:</i> <i>Dva závěry=kus</i>			
	P					
543	K	5911313140	Seřízení hákového závěru výhybky jednoduché dvouzávěrové soustavy A	kus	10,000	Sborník UOŽI 01 2025
	PP		Seřízení hákového závěru výhybky jednoduché dvouzávěrové soustavy A Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž nebo montáž součástí, seřízení zdvihu, rozevření a záklesu háku, mezery mezi jazykem a opornicí v místě první hákové stěžečky, oprava nebo výměna čepů a pouzder jazyků a vymezení vůlí závěru, seřízení výměníku a závěru, seřízení a přezkoušení chodu závěru, provedení západkové zkoušky a ošetření součástí mazivem. U kloubových jazyků vymezení vůle pouzder a čepů. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu. <i>Poznámka k položce:</i> <i>Dva závěry=kus</i>			
	P					
544	K	5911379010	Oprava a seřízení výměnové části výhybky křížovatkové s hákovým závěrem pérové jazyky soustavy R65	kus	10,000	Sborník UOŽI 01 2025
	PP		Oprava a seřízení výměnové části výhybky křížovatkové s hákovým závěrem pérové jazyky soustavy R65 Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž nebo montáž součástí, seřízení zdvihu, rozevření a záklesu, výměnu nebo opravu spojovacích tyčí, táhel, soutyčí, úhlových pák, přestavníků, háků, stěžeček, čelistí, roubíků a závlaček, oprava vzájemné polohy jazyka a opornice v podélném směru (sputovaný jazyk), oprava mezery mezi jazykem a opornicí v místě první hákové stěžečky, doléhání přilehlého jazyka k opornici a na jazykové opěrky, oprava dosedání opornicových opěrek nebo spon, oprava dosedání jazyka na kluzné stoličky, úprava vzdálenosti mezi hlavou odlehlého jazyka a hlavou opornice, seřízení výměníku, seřízení a přezkoušení chodu závěru, provedení západkové zkoušky a ošetření součástí mazivem. U kloubových jazyků oprava čepů a pouzder <i>Poznámka k položce:</i> <i>Výměnová část a nebo část b=kus</i>			
	P					
545	K	5911379020	Oprava a seřízení výměnové části výhybky křížovatkové s hákovým závěrem pérové jazyky soustavy S49	kus	10,000	Sborník UOŽI 01 2025
	PP		Oprava a seřízení výměnové části výhybky křížovatkové s hákovým závěrem pérové jazyky soustavy S49 Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž nebo montáž součástí, seřízení zdvihu, rozevření a záklesu, výměnu nebo opravu spojovacích tyčí, táhel, soutyčí, úhlových pák, přestavníků, háků, stěžeček, čelistí, roubíků a závlaček, oprava vzájemné polohy jazyka a opornice v podélném směru (sputovaný jazyk), oprava mezery mezi jazykem a opornicí v místě první hákové stěžečky, doléhání přilehlého jazyka k opornici a na jazykové opěrky, oprava dosedání opornicových opěrek nebo spon, oprava dosedání jazyka na kluzné stoličky, úprava vzdálenosti mezi hlavou odlehlého jazyka a hlavou opornice, seřízení výměníku, seřízení a přezkoušení chodu závěru, provedení západkové zkoušky a ošetření součástí mazivem. U kloubových jazyků oprava čepů a pouzder <i>Poznámka k položce:</i> <i>Výměnová část a nebo část b=kus</i>			
	P					
546	K	5911379030	Oprava a seřízení výměnové části výhybky křížovatkové s hákovým závěrem pérové jazyky soustavy T	kus	10,000	Sborník UOŽI 01 2025

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	
	PP		Oprava a seřízení výměnové části výhybky křížovatkové s hákovým závěrem pérové jazyky soustavy T Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž nebo montáž součástí, seřízení zdvíhu, rozevření a záklesu, výměnu nebo opravu spojovacích tyčí, táhel, soutyčí, úhlových pák, přestavníků, háků, stěžejek, čelistí, roubíků a závlaček, oprava vzájemné polohy jazyka a opornice v podélném směru (sputovaný jazyk), oprava mezery mezi jazykem a opornicí v místě první hákové stěžečky, doléhání přilehlého jazyka k opornici a na jazykové opěrky, oprava dosedání opornicových opěrek nebo spon, oprava dosedání jazyka na kluzné stoličky, úprava vzdálenosti mezi hlavou odlehleho jazyka a hlavou opornice, seřízení výměníku, seřízení a přezkoušení chodu závěru, provedení západkové zkoušky a ošetření součástí mazivem. U kloubových iazvků oprava čepů a pouzder. <i>Poznámka k položce:</i> <i>Výměnová část a nebo část b=kus</i>			
547	K	5911629010	Montáž jednoduché výhybky na úložišti dřevěné pražce soustavy UIC60	m	40,000	Sborník UOŽI 01 2025
	PP		Montáž jednoduché výhybky na úložišti dřevěné pražce soustavy UIC60 Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na zřízení montážní plochy, manipulaci, nanesení součástí, montáž podle montážního plánu, přezkoušení doléhání jazyků a ošetření kluzných částí výhybky mazivem. Demontáž součástí před položením. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.			
548	K	5911629030	Montáž jednoduché výhybky na úložišti dřevěné pražce soustavy R65	m	40,000	Sborník UOŽI 01 2025
	PP		Montáž jednoduché výhybky na úložišti dřevěné pražce soustavy R65 Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na zřízení montážní plochy, manipulaci, nanesení součástí, montáž podle montážního plánu, přezkoušení doléhání jazyků a ošetření kluzných částí výhybky mazivem. Demontáž součástí před položením. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.			
549	K	5911629040	Montáž jednoduché výhybky na úložišti dřevěné pražce soustavy S49	m	40,000	Sborník UOŽI 01 2025
	PP		Montáž jednoduché výhybky na úložišti dřevěné pražce soustavy S49 Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na zřízení montážní plochy, manipulaci, nanesení součástí, montáž podle montážního plánu, přezkoušení doléhání jazyků a ošetření kluzných částí výhybky mazivem. Demontáž součástí před položením. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.			
550	K	5911629050	Montáž jednoduché výhybky na úložišti dřevěné pražce soustavy T	m	40,000	Sborník UOŽI 01 2025
	PP		Montáž jednoduché výhybky na úložišti dřevěné pražce soustavy T Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na zřízení montážní plochy, manipulaci, nanesení součástí, montáž podle montážního plánu, přezkoušení doléhání jazyků a ošetření kluzných částí výhybky mazivem. Demontáž součástí před položením. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.			
551	K	5911633010	Montáž křížovatkové výhybky na úložišti dřevěné pražce soustavy UIC60	m	40,000	Sborník UOŽI 01 2025
	PP		Montáž křížovatkové výhybky na úložišti dřevěné pražce soustavy UIC60 Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na zřízení montážní plochy, manipulaci, nanesení součástí, montáž podle montážního plánu, přezkoušení doléhání jazyků a ošetření kluzných částí výhybky mazivem. Demontáž součástí před položením. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.			
552	K	5911633030	Montáž křížovatkové výhybky na úložišti dřevěné pražce soustavy R65	m	40,000	Sborník UOŽI 01 2025
	PP		Montáž křížovatkové výhybky na úložišti dřevěné pražce soustavy R65 Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na zřízení montážní plochy, manipulaci, nanesení součástí, montáž podle montážního plánu, přezkoušení doléhání jazyků a ošetření kluzných částí výhybky mazivem. Demontáž součástí před položením. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.			
553	K	5911633040	Montáž křížovatkové výhybky na úložišti dřevěné pražce soustavy S49	m	40,000	Sborník UOŽI 01 2025
	PP		Montáž křížovatkové výhybky na úložišti dřevěné pražce soustavy S49 Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na zřízení montážní plochy, manipulaci, nanesení součástí, montáž podle montážního plánu, přezkoušení doléhání jazyků a ošetření kluzných částí výhybky mazivem. Demontáž součástí před položením. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.			
554	K	5911633050	Montáž křížovatkové výhybky na úložišti dřevěné pražce soustavy T	m	40,000	Sborník UOŽI 01 2025
	PP		Montáž křížovatkové výhybky na úložišti dřevěné pražce soustavy T Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na zřízení montážní plochy, manipulaci, nanesení součástí, montáž podle montážního plánu, přezkoušení doléhání jazyků a ošetření kluzných částí výhybky mazivem. Demontáž součástí před položením. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.			
555	K	5911641010	Montáž jednoduché výhybky v ose koleje dřevěné pražce soustavy UIC60	m	40,000	Sborník UOŽI 01 2025

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	
	PP		Montáž jednoduché výhybky v ose koleje dřevěné pražce soustavy UIC60 Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na manipulaci na pražcovém podloží, nanesení součástí, montáž podle montážního plánu, přezkoušení doléhání jazyků a ošetření součástí mazivem. Demontáž součástí před položením. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.			
556	K	5911641030	Montáž jednoduché výhybky v ose koleje dřevěné pražce soustavy R65	m	40,000	Sborník UOŽI 01 2025
	PP		Montáž jednoduché výhybky v ose koleje dřevěné pražce soustavy R65 Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na manipulaci na pražcovém podloží, nanesení součástí, montáž podle montážního plánu, přezkoušení doléhání jazyků a ošetření součástí mazivem. Demontáž součástí před položením. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.			
557	K	5911641040	Montáž jednoduché výhybky v ose koleje dřevěné pražce soustavy S49	m	40,000	Sborník UOŽI 01 2025
	PP		Montáž jednoduché výhybky v ose koleje dřevěné pražce soustavy S49 Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na manipulaci na pražcovém podloží, nanesení součástí, montáž podle montážního plánu, přezkoušení doléhání jazyků a ošetření součástí mazivem. Demontáž součástí před položením. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.			
558	K	5911641050	Montáž jednoduché výhybky v ose koleje dřevěné pražce soustavy T	m	40,000	Sborník UOŽI 01 2025
	PP		Montáž jednoduché výhybky v ose koleje dřevěné pražce soustavy T Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na manipulaci na pražcovém podloží, nanesení součástí, montáž podle montážního plánu, přezkoušení doléhání jazyků a ošetření součástí mazivem. Demontáž součástí před položením. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.			
559	K	5911645010	Montáž křížovatkové výhybky v ose koleje dřevěné pražce soustavy UIC60	m	40,000	Sborník UOŽI 01 2025
	PP		Montáž křížovatkové výhybky v ose koleje dřevěné pražce soustavy UIC60 Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na manipulaci na pražcovém podloží, nanesení součástí, montáž podle montážního plánu, přezkoušení doléhání jazyků a ošetření součástí mazivem. Demontáž součástí před položením. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.			
560	K	5911645030	Montáž křížovatkové výhybky v ose koleje dřevěné pražce soustavy R65	m	40,000	Sborník UOŽI 01 2025
	PP		Montáž křížovatkové výhybky v ose koleje dřevěné pražce soustavy R65 Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na manipulaci na pražcovém podloží, nanesení součástí, montáž podle montážního plánu, přezkoušení doléhání jazyků a ošetření součástí mazivem. Demontáž součástí před položením. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.			
561	K	5911645040	Montáž křížovatkové výhybky v ose koleje dřevěné pražce soustavy S49	m	40,000	Sborník UOŽI 01 2025
	PP		Montáž křížovatkové výhybky v ose koleje dřevěné pražce soustavy S49 Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na manipulaci na pražcovém podloží, nanesení součástí, montáž podle montážního plánu, přezkoušení doléhání jazyků a ošetření součástí mazivem. Demontáž součástí před položením. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.			
562	K	5911661030	Demontáž křížovatkové výhybky na úložišti dřevěné pražce soustavy R65	m	40,000	Sborník UOŽI 01 2025
	PP		Demontáž křížovatkové výhybky na úložišti dřevěné pražce soustavy R65 Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž do součástí včetně závěrů, manipulaci, naložení na dopravní prostředek a uložení vyzískaného materiálu na úložišti.			
	P		Poznámka k položce: Rozvinutá délka výhybky=m			
563	K	5913035030	Demontáž celopryžové přejezdové konstrukce málo zatížené v koleji část vnější a vnitřní včetně závěrných zídek	m	20,000	Sborník UOŽI 01 2025
	PP		Demontáž celopryžové přejezdové konstrukce málo zatížené v koleji část vnější a vnitřní včetně závěrných zídek Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž konstrukce, naložení na dopravní prostředek.			
564	K	5913035210	Demontáž celopryžové přejezdové konstrukce silně zatížené v koleji část vnější a vnitřní bez závěrných zídek	m	40,000	Sborník UOŽI 01 2025
	PP		Demontáž celopryžové přejezdové konstrukce silně zatížené v koleji část vnější a vnitřní bez závěrných zídek Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž konstrukce, naložení na dopravní prostředek.			
565	K	5913035230	Demontáž celopryžové přejezdové konstrukce silně zatížené v koleji část vnější a vnitřní včetně závěrných zídek	m	40,000	Sborník UOŽI 01 2025

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	
	PP		Demontáž celopryžové přejezdové konstrukce silně zatížené v koleji část vnější a vnitřní včetně závěrných zídek Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž konstrukce, naložení na dopravní prostředek.			
566	K	5913040010	Montáž celopryžové přejezdové konstrukce málo zatížené v koleji část vnější a vnitřní bez závěrných zídek	m	20,000	Sborník UOŽI 01 2025
	PP		Montáž celopryžové přejezdové konstrukce málo zatížené v koleji část vnější a vnitřní bez závěrných zídek Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na montáž konstrukce. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.			
567	K	5913040030	Montáž celopryžové přejezdové konstrukce málo zatížené v koleji část vnější a vnitřní včetně závěrných zídek	m	20,000	Sborník UOŽI 01 2025
	PP		Montáž celopryžové přejezdové konstrukce málo zatížené v koleji část vnější a vnitřní včetně závěrných zídek Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na montáž konstrukce. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.			
568	K	5913040210	Montáž celopryžové přejezdové konstrukce silně zatížené v koleji část vnější a vnitřní bez závěrných zídek	m	40,000	Sborník UOŽI 01 2025
	PP		Montáž celopryžové přejezdové konstrukce silně zatížené v koleji část vnější a vnitřní bez závěrných zídek Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na montáž konstrukce. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.			
569	K	5913040220	Montáž celopryžové přejezdové konstrukce silně zatížené v koleji část vnitřní	m	40,000	Sborník UOŽI 01 2025
	PP		Montáž celopryžové přejezdové konstrukce silně zatížené v koleji část vnitřní Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na montáž konstrukce. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.			
570	K	5913040230	Montáž celopryžové přejezdové konstrukce silně zatížené v koleji část vnější a vnitřní včetně závěrných zídek	m	40,000	Sborník UOŽI 01 2025
	PP		Montáž celopryžové přejezdové konstrukce silně zatížené v koleji část vnější a vnitřní včetně závěrných zídek Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na montáž konstrukce. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.			
571	K	5913075010	Montáž betonové přejezdové konstrukce část vnější a vnitřní bez závěrných zídek	m	20,000	Sborník UOŽI 01 2025
	PP		Montáž betonové přejezdové konstrukce část vnější a vnitřní bez závěrných zídek Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na montáž konstrukce. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.			
572	K	5913075030	Montáž betonové přejezdové konstrukce část vnější a vnitřní včetně závěrných zídek	m	20,000	Sborník UOŽI 01 2025
	PP		Montáž betonové přejezdové konstrukce část vnější a vnitřní včetně závěrných zídek Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na montáž konstrukce. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.			
573	K	5913110010	Montáž základňové přejezdové konstrukce část vnější a vnitřní bez závěrných zídek	m	20,000	Sborník UOŽI 01 2025
	PP		Montáž základňové přejezdové konstrukce část vnější a vnitřní bez závěrných zídek Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na montáž konstrukce. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.			
574	K	5914005030	Rozšíření stezky zemního tělesa dle VL ŽŽ gabiony	m2	100,000	Sborník UOŽI 01 2025
	PP		Rozšíření stezky zemního tělesa dle VL ŽŽ gabiony Poznámka: 1. V cenách jsou započteny i náklady na uložení výzisku na terén nebo naložení na dopravní prostředek. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu, odtěžení zemního tělesa, dopravu a skládkovné.			
575	K	5914005040	Rozšíření stezky zemního tělesa dle VL ŽŽ použitými železobetonovými pražci	m2	100,000	Sborník UOŽI 01 2025
	PP		Rozšíření stezky zemního tělesa dle VL ŽŽ použitými železobetonovými pražci Poznámka: 1. V cenách jsou započteny i náklady na uložení výzisku na terén nebo naložení na dopravní prostředek. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu, odtěžení zemního tělesa, dopravu a skládkovné.			
576	K	5914015010	Čištění odvodňovacích zařízení ručně příkop zpevněný	m3	50,000	Sborník UOŽI 01 2025
	PP		Čištění odvodňovacích zařízení ručně příkop zpevněný Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na vyčištění od nánosů a nečistot a rozproštění výzisku na terén nebo naložení na dopravní prostředek. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dopravu a skládkovné.			
577	K	5914020010	Čištění otevřených odvodňovacích zařízení strojně příkop zpevněný	m3	200,000	Sborník UOŽI 01 2025

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	
	PP		Čištění otevřených odvodňovacích zařízení strojně příkop zpevněný Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na odtěžení nánosů a nečistot, rozprostření výzisku na terén nebo naložení na dopravní prostředek. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dopravu a skládkovné.			
578	K	5914020020	Čištění otevřených odvodňovacích zařízení strojně příkop nezpevněný	m3	500,000	Sborník UOŽI 01 2025
	PP		Čištění otevřených odvodňovacích zařízení strojně příkop nezpevněný Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na odtěžení nánosů a nečistot, rozprostření výzisku na terén nebo naložení na dopravní prostředek. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dopravu a skládkovné.			
579	K	5914035470	Zřízení otevřených odvodňovacích zařízení trativodní výust' z lomového kamene	m	20,000	Sborník UOŽI 01 2025
	PP		Zřízení otevřených odvodňovacích zařízení trativodní výust' z lomového kamene Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na zřízení podkladní vrstvy a uložení zařízení podle vzorového listu a rozprostření výzisku na terén nebo naložení na dopravní prostředek. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na provedení výkopku, ruční dočištění a dodávku materiálu.			
580	K	5914055010	Zřízení krytých odvodňovacích zařízení potrubí trativodu	m	100,000	Sborník UOŽI 01 2025
	PP		Zřízení krytých odvodňovacích zařízení potrubí trativodu Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na zřízení podkladní vrstvy, uložení, obspání a zásyp zařízení podle vzorového listu a rozprostření výzisku na terén nebo naložení na dopravní prostředek. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na provedení výkopku, ruční dočištění a dodávku materiálu.			
581	K	5914110160	Oprava nástupiště z prefabrikátů úložného bloku U65	kus	50,000	Sborník UOŽI 01 2025
	PP		Oprava nástupiště z prefabrikátů úložného bloku U65 Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na manipulaci a naložení výzisku kameniva na dopravní prostředek. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.			
582	K	5914110170	Oprava nástupiště z prefabrikátů úložného bloku U95	kus	50,000	Sborník UOŽI 01 2025
	PP		Oprava nástupiště z prefabrikátů úložného bloku U95 Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na manipulaci a naložení výzisku kameniva na dopravní prostředek. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.			
583	K	5914120050	Demontáž nástupiště úrovňového Sudop K (KD,KS) 145	m	50,000	Sborník UOŽI 01 2025
	PP		Demontáž nástupiště úrovňového Sudop K (KD,KS) 145 Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na snesení dílů i zásypu a jejich uložení na plochu nebo naložení na dopravní prostředek a uložení na úložišti.			
584	K	5914120060	Demontáž nástupiště úrovňového Sudop K (KD,KS) 145Z	m	50,000	Sborník UOŽI 01 2025
	PP		Demontáž nástupiště úrovňového Sudop K (KD,KS) 145Z Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na snesení dílů i zásypu a jejich uložení na plochu nebo naložení na dopravní prostředek a uložení na úložišti.			
585	K	5914120070	Demontáž nástupiště úrovňového Sudop K (KD,KS) 150	m	50,000	Sborník UOŽI 01 2025
	PP		Demontáž nástupiště úrovňového Sudop K (KD,KS) 150 Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na snesení dílů i zásypu a jejich uložení na plochu nebo naložení na dopravní prostředek a uložení na úložišti.			
586	K	5914120080	Demontáž nástupiště úrovňového Sudop K 230	m	50,000	Sborník UOŽI 01 2025
	PP		Demontáž nástupiště úrovňového Sudop K 230 Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na snesení dílů i zásypu a jejich uložení na plochu nebo naložení na dopravní prostředek a uložení na úložišti.			
587	K	5914120090	Demontáž nástupiště úrovňového Sudop KD 230	m	50,000	Sborník UOŽI 01 2025
	PP		Demontáž nástupiště úrovňového Sudop KD 230 Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na snesení dílů i zásypu a jejich uložení na plochu nebo naložení na dopravní prostředek a uložení na úložišti.			
588	K	5914120100	Demontáž nástupiště úrovňového Sudop KS 230	m	50,000	Sborník UOŽI 01 2025
	PP		Demontáž nástupiště úrovňového Sudop KS 230 Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na snesení dílů i zásypu a jejich uložení na plochu nebo naložení na dopravní prostředek a uložení na úložišti.			
589	K	5914130020	Montáž nástupiště úrovňového hrana Tischer	m	50,000	Sborník UOŽI 01 2025
	PP		Montáž nástupiště úrovňového hrana Tischer Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na úpravu terénu, montáž a zásyp podle vzorového listu. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.			
590	K	5914130030	Montáž nástupiště úrovňového Tischer	m	50,000	Sborník UOŽI 01 2025

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	
	PP		Montáž nástupiště úrovněového Tischer Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na úpravu terénu, montáž a zásyp podle vzorového listu. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.			
591	K	5914130040	Montáž nástupiště úrovněového Tischer oboustranné	m	50,000	Sborník UOŽI 01 2025
	PP		Montáž nástupiště úrovněového Tischer oboustranné Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na úpravu terénu, montáž a zásyp podle vzorového listu. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.			
592	K	5914130050	Montáž nástupiště úrovněového Sudop K (KD,KS) 145	m	50,000	Sborník UOŽI 01 2025
	PP		Montáž nástupiště úrovněového Sudop K (KD,KS) 145 Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na úpravu terénu, montáž a zásyp podle vzorového listu. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.			
593	K	5914130060	Montáž nástupiště úrovněového Sudop K (KD,KS) 145Z	m	50,000	Sborník UOŽI 01 2025
	PP		Montáž nástupiště úrovněového Sudop K (KD,KS) 145Z Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na úpravu terénu, montáž a zásyp podle vzorového listu. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.			
594	K	5914130070	Montáž nástupiště úrovněového Sudop K (KD,KS) 150	m	50,000	Sborník UOŽI 01 2025
	PP		Montáž nástupiště úrovněového Sudop K (KD,KS) 150 Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na úpravu terénu, montáž a zásyp podle vzorového listu. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.			
595	K	5914130080	Montáž nástupiště úrovněového Sudop K 230	m	50,000	Sborník UOŽI 01 2025
	PP		Montáž nástupiště úrovněového Sudop K 230 Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na úpravu terénu, montáž a zásyp podle vzorového listu. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.			
596	K	5914130090	Montáž nástupiště úrovněového Sudop KD (KS) 230	m	50,000	Sborník UOŽI 01 2025
	PP		Montáž nástupiště úrovněového Sudop KD (KS) 230 Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na úpravu terénu, montáž a zásyp podle vzorového listu. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.			
597	K	5914130210	Montáž nástupiště mimoúrovňového Sudop K (KD,KS) 145	m	50,000	Sborník UOŽI 01 2025
	PP		Montáž nástupiště mimoúrovňového Sudop K (KD,KS) 145 Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na úpravu terénu, montáž a zásyp podle vzorového listu. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.			
598	K	5914130220	Montáž nástupiště mimoúrovňového Sudop K (KD,KS) 145Z	m	50,000	Sborník UOŽI 01 2025
	PP		Montáž nástupiště mimoúrovňového Sudop K (KD,KS) 145Z Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na úpravu terénu, montáž a zásyp podle vzorového listu. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.			
599	K	5914130230	Montáž nástupiště mimoúrovňového Sudop K (KD,KS) 150	m	50,000	Sborník UOŽI 01 2025
	PP		Montáž nástupiště mimoúrovňového Sudop K (KD,KS) 150 Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na úpravu terénu, montáž a zásyp podle vzorového listu. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.			
600	K	5914130240	Montáž nástupiště mimoúrovňového Sudop K 230	m	50,000	Sborník UOŽI 01 2025
	PP		Montáž nástupiště mimoúrovňového Sudop K 230 Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na úpravu terénu, montáž a zásyp podle vzorového listu. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.			
601	K	5914130250	Montáž nástupiště mimoúrovňového Sudop KD (KS) 230	m	50,000	Sborník UOŽI 01 2025
	PP		Montáž nástupiště mimoúrovňového Sudop KD (KS) 230 Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na úpravu terénu, montáž a zásyp podle vzorového listu. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.			
602	K	5914145030	Demontáž zarážedla betonového typu "Sudop"	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2025
	PP		Demontáž zarážedla betonového typu "Sudop" Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na vybourání, odstranění a naložení výzisku na dopravní prostředek.			
603	K	5915005010	Hloubení rýh nebo jam ručně na železničním spodku třídy těžitelnosti I skupiny 1	m3	200,000	Sborník UOŽI 01 2025
	PP		Hloubení rýh nebo jam ručně na železničním spodku třídy těžitelnosti I skupiny 1 Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na hloubení a uložení výzisku na terén nebo naložení na dopravní prostředek a uložení na úložišti.			
604	K	5915005020	Hloubení rýh nebo jam ručně na železničním spodku třídy těžitelnosti I skupiny 2	m3	200,000	Sborník UOŽI 01 2025

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	
	PP		Hloubení rýh nebo jam ručně na železničním spodku třídy těžitelnosti I skupiny 2 Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na hloubení a uložení výzisku na terén nebo naložení na dopravní prostředek a uložení na úložišti.			
605	K	5915005030	Hloubení rýh nebo jam ručně na železničním spodku třídy těžitelnosti I skupiny 3	m3	200,000	Sborník UOŽI 01 2025
	PP		Hloubení rýh nebo jam ručně na železničním spodku třídy těžitelnosti I skupiny 3 Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na hloubení a uložení výzisku na terén nebo naložení na dopravní prostředek a uložení na úložišti.			
606	K	5915005040	Hloubení rýh nebo jam ručně na železničním spodku třídy těžitelnosti II skupiny 4	m3	200,000	Sborník UOŽI 01 2025
	PP		Hloubení rýh nebo jam ručně na železničním spodku třídy těžitelnosti II skupiny 4 Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na hloubení a uložení výzisku na terén nebo naložení na dopravní prostředek a uložení na úložišti.			
607	K	5915010010	Těžení zeminy nebo horniny železničního spodku třídy těžitelnosti I skupiny 1	m3	200,000	Sborník UOŽI 01 2025
	PP		Těžení zeminy nebo horniny železničního spodku třídy těžitelnosti I skupiny 1 Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na těžení a uložení výzisku na terén nebo naložení na dopravní prostředek a uložení na úložišti.			
608	K	5915010020	Těžení zeminy nebo horniny železničního spodku třídy těžitelnosti I skupiny 2	m3	200,000	Sborník UOŽI 01 2025
	PP		Těžení zeminy nebo horniny železničního spodku třídy těžitelnosti I skupiny 2 Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na těžení a uložení výzisku na terén nebo naložení na dopravní prostředek a uložení na úložišti.			
609	K	5915010030	Těžení zeminy nebo horniny železničního spodku třídy těžitelnosti I skupiny 3	m3	200,000	Sborník UOŽI 01 2025
	PP		Těžení zeminy nebo horniny železničního spodku třídy těžitelnosti I skupiny 3 Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na těžení a uložení výzisku na terén nebo naložení na dopravní prostředek a uložení na úložišti.			
610	K	5915010040	Těžení zeminy nebo horniny železničního spodku třídy těžitelnosti II skupiny 4	m3	200,000	Sborník UOŽI 01 2025
	PP		Těžení zeminy nebo horniny železničního spodku třídy těžitelnosti II skupiny 4 Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na těžení a uložení výzisku na terén nebo naložení na dopravní prostředek a uložení na úložišti.			
611	K	5918001010	Ostatní práce při údržbě výkony prováděné pomocí mechanizace kolové rypadlo - dvoucestné	hod	200,000	Sborník UOŽI 01 2025
	PP		Ostatní práce při údržbě výkony prováděné pomocí mechanizace kolové rypadlo - dvoucestné Poznámka: 1. Cena je určena pro provedení prací, které nejsou součástí tohoto sborníku.			
612	M	5955101000	Kamenivo drcené štěrk frakce 31,5/63 (32/63) třídy BI	t	4 000,000	Sborník UOŽI 01 2025
	PP		Kamenivo drcené štěrk frakce 31,5/63 (32/63) třídy BI			
613	M	5955101020	Kamenivo drcené štěrkodrt' frakce 0/32	t	200,000	Sborník UOŽI 01 2025
	PP		Kamenivo drcené štěrkodrt' frakce 0/32			
614	M	5955101030	Kamenivo drcené drt' frakce 8/16	t	100,000	Sborník UOŽI 01 2025
	PP		Kamenivo drcené drt' frakce 8/16			
615	M	5955101045	Lomový kámen tříděný pro rovnaniny	t	10,000	Sborník UOŽI 01 2025
	PP		Lomový kámen tříděný pro rovnaniny			
616	M	5956101000	Pražec dřevěný příčný nevystrojený dub skupina 1 2600x260x160 mm	kus	100,000	Sborník UOŽI 01 2025
	PP		Pražec dřevěný příčný nevystrojený dub skupina 1 2600x260x160 mm			
617	M	5956116005	Pražce dřevěné výhybkové dub skupina 4 150x260	m3	10,000	Sborník UOŽI 01 2025
	PP		Pražce dřevěné výhybkové dub skupina 4 150x260			
618	M	5956122000	Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 4 2200x260x150	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2025
	PP		Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 4 2200x260x150			
619	M	5956122005	Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 4 2300x260x150	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2025
	PP		Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 4 2300x260x150			
620	M	5956122010	Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 4 2400x260x150	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2025
	PP		Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 4 2400x260x150			
621	M	5956122015	Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 4 2500x260x150	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2025
	PP		Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 4 2500x260x150			
622	M	5956122020	Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 4 2600x260x150	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2025
	PP		Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 4 2600x260x150			

[illegible]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	
PP			Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 4 5000x260x150			
647	M	5956122145	<i>Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 4 5100x260x150</i>	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2025
PP			Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 4 5100x260x150			
648	M	5956122150	<i>Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 4 5200x260x150</i>	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2025
PP			Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 4 5200x260x150			
649	M	5956122155	<i>Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 4 5300x260x150</i>	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2025
PP			Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 4 5300x260x150			
650	M	5956122160	<i>Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 4 5400x260x150</i>	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2025
PP			Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 4 5400x260x150			
651	M	5956122165	<i>Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 4 5500x260x150</i>	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2025
PP			Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 4 5500x260x150			
652	M	5956122170	<i>Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 4 5600x260x150</i>	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2025
PP			Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 4 5600x260x150			
653	M	5956122175	<i>Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 4 5700x260x150</i>	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2025
PP			Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 4 5700x260x150			
654	M	5956122180	<i>Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 4 5800x260x150</i>	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2025
PP			Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 4 5800x260x150			
655	M	5956122185	<i>Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 4 5900x260x150</i>	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2025
PP			Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 4 5900x260x150			
656	M	5956122190	<i>Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 4 6000x260x150</i>	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2025
PP			Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 4 6000x260x150			
657	M	5956131000	<i>Vystrojení pražce dřevěného kolíčky do dřevěných pražců</i>	kus	2,000	Sborník UOŽI 01 2025
PP			Vystrojení pražce dřevěného kolíčky do dřevěných pražců			
658	M	5956131005	<i>Vystrojení pražce dřevěného protištěpná destička pro pražec (105x210)</i>	kus	2,000	Sborník UOŽI 01 2025
PP			Vystrojení pražce dřevěného protištěpná destička pro pražec (105x210)			
659	M	5956134000	<i>Pražec ocelový tv. Y příčný nevystrojené (úklon 1:40) základní 49 rozevření 600 Y pražce jsou nabízeny pouze včetně vystrojení.</i>	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2025
PP			Pražec ocelový tv. Y příčný nevystrojené (úklon 1:40) základní 49 rozevření 600 Y pražce jsou nabízeny pouze včetně vystrojení.			
660	M	5956134002	<i>Pražec ocelový tv. Y příčný nevystrojené (úklon 1:40) základní 49 rozevření 650 Y pražce jsou nabízeny pouze včetně vystrojení.</i>	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2025
PP			Pražec ocelový tv. Y příčný nevystrojené (úklon 1:40) základní 49 rozevření 650 Y pražce jsou nabízeny pouze včetně vystrojení.			
661	M	5956134005	<i>Pražec ocelový tv. Y příčný nevystrojené (úklon 1:40) přechodové 49 rozevření 600 Y pražce jsou nabízeny pouze včetně vystrojení.</i>	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2025
PP			Pražec ocelový tv. Y příčný nevystrojené (úklon 1:40) přechodové 49 rozevření 600 Y pražce jsou nabízeny pouze včetně vystrojení.			
662	M	5956134007	<i>Pražec ocelový tv. Y příčný nevystrojené (úklon 1:40) přechodové 49 rozevření 650 Y pražce jsou nabízeny pouze včetně vystrojení.</i>	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2025
PP			Pražec ocelový tv. Y příčný nevystrojené (úklon 1:40) přechodové 49 rozevření 650 Y pražce jsou nabízeny pouze včetně vystrojení.			
663	M	5956134010	<i>Pražec ocelový tv. Y příčný nevystrojené (úklon 1:40) základní 49 pozink rozevření 600 s antikorozní povrchovou úpravou / Y pražce jsou nabízeny pouze včetně vystrojení.</i>	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2025
PP			Pražec ocelový tv. Y příčný nevystrojené (úklon 1:40) základní 49 pozink rozevření 600 s antikorozní povrchovou úpravou / Y pražce jsou nabízeny pouze včetně vystrojení.			
664	M	5956134012	<i>Pražec ocelový tv. Y příčný nevystrojené (úklon 1:40) základní 49 pozink rozevření 650 s antikorozní povrchovou úpravou / Y pražce jsou nabízeny pouze včetně vystrojení.</i>	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2025
PP			Pražec ocelový tv. Y příčný nevystrojené (úklon 1:40) základní 49 pozink rozevření 650 s antikorozní povrchovou úpravou / Y pražce jsou nabízeny pouze včetně vystrojení.			
665	M	5956134015	<i>Pražec ocelový tv. Y příčný vystrojené (úklon 1:40) základní 49 rozevření 600</i>	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2025

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	
PP			Pražec ocelový tv. Y příčný vystrojené (úklon 1:40) základní 49 rozevření 600			
666	M	5956134017	Pražec ocelový tv. Y příčný vystrojené (úklon 1:40) základní 49 rozevření 650	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2025
PP			Pražec ocelový tv. Y příčný vystrojené (úklon 1:40) základní 49 rozevření 650			
667	M	5956134020	Pražec ocelový tv. Y příčný vystrojené (úklon 1:40) přechodové 49 rozevření 600	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2025
PP			Pražec ocelový tv. Y příčný vystrojené (úklon 1:40) přechodové 49 rozevření 600			
668	M	5956134022	Pražec ocelový tv. Y příčný vystrojené (úklon 1:40) přechodové 49 rozevření 650	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2025
PP			Pražec ocelový tv. Y příčný vystrojené (úklon 1:40) přechodové 49 rozevření 650			
669	M	5956134025	Pražec ocelový tv. Y příčný vystrojené (úklon 1:40) základní 49 pozink rozevření 600 s antikorozi povrchovou úpravou	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2025
PP			Pražec ocelový tv. Y příčný vystrojené (úklon 1:40) základní 49 pozink rozevření 600 s antikorozi povrchovou úpravou			
670	M	5956134027	Pražec ocelový tv. Y příčný vystrojené (úklon 1:40) základní 49 pozink rozevření 650 s antikorozi povrchovou úpravou	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2025
PP			Pražec ocelový tv. Y příčný vystrojené (úklon 1:40) základní 49 pozink rozevření 650 s antikorozi povrchovou úpravou			
671	M	5956140020	Pražec betonový příčný nevystrojený pro podkladnicové upevnění KS(K), dl. 2,4 m, s úklonem úložné plochy 1:20	kus	2,000	Sborník UOŽI 01 2025
PP			Pražec betonový příčný nevystrojený pro podkladnicové upevnění KS(K), dl. 2,4 m, s úklonem úložné plochy 1:20			
672	M	5956140025	Pražec betonový příčný vystrojený včetně kompletů pro pružné bezpodkladnicové upevnění, dl. 2,6 m, upevnění W14, pro kolejnici 60E2 v úklonu 1:40	kus	2,000	Sborník UOŽI 01 2025
PP			Pražec betonový příčný vystrojený včetně kompletů pro pružné bezpodkladnicové upevnění, dl. 2,6 m, upevnění W14, pro kolejnici 60E2 v úklonu 1:40			
673	M	5956140030	Pražec betonový příčný vystrojený včetně kompletů pro pružné bezpodkladnicové upevnění, dl. 2,6 m, upevnění W14, pro kolejnici 49E1 v úklonu 1:40	kus	2,000	Sborník UOŽI 01 2025
PP			Pražec betonový příčný vystrojený včetně kompletů pro pružné bezpodkladnicové upevnění, dl. 2,6 m, upevnění W14, pro kolejnici 49E1 v úklonu 1:40			
674	M	5956140040	Pražec betonový příčný vystrojený včetně kompletů pro pružné bezpodkladnicové upevnění, dl. 2,4 m, upevnění W14, hmotnost < 260 kg, pro kolejnici 49E1 v úklonu 1:40	kus	2,000	Sborník UOŽI 01 2025
PP			Pražec betonový příčný vystrojený včetně kompletů pro pružné bezpodkladnicové upevnění, dl. 2,4 m, upevnění W14, hmotnost < 260 kg, pro kolejnici 49E1 v úklonu 1:40			
675	M	5956173000	Pražec žlabový bez příruby (zl) výhybky jednoduché 1. závěr 3490 mm dl.	kus	10,000	Sborník UOŽI 01 2025
PP			Pražec žlabový bez příruby (zl) výhybky jednoduché 1. závěr 3490 mm dl.			
676	M	5956173005	Pražec žlabový bez příruby (zl) výhybky jednoduché 2. nebo 3. závěr 2600 mm dl.	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2025
PP			Pražec žlabový bez příruby (zl) výhybky jednoduché 2. nebo 3. závěr 2600 mm dl.			
677	M	5956176000	Pražec žlabový přírubový (zlp) výhybky jednoduché 1. závěr 3000 mm dl.	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2025
PP			Pražec žlabový přírubový (zlp) výhybky jednoduché 1. závěr 3000 mm dl.			
678	M	5956176005	Pražec žlabový přírubový (zlp) výhybky jednoduché 2. nebo 3. závěr 3000 mm dl.	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2025
PP			Pražec žlabový přírubový (zlp) výhybky jednoduché 2. nebo 3. závěr 3000 mm dl.			
679	M	5956213035	Pražec betonový příčný vystrojený užitý SB5	kus	2,000	Sborník UOŽI 01 2025
PP			Pražec betonový příčný vystrojený užitý SB5			
680	M	5956213040	Pražec betonový příčný vystrojený užitý SB6	kus	2,000	Sborník UOŽI 01 2025
PP			Pražec betonový příčný vystrojený užitý SB6			
681	M	5956213065	Pražec betonový příčný vystrojený užitý SB 8 P	kus	2,000	Sborník UOŽI 01 2025
PP			Pražec betonový příčný vystrojený užitý SB 8 P			
682	M	5957110000	Kolejnice tv. 60 E2, třídy R260	m	100,000	Sborník UOŽI 01 2025
PP			Kolejnice tv. 60 E2, třídy R260			
683	M	5957110005	Kolejnice tv. 60 E2, třídy R320Cr	m	100,000	Sborník UOŽI 01 2025

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	
	PP		Kolejnice tv. 60 E2, třídy R320Cr			
684	M	5957110010	Kolejnice tv. 60 E2, třídy R350HT	m	100,000	Sborník UOŽI 01 2025
	PP		Kolejnice tv. 60 E2, třídy R350HT			
685	M	5957110020	Kolejnice tv. R 65, třídy R260	m	100,000	Sborník UOŽI 01 2025
	PP		Kolejnice tv. R 65, třídy R260			
686	M	5957110030	Kolejnice tv. 49 E 1, třídy R260	m	100,000	Sborník UOŽI 01 2025
	PP		Kolejnice tv. 49 E 1, třídy R260			
687	M	5957110040	Kolejnice tv. 49 E 1, třídy R350HT	m	100,000	Sborník UOŽI 01 2025
	PP		Kolejnice tv. 49 E 1, třídy R350HT			
688	M	5957116030	Lepený izolovaný styk tv. UIC60 (60E2) délky 4,00 m	kus	10,000	Sborník UOŽI 01 2025
	PP		Lepený izolovaný styk tv. UIC60 (60E2) délky 4,00 m			
689	M	5957116055	Lepený izolovaný styk tv. UIC60 (60E2) délky 4,50 m	kus	10,000	Sborník UOŽI 01 2025
	PP		Lepený izolovaný styk tv. UIC60 (60E2) délky 4,50 m			
690	M	5957116080	Lepený izolovaný styk tv. UIC60 (60E2) délky 5,00 m	kus	10,000	Sborník UOŽI 01 2025
	PP		Lepený izolovaný styk tv. UIC60 (60E2) délky 5,00 m			
691	M	5957119000	Lepený izolovaný styk tv. UIC60 (60E2) s tepelně zpracovanou hlavou délky 3,40 m	kus	10,000	Sborník UOŽI 01 2025
	PP		Lepený izolovaný styk tv. UIC60 (60E2) s tepelně zpracovanou hlavou délky 3,40 m			
692	M	5957119005	Lepený izolovaný styk tv. UIC60 (60E2) s tepelně zpracovanou hlavou délky 3,50 m	kus	10,000	Sborník UOŽI 01 2025
	PP		Lepený izolovaný styk tv. UIC60 (60E2) s tepelně zpracovanou hlavou délky 3,50 m			
693	M	5957119010	Lepený izolovaný styk tv. UIC60 (60E2) s tepelně zpracovanou hlavou délky 3,60 m	kus	10,000	Sborník UOŽI 01 2025
	PP		Lepený izolovaný styk tv. UIC60 (60E2) s tepelně zpracovanou hlavou délky 3,60 m			
694	M	5957119015	Lepený izolovaný styk tv. UIC60 (60E2) s tepelně zpracovanou hlavou délky 3,70 m	kus	10,000	Sborník UOŽI 01 2025
	PP		Lepený izolovaný styk tv. UIC60 (60E2) s tepelně zpracovanou hlavou délky 3,70 m			
695	M	5957119020	Lepený izolovaný styk tv. UIC60 (60E2) s tepelně zpracovanou hlavou délky 3,80 m	kus	10,000	Sborník UOŽI 01 2025
	PP		Lepený izolovaný styk tv. UIC60 (60E2) s tepelně zpracovanou hlavou délky 3,80 m			
696	M	5957119030	Lepený izolovaný styk tv. UIC60 (60E2) s tepelně zpracovanou hlavou délky 4,00 m	kus	10,000	Sborník UOŽI 01 2025
	PP		Lepený izolovaný styk tv. UIC60 (60E2) s tepelně zpracovanou hlavou délky 4,00 m			
697	M	5957119055	Lepený izolovaný styk tv. UIC60 (60E2) s tepelně zpracovanou hlavou délky 4,50 m	kus	10,000	Sborník UOŽI 01 2025
	PP		Lepený izolovaný styk tv. UIC60 (60E2) s tepelně zpracovanou hlavou délky 4,50 m			
698	M	5957119080	Lepený izolovaný styk tv. UIC60 (60E2) s tepelně zpracovanou hlavou délky 5,00 m	kus	10,000	Sborník UOŽI 01 2025
	PP		Lepený izolovaný styk tv. UIC60 (60E2) s tepelně zpracovanou hlavou délky 5,00 m			
699	M	5957122000	Lepený izolovaný styk tv. UIC60 (60E2) z kolejnic vyšší jakosti délky 3,40 m	kus	10,000	Sborník UOŽI 01 2025
	PP		Lepený izolovaný styk tv. UIC60 (60E2) z kolejnic vyšší jakosti délky 3,40 m			
700	M	5957122005	Lepený izolovaný styk tv. UIC60 (60E2) z kolejnic vyšší jakosti délky 3,50 m	kus	10,000	Sborník UOŽI 01 2025
	PP		Lepený izolovaný styk tv. UIC60 (60E2) z kolejnic vyšší jakosti délky 3,50 m			
701	M	5957122010	Lepený izolovaný styk tv. UIC60 (60E2) z kolejnic vyšší jakosti délky 3,60 m	kus	10,000	Sborník UOŽI 01 2025
	PP		Lepený izolovaný styk tv. UIC60 (60E2) z kolejnic vyšší jakosti délky 3,60 m			
702	M	5957122015	Lepený izolovaný styk tv. UIC60 (60E2) z kolejnic vyšší jakosti délky 3,70 m	kus	10,000	Sborník UOŽI 01 2025
	PP		Lepený izolovaný styk tv. UIC60 (60E2) z kolejnic vyšší jakosti délky 3,70 m			
703	M	5957122020	Lepený izolovaný styk tv. UIC60 (60E2) z kolejnic vyšší jakosti délky 3,80 m	kus	10,000	Sborník UOŽI 01 2025
	PP		Lepený izolovaný styk tv. UIC60 (60E2) z kolejnic vyšší jakosti délky 3,80 m			
704	M	5957122030	Lepený izolovaný styk tv. UIC60 (60E2) z kolejnic vyšší jakosti délky 4,00 m	kus	10,000	Sborník UOŽI 01 2025
	PP		Lepený izolovaný styk tv. UIC60 (60E2) z kolejnic vyšší jakosti délky 4,00 m			
705	M	5957122055	Lepený izolovaný styk tv. UIC60 (60E2) z kolejnic vyšší jakosti délky 4,50 m	kus	10,000	Sborník UOŽI 01 2025

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	
		PP	Lepený izolovaný styk tv. UIC60 (60E2) z kolejnic vyšší jakosti délky 4,50 m			
706	M	5957122080	Lepený izolovaný styk tv. UIC60 (60E2) z kolejnic vyšší jakosti délky 5,00 m	kus	10,000	Sborník UOŽI 01 2025
		PP	Lepený izolovaný styk tv. UIC60 (60E2) z kolejnic vyšší jakosti délky 5,00 m			
707	M	5957125000	Lepený izolovaný styk tv. R65 délky 3,40 m	kus	10,000	Sborník UOŽI 01 2025
		PP	Lepený izolovaný styk tv. R65 délky 3,40 m			
708	M	5957125005	Lepený izolovaný styk tv. R65 délky 3,50 m	kus	10,000	Sborník UOŽI 01 2025
		PP	Lepený izolovaný styk tv. R65 délky 3,50 m			
709	M	5957125010	Lepený izolovaný styk tv. R65 délky 3,60 m	kus	10,000	Sborník UOŽI 01 2025
		PP	Lepený izolovaný styk tv. R65 délky 3,60 m			
710	M	5957125015	Lepený izolovaný styk tv. R65 délky 3,70 m	kus	10,000	Sborník UOŽI 01 2025
		PP	Lepený izolovaný styk tv. R65 délky 3,70 m			
711	M	5957125020	Lepený izolovaný styk tv. R65 délky 3,80 m	kus	10,000	Sborník UOŽI 01 2025
		PP	Lepený izolovaný styk tv. R65 délky 3,80 m			
712	M	5957125030	Lepený izolovaný styk tv. R65 délky 4,00 m	kus	10,000	Sborník UOŽI 01 2025
		PP	Lepený izolovaný styk tv. R65 délky 4,00 m			
713	M	5957125055	Lepený izolovaný styk tv. R65 délky 4,50 m	kus	10,000	Sborník UOŽI 01 2025
		PP	Lepený izolovaný styk tv. R65 délky 4,50 m			
714	M	5957125080	Lepený izolovaný styk tv. R65 délky 5,00 m	kus	10,000	Sborník UOŽI 01 2025
		PP	Lepený izolovaný styk tv. R65 délky 5,00 m			
715	M	5957128000	Lepený izolovaný styk tv. R65 s tepelně zpracovanou hlavou délky 3,40 m	kus	10,000	Sborník UOŽI 01 2025
		PP	Lepený izolovaný styk tv. R65 s tepelně zpracovanou hlavou délky 3,40 m			
716	M	5957128005	Lepený izolovaný styk tv. R65 s tepelně zpracovanou hlavou délky 3,50 m	kus	10,000	Sborník UOŽI 01 2025
		PP	Lepený izolovaný styk tv. R65 s tepelně zpracovanou hlavou délky 3,50 m			
717	M	5957128010	Lepený izolovaný styk tv. R65 s tepelně zpracovanou hlavou délky 3,60 m	kus	10,000	Sborník UOŽI 01 2025
		PP	Lepený izolovaný styk tv. R65 s tepelně zpracovanou hlavou délky 3,60 m			
718	M	5957128015	Lepený izolovaný styk tv. R65 s tepelně zpracovanou hlavou délky 3,70 m	kus	10,000	Sborník UOŽI 01 2025
		PP	Lepený izolovaný styk tv. R65 s tepelně zpracovanou hlavou délky 3,70 m			
719	M	5957128020	Lepený izolovaný styk tv. R65 s tepelně zpracovanou hlavou délky 3,80 m	kus	10,000	Sborník UOŽI 01 2025
		PP	Lepený izolovaný styk tv. R65 s tepelně zpracovanou hlavou délky 3,80 m			
720	M	5957128030	Lepený izolovaný styk tv. R65 s tepelně zpracovanou hlavou délky 4,00 m	kus	10,000	Sborník UOŽI 01 2025
		PP	Lepený izolovaný styk tv. R65 s tepelně zpracovanou hlavou délky 4,00 m			
721	M	5957128055	Lepený izolovaný styk tv. R65 s tepelně zpracovanou hlavou délky 4,50 m	kus	10,000	Sborník UOŽI 01 2025
		PP	Lepený izolovaný styk tv. R65 s tepelně zpracovanou hlavou délky 4,50 m			
722	M	5957128080	Lepený izolovaný styk tv. R65 s tepelně zpracovanou hlavou délky 5,00 m	kus	10,000	Sborník UOŽI 01 2025
		PP	Lepený izolovaný styk tv. R65 s tepelně zpracovanou hlavou délky 5,00 m			
723	M	5957131000	Lepený izolovaný styk tv. S49 (49E1) délky 3,40 m	kus	10,000	Sborník UOŽI 01 2025
		PP	Lepený izolovaný styk tv. S49 (49E1) délky 3,40 m			
724	M	5957131005	Lepený izolovaný styk tv. S49 (49E1) délky 3,50 m	kus	10,000	Sborník UOŽI 01 2025
		PP	Lepený izolovaný styk tv. S49 (49E1) délky 3,50 m			
725	M	5957131010	Lepený izolovaný styk tv. S49 (49E1) délky 3,60 m	kus	10,000	Sborník UOŽI 01 2025
		PP	Lepený izolovaný styk tv. S49 (49E1) délky 3,60 m			
726	M	5957131015	Lepený izolovaný styk tv. S49 (49E1) délky 3,70 m	kus	10,000	Sborník UOŽI 01 2025
		PP	Lepený izolovaný styk tv. S49 (49E1) délky 3,70 m			
727	M	5957131020	Lepený izolovaný styk tv. S49 (49E1) délky 3,80 m	kus	10,000	Sborník UOŽI 01 2025
		PP	Lepený izolovaný styk tv. S49 (49E1) délky 3,80 m			
728	M	5957131030	Lepený izolovaný styk tv. S49 (49E1) délky 4,00 m	kus	10,000	Sborník UOŽI 01 2025
		PP	Lepený izolovaný styk tv. S49 (49E1) délky 4,00 m			
729	M	5957131055	Lepený izolovaný styk tv. S49 (49E1) délky 4,50 m	kus	10,000	Sborník UOŽI 01 2025

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	
PP Lepený izolovaný styk tv. S49 (49E1) délky 4,50 m						
730	M	5957131080	Lepený izolovaný styk tv. S49 (49E1) délky 5,00 m	kus	10,000	Sborník UOŽI 01 2025
PP Lepený izolovaný styk tv. S49 (49E1) délky 5,00 m						
731	M	5957134000	Lepený izolovaný styk tv. S49 (49E1) s tepelně zpracovanou hlavou délky 3,40 m	kus	10,000	Sborník UOŽI 01 2025
PP Lepený izolovaný styk tv. S49 (49E1) s tepelně zpracovanou hlavou délky 3,40 m						
732	M	5957134005	Lepený izolovaný styk tv. S49 (49E1) s tepelně zpracovanou hlavou délky 3,50 m	kus	10,000	Sborník UOŽI 01 2025
PP Lepený izolovaný styk tv. S49 (49E1) s tepelně zpracovanou hlavou délky 3,50 m						
733	M	5957134010	Lepený izolovaný styk tv. S49 (49E1) s tepelně zpracovanou hlavou délky 3,60 m	kus	10,000	Sborník UOŽI 01 2025
PP Lepený izolovaný styk tv. S49 (49E1) s tepelně zpracovanou hlavou délky 3,60 m						
734	M	5957134015	Lepený izolovaný styk tv. S49 (49E1) s tepelně zpracovanou hlavou délky 3,70 m	kus	10,000	Sborník UOŽI 01 2025
PP Lepený izolovaný styk tv. S49 (49E1) s tepelně zpracovanou hlavou délky 3,70 m						
735	M	5957134020	Lepený izolovaný styk tv. S49 (49E1) s tepelně zpracovanou hlavou délky 3,80 m	kus	10,000	Sborník UOŽI 01 2025
PP Lepený izolovaný styk tv. S49 (49E1) s tepelně zpracovanou hlavou délky 3,80 m						
736	M	5957134030	Lepený izolovaný styk tv. S49 (49E1) s tepelně zpracovanou hlavou délky 4,00 m	kus	10,000	Sborník UOŽI 01 2025
PP Lepený izolovaný styk tv. S49 (49E1) s tepelně zpracovanou hlavou délky 4,00 m						
737	M	5957134055	Lepený izolovaný styk tv. S49 (49E1) s tepelně zpracovanou hlavou délky 4,50 m	kus	10,000	Sborník UOŽI 01 2025
PP Lepený izolovaný styk tv. S49 (49E1) s tepelně zpracovanou hlavou délky 4,50 m						
738	M	5957134080	Lepený izolovaný styk tv. S49 (49E1) s tepelně zpracovanou hlavou délky 5,00 m	kus	10,000	Sborník UOŽI 01 2025
PP Lepený izolovaný styk tv. S49 (49E1) s tepelně zpracovanou hlavou délky 5,00 m						
739	M	5957137000	Lepený izolovaný styk tv. S49 z kolejnic vyšší jakosti délky 3,40 m	kus	10,000	Sborník UOŽI 01 2025
PP Lepený izolovaný styk tv. S49 z kolejnic vyšší jakosti délky 3,40 m						
740	M	5957137005	Lepený izolovaný styk tv. S49 z kolejnic vyšší jakosti délky 3,50 m	kus	10,000	Sborník UOŽI 01 2025
PP Lepený izolovaný styk tv. S49 z kolejnic vyšší jakosti délky 3,50 m						
741	M	5957137010	Lepený izolovaný styk tv. S49 z kolejnic vyšší jakosti délky 3,60 m	kus	10,000	Sborník UOŽI 01 2025
PP Lepený izolovaný styk tv. S49 z kolejnic vyšší jakosti délky 3,60 m						
742	M	5957137015	Lepený izolovaný styk tv. S49 z kolejnic vyšší jakosti délky 3,70 m	kus	10,000	Sborník UOŽI 01 2025
PP Lepený izolovaný styk tv. S49 z kolejnic vyšší jakosti délky 3,70 m						
743	M	5957137020	Lepený izolovaný styk tv. S49 z kolejnic vyšší jakosti délky 3,80 m	kus	10,000	Sborník UOŽI 01 2025
PP Lepený izolovaný styk tv. S49 z kolejnic vyšší jakosti délky 3,80 m						
744	M	5957137030	Lepený izolovaný styk tv. S49 z kolejnic vyšší jakosti délky 4,00 m	kus	10,000	Sborník UOŽI 01 2025
PP Lepený izolovaný styk tv. S49 z kolejnic vyšší jakosti délky 4,00 m						
745	M	5957137055	Lepený izolovaný styk tv. S49 z kolejnic vyšší jakosti délky 4,50 m	kus	10,000	Sborník UOŽI 01 2025
PP Lepený izolovaný styk tv. S49 z kolejnic vyšší jakosti délky 4,50 m						
746	M	5957137080	Lepený izolovaný styk tv. S49 z kolejnic vyšší jakosti délky 5,00 m	kus	10,000	Sborník UOŽI 01 2025
PP Lepený izolovaný styk tv. S49 z kolejnic vyšší jakosti délky 5,00 m						
747	M	5957140000	Souprava pro opravu LISU tv. UIC 60 - FT	kus	10,000	Sborník UOŽI 01 2025
PP Souprava pro opravu LISU tv. UIC 60 - FT						
748	M	5957140005	Souprava pro opravu LISU tv. R 65 - FT	kus	10,000	Sborník UOŽI 01 2025
PP Souprava pro opravu LISU tv. R 65 - FT						
749	M	5957140010	Souprava pro opravu LISU tv. S 49 - FT	kus	10,000	Sborník UOŽI 01 2025
PP Souprava pro opravu LISU tv. S 49 - FT						
750	M	5957140015	Souprava pro opravu LISU tv. UIC 60 - ESD 6 otvorů	kus	10,000	Sborník UOŽI 01 2025
PP Souprava pro opravu LISU tv. UIC 60 - ESD 6 otvorů						
751	M	5957140020	Souprava pro opravu LISU tv. R 65 - ESD 6 otvorů	kus	10,000	Sborník UOŽI 01 2025
PP Souprava pro opravu LISU tv. R 65 - ESD 6 otvorů						
752	M	5957140025	Souprava pro opravu LISU tv. S 49 - ESD 6 otvorů	kus	10,000	Sborník UOŽI 01 2025

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	
PP			Souprava pro opravu LISU tv. S 49 - ESD 6 otvorů			
753	M	5957140030	Souprava pro opravu LISU tv. R65 - ESD 4 otvory	kus	10,000	Sborník UOŽI 01 2025
PP			Souprava pro opravu LISU tv. R65 - ESD 4 otvory			
754	M	5957140035	Souprava pro opravu LISU tv. S 49 -ESD 4 otvory	kus	10,000	Sborník UOŽI 01 2025
PP			Souprava pro opravu LISU tv. S 49 -ESD 4 otvory			
755	M	5957201000	Kolejnice užitě tv. UIC60	m	20,000	Sborník UOŽI 01 2025
PP			Kolejnice užitě tv. UIC60			
756	M	5957201005	Kolejnice užitě tv. R65	m	20,000	Sborník UOŽI 01 2025
PP			Kolejnice užitě tv. R65			
757	M	5957201010	Kolejnice užitě tv. S49	m	20,000	Sborník UOŽI 01 2025
PP			Kolejnice užitě tv. S49			
758	M	5958116000	Matice šestihřanné M24	kus	20,000	Sborník UOŽI 01 2025
PP			Matice šestihřanné M24			
759	M	5958125000	Komplety s antikorozi úpravou Skl 14 (svěrka Skl14, vrtule R1, podložka Uls7)	kus	20,000	Sborník UOŽI 01 2025
PP			Komplety s antikorozi úpravou Skl 14 (svěrka Skl14, vrtule R1, podložka Uls7)			
760	M	5958125005	Komplety s antikorozi úpravou Skl 24 (svěrka Skl24, šroub RS0, matice M22, podložka Uls6)	kus	20,000	Sborník UOŽI 01 2025
PP			Komplety s antikorozi úpravou Skl 24 (svěrka Skl24, šroub RS0, matice M22, podložka Uls6)			
761	M	5958125010	Komplety s antikorozi úpravou ŽS 4 (svěrka ŽS4, šroub RS 1, matice M24, dvojité pružný kroužek Fe6)	kus	20,000	Sborník UOŽI 01 2025
PP			Komplety s antikorozi úpravou ŽS 4 (svěrka ŽS4, šroub RS 1, matice M24, dvojité pružný kroužek Fe6)			
762	M	5958128000	Komplety Skl 14 (svěrka Skl 14, vrtule R1, podložka Uls7)	kus	200,000	Sborník UOŽI 01 2025
PP			Komplety Skl 14 (svěrka Skl 14, vrtule R1, podložka Uls7)			
763	M	5958128005	Komplety Skl 24 (šroub RS 0, matice M 22, podložka Uls 6)	kus	200,000	Sborník UOŽI 01 2025
PP			Komplety Skl 24 (šroub RS 0, matice M 22, podložka Uls 6)			
764	M	5958128010	Komplety ŽS 4 (šroub RS 1, matice M 24, dvojité pružný kroužek Fe6, svěrka ŽS4)	kus	200,000	Sborník UOŽI 01 2025
PP			Komplety ŽS 4 (šroub RS 1, matice M 24, dvojité pružný kroužek Fe6, svěrka ŽS4)			
765	M	5958131020	Součásti upevňovací s antikorozi úpravou svěrka ŽS 4	kus	200,000	Sborník UOŽI 01 2025
PP			Součásti upevňovací s antikorozi úpravou svěrka ŽS 4			
766	M	5958131070	Součásti upevňovací s antikorozi úpravou kroužek pružný dvojité Fe 6	kus	200,000	Sborník UOŽI 01 2025
PP			Součásti upevňovací s antikorozi úpravou kroužek pružný dvojité Fe 6			
767	M	5958134025	Součásti upevňovací svěrka ŽS 4	kus	200,000	Sborník UOŽI 01 2025
PP			Součásti upevňovací svěrka ŽS 4			
768	M	5958134035	Součásti upevňovací svěrka VT2	kus	20,000	Sborník UOŽI 01 2025
PP			Součásti upevňovací svěrka VT2			
769	M	5958134040	Součásti upevňovací kroužek pružný dvojité Fe 6	kus	200,000	Sborník UOŽI 01 2025
PP			Součásti upevňovací kroužek pružný dvojité Fe 6			
770	M	5958134041	Součásti upevňovací šroub svěrkový T5 (M24x75)	kus	200,000	Sborník UOŽI 01 2025
PP			Součásti upevňovací šroub svěrkový T5 (M24x75)			
771	M	5958134042	Součásti upevňovací šroub svěrkový T10 (M24x80)	kus	200,000	Sborník UOŽI 01 2025
PP			Součásti upevňovací šroub svěrkový T10 (M24x80)			
772	M	5958134044	Součásti upevňovací šroub svěrkový RS 1 (M24x80)	kus	200,000	Sborník UOŽI 01 2025
PP			Součásti upevňovací šroub svěrkový RS 1 (M24x80)			
773	M	5958134075	Součásti upevňovací vrtule R1(145)	kus	200,000	Sborník UOŽI 01 2025
PP			Součásti upevňovací vrtule R1(145)			
774	M	5958134080	Součásti upevňovací vrtule R2 (160)	kus	200,000	Sborník UOŽI 01 2025
PP			Součásti upevňovací vrtule R2 (160)			
775	M	5958134115	Součásti upevňovací matice M24	kus	200,000	Sborník UOŽI 01 2025
PP			Součásti upevňovací matice M24			
776	M	5958134140	Součásti upevňovací vložka M k upevnění šroubu T	kus	200,000	Sborník UOŽI 01 2025
PP			Součásti upevňovací vložka M k upevnění šroubu T			
777	M	5958140000	Podkladnice žebrová tv. S4 klínová	kus	200,000	Sborník UOŽI 01 2025
PP			Podkladnice žebrová tv. S4 klínová			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	
778	M	5958140005	Podkladnice žebrová tv. S4pl	kus	200,000	Sborník UOŽI 01 2025
	PP		Podkladnice žebrová tv. S4pl			
779	M	5958140007	Podkladnice žebrová tv. S4d klínová	kus	2,000	Sborník UOŽI 01 2025
	PP		Podkladnice žebrová tv. S4d klínová			
780	M	5958140015	Podkladnice žebrová tv. R4 klínová	kus	200,000	Sborník UOŽI 01 2025
	PP		Podkladnice žebrová tv. R4 klínová			
781	M	5958140020	Podkladnice žebrová tv. U60 (R4pl)	kus	200,000	Sborník UOŽI 01 2025
	PP		Podkladnice žebrová tv. U60 (R4pl)			
782	M	5958140025	Podkladnice žebrová tv. R4 dvojité	kus	2,000	Sborník UOŽI 01 2025
	PP		Podkladnice žebrová tv. R4 dvojité			
783	M	5958158005	Podložka pryžová pod patu kolejnice S49 183/126/6	kus	200,000	Sborník UOŽI 01 2025
	PP		Podložka pryžová pod patu kolejnice S49 183/126/6			
784	M	5958158020	Podložka pryžová pod patu kolejnice R65 183/151/6	kus	200,000	Sborník UOŽI 01 2025
	PP		Podložka pryžová pod patu kolejnice R65 183/151/6			
785	M	5958158030	Podložka pryžová pod patu kolejnice WU 7 174x152x7	kus	2,000	Sborník UOŽI 01 2025
	PP		Podložka pryžová pod patu kolejnice WU 7 174x152x7			
786	M	5958158060	Podložka polyetylenová pod podkladnici 330/170/2 (tv. T5)	kus	2,000	Sborník UOŽI 01 2025
	PP		Podložka polyetylenová pod podkladnici 330/170/2 (tv. T5)			
787	M	5958158070	Podložka polyetylenová pod podkladnici 380/160/2 (S4, R4)	kus	2,000	Sborník UOŽI 01 2025
	PP		Podložka polyetylenová pod podkladnici 380/160/2 (S4, R4)			
788	M	5958164000	Podložka pro úpravu rozchodu koleje klínová TN 774	kus	2,000	Sborník UOŽI 01 2025
	PP		Podložka pro úpravu rozchodu koleje klínová TN 774			
789	M	5958173000	Polyetylenové pásy v kotoučích	m2	2,000	Sborník UOŽI 01 2025
	PP		Polyetylenové pásy v kotoučích			
790	M	5958179010	Hmoždinka excentrická plnoprofilová regenerační vložka	kus	2,000	Sborník UOŽI 01 2025
	PP		Hmoždinka excentrická plnoprofilová regenerační vložka			
791	M	5960101000	Pražcové kotvy TDHB pro pražec betonový B 91S/1, B 91S/2, B 91P	kus	20,000	Sborník UOŽI 01 2025
	PP		Pražcové kotvy TDHB pro pražec betonový B 91S/1, B 91S/2, B 91P			
792	M	5960101005	Pražcové kotvy TDHB pro pražec betonový SB 8, SB 8P	kus	20,000	Sborník UOŽI 01 2025
	PP		Pražcové kotvy TDHB pro pražec betonový SB 8, SB 8P			
793	M	5960101010	Pražcové kotvy TDHB pro pražec betonový SB 6	kus	20,000	Sborník UOŽI 01 2025
	PP		Pražcové kotvy TDHB pro pražec betonový SB 6			
794	M	5960101015	Pražcové kotvy TDHB pro pražec betonový SB 5	kus	20,000	Sborník UOŽI 01 2025
	PP		Pražcové kotvy TDHB pro pražec betonový SB 5			
795	M	5960101030	Pražcové kotvy TDHB pro pražec betonový B 03	kus	20,000	Sborník UOŽI 01 2025
	PP		Pražcové kotvy TDHB pro pražec betonový B 03			
796	M	5960101035	Pražcové kotvy TDHB pro pražec betonový TB 93	kus	20,000	Sborník UOŽI 01 2025
	PP		Pražcové kotvy TDHB pro pražec betonový TB 93			
797	M	5960101040	Pražcové kotvy TDHB pro pražec dřevěný	kus	20,000	Sborník UOŽI 01 2025
	PP		Pražcové kotvy TDHB pro pražec dřevěný			
798	M	5961177000	Náhradní díly pro ČZ jednoduchých výhybek bez žlabového pražce Závěrový hák ČZ pro první závěr UIC60 nebo R65	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2025
	PP		Náhradní díly pro ČZ jednoduchých výhybek bez žlabového pražce Závěrový hák ČZ pro první závěr UIC60 nebo R65			
799	M	5961177005	Náhradní díly pro ČZ jednoduchých výhybek bez žlabového pražce Závěrový hák ČZ pro druhý závěr UIC6 nebo R65	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2025
	PP		Náhradní díly pro ČZ jednoduchých výhybek bez žlabového pražce Závěrový hák ČZ pro druhý závěr UIC6 nebo R65			
800	M	5961177010	Náhradní díly pro ČZ jednoduchých výhybek bez žlabového pražce Závěrový hák ČZ pro třetí závěr UIC 60	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2025
	PP		Náhradní díly pro ČZ jednoduchých výhybek bez žlabového pražce Závěrový hák ČZ pro třetí závěr UIC 60			
801	M	5961177020	Náhradní díly pro ČZ jednoduchých výhybek bez žlabového pražce Závěrový hák ČZ pro první závěr nefrézovaného jazyka S49 (T)	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2025

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	
PP			Náhradní díly pro ČZ jednoduchých výhybek bez žlabového pražce Závěrový hák ČZ pro první závěr nefrézovaného jazyka S49 (T)			
802	M	5961177025	Náhradní díly pro ČZ jednoduchých výhybek bez žlabového pražce Závěrový hák sestavený pro druhý a třetí závěr S49	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2025
PP			Náhradní díly pro ČZ jednoduchých výhybek bez žlabového pražce Závěrový hák sestavený pro druhý a třetí závěr S49			
803	M	5961177030	Náhradní díly pro ČZ jednoduchých výhybek bez žlabového pražce Závěrový hák ČZ pro závěr S49 spádovištní (rychloběžný přestavík)	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2025
PP			Náhradní díly pro ČZ jednoduchých výhybek bez žlabového pražce Závěrový hák ČZ pro závěr S49 spádovištní (rychloběžný přestavík)			
804	M	5961177035	Náhradní díly pro ČZ jednoduchých výhybek bez žlabového pražce Jazyková stěžeжка pro ČZ bez žlabového pražce	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2025
PP			Náhradní díly pro ČZ jednoduchých výhybek bez žlabového pražce Jazyková stěžeжка pro ČZ bez žlabového pražce			
805	M	5961177040	Náhradní díly pro ČZ jednoduchých výhybek bez žlabového pražce Stěžeжkový svorník úplný pro ČZ bez žlabového pražce	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2025
PP			Náhradní díly pro ČZ jednoduchých výhybek bez žlabového pražce Stěžeжkový svorník úplný pro ČZ bez žlabového pražce			
806	M	5961177045	Náhradní díly pro ČZ jednoduchých výhybek bez žlabového pražce Závěrovací tyč úplná pro ČZ bez žlabového pražce	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2025
PP			Náhradní díly pro ČZ jednoduchých výhybek bez žlabového pražce Závěrovací tyč úplná pro ČZ bez žlabového pražce			
807	M	5961177050	Náhradní díly pro ČZ jednoduchých výhybek bez žlabového pražce Izolační vložka pro ČZ bez žlabového pražce	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2025
PP			Náhradní díly pro ČZ jednoduchých výhybek bez žlabového pražce Izolační vložka pro ČZ bez žlabového pražce			
808	M	5961177055	Náhradní díly pro ČZ jednoduchých výhybek bez žlabového pražce Vymezovací vložka pro ČZ bez žlabového pražce	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2025
PP			Náhradní díly pro ČZ jednoduchých výhybek bez žlabového pražce Vymezovací vložka pro ČZ bez žlabového pražce			
809	M	5961177060	Náhradní díly pro ČZ jednoduchých výhybek bez žlabového pražce Izolační pouzdro pro ČZ bez žlabového pražce	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2025
PP			Náhradní díly pro ČZ jednoduchých výhybek bez žlabového pražce Izolační pouzdro pro ČZ bez žlabového pražce			
810	M	5961177065	Náhradní díly pro ČZ jednoduchých výhybek bez žlabového pražce Držák krytu pro ČZ bez žlabového pražce	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2025
PP			Náhradní díly pro ČZ jednoduchých výhybek bez žlabového pražce Držák krytu pro ČZ bez žlabového pražce			
811	M	5961177070	Náhradní díly pro ČZ jednoduchých výhybek bez žlabového pražce Kryt pro ČZ bez žlabového pražce	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2025
PP			Náhradní díly pro ČZ jednoduchých výhybek bez žlabového pražce Kryt pro ČZ bez žlabového pražce			
812	M	5961177075	Náhradní díly pro ČZ jednoduchých výhybek bez žlabového pražce Spřálo sestavené pravé	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2025
PP			Náhradní díly pro ČZ jednoduchých výhybek bez žlabového pražce Spřálo sestavené pravé			
813	M	5961177080	Náhradní díly pro ČZ jednoduchých výhybek bez žlabového pražce Spřálo levé	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2025
PP			Náhradní díly pro ČZ jednoduchých výhybek bez žlabového pražce Spřálo levé			
814	M	5961177085	Náhradní díly pro ČZ jednoduchých výhybek bez žlabového pražce Spřálo sestavené pravé I	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2025
PP			Náhradní díly pro ČZ jednoduchých výhybek bez žlabového pražce Spřálo sestavené pravé I			
815	M	5961177090	Náhradní díly pro ČZ jednoduchých výhybek bez žlabového pražce Spřálo levé I	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2025
PP			Náhradní díly pro ČZ jednoduchých výhybek bez žlabového pražce Spřálo levé I			
816	M	5961177095	Náhradní díly pro ČZ jednoduchých výhybek bez žlabového pražce Spřálo sestavené pravé II	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2025
PP			Náhradní díly pro ČZ jednoduchých výhybek bez žlabového pražce Spřálo sestavené pravé II			
817	M	5961177100	Náhradní díly pro ČZ jednoduchých výhybek bez žlabového pražce Spřálo levé II	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2025
PP			Náhradní díly pro ČZ jednoduchých výhybek bez žlabového pražce Spřálo levé II			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	
818	M	5961177105	Náhradní díly pro ČZ jednoduchých výhybek bez žlabového pražce Sprálo sestavené pravé III	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2025
	PP		Náhradní díly pro ČZ jednoduchých výhybek bez žlabového pražce Sprálo sestavené pravé III			
819	M	5961177110	Náhradní díly pro ČZ jednoduchých výhybek bez žlabového pražce Sprálo levé III	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2025
	PP		Náhradní díly pro ČZ jednoduchých výhybek bez žlabového pražce Sprálo levé III			
820	M	5961177115	Náhradní díly pro ČZ jednoduchých výhybek bez žlabového pražce Úhlová páka sestavená pravá/levá II	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2025
	PP		Náhradní díly pro ČZ jednoduchých výhybek bez žlabového pražce Úhlová páka sestavená pravá/levá II			
821	M	5961177125	Náhradní díly pro ČZ jednoduchých výhybek bez žlabového pražce Úhlová páka zdvojená pravá/levá	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2025
	PP		Náhradní díly pro ČZ jednoduchých výhybek bez žlabového pražce Úhlová páka zdvojená pravá/levá			
822	M	5961177135	Náhradní díly pro ČZ jednoduchých výhybek bez žlabového pražce Čelist svěrací sestavená	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2025
	PP		Náhradní díly pro ČZ jednoduchých výhybek bez žlabového pražce Čelist svěrací sestavená			
823	M	5961178010	Zařízení pro snížení přestavného odporu výhybky Válečkové stoličky 1 - základní	kus	2,000	Sborník UOŽI 01 2025
	PP		Zařízení pro snížení přestavného odporu výhybky Válečkové stoličky 1 - základní			
824	M	5961178015	Zařízení pro snížení přestavného odporu výhybky Válečkové stoličky 2- základní	kus	2,000	Sborník UOŽI 01 2025
	PP		Zařízení pro snížení přestavného odporu výhybky Válečkové stoličky 2- základní			
825	M	5961180000	Kryty EOv střední s ČZ pražec dřevěný soustavy R65	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2025
	PP		Kryty EOv střední s ČZ pražec dřevěný soustavy R65			
826	M	5961180005	Kryty EOv střední s ČZ pražec dřevěný soustavy S49, 49	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2025
	PP		Kryty EOv střední s ČZ pražec dřevěný soustavy S49, 49			
827	M	5961180010	Kryty EOv střední s ČZ pražec betonový soustava UIC60	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2025
	PP		Kryty EOv střední s ČZ pražec betonový soustava UIC60			
828	M	5961180015	Kryty EOv střední s ČZ pražec betonový soustava 49	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2025
	PP		Kryty EOv střední s ČZ pražec betonový soustava 49			
829	M	5961180020	Kryty EOv boční u přestavniku s ČZ pražec dřevěný soustavy R65 pravý	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2025
	PP		Kryty EOv boční u přestavniku s ČZ pražec dřevěný soustavy R65 pravý			
830	M	5961180025	Kryty EOv boční u přestavniku s ČZ pražec dřevěný soustavy R65 levý	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2025
	PP		Kryty EOv boční u přestavniku s ČZ pražec dřevěný soustavy R65 levý			
831	M	5961180030	Kryty EOv boční u přestavniku s ČZ pražec dřevěný soustavy S49, 49 pravý	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2025
	PP		Kryty EOv boční u přestavniku s ČZ pražec dřevěný soustavy S49, 49 pravý			
832	M	5961180035	Kryty EOv boční u přestavniku s ČZ pražec dřevěný soustavy S49, 49 levý	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2025
	PP		Kryty EOv boční u přestavniku s ČZ pražec dřevěný soustavy S49, 49 levý			
833	M	5961180040	Kryty EOv boční u přestavniku s ČZ a úhlovou pákou pražec dřevěný soustavy R65 pravý	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2025
	PP		Kryty EOv boční u přestavniku s ČZ a úhlovou pákou pražec dřevěný soustavy R65 pravý			
834	M	5961180045	Kryty EOv boční u přestavniku s ČZ a úhlovou pákou pražec dřevěný soustavy R65 levý	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2025
	PP		Kryty EOv boční u přestavniku s ČZ a úhlovou pákou pražec dřevěný soustavy R65 levý			
835	M	5961180050	Kryty EOv boční u přestavniku s ČZ a úhlovou pákou pražec dřevěný soustavy S49, 49 pravý	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2025
	PP		Kryty EOv boční u přestavniku s ČZ a úhlovou pákou pražec dřevěný soustavy S49, 49 pravý			
836	M	5961180055	Kryty EOv boční u přestavniku s ČZ a úhlovou pákou pražec dřevěný soustavy S49, 49 levý	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2025
	PP		Kryty EOv boční u přestavniku s ČZ a úhlovou pákou pražec dřevěný soustavy S49, 49 levý			
837	M	5961180060	Kryty EOv boční zámku s čelistovým závěrem pražec dřevěný soustavy R65	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2025
	PP		Kryty EOv boční zámku s čelistovým závěrem pražec dřevěný soustavy R65			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	
838	M	5961180065	Kryty EOV boční zámku s čelistovým závěrem pražec dřevěný soustavy S49, 49	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2025
PP			Kryty EOV boční zámku s čelistovým závěrem pražec dřevěný soustavy S49, 49			
839	M	5961180070	Kryty EOV střední s hákovým závěrem pražec dřevěný soustavy R65	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2025
PP			Kryty EOV střední s hákovým závěrem pražec dřevěný soustavy R65			
840	M	5961180075	Kryty EOV střední s hákovým závěrem pražec dřevěný soustavy S49	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2025
PP			Kryty EOV střední s hákovým závěrem pražec dřevěný soustavy S49			
841	M	5962101000	Návěstidlo rychlostník NS dvouciferný	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2025
PP			Návěstidlo rychlostník NS dvouciferný			
842	M	5962101005	Návěstidlo rychlostník NS třiciferný	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2025
PP			Návěstidlo rychlostník NS třiciferný			
843	M	5962101010	Návěstidlo rychlostník - obdélník	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2025
PP			Návěstidlo rychlostník - obdélník			
844	M	5962101015	Návěstidlo rychlostník - kruh	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2025
PP			Návěstidlo rychlostník - kruh			
845	M	5962101020	Návěstidlo očekávejte traťovou rychlost - trojúhelník	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2025
PP			Návěstidlo očekávejte traťovou rychlost - trojúhelník			
846	M	5962101035	Návěstidlo reflexní posun zakázán	kus	2,000	Sborník UOŽI 01 2025
PP			Návěstidlo reflexní posun zakázán			
847	M	5962101040	Návěstidlo lichoběžníková tabulka	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2025
PP			Návěstidlo lichoběžníková tabulka			
848	M	5962101045	Návěstidlo konec nástupiště	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2025
PP			Návěstidlo konec nástupiště			
849	M	5962101050	Návěstidlo tabule před zastávkou	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2025
PP			Návěstidlo tabule před zastávkou			
850	M	5962101110	Návěstidlo sklonovnik reflexní	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2025
PP			Návěstidlo sklonovnik reflexní			
851	M	5962104000	Hranice námezník betonový	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2025
PP			Hranice námezník betonový			
852	M	5962104005	Hranice námezník betonový vč. Nátěru	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2025
PP			Hranice námezník betonový vč. Nátěru			
853	M	5962113000	Sloupek ocelový pozinkovaný 70 mm	m	2,000	Sborník UOŽI 01 2025
PP			Sloupek ocelový pozinkovaný 70 mm			
854	M	5962114000	Výstroj sloupku objímka 50 až 100 mm kompletní	kus	2,000	Sborník UOŽI 01 2025
PP			Výstroj sloupku objímka 50 až 100 mm kompletní			
855	M	5962114015	Výstroj sloupku víčko plast 70 mm	kus	2,000	Sborník UOŽI 01 2025
PP			Výstroj sloupku víčko plast 70 mm			
856	M	5962114025	Výstroj sloupku patka hliníková kompletní (4 otvory)	kus	2,000	Sborník UOŽI 01 2025
PP			Výstroj sloupku patka hliníková kompletní (4 otvory)			
857	M	5963101003	Pryžová přejezdová konstrukce STRAIL pro zatížené komunikace se závěrnou zídou tv. T	m	2,000	Sborník UOŽI 01 2025
PP			Pryžová přejezdová konstrukce STRAIL pro zatížené komunikace se závěrnou zídou tv. T			
858	M	5963101007	Pryžová přejezdová konstrukce STRAIL pro nezatížené komunikace se závěrnou zídou tv. T	m	2,000	Sborník UOŽI 01 2025
PP			Pryžová přejezdová konstrukce STRAIL pro nezatížené komunikace se závěrnou zídou tv. T			
859	M	5963101010	Pryžová přejezdová konstrukce STRAIL pro staniční komunikace	m	2,000	Sborník UOŽI 01 2025
PP			Pryžová přejezdová konstrukce STRAIL pro staniční komunikace			
860	M	5963101035	Pryžová přejezdová konstrukce STRAIL panel vnitřní 600mm - STRAIL	kus	2,000	Sborník UOŽI 01 2025
PP			Pryžová přejezdová konstrukce STRAIL panel vnitřní 600mm - STRAIL			
861	M	5963101037	Pryžová přejezdová konstrukce STRAIL panel vnitřní 1200 mm - STRAIL	kus	2,000	Sborník UOŽI 01 2025
PP			Pryžová přejezdová konstrukce STRAIL panel vnitřní 1200 mm - STRAIL			
862	M	5963101040	Pryžová přejezdová konstrukce STRAIL panel vnější 1200mm - STRAIL	kus	2,000	Sborník UOŽI 01 2025
PP			Pryžová přejezdová konstrukce STRAIL panel vnější 1200mm - STRAIL			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	
863	M	5963101047	<i>Pryžová přejezdová konstrukce STRAIL spínací táhlo střední 900 mm</i>	kus	2,000	Sborník UOŽI 01 2025
	PP		Pryžová přejezdová konstrukce STRAIL spínací táhlo střední 900 mm			
864	M	5963101050	<i>Pryžová přejezdová konstrukce STRAIL spínací táhlo střední 1200 mm</i>	kus	2,000	Sborník UOŽI 01 2025
	PP		Pryžová přejezdová konstrukce STRAIL spínací táhlo střední 1200 mm			
865	M	5963101055	<i>Pryžová přejezdová konstrukce STRAIL náběhový klín pero</i>	kus	2,000	Sborník UOŽI 01 2025
	PP		Pryžová přejezdová konstrukce STRAIL náběhový klín pero			
866	M	5963101060	<i>Pryžová přejezdová konstrukce STRAIL náběhový klín drážka</i>	kus	2,000	Sborník UOŽI 01 2025
	PP		Pryžová přejezdová konstrukce STRAIL náběhový klín drážka			
867	M	5963101075	<i>Pryžová přejezdová konstrukce STRAIL spínací táhlo střední 1800 mm</i>	kus	2,000	Sborník UOŽI 01 2025
	PP		Pryžová přejezdová konstrukce STRAIL spínací táhlo střední 1800 mm			
868	M	5963101080	<i>Pryžová přejezdová konstrukce STRAIL spínací táhlo 1800 mm</i>	kus	2,000	Sborník UOŽI 01 2025
	PP		Pryžová přejezdová konstrukce STRAIL spínací táhlo 1800 mm			
869	M	5963101085	<i>Pryžová přejezdová konstrukce STRAIL spínací táhlo 1200 mm</i>	kus	2,000	Sborník UOŽI 01 2025
	PP		Pryžová přejezdová konstrukce STRAIL spínací táhlo 1200 mm			
870	M	5963101090	<i>Pryžová přejezdová konstrukce STRAIL spínací táhlo 900 mm</i>	kus	2,000	Sborník UOŽI 01 2025
	PP		Pryžová přejezdová konstrukce STRAIL spínací táhlo 900 mm			
871	M	5963101105	<i>Pryžová přejezdová konstrukce STRAIL závěrná zídka tvaru T délky 1200 mm</i>	kus	2,000	Sborník UOŽI 01 2025
	PP		Pryžová přejezdová konstrukce STRAIL závěrná zídka tvaru T délky 1200 mm			
872	M	5963101115	<i>Pryžová přejezdová konstrukce STRAIL závěrná zídka tvaru T délky 1800 mm</i>	kus	2,000	Sborník UOŽI 01 2025
	PP		Pryžová přejezdová konstrukce STRAIL závěrná zídka tvaru T délky 1800 mm			
873	M	5963101120	<i>Pryžová přejezdová konstrukce STRAIL betonový základ délky 1500 mm</i>	kus	2,000	Sborník UOŽI 01 2025
	PP		Pryžová přejezdová konstrukce STRAIL betonový základ délky 1500 mm			
874	M	5963101135	<i>Pryžová přejezdová konstrukce STRAIL pojistka proti posuvu</i>	kus	2,000	Sborník UOŽI 01 2025
	PP		Pryžová přejezdová konstrukce STRAIL pojistka proti posuvu			
875	M	5963107005	<i>Přejezd zádlážbový panel vnější</i>	kus	2,000	Sborník UOŽI 01 2025
	PP		Přejezd zádlážbový panel vnější			
876	M	5963107010	<i>Přejezd zádlážbový panel vnitřní</i>	kus	2,000	Sborník UOŽI 01 2025
	PP		Přejezd zádlážbový panel vnitřní			
877	M	5963107015	<i>Přejezd zádlážbový prefabrikát pro zádlážbu kolejí LP-A</i>	kus	2,000	Sborník UOŽI 01 2025
	PP		Přejezd zádlážbový prefabrikát pro zádlážbu kolejí LP-A			
878	M	5963107020	<i>Přejezd zádlážbový prefabrikát pro zádlážbu kolejí LP-B</i>	kus	2,000	Sborník UOŽI 01 2025
	PP		Přejezd zádlážbový prefabrikát pro zádlážbu kolejí LP-B			
879	M	5963113000	<i>Železobetonová přejezdová konstrukce BRENS kompletní sestava</i>	m	2,000	Sborník UOŽI 01 2025
	PP		Železobetonová přejezdová konstrukce BRENS kompletní sestava			
880	M	5963113015	<i>Železobetonová přejezdová konstrukce BRENS panel vnitřní přejezdový - š. 850 mm</i>	kus	2,000	Sborník UOŽI 01 2025
	PP		Železobetonová přejezdová konstrukce BRENS panel vnitřní přejezdový - š. 850 mm			
881	M	5963113020	<i>Železobetonová přejezdová konstrukce BRENS panel vnější přejezdový</i>	kus	2,000	Sborník UOŽI 01 2025
	PP		Železobetonová přejezdová konstrukce BRENS panel vnější přejezdový			
882	M	5963122000	<i>Přejezd z polymerového betonu panel přejezdový vnější</i>	m	2,000	Sborník UOŽI 01 2025
	PP		Přejezd z polymerového betonu panel přejezdový vnější			
883	M	5963122001	<i>Přejezd z polymerového betonu kompletní sestava</i>	m	2,000	Sborník UOŽI 01 2025
	PP		Přejezd z polymerového betonu kompletní sestava			
884	M	5963122005	<i>Přejezd z polymerového betonu panel přejezdový vnitřní</i>	m	2,000	Sborník UOŽI 01 2025
	PP		Přejezd z polymerového betonu panel přejezdový vnitřní			
885	M	5963131000	<i>Přechod pro pěší dřevěný z fošen</i>	m	2,000	Sborník UOŽI 01 2025
	PP		Přechod pro pěší dřevěný z fošen			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	
886	M	5963134000	Náběhový klín dřevěný	kus	2,000	Sborník UOŽI 01 2025
	PP		Náběhový klín dřevěný			
887	M	5963146000	Živičné přejezdové vozovky ACO 11S 50/70 střednězrný-obrusná vrstva	t	2,000	Sborník UOŽI 01 2025
	PP		Živičné přejezdové vozovky ACO 11S 50/70 střednězrný-obrusná vrstva			
888	M	5963146005	Živičné přejezdové vozovky ACO 8 50/70 jemnozrný-obrusná vrstva	t	2,000	Sborník UOŽI 01 2025
	PP		Živičné přejezdové vozovky ACO 8 50/70 jemnozrný-obrusná vrstva			
889	M	5963146010	Živičné přejezdové vozovky ACL 16S 50/70 hrubozrný-ložní vrstva	t	2,000	Sborník UOŽI 01 2025
	PP		Živičné přejezdové vozovky ACL 16S 50/70 hrubozrný-ložní vrstva			
890	M	5963146015	Živičné přejezdové vozovky ACL 22S 50/70 velmi hrubozrný-ložní vrstva	t	2,000	Sborník UOŽI 01 2025
	PP		Živičné přejezdové vozovky ACL 22S 50/70 velmi hrubozrný-ložní vrstva			
891	M	5963146020	Živičné přejezdové vozovky ACP 16S 50/70 střednězrný-podkladní vrstva	t	2,000	Sborník UOŽI 01 2025
	PP		Živičné přejezdové vozovky ACP 16S 50/70 střednězrný-podkladní vrstva			
892	M	5963146025	Živičné přejezdové vozovky ACP 22S 50/70 hrubozrný podkladní vrstva	t	2,000	Sborník UOŽI 01 2025
	PP		Živičné přejezdové vozovky ACP 22S 50/70 hrubozrný podkladní vrstva			
893	M	5963157000	Nátěr hmota nátěrová vodou ředitelná základní	kg	1,000	Sborník UOŽI 01 2025
	PP		Nátěr hmota nátěrová vodou ředitelná základní			
894	M	5963157005	Nátěr hmota nátěrová syntetická základní	litr	1,000	Sborník UOŽI 01 2025
	PP		Nátěr hmota nátěrová syntetická základní			
895	M	5964103005	Drenážní plastové díly trubka celoperforovaná DN 150 mm	m	2,000	Sborník UOŽI 01 2025
	PP		Drenážní plastové díly trubka celoperforovaná DN 150 mm			
896	M	5964103120	Drenážní plastové díly šachta průchozí DN 400/250 1 vtok/1 odtok DN 250 mm	kus	2,000	Sborník UOŽI 01 2025
	PP		Drenážní plastové díly šachta průchozí DN 400/250 1 vtok/1 odtok DN 250 mm			
897	M	5964103135	Drenážní plastové díly poklop šachty plastový D 400	kus	2,000	Sborník UOŽI 01 2025
	PP		Drenážní plastové díly poklop šachty plastový D 400			
898	M	5964104005	Kanalizační díly plastové trubka hladká DN 200	m	2,000	Sborník UOŽI 01 2025
	PP		Kanalizační díly plastové trubka hladká DN 200			
899	M	5964119015	Příkopová tvárnice TZZ 4b	kus	2,000	Sborník UOŽI 01 2025
	PP		Příkopová tvárnice TZZ 4b			
900	M	5964121000	Prahová vpust výztužné vč. mříží	kus	2,000	Sborník UOŽI 01 2025
	PP		Prahová vpust výztužné vč. mříží			
901	M	5964129000	Odvodňovací ECO žlaby betonové	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2025
	PP		Odvodňovací ECO žlaby betonové			
902	M	5964133005	Geotextilie separační	m2	2,000	Sborník UOŽI 01 2025
	PP		Geotextilie separační			
903	M	5964133010	Geotextilie ochranné	m2	2,000	Sborník UOŽI 01 2025
	PP		Geotextilie ochranné			
904	M	5964133020	Geotextilie drenážní	m2	2,000	Sborník UOŽI 01 2025
	PP		Geotextilie drenážní			
905	M	5964135000	Geomříže výztužné	m2	2,000	Sborník UOŽI 01 2025
	PP		Geomříže výztužné			
906	M	5964147000	Nástupištní díly blok úložný U65	kus	2,000	Sborník UOŽI 01 2025
	PP		Nástupištní díly blok úložný U65			
907	M	5964147010	Nástupištní díly blok úložný U95	kus	2,000	Sborník UOŽI 01 2025
	PP		Nástupištní díly blok úložný U95			
908	M	5964147020	Nástupištní díly tvárnice Tischer B	kus	2,000	Sborník UOŽI 01 2025
	PP		Nástupištní díly tvárnice Tischer B			
909	M	5964147025	Nástupištní díly konzolová deska K 145	kus	2,000	Sborník UOŽI 01 2025
	PP		Nástupištní díly konzolová deska K 145			
910	M	5964147030	Nástupištní díly konzolová deska K 145 Z	kus	2,000	Sborník UOŽI 01 2025
	PP		Nástupištní díly konzolová deska K 145 Z			
911	M	5964147035	Nástupištní díly konzolová deska K 150	kus	2,000	Sborník UOŽI 01 2025
	PP		Nástupištní díly konzolová deska K 150			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	
912	M	5964147040	Nástupištní díly konzolová deska K 230	kus	2,000	Sborník UOŽI 01 2025
	PP		Nástupištní díly konzolová deska K 230			
913	M	5964147105	Nástupištní díly výplňová deska D3	kus	2,000	Sborník UOŽI 01 2025
	PP		Nástupištní díly výplňová deska D3			
914	M	5964147110	Nástupištní díly blok L 130	kus	2,000	Sborník UOŽI 01 2025
	PP		Nástupištní díly blok L 130			
915	M	5964147115	Nástupištní díly blok L 130/2	kus	2,000	Sborník UOŽI 01 2025
	PP		Nástupištní díly blok L 130/2			
916	M	5964151010	Dlažba zámková hladká íčko	m2	2,000	Sborník UOŽI 01 2025
	PP		Dlažba zámková hladká íčko			
917	M	5964159000	Obrubník krajový	kus	2,000	Sborník UOŽI 01 2025
	PP		Obrubník krajový			
918	M	5964161005	Beton lehce zhutnitelný C 16/20;X0 F5 2 200 2 662	m3	2,000	Sborník UOŽI 01 2025
	PP		Beton lehce zhutnitelný C 16/20;X0 F5 2 200 2 662			
919	M	5964175005	Zarážedlo kolejové tvaru S49	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2025
	PP		Zarážedlo kolejové tvaru S49			
920	M	5967101015	Protihlukové stěny betonové pohltivý panel	m2	2,000	Sborník UOŽI 01 2025
	PP		Protihlukové stěny betonové pohltivý panel			
921	M	5967101025	Protihlukové stěny betonové těsnění panelů	m2	2,000	Sborník UOŽI 01 2025
	PP		Protihlukové stěny betonové těsnění panelů			
922	M	5967101050	Protihlukové stěny transparentní panel - sklo	m2	2,000	Sborník UOŽI 01 2025
	PP		Protihlukové stěny transparentní panel - sklo			
923	M	5967101055	Protihlukové stěny transparentní panel - plexisklo	m2	2,000	Sborník UOŽI 01 2025
	PP		Protihlukové stěny transparentní panel - plexisklo			
924	M	5967116005	Tuk do mazníků Whitmore BioRail	kg	2,000	Sborník UOŽI 01 2025
	PP		Tuk do mazníků Whitmore BioRail			
925	K	5999005030	Třídění kolejnic	t	50,000	Sborník UOŽI 01 2025
	PP		Třídění kolejnic Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na manipulaci, vytřídění a uložení materiálu na úložiště nebo do skladu.			
926	M	7493300820	Elektrický ohřev výhybek (EOV) Příslušenství Příchytka šroubovací UIC / S	kus	100,000	Sborník UOŽI 01 2025
	PP		Elektrický ohřev výhybek (EOV) Příslušenství Příchytka šroubovací UIC / S			
927	M	7493300830	Elektrický ohřev výhybek (EOV) Příslušenství Příchytka šroubovací R65	kus	100,000	Sborník UOŽI 01 2025
	PP		Elektrický ohřev výhybek (EOV) Příslušenství Příchytka šroubovací R65			
928	M	7493300840	Elektrický ohřev výhybek (EOV) Příslušenství Příchytka pružná UIC60 / S49	kus	100,000	Sborník UOŽI 01 2025
	PP		Elektrický ohřev výhybek (EOV) Příslušenství Příchytka pružná UIC60 / S49			
929	M	7493300850	Elektrický ohřev výhybek (EOV) Příslušenství Příchytka pružná R65	kus	100,000	Sborník UOŽI 01 2025
	PP		Elektrický ohřev výhybek (EOV) Příslušenství Příchytka pružná R65			
930	M	7493300860	Elektrický ohřev výhybek (EOV) Příslušenství Příchytka šroubovací dvojité UIC60 / S49	kus	100,000	Sborník UOŽI 01 2025
	PP		Elektrický ohřev výhybek (EOV) Příslušenství Příchytka šroubovací dvojité UIC60 / S49			
931	M	7493300870	Elektrický ohřev výhybek (EOV) Příslušenství Příchytka ukolejňovací UIC60 / S49	kus	100,000	Sborník UOŽI 01 2025
	PP		Elektrický ohřev výhybek (EOV) Příslušenství Příchytka ukolejňovací UIC60 / S49			
932	M	7493301110	Elektrický ohřev výhybek (EOV) Topná tyč pro EOv na výhybku tvaru S49 1.generace J 1:7,5/190; J 1:12/500; J 1:14/760; J 1:18,5/1.200; C 1:9/190 o l = 1870 mm, P = 650 W	kus	10,000	Sborník UOŽI 01 2025
	PP		Elektrický ohřev výhybek (EOV) Topná tyč pro EOv na výhybku tvaru S49 1.generace J 1:7,5/190; J 1:12/500; J 1:14/760; J 1:18,5/1.200; C 1:9/190 o l = 1870 mm, P = 650 W			
933	M	7493301120	Elektrický ohřev výhybek (EOV) Topná tyč pro EOv na výhybku tvaru S49 1.generace J 1:7,5/190; J 1:9/300; J 1:14/760; J 1:18,5/1.200; C 1:9/190 o l = 2750 mm, P = 950 W	kus	10,000	Sborník UOŽI 01 2025
	PP		Elektrický ohřev výhybek (EOV) Topná tyč pro EOv na výhybku tvaru S49 1.generace J 1:7,5/190; J 1:9/300; J 1:14/760; J 1:18,5/1.200; C 1:9/190 o l = 2750 mm, P = 950 W			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	
934	M	7493301130	<i>Elektrický ohřev výhybek (EOV) Topná tyč pro EOV na výhybku tvaru S65 1.generace J 1:9/190; J 1:12/500; J 1:14/760; J 1:18,5/1.200; C 1:11/300 o l = 1445 mm; P = 500 W</i>	kus	10,000	Sborník UOŽI 01 2025
PP			Elektrický ohřev výhybek (EOV) Topná tyč pro EOV na výhybku tvaru S65 1.generace J 1:9/190; J 1:12/500; J 1:14/760; J 1:18,5/1.200; C 1:11/300 o l = 1445 mm; P = 500 W			
935	M	7493301140	<i>Elektrický ohřev výhybek (EOV) Topná tyč pro EOV na výhybku tvaru S65 1.generace J 1:9/190; J 1:9(11)/300; J 1:12/500; J 1:14/760; J 1:18,5/1.200; C 1:11/300 o l = 2815 mm; P = 1000 W</i>	kus	10,000	Sborník UOŽI 01 2025
PP			Elektrický ohřev výhybek (EOV) Topná tyč pro EOV na výhybku tvaru S65 1.generace J 1:9/190; J 1:9(11)/300; J 1:12/500; J 1:14/760; J 1:18,5/1.200; C 1:11/300 o l = 2815 mm; P = 1000 W			
936	M	7493301150	<i>Elektrický ohřev výhybek (EOV) Topná tyč pro EOV na výhybku tvaru UIC60 a S49 2.generace J 1:9/190; J 1:9(11)/300; J 1:14/760; J 1:18,5/1.200 o l = 1100 mm, P = 250W (pro ohřev táhel)</i>	kus	10,000	Sborník UOŽI 01 2025
PP			Elektrický ohřev výhybek (EOV) Topná tyč pro EOV na výhybku tvaru UIC60 a S49 2.generace J 1:9/190; J 1:9(11)/300; J 1:14/760; J 1:18,5/1.200 o l = 1100 mm, P = 250W (pro ohřev táhel)			
937	M	7493301160	<i>Elektrický ohřev výhybek (EOV) Topná tyč pro EOV na výhybku tvaru UIC60 a S49 2.generace J 1:9/190; J 1:9(11)/300; J 1:12/500; J 1:14/760; J 1:18,5/1.200 o l = 2870 mm, P = 900W</i>	kus	10,000	Sborník UOŽI 01 2025
PP			Elektrický ohřev výhybek (EOV) Topná tyč pro EOV na výhybku tvaru UIC60 a S49 2.generace J 1:9/190; J 1:9(11)/300; J 1:12/500; J 1:14/760; J 1:18,5/1.200 o l = 2870 mm, P = 900W			
938	M	7493301170	<i>Elektrický ohřev výhybek (EOV) Topná tyč pro EOV na výhybku tvaru UIC60 a S49 2.generace J 1:9/190; J 1:12/500; J 1:14/760; J 1:18,5/1.200 o l = 4700 mm, P = 1500W</i>	kus	10,000	Sborník UOŽI 01 2025
PP			Elektrický ohřev výhybek (EOV) Topná tyč pro EOV na výhybku tvaru UIC60 a S49 2.generace J 1:9/190; J 1:12/500; J 1:14/760; J 1:18,5/1.200 o l = 4700 mm, P = 1500W			
939	M	7493301180	<i>Elektrický ohřev výhybek (EOV) Topná tyč pro EOV na výhybku tvaru UIC60 a S49 2.generace o l = 1100 mm, P = 250 - 450 W (rovná - pro ohřev táhel)</i>	kus	10,000	Sborník UOŽI 01 2025
PP			Elektrický ohřev výhybek (EOV) Topná tyč pro EOV na výhybku tvaru UIC60 a S49 2.generace o l = 1100 mm, P = 250 - 450 W (rovná - pro ohřev táhel)			
940	M	7493301190	<i>Elektrický ohřev výhybek (EOV) Topná tyč pro EOV na výhybku tvaru UIC60 a S49 2.generace o l = 1100 mm, P = 250 - 450 W (ohnutá - pro ohřev táhel)</i>	kus	10,000	Sborník UOŽI 01 2025
PP			Elektrický ohřev výhybek (EOV) Topná tyč pro EOV na výhybku tvaru UIC60 a S49 2.generace o l = 1100 mm, P = 250 - 450 W (ohnutá - pro ohřev táhel)			
941	M	7493301200	<i>Elektrický ohřev výhybek (EOV) Topná tyč pro EOV na výhybku tvaru UIC60 a S49 2.generace o l = 2300 mm, P = 700 W</i>	kus	10,000	Sborník UOŽI 01 2025
PP			Elektrický ohřev výhybek (EOV) Topná tyč pro EOV na výhybku tvaru UIC60 a S49 2.generace o l = 2300 mm, P = 700 W			
942	M	7493301210	<i>Elektrický ohřev výhybek (EOV) Topná tyč pro EOV na výhybku tvaru UIC60 a S49 2.generace o l = 3720 mm, P = 1200 W</i>	kus	10,000	Sborník UOŽI 01 2025
PP			Elektrický ohřev výhybek (EOV) Topná tyč pro EOV na výhybku tvaru UIC60 a S49 2.generace o l = 3720 mm, P = 1200 W			
943	M	7493301220	<i>Elektrický ohřev výhybek (EOV) Topná tyč pro EOV na výhybku tvaru UIC60 a S49 2.generace pro přestavník</i>	kus	10,000	Sborník UOŽI 01 2025
PP			Elektrický ohřev výhybek (EOV) Topná tyč pro EOV na výhybku tvaru UIC60 a S49 2.generace pro přestavník			
944	K	7591115010	Montáž mechanického přestavníku 5206 na straně stojanu	kus	2,000	Sborník UOŽI 01 2025
PP			Montáž mechanického přestavníku 5206 na straně stojanu - úplná montáž připevovací soupravy, přestavníku, závorníku, ochranné skříně, přizpůsobení prachů a odstranění štetku, nátěr			
945	K	7591115014	Montáž mechanického přestavníku 7062 na straně stojanu	kus	2,000	Sborník UOŽI 01 2025
PP			Montáž mechanického přestavníku 7062 na straně stojanu - úplná montáž připevovací soupravy, přestavníku, závorníku, ochranné skříně, přizpůsobení prachů a odstranění štetku, nátěr			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	
946	K	9902100100	Doprava materiálu těžkou mechanizací nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 10 km	t	500,000	Sborník UOŽI 01 2025
	PP		Doprava materiálu těžkou mechanizací nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 10 km Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro dopravu silničními i kolejovými vozidly. 2. V cenách dopravy jsou započteny náklady na přepravu materiálu na místo určení včetně složení a poplatku za použití dopravní cesty. 3. Měrnou jednotkou je tuna přepravovaného materiálu.			
947	K	9902200100	Doprava materiálu těžkou mechanizací nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 10 km	t	300,000	Sborník UOŽI 01 2025
	PP		Doprava materiálu těžkou mechanizací nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 10 km Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro dopravu silničními i kolejovými vozidly. 2. V cenách dopravy jsou započteny náklady na přepravu materiálu na místo určení včetně složení a poplatku za použití dopravní cesty. 3. Měrnou jednotkou je tuna přepravovaného materiálu.			
948	K	9902900100	Naložení sypanin, drobného kusového materiálu, suti	t	200,000	Sborník UOŽI 01 2025
	PP		Naložení sypanin, drobného kusového materiálu, suti Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro nakládání materiálu v případech, kdy není naložení součástí dodávky materiálu nebo není uvedeno v popisu cen a pro nakládání z meziskládky. 2. Ceny se použijí i pro nakládání materiálu z vlastních zásob objednatele.			
949	K	9902900200	Naložení objemnějšího kusového materiálu, vybouraných hmot	t	200,000	Sborník UOŽI 01 2025
	PP		Naložení objemnějšího kusového materiálu, vybouraných hmot Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro nakládání materiálu v případech, kdy není naložení součástí dodávky materiálu nebo není uvedeno v popisu cen a pro nakládání z meziskládky. 2. Ceny se použijí i pro nakládání materiálu z vlastních zásob objednatele.			
950	K	9902109200	Doprava materiálu těžkou mechanizací nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) příplatek za každých dalších 10 km	t	1 000,000	Sborník UOŽI 01 2025
	PP		Doprava materiálu těžkou mechanizací nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) příplatek za každých dalších 10 km Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro dopravu silničními i kolejovými vozidly. 2. V cenách dopravy jsou započteny náklady na přepravu materiálu na místo určení včetně složení a poplatku za použití dopravní cesty. 3. Měrnou jednotkou je tuna přepravovaného materiálu.			
951	K	9902209200	Doprava materiálu těžkou mechanizací nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) příplatek za každých dalších 10 km	t	1 000,000	Sborník UOŽI 01 2025
	PP		Doprava materiálu těžkou mechanizací nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) příplatek za každých dalších 10 km Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro dopravu silničními i kolejovými vozidly. 2. V cenách dopravy jsou započteny náklady na přepravu materiálu na místo určení včetně složení a poplatku za použití dopravní cesty. 3. Měrnou jednotkou je tuna přepravovaného materiálu.			
952	K	9902900300	Složení sypanin, drobného kusového materiálu, suti	t	500,000	Sborník UOŽI 01 2025
	PP		Složení sypanin, drobného kusového materiálu, suti Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro skládání materiálu z vlastních zásob objednatele.			
953	K	9902900400	Složení objemnějšího kusového materiálu, vybouraných hmot	t	500,000	Sborník UOŽI 01 2025
	PP		Složení objemnějšího kusového materiálu, vybouraných hmot Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro skládání materiálu z vlastních zásob objednatele.			
954	K	9903100100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti do 12 t přes 50 do 100 km	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2025
	PP		Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti do 12 t přes 50 do 100 km Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro dopravu mechanismů na místo prováděných prací po silnici i po kolejích. 2. V ceně jsou započteny i náklady na zpáteční cestu dopravního prostředku. Měrnou jednotkou je kus přepravovaného stroje.			
955	K	9903200200	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t do 200 km	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2025
	PP		Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t do 200 km Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro dopravu mechanismů na místo prováděných prací po silnici i po kolejích. 2. V ceně jsou započteny i náklady na zpáteční cestu dopravního prostředku. Měrnou jednotkou je kus přepravovaného stroje.			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	
956	K	9903200300	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t do 300 km	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2025
	PP		Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t do 300 km Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro dopravu mechanismů na místo prováděných prací po silnici i po kolejích. 2. V ceně jsou započteny i náklady na zpáteční cestu dopravního prostředku. Měrnou jednotkou je kus přepravovaného stroje.			
957	K	9903200400	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t do 400 km	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2025
	PP		Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t do 400 km Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro dopravu mechanismů na místo prováděných prací po silnici i po kolejích. 2. V ceně jsou započteny i náklady na zpáteční cestu dopravního prostředku. Měrnou jednotkou je kus přepravovaného stroje.			
958	K	9909000100	Poplatek za uložení sutí nebo hmot na oficiální skládku	t	100,000	Sborník UOŽI 01 2025
	PP		Poplatek za uložení sutí nebo hmot na oficiální skládku Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na uložení stavebního odpadu na oficiální skládku. 2. Ceny jsou doporučené, je třeba zohlednit regionální rozdíly v cenách poplatků za uložení sutí a odpadů. Tyto se mohou výrazně lišit s ohledem nejen na region, ale také na množství a druh ukládaného odpadu.			
959	K	9909000200	Poplatek za uložení nebezpečného odpadu na oficiální skládku	t	20,000	Sborník UOŽI 01 2025
	PP		Poplatek za uložení nebezpečného odpadu na oficiální skládku Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na uložení stavebního odpadu na oficiální skládku. 2. Ceny jsou doporučené, je třeba zohlednit regionální rozdíly v cenách poplatků za uložení sutí a odpadů. Tyto se mohou výrazně lišit s ohledem nejen na region, ale také na množství a druh ukládaného odpadu.			
960	K	9909000300	Poplatek za likvidaci dřevěných kolejnicových podpor	t	20,000	Sborník UOŽI 01 2025
	PP		Poplatek za likvidaci dřevěných kolejnicových podpor Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na uložení stavebního odpadu na oficiální skládku. 2. Ceny jsou doporučené, je třeba zohlednit regionální rozdíly v cenách poplatků za uložení sutí a odpadů. Tyto se mohou výrazně lišit s ohledem nejen na region, ale také na množství a druh ukládaného odpadu.			
961	K	9909000400	Poplatek za likvidaci plastových součástí	t	20,000	Sborník UOŽI 01 2025
	PP		Poplatek za likvidaci plastových součástí Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na uložení stavebního odpadu na oficiální skládku. 2. Ceny jsou doporučené, je třeba zohlednit regionální rozdíly v cenách poplatků za uložení sutí a odpadů. Tyto se mohou výrazně lišit s ohledem nejen na region, ale také na množství a druh ukládaného odpadu.			
962	M	R01	Nátěr betonových povrchů protihlukových stěn - rozvinutá plocha	m2	2,000	
	PP		Nátěr betonových povrchů protihlukových stěn - rozvinutá plocha			
963	M	R02	Směs pryskyřice pro prolití KL.	t	1,000	
	PP		Směs pryskyřice pro prolití KL.			
964	M	R03	úhelník ocelový rovnostranný jakost S235JR (11 375) 100x100x8mm	t	1,000	
	PP		úhelník ocelový rovnostranný jakost S235JR (11 375) 100x100x8mm			
965	M	R04	Ochrana proti nepříznivým účinkům železničního provozu Protihlukové stěny ze skla pryžové těsnění stěn ze skla nebo plexiskla	kus	2,000	
	PP		Ochrana proti nepříznivým účinkům železničního provozu Protihlukové stěny ze skla pryžové těsnění stěn ze skla nebo plexiskla			
966	M	R05	Podložka APW 150-2	kus	2,000	
	PP		Podložka APW 150-2			
967	M	R06	Podložka APW 150-4	kus	2,000	
	PP		Podložka APW 150-4			
968	M	R07	Podložka APW 150-6	kus	2,000	
	PP		Podložka APW 150-6			
969	M	R08	Podložka APW 150-8	kus	2,000	
	PP		Podložka APW 150-8			
970	M	R09	Pružící blok s Elastomerem (PBII.A)	kus	1,000	
	PP		Pružící blok s Elastomerem (PBII.A)			
971	M	R10	Pouzdro II - pro pružící blok s Elastomerem (PBII)	kus	1,000	
	PP		Pouzdro II - pro pružící blok s Elastomerem (PBII)			
972	M	R11	Podložka II - pro pružící blok s Elastomerem (KII)	kus	1,000	
	PP		Podložka II - pro pružící blok s Elastomerem (KII)			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	
973	M	R12	Opěra - pro pružící blok s Elastomerem OII	kus	1,000	
	PP		Opěra - pro pružící blok s Elastomerem OII			
974	M	R13	Elastomer pr. 50mm - pro pružící blok s Elastomerem (GII)	kus	1,000	
	PP		Elastomer pr. 50mm - pro pružící blok s Elastomerem (GII)			
975	M	R14	Opěra (OII.0)	kus	1,000	
	PP		Opěra (OII.0)			
976	M	R16	Kyvné těleso posilovací - kompletní (KTP)	kus	1,000	
	PP		Kyvné těleso posilovací - kompletní (KTP)			
977	M	R17	Čep pr.14-100 pro Ekoslide AZ2 (C100-2)	kus	1,000	
	PP		Čep pr.14-100 pro Ekoslide AZ2 (C100-2)			
978	M	R19	Podpěra - komplet (PSS)	kus	1,000	
	PP		Podpěra - komplet (PSS)			
979	M	R20	Upínka pro podpěru (UM)	kus	1,000	
	PP		Upínka pro podpěru (UM)			
980	M	R21	Šroub M16x80 komplet - šroub m16x80,matice s fibrem, podložka (SM80)	kus	1,000	
	PP		Šroub M16x80 komplet - šroub m16x80,matice s fibrem, podložka (SM80)			
981	M	5961170000	Zádržná opěrka proti putování (komplet pro jazky i opornici) UIC60 R300 pro jazyk ohnutý i přímý	kus	2,000	Sborník UOŽI 01 2025
	PP		Zádržná opěrka proti putování (komplet pro jazky i opornici) UIC60 R300 pro jazyk ohnutý i přímý			
982	M	5961170010	Zádržná opěrka proti putování (komplet pro jazky i opornici) UIC60 R500 pro jazyk ohnutý i přímý	kus	2,000	Sborník UOŽI 01 2025
	PP		Zádržná opěrka proti putování (komplet pro jazky i opornici) UIC60 R500 pro jazyk ohnutý i přímý			
983	M	5961170020	Zádržná opěrka proti putování (komplet pro jazky i opornici) UIC60 R760 pro jazyk ohnutý	kus	2,000	Sborník UOŽI 01 2025
	PP		Zádržná opěrka proti putování (komplet pro jazky i opornici) UIC60 R760 pro jazyk ohnutý			
984	M	5961170025	Zádržná opěrka proti putování (komplet pro jazky i opornici) UIC60 R760 pro jazyk přímý	kus	2,000	Sborník UOŽI 01 2025
	PP		Zádržná opěrka proti putování (komplet pro jazky i opornici) UIC60 R760 pro jazyk přímý			
985	M	5961170030	Zádržná opěrka proti putování (komplet pro jazky i opornici) R65 R300 pro jazyk ohnutý	kus	2,000	Sborník UOŽI 01 2025
	PP		Zádržná opěrka proti putování (komplet pro jazky i opornici) R65 R300 pro jazyk ohnutý			
986	M	5961170035	Zádržná opěrka proti putování (komplet pro jazky i opornici) R65 R300 pro jazyk přímý	kus	2,000	Sborník UOŽI 01 2025
	PP		Zádržná opěrka proti putování (komplet pro jazky i opornici) R65 R300 pro jazyk přímý			
987	M	5961170040	Zádržná opěrka proti putování (komplet pro jazky i opornici) R65 R500 pro jazyk ohnutý	kus	2,000	Sborník UOŽI 01 2025
	PP		Zádržná opěrka proti putování (komplet pro jazky i opornici) R65 R500 pro jazyk ohnutý			
988	M	5961170045	Zádržná opěrka proti putování (komplet pro jazky i opornici) R65 R500 pro jazyk přímý	kus	2,000	Sborník UOŽI 01 2025
	PP		Zádržná opěrka proti putování (komplet pro jazky i opornici) R65 R500 pro jazyk přímý			
989	M	5961170050	Zádržná opěrka proti putování (komplet pro jazky i opornici) R65 R760 pro jazyk ohnutý	kus	2,000	Sborník UOŽI 01 2025
	PP		Zádržná opěrka proti putování (komplet pro jazky i opornici) R65 R760 pro jazyk ohnutý			
990	M	5961170055	Zádržná opěrka proti putování (komplet pro jazky i opornici) R65 R760 pro jazyk přímý	kus	2,000	Sborník UOŽI 01 2025
	PP		Zádržná opěrka proti putování (komplet pro jazky i opornici) R65 R760 pro jazyk přímý			
991	M	5961170060	Zádržná opěrka proti putování (komplet pro jazky i opornici) S49 R190 pro jazyk ohnutý	kus	2,000	Sborník UOŽI 01 2025
	PP		Zádržná opěrka proti putování (komplet pro jazky i opornici) S49 R190 pro jazyk ohnutý			
992	M	5961170065	Zádržná opěrka proti putování (komplet pro jazky i opornici) S49 R190 pro jazyk přímý	kus	2,000	Sborník UOŽI 01 2025
	PP		Zádržná opěrka proti putování (komplet pro jazky i opornici) S49 R190 pro jazyk přímý			
993	M	5961170070	Zádržná opěrka proti putování (komplet pro jazky i opornici) S49 R300 pro jazyk ohnutý i přímý	kus	2,000	Sborník UOŽI 01 2025
	PP		Zádržná opěrka proti putování (komplet pro jazky i opornici) S49 R300 pro jazyk ohnutý i přímý			
994	M	5961170080	Zádržná opěrka proti putování (komplet pro jazky i opornici) S49 R500 pro jazyk ohnutý i přímý	kus	2,000	Sborník UOŽI 01 2025

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	
PP			Zadržná opěrka proti putování (komplet pro jazky i opornici) S49 R500 pro jazyk ohnutý i přímý			
995	M	5961170090	Zadržná opěrka proti putování (komplet pro jazky i opornici) S49 R760 pro jazyk ohnutý i přímý	kus	2,000	Sborník UOŽI 01 2025
PP			Zadržná opěrka proti putování (komplet pro jazky i opornici) S49 R760 pro jazyk ohnutý i přímý			
996	M	5961177120	Náhradní díly pro ČZ jednoduchých výhybek bez žlabového pražce Úhlová páka sestavená levá II	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2025
PP			Náhradní díly pro ČZ jednoduchých výhybek bez žlabového pražce Úhlová páka sestavená levá II			
997	M	5961177130	Náhradní díly pro ČZ jednoduchých výhybek bez žlabového pražce Úhlová páka zdvojená levá	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2025
PP			Náhradní díly pro ČZ jednoduchých výhybek bez žlabového pražce Úhlová páka zdvojená levá			
998	M	5961178020	Zařízení pro snížení přestavného odporu výhybky Válečkové stoličky - posilovací	kus	2,000	Sborník UOŽI 01 2025
PP			Zařízení pro snížení přestavného odporu výhybky Válečkové stoličky - posilovací			
999	M	R15	Kyvné těleso základní - kompletní (KTZ)	kus	1,000	
PP			Kyvné těleso základní - kompletní (KTZ)			
1000	M	R18	Čep pr. 14-92 pro Ekoslíde AZ2 (C92-2)	kus	1,000	
PP			Čep pr. 14-92 pro Ekoslíde AZ2 (C92-2)			
1001	M	R22	Šroub M16x110 komplet - šroub m16x110,matice s fibrem, podložka (SM110)	kus	1,000	
PP			Šroub M16x110 komplet - šroub m16x110,matice s fibrem, podložka (SM110)			
1002	M	R23	Zajišťovací matice M24 s vějířovkou (MA-2)	kus	1,000	
PP			Zajišťovací matice M24 s vějířovkou (MA-2)			
1003	M	R24	Ekoslíde typ AZ1 - dvouválečkový s jedním nastavitelným a odpruženým válečkem	kus	1,000	
PP			Ekoslíde typ AZ1 - dvouválečkový s jedním nastavitelným a odpruženým válečkem			
1004	M	R25	Ekoslíde typ AP1 - jednoválečkový s jedním nastavitelným a odpruženým válečkem	kus	1,000	
PP			Ekoslíde typ AP1 - jednoválečkový s jedním nastavitelným a odpruženým válečkem			
1005	M	R26	Ekoslíde typ AZ2 - dvouválečkový se dvěma nastavitelnými a jedním odpruženým válečkem	kus	1,000	
PP			Ekoslíde typ AZ2 - dvouválečkový se dvěma nastavitelnými a jedním odpruženým válečkem			
1006	K	R27	Regenerace hákového závěru	komple t	1,000	
PP			Regenerace hákového závěru			

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ HKR 2026 - 2027 (ST PCE)

Objekt:

SO 02 - Položky soustavy ÚRS

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství
----	-----	-----	-------	----	----------

Náklady soupisu celkem

1	K	985131111	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou	m2	50,000	CS ÚRS 2025 02
PP			Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou			
2	K	985131311	Ruční dočištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ocelových kartáči	m2	50,000	CS ÚRS 2025 02
PP			Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ruční dočištění ocelovými kartáči			
3	K	985132111	Očištění ploch líce kleneb a podhledů tlakovou vodou	m2	50,000	CS ÚRS 2025 02
PP			Očištění ploch líce kleneb a podhledů tlakovou vodou			
4	K	985139111	Příplatek k očištění ploch za práci ve stísněném prostoru	m2	50,000	CS ÚRS 2025 02
PP			Očištění ploch Příplatek k cenám za práci ve stísněném prostoru			
5	K	985139112	Příplatek k očištění ploch za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	50,000	CS ÚRS 2025 02
PP			Očištění ploch Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě			
6	K	985141111	Vyčištění trhlin a dutin ve zdivu š do 30 mm hl do 150 mm	m	50,000	CS ÚRS 2025 02
PP			Vyčištění trhlin nebo dutin ve zdivu šířky do 30 mm, hloubky do 150 mm			
7	K	985141112	Vyčištění trhlin a dutin ve zdivu š do 30 mm hl přes 150 do 300 mm	m	50,000	CS ÚRS 2025 02
PP			Vyčištění trhlin nebo dutin ve zdivu šířky do 30 mm, hloubky přes 150 do 300 mm			
8	K	985141211	Vyčištění trhlin a dutin ve zdivu š do 50 mm hl do 150 mm	m	50,000	CS ÚRS 2025 02
PP			Vyčištění trhlin nebo dutin ve zdivu šířky přes 30 do 50 mm, hloubky do 150 mm			
9	K	985141212	Vyčištění trhlin a dutin ve zdivu š do 50 mm hl přes 150 do 300 mm	m	50,000	CS ÚRS 2025 02
PP			Vyčištění trhlin nebo dutin ve zdivu šířky přes 30 do 50 mm, hloubky přes 150 do 300 mm			
10	K	985141911	Příplatek k vyčištění trhlin nebo dutin za práce ve stísněném prostoru	m	50,000	CS ÚRS 2025 02
PP			Vyčištění trhlin nebo dutin ve zdivu Příplatek k cenám za práce ve stísněném prostoru			
11	K	985141912	Příplatek k vyčištění trhlin nebo dutin za délku do 2 m jednotlivě	m	50,000	CS ÚRS 2025 02
PP			Vyčištění trhlin nebo dutin ve zdivu Příplatek k cenám za délku do 2 m jednotlivě			
12	K	985142111	Vysekání spojovací hmoty ze spár zdiva hl do 40 mm dl do 6 m/m2	m2	50,000	CS ÚRS 2025 02
PP			Vysekání spojovací hmoty ze spár zdiva včetně vyčištění hloubky spáry do 40 mm délky spáry na 1 m2 upravované plochy do 6 m			
13	K	985142211	Vysekání spojovací hmoty ze spár zdiva hl přes 40 mm dl do 6 m/m2	m2	50,000	CS ÚRS 2025 02
PP			Vysekání spojovací hmoty ze spár zdiva včetně vyčištění hloubky spáry přes 40 mm délky spáry na 1 m2 upravované plochy do 6 m			
14	K	985211111	Vyklínování uvolněných kamenů ve zdivu se spárami dl do 6 m/m2	m2	50,000	CS ÚRS 2025 02
PP			Vyklínování uvolněných kamenů zdiva úlomky kamene, popřípadě cihel délky spáry na 1 m2 upravované plochy do 6 m			
15	K	985211911	Příplatek k vyklínování uvolněných kamenů za práci ve stísněném prostoru	m2	50,000	CS ÚRS 2025 02
PP			Vyklínování uvolněných kamenů zdiva úlomky kamene, popřípadě cihel Příplatek k cenám za práci ve stísněném prostoru			
16	K	985211912	Příplatek k vyklínování uvolněných kamenů za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	50,000	CS ÚRS 2025 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	
PP			Vyklinování uvolněných kamenů zdiva úlomky kamene, popřípadě cihel Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě			
17	K	985221011	Postupné rozebírání kamenného zdiva pro další použití do 1 m3	m3	1,000	CS ÚRS 2025 02
PP			Postupné rozebírání zdiva pro další použití kamenného, objemu do 1 m3			
18	K	985221012	Postupné rozebírání kamenného zdiva pro další použití přes 1 do 3 m3	m3	1,000	CS ÚRS 2025 02
PP			Postupné rozebírání zdiva pro další použití kamenného, objemu přes 1 do 3 m3			
19	K	985221021	Postupné rozebírání cihelného zdiva pro další použití do 1 m3	m3	1,000	CS ÚRS 2025 02
PP			Postupné rozebírání zdiva pro další použití cihelného, objemu do 1 m3			
20	K	985221022	Postupné rozebírání cihelného zdiva pro další použití přes 1 do 3 m3	m3	1,000	CS ÚRS 2025 02
PP			Postupné rozebírání zdiva pro další použití cihelného, objemu přes 1 do 3 m3			
21	K	985221099	Příplatek k postupnému rozebírání zdiva za práci ve stísněném prostoru	m3	1,000	CS ÚRS 2025 02
PP			Postupné rozebírání zdiva pro další použití Příplatek k cenám za práci ve stísněném prostoru			
22	K	985221101	Doplnění zdiva cihlami do aktivované malty	m3	1,000	CS ÚRS 2025 02
PP			Doplnění zdiva ručně do aktivované malty cihlami			
23	K	985221111	Doplnění zdiva kamenem do aktivované malty se spárami dl do 6 m/m2	m3	1,000	CS ÚRS 2025 02
PP			Doplnění zdiva ručně do aktivované malty kamenem délky spáry na 1 m2 upravované plochy do 6 m			
24	K	985231111	Spárování zdiva aktivovanou maltou spára hl do 40 mm dl do 6 m/m2	m2	50,000	CS ÚRS 2025 02
PP			Spárování zdiva hloubky do 40 mm aktivovanou maltou délky spáry na 1 m2 upravované plochy do 6 m			
25	K	985231191	Příplatek ke spárování hl do 40 mm za práci ve stísněném prostoru	m2	50,000	CS ÚRS 2025 02
PP			Spárování zdiva hloubky do 40 mm aktivovanou maltou Příplatek k cenám za práci ve stísněném prostoru			
26	K	985241110	Plombování zdiva betonem s upěchováním včetně vybourání narušeného zdiva do 1 m3	m3	1,000	CS ÚRS 2025 02
PP			Plombování zdiva včetně vybourání narušeného zdiva betonem s upěchováním, objemu do 1 m3			
27	K	273313611	Základové desky z betonu tř. C 16/20	m3	1,000	CS ÚRS 2025 02
PP			Základy z betonu prostého desky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 16/20			
28	K	274313611	Základové pasy z betonu tř. C 16/20	m3	1,000	CS ÚRS 2025 02
PP			Základy z betonu prostého pasy betonu kamenem neprokládaného tř. C 16/20			
29	K	275313611	Základové patky z betonu tř. C 16/20	m3	1,000	CS ÚRS 2025 02
PP			Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 16/20			
30	K	273321311	Základové desky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20	m3	1,000	CS ÚRS 2025 02
PP			Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 16/20			
31	K	460161172	Hloubení kabelových rýh ručně š 35 cm hl 80 cm v hornině tř I skupiny 3	m	10,000	CS ÚRS 2025 02
PP			Hloubení kabelových rýh ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek šířky 35 cm hloubky 80 cm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3			
32	K	460161272	Hloubení kabelových rýh ručně š 50 cm hl 80 cm v hornině tř I skupiny 3	m	10,000	CS ÚRS 2025 02
PP			Hloubení kabelových rýh ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek šířky 50 cm hloubky 80 cm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3			
33	K	460171172	Hloubení kabelových nezapažených rýh strojně š 35 cm hl 80 cm v hornině tř I skupiny 3	m	10,000	CS ÚRS 2025 02
PP			Hloubení kabelových rýh strojně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek šířky 35 cm hloubky 80 cm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3			
34	K	460171272	Hloubení kabelových nezapažených rýh strojně š 50 cm hl 80 cm v hornině tř I skupiny 3	m	10,000	CS ÚRS 2025 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	
	PP		Hloubení kabelových rýh strojně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek šířky 50 cm hloubky 80 cm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3			
35	K	460181172	Hloubení kabelových nezapažených rýh strojně š 35 cm hl 80 cm v hornině tř I skupiny 3 v omezeném prostoru	m	10,000	CS ÚRS 2025 02
	PP		Hloubení kabelových rýh strojně v omezeném prostoru včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek šířky 35 cm hloubky 80 cm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3			
36	K	460181272	Hloubení kabelových nezapažených rýh strojně š 50 cm hl 80 cm v hornině tř I skupiny 3 v omezeném prostoru	m	10,000	CS ÚRS 2025 02
	PP		Hloubení kabelových rýh strojně v omezeném prostoru včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek šířky 50 cm hloubky 80 cm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3			
37	K	460431182	Zásyp kabelových rýh ručně se zhutněním š 35 cm hl 80 cm z horniny tř I skupiny 3	m	10,000	CS ÚRS 2025 02
	PP		Zásyp kabelových rýh ručně s přemístěním sypaniny ze vzdálenosti do 10 m, s uložením výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a úpravy povrchu šířky 35 cm hloubky 80 cm z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 3			
38	K	460431282	Zásyp kabelových rýh ručně se zhutněním š 50 cm hl 80 cm z horniny tř I skupiny 3	m	10,000	CS ÚRS 2025 02
	PP		Zásyp kabelových rýh ručně s přemístěním sypaniny ze vzdálenosti do 10 m, s uložením výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a úpravy povrchu šířky 50 cm hloubky 80 cm z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 3			
39	K	460451182	Zásyp kabelových rýh strojně se zhutněním š 35 cm hl 80 cm z horniny tř I skupiny 3	m	10,000	CS ÚRS 2025 02
	PP		Zásyp kabelových rýh strojně s přemístěním sypaniny ze vzdálenosti do 10 m, s uložením výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a urovnání povrchu šířky 35 cm hloubky 80 cm z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 3			
40	K	460451282	Zásyp kabelových rýh strojně se zhutněním š 50 cm hl 80 cm z horniny tř I skupiny 3	m	10,000	CS ÚRS 2025 02
	PP		Zásyp kabelových rýh strojně s přemístěním sypaniny ze vzdálenosti do 10 m, s uložením výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a urovnání povrchu šířky 50 cm hloubky 80 cm z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 3			
41	K	460461182	Zásyp kabelových rýh strojně se zhutněním š 35 cm hl 80 cm v hornině tř I skupiny 3 v omezeném prostoru	m	10,000	CS ÚRS 2025 02
	PP		Zásyp kabelových rýh strojně v omezeném prostoru s přemístěním sypaniny ze vzdálenosti do 10 m, s uložením výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a urovnání povrchu šířky 35 cm hloubky 80 cm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3			
42	K	460461282	Zásyp kabelových rýh strojně se zhutněním š 50 cm hl 80 cm v hornině tř I skupiny 3 v omezeném prostoru	m	10,000	CS ÚRS 2025 02
	PP		Zásyp kabelových rýh strojně v omezeném prostoru s přemístěním sypaniny ze vzdálenosti do 10 m, s uložením výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a urovnání povrchu šířky 50 cm hloubky 80 cm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3			
43	K	460581131	Uvedení nepevněného terénu do původního stavu v místě dočasného uložení výkopku s vyhrabáním, srovnáním a částečným dosetím trávy	m2	10,000	CS ÚRS 2025 02
	PP		Úprava terénu uvedení nepevněného terénu do původního stavu v místě dočasného uložení výkopku s vyhrabáním, srovnáním a částečným dosetím trávy			
44	M	13021014	tyč ocelová kruhová žebírková DIN 488 jakost B500B (10 505) výztuž do betonu D 14mm	t	1,000	CS ÚRS 2025 02
	PP		tyč ocelová kruhová žebírková DIN 488 jakost B500B (10 505) výztuž do betonu D 14mm			
	P		Poznámka k položce: Hmotnost: 1,21 kg/m			
45	M	58380650	kámen lomový neupravený žula, třída I netříděný	t	10,000	CS ÚRS 2025 02
	PP		kámen lomový neupravený žula, třída I netříděný			
46	M	58381090	kopák hrubý (1t=1,3m2)	m2	10,000	CS ÚRS 2025 02
	PP		kopák hrubý (1t=1,3m2)			
47	M	59610001	cihla pálená plná do P15 290x140x65mm	kus	10,000	CS ÚRS 2025 02
	PP		cihla pálená plná do P15 290x140x65mm			
	P		Poznámka k položce: Spotřeba: 333 kus/m3			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	
48	M	58594822	směs suchá maltová zdící cementová M15	t	10,000	CS ÚRS 2025 02
PP		směs suchá maltová zdící cementová M15				
49	M	58564007	směs suchá maltová zdící pro vápenopískové a betonové zdivo M20	t	10,000	CS ÚRS 2025 02
PP		směs suchá maltová zdící pro vápenopískové a betonové zdivo M20				
50	M	58564001	směs suchá maltová zdící a spárovací vápenná M10	t	10,000	CS ÚRS 2025 02
PP		směs suchá maltová zdící a spárovací vápenná M10				

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ HKR 2026 - 2027 (ST PCE)

Objekt:

SO 03 - Zimní údržba

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství
----	-----	-----	-------	----	----------

Náklady soupisu celkem

1	K	5903010010	Uložení posypového materiálu na místo potřeby	m3	20,000	Sborník UOŽI 01 2025
PP			Uložení posypového materiálu na místo potřeby Poznámka: 1. V ceně jsou započteny náklady na naložení posypu na dopravní prostředek, manipulaci a uložení na místo podle požadavku objednatele. 2. V ceně nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu a dopravu.			
2	K	5903015010	Protisněhové zábrany zásněžky montáž	kus	200,000	Sborník UOŽI 01 2025
PP			Protisněhové zábrany zásněžky montáž Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na roznesení, montáž, ukotvení nebo demontáž rozebrání, snesení a naložení na dopravní prostředek a uložení.			
3	K	5903015020	Protisněhové zábrany zásněžky demontáž	kus	200,000	Sborník UOŽI 01 2025
PP			Protisněhové zábrany zásněžky demontáž Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na roznesení, montáž, ukotvení nebo demontáž rozebrání, snesení a naložení na dopravní prostředek a uložení.			
4	K	5903015030	Protisněhové zábrany ploty montáž	m	200,000	Sborník UOŽI 01 2025
PP			Protisněhové zábrany ploty montáž Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na roznesení, montáž, ukotvení nebo demontáž rozebrání, snesení a naložení na dopravní prostředek a uložení.			
5	K	5903015040	Protisněhové zábrany ploty demontáž	m	200,000	Sborník UOŽI 01 2025
PP			Protisněhové zábrany ploty demontáž Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na roznesení, montáž, ukotvení nebo demontáž rozebrání, snesení a naložení na dopravní prostředek a uložení.			
6	K	5903020010	Odstranění sněhu a ledu z nástupišť a komunikací ručně	hod	200,000	Sborník UOŽI 01 2025
PP			Odstranění sněhu a ledu z nástupišť a komunikací ručně Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na práce v zimních podmínkách, manipulaci, naložení sněhu na dopravní prostředek a uložení na úložišti.			
7	K	5903020020	Odstranění sněhu a ledu z kolejí ručně	hod	200,000	Sborník UOŽI 01 2025
PP			Odstranění sněhu a ledu z kolejí ručně Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na práce v zimních podmínkách, manipulaci, naložení sněhu na dopravní prostředek a uložení na úložišti.			
8	K	5903020110	Odstranění sněhu a ledu z výhybek ručně	hod	200,000	Sborník UOŽI 01 2025
PP			Odstranění sněhu a ledu z výhybek ručně Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na práce v zimních podmínkách, manipulaci, naložení sněhu na dopravní prostředek a uložení na úložišti.			
9	K	5903025010	Odstranění posypu nástupišť ručně smetením	m2	200,000	Sborník UOŽI 01 2025
PP			Odstranění posypu nástupišť ručně smetením Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na naložení na dopravní prostředek a uložení na úložišti.			
10	K	5903030010	Oprava vymrzlé konstrukce přejezdu snížením podsypu	hod	100,000	Sborník UOŽI 01 2025
PP			Oprava vymrzlé konstrukce přejezdu snížením podsypu Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na naložení na dopravní prostředek a uložení na úložišti.			
11	K	5903030020	Oprava vymrzlé konstrukce přejezdu vyrovnáním podsypu	hod	100,000	Sborník UOŽI 01 2025
PP			Oprava vymrzlé konstrukce přejezdu vyrovnáním podsypu Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na naložení na dopravní prostředek a uložení na úložišti.			
12	K	5903030030	Oprava vymrzlé konstrukce koleje nebo výhybky vložení podložek	hod	20,000	Sborník UOŽI 01 2025
PP			Oprava vymrzlé konstrukce koleje nebo výhybky vložení podložek Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na naložení na dopravní prostředek a uložení na úložišti.			
13	K	5903030040	Oprava vymrzlé konstrukce koleje nebo výhybky vyjmutí podložek	hod	20,000	Sborník UOŽI 01 2025

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	
PP			Oprava vymrzlé konstrukce koleje nebo výhybky vyjmutí podložek Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na naložení na dopravní prostředek a uložení na úložišti.			
14	K	5903035010	Rozmrazení pohyblivých částí teplým vzduchem	hod	20,000	Sborník UOŽI 01 2025
PP			Rozmrazení pohyblivých částí teplým vzduchem Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na uvolnění součástí teplým vzduchem.			
15	K	R938906311	Osekání ledu z koleje nebo průjezdného profilu ručně	hod	100,000	Sborník UOŽI 01 2025
PP			Osekání ledu z koleje nebo průjezdného profilu ručně			
16	K	R28	Práce nakladače	hod	150,000	
PP			Práce nakladače			
17	K	R29	Práce dvoucestného bagru dle dispozic objednatele	hod	150,000	
PP			Práce dvoucestného bagru dle dispozic objednatele			
18	K	R30	Odstranění sněhu a ledu z přístupových cest a komunikací strojně.	m2	200,000	
PP			Odstranění sněhu a ledu z přístupových cest a komunikací strojně.			
19	K	R31	Ošetření komunikací posypem strojně	m2	200,000	
PP			Ošetření komunikací posypem strojně			
20	K	R32	Ošetření komunikací posypem ručně	m2	100,000	
PP			Ošetření komunikací posypem ručně			
21	M	5953104000	Protisněhové ploty plastové	m	100,000	Sborník UOŽI 01 2025
PP			Protisněhové ploty plastové			
22	M	5953107000	Zásobník na posypový materiál kovový	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2025
PP			Zásobník na posypový materiál kovový			
23	M	5953107005	Zásobník na posypový materiál plastový	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2025
PP			Zásobník na posypový materiál plastový			
24	M	5955101025	Kamenivo drcené drt' frakce 4/8	t	10,000	Sborník UOŽI 01 2025
PP			Kamenivo drcené drt' frakce 4/8			

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ HKR 2026 - 2027 (ST PCE)

Objekt: **VON - Vedlejší a ostatní náklady**

Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství
----	-----	-----	-------	----	----------

Náklady soupisu celkem

1	K	0331110011R	Provozní vlivy Výluka silničního provozu na PK I. třídy se zajištěním objížděky	Soubor	1,000	
2	K	0331110012R	Provozní vlivy Výluka silničního provozu na PK II. třídy se zajištěním objížděky	Soubor	1,000	
3	K	0331110013R	Provozní vlivy Výluka silničního provozu na PK III. třídy se zajištěním objížděky	Soubor	1,000	
4	K	0331110014R	Provozní vlivy Výluka silničního provozu na PK nižších tříd se zajištěním objížděky	Soubor	1,000	
5	K	034101001	Další náklady na pracovníky Náklady na pracovní pohotovost zaměstnanců na jednoho pracovníka	Kč/hod	250,000	Sborník UOŽI 01 2025
6	K	034111001	Další náklady na pracovníky Zákonné příplatky ke mzdě za práci o sobotách, nedělích a státem uznaných svátcích	Kč/hod	100,000	Sborník UOŽI 01 2025
7	K	034111011	Další náklady na pracovníky Zákonné příplatky ke mzdě za práci v noci	Kč/hod	100,000	Sborník UOŽI 01 2025

PŘÍLOHA Č. 3b

Nabídkový koeficient

Údržba, opravy a odstraňování závad u ST PCE 2026 – 2027	Nabídkový index zaokrouhlený na tři desetinná místa
Nabídkový index	0,979

PŘÍLOHA Č. 3c

Limitní výše VRN



Limitní náklady VRN

D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady			
1	K	021201001	Průzkumné práce pro opravy Průzkum výskytu škodlivin kontaminace kameniva ropnými látkami	%	0,50	Sborník UOŽI 01 2025
PP		Průzkumné práce pro opravy Průzkum výskytu škodlivin kontaminace kameniva ropnými látkami				
2	K	022101001	Geodetické práce Geodetické práce před opravou	%	1,00	Sborník UOŽI 01 2025
PP		Geodetické práce Geodetické práce před opravou				
3	K	022101011	Geodetické práce Geodetické práce v průběhu opravy	%	1,00	Sborník UOŽI 01 2025
PP		Geodetické práce Geodetické práce v průběhu opravy				
4	K	022101021	Geodetické práce Geodetické práce po ukončení opravy	%	1,00	Sborník UOŽI 01 2025
PP		Geodetické práce Geodetické práce po ukončení opravy				
5	K	023101001	Projektové práce Projektové práce v rozsahu ZRN (vyjma dále jmenované práce) do 1 mil. Kč	%	8,60	Sborník UOŽI 01 2025
PP		Projektové práce Projektové práce v rozsahu ZRN (vyjma dále jmenované práce) do 1 mil. Kč				
6	K	023101011	Projektové práce Projektové práce v rozsahu ZRN (vyjma dále jmenované práce) přes 1 do 3 mil. Kč	%	7,50	Sborník UOŽI 01 2025
PP		Projektové práce Projektové práce v rozsahu ZRN (vyjma dále jmenované práce) přes 1 do 3 mil. Kč				
7	K	023101021	Projektové práce Projektové práce v rozsahu ZRN (vyjma dále jmenované práce) přes 3 do 5 mil. Kč	%	6,40	Sborník UOŽI 01 2025
PP		Projektové práce Projektové práce v rozsahu ZRN (vyjma dále jmenované práce) přes 3 do 5 mil. Kč				
8	K	023101031	Projektové práce Projektové práce v rozsahu ZRN (vyjma dále jmenované práce) přes 5 do 20 mil. Kč	%	5,50	Sborník UOŽI 01 2025
PP		Projektové práce Projektové práce v rozsahu ZRN (vyjma dále jmenované práce) přes 5 do 20 mil. Kč				
9	K	023101041	Projektové práce Projektové práce v rozsahu ZRN (vyjma dále jmenované práce) přes 20 mil. Kč	%	4,90	Sborník UOŽI 01 2025
PP		Projektové práce Projektové práce v rozsahu ZRN (vyjma dále jmenované práce) přes 20 mil. Kč				
30	K	024101001	Inženýrská činnost střežení pracovní skupiny zaměstnanců	%	5,00	Sborník UOŽI 01 2025
PP		Inženýrská činnost střežení pracovní skupiny zaměstnanců				
31	K	024101201	Inženýrská činnost koordinátor BOZP na staveništi	%	0,40	Sborník UOŽI 01 2025
PP		Inženýrská činnost koordinátor BOZP na staveništi				
32	K	024101301	Inženýrská činnost posudky (např. statické aj.) a dozory	%	1,00	Sborník UOŽI 01 2025
PP		Inženýrská činnost posudky (např. statické aj.) a dozory				
33	K	024101401	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	%	1,80	Sborník UOŽI 01 2025
PP		Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost				
10	K	031101001	Zařízení a vybavení staveniště vyjma dále jmenované práce včetně opatření na ochranu sousedních pozemků, informační tabule, dopravního značení na staveništi aj. při velikosti nákladů do 1 mil. Kč	%	3,90	Sborník UOŽI 01 2025
PP		Zařízení a vybavení staveniště vyjma dále jmenované práce včetně opatření na ochranu sousedních pozemků, informační tabule, dopravního značení na staveništi aj. při velikosti nákladů do 1 mil. Kč				
11	K	031101011	Zařízení a vybavení staveniště vyjma dále jmenované práce včetně opatření na ochranu sousedních pozemků, informační tabule, dopravního značení na staveništi aj. při velikosti nákladů přes 1 do 3 mil. Kč	%	3,10	Sborník UOŽI 01 2025
PP		Zařízení a vybavení staveniště vyjma dále jmenované práce včetně opatření na ochranu sousedních pozemků, informační tabule, dopravního značení na staveništi aj. při velikosti nákladů přes 1 do 3 mil. Kč				
12	K	031101021	Zařízení a vybavení staveniště vyjma dále jmenované práce včetně opatření na ochranu sousedních pozemků, informační tabule, dopravního značení na staveništi aj. při velikosti nákladů přes 3 do 5 mil. Kč	%	2,00	Sborník UOŽI 01 2025
PP		Zařízení a vybavení staveniště vyjma dále jmenované práce včetně opatření na ochranu sousedních pozemků, informační tabule, dopravního značení na staveništi aj. při velikosti nákladů přes 3 do 5 mil. Kč				
13	K	031101031	Zařízení a vybavení staveniště vyjma dále jmenované práce včetně opatření na ochranu sousedních pozemků, informační tabule, dopravního značení na staveništi aj. při velikosti nákladů přes 5 do 20 mil. Kč	%	1,30	Sborník UOŽI 01 2025
PP		Zařízení a vybavení staveniště vyjma dále jmenované práce včetně opatření na ochranu sousedních pozemků, informační tabule, dopravního značení na staveništi aj. při velikosti nákladů přes 5 do 20 mil. Kč				
14	K	031111001	Zařízení a vybavení staveniště pro jmenované práce nátěry, izolace	%	1,10	Sborník UOŽI 01 2025
PP		Zařízení a vybavení staveniště pro jmenované práce nátěry, izolace				
15	K	031111041	Zařízení a vybavení staveniště osvětlení pracoviště	%	1,50	Sborník UOŽI 01 2025
PP		Zařízení a vybavení staveniště osvětlení pracoviště				
16	K	031111051	Zařízení a vybavení staveniště pronájem ploch	%	1,50	Sborník UOŽI 01 2025
PP		Zařízení a vybavení staveniště pronájem ploch				
17	K	032102001	Územní vlivy mráz pod -10°C	%	3,00	Sborník UOŽI 01 2025
PP		Územní vlivy mráz pod -10°C				
18	K	032104001	Územní vlivy práce na těžce přístupných místech	%	10,50	Sborník UOŽI 01 2025
PP		Územní vlivy práce na těžce přístupných místech				

19	K	033101001	Provozní vlivy Rušení prací silničním provozem při výskytu aut za směnu 8,5 hod. do 250	%	5,20		Sborník UOŽI 01 2025
PP			Provozní vlivy Rušení prací silničním provozem při výskytu aut za směnu 8,5 hod. do 250				
20	K	033101011	Provozní vlivy Rušení prací silničním provozem při výskytu aut za směnu 8,5 hod. přes 250 do 500	%	13,50		Sborník UOŽI 01 2025
PP			Provozní vlivy Rušení prací silničním provozem při výskytu aut za směnu 8,5 hod. přes 250 do 500				
21	K	033101021	Provozní vlivy Rušení prací silničním provozem při výskytu aut za směnu 8,5 hod. přes 500	%	31,30		Sborník UOŽI 01 2025
PP			Provozní vlivy Rušení prací silničním provozem při výskytu aut za směnu 8,5 hod. přes 500				
22	K	033121001	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem šířá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. do 25	%	5,00		Sborník UOŽI 01 2025
PP			Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem šířá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. do 25				
23	K	033121011	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem šířá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. přes 25 do 50	%	15,00		Sborník UOŽI 01 2025
PP			Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem šířá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. přes 25 do 50				
24	K	033121021	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem šířá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. přes 50 do 100	%	35,00		Sborník UOŽI 01 2025
PP			Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem šířá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. přes 50 do 100				
25	K	033121031	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem šířá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. přes 100	%	40,00		Sborník UOŽI 01 2025
PP			Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem šířá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. přes 100				
26	K	033122001	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem tunel nebo most přes 50 m délky s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. do 25	%	5,30		Sborník UOŽI 01 2025
PP			Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem tunel nebo most přes 50 m délky s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. do 25				
27	K	033122011	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem tunel nebo most přes 50 m délky s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. přes 25 do 50	%	15,90		Sborník UOŽI 01 2025
PP			Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem tunel nebo most přes 50 m délky s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. přes 25 do 50				
28	K	033122021	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem tunel nebo most přes 50 m délky s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. přes 50 do 100	%	37,10		Sborník UOŽI 01 2025
PP			Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem tunel nebo most přes 50 m délky s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. přes 50 do 100				
29	K	033122031	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem tunel nebo most přes 50 m délky s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. přes 100	%	40,00		Sborník UOŽI 01 2025
PP			Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem tunel nebo most přes 50 m délky s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. přes 100				

PŘÍLOHA Č. 4

Seznam poddodavatelů

Čestné prohlášení o poddodavatelích

Účastník:

Obchodní firma/jméno: Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.
Sídlo/místo podnikání: K Vápence 2677, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice
IČO: 25253361
Zastoupen: Ing. Radkem Šťastným, členem představenstva

kteřý podává nabídku v zadávacím řízení na uzavření Rámcové dohody s názvem „**Údržba, opravy a odstraňování závad u ST PCE 2026 – 2027**“, tímto čestně prohlašuje, že¹:

- ☐ Při plnění dílčích zakázek zadaných na základě Rámcové dohody uzavřené ve výše uvedeném výběrovém řízení nepoužije žádné poddodavatele².
- ☒ Při plnění dílčích zakázek zadaných na základě Rámcové dohody uzavřené ve výše uvedeném výběrovém řízení použije tyto poddodavatele:

Obchodní firma/název/ jméno a příjmení, sídlo poddodavatele, IČO	Části plnění uvažovaného zadat poddodavateli – věcné vymezení činností
GON Hradec Králové, a.s. Zemědělská 897/5, 500 03 Hradec Králové, IČO: 25275666	Geodetické práce na základě úředního oprávnění pro ověřování výsledků zeměměřických činností
PRODIN a.s., K Vápence 2745, 530 02 Pardubice IČO: 25292161	Práce specialisty na projekční práce na žel. svršku a spodku
Pirell s.r.o., Husova 690, Parník, 560 02 Česká Třebová IČO:05938406	Drobné práce na železničním svršku
PĚDASTA dopravní stavby, s.r.o., 8. května 19/5, 410 02 Lovosice IČO:01717243	Drobné práce na železničním svršku
Hroší stavby Morava a.s. Průmyslová 955/4, Holice, 779 00 Olomouc; IČO: 28597460	Drobné práce na železničním svršku
HROCHOSTROJ a.s., K Vápence 2677, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice, IČO: 03012191	Práce těžké kolejové mechanizace, svařování, broušení, navazování kolejnic
N+N – Konstrukce a dopravní stavby Litoměřice, s.r.o., Nerudova 2215, 412 01 Litoměřice, IČO: 44564287	Drobné práce na železničním svršku

PŘÍLOHA Č. 5

Technické podmínky:

- a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP)

Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP) nejsou pevně připojeny ke Smlouvě, ale jsou přístupné na <http://typdok.tudc.cz>; byly taktéž poskytnuty jako součást zadávací dokumentace uveřejněné na profilu zadavatele.

Smluvní strany podpisem této Smlouvy stvrzují, že jsou s obsahem TKP Staveb plně seznámeny a že v souladu s ust. § 1751 občanského zákoníku TKP Staveb tvoří část obsahu Smlouvy. TKP Staveb jsou pro Zhotovitele závazné s aplikací platných předpisů uvedených v příslušné kapitole TKP Staveb.

- b) Zvláštní technické podmínky

Příloha č. 5 b)

Zvláštní technické podmínky

Zhotovení stavby

**Údržba, opravy a odstraňování závad u ST
PCE 2026 - 2027**

Datum vydání: 31. 7. 2025

OBSAH

SEZNAM ZKRATEK.....	2
1. SPECIFIKACE PŘEDMĚTU DÍLA.....	4
1.1 Účel a rozsah předmětu Díla	4
1.2 Umístění stavby	4
2. PŘEHLED VÝCHOZÍCH PODKLADŮ	4
2.1 Projektová dokumentace	4
2.2 Související dokumentace	4
3. KOORDINACE S JINÝMI STAVBAMI	4
4. ZVLÁŠTNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY A POŽADAVKY NA PROVEDENÍ DÍLA	5
4.1 Všeobecně.....	5
4.2 Zeměměřická činnost zhotovitele	11
4.3 Doklady předkládané zhotovitelem	13
4.4 Dokumentace zhotovitele pro stavbu	13
4.5 Dokumentace skutečného provedení stavby	13
4.6 Další požadavky na zhotovitel	16
4.7 Materiál.....	16
4.8 Životní prostředí	17
5. ORGANIZACE VÝSTAVBY, VÝLUKY.....	18
6. SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY A PŘEDPISY	19
7. PŘÍLOHY.....	19

SEZNAM ZKRATEK

Není-li v těchto ZTP výslovně uvedeno jinak, mají zkratky použité v těchto ZTP význam definovaný v TKP.

AZI	Autorizovaný zeměměřický inženýr (dříve ÚOZI)
ST	Správa tratí
ST PCE	Správa tratí Pardubice
ZD	Zadávací dokumentace
DTMŽ	Digitální technická mapa železnice
DSPS	Dokumentace skutečného provedení stavby
SPS	Správa pozemních staveb
TDS	Technický dozor stavebníka
ÚMVŽST.....	Úprava majetkových vztahů v železničních stanicích
ŽP	Životní prostředí

Pojmy a definice

- o **Projektová dokumentace pro povolení stavby** (dále také „DPS“) je dokumentace pro vydání povolení záměru (povolení stavby) dle zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, která se zpracovává v členění a rozsahu přílohy č. 1 vyhlášky č. 227/2024 Sb. o rozsahu a obsahu projektové dokumentace staveb dopravní infrastruktury. Pro potřeby projednání, zejména v rámci Správy železnic, státní organizace (dále jen „SŽ“), bude obsah dokumentace DPS odpovídat podrobnosti a obsahu příslušných vnitřních předpisů.
- o **Projektová dokumentace pro provádění stavby** (dále také „PDPS“) je projektovou dokumentací, která se zpracovává v členění a rozsahu přílohy č. 3 vyhlášky č. 227/2024 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace staveb dopravní infrastruktury, v platném znění. Jedná se o dokumentaci, jež obsahově i věcně vychází z dokumentace, na jejímž základě bylo vydáno povolení záměru (povolení stavby), která dopracovává a rozpracovává do větší podrobnosti a rozsahu potřebných pro výběr zhotovitele stavby v zadávacím řízení, a to s dodržením zásad transparentnosti, přiměřenosti a rovného zacházení. PDPS lze zpracovat se zohledněním konkrétních výrobků, dodávaných technologií, technologických postupů a výrobních podmínek konkrétního Zhotovitele pouze v případě, že je stavba zadávána v režimu D+B. Pro potřeby projednání, zejména v rámci SŽ bude dokumentace zpracována podle příslušných vnitřních předpisů.
- o **Realizační dokumentace stavby** (dále také „RDS“) je dokumentací zhotovitele stavby a zpracovává se samostatně pro jednotlivé objekty. Jedná se o dokumentaci, která rozpracovává PDPS s ohledem na znalosti konkrétních výrobků, dodávaných technologií, technologických postupů a výrobních podmínek konkrétního zhotovitele stavby. Součástí je také dokumentace výrobní, montážní, dílenská a dokumentace dodavatele mostních objektů. RDS se vždy zpracovává v případě, že to vyžadují TKP nebo požadavek na její zpracování vychází z předcházejícího stupně dokumentace nebo smluvního ujednání. RDS nemění koncepčně-technické řešení stavby navržené v rámci předcházející projektové přípravy, pokud není OP stanoveno jinak. Obsah a rozsah RDS je definován přílohou P8 směrnice SŽ SM011. Náklady spojené se zpracováním RDS budou uvedené v samostatné položce v soupisu prací příslušných objektů SO a PS, u kterých je opodstatněné takovéto činnosti vyžadovat.
- o **Dokumentace skutečného provedení stavby** (dále také „DSPS“) je dokumentace, která se zpracovává přiměřeně v rozsahu a členění podle požadavků Přílohy P9 směrnice SŽ SM011 a požadavků Smlouvy. Jedná se o dokumentaci, kterou zpracovává Zhotovitel stavby po ukončení stavebních prací. DSPS zaznamenává skutečný stav po provedení prací. Dokumentaci skutečného provedení stavby může tvořit kopie ověřené projektové dokumentace na jejímž základě byla stavba povolena, doplněná výkresy odchylek, pokud to není na újmu přehlednosti a srozumitelnosti dokumentace.
- o **Zadávací dokumentace** (dále také „ZD“) je soubor dokumentů (Obchodní podmínky, Technické podmínky, Dokumentace atd.), které vymezují předmět veřejné zakázky v podrobnostech nezbytných pro zpracování nabídky (viz vyhláška č. 169/2016 Sb., s obsahem stanoveným zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek).
- o **Etapa/Stavební postup** je ucelená Část Díla.
- o **Technický dozor stavebníka** (dále také „TDS“) – Objednatel se zavazuje u staveb financovaných z veřejného rozpočtu, které provádí Zhotovitel, zajistit technický dozor stavebníka nad prováděním Díla dle § 161 odst. (2) zákona č. 283/2021 Sb. (stavební zákon). Funkce technický dozor stavebníka není totožná s funkcí stavební dozor dle § 14 písm. g) stavebního zákona.
- o **Dozor projektanta** je průběžný odborný dozor nad souladem realizace dokumentace pro provádění záměru (tj. zhotovením projektové dokumentace pro provádění stavby) s dokumentací pro povolení záměru (tj. s projektovou dokumentací pro povolení stavby) a dále průběžný odborný dozor nad prováděním záměru (tj. prováděním stavby) v souladu s dokumentací pro provedení záměru (tj. projektovou dokumentací pro provádění stavby) včetně RDS. Popis a požadavky Dozoru projektanta při provádění stavby (dříve Autorský dozor) jsou uvedeny v Příloze B Kapitoly 1 TKP a v zadávací dokumentaci.
- o Pokud jsou v textu ZTP odkazy na obecně závazné právní předpisy, normy nebo vnitřní předpisy, pak se vždy vztahují na platné znění příslušného dokumentu.
- o **Pojmy s velkými začátečními písmeny** použité v těchto **Zvláštních technických podmínkách** (dále jen „ZTP“) mají stejný význam jako shodné pojmy uvedené v Obchodních podmínkách (dále jen „OP“), není-li v ZTP výslovně uvedeno jinak nebo nevyplývá-li něco jiného z povahy věci.
- o V ZTP jsou použité odkazy na **oddíly, články a podčlánky** souboru **Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah** (dále jen „TKP“).

1. SPECIFIKACE PŘEDMĚTU DÍLA

1.1 Účel a rozsah předmětu Díla

- 1.1.1 Předmětem díla je realizace stavebních prací, pod názvem „Údržba, opravy a odstraňování závad u ST PCE 2026 – 2027“, jejímž cílem je realizace provádění údržbových prací na železničním svršku a spodku a provádění prací zimní údržby za účelem zajištění bezpečného a provozuschopného stavu železniční dopravní infrastruktury. Dále je předmětem údržbových a opravných prací odstraňování kalamitních situací, následků nehodových událostí.
- 1.1.2 Rozsah Díla „Údržba, opravy a odstraňování závad u ST PCE 2026 – 2027“, je z hlediska věcného rozsahu a požadovaného množství (předpoklad) uveden v Příloze č. 2 a Příloze č. 3a – Předpokládaný objem dílčích smluv Dílu 2 Zadávací dokumentace, přičemž přesné zadání Díla co do rozsahu, termínu, věcného plnění a dalších podmínek bude stanoveno až na základě technické specifikace předmětu a rozsahu plnění dílčích smluv – objednávek (dále jen „Objednávky“) zadávaných v souladu s rámcovou dohodou.

1.2 Umístění stavby

- 1.2.1 Stavební práce budou probíhat v obvodu Správy tratí Pardubice (ST PCE), Oblastního ředitelství Hradec Králové. Tento obvod je blíže vymezen v dalších částech Zadávací dokumentace a přesné vymezení místa stavebních prací bude stanoveno v Objednávce při zadávání dílčích veřejných zakázek zadávaných v souladu s rámcovou dohodou

2. PŘEHLED VÝCHOZÍCH PODKLADŮ

2.1 Projektová dokumentace

- 2.1.1 Budou-li stavební práce zadávány na základě projektové dokumentace, bude tato předána před uzavřením Objednávky při zadávání dílčích veřejných zakázek. V ostatních případech bude řešeno formou Technické specifikace požadovaných stavebních prací, která bude nedílnou součástí Objednávky při zadávání dílčích veřejných zakázek zadávaných v souladu s rámcovou dohodou.

2.2 Související dokumentace

- 2.2.1 Prováděné stavební práce vzhledem k jejich charakteru zpravidla nepodléhají řízení stavebního úřadu o povolení záměru
- 2.2.2 V případě požadavku na provedení stavebních prací, které vyžadují povolení záměru stavebního úřadu nebo jiné veřejnoprávní rozhodnutí, bude příslušný dokument předán Zhotoviteli před uzavřením Objednávky při zadávání dílčích veřejných zakázek. V takovém případě bude v Objednávce uveden odkaz na uvedené rozhodnutí o povolení záměru/povolení stavby, zařízení nebo udržovacích prací nebo jiné veřejnoprávní rozhodnutí, které bude pro Zhotovitele závazné.

3. KOORDINACE S JINÝMI STAVBAMI

- 3.1.1 Zhotovení stavby musí být provedeno v koordinaci s připravovanými, případně aktuálně realizovanými akcemi, a to i dalších investorů, které přímo s předmětnou akcí souvisí nebo ji mohou ovlivnit. Součástí plnění Díla je i zajištění koordinace při realizaci prací, poskytování a rozsahu výluk, přidělení prostorů pro staveniště v jednotlivých žst. apod.
- 3.1.2 V případě požadavku na koordinaci s jinými stavbami bude řešeno Objednatel se Zhotovitelem před uzavřením Objednávky při zadávání dílčích veřejných zakázek, příp. v průběhu realizace Díla, pokud by nastala objektivní okolnost požadavku na koordinaci až v okamžiku po uzavření Objednávky, o které v době jejího uzavření Objednatel nevěděl ani ji nemohl předpokládat.

4. ZVLÁŠTNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY A POŽADAVKY NA PROVEDENÍ DÍLA

4.1 Všeobecně

- 4.1.1 **ZTP** jsou vydávány pro každou Rámcovou dohodu zvlášť. Definují další parametry Díla a upřesňují konkrétní podmínky a specifické požadavky, dle účelu a rozsahu předmětu Díla dle aktuálních TKP, není-li v dílčí smlouvě (Objednávce) dohodnuto jinak.
- 4.1.2 V ZTP upravené znění ustanovení TKP, Kapitoly 1, se uplatní přiměřeně dle účelu a rozsahu předmětu Díla Rámcové dohody. Relevantní ustanovení TKP obsahující podmínky na zajištění postupů, aby, kvalita provedených prací minimálně splňovala požadavky platných norem a předpisů, nebo měla obvyklou úroveň s přihlédnutím k funkci bezpečnosti a životnosti celé opravované a udržované stavby se uplatní vždy.
- 4.1.2.1 Čl. 1.4.8 TKP, odst. 5 Text „...nejméně 5 pracovních dnů před termínem...“ se mění na „...nejméně 2 pracovní dny před termínem ...“.
- 4.1.2.2 V čl. 1.7.1 TKP, odst. 1 se doplňuje text „...se zásadami směrnice SŽ SM011 (Dokumentace staveb Správy železnic, státní organizace) a pokynu GŘ SŽ PO-06/2020-GŘ (Pokyn generálního ředitele k poskytování geodetických podkladů a činností pro přípravu a realizaci opravných a investičních akcí) a dále v souladu s dokumenty v této kapitole citovanými.“
- 4.1.2.3 Čl. 1.7.3.2 TKP, odst. 1 se nepoužije.
- 4.1.2.4 Čl. 1.7.3.2 TKP, odst. 7 se nepoužije.
- 4.1.2.5 Čl. 1.7.3.3 TKP, odst. 1 se mění takto:
Zhotovitel zajistí polohové a výškové zaměření skutečného provedení dokončených PS nebo SO nebo jejich částí geodetickými metodami na body ŽBP (vytyčovací sítě) a schválených bodů definitivního zajištění v souřadnicovém systému S-JTSK a ve výškovém systému Bpv.
- 4.1.2.6 Čl. 1.7.3.3 TKP, odst. 3 se mění takto:
Způsob měření a zobrazení předmětů měření stanovuje příslušný metodický pokyn SŽ M20/MP014 a jeho technické standardy dostupné na webových stránkách: <https://www.spravazeleznic.cz/stavby-zakazky/podklady-pro-zhotovitele/digitalni-technicka-mapa-zeleznice-technicke-standardy>.
- 4.1.2.7 Čl. 1.7.3.3 TKP, odst. 5 se nepoužije.
- 4.1.2.8 Čl. 1.7.3.3 TKP, odst. 7 se nepoužije.
- 4.1.2.9 V čl. 1.7.3.5 TKP, odst.1 se mění takto:
Zhotovitel je povinen, v případě, že to povaha akce vyžaduje a v ZTP je konkrétně uveden požadavek na majetkoprávní vypořádání, zajistit vyhotovení podkladů pro toto vypořádání (geometrické plány apod.) v souladu s vyhláškou č. 357/2013 Sb. (o katastru nemovitostí), s výjimkou případu, kdy mu Objednatel oznámí, že jejich vyhotovení zajistí sám nebo že je zajistí vlastník (správce) technické infrastruktury.
- 4.1.2.10 V čl. 1.7.3.5 TKP, se nepoužijí odstavce 5 a 6.
- 4.1.2.11 Čl. 1.8.2 TKP, odst. 6 písm. a) se doplňuje textem „...byla-li RDS zpracována...“.
- 4.1.2.12 Čl. 1.8.2 TKP, odst. 7 se nepoužije.
- 4.1.2.13 V čl. 1.8.3.1 TKP, odst. 2 se ruší text „... tj. zpravidla Stavební správa SŽ...“.
- 4.1.2.14 V čl. 1.9.2 TKP, odst. 3 se mění lhůta z 14 kalendářních dní na 7 kalendářních dní.

- 4.1.2.15 V čl. 1.9.2 TKP, odst. 4 v odrážce „body ŽBP“ se ruší text „...v Dokladové části – Geodetický podklad pro projektovou činnost zpracovaný podle jiných právních předpisů...“
- 4.1.2.16 Čl. 1.9.2 TKP, odst. 7 se nepoužije.
- 4.1.2.17 Čl. 1.9.4 TKP, odst. 2 se mění takto:
V objektech zařízení Staveniště je Zhotovitel povinen na vlastní náklady zřídit a zajišťovat provoz prostorů pro výkon Stavebního dozoru a pracovního týmu Objednatel. Prostory poskytnuté Objednateli budou přiměřené velikosti Stavby.
- 4.1.2.18 Čl. 1.9.4 TKP, odst.5 se mění takto:
Zhotovitel zajistí provozní, sociální a výrobní zařízení Staveniště a odpadové hospodářství pro potřeby své a potřeby svých poddodavatelů, pokud to charakter stavby vyžaduje. Zhotovitel se zavazuje zpracovat havarijný plán pro případný únik závadných látek ve smyslu zákona č. 254/2001 Sb. (vodní zákon). Zhotovitel bude řešit způsob odstavení stavebních strojů, zásobování strojů pohonnými hmotami, ochranu proti znečištění povrchových a podzemních vod a ovzduší.
- 4.1.2.19 V čl. 1.9.5.1 TKP, odst. 1, písm. e) se mění lhůta z 21 dnů na 7 dnů.
- 4.1.2.20 V čl. 1.10.5.2 TKP, odst. 3 se ruší text „... (zpravidla Stavební správa)“.
- 4.1.2.21 V člancích 1.10.9 TKP a navazujících je „stavebním deníkem v listinné podobě“ pro údržbu a opravy myšlena vždy forma dle čl. 1.10.9.1 TKP, odst. 4.
- 4.1.2.22 Čl. 1.10.9.3 TKP, odst. 7 se nepoužije.
- 4.1.2.23 V čl. 1.11.3 TKP, odst. 4, písm. c) se mění lhůta z 90 dnů na 15 dnů a dále se mění počet z tří na jedno pracovní vyhotovení RDS osobě vykonávající Stavební dozor k posouzení a ke schválení.
- 4.1.2.24 V čl. 1.11.3 TKP, odst. 4, písm. d) se mění počet 4 soupřav závěrových tabulek na 3 soupřavy závěrových tabulek.
- 4.1.2.25 V čl. 1.11.3 TKP, odst. 4, písm. e) se mění takto:
Po odsouhlasení zpracovatelem Projektové dokumentace (pokud je vyhotovena), zapracování případných připomínek a schválení Objednatel předá Zhotovitel Objednateli dokumentaci RDS SO a PS do 7 dnů před zahájením prací ve 3 vyhotoveních v listinné podobě a v 1 vyhotovení v elektronické podobě.
- 4.1.2.26 V čl. 1.11.3 TKP, odst. 5, se mění lhůta z 45 dnů na 15 dnů.
- 4.1.2.27 V čl. 1.11.5 TKP, odst. 2 se mění takto:
DSPS bude zpracována. přiměřeně v rozsahu dle směrnice SŽ SM011, přílohy P9. Podkladem pro vypracování je Projektové dokumentace a RDS pro zhotovovací práce.
- 4.1.2.28 Čl. 1.11.5.1 TKP, odst. 3 se mění takto:
Předání Dokumentace skutečného provedení stavby týkající se díla Zhotovitelem Objednateli proběhne **v listinné podobě ve třech vyhotoveních** pro technickou část do 2 měsíců, pro souborné zpracování geodetické části do 2 měsíců a kompletní **dokumentace v elektronické podobě v rozsahu dle odst. 4.1.2.30 těchto ZTP** do 3 měsíců ode dne, kdy byl proveden poslední Zápis o předání a převzetí díla.
- 4.1.2.29 Čl. 1.11.5.1 TKP, se nepoužijí odstavce 4 a 5.
- 4.1.2.30 ČL 1.11.5.1 TKP, odst. 6 se mění takto:

Odevzdání dokumentace (DSPS) bude v elektronické podobě provedeno dle směrnice SŽDC č. 117 a pokynu GR č. 4/2016 na záznamovém médiu uvedeném v ZD:

- kompletní dokumentace stavby v otevřené formě
- kompletní dokumentace stavby v uzavřené formě
- kompletní dokumentace stavby ve struktuře TreeInfo (InvestDokument) v otevřené a uzavřené formě.

- 4.1.2.31 V čl. 1.11.5.1 TKP, odst. 7 se ruší text: „...*.XML (datový předpis XDC)“.
- 4.1.2.32 Čl. 1.11.5.1 TKP odstavec 7 se po dobu přechodného období zavádění technických standardů DTMŽ rozšiřuje o požadavky k předání geodetické části DSPS uvedené v kapitole 4.2 Zeměměřická činnost zhotovitele těchto ZTP.
- 4.1.2.33 V čl. 1.11.5.2 TKP, odst. 3 se mění takto:
Souborné zpracování geodetické části DSPS musí obsahovat náležitosti potvrzující, že data předaná do IS DTMŽ zahrnují kompletní zaměření všech SO a PS podléhajících evidenci DTMŽ.
- 4.1.2.34 Čl. 1.11.5.2 TKP, odst. 4 se nepoužije.
- 4.1.3 Vzhledem k tomu, že Zadávací dokumentace neobsahuje Všeobecní technické podmínky (VTP), tak odkazy v TKP na VTP jsou odkazem na ZTP.
- 4.1.3.1 Objednatel se zavazuje zajistit Zhotoviteli právo užívání Staveniště, v době, kdy je toho třeba, aby mohl Zhotovitel Dílo dokončit řádně a včas za podmínek sjednaných ve Smlouvě. Staveniště (jako celek) bude Zhotoviteli předáno Objednatelům bez zbytečného odkladu v souladu s čl. 2.6 Rámcové dohody a čl. 5.1.3 těchto ZTP.
- 4.1.3.2 Vzhledem k charakteru liniových staveb je Objednatel oprávněn předávat Zhotoviteli Staveniště (včetně ploch a objektů) po úsecích v samostatných lokalitách v časově oddělených etapách, avšak vždy tak, aby mohl Zhotovitel zahájit provádění příslušné Části Díla.
- 4.1.3.3 V případě, že TDS při provádění Díla zjistí, že práce na Díle nebo jeho části provádí Podzhotovitel, který nebyl pověřen jejich provedením v souladu se Smlouvou, má TDS právo nařídít přerušování prací na Díle nebo jeho části až do doby, kdy Zhotovitel takového Podzhotovitele z provádění prací na Díle odvolá a má právo vykázat nepověřeného Podzhotovitele ze Staveniště.
- 4.1.3.4 **U majetkoprávního vypořádání s ČD** se Zhotovitel zavazuje respektovat aktuální stav a postupy vypořádání v rámci **UMVŽST**.
- 4.1.3.5 Veškeré pracovní postupy nutné ke zhotovení Díla a odstraňování jeho vad, se Zhotovitel zavazuje provádět tak, aby bez řádného projednání s vlastníky **nezasahovaly do majetku a práv třetích osob**.
- 4.1.3.6 Pokud je **podzemní vedení** a zařízení technické infrastruktury ve správě místně příslušné OŘ SŽ, Zhotovitel se zavazuje požádat písemnou objednávkou o jejich vytyčení minimálně 5 dnů před zahájením výkopových prací. Tyto činnosti jsou součástí Ceny Díla.
- 4.1.3.7 Vytyčení stávajících podzemních vedení a zařízení technické infrastruktury se Zhotovitel zavazuje oznámit Objednateli před zahájením prací na příslušné Etapě nebo části Díla. Dokumentaci o vytyčení poskytne Objednateli pro jeho vlastní potřebu. Za případné poškození vytyčených podzemních vedení a zařízení technické infrastruktury odpovídá Zhotovitel.
- 4.1.3.8 Výkopové práce pro podzemní vedení a zařízení technické infrastruktury se Zhotovitel zavazuje koordinovat s ostatní stavební činností v rámci Staveniště.
- 4.1.3.9 Zhotovitel provede ruční kopané sondy za účelem ověření skutečného vedení inženýrské sítě před započítáním zemních prací strojně.

- 4.1.3.10 V rámci výkopových prací pro podzemní vedení sítí technické infrastruktury bude kladen zvýšený důraz na ruční výkopy. Strojní mechanizace se bude moct použít až po odhalení všech podzemních vedení a se souhlasem jejich správce.
- 4.1.3.11 Zhotovitel se při zajištění a ochraně kabelizace řídí pokynem SŽ PO-09/2023-GR Pokyn generálního ředitele ve věci ochrany kabelizace v průběhu přípravy a realizace investičních a opravných prací ze dne 4. 6. 2024.
- 4.1.3.12 Zhotovitel **v případě plánovaného zásahu do komunikační přenosové sítě nebo radiové technologie (prvky GSM-R)** musí postupovat podle pokynu SŽ PO-05/2025-GR Pokyn generálního ředitele pro plánované zásahy a řešení poruch přenosové sítě státní organizace Správa železnic a v dostatečném předstihu požádá o výluku provozovaného kabelu podle tohoto pokynu. Tento pokyn také řeší postup při vzniku poruchy na přenosové síti.
- 4.1.3.13 Zhotovitel se zavazuje nejméně 5 dní před zahájením příslušné činnosti oznámit TDS a projednat s příslušným vlastníkem (správcem) **zásahy do jeho provozovaného zařízení technické infrastruktury**.
- 4.1.3.14 V případě plánované výluky (vypnutí) **přejezdového zabezpečovacího zařízení**, Zhotovitel na své náklady zajistí označení (včetně projednání) těchto přejezdů dopravní značkou IP 22 „Změna organizace dopravy“ s textem: Pozor – přejezdové zabezpečovací zařízení není v činnosti“ dle technické normy ČSN 736380 Železniční přejezdy a přechody bod 6.1.5.
- 4.1.3.15 V případě plánovaného omezení funkce (výluka závislostí pro vyloučenou kolej) přejezdového zabezpečovacího zařízení (dále jen PZZ), Zhotovitel na své náklady zajistí při jízdě drážních vozidel (Zhotovitele a případných poddodavatelů) střežení těchto PZZ.
- 4.1.3.16 Zhotovitel se zavazuje zajistit v maximální možné míře zřizování **ucelených úseků kolejového lože** z kameniva dodaného jedním výrobcem (lomem), a to s ohledem na homogenitu vlastností kameniva a řešení případných reklamací.
- 4.1.3.17 Zhotovitel je oprávněn ukládat kamenivo před použitím v rámci Díla (nové, vyzískané i recyklované) na mezideponii určenou TDS, až po převzetí úpravy plochy mezideponie ze strany TDS, potvrzené zápisem ve Stavebním deníku. V případě, že je mezideponie kameniva pojížděna dopravními prostředky v rozporu s TKP, je Zhotovitel povinen na vyzvání TDS prokázat na vlastní náklady ostrohrannost kameniva a zaoblenost hran dle OTP Kamenivo pro kolejové lože železničních drah č.j.38992/2020-SŽ-GR-O13. Počet a místa odběru zkušebních vzorků určí TDS ve spolupráci se specialistou/garantem na ŽP.
- 4.1.3.18 Zhotovitel se zavazuje zajistit u svých zaměstnanců a zaměstnanců poddodavatelů prokazatelné seznámení **s plánem BOZP** Díla (dle zákona č. 309/2006 Sb. (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci)) a doložit splnění této povinnosti písemně před předáním Staveniště Zhotoviteli.
- 4.1.3.19 Zhotovitel se zavazuje zajistit, že zaměstnanci Zhotovitele a Poddodavatelů v technických funkcích od funkce mistra (včetně) a výše budou při pobytu v prostoru Staveniště nosit na viditelném místě označení visačkou se jménem, funkcí a podobenkou, ostatní zaměstnanci Zhotovitele budou na pracovním ochranném oděvu zřetelně označeni obchodní firmou nebo jménem Zhotovitele nebo Poddodavatele.
- 4.1.3.20 Zhotovitel se zavazuje zajistit, že na všech vozidlech Zhotovitele a Poddodavatelů, používaných na Staveništi, bude viditelně vyznačena obchodní firma nebo jméno.

- 4.1.3.21 Zhotovitel u provozované činnosti **se zvýšeným/vysokým požárním nebezpečím** (§ 4 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, včetně prováděcích předpisů k tomuto zákonu), u které nejsou běžné podmínky pro zásah (absence tlačítek TS/CS/hlavního vypínače, návrh FVE, tunel nad 350 m délky apod.) zajistí vypracování a schválení příslušné dokumentace požární ochrany (zejména „Dokumentace zdolávání požárů“), tak aby součástí DSPS bylo i dodání Dokumentace zdolávání požárů, a to již před uvedením do provozu / zkušebního provozu.
- 4.1.3.22 Zhotovitel se zavazuje, že bude respektovat TKP kapitolu 2 Příprava staveniště, čl. 2.3.1.odst.2) a rovněž čl. 2.11.2 odst.2.
- 4.1.3.23 Zhotovitel se zavazuje dodržet v případě údržby a kácení stromoví, že pálení dřevní hmoty na místě bude jako poslední možnost její likvidace, po vyčerpání všech předchozích možností dle předpisu SŽ Metodický pokyn pro údržbu stromoví článek 20 odst. 5.
- 4.1.3.24 V případě že k likvidaci dřevní hmoty pálením přesto dojde, je nutno dodržet následující:
- i) při spalování vytěženého dřeva je povoleno zřizovat ohniště zásadně mimo trasy kabelů - o vytyčení kabelových tras je nutno předem požádat příslušného správce,
 - ii) s ohledem na možnost blízkosti kabelových tras je tento způsob likvidace dřevní hmoty pálením zakázán do vzdálenosti 15 m od osy krajní koleje,
 - iii) likvidace dřevní hmoty pálením nad rámec výše uvedeného v odst. 4.1.3.24 bod ii) je zakázána v případě elektrifikovaných tratí,
 - iv) při výběru místa a času pro spalování je nutno dodržet povinnosti vyplývajících z příslušné související legislativy zejména Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně v platném znění - ustanovení § 17 odst. 3 písm. f), a Vyhlášku místně příslušné obce upravující podmínky pálení na území katastru obce a doplňujícího interního předpisu SŽ R14 – Řád zabezpečení požární ochrany státní organizace Správa železnic - ustanovení čl. 11 bod f) a čl. 17.
- 4.1.3.25 Pro přesnou **identifikaci podzemních sítí**, metalických a optických kabelů, kanalizace, vody a plynu budou použity **RFID markery**. Mohou se používat pouze markery, u kterých není nutné při ukládání dbát na jejich orientaci. V rámci jednotného značení v sítích SŽ je nutné zachovat standardní barevné značení, které doporučují výrobci. Minimální požadavky na použití markerů jsou následující:
- a. **Silová zařízení a kabely** (včetně kabelů určených k napájení zabezpečovacích zařízení) – **červený marker** [169,8 kHz] - trasy kabelů (v případě požadavku umístění po cca 50 m); přípojky; zakopané spojky; křížení kabelů; servisní smyčky; paty instalačních trubek; ohyby, změny hloubky; poklopy; rozvodové smyčky.
 - b. **Rozvody vody a jejich zařízení – modrý marker** [145,7 kHz] - trasy potrubí; paty servisních sloupů; potrubí z PVC; všechny typy ventilů; křížení, rozdkovky; čisticí výstupy; konce obalů.
 - c. **Rozvody plynu a jejich zařízení – žlutý marker** [383,0 kHz] trasy potrubí; paty rozvodných sloupů; paty servisních sloupů; křížení, všechny typy ventilů; měřicí skříně; ukončovací armatury; hloubkové změny; překladové armatury; stlačená místa; armatury na regulaci tlaku; elektrotavné spojky; všechny typy armatur a spojů.
 - d. **Sdělovací zařízení a kabely – oranžový marker** [101,4 kHz] - trasy kabelů sdělovacích optických a HDPE (v případě požadavku umístění po cca 50 m a na lomové body); uložení kabelových metalických spojek; anomálie na kabelové trase

- v případě požadavku správce; kabelové rezervy metalických, optických a kombinovaných (hybridních) kabelů; odbočné body z páteřních tras optických kabelů a HDPE; uložení spojek optických a kombinovaných (hybridních) kabelů (markery v zapisovatelném provedení).
 - e. **Zabezpečovací zařízení – fialový marker** [66,35 kHz] - trasy kabelů zabezpečovacích, včetně kabelů optických a HDPE – doporučené umístění markeru po cca 50 m a na lomové body; uložení kabelových metalických spojek (markery v zapisovatelném provedení); anomálie na kabelové trase (např. změny hloubky, odbočné body) – v případě požadavku správce markery v zapisovatelném provedení; kabelové rezervy metalických, optických a kombinovaných (hybridních) kabelů (markery v zapisovatelném provedení); uložení spojek optických a kombinovaných (hybridních) kabelů (markery v zapisovatelném provedení).
 - f. **Odpadní voda – zelený marker** [121,6 kHz] - ventily; všechny typy armatur; čisticí výstupy; paty servisních sloupců; vedlejší vedení; značení tras nekovových objektů.
- 4.1.3.26 Označníky je nutno k uloženým kabelům, potrubím a podzemním zařízením pevně upevňovat (např. plastovou vázací páskou).
- 4.1.3.27 U sdělovacích a zabezpečovacích kabelů OŘ se bude informace o markerech zadávat do pasportu do volitelné položky 2 pod označením „RFID“.
- 4.1.3.28 U složek, které nemají žádnou elektronickou databázi, se bude tato informace zadávat ve stejném znění do dokumentace.
- 4.1.3.29 Informace o použití markerů bude zaznamenána do DSPS.
- 4.1.3.30 Do digitální dokumentace se budou zaznamenávat markery ve tvaru kolečka s velkým písmenem M uprostřed ve všech 6 vrstvách odpovídajících kategoriím podzemních vedení. Značka bude tvarově stejná pro všech 6 vrstev, rozlišení kategorie bude pouze barvou, která bude odpovídat barvě markeru.
- 4.1.4 Zhotovitel zajistí v místě a době plnění realizačních prací v obvodu Staveniště efektivní stálou ostrahu za účelem zajištění provozuschopnosti pracemi dotčené provozované infrastruktury, zaměřenou především na ochranu inženýrských sítí a majetku. Rozsah provedených bezpečnostních opatření je plně v gesci Zhotovitele s cílem maximální efektivity daného opatření (střežení proti vandalismu, poškození a zcizení jakýchkoliv částí SO/PS, po dobu provádění Díla. Náklady na zajištění těchto opatření jsou součástí smluvní ceny.
- 4.1.5 Zhotovitel nesmí při práci zasahovat jakýmkoliv (strojním) vybavením do provozované koleje. Zhotovitel pro splnění požadavků dle Obchodních podmínek a nad rámec článku 19 odst.12 předpisu SŽ Bp1 je povinen při práci vedle provozované nevytlučené koleje použít pouze takové stroje/mechanismy, které jsou vybaveny bezpečnostním systémem omezující otočení pro zamezení střetu projíždějícího vlaku s pracovním strojem, resp. omezovačem zdvihu. Tyto „omezovače“ musí být při práci vždy správně naprogramovány/nastaveny, zapnuté a plně funkční, tak aby nezasahovaly do průjezdného profilu provozované nevytlučené koleje. O funkčnosti, nastavení a použití je Zhotovitel povinen vést písemný záznam. Uvedené platí pro mechanizaci, která svou konstrukcí (např. zádí bagru, lžící atd.) do profilu provozované koleje, resp. troleje, může zasáhnout.
- 4.1.6 V případě prací kdy není možné použití strojů/mechanismů se zapnutými „omezovači“ smí být omezovač deaktivován pouze na nezbytně nutnou dobu a to při striktním dodržení všech ostatních zásad BOZP, předpisu SŽ Bp1, zvláště pak ustanovení článku 19 odst.12 písm. d) předpisu SŽ Bp1 – „po dobu jízdy vozidel po sousední koleji musí být práce strojů přerušena“.
- 4.1.7 Nedodržení jakýchkoliv z podmínek z výše uvedených odst. 4.1.5 a 4.1.6 - 4.1.7 je porušením BOZP a Zhotovitel je povinen uhradit smluvní pokutu ve výši uvedené v Obchodních podmínkách.

- 4.1.8 Zhotovitel v případě plánovaného zásahu do komunikační přenosové sítě nebo radiové technologie (prvky GSM-R) musí postupovat podle pokynu SŽ PO-05/2025-GR a dostatečném předstihu požádá o vyloučení provozovaného kabelu podle tohoto pokynu. Tento pokyn také řeší postup při vzniku poruchy na přenosové síti.

4.2 Zeměměřická činnost zhotovitele

- 4.2.1 Zhotovitel požádá jmenovaného Autorizovaného zeměměřického inženýra (AZI) Objednatel XXX, tel.: XXX, e-mail: XXX, o zajištění aktuálních podkladů a postupu vyplývajícího z požadavků uvedených v TKP a těchto ZTP pro provedení díla nejpozději do termínu předání Staveniště.
- 4.2.2 Poskytování geodetických podkladů se řídí Pokynem generálního ředitele SŽ PO-06/2020-GR, Pokyn generálního ředitele k poskytování geodetických podkladů a činností pro přípravu a realizaci opravných a investičních akcí.
- 4.2.3 Technické specifikace k přechodnému období DTMŽ a další operativní informace včetně pravidel pro předání geodetické dokumentace jsou v aktuálním znění zveřejňovány na webových stránkách: <https://www.spravazeleznice.cz/stavby-zakazky/podklady-pro-zhotovitele/digitalni-technicka-mapa-zeleznice-technicke-standardy/prechodne-obdobi-dtmz-technicke-specifikace>.
- 4.2.4 V případě staveb, které nejsou realizovány podle projektové dokumentace, bude přiměřeně uplatněno ustanovení TKP a dále zjednodušený postup popsán v následujících bodech.
- 4.2.5 Zhotovitel si zajistí prostřednictvím AZI Zhotovitele geodetické a mapové podklady u AZI Objednatel: geotechnické údaje o bodech ŽBP, železniční mapové podklady (dále jen „ŽMP“) a projekt stávajícího stavu PPK. AZI Objednatel zajistí koordinaci s jednotlivými správci SŽG - ŽBP, ŽMP, PPK, popř. se správcem železničního katastru nemovitostí (dále jen „ŽKN“).
- 4.2.6 Dostupné podklady uvedené v odst. 4.2.5 těchto ZTP splňující TKP, předá AZI Objednatel AZI Zhotovitel a následně bude koordinovat zeměměřické činnosti Zhotovitel v souladu s platnými, obecně závaznými právními předpisy a interními dokumenty a předpisy Správy železnic.
- 4.2.7 Zhotovitel je povinen v případě prací na úplných mapových podkladech si alespoň 1 měsíc předem vyžádat mapové podklady na SŽG ve vazbě na stav DTMŽ.
- 4.2.8 Zhotovitel se zavazuje předat doplněné a úplné mapové podklady podle pravidel uvedených v předpisu SŽ M20/MP014 a pravidel pro přechodné období DTMŽ (pakliže trvá) ve formátu ŽXML. Zhotovitel se zavazuje data ve formátu ŽXML předat plně navázána na stav v informačním systému DTMŽ.
- 4.2.9 Geodetická dokumentace (geodetická část projektové dokumentace nebo geodetická část DSPS) bude odevzdána v elektronické podobě v otevřené i uzavřené verzi a bude ověřena autorizovaným zeměměřickým inženýrem Zhotovitel (dále jen „AZI Zhotovitel“) v souladu se zákonem č. 200/1994 Sb. V případě doplnění nebo opravy musí být editovaná dokumentace opětovně ověřena AZI Zhotovitel.
- 4.2.10 Zhotovitel je povinen v případě prací na geodetické části DSPS jak jednotlivých SO a PS tak i souborného zpracování si alespoň 1 měsíc předem vyžádat aktuální mapové podklady u SŽG ve vazbě na stav informačního systému DTMŽ.
- 4.2.11 Zhotovitel se zavazuje předat geodetickou část DSPS podle pravidel uvedených v předpisu SŽ M20/MP014 a podle pravidel pro přechodné období DTMŽ (pakliže trvá) ve formátu ŽXML. Zhotovitel se zavazuje data ve formátu ŽXML předat plně navázána na stav v informačním systému DTMŽ.
- 4.2.12 Geodetická část jednotlivých SO a PS a souborné zpracování geodetické části DSPS se předává samostatně a ve formátu ŽXML prostřednictvím informačního systému DTMŽ.

- 4.2.13 V případě, že v rámci zhotovení stavby dále dojde ke zrušení prvků nebo objektů podléhajících evidenci DTMŽ nebo ke změně jejich prostorové polohy, je Zhotovitel povinen tuto skutečnost předat ve formě GAD DTMŽ do informačního systému DTMŽ.
- 4.2.14 Případné doplňující měření geodetických a mapových podkladů nebo ověření osy koleje pro vypracování projektové dokumentace nebo projektu PPK zajistí Zhotovitel na vlastní náklady podle Metodických pokynů uvedených v čl. 1.7.3 TKP ZEMĚMĚŘICKÁ ČINNOST ZAJIŠŤOVANÁ ZHOTOVITELEM a předá AZI Objednatele ke kontrole.
- 4.2.15 Zhotovitel je povinen po dobu realizace stavby chránit body ŽBP. Dojde-li u bodů ŽBP k jejich zničení, poškození, neoprávněnému přemístění nebo učinění nepoužitelnými, a to ze strany činnosti Zhotovitele, musí být tato skutečnost neprodleně projednána s AZI Objednatele, který tuto činnost koordinuje se správcem ŽBP. Přeložení, obnovení nebo přemístění bodů ŽBP včetně zaměření a určení bude uskutečněno Zhotovitelem ve spolupráci se správcem ŽBP a to na náklady zhotovitele. Nahrazení zničených a poškozených bodů ŽBP a zajišťovacích značek ZZ včetně vyhotovení geodetické dokumentace musí být provedeno v souladu s předpisem SŽ M20/MP007 ještě před odevzdáním dokumentace skutečného provedení stavby. Dokumentaci nového ŽBP předá Zhotovitel AZI Objednatele nejpozději při ukončení stavby. Dokumentace nového ŽBP bude součástí DSPS v případě, že samotné DSPS je součástí smluvního vztahu.
- 4.2.16 Pokud bude pro stavbu vyhotovován projekt PPK, Zhotovitel zajistí návaznost tohoto projektu na stávající projekty PPK a předá ho místně příslušnému správci PPK ke kontrole a schválení před zahájením prací na zřízení BK, a to v elektronické podobě v otevřené formě včetně seznamu souřadnic v textovém formátu.
- 4.2.17 V případě směrové a výškové úpravy GPK metodou zmenšování chyb bude zaměření osy koleje součástí dokumentace zaměření skutečného stavu.
- 4.2.18 Při zřizování i přejímce BK se Zhotovitel řídí platným zněním předpisu SŽ S2/3. Při zřizování BK odevzdává Zhotovitel dokumentaci kontroly PPK ověřený AZI Zhotovitele. Pro přejímku odevzdává Zhotovitel kompletní dokumentaci kontroly PPK s písemným potvrzením SPPK. Pokud pro přejímku bezстыkové koleje nedojde k předání dokumentace kontroly prostorové polohy koleje, ověřené AZI Zhotovitele s potvrzením SPPK, nelze považovat BK za zřízenou v rámci stavebních odchylek PPK dle ČSN 736360-2.
- 4.2.19 Nedílnou součástí odevzdání je také projektová dokumentace PPK, případně její aktualizovaná verze, pokud došlo vlivem stavebních prací k její úpravě (např. i změna nivelety).
- 4.2.20 Po úpravě GPK Zhotovitel zajistí zaměření všech kolejových objektů (např. balíza, kolejnicový mazník, snímač počítače náprav, kolejová brzda, výkolejka a další), u kterých došlo ke změně polohy a výšky při úpravě GPK a následně zapracuje do DSPS.
- 4.2.21 V případě, že je realizován PS, SO (nebo jeho část) v nové trase nebo nové poloze oproti stávajícímu stavu a bude se nacházet na pozemcích, které nejsou ve vlastnictví Správy železnic a jsou ve vzdálenosti od hranice pozemku ve vlastnictví Správy železnic prokazatelně větší, než je mezní odchylka přesnosti lomových bodů katastrální mapy, je nutné vyhotovit geometrický plán. Jedná se především o kabelové trasy a další technologické objekty. Zhotovitel musí vzít v úvahu i aktuální stav ÚMVŽST, kterou na vyžádání Zhotovitele dodá AZI Objednatele.
- 4.2.22 Pro stanovení rozsahu šířky věcného břemene pro PS, SO, které jsou anebo budou ve správě či vlastnictví Správy železnic, platí tabulka Rozsah věcných břemen ke stažení na webových stránkách: <https://www.spravazeleznic.cz/stavby-zakazky/podklady-pro-zhotovitele/zaborovy-elaborat>.
- 4.2.23 Zhotovitel předá dokumentaci AZI Objednatele ke kontrole v termínu odevzdání DSPS uvedeném ve Smlouvě, nejpozději však do 30 dnů od ukončení prací dle platného harmonogramu stavby. AZI Objednatele provede věcnou a formální kontrolu DSPS. Při shledání nedostatků AZI Objednatele zašle vyjádření s uvedenými nedostatky Zhotoviteli, který následně provede opravu DSPS do 10 pracovních dnů.

- 4.2.24 **Na neelektrizovaných tratích** platí pro zřizování zajištění PPK postupy dle dopisu Ředitele O13, čj. 168954/2021-SŽ-GR-O13, Zajištění prostorové polohy na neelektrizovaných tratích SŽ (viz příloha **Chyba! Nenalezen zdroj odkazů.** těchto Z TP), který stanovuje pro účel zajištění PPK použití bodů ŽBP, bez nutnosti zřizování zajišťovacích značek, a stanovuje postupy a požadavky při jeho budování. Sít bodů ŽBP, která má současně plnit funkci zajištění PPK, musí být vybudována v odpovídající kvalitě v souladu s metodickým pokynem SŽ M20/MP007 Železniční bodové pole.

4.3 Doklady předkládané zhotovitelem

- 4.3.1 Pokud již Zhotovitel nepředložil dále uvedené doklady před uzavřením Smlouvy, předloží před zahájením prací na objektech, jejichž součástí jsou „Určená technická zařízení“ ve smyslu vyhlášky MD č. 100/1995 Sb., kterou se stanoví podmínky pro provoz, konstrukci a výrobu určených technických zařízení a jejich konkretizace (Řád určených technických zařízení), v platném znění, včetně prováděcích předpisů k této vyhlášce v platném znění, doklad o tom, že má pověření nebo má zajištěnou spolupráci s právnickou osobou, která má pověření podle ustanovení § 47 odst. 4 zákona č. 266/1994 Sb. o drahách v platném znění pro všechny druhy „Určených technických zařízení“, dotčených stavebními pracemi. Z tohoto dokladu musí být zřejmé, že se vztahuje k plnění předmětné zakázky a bez jeho předložení těchto dokladů nebude možné zahájit práce na výše uvedených objektech.
- 4.3.2 Přehled dokladů zejména ve vztahu k odborné způsobilosti dodavatele, případně jiných osob, které budou pro Zhotovitele příslušnou činnost vykonávat a jsou požadovány pro stavební práce, jsou definovány v Zadávací dokumentaci, včetně souvisejících podmínek pro jejich platnost, pro změnu odborně způsobilých osob a další. Zhotovitel je povinen pracovat dle platných předpisů SŽ, tzn. i dle Interního předpisu SŽ Zam1.

4.4 Dokumentace zhotovitele pro stavbu

- 4.4.1 Bude-li povaha zadaných stavebních prací vyžadovat vyhotovení realizační dokumentace stavby, bude požadavek na její vyhotovení sdělen Zhotoviteli před uzavřením Objednávky při zadávání dílčích veřejných zakázek zadávaných v souladu s rámcovou dohodou.
- 4.4.2 Požadavky na zpracování technologických předpisů (TePř) provádění prací včetně kontrolního a zkušebního plánu v jednotlivých etapách stavby (především v plánované výluce) jednotlivých SO a PS v přiměřeném rozsahu nutném pro realizaci stavby budou řešeny se Zhotovitelem před uzavřením Objednávky při zadávání dílčích veřejných zakázek s ohledem na požadovaný rozsah stavebních prací.
- 4.4.3 Součástí předmětu díla je i vedení stavebních deníků v souladu s kapitolou 1.10.9 TKP. Zhotovitel vede stavební deník v listinné podobě, a to typizovanou formu stavebního deníku, která je schválena dokumentem čj. SŽDC 9112/12-OP.
- 4.4.4 U této rámcové dohody, je možné Zápis o předání staveniště zhotoviteli před zahájením prací a Zápis o odevzdání a převzetí díla / části díla nahradit zápisem do stavebního deníku, přiměřeně podle osnovy vzorových zápisů tak, aby byl zápis o odevzdání a převzetí díla/části díla dostatečným podkladem pro případnou reklamaci provedeného díla.

4.5 Dokumentace skutečného provedení stavby

- 4.5.1 Bude-li povaha zadaných stavebních prací vyžadovat vyhotovení Dokumentace skutečného provedení stavby, bude požadavek na její vyhotovení sdělen Zhotoviteli před uzavřením Objednávky při zadávání dílčích veřejných zakázek zadávaných v souladu s rámcovou dohodou.
- 4.5.2 Objednatel požaduje standardní vyhotovení DSPS dle TKP. V případě, že povaha dokončených stavebních prací vyžaduje vedle standardního provedení DSPS i doložení dalších dokumentů, bude jejich výčet řešen před uzavřením Objednávky při zadávání dílčích veřejných zakázek zadávaných v souladu s rámcovou dohodou.

- 4.5.3 V dokumentaci skutečného provedení stavby (DSPS) budou zpracované veškeré změny a dodatky, jak ve výkresové, tak v textové části. Součástí dokumentace dle skutečného stavu provedení kromě jiného budou informace o použití RFID markerů k lokalizaci podzemních inženýrských sítí v majetku SŽ.
- 4.5.4 Pro mostní objekty, konstrukce mostům podobné, opěrné, zárubní a obkladní zdi, galerie a tunely se Zhotovitel zavazuje zajistit technickou část dokumentace skutečného provedení stavby týkající se Díla ve smyslu příslušných kapitol TKP a předpisu SŽDC S3 Železniční svršek, přičemž jeden výtisk musí obsahovat statický přepočet objektu. Rozsah dokumentace skutečného provedení mostních objektů je uveden v předpisu SŽDC S5 Správa mostních objektů.
- 4.5.5 **Souborné zpracování geodetické části DSPS** bude předáno Objednateli v listinné a elektronické podobě v tomto členění:
- a. Technická zpráva a Předávací protokol (ve formátu *.pdf),
 - b. Přehled kladu mapových listů JŽM a bodového pole v M 1:10000 formát *.dgn a *.pdf),
 - c. Elaborát bodového pole:
 - i. dokumentace po stavbě předaného ŽBP do správy SŽG, zřízeného v souladu Metodickým pokynem SŽ M20/MP007 Železniční bodové pole (způsob stabilizace, měření, zpracování, obsah dokumentace),
 - ii. dokumentaci o vývoji vytyčovací sítě (seznam souřadnic a výšek bodů, geodetické údaje o bodech)
 - d. Seznamy souřadnic podrobných bodů (ve formátu *.txt):
 - i. Seznam souřadnic, výšek a charakteristik bodů (třída přesnosti, popis bodu, datum zaměření, dodavatel zaměření) k výkresu geodetického zaměření skutečného provedení stavby, který bude odpovídat Metodickému pokynu SŽ M20/MP010 Účelová železniční mapa velkého měřítko.
 - ii. Seznam (seznamy) souřadnic výšek a charakteristik bodů k výkresu (výkresům) editovaného mapového podkladu s vymazáním neplatných prvků, který bude odpovídat předpisu SŽ M20/MP010 příloha C,
 - iii. Seznam souřadnic bodů ŽBP nebo dalších výchozích bodů použitých pro zaměření skutečného provedení stavby.
 - e. Výkresové soubory (ve formátu *.dgn). Název souboru musí začínat „DSPS_PVS_“, KN_, NH_, PS_ nebo SO_“:
 - i. Výkres geodetického zaměření skutečného provedení všech definitivních PS a SO doplněný o štítky a soubor „identifikace.csv“, který bude obsahovat seznam těchto PS a SO,
 - ii. Výkres nebo výkresy v M 1:1000 editovaného mapového podkladu s vymazáním neplatných prvků, který bude odpovídat předpisu SŽ M20/MP010, příloha C.
 - iii. Výkres v M 1:1000 se zákresem platné mapy KN,
 - iv. Výkres v M 1:1000 se zákresem nové hranice ČD, SŽ po stavbě.
 - f. Předané geodetické části DSPS jednotlivých PS a SO
 - i. Seznam čísel a názvů PS a SO s uvedením zhotovitele geodetické části DSPS jednotlivých PS a SO (ve formátu *.xlsx),
 - ii. TZ k jednotlivým PS a SO (ve formátu *.pdf),
 - iii. Seznam souřadnic, výšek a charakteristik podrobných bodů k jednotlivým SO a PS (ve formátu *.txt),

- iv. Výpočetní protokol a editované zápisníky ve formátu *.txt; originální zápisníky ve formátu stroje, doložení splnění požadované přesnosti, kalibrační listy, fotodokumentace a další,
 - v. Výkresy jednotlivých PS a SO v M 1:1000 (ve formátu *.dgn a *.pdf). Pokud jsou kóty a detaily vyžadovány ZTP, jsou zakresleny v samostatném pomocném výkrese DGN. Soubor PDF zachycuje soutisk hlavního a pomocného výkresu.
 - vi. Seznam PS a SO identifikovaných ve vztahu k parcelním číslům pozemků podle evidence právních vztahů KN. Formu a obsah seznamu upřesní AZI Objednatele.
- g. Geometrické plány
- i. Seznam geometrických plánů obsahující jeho číslo, účel vyhotovení, číslo PS nebo SO pro který byl vyhotoven, staničení začátku a konce navrhované změny, název katastrálního území, seznam změnou dotčených parcel. Formu a obsah seznamu upřesní AZI Objednatele,
 - ii. Geometrické plány a přílohy dle podčlánku 1.7.3.5 Kapitoly 1 TKP.
- h. Dokumentace definitivního zajištění koleje dle předpisu SŽ S3 Železniční svršek, Díl III Zajištění prostorové polohy koleje (ve formátu *.docx, *.xlsx, *.dwg, *.dng, případně *.dxf a *.pdf).
- 4.5.5.2 V listinné podobě bude DSPS předána v rozsahu odst. 4.5.5 těchto ZTP dle části a), e), f)(v) a f)(vi).
- 4.5.5.3 Zhotovitel zajistí souborné zpracování geodetické části DSPS v takovém rozsahu, aby bylo využitelné pro zhotovení polohopisných plánů v knize plánů dle příslušných Právních předpisů vydaných Objednatelem.
- 4.5.6 Dále uvedená ustanovení v odst. 4.5.5 - 4.5.8 těchto ZTP budou využita v rámci vlastní realizace dílčích veřejných zakázek za předpokladu, že jejich uplatnění bude souviset se zadaným předmětem plnění, bez jejichž naplnění nebude možno Dílo realizovat a převzít, nebo, pokud jejich uplatnění bude objednatel požadovat v rámci zadání Objednávky.
- 4.5.7 ES prohlášení o ověření subsystému:
- 4.5.7.1 V případě, že stavba ovlivňuje již certifikovaný systém ERTMS (tj. ETCS a/nebo GSM-R), musí Zhotovitel v souladu s TSI CCS zajistit buď vydání nového nebo aktualizaci stávajícího ES certifikátu o ověření subsystému nebo zajištění vydání Posouzení změny subsystému oznámeným subjektem jako doplňku stávajícího ES certifikátu o ověření subsystému.
 - 4.5.7.2 V každém případě musí Zhotovitel vydat nové ES prohlášení o ověření subsystému, které se bude odkazovat na aktualizovaný nebo nově vydaný ES certifikát o ověření subsystému nebo na stávající ES certifikát o ověření subsystému doplněný o Posouzení změny subsystému oznámeným subjektem.
 - 4.5.7.3 Vydání nebo aktualizace ES certifikátu o ověření subsystému je nutné vždy v případech, kdy se zásadně mění některá součást subsystému nebo jeho geografické ohraničení (například začlenění dalšího tratového úseku do stávajícího RBC). Mezi takové zásadní změny patří například změna typu některého prvku interoperability za jiný nebo změna ve funkci subsystému (například změna systémové verze SW).
 - 4.5.7.4 Postup s vydáním Posouzení změny subsystému oznámeným subjektem lze použít při dílčích změnách subsystému bez změny jeho funkce (např. úpravy v topologii kolejí, zřízení nového vstupu do oblasti ETCS, rekonfigurace BTS a pod). Přitom Zhotovitel nebo Objednatel může upřednostnit vydání nového nebo aktualizaci stávajícího ES certifikátu o ověření subsystému před vydáním Posouzení změny subsystému oznámeným subjektem.

- 4.5.7.5 Ve sporných případech, kdy není možno určit, zda lze použít postup s vydáním Posouzení změny subsystému oznámeným subjektem, musí Zhotovitel postupovat podle stanoviska oznámeného subjektu.
- 4.5.8 Předání DSPS dle oddílu 1.11.5 Kapitoly 1 TKP a dle odst. 4.1.2.28 - 4.1.2.31 těchto ZTP proběhne na médiu: **USB flash disk** nebo **s využitím cloudového úložiště** (např. [DataShare | SŽ, s.o. \(spravazeleznic.cz\)](https://www.datashare.cz/)).

4.6 Další požadavky na zhotovitel

- 4.6.1 Zhotovitel musí být schopen zajistit kontrolu svarů Innershield prozařovací metodou v souladu s pokynem GR SŽDC č. 6/2006 „Svařování kolejnic elektrickým obloukem“.
- 4.6.2 Zhotovitel musí být schopen zajistit současné nasazení minimálně 4 svařovacích a 2 navařovacích čt.
- 4.6.3 Práce zimní údržby budou zadavatelem objednávány na základě telefonické objednávky, kterou zadavatel uskuteční nejpozději 12 hodin před plánovaným zahájením objednaných prací. Každá telefonická objednávka bude zadavatelem následně bez zbytečného odkladu potvrzena e-mailem. Zadavatel v objednávce specifikuje místo plnění, předpokládaný rozsah práce a požadovaný počet pracovníků. Stejně podmínky platí i pro nasazení mechanizace (např. dvoucestného kolejového rypadla). Doba nasazení mechanizace je podmíněna sjízdností pozemních komunikací. Zhotovitel je povinen každou objednávku v souladu s uzavřenou smlouvou ihned telefonicky a poté bez zbytečného odkladu (nejpozději do 12 hodin od obdržení objednávky e-mailem) e-mailem potvrdit. Vzhledem k charakteru prací a způsobu uzavírání objednávek bude objednatel zasílat zhotoviteli jednou za 14 dní souhrn objednávek, který zhotovitel potvrdí a zašle ho objednateli zpět. Tento souhrn bude následně uveřejněn v registru smluv.
- 4.6.4 V případě vyhlášení pohotovosti nasazení kapacit je možno práce objednávat nejpozději 6 hodin před plánovaným zahájením prací. Pohotovost nasazení kapacit je zadavatelem vyhlášována telefonicky s následným potvrzením emailem. Pohotovost nasazení kapacit lze vyhlásit v předstihu minimálně 12 hodin.
- 4.6.5 Případný požadavek na zavedení pomalé jízdy po dobu prací je nutno objednateli ohlásit minimálně 3 pracovní dny před požadovaným zavedením pomalé jízdy.
- 4.6.6 Vybraný dodavatel bude povinen si před zahájením prací s objednatel prokazatelně vyměnit písemné informace o rizicích a přijatých opatřeních k ochraně před jejich působením.
- 4.6.7 Zhotovitel bude schopen nasadit v jednom okamžiku alespoň 10 pracovních čt v počtu min. 5 zaměstnanců.

4.7 Materiál

- 4.7.1 Bude-li povaha zadaných stavebních prací vyžadovat požadavek na dodávku materiálu, bude řešen při zadávání dílčích veřejných zakázek zadávaných v souladu s rámcovou dohodou.
- 4.7.2 Součástí činnosti Zhotovitele je u položek v Soupisu prací, u nichž je dodavatelem Materiálu Objednatel, veškerá manipulace a přeprava Materiálu z Místa předání až do místa na stavbě určeného v Objednávce včetně jeho zabudování a včetně nákladů na tyto činnosti.
- 4.7.3 Centrálně dodávaný Materiál je v Místě předání předáván Zhotoviteli včetně nákladky na dopravní prostředky, které si Zhotovitel zajistí sám nebo prostřednictvím dodavatele Materiálu na základě jednotlivých objednávek. Zhotovitel si u dodavatele Materiálu ověří možnosti nákladky na vlastní dopravní prostředky. Doprava z Místa předání je na náklady Zhotovitele.
- 4.7.4 Součástí každé dodávky Materiálu budou doklady o kvalitě dodávky dle příslušných TPD. Při předávání dodávky vystrojených betonových pražců a kolejnic poskytne Objednatel veškerou dokumentaci Zhotoviteli ke kontrole.

- 4.7.5 Objednatel předpokládá dodávku kameniva převážně z kamenolomu splňující TKP, který je nejbližší k pracovnímu místu. V případě využití vzdálenějšího kamenolomu žádá objednatel o zdůvodnění a informování minimálně 7 dní před plánovaným datem dodání na stavbu. V případě, že dodávka kameniva bude prováděna jinou cestou, než nejkratší možnou, musí zhotovitel o této skutečnosti informovat Objednatele před uskutečněním cesty a náležitě zdůvodnit, případně doložit podklady, pro tuto skutečnost. Pokud nebudou dodrženy výše popsané podmínky, objednatel si vyhrazuje právo, aby zmíněné dodávky kameniva byly účtovány dle jejich nejkratší možné cesty.
- 4.7.6 Veškerý demontovaný materiál bude soustředěn na určeném místě (úložišti). Odpovědný zástupce ve věcech technických (kontakty na dodavatele budou předány Zhotoviteli po uzavření dílčí smlouvy) určí, které díly budou určeny k dalšímu použití - výzisk. Takový materiál bude odvezen a uložen na místě k tomu určeném tímto pracovníkem

4.8 Životní prostředí

- 4.8.1 Zhotovitel je v termínu nejpozději ke dni zahájení stavebních prací povinen písemně oznámit Objednateli (TDS) **vady a nedostatky v Projektové dokumentaci**, u kterých lze oprávněně předpokládat, že vlivem stavební činnosti a veškeré činnosti Zhotovitele, spojené s prováděním Díla, **budou samostatně nebo ve spojení ohrožovat životní prostředí** (dále také „ŽP“). Toto písemné oznámení bude Zhotovitelem náležitě odůvodněno. V případě, že tak Zhotovitel neučiní, souhlasí Zhotovitel s tím, že nahradí Objednateli veškeré následně vzniklé náklady spojené s opatřeními nutnými k ochraně životního prostředí před vlivem stavební činnosti a veškeré činnosti Zhotovitele a veškeré náklady spojené s prováděním prací v souladu s právními předpisy na ochranu životního prostředí, stejně tak jako i pokuty a poplatky uložené orgány veřejné správy během provádění Díla.
- 4.8.2 **Ochrana přírody a krajiny**
- 4.8.2.1 Zhotovitel se zavazuje dodržet veškeré legislativní požadavky z oblasti ochrany životního prostředí a veškeré podmínky obdržených vyjádření dotčených orgánů státní správy.
- 4.8.2.2 V zastavěném území a jeho blízkosti nelze provádět **hlučné stavební činnosti v době nočního klidu**. Ve výjimečných případech po vyčerpání veškerých jiných možností, nelze-li stanoveného legitimního cíle dosáhnout jinak, mohou být hlučné stavební činnosti v době nočního klidu prováděny po dobu nezbytně nutnou a v nezbytně nutném rozsahu. Zhotovitel dále zajistí, aby veškeré hlučné stavební činnosti prováděné v době nočního klidu byly před jejich zahájením oznámeny občanům, kteří mohou být takovými činnostmi **dotčeni (např. na webových stránkách příslušné obce)**.
- 4.8.3 **Nakládání s odpady**
- 4.8.3.1 Za původce odpadu vznikajícího při provádění stavebních prací na základě rámcové dohody je považován Zhotovitel, není-li v Objednávce při zadávání dílčích veřejných zakázek zadávaných v souladu s rámcovou dohodou uvedeno jinak.
- 4.8.3.2 V případě, že si Objednatel v Objednávce vymíní, že je původcem určité části odpadů, musí být tyto odpady v Objednávce jmenovitě uvedeny včetně kódu a názvu dle „Katalogu odpadů“ vyhlášky č. 8/2021 Sb.
- 4.8.3.3 Zhotovitel vede průběžnou evidenci odpadu podle jednotlivých Objednávek. Tato evidence bude vždy přílohou Výkazu o předcházení vzniku odpadu a nakládání s odpady dle Přílohy B.2 směrnice SŽ SM096, který zhotovitel předloží za souhrnné období kalendářního roku provádění Díla. Výkaz o předcházení vzniku odpadu a nakládání s odpady včetně průběžné evidence odpadů, je Zhotovitel povinen předat TDS nejpozději k 15. únoru následujícím po evidovaném kalendářním roku. TDS zajistí kontrolu Výkazu specialistou/garantem Objednatele na životní prostředí. Po odsouhlasení Výkazu specialistou/garantem Objednatele na životní prostředí předá TDS

Výkaz prokazatelně na odbor provozuschopnosti nejpozději v termínu pro plnění ohlašovacích povinností (každoročně do 28. února).

- 4.8.3.4 Je-li za původce odpadu (dle Objednávky) považován Objednatel (tj. Oblastní ředitelství) provádí průběžnou evidenci odpadu podle jednotlivých Objednávek (v příslušném aktivačním softwaru - aktuálně envita) specialista Objednatele na životní prostředí – odpadový hospodář.
- 4.8.3.5 Zhotovitel se zavazuje Objednateli sdělit, kde bude dle požadavků právních předpisů uchovávat potřebné doklady o nakládání s odpady.
- 4.8.3.6 Zhotovitel se zavazuje zajistit převzorkování těženého kameniva kolejového lože, výkopových zemin ze stavby, stavebních a demoličních odpadů, kde je v rámci jejich kategorizace vzorkování vyžadováno. Na základě zjištěných hodnot z provedeného vzorkování v realizaci Zhotovitel zabezpečí maximální využití těžených materiálů kolejového lože a výkopových zemin v rámci provádění stavební činnosti (viz směrnice SŽ SM096, Směrnice pro nakládání s odpady). Vzorkování bude probíhat dle **Metodického návodu Správy železnic k problematice vzorkování stavebních a demoličních odpadů v rámci přípravy a realizace staveb**, který je přílohou B.3 směrnice SŽ SM096, Směrnice pro nakládání s odpady.
- 4.8.3.7 **Zhotovitel bude stavební a demoliční odpad (skupina katalogu odpadů č. 17) v co největší možné míře recyklovat.** Do procesu recyklace nespadá vytěžená zemina. V rámci Odpadového hospodářství je v Projektové dokumentaci pro daný odpad většinou navržen způsob likvidace odvoz na skládku. Zhotovitel bude se stavebním a demoličním odpadem nakládat jako s odpadem vhodným k dalšímu zpracování, respektive k recyklaci. Tento stavební a demoliční odpad, považovaný za vhodný k recyklaci nebude ukládán na skládky odpadu, nýbrž v případě, kdy nedojde k jeho přípravě k opětovnému použití a jeho následného využití Zhotovitelem, bude předáván k dalšímu zpracování na nejbližší k tomu určená recyklační místa/centra. Zhotovitel ocení položky odpadů v SO 90-90 (pokud objekt existuje) s výše uvedenými katalogovými čísly odpadů k recyklaci na jím navržená recyklační místa/centra.
- 4.8.3.8 **Zhotovitel stavby si zajistí rozsah zařízení k nakládání, resp. recyklačních míst/center sám, a to dle celkového množství a kategorie odpadů a tuto cenu si včetně rizika zohlední v nabídkové ceně položky.**
- 4.8.3.9 **Polohy a vzdálenosti zařízení k nakládání, resp. recyklačních míst/center pro likvidaci, resp. recyklaci odpadů uvedené v Projektové dokumentaci nebo jiné části Zadávací dokumentace jsou pouze informativní a slouží pro interní potřeby Objednatele a řízení o povolení záměru. Umístění zařízení k nakládání, resp. recyklačních míst/center není podkladem pro výběrové řízení na zhotovitele stavby, má tedy pouze informativní charakter.**

5. ORGANIZACE VÝSTAVBY, VÝLUKY

- 5.1.1 Závazným pro Zhotovitele budou termíny a rozsahy výluk, které budou uvedeny v Objednávce v okamžiku zadávání dílčích veřejných zakázek s ohledem na povahu a rozsah stavebních prací.
- 5.1.2 Jednotlivé traťové výluky nebo výluky technologických zařízení (např. výluky zabezpečovacího a sdělovacího zařízení, napěťové výluky trakčního vedení, a další) pro stavební práce budou probíhat dle plánu výluk nebo bez výluk s ohledem na konkrétní situaci v rámci zadávání dílčích veřejných zakázek na základě uzavřené Rámcové dohody.
- 5.1.3 Zahájení stavebních prací: nejdříve účinností Objednávky, není-li tento termín odlišně stanoven v rámcové dohodě nebo Objednávce. (Objednávka může být zadána nejdříve dnem nabytí účinnosti rámcové dohody).

- 5.1.4 Ukončení stavebních prací: v termínu stanoveném v Objednávkách (poslední možné uzavření (akceptace) Objednávky odpovídá termínu, na který je sjednána rámcová dohoda).

6. SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY A PŘEDPISY

- 6.1.1 Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s obecně závaznými právními předpisy České republiky a EU, technickými normami a s dokumenty a vnitřními předpisy Objednatele (směrnice, vzorové listy, TKP, ZTP apod.), vše v platném znění.
- 6.1.2 Technické požadavky na výrobky, zařízení a technologie pro ŽDC (dle směrnice SŽ SM008) jsou uvedeny na webových stránkách:

www.spravazeleznic.cz v sekci „Dodavatelé/Odběratelé / Technické požadavky na výrobky, zařízení a technologie pro ŽDC“ (<https://www.spravazeleznic.cz/dodavatele-odberatele/technicke-pozadavky-na-vyrobykky-zarizeni-a-technologie-pro-zdc>).

- 6.1.3 Objednatel umožňuje Zhotoviteli přístup ke svým vnitřním dokumentům a předpisům a typové dokumentaci na webových stránkách:

www.spravazeleznic.cz v sekci „O nás / Vnitřní předpisy / odkaz Dokumenty a předpisy“ (<https://www.spravazeleznic.cz/o-nas/vnitri-predpisy-spravy-zeleznic/dokumenty-a-predpisy>) a **<https://typdok.tudc.cz/> v sekci „archiv TD“**.

Pokud je dokument nebo vnitřní předpis veřejně dostupný je umožněno jeho stažení. Ostatní dokumenty a vnitřní předpisy jsou poskytovány v souladu s právními předpisy na základě podané žádosti na níže uvedených kontaktech:

**Správa železnic, státní organizace
Centrum techniky a diagnostiky
Odbor servisních služeb, OHČ**

Jeremenkova 103/23
779 00 Olomouc

nebo e-mail: **XXX**, tel.: XXX, mobil: XXX

Ceníky: <https://typdok.tudc.cz/>

7. PŘÍLOHY

PŘÍLOHA Č. 1 – tunely ve správě SMT PCE

PŘÍLOHA Č. 2 – seznam pracovníků technického dozoru

Příloha č. 1 – tunely ve správě SMT PCE

Předmětem objednávek uskutečněných prostřednictvím SMT bude především odstranění ledu z tunelů a ostatních objektů ve správě SMT (mosty, propustky, zdi) s cílem zajistit volný průjezdný průřez a bezpečný železniční provoz. Předpokládanými místy plnění u těchto objednávek budou:

Tunely uvedené v níže uvedené tabulce:

Název tunelu	TUDU	Od km	Do km	Místní správce
Litický	1302 Chlumec nad Cidlinou – Lichkov	74,449	74,712	XXX

Příloha č. 2 – Seznam pracovníků technického dozoru

TO Česká Třebová 1
XXX, vedoucí provozního střediska, mob.: XXX XXX, zástupce vedoucího provozního střediska., mob.: XXX XXX, vrchní mistr, mob.: XXX XXX, mistr tratí, mob.: XXX
TO Česká Třebová 12
XXX, vedoucí provozního střediska, mob.: XXX XXX, vrchní mistr, mob.: XXX XXX, mistr tratí, mob.: XXX
TO Ústí nad Orlicí
XXX, vedoucí provozního střediska, mob.: XXX XXX, vrchní mistr, mob.: XXX XXX, vrchní mistr tratí, mob.: XXX XXX, mistr tratí, mob.: XXX
TO Pardubice
XXX, vedoucí provozního střediska, mob.: XXX XXX, vrchní mistr, mob.: XXX XXX, vrchní mistr, mob.: XXX XXX, mistr tratí, mob.: XXX
TO Chocẽ
XXX, vedoucí provozního střediska, mob.: XXX XXX, vrchní mistr, mob.: XXX XXX, vrchní mistr, mob.: XXX
TO Skuteč
XXX, vedoucí provozního střediska, mob.: XXX XXX, vrchní mistr, mob.: XXX XXX, mistr tratí, mob.: XXX
Správa tratí Pardubice
XXX, systémový specialista, mob.: XXX XXX, systémový specialista, mob.: XXX XXX, vedoucí provozu infrastruktury, mob.: XXX
Správa mostů a tunelů (SMT)
XXX, místní správce, mob.: XXX
Správa pozemních staveb (SPS)
XXX, přednosta SPS, mob.: XXX XXX, vedoucí oddělení OJ, mob. tel.: XXX XXX, vedoucí oddělení OJ, mob.: XXX

PŘÍLOHA Č. 6

Oprávněné osoby

Za Objednatele:

Ve věcech smluvních a obchodních

Jméno a příjmení	XXX
Adresa	OŘ Hradec Králové, ÚNPI, odbor veřejných zakázek, U Fotochemy 259/8, 500 02 Hradec Králové
E-mail	XXX
Telefon	XXX

Ve věcech technických

Jméno a příjmení	XXX
Adresa	Oblastní ředitelství Hradec Králové, ST Pardubice, Hlaváčova 206, 530 02 Pardubice I - Zelené Předměstí
E-mail	XXX
Telefon	XXX

Ve věcech technických II.

Jméno a příjmení	XXX
Adresa	Oblastní ředitelství Hradec Králové, ST Pardubice, Hlaváčova 206, 530 02 Pardubice I - Zelené Předměstí
E-mail	XXX
Telefon	XXX

Technický dozor stavebníka (TDS) – obvod TO Pardubice

Jméno a příjmení	XXX
Adresa	Oblastní ředitelství Hradec Králové, ST Pardubice, K Vápence 208, 530 02 Pardubice
E-mail	XXX
Telefon	XXX

Zástupce technického dozoru stavebníka (TDS) – obvod TO Pardubice (Přelouč)

Jméno a příjmení	XXX
Adresa	Oblastní ředitelství Hradec Králové, ST Pardubice, obvod žst. 535 01, Přelouč
E-mail	XXX
Telefon	XXX

Zástupce technického dozoru stavebníka (TDS) II – obvod TO Pardubice

Jméno a příjmení	XXX
Adresa	Oblastní ředitelství Hradec Králové, ST Pardubice, K Vápence 208, 530 02 Pardubice
E-mail	XXX
Telefon	XXX

Technický dozor stavebníka (TDS) – obvod TO Česká Třebová I

Jméno a příjmení	XXX
Adresa	Oblastní ředitelství Hradec Králové, ST Pardubice, Moravská 924, areál DKV, 56002 Česká Třebová
E-mail	XXX
Telefon	XXX

Zástupce technického dozoru stavebníka (TDS) – obvod TO Česká Třebová I

Jméno a příjmení	XXX
Adresa	Oblastní ředitelství Hradec Králové, ST Pardubice, Moravská 924, areál DKV, 56002 Česká Třebová
E-mail	XXX
Telefon	XXX

Zástupce technického dozoru stavebníka (TDS) II – obvod TO Česká Třebová I (Chornice)

Jméno a příjmení	XXX
Adresa	Oblastní ředitelství Hradec Králové, ST Pardubice, obvod žst. 569 42, Chornice
E-mail	XXX
Telefon	XXX

Technický dozor stavebníka (TDS) – obvod TO Česká Třebová II

Jméno a příjmení	XXX
Adresa	Oblastní ředitelství Hradec Králové, ST Pardubice, Semanínská 2214, 560 02, Česká Třebová
E-mail	XXX
Telefon	XXX

Zástupce technického dozoru stavebníka (TDS) I – obvod TO Česká Třebová II

Jméno a příjmení	XXX
Adresa	Oblastní ředitelství Hradec Králové, ST Pardubice, Semanínská 2214, 560 02, Česká Třebová
E-mail	XXX
Telefon	XXX

Technický dozor stavebníka (TDS) – obvod TO Ústí n. Orlicí

Jméno a příjmení	XXX
Adresa	Oblastní ředitelství Hradec Králové, ST Pardubice, Nádražní 690, 562 01, Ústí nad Orlicí
E-mail	XXX
Telefon	XXX

Zástupce technického dozoru stavebníka (TDS) – obvod TO Ústí n. Orlicí

Jméno a příjmení	XXX
Adresa	Oblastní ředitelství Hradec Králové, ST Pardubice, Nádražní 690, 562 01 Ústí nad Orlicí
E-mail	XXX
Telefon	XXX

Zástupce technického dozoru stavebníka (TDS) II – obvod TO Ústí n. Orlicí (Letohrad)

Jméno a příjmení	XXX
Adresa	Oblastní ředitelství Hradec Králové, ST Pardubice, obvod žst. 561 51, Letohrad
E-mail	XXX
Telefon	XXX

Technický dozor stavebníka (TDS) – obvod TO Choceň

Jméno a příjmení	XXX
Adresa	Oblastní ředitelství Hradec Králové, ST Pardubice, Nádražní 80, 56501 Choceň
E-mail	XXX
Telefon	XXX

Zástupce technického dozoru stavebníka (TDS) – obvod TO Choceň

Jméno a příjmení	XXX
Adresa	Oblastní ředitelství Hradec Králové, ST Pardubice, Nádražní 80, 56501 Choceň
E-mail	XXX
Telefon	XXX

Zástupce technického dozoru stavebníka (TDS) II – obvod TO Choceň (Moravany)

Jméno a příjmení	XXX
Adresa	Oblastní ředitelství Hradec Králové, ST Pardubice, U nádraží 253, 533 72, Moravany
E-mail	XXX
Telefon	XXX

Technický dozor stavebníka (TDS) – obvod TO Skuteč

Jméno a příjmení	XXX
Adresa	Oblastní ředitelství Hradec Králové, ST Pardubice, obvod žst., 539 73, Skuteč
E-mail	XXX
Telefon	XXX

Zástupce technického dozoru stavebníka (TDS) – obvod TO Skuteč

Jméno a příjmení	XXX
Adresa	Oblastní ředitelství Hradec Králové, ST Pardubice, obvod žst., 539 73, Skuteč
E-mail	XXX
Telefon	XXX

Zástupce technického dozoru stavebníka (TDS) II – obvod TO Skuteč (Polička)

Jméno a příjmení	XXX
Adresa	Oblastní ředitelství Hradec Králové, ST Pardubice, obvod žst. 572 01, Polička
E-mail	XXX
Telefon	XXX

Ve věcech geodetických

Jméno a příjmení	XXX
Adresa	SŽG Praha, Regionální pracoviště Pardubice, Hlaváčova 206, 530 02 Pardubice
E-mail	XXX
Telefon	XXX

Za objednatele v rámci provozuschopnosti v zimních podmínkách:

Ve věcech technických

Jméno a příjmení	XXX
Adresa	Oblastní ředitelství Hradec Králové, ST Pardubice, Hlaváčova 206, 530 02 Pardubice I - Zelené Předměstí
E-mail	XXX
Telefon	XXX

Ve věcech technických II.

Jméno a příjmení	XXX
Adresa	Oblastní ředitelství Hradec Králové, ST Pardubice, Hlaváčova 206, 530 02 Pardubice I - Zelené Předměstí
E-mail	XXX
Telefon	XXX

Za Zhotovitele:

Ve věcech smluvních a obchodních (vyjma podpis RD a příp. dodatků)

Jméno a příjmení	XXX, vedoucí obchodního úseku
Adresa	K Vápence 2677, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice
E-mail	XXX
Telefon	XXX

Ve věcech technických

Jméno a příjmení	XXX
Adresa	K Vápence 2677, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice
E-mail	XXX
Telefon	XXX

Stavbyvedoucí

Jméno a příjmení	XXX
Adresa	K Vápence 2677, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice
E-mail	XXX
Telefon	XXX

Stavbyvedoucí II

Jméno a příjmení	XXX
Adresa	K Vápence 2677, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice
E-mail	XXX
Telefon	XXX

Stavbyvedoucí III

Jméno a příjmení	XXX
Adresa	K Vápence 2677, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice
E-mail	XXX
Telefon	XXX

Zástupce stavbyvedoucího

Jméno a příjmení	XXX
Adresa	K Vápence 2677, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice
E-mail	XXX
Telefon	XXX

Zástupce stavbyvedoucího II

Jméno a příjmení	XXX
Adresa	K Vápence 2677, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice
E-mail	XXX
Telefon	XXX

Zástupce stavbyvedoucího III

Jméno a příjmení	XXX
Adresa	K Vápence 2677, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice
E-mail	XXX
Telefon	XXX

Specialista (vedoucí prací) na mosty a inženýrské konstrukce

Jméno a příjmení	XXX
Adresa	K Vápence 2677, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice
E-mail	XXX
Telefon	XXX

Specialista (vedoucí prací) na sdělovací a zabezpečovací zařízení

Jméno a příjmení	XXX
Adresa	K Vápence 2677, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice
E-mail	XXX
Telefon	XXX

Specialista (vedoucí prací) na trakční vedení a silnoproud

Jméno a příjmení	XXX
Adresa	K Vápence 2677, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice
E-mail	XXX
Telefon	XXX

Specialista na projekční práce na železničním svršku a spodku

Jméno a příjmení	XXX
Adresa	PRODIN a.s., K Vápence 2745, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice
E-mail	XXX
Telefon	XXX

Autorizovaný/Úředně oprávněný zeměměřický inženýr

Jméno a příjmení	XXX
Adresa	GON Hradec Králové, a.s., Zemědělská 897/5, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové
E-mail	XXX
Telefon	XXX

Za Zhotovitele v rámci provozuschopnosti v zimních podmínkách:

Vedoucí prací pro práci v zimních podmínkách

Jméno a příjmení	XXX
-------------------------	-----

Adresa	K Vápence 2677, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice
E-mail	XXX
Telefon	XXX

Vedoucí prací pro práci v zimních podmínkách II

Jméno a příjmení	XXX
Adresa	K Vápence 2677, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice
E-mail	XXX
Telefon	XXX

Vedoucí prací pro práci v zimních podmínkách III

Jméno a příjmení	XXX
Adresa	K Vápence 2677, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice
E-mail	XXX
Telefon	XXX

Vedoucí prací pro práci v zimních podmínkách IV

Jméno a příjmení	XXX
Adresa	K Vápence 2677, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice
E-mail	XXX
Telefon	XXX

Vedoucí prací pro práci v zimních podmínkách V

Jméno a příjmení	XXX
Adresa	K Vápence 2677, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice
E-mail	XXX
Telefon	XXX

Vedoucí prací pro práci v zimních podmínkách VI

Jméno a příjmení	XXX
Adresa	K Vápence 2677, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice
E-mail	XXX
Telefon	XXX

Vedoucí prací pro práci v zimních podmínkách VII

Jméno a příjmení	XXX
-------------------------	-----

Adresa	K Vápence 2677, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice
E-mail	XXX
Telefon	XXX

Vedoucí prací pro práci v zimních podmínkách VIII

Jméno a příjmení	XXX
Adresa	K Vápence 2677, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice
E-mail	XXX
Telefon	XXX

Vedoucí prací pro práci v zimních podmínkách IX

Jméno a příjmení	XXX
Adresa	K Vápence 2677, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice
E-mail	XXX
Telefon	XXX

Vedoucí prací pro práci v zimních podmínkách X

Jméno a příjmení	XXX
Adresa	K Vápence 2677, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice
E-mail	XXX
Telefon	XXX

PŘÍLOHA Č. 7

Zmocnění Vedoucího zhotovitele

neobsazeno