


DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

I. SMLUVNÍ STRANY

Zhotovitel:

Jméno: **R a R POLÁK stavební a zemní práce v.o.s.**
Zápis v obchod. / živnost. rejstříku: v OR vedený u Krajského soudu v Hradci Králové oddíl A, vložka 18290
Zastoupený: Radek Polák, společník
Sídlo: Engeho 14, Josefov, 55102 Jaroměř
Doručovací adresa: Engeho 14, Josefov, 55102 Jaroměř
IČ: 07270577
DIČ: CZ07270577
Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s., pobočka Jaroměř
Číslo účtu: 288751654/0300

Kontaktní osoba:



(dále jen „zhotovitel“)

a

objednatel

Jméno: **TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ**
Zápis v obchodním rejstříku: příspěvková organizace zapsaná v OR u Krajského soudu v Hradci Králové, sp. zn. Pr 52
Zastoupený: Ing. Tomášem Pospíšilem, ředitelem
Sídlo: Na Brně 362, 500 06 Hradec Králové 6
IČ: 64809447
DIČ: CZ64809447
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
číslo účtu: 636270217/0100
kontakt pro zasílání faktur: fakturace@tshk.cz
kontaktní osoba:



(oprávnění zástupci ve věcech technických)

(dále jen „objednatel“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku níže uvedený dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo:

II. PŘEDMĚT SMLOUVY

1. Smluvní strany prohlašují, že dne 1.9.2025 uzavřely mezi sebou smlouvu o dílo (dále jen „smlouva o dílo“), na základě které se zhotovitel zavázal provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo, a to opravu povrchu chodníku a práce s tím spojené, v ulici Petra

Jilemnického v Hradci Králové, v rozsahu určeném zadávacím řízením objednatele č. 125086 na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem „Oprava chodníku v ulici Petra Jilemnického, Hradec Králové“ (dále jen „zakázka“) a nabídkou zhotovitele podanou do daného zadávacího řízení (dále jen jako „dílo“), a objednatel se danou smlouvou zavázal dílo převzít a zaplatit za něj cenu za podmínek stanovených v dané smlouvě o dílo.

2. Dle čl. V. odst. 1 smlouvy byla celková smluvní cena díla v souladu s nabídkou zhotovitele ve výše uvedeném zadávacím řízení sjednána částkou bez DPH 2.290.000,- Kč.

III. PŘEDMĚT DODATKU

1. Při provádění díla byla zjištěna potřeba změnit rozsah prováděných prací s ohledem na nově zjištěné skutečnosti, které vyšly najevo v průběhu provádění stavby a které objednatel jako zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvidat.
2. Konkrétně se jedná o následující méněpráce:

Méněpráce – položky:

- v části chodníku podél ulice Petra Jilemnického nebylo provedeno:
 - o frézování a pokládka nového živичného krytu vozovky, spojovacích postřiků a zalití spár pružnou zálivkou
 - o výměna silničních obrubníků
 - o výšková úprava poklopů
 - o konstrukční vrstvy vč. zemních prací
 - o související poplatky za skládkovné.
- 3. S ohledem na skutečnosti uvedené v odst. 1 a 2 tohoto článku bude třeba upravit cenu díla, kdy dochází k jejímu ponížení o 309 624,89 Kč. V návaznosti na uvedené je třeba změnit cenu díla v čl. V. odst. 1 smlouvy o dílo.
- 4. V ostatním zůstává smlouva o dílo nedotčena a v platnosti.

IV.

Smluvní strany se dohodly, že čl. V. odst. 1 smlouvy o dílo bude nově znít následovně:

„Smluvní strany se dohodly, že celková smluvní cena díla v souladu s nabídkou zhotovitele ve výše uvedeném zadávacím řízení činí bez DPH 1.980.375,11 Kč.“

V. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ


1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění se zavazuje provést objednatel.

2. Tento dodatek je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží jeho elektronický originál, případně v listinné podobě, z nichž každá ze stran obdrží po jednom vyhotovení.

V Jaroměři dne


V Hradci Králové dne

ZA ZHOTOVITELE:



Radek Polák
společník


R a R POLÁK stavební a zemní práce v.o.s.



Gabriela Poláková
společnice

R a R POLÁK stavební a zemní práce v.o.s.

ZA OBJEDNATELE:



Ing. Tomáš Pospíšil
ředitel

TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ



Změna stavby č. ZBV0 Úprava rozsahu výměny obrub

Stavba: 24-114-04 - Oprava chodníku v ulici Petra Jilemnického v Hradci Králové

Objekt: SO101 - Chodník

Rozpočet: [SO101] - Chodník

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Změna stavby celkem:

Celková cena: -309 624,89 Kč

DPH: -65 021,23 Kč

Cena s DPH: -374 646,12 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

Položky změny stavby č. ZBV0

Rozpočet: [SO101] - Chodník

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
SO101 Chodník						
0 Všeobecné konstrukce a práce						-309 624,89
4	014122	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-00 (OSTATNÍ ODPAD)	T	-48,043		-43 493,57
	Cenová soustava:	OTSKP - 2024 Ponechání obrub mezi sjezdy -104,44*0,15*2,3 = - 36,032 [A] Ponechání přídlažby mezi sjezdy -26,11*0,20*2,3 = - 12,011 [B] Celkové množství = - 48,043				
5	014131	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD)	M3	-19,716		
	Cenová soustava:	OTSKP - 2024 Pás š. 0,50 m -65,72*0,12*2,5 = - 19,716 [A] Celkové množství = - 19,716				
1 Zemní práce						
14	11352	ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH	M	-104,440		-58 463,21
	Cenová soustava:	OTSKP - 2024 Ponechání obrub mezi sjezdy -(10,45+33,60+6,09+5,83+15,71+16,18) = - 87,860 [A] Ponechání obrub u BUS zastávky -16,58 = - 16,580 [B] Celkové množství = - 104,440				
16	113747	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH TL. DO 120MM	M2	-65,720		
	Cenová soustava:	OTSKP - 2024 Pás š. 0,50 m -65,72 = - 65,720 [A] Celkové množství = - 65,720				
17	113763	FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 300MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE	M	-236,020		
	Cenová soustava:	OTSKP - 2024 v napojení na asf. vozovku -131,58 = - 131,580 [A] podél přídlažby -104,44 = - 104,440 [B] Celkové množství = - 236,020				
19	12980	ČIŠTĚNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ	KUS	-2,000		
	Cenová soustava:	OTSKP - 2024 mimo nový asf. kryt a přídlažbu -2 = - 2,000 [A] Celkové množství = - 2,000				
5 Komunikace						
45	58920	VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM	M	-236,020		-58 039,68
	Cenová soustava:	OTSKP - 2024 v napojení na asf. vozovku -131,58 = - 131,580 [A]				

Položky změny stavby č. ZBV0

Rozpočet: [SO101] - Chodník

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
		podél přídlažby -104,44 = - 104,440 [B] Celkové množství = - 236,020				
8 Potrubí						-12 993,46
47	89922	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽÍ Cenová soustava: OTSKP - 2024 mimo nový asf. kryt a přídlažbu -2 = - 2,000 [A] Celkové množství = - 2,000	KUS	-2,000		
48	89923	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ Cenová soustava: OTSKP - 2024 mimo nový asf. kryt a přídlažbu -6 = - 6,000 [A] Celkové množství = - 6,000	KUS	-6,000		
9 Ostatní konstrukce a práce						-137 414,66
55	915401	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BETON PREFABRIK - DODÁVKA A POKLÁDKA Cenová soustava: OTSKP - 2024 Ponechání přídlažby mezi sjezdy -104,44*0,25 = - 26,110 [A] Celkové množství = - 26,110	M2	-26,110		
56	915402	VODOR DOPRAV ZNAČ BETON PREFABRIK - ODSTRANĚNÍ Cenová soustava: OTSKP - 2024 Ponechání přídlažby mezi sjezdy -104,44*0,25 = - 26,110 [A] Celkové množství = - 26,110	M2	-26,110		
61	917224.1	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM Cenová soustava: OTSKP - 2024 Ponechání obrub mezi sjezdy -(10,45+33,60+6,09+5,83+15,71+16,18) = - 87,860 [A] Celkové množství = - 87,860	M	-87,860		
62	917224.2	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM Cenová soustava: OTSKP - 2024 Ponechání obrub u BUS zastávky -16,58 = - 16,580 [A] Celkové množství = - 16,580	M	-16,580		
65	919111	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM Cenová soustava: OTSKP - 2024 v napojení na asf. vozovku -131,58 = - 131,580 [A] Celkové množství = - 131,580	M	-131,580		

Položky změny stavby č. ZBV0

Rozpočet: [SO101] - Chodník

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
		Odstranění vrstvy SC v předpokládané tl. 0,10 m ve skutečném rozsahu 100 % plochy chodníku Celkové odstraněné množství = 45,422				
0 Všeobecné konstrukce a práce						
3	014112 Cenová soustava:	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) OTSKP - 2024 Podkladní vrstvy Přepočtový koeficient 2,20 t/m3 pol. č. 11332 $22,711 * 2,2 = - 49,96$ [A] Celkové množství = - 49,96	T	-49,960		779,69
4	014122 Cenová soustava:	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD) OTSKP - 2024 Betony (SC) Přepočtový koeficient 2,30 t/m3 zbylých 50 % plochy chodníku pol. č. 11334 $22,711 * 2,3 = 52,235$ [B] Celkové množství = 52,235	T	52,235		
1 Zemní práce						
11	11332 Cenová soustava:	ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO OTSKP - 2024 Odstranění zbylé konstrukce chodníku a MK až na úroveň zemní pláne Vč. naložení, odvozu a uložení na skládku odpadu Pod chodníkem - odpočet SC $-(634,21-180)*0,10*0,50 = - 22,711$ [B] Celkové množství = - 22,711	M	-22,711		0,00
12	11334 Cenová soustava:	ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S CEMENT POJIVEM OTSKP - 2024 Odstranění vrstvy SC v předpokládané tl. 0,10 m a v předpokládaném rozsahu 50 % plochy chodníku Vč. naložení, odvozu a uložení na skládku odpadu zbylých 50 % plochy chodníku $(634,21-180)*0,10*0,50 = 22,711$ [A] Celkové množství = 22,711	M	22,711		