

OBJEDNÁVKA

Číslo objednávky: 02PT-008394

Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND): 511 154 0059

Název veřejné zakázky: **D0 510 Satalice - Běchovice, zkapacitnění Zbudování ZVS a LMS**

Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic s. p.
Závod Praha
Na Pankráci 546/56, Nusle, 14000 Praha
Bankovní spojení:
Číslo účtu:

Dodavatel:

Obchodní jméno: SAMSON PRAHA, spol.
s r.o.
Adresa: Štěpánská 642/41, 110 00 Praha 1

IČO: 65993390
DIČ: CZ65993390

IČO: 48539589
DIČ: CZ 48539589
Kontaktní osoba:

zapsaný v obchodním rejstříku pod sp. zn.:
A 80478 vedenou u Městského soudu
v Praze

Tato objednávka Objednatele zavazuje po jejím potvrzení Dodavatelem obě smluvní strany ke splnění stanovených závazků a nahrazuje smlouvu. Dodavatel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele dílo specifikované níže. Objednatel se zavazuje zaplatit za dílo provedené v souladu s touto objednávkou cenu uvedenou níže.

Místo dodání: Prostor dálnice D0, úsek SOKP 510

Kontaktní osoba Objednatele:

Fakturuje: Ředitelství silnic a dálnic s. p., Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4

Faktury v elektronické formě zasílejte: datovou schránkou (ID DS zjq4rhz) nebo e-mailem na adresu posta@rsd.cz, v národním standardu pro elektronickou fakturaci ISDOC verze 5.2. až 6.0.2 (preferovaný formát) nebo ve formátu Portable Document Format for the Long-term Archiving, tzv. PDF/A a vyšší. Na faktuře bude uvedeno číslo objednávky Objednatele, pokud je faktura ve formátu ISDOC v příslušných elementech, případně u faktur ve formátu PDF v poznámce.

Obchodní a platební podmínky: Objednatel uhradí cenu jednorázovým bankovním převodem na účet Dodavatele uvedený na faktuře, termín splatnosti je stanoven na 30 dnů ode dne doručení faktury Objednateli. Fakturu lze předložit nejdříve po protokolárním převzetí

stavebních prací Objednatelem bez vad či nedodělků. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti stanovené platnými právními předpisy, číslo objednávky, místo dodání a Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND). Objednatel neposkytuje žádné zálohy na cenu, ani dílčí platby ceny. Potvrzením přijetí (akceptací) této objednávky se Dodavatel zavazuje plnit veškeré povinnosti v této objednávce uvedené. Objednatel výslovně vylučuje akceptaci objednávky Dodavatelem s jakýmkoliv změnami jejího obsahu, k takovému právnímu jednání Dodavatele se nepřihlíží. Dodavatel poskytuje souhlas s uveřejněním objednávky a jejího potvrzení v registru smluv zřízeným zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon o registru smluv“), Objednatelem. Objednávka je účinná okamžikem zveřejnění v registru smluv. Objednatel je oprávněn kdykoliv po uzavření objednávky tuto objednávku vypovědět s účinky od doručení písemné výpovědi Dodavateli, a to i bez uvedení důvodu. Výpověď objednávky dle předcházející věty nemá vliv na již řádně poskytnuté plnění včetně práv a povinností z něj vyplývajících.

Objednatel použije přijaté plnění pro účely, které nejsou předmětem DPH a ve vztahu k danému plnění nevystupuje jako osoba povinná k této dani.

Objednáváme u Vás: Vybudování Základní vytyčovací sítě (ZVS) na akci D0 510 Zkapacitnění, Satalice – Běchovice a Lokální měřičské sítě (LMS) na akci D0 most přes Počernický rybník - Nová NK

Lhůta pro dodání či termín dodání: Plnění dodejte ve lhůtě do 90 dnů od výzvy k zahájení prací. Stavební práce (viz. Příloha č.1, etapa 1 budou dokončeny do 30 dnů od výzvy k zahájení prací

Celková hodnota objednávky v Kč bez DPH / vč. DPH: 742 940,- / 898 957,-

V případě akceptace objednávky Objednatele Dodavatel objednávku písemně potvrdí prostřednictvím e-mailu zaslaného do e-mailové schránky Objednatele

V případě nepotvrzení akceptace objednávky Objednatele Dodavatelem ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne odeslání objednávky Objednatelem platí, že Dodavatel objednávku neakceptoval a objednávka je bez dalšího zneplatněna.

Dodavatel akceptací této objednávky současně čestně prohlašuje, že

- (1) **není ve střetu zájmů dle § 4b zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů**, tj. není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů (člen vlády nebo vedoucí jiného ústředního správního úřadu, v jehož čele není člen vlády) nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti,
- (2) žádné finanční prostředky, které obdrží za dílo provedené v souladu s touto objednávkou, nepoužije v rozporu s mezinárodními sankcemi uvedenými v § 2 zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů, zejména, že tyto finanční prostředky přímo ani nepřímo nezpřístupní osobám, subjektům či orgánům s nimi

spojeným uvedeným v sankčních seznamech¹ v souvislosti s konfliktem na Ukrajině nebo v jejich prospěch a

- (3) zavazuje se poskytnout veškerou součinnost vůči Objednateli, Státnímu fondu dopravní infrastruktury a Ministerstvu dopravy ČR v rámci výkonu jejich kontrolní činnosti a to zejména dle zákona č. 104/2000 Sb., o Státním fondu dopravní infrastruktury, zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích. V rámci poskytnuté součinnosti Dodavatel mimo jiné poskytne Objednateli, Státnímu fondu dopravní infrastruktury nebo Ministerstvu dopravy ČR veškeré podklady a údaje potřebné pro prováděnou kontrolu.

Nedílnou součástí této objednávky jsou následující přílohy:

Příloha č.1 – Specifikace díla

Příloha č.2 – Soupis prací ZVS 510

Příloha č.3 – Soupis prací LVS Most přes Počernický rybník

V Praze

Za Objednatele:

Za Dodavatele:

Digitálně podepsal

Datum: 2025.11.11

20:10:07 +01'00'

PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ

¹ Zejména, ale nikoli výlučně, v přílohách nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny a nařízení Rady (EU) č. 208/2014 ze dne 5. března 2014 o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině, resp. ve vnitrostátním sankčním seznamu vydaném podle zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů.

Příloha č.1 – Specifikace díla

Předmětem veřejné zakázky vybudování:

Základní vytyčovací síť (ZVS) na akci **D0 510 Zkapacitnění, Satalice – Běchovice**

a Lokální měřičské síť (LMS) na akci **D0 most přes Počernický rybník - Nová NK**

Práce proběhnou v souladu se schválenými projektovými dokumentacemi výše uvedených staveb

Zbudování ZVS a LMS proběhne ve dvou etapách:

1. Vrtné a stavební práce proběhnou do 30 dnů od výzvy

Veškeré práce budou provedeny v souladu s odsouhlasenou a předanou projektovou dokumentací.

Zhotovitel do 7 dnů od obdržení výzvy k zahájení prací zašle Objednateli harmonogram terénních prací na stavbě (předběžné vytyčení bodů ZVS, vrtací a betonářské práce)

Pokud by bylo nutné některé body ZVS přesunout nebo zcela vypustit z realizace, projedná tyto změny se zástupcem Objednatele a s autorem Projektové dokumentace.

Zhotovitel zrealizuje dle předané projektové dokumentace ZVS a LMS staveb a předá Objednateli příslušnou dokumentaci.

Zhotovitel je povinen umožnit zástupci objednatel provést kontrolu hloubky vrtů pro jednotlivé body ZVS a LMS.

Práce budou předány k termínu, který bude uveden ve výzvě.

Osazení ochranných skruží a označkových tyčí může být po dohodě s Objednatel součástí 2. etapy.

2. Geodetické práce proběhnou do 15 dnů od výzvy k jednotlivým činnostem

Geodetické práce na ZVS a LMS budou realizovány odděleně v závislosti na zpřístupnění lokality pro měření. Jedná se především o kácení dřevin a zajištění DIO v prostoru dálnice D0 a nosné konstrukce mostu přes Počernický rybník.

Geodet zhotovitele postupně předá Objednateli:

- a) Pro akci **D0 510 Zkapacitnění, Satalice – Běchovice** dočasnou ZVS, která bude zahrnovat stávající bodové pole v aktuálním stavu.
- b) Pro akci **D0 510 Zkapacitnění, Satalice – Běchovice definitivní ZVS**, která bude zahrnovat stávající i nově zřízené bodové pole
- c) Pro akci **D0 most přes Počernický rybník - Nová NK** – kompletní LMS zahrnující stávající i nově zřízené body

Zhotovitel je povinen provést práce a veškeré protokoly předat ve 1 paré a elektronicky na USB flash disku v pdf a v odpovídajících otevřených formátech.

Soupis prací objektu

Stavba:

D0 SOKP 510 Zkapacitnění, Satalice - Běchovice

Rozpočet:

PROJEKT BODŮ ZÁKLADNÍ VYTYČOVACÍ SÍŤ

Celková cena s DPH

478 964,08

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Jednotková cena	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	9	10
Zemní práce							
1	014101		POPLATKY ZA SKLÁDKU				
			zemina, kamení				
			1,5 = 1,500 [A] dle pol.17120				
2	02911		OSTATNÍ POŽADAVKY – ZEMĚMĚŘICKÉ ZAMĚŘENÍ				
			polohové a výškové zaměření bodů vč. kontroly převzatých bodů, ověření připojovacích bodů ČSNS				
3	0291R		ochrana stávajících IS (vč. splnění podmínek provozovatelů IS k práci v ochranném pásmu), ruční předvýkop před vrtáním				
			- kompletní provedení				
			- bude použito pouze se souhlasem investora				
4	02940		OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE				
			dokumentace skutečného provedení ZVS				
5	02943		OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS				
			realizační dokumentace ZVS				
6	11110		ODSTRANĚNÍ TRAVIN				
			Položka zahrnuje:				
			- odstranění travin bez ohledu na způsob provedení				
			- přemístění travin s uložením na hromady				
			Položka nezahrnuje:				
			- x				
7	11120		ODSTRANĚNÍ KŘOVIN				

			Položka zahrnuje: - odstranění křovin a stromů do průměru 100 mm - dopravu dřevin bez ohledu na vzdálenost - spálení na hromadách nebo štěpkování Položka nezahrnuje: - x
8	11201		KÁCENÍ STROMU D KMENE DO 0,5M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ
			- spálení větví na hromadách nebo štěpkování - dopravu a uložení kmenů, případné další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace - vytrhání nebo vykopání pařezů - veškeré zemní práce spojené s odstraněním pařezů - dopravu a uložení pařezů, případné další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace - zásyp jam po pařezech Položka nezahrnuje: - x Způsob měření: - kácení stromů se měří v [ks] poražených stromů (průměr stromů se měří ve výšce 1,3m nad terénem)
9	03720		POMOCNÉ PRÁCE ZAJISTUJÍCÍ NEBO ZRÍZUJÍCÍ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY
			Technická specifikace: zahrnuje objednatelům povolené náklady na požadovaná zařízení zhotovitele, schema DK 211, položka zahrnuje i případnou demontáž a montáž ocelových svodidel
1			Zemní práce
10	13373		HLOUBENÍ ŠACHET ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I
			zemina se rozprostře v okolí výkopu <i>úprava terénu pro osazení a utěsnění ochran. prvků (šachty)</i> <i>0,7 = 0,700 [A]</i> <i>hloubení základů pro ochranné tyče</i> <i>1,4 = 1,400 [B]</i> <i>Celkem: A+B=2,100 [C]</i>
11	17120		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPU A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ
			materiály ukládané na skládku zemina z vrtů <i>1,5 = 1,500 [A]</i>

12	17581		OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTU Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ
			nenamrzavý materiál pro obsyp bodů - pro body s hloubkovou stabilizací
			<i>obsyp bodů ZVS</i>
			<i>2,0 = 2,000 [A]</i>
13	18210		ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ
			<i>rozproštění zeminy v okolí výkopu</i>
			<i>dle pol.13373: 2,0 = 2,000 [C]</i>
2		Základy	
14	224325		PILOTY ZE ŽELEZOBETONU C30/37
			betonáž bodů (beton C30/37-XF4) - pro body s hloubkovou stabilizací
			<i>1,5 = 1,500 [A]</i>
15	224365		VÝZTUŽ PILOT Z OCELI 10505, B500B
			výztuž pilot pro body s hloubkovou stabilizací - armokoše
			<i>0,077 = 0,077 [A]</i>
16	264715		VRTY PRO PILOTY TR I A II D DO 300MM
			zemní vrtání mobilní soupravou D225mm - pro těžkou stabilizaci
			včetně odvozu zeminy na skládku
			<i>1,6 = 1,600 [A]</i>
17	264716		VRTY PRO PILOTY TR I A II D DO 400MM
			zemní vrtání mobilní soupravou D350mm - pro hloubkovou stabilizaci
			včetně odvozu zeminy na skládku
			<i>15,0 = 15,000 [A]</i>
18	272315		ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C30/37
			betonáž základů pro ochranné tyče (beton C30/37-XF4)
			<i>dle pol.13373 : 1,4 = 1,400 [B]</i>
7		Přidružená stavební výroba	
19	748211		POVRCHOVÁ ÚPRAVA NÁTĚREM
			<i>ochranný nátěr skruže, bílá barva</i>
			<i>1,8 = 1,800 [A]</i>
			<i>ochranný nátěr skruže, červená barva</i>
			<i>1,8 = 1,800 [B]</i>
			<i>Celkem: A+B = 3,600 [C]</i>
8		Potrubi	
20	87634		CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 200MM

			roura plastová D160 - pro body s těžkou a hloubkovou stabilizací 6,0 = 6,000 [A]
21	8988A		KABELOVÉ KOMORY Z PLASTICKÝCH HMOT, UŽITNÝ OBJEM DO 0,1M3
			PLASTOVÁ ŠACHTA S POKLOPEM, poklop – nosnost 1,5 t, 400 x 400 mm, včetně rámu 6,0 = 6,000 [A]
22	89914		ŠACHTOVÉ BETONOVÉ SKRUŽE SAMOSTATNÉ ochranná betonová skuž DN1200, výška 0.5m 8,0 = 8,000 [A]
9			Ostatní konstrukce a práce
23	93658		OCHRANNÉ TYČOVÉ ZNAKY - ORIENTAČNÍ SLOUPKY <i>Položka zahrnuje: - veškerý materiál, výrobky a polotovary - mimostaveništní a vnitrostaveništní doprava (rovněž přesuny) - naložení a složení, případně s uložením Položka nezahrnuje: - x</i>
24	93650		DROBNÉ DOPLŇK KONSTR KOVOVÉ tyče ROXOR prům.10 mm pro centraci armokošů 4,5 = 4,500 [A]
25	91345		NIVELAČNÍ ZNAČKY KOVOVÉ nivelační značka hřebová - pro body s těžkou stabilizací a pro body do stávající konstrukce, ocel - průměr dříku 15mm, délka 100mm 7,0 = 7,000 [A]
26	9134R		RETROREFLEXNÍ ŠTÍTEK odrazný štítek pro body, materiál včetně montáže 4,0 = 4,000 [A]





Příloha č.3 – Soupis prací Most přes Počernický rybník

Stavba: D0 Most přes Počernický rybník - nová NK - LMS
Rozpočet: Lokální měřičská síť

001	263 976,35
-----	------------

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název Položky	MJ	Množství	Cena	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
	0		Všeobecné konstrukce a práce				
1	015111		POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI				
			<i>tř. vrtatelnosti I a II (0,118+0,118+0,101+0,377)*2,0 = 1,428 [A]</i>				
			<i>Celkové množství = 1,428</i>				
2	015112		POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - II. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI				
			<i>tř. vrtatelnosti IV (3,142*0,2*0,2*3,70)*2,0 = 0,930 [A]</i>				
3	02720	A	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY				
4	02720	B	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY				
5	02912		OSTATNÍ POŽADAVKY - VYTYČOVACÍ BOD MIKROSÍŤ				
			stabilizace LMS - bod D0_063.9_5				
6	02914		OSTATNÍ POŽADAVKY - BOD ZÁKLADNÍ VYTYČOVACÍ SÍŤ				
			stabilizace těžká body: D0_063.8_6 D0_063.6_7 D0_063.5_8				
7	02944		OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ				
			Vypracování dokumentace skutečného provedení ZVS				
	1		Zemní práce				
8	11120		ODSTRANĚNÍ KŘOVIN				
			prořez porostu				
9	17120		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ				

			<i>tř. vrtatelnosti I</i> $3,142 \cdot 0,125 \cdot 0,125 \cdot 2,40 = 0,118$ [A] <i>tř. vrtatelnosti II</i> $3,142 \cdot 0,125 \cdot 0,125 \cdot 2,40 = 0,118$ [B] <i>tř. vrtatelnosti I</i> $3,142 \cdot 0,200 \cdot 0,200 \cdot 0,800 = 0,101$ [C] <i>tř. vrtatelnosti II</i> $3,142 \cdot 0,200 \cdot 0,200 \cdot 3,0 = 0,377$ [D] <i>tř. vrtatelnosti IV</i> $3,142 \cdot 0,200 \cdot 0,200 \cdot 3,7 = 0,465$ [E] <i>Celkové množství</i> = 1,179
	9		Ostatní konstrukce a práce
10	91345		NIVELAČNÍ ZNAČKY KOVOVÉ
			stabilizace LMS
			<i>bod D0_064.3_1</i> 1 = 1,000 [A] <i>bod D0_064.3_2</i> 1 = 1,000 [B] <i>Celkové množství</i> = 2,000
11	9134R1		odrazný štítek 50/50
			stabilizace LMS
			<i>bod D0_063.4_4</i> , montáž na stožár VO 1 = 1,000 [A] <i>bod D0_063.4_9</i> montáž na konstrukci PHS 1 = 1,000 [B] <i>bod D0_063.4_10</i> montáž na konstrukci PHS 1 = 1,000 [C] <i>Celkové množství</i> = 3,000
12	93861		OČIŠTĚNÍ OCEL KONSTR OMYTÍM VODOU
			stabilizace LMS
			údržba stávajícího bodu <i>bod D0_064.3_1</i> $3,142 \cdot 0,600 \cdot 1,500 = 2,828$ [A] <i>bod D0_064.3_2</i> $3,142 \cdot 0,600 \cdot 1,500 = 2,828$ [B] <i>bod D0_063.4_3</i> $3,142 \cdot 0,600 \cdot 1,500 = 2,828$ [C] <i>Celkové množství</i> = 8,484

Digitálně podepsal:

Datum: 12.11.2025 8:40:25 +01:00