

REKAPITULACE STAVBY

Kód: ROU25
Stavba: ZUŠ Šternberk, modernizace odborných učeben

KSO:
Místo: Sternberk

CC-CZ:
Datum:

Zadavatel:
Město Šternberk

IC:
DIČ:

Zhotovitel:
A-Z STAVBY s.r.o., ZA PEKARNOU 656,783 14 BOHUŇOVICE

IC: 268 39 580
DIČ: CZ26839580

Projektant:
Studio Zlamal


IC:
DIČ:

Zpracovatel:

IC:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH			12 643 179,46
DPH základní snížená	Sazba daně 21,00%	Základ daně 12 643 179,46	Výše daně 2 655 067,69
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			15 298 247,15



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	ROU25		
Stavba:	ZUŠ Šternberk, modernizace odborných učeben		
Místo:	Sternberk	Datum:	
Zadavatel:	Město Šternberk	Projektant:	Studio Zlamal
Zhotovitel:	A-Z STAVBY s.r.o., ZA PEKÁRNOU 656,783 14 BOHUŇOVIZpracovatel:		

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		12 643 179,46	15 298 247,15	
ROU251	Způsobilé přímé výdaje	11 179 564,07	13 527 272,52	STA
ROU2511	Stavební část	7 415 441,10	8 972 683,73	Soupis
ROU2512	Zdravotechnika	555 580,01	672 251,81	Soupis
ROU2513	Vzduchotechnika	837 083,76	1 012 871,35	Soupis
ROU2514	Elektroinstalace slaboproud	2 371 459,20	2 869 465,63	Soupis
ROU252	Způsobilé nepřímé výdaje	1 463 615,39	1 770 974,62	STA
ROU2521	Stavební část	1 062 728,19	1 285 901,11	Soupis
ROU2522	Elektroinstalace slaboproud	110 887,20	134 173,51	Soupis
ROU2523	VRN	290 000,00	350 900,00	Soupis

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZUŠ Šternberk, modernizace odborných učeben

Objekt:

ROU251 - Způsobilé přímé výdaje

Soupis:

ROU2511 - Stavební část

KSO:

Místo: Sternberk

Zadavatel:

Město Šternberk

Zhotovitel:

A-Z STAVBY s.r.o., ZA PEKÁRNOU 656,783 14 BOHUŇOVICE

Projektant:

Studio Zlamal

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IC:

DIČ:

IČ:

268 39 580

DIČ:

CZ26839580

IČ:

DIČ:

IC:

DIČ:

Cena bez DPH

7 415 441,10

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	7 415 441,10	21,00%	1 557 242,63
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

8 972 683,73

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZUŠ Šternberk, modernizace odborných učeben

Objekt:

ROU251 - Způsobilé přímé výdaje

Soupis:

ROU2511 - Stavební část

Místo:

Sternberk

Datum:

Zadavatel:

Město Šternberk

Projektant:

Studio Zlamal

Zhotovitel:

A-Z STAVBY s.r.o., ZA PEKÁRNOU 656,783 14 BOHUŇOVICE

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

7 415 441,10

HSV - Práce a dodávky HSV

2 977 842,54

3 - Svislé a kompletní konstrukce	98 492,14
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	1 728 540,42
601 - Sanace vlhkého zdiva	305 582,70
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	445 145,55
997 - Doprava sutí a vybouraných hmot	249 739,92
998 - Přesun hmot	150 341,81

PSV - Práce a dodávky PSV

4 437 598,56

700 - Ostatní výrobky	951 381,49
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	37 052,60
713 - Izolace tepelné	3 399,45
723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod	2 800,00
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	3 768,24
735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa	51 174,48
763 - Konstrukce suché výstavby	561 014,76
766 - Konstrukce truhlářské	871 999,37
767 - Konstrukce zámečnické	376 000,00
771 - Podlahy z dlaždic	118 729,72
772 - Podlahy z kamene	132 322,30
775 - Podlahy skládané	199 965,74
776 - Podlahy povlakové	500 438,13
781 - Dokončovací práce - obklady	191 221,65
783 - Dokončovací práce - nátěry	168 946,50
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	267 384,13

SOUPIS PRACÍ

Stavba: ZUŠ Šternberk, modernizace odborných učeben
Objekt: ROU251 - Způsobilé přímé výdaje
Soupis: ROU2511 - Stavební část

Místo: Sternberk Datum:
Zadavatel: Město Šternberk Projektant: Studio Zlamal
Zhotovitel: A-Z STAVBY s.r.o., ZA PEKÁRNOU 656,783 14 BOHUŇOVICE Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 7 415 441,10

D HSV Práce a dodávky HSV 2 977 842,54

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 98 492,14

1	K	310271015	Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém pórobetonovými tvárnicemi plochy do 1 m2, tl. zdiva 200 mm, pevnost tvárníc přes P2 do P4	m2	0,750	1 632,68	1 224,51	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/310271015					
		VV	" zazdívka po vyb. rozvaděčích "		0,750			
		VV	0,5*0,5*3					
2	K	310271055	Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém pórobetonovými tvárnicemi plochy přes 1 do 4 m2, tl. zdiva 200 mm, pevnost tvárníc přes P2 do P4	m2	2,520	1 559,97	3 931,12	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/310271055					
		VV	" m.č.205 "					
		VV	1,2*2,1		2,520			
3	K	310271071	Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém pórobetonovými tvárnicemi plochy přes 1 do 4 m2, tl. zdiva 300 mm, pevnost tvárníc do P2	m2	4,000	1 889,65	7 558,60	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/310271071					
		VV	" m.č.205 "					
		VV	1*2		2,000			
		VV	" m.č.108-119 "					
		VV	1*2		2,000			
		VV	Součet		4,000			
4	K	311272111	Zdivo z pórobetonových tvárníc na tenké maltové lože, tl. zdiva 250 mm pevnost tvárníc do P2, objemová hmotnost do 450 kg/m3 hladkých	m2	0,278	1 417,36	394,03	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/311272111					
		VV	" m.č.217 "					
		VV	0,25*0,3*3,7		0,278			
5	K	317142420	Překlady nenosné z pórobetonu osazené do tenkého maltového lože, výšky do 250 mm, šířky překladu 100 mm, délky překladu do 1000 mm	kus	7,000	489,30	3 425,10	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/317142420					
		VV	" m.č.115-120 "					
		VV	4		4,000			
		VV	" m.č.213,214,216,217 "					
		VV	3		3,000			
		VV	Součet		7,000			
6	K	317234410	Vyzdívka mezi nosníky cihlami pálenými na maltu cementovou	m3	0,660	9 568,31	6 315,08	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/317234410					
		VV	" m.č.104-114 "					
		VV	0,6*1,5*0,4		0,360			
		VV	" m.č.206-207 "					
		VV	0,5*1,5*0,4		0,300			
		VV	Součet		0,660			
7	K	317944321	Válcované nosníky dodatečně osazované do připravených otvorů bez zazdění hlav, výšky do 120 mm	t	0,146	59 415,75	8 674,70	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/317944321					
		VV	" m.č.104-114 - 3x IPN 120 "					
		VV	3*1,5*10,4*0,001		0,047			
		VV	" dtto, m.č.206-207 "					
		VV	3*1,5*10,4*0,001		0,047			
		VV	" dtto, m.č.204-206 "					
		VV	2*1,8*10,4*0,001		0,037			
		VV	" niky pro WC v m.č.214,216 L 80/80/5mm "					
		VV	2*1*7,34*0,001		0,015			
		VV	Součet		0,146			
8	K	342272225	Příčky z pórobetonových tvárníc hladkých na tenké maltové lože objemová hmotnost do 500 kg/m3, tloušťka příčky 100 mm	m2	68,241	779,46	53 191,13	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/342272225					
		VV	" m.č.115-120 "					
		VV	(2,15+2*2+2,385+1,5+2,065)*3,6		43,560			
		VV	-0,7*2*4		-5,600			
		VV	" m.č.213,214,216,217 "					
		VV	(1+5,6+1,13)*3,7		28,601			
		VV	-0,7*2*3		-4,200			
		VV	" zazdívky dveřních otvorů "					
		VV	1*2,1+0,9*2,1*2		5,880			
		VV	Součet		68,241			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
9	K	342272245	Příčky z pórobetonových tvárnic hladkých na tenké maltové lože objemová hmotnost do 500 kg/m3, tloušťka příčky 150 mm	m2	2,520	1 068,71	2 693,15	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/342272245					
		VV	" m.č.205 - zazdívka "					
		VV	1,2*2,1		2,520			
10	K	342291121	Ukotvení příček plochými kotvami, do konstrukce cihelné	m	65,000	149,90	9 743,50	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/342291121					
		VV	" m.č.115-120 "					
		VV	6*3,6		21,600			
		VV	" m.č.213,214,216,217 "					
		VV	3*3,7+6*2,1+3,7		27,400			
		VV	" zazdívky v m.č.205 "					
		VV	1*2*2*3		12,000			
		VV	" m.č.108-119 "					
		VV	2*2		4,000			
		VV	Součet		65,000			
11	K	346244381	Plentování ocelových válcovaných nosníků jednostranně cihlami na maltu, výška stojiny do 200 mm	m2	1,152	1 164,25	1 341,22	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/346244381					
		VV	" m.č.104-114 "					
		VV	0,12*1,5*2		0,360			
		VV	" m.č.206-207,204 "					
		VV	2*1,5*0,12		0,360			
		VV	2*1,8*0,12		0,432			
		VV	Součet		1,152			
D 6			Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				1 728 540,42	
12	K	611131102	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch cementový postřik nanášený ručně síťovitě (pokrytí plochy 50 až 75 %) stropů	m2	151,965	98,36	14 947,28	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/611131102					
		VV	" m.č.101-122,124,126 "					
		VV	(14,16+38,22+10,35+25,44+8,32+22,35+19,04+8,84+6,32+9,64+7,02+10,82+7,1+27,64)*0,3		64,578			
		VV	(2,51+2,94+1,21+8,13+1,15+1,33+1,24+6,27+20,87+10,96)*0,3		16,983			
		VV	" m.č.201-207,213,214 "					
		VV	(26,18+39,65+104,17+28,29+9,69+11,68+9,88+5,14)*0,3		70,404			
		VV	Součet		151,965			
13	K	611131121	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace disperzní nanášená ručně stropů	m2	506,550	99,10	50 199,11	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/611131121					
		VV	" m.č.101-122,124,126 "					
		VV	14,16+38,22+10,35+25,44+8,32+22,35+19,04+8,84+6,32+9,64+7,02+10,82+7,1+27,64+2,51		217,770			
		VV	2,94+1,21+8,13+1,15+1,33+1,24+6,27+20,87+10,96		54,100			
		VV	" m.č.201-207,213,214 "					
		VV	26,18+39,65+104,17+28,29+9,69+11,68+9,88+5,14		234,680			
		VV	Součet		506,550			
14	K	611142001	Pletivo vnitřních ploch v ploše nebo pružích, na plném podkladu sklovláknité vtlačené do tmelu včetně tmelu stropů	m2	210,550	351,91	74 094,65	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/611142001					
		VV	" m.č.101-104,111 "					
		VV	14,16+38,22+10,35+25,44+7,02		95,190			
		VV	" m.č. 201,202,204,206,207 "					
		VV	26,18+39,65+28,29+9,89+11,35		115,360			
		VV	Součet		210,550			
15	K	611325402	Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch hrubé, tl. do 20 mm stropů, v rozsahu opravované plochy přes 10 do 30%	m2	506,550	282,18	142 938,28	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/611325402					
		VV	" m.č.101-122,124,126 "					
		VV	14,16+38,22+10,35+25,44+8,32+22,35+19,04+8,84+6,32+9,64+7,02+10,82+7,1+27,64+2,51		217,770			
		VV	2,94+1,21+8,13+1,15+1,33+1,24+6,27+20,87+10,96		54,100			
		VV	" m.č.201-207,213,214 "					
		VV	26,18+39,65+104,17+28,29+9,69+11,68+9,88+5,14		234,680			
		VV	Součet		506,550			
16	K	611325452	Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch Příplatek k cenám za každých dalších 10 mm tloušťky jádrové omítky přes 20 mm stropů, v rozsahu opravované plochy přes 10 do 30%	m2	506,550	63,58	32 206,45	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/611325452					
		VV	" viz pol. oprava omítek stropů "					
		VV	506,55		506,550			
17	K	611341131	Sádrový štuk vnitřních ploch tloušťky do 3 mm vodorovných konstrukcí stropů rovných	m2	210,550	250,28	52 696,45	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/611341131					
		VV	" m.č.101-104,111 "					
		VV	14,16+38,22+10,35+25,44+7,02		95,190			
		VV	" m.č. 201,202,204,206,207 "					
		VV	26,18+39,65+28,29+9,89+11,35		115,360			
		VV	Součet		210,550			
18	K	612131102	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch cementový postřik nanášený ručně síťovitě (pokrytí plochy 50 až 75 %) stěn	m2	397,200	81,08	32 204,98	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/612131102					
		VV	" 30% z celkové plochy omítek stáv. stěn "					
		VV	1324*0,3		397,200			
19	K	612131121	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace disperzní nanášená ručně stěn	m2	1 344,482	77,05	103 592,34	CS ÚRS 2024 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/612131121					
		VV	" omítka stáv. stěn "					
		VV	1324		1 324,000			
		VV	Mezisoučet		1 324,000			
		VV	" omítka nových příček "					
		VV	" m.č.115-120 "					
		VV	(2,15+2*2+2,385+1,5+2,065)*3,6*2		87,120			
		VV	-0,7*2*4*2		-11,200			
		VV	" m.č.213,214,216,217 "					
		VV	(1+5,6+1,13)*3,7*2		57,202			
		VV	-0,7*2*3*2		-8,400			
		VV	" zazdívky dveřních otvorů "					
		VV	1*2,1*2+0,9*2,1*2*2		11,760			
		VV	Mezisoučet		136,482			
		VV	" odpočet obkladů "					
		VV	-116		-116,000			
		VV	Součet		1 344,482			
20	K	612135101	Hrubá výplň rýh maltou jakékoli šířky rýhy ve stěnách	m2	27,600	602,17	16 619,89	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/612135101					
		VV	" chránička SLP - m.č.108,119 "					
		VV	(1+5)*0,07		0,420			
		VV	" potrubí k otopnému žebříku "					
		VV	2*5*0,07		0,700			
		VV	" potrubí u přesunovaných radiátorů - m.č.104,206 "					
		VV	(2*6+2*1)*0,07		0,980			
		VV	" drážky elektro "					
		VV	600*0,03		18,000			
		VV	100*0,05		5,000			
		VV	50*0,05		2,500			
		VV	Součet		27,600			
21	K	612142001	Pletivo vnitřních ploch v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknité vtlačené do tmelu včetně tmelu stěn	m2	1 345,000	300,15	403 701,75	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/612142001					
		VV	" viz pen. nátěr stěn "					
		VV	1345		1 345,000			
22	K	612325302	Vápenocementová omítka ostění nebo nadpraží štuková dvouvrstvá	m2	3,000	1 052,14	3 156,42	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/612325302					
		VV	" m.č.123,125 "					
		VV	(2+1+2)*0,3*2		3,000			
23	K	612325402	Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch hrubé, tl. do 20 mm stěn, v rozsahu opravované plochy přes 10 do 30%	m2	1 323,391	235,66	311 870,32	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/612325402					
		VV	" m.č.101-104 "					
		VV	(8,1+20,3+0,6*2*2)*2*4,3		264,880			
		VV	-2,3*3,7*2+(3,7+2,3+3,7)*0,5*2		-7,320			
		VV	-0,9*2*2		-3,600			
		VV	-0,8*2*5		-8,000			
		VV	-1,2*2+(2+1,2+2)*0,5		0,200			
		VV	" m.č.105,106,107,108 "					
		VV	(4,4+1,5+0,4*2+4,4+4,9+3,04+6,55+4,285+3,715)*2*3,6		241,848			
		VV	-1,2*2		-2,400			
		VV	-0,8*2*2		-3,200			
		VV	-0,9*2*2*2		-7,200			
		VV	" m.č.115-120 "					
		VV	(4,15+4,25)*2*3,6		60,480			
		VV	-0,8*2*2+(2+0,8+2)*0,4*2		0,640			
		VV	" m.č.124,126 "					
		VV	(4,45+4,45+4,45+2,35)*2*3,6		113,040			
		VV	-0,9*2*2+(2+0,9+2)		1,300			
		VV	" m.č.109 "					
		VV	(2,135+2,38)*2*3,9		35,217			
		VV	-0,6*2		-1,200			
		VV	-0,8*2*2+(2+0,8+2)*0,5*2		1,600			
		VV	" m.č.112,114 "					
		VV	(6,4+2,815+6,4+4,15)*2*3,6		142,308			
		VV	-0,8*2		-1,600			
		VV	-0,9*2+(2+0,9+2)*0,5		0,650			
		VV	" odpočet oken "					
		VV	-1,2*2,15*8+(2,15+1,2+2,15)*0,6*8		5,760			
		VV	-----					
		VV	" m.č.201,202 "					
		VV	(8,1+12,6+0,6*2+0,6*2)*2*3,7		170,940			
		VV	-1,4*2*2+(2+1,4+2)*0,5*2		-0,200			
		VV	-0,9*2*5		-9,000			
		VV	-1*2*2		-4,000			
		VV	" m.č.213,214,216,217 "					
		VV	(2,3+6+0,4)*2*3,7		64,380			
		VV	-0,9*2*3+(2+0,9+2)*0,55*3		2,685			
		VV	" m.č.203,204 "					
		VV	(15,505+6,55+15,505)*3,7		138,972			
		VV	(2,4+8,95+2,62)*2,75		38,418			
		VV	-1,5*3		-4,500			
		VV	-14*3,7		-51,800			
		VV	" m.č.205-207 "					
		VV	(4,15+1,65+4,2+2,75+3,595+2,65)*2*3,7		140,563			
		VV	-1,5*3		-4,500			
		VV	-1,1*3+(3+1,1+3)*0,5		0,250			
		VV	-0,9*2*2+(2+0,9+2)*0,5*2		1,300			
		VV	" odpočet oken "					
		VV	-1,2*2,15*9+(2,15+1,2+2,15)*0,6*9		6,480			
		VV	Součet		1 323,391			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
24	K	612325452	Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch Píplatek k cenám za každých dalších 10 mm tloušťky jádrové omítky přes 20 mm stěn, v rozsahu opravované plochy přes 10 do 30%	m2	1 324,000	58,45	77 387,80	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/612325452					
25	K	612341131	Sádrový štuk vnitřních ploch tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn	m2	1 345,000	198,64	267 170,80	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/612341131					
VV			" viz pen. nátěr stěn "					
VV			1345					
					1 345,000			
26	K	619991011	Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním PE fólií včetně pozdějšího odkrytí samostatných konstrukcí a prvků	m2	28,380	36,86	1 046,09	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/619991011					
VV			" okna "					
VV			1,2*2,15*11					
					28,380			
27	K	632451(R)	Doplnění cementového potěru na mazaninách a betonových podkladech (s dodáním hmot), hlazeného dřevěným nebo ocelovým hladítkem, plochy jednotlivě do 1 m2 a tl. přes 30 do 40 mm	m2	8,160	491,30	4 009,01	
VV			" při výměně zárubní "					
VV			0,2*1*38					
VV			" zapravení drážky pro chráničku elektro v podlaze "					
VV			8*0,07					
VV			Součet					
					8,160			
28	K	642942111	Osazování zárubní nebo rámu kovových dveřních lisovaných nebo z úhelníků bez dveřních křídel na cementovou maltu, plochy otvoru do 2,5 m2	kus	7,000	957,12	6 699,84	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/642942111					
VV			" Z/16-Z/19, Z/22-Z/23, Z/30 "					
VV			7					
					7,000			
29	M	55331481	zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 75-100mm rozměru 700/1970, 2100mm	kus	7,000	1 660,00	11 620,00	CS ÚRS 2024 01
30	K	642944121	Osazení ocelových dveřních zárubní lisovaných nebo z úhelníků dodatečně s vybetonováním prahu, plochy do 2,5 m2	kus	17,000	1 568,89	26 671,13	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/642944121					
VV			" Z/13-Z/15, Z/20, Z/21, Z/26,Z/27,Z/29, Z/31 "					
VV			9					
					9,000			
VV			" zárubně s akustickým těsněním - Z/01-Z/07, Z/12 "					
VV			8					
					8,000			
VV			Součet					
					17,000			
31	M	55331433	zárubeň jednokřídlá ocelová pro dodatečnou montáž tl stěny 75-100mm rozměru 900/1970, 2100mm	kus	3,000	3 770,00	11 310,00	CS ÚRS 2024 01
VV			" Z/20,Z/27,Z/31"					
VV			3					
					3,000			
32	M	55331432	zárubeň jednokřídlá ocelová pro dodatečnou montáž tl stěny 75-100mm rozměru 800/1970, 2100mm	kus	5,000	3 770,00	18 850,00	CS ÚRS 2024 01
VV			" Z/13,Z/14,Z/15,Z/26,Z/29 "					
VV			5					
					5,000			
33	M	55331430	zárubeň jednokřídlá ocelová pro dodatečnou montáž tl stěny 75-100mm rozměru 600/1970, 2100mm	kus	1,000	3 720,00	3 720,00	CS ÚRS 2024 01
VV			" Z/21 "					
VV			1					
					1,000			
34	M	553901(R)	zárubeň jednokřídlá ocelová pro dodatečnou montáž tl stěny 75-100mm rozměru 800/1970, 2100mm s akustickým těsněním	kus	1,000	6 500,00	6 500,00	
VV			" Z/04 "					
VV			1					
					1,000			
35	M	553902(R)	zárubeň jednokřídlá ocelová pro dodatečnou montáž tl stěny 75-100mm rozměru 900/1970, 2100mm s akustickým těsněním	kus	7,000	7 000,00	49 000,00	
VV			" Z/01-Z/03, Z/05-Z/07, Z/12 "					
VV			7					
					7,000			
36	K	642944221	Osazení ocelových dveřních zárubní lisovaných nebo z úhelníků dodatečně s vybetonováním prahu, plochy přes 2,5 m2	kus	1,000	2 087,83	2 087,83	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/642944221					
VV			" Z/28 "					
VV			1					
					1,000			
37	M	55331714	zárubeň dvoukřídlá ocelová pro dodatečnou montáž tl stěny 75-100mm rozměru 1450/1970, 2100mm	kus	1,000	4 240,00	4 240,00	CS ÚRS 2024 01
D 601			Sanace vlhkého zdiva				305 582,70	
38	K	60000(R)	odstranění stáv. omítek vč. vyčištění spár	m2	69,860	300,00	20 958,00	
VV			" m.č.101 "					
VV			9,72					
					9,720			
VV			" m.č.102 "					
VV			23,26					
					23,260			
VV			" m.č.103 "					
VV			7,72					
					7,720			
VV			" m.č.105 "					
VV			1,9					
					1,900			
VV			" m.č.106 "					
VV			5,2					
					5,200			
VV			" m.č.107 "					
VV			4,72					
					4,720			
VV			" m.č.124 "					
VV			0,89					
					0,890			
VV			" m.č.125 "					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		4,61		4,610			
	VV		" m.č.126 "					
	VV		1,63		1,630			
	VV		" stěny u schodiště do sklepa "					
	VV		10,21		10,210			
	VV		Součet		69,860			
39	K	60101(R)	injektáž zdiva injektážním krémem	m2	37,080	2 500,00	92 700,00	
	VV		"příprava na injektáž-vrtání, vysátí otvorů, osazení injektorů "					
	VV		" provedení vlastní injektáže "					
	VV		" dokončovací práce-odstranění injektorů "					
	VV		" m.č.101 "					
	VV		5,58		5,580			
	VV		" m.č.102 "					
	VV		12,48		12,480			
	VV		" m.č.103 "					
	VV		3,86		3,860			
	VV		" m.č.106 "					
	VV		5,2		5,200			
	VV		" m.č.107 "					
	VV		2,88		2,880			
	VV		" m.č.124 "					
	VV		4		4,000			
	VV		" m.č.125 "					
	VV		2,52		2,520			
	VV		" m.č.126 "					
	VV		0,56		0,560			
	VV		Součet		37,080			
40	K	60102(R)	injektáž zdiva injektážním krémem	m2	7,940	2 500,00	19 850,00	
	VV		"příprava na injektáž-vrtání, vysátí otvorů, osazení injektorů "					
	VV		" provedení vlastní injektáže "					
	VV		" dokončovací práce-odstranění injektorů "					
	VV		" stěny u schodiště do sklepa "					
	VV		7,94		7,940			
41	K	60103(R)	aplikace nástřiku proti solím vč. sanačního postřiku do výšky sanace	m2	68,970	190,00	13 104,30	
	VV		" m.č.101 "					
	VV		9,72		9,720			
	VV		" m.č.102 "					
	VV		23,26		23,260			
	VV		" m.č.103 "					
	VV		7,72		7,720			
	VV		" m.č.105 "					
	VV		1,9		1,900			
	VV		" m.č.106 "					
	VV		5,2		5,200			
	VV		" m.č.107 "					
	VV		4,72		4,720			
	VV		" m.č.125 "					
	VV		4,61		4,610			
	VV		" m.č.126 "					
	VV		1,63		1,630			
	VV		" stěny u schodiště do sklepa "					
	VV		10,21		10,210			
	VV		Součet		68,970			
42	K	60104(R)	sanační omítka hrubá dle WTA, tl. do 30mm	m2	68,970	650,00	44 830,50	
	VV		" m.č.101 "					
	VV		9,72		9,720			
	VV		" m.č.102 "					
	VV		23,26		23,260			
	VV		" m.č.103 "					
	VV		7,72		7,720			
	VV		" m.č.105 "					
	VV		1,9		1,900			
	VV		" m.č.106 "					
	VV		5,2		5,200			
	VV		" m.č.107 "					
	VV		4,72		4,720			
	VV		" m.č.125 "					
	VV		4,61		4,610			
	VV		" m.č.126 "					
	VV		1,63		1,630			
	VV		" stěny u schodiště do sklepa "					
	VV		10,21		10,210			
	VV		Součet		68,970			
43	K	60105(R)	sanační omítka hrubá dle WTA, tl. do 30mm	m2	9,000	650,00	5 850,00	
	VV		" m.č.101 "					
	VV		1		1,000			
	VV		" m.č.102 "					
	VV		1		1,000			
	VV		" m.č.103 "					
	VV		1		1,000			
	VV		" m.č.105 "					
	VV		1		1,000			
	VV		" m.č.106 "					
	VV		1		1,000			
	VV		" m.č.107 "					
	VV		1		1,000			
	VV		" m.č.125 "					
	VV		1		1,000			
	VV		" m.č.126 "					
	VV		1		1,000			
	VV		" stěny u schodiště do sklepa "					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		9,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
44	K	60106(R)	sanační omítka štuková	m2	72,960	290,00	21 158,40	
	VV		" m.č.101 "					
	VV		10,2		10,200			
	VV		" m.č.102 "					
	VV		24,5		24,500			
	VV		" m.č.103 "					
	VV		8,1		8,100			
	VV		" m.č.105 "					
	VV		2,05		2,050			
	VV		" m.č.106 "					
	VV		5,46		5,460			
	VV		" m.č.107 "					
	VV		4,95		4,950			
	VV		" m.č.124 "					
	VV		0,89		0,890			
	VV		" m.č.125 "					
	VV		4,84		4,840			
	VV		" m.č.126 "					
	VV		1,76		1,760			
	VV		" stěny u schodiště do sklepa "					
	VV		10,21		10,210			
	VV		Součet		72,960			
45	K	60107(R)	D+M odvětrávacích lišt interierových DLD-I	m	68,390	850,00	58 131,50	
	VV		" m.č.101 "					
	VV		9,72		9,720			
	VV		" m.č.102 "					
	VV		24,97		24,970			
	VV		" m.č.103 "					
	VV		7,72		7,720			
	VV		" m.č.106 "					
	VV		5,2		5,200			
	VV		" m.č.107 "					
	VV		4,72		4,720			
	VV		" m.č.124 "					
	VV		8,9		8,900			
	VV		" m.č.125 "					
	VV		4,61		4,610			
	VV		" m.č.126 "					
	VV		2,55		2,550			
	VV		Součet		68,390			
46	K	60108(R)	sanace - ostatní náklady	kpl	1,000	29 000,00	29 000,00	
	VV		" doprava, přesun hmot a injektážních technologií "					
	VV		" čištění injektážní soupravy, likvidace N odpadu po injektážní směsi "					
	VV		" odvoz a likvidace stavební suti vč. nakládky na kontejnery "					
	VV		1		1,000			
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				445 145,55	
47	K	901(R)	vyklizení nábytku	hod	50,000	500,00	25 000,00	
48	K	902(R)	demontáž kuch linky vč. odvozu a poplatku za uložení na skládce	ks	1,000	6 300,00	6 300,00	
49	K	904(R)	odstranění vitriny ve schodišťovém prostoru vč. likvidace	ks	2,000	10 000,00	20 000,00	
50	K	905(R)	odstranění dř. garnýže v m. č.203 vč. likvidace	m	21,800	550,00	11 990,00	
	VV		6,5+15,3		21,800			
51	K	906(R)	D+ M plastové chráničky pro el. kabel průměru 3cm	m	40,000	650,00	26 000,00	
52	K	907(R)	zhotovení prostupu ve stropě nad I n.p. (klenba) pro chráničku elektro průměru 30mm	ks	1,000	1 500,00	1 500,00	
53	K	908(R)	D+M tryskového vysoušeče rukou	ks	4,000	14 500,00	58 000,00	
54	K	909(R)	D+M střešního výlezu 600/600mm - rozkrytí střešní krytiny, výměna, osazení výlezu + zapravení krytiny	kpl	1,000	50 000,00	50 000,00	
55	K	910(R)	D+M lávky na střeše 600/4000mm vč. zábradlí - přístup k jednotkám VZT	kpl	1,000	55 000,00	55 000,00	
56	K	949101111	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m	m2	100,000	69,32	6 932,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/949101111					
57	K	962031132	Bourání příček nebo přízdívek z cihel pálených plných, tl. do 100 mm	m2	59,159	133,21	7 880,57	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/962031132					
	VV		" m.č.112-113 "					
	VV		2,715*4,1-0,8*2		9,532			
	VV		" m.č.115-121 "					
	VV		4,25*3,6		15,300			
	VV		(1,505*2+4,25+2*0,8)*2,3		20,378			
	VV		-0,6*2*5		-6,000			
	VV		" m.č.108-122 "					
	VV		3,74*3,6		13,464			
	VV		" m.č.213-214 "					
	VV		2,185*3,7-0,8*2		6,485			
	VV		Součet		59,159			
58	K	962032111	Bourání zdiva nadzákladového z cihel keramických děrovaných na maltu vápenocementovou, objemu do 1 m3	m3	0,900	1 536,72	1 383,05	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/962032111					
	VV		" m.č.204-206 "					
	VV		0,2*3*1,5		0,900			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
59	K	967031132	Přísekání (špicování) plošné nebo rovných ostění zdiva z cihel pálených rovných ostění, bez odstupu, po hrubém vybourání otvorů, na maltu vápennou nebo vápenocementovou	m2	4,830	197,96	956,15	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/967031132					
		VV	" m.č.104-114 "					
		VV	0,65*2,1*2		2,730			
		VV	" m.č.206-207 "					
		VV	0,5*0,9*2		0,900			
		VV	" m.č.204-206 "					
		VV	0,2*3*2		1,200			
		VV	Součet		4,830			
60	K	967031733	Přísekání (špicování) plošné nebo rovných ostění zdiva z cihel pálených plošné, na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 150 mm	m2	4,830	490,47	2 368,97	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/967031733					
		VV	" m.č.102-105 "					
		VV	0,15*2,1*2		0,630			
		VV	" m.č.102-115,118 "					
		VV	0,5*2,1*2*2		4,200			
		VV	Součet		4,830			
61	K	968072455	Vybourání kovových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2	m2	35,600	437,37	15 570,37	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/968072455					
		VV	" m.č.109-110,104,112 "					
		VV	0,6*2		1,200			
		VV	0,8*2*2		3,200			
		VV	" m.č.112-114 "					
		VV	0,8*2		1,600			
		VV	" m.č.105-102,106,107 "					
		VV	0,8*2		1,600			
		VV	0,9*2*2		3,600			
		VV	" m.č.107-108 "					
		VV	0,8*2		1,600			
		VV	" sociálky m.č.115-121 "					
		VV	0,6*2*7		8,400			
		VV	0,9*2		1,800			
		VV	" m.č.102-123 "					
		VV	0,9*2		1,800			
		VV	" m.č.126-102,125,125 "					
		VV	0,9*2*3		5,400			
		VV	-----					
		VV	" m.č.213-212,214 "					
		VV	-(0,8+0,9)*2		-3,400			
		VV	" m.č.201-214 "					
		VV	0,9*2		1,800			
		VV	" m.č. 202-205,207 "					
		VV	0,9*2*2		3,600			
		VV	" m.č. 205-207 "					
		VV	0,8*2		1,600			
		VV	" m.č.207-206 "					
		VV	0,9*2		1,800			
		VV	Součet		35,600			
62	K	968072641	Vybourání kovových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů stěn jakýchkoliv, kromě výkladních jakékoliv plochy	m2	25,730	154,64	3 978,89	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/968072641					
		VV	" m.č.102 "					
		VV	3,1*4,15*2		25,730			
63	K	971033561	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tváric, příčkových z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 1 m2, tl. do 600 mm	m3	0,495	2 699,69	1 336,35	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/971033561					
		VV	" m.č.206-207 "					
		VV	0,5*1,1*0,9		0,495			
64	K	971033681	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tváric, příčkových z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 4 m2, tl. do 900 mm	m3	1,570	2 175,22	3 415,10	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/971033681					
		VV	" m.č.104-114 "					
		VV	0,65*1,15*2,1		1,570			
65	K	973031151	Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu z cihel na maltu vápennou nebo vápenocementovou výklenků, pohledové plochy přes 0,25 m2	m3	0,263	5 708,67	1 501,38	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/973031151					
		VV	" niky pro WC v m.č.214,216 "					
		VV	0,15*0,7*1,25*2		0,263			
66	K	974031132	Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 50 mm a šířky do 70 mm	m	30,000	137,41	4 122,30	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/974031132					
		VV	" chránička SLP - m.č.108,119 "					
		VV	1+5		6,000			
		VV	" potrubí k otopnému žebříku "					
		VV	2*5		10,000			
		VV	" potrubí u přesunovaných radiátorů - m.č.104,206 "					
		VV	2*6+2*1		14,000			
		VV	Součet		30,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
67	K	974031664	Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou pro vtahování nosníků do zdí, před vybouráním otvoru do hl. 150 mm, při v. nosníku do 150 mm	m	19,100	333,04	6 361,06	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/974031664					
	VV		" m.č.104-114 "					
	VV		5*1,5		7,500			
	VV		" m.č.206-207,204 "					
	VV		4*1,5		6,000			
	VV		2*1,8		3,600			
	VV		" niky pro WC v m.č.214,216 "					
	VV		2*1		2,000			
	VV		Součet		19,100			
68	K	974042532	Vysekání rýh v betonové nebo jiné monolitické dlažbě s betonovým podkladem do hl. 50 mm a šířky do 70 mm	m	8,000	220,32	1 762,56	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/974042532					
	VV		" drážka pro chráničku SLP v podlaže m.č.209,215 "					
	VV		8		8,000			
69	K	974042533	Vysekání rýh v betonové nebo jiné monolitické dlažbě s betonovým podkladem do hl. 50 mm a šířky do 100 mm	m	76,000	275,28	20 921,28	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/974042533					
	VV		" při bourání ocel. zárubní "					
	VV		2*1*38		76,000			
70	K	975043111	Jednořadové podchycení stropů pro osazení nosníků dřevěnou výztuhou v. podchycení do 3,5 m, a při zatížení hmotností do 750 kg/m	m	18,000	562,58	10 126,44	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/975043111					
	VV		" m.č.104-114 "					
	VV		2*3		6,000			
	VV		" m.č.206-207,204 "					
	VV		2*3		6,000			
	VV		2*3		6,000			
	VV		Součet		18,000			
71	K	977151113	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 40 do 50 mm	m	2,000	2 388,27	4 776,54	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/977151113					
	VV		" pro chráničku SLP - m.č.209,215 "					
	VV		0,1+0,8		0,900			
	VV		" m.č.106-108 "					
	VV		0,3+0,3+0,5		1,100			
	VV		Součet		2,000			
72	K	977211121	Řezání konstrukcí stěnovou pilou z cihel nebo tvárníc hloubka řezu do 200 mm	m	5,000	1 746,60	8 733,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/977211121					
	VV		" vyb. zárubně v m.č.109-110 "					
	VV		5		5,000			
73	K	977311111	Řezání stávajících betonových mazanin bez vyztužení hloubky do 50 mm	m	92,000	136,85	12 590,20	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/977311111					
	VV		" při bourání ocel. zárubní "					
	VV		2*1*38		76,000			
	VV		" drážka pro chráničku SLP v podlaže m.č.209,215 "					
	VV		8*2		16,000			
	VV		Součet		92,000			
74	K	978011141	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stropů, v rozsahu přes 10 do 30 %	m2	506,550	46,58	23 595,10	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/978011141					
	VV		" m.č.101-122,124,126 "					
	VV		14,16+38,22+10,35+25,44+8,32+22,35+19,04+8,84+6,32+9,6		217,770			
	VV		4+7,02+10,82+7,1+27,64+2,51					
	VV		2,94+1,21+8,13+1,15+1,33+1,24+6,27+20,87+10,96		54,100			
	VV		" m.č.201-207,213,214 "					
	VV		26,18+39,65+104,17+28,29+9,69+11,68+9,88+5,14		234,680			
	VV		Součet		506,550			
75	K	978013141	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrabáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu přes 10 do 30 %	m2	1 323,391	37,26	49 309,55	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/978013141					
	VV		" m.č.101-104 "					
	VV		(8,1+20,3+0,6*2*2)*2*4,3		264,880			
	VV		-2,3*3,7*2+(3,7+2,3+3,7)*0,5*2		-7,320			
	VV		-0,9*2*2		-3,600			
	VV		-0,8*2*5		-8,000			
	VV		-1,2*2+(2+1,2+2)*0,5		0,200			
	VV		" m.č.105,106,107,108 "					
	VV		(4,4+1,5+0,4*2+4,4+4,9+3,04+6,55+4,285+3,715)*2*3,6		241,848			
	VV		-1,2*2		-2,400			
	VV		-0,8*2*2		-3,200			
	VV		-0,9*2*2*2		-7,200			
	VV		" m.č.115-120 "					
	VV		(4,15+4,25)*2*3,6		60,480			
	VV		-0,8*2*2+(2+0,8+2)*0,4*2		0,640			
	VV		" m.č.124,126 "					
	VV		(4,45+4,45+4,45+2,35)*2*3,6		113,040			
	VV		-0,9*2*2+(2+0,9+2)		1,300			
	VV		" m.č.109 "					
	VV		(2,135+2,38)*2*3,9		35,217			
	VV		-0,6*2		-1,200			
	VV		-0,8*2*2+(2+0,8+2)*0,5*2		1,600			
	VV		" m.č.112,114 "					
	VV		(6,4+2,815+6,4+4,15)*2*3,6		142,308			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			VV -0,8*2		-1,600			
			VV -0,9*2+(2+0,9+2)*0,5		0,650			
			VV " odpočet oken "					
			VV -1,2*2,15*8+(2,15+1,2+2,15)*0,6*8		5,760			
			VV -----					
			VV " m.č.201,202 "					
			VV (8,1+12,6+0,6*2+0,6*2)*2*3,7		170,940			
			VV -1,4*2*2+(2+1,4+2)*0,5*2		-0,200			
			VV -0,9*2*5		-9,000			
			VV -1*2*2		-4,000			
			VV " m.č.213,214,216,217 "					
			VV (2,3+6+0,4)*2*3,7		64,380			
			VV -0,9*2*3+(2+0,9+2)*0,55*3		2,685			
			VV " m.č.203,204 "					
			VV (15,505+6,55+15,505)*3,7		138,972			
			VV (2,4+8,95+2,62)*2,75		38,418			
			VV -1,5*3		-4,500			
			VV -14*3,7		-51,800			
			VV " m.č.205-207 "					
			VV (4,15+1,65+4,2+2,75+3,595+2,65)*2*3,7		140,563			
			VV -1,5*3		-4,500			
			VV -1,1*3+(3+1,1+3)*0,5		0,250			
			VV -0,9*2*2+(2+0,9+2)*0,5*2		1,300			
			VV " odpočet oken "					
			VV -1,2*2,15*9+(2,15+1,2+2,15)*0,6*9		6,480			
			VV Součet		1 323,391			
76	K	978059541	Odsekání obkladů stěn včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo z obkládaček vnitřních, z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 1 m2	m2	26,726	139,74	3 734,69	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/978059541					
		VV	" m.č.114 "					
		VV	1,4*0,4		0,560			
		VV	" m.č.106 "					
		VV	2*1,2		2,400			
		VV	" m.č.107 "					
		VV	2,3*1,2		2,760			
		VV	" m.č.115-121 "					
		VV	(0,5+0,8+0,8+1,505*0,8)*1,4		4,626			
		VV	(1+3)*1,4		5,600			
		VV	" m.č.122 "					
		VV	3,7*1,4		5,180			
		VV	-----					
		VV	" m.č.213 "					
		VV	2*1,4		2,800			
		VV	" m.č.207 "					
		VV	2*1,4		2,800			
		VV	Součet		26,726			
D	997		Doprava sutí a vybouraných hmot				249 739,92	
77	K	997006012	Úprava stavebního odpadu třídění ruční	t	57,155	496,24	28 362,60	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997006012					
78	K	997013213	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením ručně pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m	t	51,155	2 271,68	116 207,79	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013213					
		VV	" suť z rozpočtu st. část "					
		VV	48,455		48,455			
		VV	" suť z rozpočtu elektro - 1,5m3 "					
		VV	1,5*1,8		2,700			
		VV	Součet		51,155			
79	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	57,155	304,34	17 394,55	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013501					
		VV	" stavební suť - st. část + elektro "					
		VV	51,155		51,155			
		VV	" demontované podium - odhad množství "					
		VV	6		6,000			
		VV	Součet		57,155			
80	K	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	1 657,495	13,28	22 011,53	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013509					
		VV	57,155*29		1 657,495			
81	K	997901(R)	poplatek za skládku - beton k recyklaci	t	0,900	300,00	270,00	
		VV	" 50% kusy vel. do 40/40cm "					
		VV	" podlaha "					
		VV	0,064+0,836		0,900			
82	K	997904(R)	poplatek za skládku - cihla, ker. mat. k recyklaci	t	40,549	550,00	22 301,95	
		VV	" cihelné konstrukce + omítky, obklady a dlažba "					
		VV	10,708+0,9+0,266+1,328+0,891+2,826+0,473+0,18+0,802		18,374			
		VV	5,066+13,231		18,297			
		VV	1,817+2,061		3,878			
		VV	Součet		40,549			
83	K	997906(R)	poplatek za skládku - směsný odpad	t	12,357	2 750,00	33 981,75	
		VV	" směsný odpad z odstr. budov - dřevo, plast, SDK aj. "					
		VV	57,155-0,9-40,549-3,349		12,357			
		VV	Součet		12,357			
84	K	997907(R)	oc. konstrukce - zárubně - recyklace	t	3,349	2 750,00	9 209,75	
		VV	2,706+0,643		3,349			
D	998		Přesun hmot				150 341,81	

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998018002

D	700	Ostatní výrobky	951 381,49
---	-----	-----------------	------------

W	"m.č.118,115"	
W	2	2,000

W	"m.č.115,118"	
W	2	2,000

[illegible]

WV	" m.č.214,216 "	
WV	2	2,000

W	" m.č.214,216 "	
W	2	2,000

K	7007(B)	O/11 - D+M podľa vč. povrchové úpravy - viz výpis	kpl	1.000	500 000,00	500 000,00
---	---------	---	-----	-------	------------	------------

K	7008(R)	O/12 - D+M ocelové vodící kolejnice délky 10m vč. kotvení, silnicového pásu	ks	1,000	55 000,00	55 000,00
---	---------	--	----	-------	-----------	-----------

K	7009(R)	O/13 - D+M hliníkové tyče dl. 6m průměr 52/2mm, 5 x kationát do stropu	ks	3,000	3 000,00	9 000,00
---	---------	---	----	-------	----------	----------

K	7010(R)	O/14 - D+M stropního držáku na projektor - viz výpis	ks	1,000	3 500,00	3 500,00
---	---------	--	----	-------	----------	----------

K	3044(D)	O/15 - D+M průchodky pro kabeláž - 2x potrubí Hřbítko 30mm + plastová manžeta vř. látkou impregnovaná	ks	1 000	3 000,00	3 000,00
---	---------	--	----	-------	----------	----------

[illegible]

K	7013(R)	O/17 - D+M zatemňujících interierových rolet	ks	7.000	2 800,00	19 600,00
---	---------	--	----	-------	----------	-----------

K	7014(D)	O/19 - D+M obkladu stěny z akustických desek (dřevní	kg	10 523	3 860,00	142 081,40
---	---------	--	----	--------	----------	------------

W	m.c.108	
W	4.285*3.15	13.498

344 *Isabel Cristina Rodríguez, Edith Rodríguez*

K	71101(R)	hydroizolační stěrka vč. provedení detailů (spára	m2	57 004	650 00	37 052 60
---	----------	---	----	--------	--------	-----------

WV	$(2.15+1.785+2+1.285+2+0.9+1.5*2+0.9*2+2.585+2.85)*2*0.3$	12.213
----	---	--------

vv	II n.p. - III c.z 13, 214, 216, 217	
vv	6.29+2.83+3.06+2.18	14.360

VV	$(2,875+0,9+2,875+1,055+1,7+1,68)*2*0,3$	6,651
10%	"analog"	

VV	Součet	57,004
----	--------	--------

D	713	Izolace tepelne		
---	-----	-----------------	--	--

K	713131145	dílci, bloky (izolaci materiál ve specifikaci) lepením bodově bez mechanického kotvení	mz	2,520	166,33	419,15
---	-----------	---	----	-------	--------	--------

M	60701(R)	deska zvukově izolační tl.15cm	m2	2,600
---	----------	--------------------------------	----	-------

K	998713312	sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky	%	262,900	2,93	770,30
---	-----------	---	---	---------	------	--------

přes 6 m do 12 m

Strana 14 z 52

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
104	K	72301(R)	zaslepení plyn. potrubí v l.p.p.	kpl	1,000	2 800,00	2 800,00	
D 725			Zdravotnicka - zařizovací předměty				3 768,24	
105	K	725110811	Demontáž klozetů splachovacích s nádrží nebo tlakovým splachovačem	soubor	4,000	275,78	1 103,12	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725110811					
		VV	"m.č. 117,119,120,121 "					
		VV	4		4,000			
106	K	725130811	Demontáž pisoárových stání s nádrží jednoduchých	soubor	2,000	374,41	748,82	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725130811					
		VV	"m.č.112 "					
		VV	2		2,000			
107	K	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur umyvadel	soubor	6,000	182,17	1 093,02	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725210821					
		VV	" m.č.106,107,115,118 "					
		VV	1+1+1+2		5,000			
		VV	" m.č.207 "					
		VV	1		1,000			
		VV	Součet		6,000			
108	K	725820802	Demontáž baterií stojánkových do 1 otvoru	soubor	6,000	111,72	670,32	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725820802					
		VV	" m.č.106,107,115,118 "					
		VV	1+1+1+2		5,000			
		VV	" m.č.207 "					
		VV	1		1,000			
		VV	Součet		6,000			
109	K	725860811	Demontáž zápachových uzávěrek pro zařizovací předměty jednoduchých	kus	8,000	19,12	152,96	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725860811					
		VV	6+2		8,000			
D 735			Ústřední vytápění - otopná tělesa				51 174,48	
110	K	73001(R)	demontáž a zpětná montáž radiátoru vč. nového těsnění	ks	6,000	2 100,00	12 600,00	
		VV	" v rámci realizace sanačních omítek "					
		VV	4		4,000			
		VV	" přesun radiátoru v m.č.104 "					
		VV	1		1,000			
		VV	" dtto, v m.č.206 "					
		VV	1		1,000			
		VV	Součet		6,000			
111	K	73002(R)	demontáž radiátoru vč. likvidace	ks	1,000	3 800,00	3 800,00	
		VV	" m.č.214 "					
		VV	1		1,000			
112	K	73003(R)	D+M otopného žebříku 450/900 vč. přípojovacího potrubí 5m/ks	ks	2,000	7 900,00	15 800,00	
		VV	" m.č.214,216 "					
		VV	2		2,000			
113	K	73004(R)	vypuštění vody ze systému + nové napuštění	kpl	1,000	2 500,00	2 500,00	
114	K	73005(R)	nové potrubí při přesunech radiátorů - m.č. 104,206	m	14,000	650,00	9 100,00	
		VV	2*6+2*1		14,000			
115	K	73006(R)	dvojnásobný nátěr radiátoru vč. očištění	ks	6,000	1 000,00	6 000,00	
116	K	998735312	Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	498,000	2,76	1 374,48	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998735312					
D 763			Konstrukce suché výstavby				561 014,76	
117	K	763111811	Demontáž přiček ze sádkartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů jednoduchých, opláštění jednoduché	m2	6,000	99,64	597,84	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/763111811					
		VV	" odstranění zástěny v m.č.211 "					
		VV	3*2		6,000			
118	K	763113313	Příčka instalační ze sádkartonových desek s nosnou konstrukcí ze zdvojených ocelových profilů UW, CW s mezerou, CW profily navzájem spojeny páskem sádry dvojité opláštěná deskami standardními A tl. 12,5 mm s izolací, EI 60, Rw do 54 dB, příčka tl. 155 - 650 mm, profil 50	m2	3,375	1 824,22	6 156,74	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/763113313					
		VV	" m.č.117,119,120 "					
		VV	0,9*1,25*3		3,375			
119	K	763121411	Stěna přesazená ze sádkartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů CW, UW jednoduše opláštěná deskou standardní A tl. 12,5 mm bez izolace, EI 15, stěna tl. 62,5 mm, profil 50	m2	1,820	686,33	1 249,12	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/763121411					
		VV	" m.č.214,216 WC "					
		VV	0,7*1,3*2		1,820			
120	K	763131411	Podhled ze sádkartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou standardní A, tl. 12,5 mm, bez izolace	m2	86,210	901,10	77 683,83	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/763131411					
		VV	" m.č. 105,109,110,112,115-120,126 "					
		VV	8,32+6,32+9,54+18,11+4,29+2,66+1,88+6,99+1,43+1,43+10,9		71,930			
		VV	6					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			VV "m.č.213,214,216,217 "					
			VV 6,29+2,83+3,06+2,1		14,280			
			VV Součet		86,210			
121	K	763131412	Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou standardní A, tl. 12,5 mm, s izolací	m2	25,315	1 131,57	28 645,69	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/763131412					
		VV	" m.č.106,107,114,124 "					
		VV	22,35+19,08+27,64+20,67		89,740			
		VV	" odpočet plochy akustického podhledu "					
		VV	-64,425		-64,425			
		VV	Součet		25,315			
122	K	763131491	Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená na podhledech z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou akustickou, tl. 12,5 mm, s izolací, REI do 90	m2	177,665	1 126,78	200 189,37	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/763131491					
		VV	" m.č.106,107,114,124 "					
		VV	3,8*4,3		16,340			
		VV	(1,7+2,44)/2*5,95		12,317			
		VV	3,55*5,9		20,945			
		VV	3,85*3,85		14,823			
		VV	Mezisoučet		64,425			
		VV	" m.č.203 "					
		VV	100,58+(15,05+6,05)*2*0,3		113,240			
		VV	Mezisoučet		113,240			
		VV	Součet		177,665			
123	K	763131714	Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr	m2	301,963	42,50	12 833,43	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/763131714					
		VV	86,21+25,315+177,665+9,825*1,3		301,963			
124	K	763131732	Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek čelo pro kazetové podhledy (F lišta) tl. 15 mm	m	42,200	339,39	14 322,26	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/763131732					
		VV	" m.č.203 "					
		VV	(15,05+6,05)*2		42,200			
125	K	763131771	Podhled ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za rovinnost kvality speciální tmelení kvality Q3	m2	301,963	101,94	30 782,11	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/763131771					
		VV	86,21+25,315+177,665+9,825*1,3		301,963			
126	K	763164652	Obklad konstrukcí sádrokartonovými deskami včetně ochranných úhelníků ve tvaru U rozvinuté šíře přes 1,2 m, opláštěný deskou standardní A, tl. 15 mm	m2	9,825	1 013,85	9 961,08	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/763164652					
		VV	" opláštění nadpraží nad podiem - m.č.203 "					
		VV	(0,6+0,3+0,6)*6,55		9,825			
127	K	763431031	Montáž podhledu minerálního včetně zavěšeného roštu skrytého s panely vyjímatelnými jakékoliv velikosti panelů	m2	21,150	950,76	20 108,57	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/763431031					
		VV	" m.č.108 "					
		VV	14,7		14,700			
		VV	" m.č.205 "					
		VV	6,45		6,450			
		VV	Součet		21,150			
128	M	631263(R)	panel akustický povrch velice porézní skelná tkanina hrana zatřená skrytá aw=0,90 skrytý rastr bílý tl 20mm	m2	21,150	2 790,00	59 008,50	
129	K	763901(R)	Montáž akustických stěnových panelů	ks	24,000	850,00	20 400,00	
		VV	" m.č.106,107,114,124 "					
		VV	2+10+2+10		24,000			
130	M	763902(R)	Dodání stěnových akustických panelů 600/2700mm - viz akustická studie	ks	24,000	2 500,00	60 000,00	
131	K	998763512	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	5 419,380	3,52	19 076,22	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998763512					
D 766			Konstrukce truhlářské				871 999,37	
132	K	76601(R)	demontáž podia vč. vynesení na kontejner	hod	200,000	490,00	98 000,00	
		VV	" odhad množství "					
		VV	200		200,000			
133	K	766411811	Demontáž obložení stěn panely, plochy do 1,5 m2	m2	29,400	143,29	4 212,73	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/766411811					
		VV	" m.č.106,107 "					
		VV	4,9*3*2		29,400			
134	K	766411821	Demontáž obložení stěn palubkami	m2	21,780	184,46	4 017,54	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/766411821					
		VV	" m.č.213 "					
		VV	3,85*1,1*2		8,470			
		VV	" m.č.207 "					
		VV	(4,2+2,75)*2*1,1		15,290			
		VV	-0,9*1,1*2		-1,980			
		VV	Součet		21,780			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
135	K	766411822	Demontáž obložení stěn podkladových roštů	m2	51,180	48,05	2 459,20	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/766411822					
		VV	29,4+21,78		51,180			
136	K	76650(R)	D+M sanitárních přiček s dveřmi - WC m.č.214,216	ks	2,000	89 000,00	178 000,00	
137	K	76660(R)	Dodání a montáž dveřního interierového kování - (klika/klika)	ks	25,000	1 389,00	34 725,00	
		VV	" T/01-T/07, T/12-T/23, T/26-T/31 "					
		VV	25		25,000			
138	K	76663(R)	T/24, T/25 - repase dvoukřídlových dveří vč. prahu a zárubně 1400/2000mm, vč. výměny kování - viz výpis prvků	ks	2,000	39 000,00	78 000,00	
139	K	766660002	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky přes 800 mm	kus	24,000	1 046,04	25 104,96	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/766660002					
		VV	" T/21 - laminát,barva "					
		VV	1		1,000			
		VV	" T/13, T/14, T/15, T/26, T/29 - laminát , barva"					
		VV	5		5,000			
		VV	" T/27 - laminát,barva "					
		VV	1		1,000			
		VV	" T/16-T/19, T/22,T/23, T/30 "					
		VV	7		7,000			
		VV	" T/20,T/31 - dýha "					
		VV	2		2,000			
		VV	" T/01, T/02, T/03, T/05, T/06, T/07, T/12 - dýha, se zvukovou izolací min. 42dB "					
		VV	7		7,000			
		VV	" T/04 - laminát, barva, se zvuk, izolací min.42dB "					
		VV	1		1,000			
		VV	Součet		24,000			
140	M	61161000	dveře jednokřídle voštinové povrch lakovaný plně 600x1970-2100mm	kus	1,000	2 200,00	2 200,00	CS ÚRS 2024 01
		VV	" T/21 - laminát,barva "					
		VV	1		1,000			
141	M	61161002	dveře jednokřídle voštinové povrch lakovaný plně 800x1970-2100mm	kus	5,000	1 810,00	9 050,00	CS ÚRS 2024 01
		VV	" T/13, T/14, T/15, T/26, T/29 - laminát , barva"					
		VV	5		5,000			
142	M	61161001	dveře jednokřídle voštinové povrch lakovaný plně 700x1970-2100mm	kus	4,000	2 320,00	9 280,00	CS ÚRS 2024 01
		VV	" T/19, T/22,T/23, T/30 "					
		VV	4		4,000			
143	M	61161001(R)	dveře jednokřídle voštinové povrch lakovaný plně 700x1970-2100mm - WC zámek	kus	3,000	5 600,00	16 800,00	
		VV	" T/16-T/18 "					
		VV	3		3,000			
144	M	61161003	dveře jednokřídle voštinové povrch lakovaný plně 900x1970-2100mm	kus	1,000	2 010,00	2 010,00	CS ÚRS 2024 01
		VV	" T/27 - laminát,barva "					
		VV	1		1,000			
145	M	61162003	dveře jednokřídle dřevotřískové povrch dýhovaný plně 900x1970-2100mm	kus	2,000	6 950,00	13 900,00	CS ÚRS 2024 01
		VV	" T/20,T/31 - dýha "					
		VV	2		2,000			
146	M	611901(R)	dveře jednokřídle CPL povrch dýhovaný plně 900x1970-2100mm se zvukovou izolací min.42dB - viz výpis prvků	kus	7,000	28 000,00	196 000,00	
		VV	" T/01, T/02, T/03, T/05, T/06, T/07, T/12 - dýha, se zvukovou izolací min. 42dB "					
		VV	7		7,000			
147	M	611902(R)	dveře jednokřídle CPL povrch dýhovaný plně 900x1970-2100mm se zvukovou izolací min.42dB - viz výpis prvků	kus	1,000	28 000,00	28 000,00	
		VV	" T/04 - laminát, barva, se zvuk, izolací min.42dB "					
		VV	1		1,000			
148	K	766660011	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně povrchově upravených dvoukřídlových, šířky do 1450 mm	kus	1,000	1 097,62	1 097,62	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/766660011					
		VV	" T/28 "					
		VV	1		1,000			
149	M	61161031	dveře dvoukřídle voštinové povrch lakovaný plně 1450x1970-2100mm	kus	1,000	2 970,00	2 970,00	CS ÚRS 2024 01
150	K	766695213	Montáž ostatních truhlářských konstrukcí prahů dveří jednokřídlových, šířky přes 100 mm	kus	24,000	149,02	3 576,48	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/766695213					
151	M	61187181	práh dveřní dřevěný dubový tl 20mm dl 920mm š 150mm	kus	24,000	290,00	6 960,00	CS ÚRS 2024 01
152	K	766695233	Montáž ostatních truhlářských konstrukcí prahů dveří dvoukřídlových, šířky přes 100 mm	kus	1,000	199,46	199,46	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/766695233					
153	M	61187261	práh dveřní dřevěný dubový tl 20mm dl 1470mm š 150mm	kus	1,000	374,00	374,00	CS ÚRS 2024 01
154	K	77651(R)	truhlářská repase akustického obkladu stěny v m.č.203	m2	49,900	1 559,00	77 794,10	
155	K	77652(R)	demontáž dř. schodiště v m.č.205 vč. odvozu a likvidace sutí	kpl	1,000	56 000,00	56 000,00	
156	K	998766312	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	8 507,310	2,50	21 268,28	CS ÚRS 2024 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998766312								
D 767			Konstrukce zámečnické				376 000,00	
157	K	76701(R)	Z/32 - D+M prosklené stěny s dvoukřídlými dveřmi , 3100/4150mm vč. kování, samozavírače a polepu viz výpis prvků	ks	1,000	188 000,00	188 000,00	
158	K	76702(R)	Z/33 - D+M prosklené stěny s dvoukřídlými dveřmi , 3100/4150mm vč. kování, samozavírače a polepu viz výpis prvků	ks	1,000	188 000,00	188 000,00	
D 771			Podlahy z dlaždic				118 729,72	
159	K	771111011	Příprava podkladu před provedením dlažby vysátí podlah	m2	33,040	17,35	573,24	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/771111011								
	VV		" I n.p. - m.č.115-120 "					
	VV		4,29+2,66+1,88+6,99+1,43+1,43		18,680			
	VV		" II n.p. - m.č.213,214,216,217 "					
	VV		6,29+2,83+3,06+2,18		14,360			
	VV		Součet		33,040			
160	K	771121011	Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu	m2	33,000	65,73	2 169,09	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/771121011								
161	K	771151023	Příprava podkladu před provedením dlažby samonivelační stěrka min. pevnosti 30 MPa, tloušťky přes 5 do 8 mm	m2	33,000	648,69	21 406,77	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/771151023								
162	K	771161021	Příprava podkladu před provedením dlažby montáž profilu ukončujícího profilu pro plynulý přechod (dlažba-koberec apod.)	m	3,000	53,59	160,77	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/771161021								
	VV		" m.č.102-105 "					
	VV		1		1,000			
	VV		" m.č.202-210,215 "					
	VV		2*1		2,000			
	VV		Součet		3,000			
163	M	59054(R)	profil přechodový	m	3,300	1 100,00	3 630,00	
	VV		3*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		3,300			
164	K	771474112	Montáž soklů z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem rovných, výšky přes 65 do 90 mm	m	14,760	146,00	2 154,96	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/771474112								
	VV		" m.č.213 "					
	VV		(4,6+1,13+0,55*3)*2		14,760			
165	M	59761184	sokl keramický mrazuvzdorný povrch hladký/matný tl do 10mm výšky přes 65 do 90mm	m	16,236	511,00	8 296,60	CS ÚRS 2024 01
	VV		14,76*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		16,236			
166	K	771571810	Demontáž podlah z dlaždic keramických kladených do malty	m2	24,780	185,19	4 589,01	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/771571810								
	VV		" I n.p. - m.č.115-122 "					
	VV		2,51+2,94+1,21+8,13+1,15+1,33+1,24+6,27		24,780			
167	K	771574479	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem pro vysoké mechanické zatížení, tloušťky přes 10 mm přes 22 do 25 ks/m2	m2	33,040	1 066,56	35 239,14	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/771574479								
	VV		" I n.p. - m.č.115-120 "					
	VV		4,29+2,66+1,88+6,99+1,43+1,43		18,680			
	VV		" II n.p. - m.č.213,214,216,217 "					
	VV		6,29+2,83+3,06+2,18		14,360			
	VV		Součet		33,040			
168	M	597901(R)	dobání dlažby protiskluzové R10 (zátěž 43) vč. dopravy	m2	34,650	750,00	25 987,50	
	VV		33*1,05		34,650			
169	K	771577211	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem Příplatek k cenám za plochu do 5 m2 jednotlivě	m2	19,760	96,99	1 916,52	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/771577211								
	VV		" I n.p. - m.č.115-117,119,120 "					
	VV		4,29+2,66+1,88+1,43+1,43		11,690			
	VV		" II n.p. - m.č.214,216,217 "					
	VV		2,83+3,06+2,18		8,070			
	VV		Součet		19,760			
170	K	771591115	Podlahy - dokončovací práce spárování silikonem	m	79,220	53,27	4 220,05	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/771591115								
	VV		" I n.p. - m.č.115-120 "					
	VV		(0,5+2,15+1,785+2+1,285+0,9+2+1,5*2+0,9*2+2,565+2,65+0,5)*2		42,270			
	VV		" II n.p. - m.č.213,214,216,217 "					
	VV		(4,6+1,13+0,55*3)*2		14,760			
	VV		(0,9+2,875+1,065+2,875+1,7+1,68)*2		22,190			
	VV		Součet		79,220			
171	K	998771312	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	1 103,430	7,60	8 386,07	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998771312								
D 772			Podlahy z kamene				132 322,30	
172	K	772423812	Demontáž obkladu soklů z kamenných desek k dalšímu použití lepených rovných	m	30,015	198,78	5 966,38	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/772423812								
	VV		" sokl I n.p. "					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		20+4,4+4,615+1		30,015			
173	K	772524912	Oprava kamenné dlažby opravným tmelem vyspravovaná plocha velikostí přes 2 do 5 cm2	kus	15,000	170,95	2 564,25	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/772524912					
	VV		" odhad množství "					
	VV		15		15,000			
174	K	772591914	Dlažby z kamene oprava - ostatní práce očištění tryskáním pískem (pískování)	m2	161,520	278,64	45 005,93	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/772591914					
	VV		" I n.p. - m.č.101-104 "					
	VV		1,16+38,22+10,35+25,44		75,170			
	VV		" II n.p. m.č.201,202 "					
	VV		26,18+39,65		65,830			
	VV		" sokl "					
	VV		(12,6+8+4)*2*0,1		4,920			
	VV		" podstupnice "					
	VV		1,5*26*2*0,2		15,600			
	VV		Součet		161,520			
175	K	772591922	Dlažby z kamene oprava - ostatní práce nátěr impregnační a zpevňující	m2	161,520	199,42	32 210,32	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/772591922					
176	K	772591923	Dlažby z kamene oprava - ostatní práce nátěr uzavírací transparentní	m2	161,520	160,31	25 893,27	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/772591923					
177	K	772901(R)	oprava soklu v II n.p. - výměna soklových pásků	mb	15,000	850,00	12 750,00	
	VV		" odhad množství "					
	VV		15		15,000			
178	K	772991442	Očištění vybouraných kamenných dlažeb k dalšímu použití od lepidla	m2	3,000	186,70	560,10	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/772991442					
	VV		" sokl "					
	VV		30*0,1		3,000			
179	K	998772312	Přesun hmot pro kamenné dlažby, obklady schodišťových stupňů a soklů stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	1 249,500	5,90	7 372,05	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998772312					
D 775			Podlahy skládané				199 965,74	
180	K	775411810	Demontáž soklíků nebo lišt dřevěných do suti přibíjených	m	46,510	15,10	702,30	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/775411810					
	VV		" II n.p. - m.č.203 "					
	VV		15,505*2+6,55*2+0,2*6*2		46,510			
181	K	775413115	Montáž podlahového soklíku nebo lišty obvodové (soklové) dřevěné bez základního nátěru lišty ze dřeva tvrdého nebo měkkého, v přírodní barvě lepené	m	46,510	63,39	2 948,27	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/775413115					
	VV		" II n.p. - m.č.203 "					
	VV		15,505*2+6,55*2+0,2*6*2		46,510			
182	M	61418101	lišta podlahová dřevěná dub 8x35mm	m	50,231	105,00	5 274,26	CS ÚRS 2024 01
	VV		46,51*1,08 "Přepočtené koeficientem množství		50,231			
183	K	775510952	Doplnění podlah vlysových bez broušení a olištování tl. do 22 mm, plochy přes 0,25 do 1 m2	kus	20,000	667,35	13 347,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/775510952					
184	M	61192580	vlysy parketové š 60mm do dl 300mm I třída dub	m2	22,000	1 480,00	32 560,00	CS ÚRS 2024 01
	VV		20*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		22,000			
185	K	775521810	Demontáž parketových tabulí s lištami do suti přibíjených	m2	20,670	115,75	2 392,55	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/775521810					
	VV		" I n.p. - m.č.124 "					
	VV		20,67		20,670			
186	K	77559(R)	Oprava podlah dřevěných - nátěr tvrdo olejem a přeleštění	m2	100,580	1 150,00	115 667,00	
187	K	775591919	Ostatní práce při opravách dřevěných podlah broušení podlah vlysových, palubkových, parketových nebo mozaikových celkové včetně tmelení s broušením hrubým, středním a jemným	m2	100,580	247,41	24 884,50	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/775591919					
	VV		" II n.p. - m.č.203 "					
	VV		100,58		100,580			
188	K	998775312	Přesun hmot pro podlahy skládané stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	1 575,440	1,39	2 189,86	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998775312					
D 776			Podlahy povlakové				500 438,13	
189	K	776111311	Příprava podkladu povlakových podlah a stěn vysátí podlah	m2	159,630	17,35	2 769,58	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/776111311					
	VV		" I n.p. m.č. 105-108,112,114,124,126 "					
	VV		8,32+22,35+19,08+14,7+18,11+27,64+20,67+10,96		141,830			
	VV		" II n.p. - m.č.205,207 "					
	VV		6,45+11,35		17,800			
	VV		Součet		159,630			
190	K	776121321	Příprava podkladu povlakových podlah a stěn penetrace neředěná podlah	m2	160,000	91,58	14 652,80	CS ÚRS 2024 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/776121321					
191	K	776131111	Příprava podkladu povlakových podlah a stěn vyztužení podkladu armovacím pletivem ze skelných vláken	m2	193,000	332,49	64 170,57	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/776131111					
	VV		"vinyl "					
	VV		160 "		160,000			
	VV		" pod dlažbu - viz díl 771 "					
	VV		33		33,000			
	VV		Součet		193,000			
192	K	7761411(R)	Stěrka podlahová nivelační pro vyrovnaní podkladu povlakových podlah pevnosti 30 MPa tl přes 8 do 10 mm	m2	160,000	580,00	92 800,00	
193	K	776201811	Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně bez podložky	m2	164,850	72,74	11 991,19	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/776201811					
	VV		" I n.p. - m.č.105-108,112-114,126 "					
	VV		8,32+22,35+19,04+8,84+10,82+7,1+27,64+10,96		115,070			
	VV		" II n.p. - m.č.204-207,213,214 "					
	VV		28,29+6,45+9,89+5,15		49,780			
	VV		Součet		164,850			
194	K	776231111	Montáž podlahovin z vinylu lepením lamel nebo čtverců standardním lepidlem	m2	160,000	271,18	43 388,80	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/776231111					
195	M	28411052	dílec vinylový heterogenní úprava PUR třída zátěže 23/34/43, hořlavost Bfl S1 nášlapná vrstva 0,70mm tl 3,0mm	m2	176,000	1 040,00	183 040,00	CS ÚRS 2024 01
	VV		160*1,1		176,000			
196	K	776410811	Demontáž soklíků nebo listů pryžových nebo plastových	m	140,000	17,61	2 465,40	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/776410811					
	VV		" viz pol. montáž soklíků "					
	VV		140		140,000			
197	K	776411111	Montáž soklíků lepením obvodových, výšky do 80 mm	m	139,390	86,01	11 988,93	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/776411111					
	VV		" I n.p. - m.č.105-108,112-114,126 "					
	VV		(4,8+1,5+0,33+2)*2		17,260			
	VV		(4,9+4,4)*2		18,600			
	VV		(6,55+3,04)*2		19,180			
	VV		(3,55+2,59)*2		12,280			
	VV		(2,815+3,8)*2		13,230			
	VV		(2,65+2,52)*2		10,340			
	VV		(4,15+6,5)*2		21,300			
	VV		" II n.p. - m.č.205,207 "					
	VV		(4,6+1,65)*2		12,500			
	VV		(4,6+2,75)*2		14,700			
	VV		Součet		139,390			
198	M	28411009	lišta soklová PVC 18x80mm	m	142,178	82,70	11 758,12	CS ÚRS 2024 01
	VV		139,39*1,02 "Přepočtené koeficientem množství		142,178			
199	K	776991821	Ostatní práce odstranění lepidla ručně z podlah	m2	165,000	211,36	34 874,40	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/776991821					
	VV		" viz pol. demontáž PVC "					
	VV		165		165,000			
200	K	998776312	Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	47 389,900	0,56	26 538,34	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998776312					
D 781			Dokončovací práce - obklady				191 221,65	
201	K	781121011	Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu	m2	116,260	65,73	7 641,77	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/781121011					
	VV		" m.č.115-120 "					
	VV		(2,15+1,785+2+1,285+2+0,9+1,5*2+0,9*2+2,585+2,85)*2*2		81,420			
	VV		-0,7*2*4*2		-11,200			
	VV		-0,8*2*2+(2+0,8+2)*0,5*2		1,600			
	VV		" m.č.214, 216,217 "					
	VV		(2,875+0,9+2,875+1,055+1,7+1,68)*2*2		44,340			
	VV		-0,7*2*3		-4,200			
	VV		" m.č.210 "					
	VV		(0,7+0,95+0,5)*2		4,300			
	VV		Součet		116,260			
202	K	781472219	Montáž keramických obkladů stěn lepených cementovým flexibilním lepidlem hladkých přes 22 do 25 ks/m2	m2	117,000	879,92	102 950,64	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/781472219					
203	M	59761714	obklad keramický nemrazuvzdorný povrch hladký/matný tl do 10mm přes 22 do 25ks/m2	m2	128,700	483,00	62 162,10	CS ÚRS 2024 01
	VV		117*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		128,700			
204	K	781492211	Obklad - dokončující práce montáž profilu lepeného flexibilním cementovým lepidlem rohového	m	18,400	192,47	3 541,45	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/781492211					
	VV		" m.č.115-120 "					
	VV		5*2+3*0,8		12,400			
	VV		" m.č.217 "					
	VV		3*2		6,000			
	VV		Součet		18,400			
205	M	194162(R)	lišta ukončovací nerezová 10mm	m	19,320	164,00	3 168,48	
	VV		18,4*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		19,320			
206	K	781495115	Obklad - dokončující práce ostatní práce spárování silikonem	m	76,000	60,49	4 597,24	CS ÚRS 2024 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/781495115					
			VV " kouty "					
			VV " m.č.115-120 "					
			VV 6*4*2		48,000			
			VV " m.č.214,216,217 "					
			VV (4+4+6)*2		28,000			
			VV Součet		76,000			
207	K	998781312	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	1 840,610	3,89	7 159,97	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998781312					
	D	783	Dokončovací práce - nátěry				168 946,50	
208	K	783101203	Příprava podkladu truhlářských konstrukcí před provedením nátěru broušení smirkovým papírem nebo plátnem jemné	m2	60,700	72,53	4 402,57	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/783101203					
			VV "dveřní prahy "					
			VV 0,2*0,9*24		4,320			
			VV 0,2*1,4*1		0,280			
			VV "madlo zábradlí "					
			VV 31*0,2		6,200			
			VV "akustický obklad v m.č.203 "					
			VV 15*3,7-1,4*2*2		49,900			
			VV Součet		60,700			
209	K	783114101	Základní nátěr truhlářských konstrukcí jednonásobný syntetický	m2	60,700	148,35	9 004,85	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/783114101					
			VV "dveřní prahy "					
			VV 0,2*0,9*24		4,320			
			VV 0,2*1,4*1		0,280			
			VV "madlo zábradlí "					
			VV 31*0,2		6,200			
			VV "akustický obklad v m.č.203 "					
			VV 15*3,7-1,4*2*2		49,900			
			VV Součet		60,700			
210	K	783118211	Lakovací nátěr truhlářských konstrukcí dvojnásobný s mezibroušením syntetický	m2	60,700	278,12	16 881,88	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/783118211					
			VV "dveřní prahy "					
			VV 0,2*0,9*24		4,320			
			VV 0,2*1,4*1		0,280			
			VV "madlo zábradlí "					
			VV 31*0,2		6,200			
			VV "akustický obklad v m.č.203 "					
			VV 15*3,7-1,4*2*2		49,900			
			VV Součet		60,700			
211	K	783301313	Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odmaštění odmašťovačem ředidlovým	m2	31,250	85,74	2 679,38	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/783301313					
			VV " ocel. zárubně "					
			VV 0,25*(2+1+2)*25		31,250			
212	K	783306811	Odstranění nátěrů ze zámečnických konstrukcí oškábáním	m2	124,000	169,09	20 967,16	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/783306811					
			VV " zábradlí schodiště "					
			VV 31*1*2*2		124,000			
213	K	783314101	Základní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický	m2	155,250	147,02	22 824,86	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/783314101					
			VV " ocel. zárubně "					
			VV 0,25*(2+1+2)*25		31,250			
			VV " zábradlí schodiště "					
			VV 31*1*2*2		124,000			
			VV Součet		155,250			
214	K	783315101	Mezinátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2	156,000	140,64	21 939,84	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/783315101					
215	K	783317101	Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2	156,000	144,66	22 566,96	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/783317101					
216	K	783901(R)	nátěr venkovních VZT jednotek v barvě střešní krytiny	kpl	3,000	15 893,00	47 679,00	
	D	784	Dokončovací práce - malby a tapety				267 384,13	
217	K	784121001	Oškábání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	1 098,330	42,47	46 646,08	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/784121001					
			VV " stropy "					
			VV " m.č.101-122,124,126 "					
			VV (14,16+38,22+10,35+25,44+8,32+22,35+19,04+8,84+6,32+9,6		129,156			
			VV 4+7,02+10,82+7,1+27,64)*0,6					
			VV (2,51+2,94+1,21+8,13+1,15+1,33+1,24+6,27+20,87+10,96)*0,		33,966			
			VV 6					
			VV " m.č.201-207,213,214 "					
			VV (26,18+39,65+104,17+28,29+9,69+11,68+9,88+5,14)*0,6		140,808			
			VV " stěny - viz otlučení omítek "					
			VV 1324*0,6		794,400			
			VV Součet		1 098,330			
218	K	784121011	Rozmývání podkladu po oškábání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	1 098,000	21,38	23 475,24	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/784121011					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
219	K	784211101	Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra oděruvzdorné výborné v místnostech výšky do 3,80 m	m2	1 796,248	102,93	184 887,81	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/784211101					
	VV		" viz pol. stropy sádrový štuk "					
	VV		211		211,000			
	VV		" viz pol. podhled SDK "					
	VV		86+203		289,000			
	VV		" stěny "					
	VV		" m.č.101-104 "					
	VV		(8,1+20,3+0,6*2*2)*2*4,3		264,880			
	VV		-2,3*3,7*2+(3,7+2,3+3,7)*0,5*2		-7,320			
	VV		" m.č.105,106,107,108 "					
	VV		(4,4+1,5+0,4*2+4,4+4,9+3,04+6,55+4,285+3,715)*2*3,6		241,848			
	VV		" m.č.115-120 "					
	VV		(4,15+4,25)*2*3,6		60,480			
	VV		" m.č.124,126 "					
	VV		(4,45+4,45+4,45+2,35)*2*3,6		113,040			
	VV		" m.č.109 "					
	VV		(2,135+2,38)*2*3,9		35,217			
	VV		" m.č.112,114 "					
	VV		(6,4+2,815+6,4+4,15)*2*3,6		142,308			
	VV		-----					
	VV		" m.č.201,202 "					
	VV		(8,1+12,6+0,6*2*2)*2*3,7		170,940			
	VV		" m.č.213,214,216,217 "					
	VV		(2,3+6+0,4)*2*3,7		64,380			
	VV		" m.č.203,204 "					
	VV		(15,505+6,55+15,505)*3,7		138,972			
	VV		(2,4+8,95+2,62)*2,75		38,418			
	VV		-1,5*3		-4,500			
	VV		-14*3,7		-51,800			
	VV		" m.č.205-207 "					
	VV		(4,15+1,65+4,2+2,75+3,595+2,65)*2*3,7		140,563			
	VV		-1,5*3		-4,500			
	VV		" omítka nových příček "					
	VV		" m.č.115-120 "					
	VV		(2,15+2*2+2,385+1,5+2,065)*3,6*2		87,120			
	VV		" m.č.213,214,216,217 "					
	VV		(1+5,6+1,13)*3,7*2		57,202			
	VV		" odpočet obkladů "					
	VV		-116		-116,000			
	VV		" odpočet sanačních omítek "					
	VV		-75		-75,000			
	VV		Součet		1 796,248			
220	K	784901(R)	malby sanačních omítek dvojnásobné	m2	75,000	165,00	12 375,00	
	VV		" viz sanační omítka štuková "					
	VV		75		75,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZUŠ Šternberk, modernizace odborných učeben

Objekt:

ROU251 - Způsobilé přímé výdaje

Soupis:

ROU2512 - Zdravotechnika

KSO:

Místo: Sternberk

Zadavatel:

Město Šternberk

Zhotovitel:

A-Z STAVBY s.r.o., ZA PEKÁRNOU 656,783 14 BOHUŇOVICE

Projektant:

Studio Zlamal

Zpracovatel:

CC-CZ:

Datum:

IC:

DIČ:

IČ:

268 39 580

DIČ:

CZ26839580

IČ:

DIČ:

IC:

DIČ:

Poznámka:

UM a sprchové baterie mají max. průtok vody 6l/min. Sprchy mají max. průtok vody 6l/min. WC zahrnující soupravy, mýsy a splachovací nádrže mají úplný objem splach. vody max. 6l a max. průměrný objem spla. vody 3,75l. Písoáry spotřebují max. 2l/mísu/hodinu. Splachovací písoáry mají max. úplný objem splach. vody 1 litr

Cena bez DPH

555 580,01

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	555 580,01	21,00%	116 671,80
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

672 251,81

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: ZUŠ Šternberk, modernizace odborných učeben
Objekt: ROU251 - Způsobilé přímé výdaje
Soupis:

ROU2512 - Zdravotechnika
Místo: Sternberk
Zadavatel: Město Šternberk
Zhotovitel: A-Z STAVBY s.r.o., ZA PEKÁRNOU 656,783 14 BOHUŇOVICE

Datum:
Projektant: Studio Zlamal
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		555 580,01
HSV - Práce a dodávky HSV		82 127,85
97 - Prorážení otvorů a ostatní bourací práce		82 064,25
99 - Přesun hmot a manipulace se sutí		63,60
PSV - Práce a dodávky PSV		473 452,16
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace		201 189,26
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod		110 827,86
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty		161 435,04

SOUPIS PRACÍ

Stavba: ZUŠ Šternberk, modernizace odborných učeben
Objekt: ROU251 - Způsobilé přímé výdaje
Soupis: ROU2512 - Zdravotechnika

Místo: Sternberk Datum:
Zadavatel: Město Šternberk Projektant: Studio Zlamal
Zhotovitel: A-Z STAVBY s.r.o., ZA PEKÁRNOU 656,783 14 BOHUŇOVICE Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 555 580,01

D HSV Práce a dodávky HSV 82 127,85

D 97 Prorážení otvorů a ostatní bourací práce 82 064,25

1	K	970031060R00	Vrtání jádrové do zdiva cihelného do D 60 mm	m	0,500	3 054,00	1 527,00	
2	K	970031100R00	Vrtání jádrové do zdiva cihelného do D 100 mm	m	0,500	3 604,80	1 802,40	
3	K	970031200R00	Vrtání jádrové do zdiva cihelného do D 200 mm	m	0,500	6 432,00	3 216,00	
4	K	970051100R00	Vrtání jádrové do ŽB do D 100 mm	m	0,500	4 008,00	2 004,00	
5	K	970051130R00	Vrtání jádrové do ŽB do D 130 mm	m	0,500	5 748,00	2 874,00	
6	K	974031133R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 5 x 10 cm, vodovod,vč. hrubého zapravení	m	30,000	231,60	6 948,00	
7	K	974031254R00	Vysekání rýh zeď cihelná 10 x 15 cm, kanalizace, vč. hrubého zapravení	m	45,000	349,20	15 714,00	
8	K	974042565R00	Vysekání rýh podlahy 15x20 cm, kanalizac, vč. hrubého zapravení	m	15,000	775,19	11 627,85	
9	K	979081111R00	Odvoz sutí a výbour. hmot na skládku do 1 km	t	2,500	396,00	990,00	
10	K	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km, 10km	t	47,500	394,80	18 753,00	
11	K	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	2,500	574,80	1 437,00	
12	K	979088212R00	Nakládání sutí na dopravní prostředky	t	2,500	2 372,40	5 931,00	
13	K	979990113R00	Poplatek za skládku sutí	t	2,500	3 696,00	9 240,00	

D 99 Přesun hmot a manipulace se sutí 63,60

14	K	998011001R00	Přesun hmot	t	0,100	635,99	63,60	
----	---	--------------	-------------	---	-------	--------	-------	--

D PSV Práce a dodávky PSV 473 452,16

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 201 189,26

15	K	28600312R	Kondenzační potrubí, odvod kondenzátu od VZT	m	18,000	429,60	7 732,80	
16	K	28615444.A	Kus čistící HTRE	kus	2,000	1 494,00	2 988,00	
17	K	286967584R	Modul-WC Duofix Special,ovl. zepředu,h=115cm, 2 objemy splachování, 1.NP	kus	4,000	12 199,20	48 796,80	
18	K	286967584R.1	Modul-WC Duofix Special,ovl. zepředu,h=115cm, 2 objemy splachování, 2.NP	kus	2,000	12 199,20	24 398,40	
19	K	551625510R	HL905 ventil přívzdušňovací podomítkový-komplet	kus	1,000	1 875,60	1 875,60	
20	K	721-01	Kotevní prvky pro kanalizaci	soubor	1,000	21 600,00	21 600,00	
21	K	72111080	Demontáž potrubí kanalizačního potrubí	soubor	1,000	9 600,00	9 600,00	
22	K	721176101R00	Potrubí HT D 32 x 1,8 mm, včetně tvarovek, 1.NP	m	6,000	388,80	2 332,80	
23	K	721176101R00.1	Potrubí HT D 32 x 1,8 mm, včetně tvarovek, 2.NP	m	6,000	388,80	2 332,80	
24	K	721176102R00	Potrubí HT D 40 x 1,8 mm, včetně tvarovek, 1.NP	m	8,000	363,60	2 908,80	
25	K	721176102R00.1	Potrubí HT D 40 x 1,8 mm, včetně tvarovek, 2.NP	m	6,000	363,60	2 181,60	
26	K	721176103R00	Potrubí HT D 50 x 1,8 mm, včetně tvarovek, 1.NP	m	6,000	412,80	2 476,80	
27	K	721176103R00.1	Potrubí HT D 50 x 1,8 mm, včetně tvarovek, 2.NP	m	12,000	412,80	4 953,60	
28	K	721176104R00	Potrubí HT D 75 x 1,9 mm, včetně tvarovek, 1.NP	m	2,000	573,60	1 147,20	
29	K	721176104R00.1	Potrubí HT D 75 x 1,9 mm, včetně tvarovek, 2.NP	m	4,000	573,60	2 294,40	
30	K	721176105R00	Potrubí HT D 110 x 2,7 mm, včetně tvarovek, 1.NP	m	6,000	1 308,00	7 848,00	
31	K	721176105R00.1	Potrubí HT D 110 x 2,7 mm, včetně tvarovek, 2.NP	m	6,000	1 308,00	7 848,00	
32	K	721176116R00	Potrubí HT D 125 x 3,1 mm, včetně tvarovek, 1.NP	m	10,000	1 513,20	15 132,00	
33	K	721176116R00.1	Potrubí HT D 125 x 3,1 mm, včetně tvarovek, 2.NP	m	16,000	1 513,20	24 211,20	
34	K	721273150	Hlavice ventilační přivětrávací HL810	kus	2,000	1 747,20	3 494,40	
35	K	721290111R00	Zkouška těsnosti kanalizace vodou	m	106,000	41,51	4 400,06	
VV		6+6+8+6+12+2+4+6+6+10+16+18			106,000			
VV		Součet			106,000			
36	K	998721102R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 12 m	t	0,500	1 272,00	636,00	

D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod 110 827,86

37	K	722-02	Kotevní prvky pro vodovod	soubor	1,000	18 000,00	18 000,00	
----	---	--------	---------------------------	--------	-------	-----------	-----------	--

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
38	K	722-10	Napojení na stávající vodovod, armatury	soubor	3,000	3 120,00	9 360,00	
39	K	72211081-1	Demontáž potrubí vodovodního	soubor	1,000	7 200,00	7 200,00	
40	K	722172331R00	Potrubí z PPR, D 20/3,4 mm, včetně tvarovek, studená 1.NP	m	12,000	556,20	6 674,40	
41	K	722172331R00.1	Potrubí z PPR, D 20/3,4 mm, včetně tvarovek, studená 2.NP	m	16,000	556,20	8 899,20	
42	K	722172331R00.2	Potrubí z PPR, D 20/3,4 mm, včetně tvarovek, teplá 1.NP	m	6,000	556,20	3 337,20	
43	K	722172331R00.3	Potrubí z PPR, D 20/3,4 mm, včetně tvarovek, teplá 2.NP	m	14,000	556,20	7 786,80	
44	K	722172332R00	Potrubí z PPR, D 25/4,2 mm, včetně tvarovek, studená 1.NP	m	14,000	678,00	9 492,00	
45	K	722172332R00.1	Potrubí z PPR, D 25/4,2 mm, včetně tvarovek, studená 2.NP	m	12,000	678,00	8 136,00	
46	K	722172333R00	Potrubí z PPR, D 32/5,4 mm, včetně tvarovek, studená 1.NP	m	4,000	816,00	3 264,00	
47	K	722172333R00.1	Potrubí z PPR, D 32/5,4 mm, včetně tvarovek, studená 2.NP	m	4,000	816,00	3 264,00	
48	K	722181242RT7	Izolace návleková tl. stěny 9 mm, vnitřní průměr 20 mm 1.NP	m	18,000	117,60	2 116,80	
49	K	722181242RT7.1	Izolace návleková tl. stěny 9 mm, vnitřní průměr 20 mm 2.NP	m	30,000	117,60	3 528,00	
50	K	722181242RT8	Izolace návleková tl. stěny 9 mm, vnitřní průměr 25 mm 1.NP	m	14,000	129,00	1 806,00	
51	K	722181242RT8.1	Izolace návleková tl. stěny 9 mm, vnitřní průměr 25 mm 2.NP	m	12,000	129,00	1 548,00	
52	K	722181242RU1	Izolace návleková tl. stěny 9 mm, vnitřní průměr 32 mm 1.NP	m	4,000	141,59	566,36	
53	K	722181242RU1.1	Izolace návleková tl. stěny 9 mm, vnitřní průměr 32 mm 2.NP	m	4,000	141,59	566,36	
54	K	7222024-1	Kohout kulový s výpustí KK25	kus	2,000	974,40	1 948,80	
55	K	7222024-2	Kohout kulový s výpustí KK32	kus	2,000	1 230,00	2 460,00	
56	K	722280109R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí vnitřního	m	82,000	46,31	3 797,42	
	VV		12+16+6+14+14+12+4+4		82,000			
	VV		Součet		82,000			
57	K	722290234R00	Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí	m	82,000	75,96	6 228,72	
58	K	998722102R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 12 m	t	0,750	1 130,40	847,80	

D 725		Zdravotnicka - zařízení předměty					161 435,04	
59	K	541322-1	Ohřivač vody průtokový elektrický- umyvadla D+M, 1,2 kw, 1.NP	kus	2,000	5 986,80	11 973,60	
60	K	541322-1.1	Ohřivač vody průtokový elektrický- umyvadla D+M, 1,2 kw, 2.NP	kus	1,000	5 986,80	5 986,80	
61	K	541322-2	Ohřivač vody průtokový elektrický - sprcha D+M, 7,0 kw, 2.NP	kus	1,000	14 467,20	14 467,20	
62	K	551450092R	Baterie sprchová nástěnná, bez příslušenství	kus	1,000	2 587,20	2 587,20	
63	K	55145351R	Růžice sprchová kulatá, 5 funkcí d 108 mm	kus	1,000	1 186,80	1 186,80	
64	K	55145353R	Hadice sprchová 150 cm jednozámková	kus	1,000	430,80	430,80	
65	K	55145355R	Vývod sprchy stěnový	kus	1,000	790,80	790,80	
66	K	55145356R	Tyč sprchová 60 cm	kus	1,000	1 522,80	1 522,80	
67	K	55147017R	Splachovač WC pro splach, nádrž Geberit, tlačítko 1.NP	kus	4,000	1 507,20	6 028,80	
68	K	55147017R.1	Splachovač WC pro splach, nádrž Geberit, tlačítko 2.NP	kus	2,000	1 507,20	3 014,40	
69	K	64217423-R1	Dvojumyvadlo do desky 2150 mm s otv. pro bat. bar, dle výběru investora, 1.NP	kus	2,000	3 583,20	7 166,40	
70	K	64217424-R1	Umyvadlo do desky 965 mm s otv. pro bat. bar, dle výběru investora, 2.NP	kus	2,000	3 583,20	7 166,40	
71	K	64263-R1	Ocelová lakovaná vynášecí konstrukce pro, dvojumyvadla 1.NP	kus	2,000	3 000,00	6 000,00	
72	K	64264R1	Ocelová lakovaná vynášecí konstrukce pro, umyvadla 2.NP	kus	2,000	3 000,00	6 000,00	
73	K	725014121R00	Klozet závěsný + sedátko, bílý, 1.NP	soubor	4,000	3 586,80	14 347,20	
74	K	725014121R00.1	Klozet závěsný + sedátko, bílý, 2.NP	soubor	2,000	3 589,20	7 178,40	
75	K	725016103R00	Pisoár s oplachov. ventilem, bílý	soubor	1,000	7 183,20	7 183,20	
76	K	725017125	Umyvadlo na šrouby, bílé 2.NP	kus	1,000	1 882,80	1 882,80	
77	K	725017129R00	Kryt sifonu umyvadel, bílý 2.NP	soubor	1,000	424,80	424,80	
78	K	725019121R00	Dřez jednoduchý keramický	soubor	1,000	5 958,00	5 958,00	
79	K	72510000	Sprchové stání-podlahová vpust, lit. žlab, včetně montáže	kus	1,000	7 306,80	7 306,80	
80	K	725119306R00	Montáž klozetu 1.NP	soubor	4,000	1 274,40	5 097,60	
81	K	725119306R00.1	Montáž klozetu 2.NP	soubor	2,000	1 274,40	2 548,80	
82	K	725200020RA0	Montáž zařízení předmětů - pisoár	kus	1,000	3 570,00	3 570,00	
83	K	725219401R00	Montáž umyvadel na šrouby do zdva 2.NP	soubor	1,000	1 472,40	1 472,40	
84	K	72521940-R1	Montáž dvoj umyvadel na ocelovou vynášecí, konstrukci 1.NP	soubor	2,000	1 882,80	3 765,60	
85	K	72521941-R1	Montáž umyvadel na ocelovou vynášecí, konstrukci 2.NP	soubor	2,000	2 334,00	4 668,00	
86	K	725314290R00	Příslušenství k dřezu v kuchyňské sestavě	soubor	1,000	570,00	570,00	
87	K	725319101R00	Montáž dřezů jednoduchých	soubor	1,000	1 246,80	1 246,80	
88	K	725823114RT1	Baterie dřezová stojánková ruční, bez otvír.odpadu, standardní	kus	1,000	3 583,20	3 583,20	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
89	K	725823121RT2	Baterie umyvadlová stoján. ruční, vč. otvír.odpadu, 1.NP	kus	2,000	2 384,40	4 768,80	
90	K	725823121RT2.1	Baterie umyvadlová stoján. ruční, vč. otvír.odpadu, 2.NP	kus	3,000	2 384,40	7 153,20	
91	K	725829301	Montáž baterie sprchové	kus	1,000	597,60	597,60	
92	K	725829301R00	Montáž baterie umyv.a dřezové stojánkové 1.NP	kus	2,000	386,40	772,80	
93	K	725829301R00.1	Montáž baterie umyv.a dřezové stojánkové 2.NP	kus	3,000	386,40	1 159,20	
94	K	725849302R00	Montáž držáku sprchy	kus	1,000	322,80	322,80	
95	K	725860201R00	Sífon dřezový HL100, 6/4 ", přípoj myčka, pračka	kus	1,000	734,40	734,40	
96	K	998725102R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 12 m	t	0,600	1 334,40	800,64	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZUŠ Šternberk, modernizace odborných učeben

Objekt:

ROU251 - Způsobilé přímé výdaje

Soupis:

ROU2513 - Vzduchotechnika

KSO:

Místo: Sternberk

Zadavatel:

Město Šternberk

Zhotovitel:

A-Z STAVBY s.r.o., ZA PEKÁRNOU 656,783 14 BOHUŇOVICE

Projektant:

Studio Zlamal

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IC:

DIČ:

IČ:

268 39 580

DIČ:

CZ26839580

IČ:

DIČ:

IC:

DIČ:

Cena bez DPH

837 083,76

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	837 083,76	21,00%	175 787,59
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

1 012 871,35

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: ZUŠ Šternberk, modernizace odborných učeben
Objekt: ROU251 - Způsobilé přímé výdaje
Soupis: ROU2513 - Vzduchotechnika

Místo: Sternberk
Zadavatel: Město Šternberk
Zhotovitel: A-Z STAVBY s.r.o., ZA PEKÁRNOU 656,783 14 BOHUŇOVICE

Datum:
Projektant: Studio Zlamal
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	837 083,76
D1 - 1 - Větrání hyg. zázemí - muži v 1.NP (1.15-1.17)	34 112,40
D2 - 2 - Větrání hyg. zázemí – ženy v 1.NP (1.18 – 1.20)	8 278,80
D3 - 3 - Větrání hyg. zázemí v 2.NP (2.14-2.16)	23 263,20
D4 - 4 - Větrání hyg. zázemí - sprchy v 2.NP (2.17)	7 920,00
D5 - 5 - Větrání nahrávacího studia (2.05)	110 947,20
D6 - 6 - Větrání šatny (2.07)	108 008,40
D7 - 7 - Větrání učebny (1.08)	130 213,20
D8 - CH1 - Klimatizace multimediální učebny (2.03)	360 969,36
D9 - Ostatní	53 371,20

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZUŠ Šternberk, modernizace odborných učeben

Objekt:

ROU251 - Způsobilé přímé výdaje

Soupis:

ROU2513 - Vzduchotechnika

Místo:

Šternberk

Datum:

Zadavatel:

Město Šternberk

Projektant:

Studio Zlamal

Zhotovitel:

A-Z STAVBY s.r.o., ZA PEKÁRNOU 656,783 14 BOHUŇOVICE

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

837 083,76

D	D1	1 - Větrání hyg. zázemí - muži v 1.NP (1.15-1.17)					34 112,40	
1	K	Pol1	Diagonální ventilátor s doběhem 135 m3/hod; dpext = 195 Pa P = 0,07 kW; 230 V; I = 0,36 A - doběh ... integrovaný ve ventilátoru - spouštění (se světlem nebo pohybovým čidlem) ... dodávka SI - el. napojení s jištěním ... SI	ks	1,000	4 159,20	4 159,20	
2	K	Pol10	Tepelná izolace - syntetický kaučuk samolepicí pás šedý s povrchovou úpravou stříbrná fólie, tl. 12 mm	m2	13,000	534,00	6 942,00	
3	K	Pol11	Montážní a spojovací materiál	kpl	1,000	1 417,20	1 417,20	
4	K	Pol2	Pachutěsná zpětná klapka s magnetem DN160	ks	1,000	1 117,20	1 117,20	
5	K	Pol3	Šikmý výfukový kus (45°, se sítím) pozink DN160	ks	1,000	256,80	256,80	
6	K	Pol4	Odvodní talířový ventil plastový DN100 vč. montážního rámečku	ks	2,000	183,60	367,20	
7	K	Pol5	Odvodní talířový ventil plastový DN125 vč. montážního rámečku	ks	1,000	201,60	201,60	
8	K	Pol6	AI hadice DN100	bm	6,000	51,60	309,60	
9	K	Pol7	AI hadice DN125	bm	3,000	66,00	198,00	
10	K	Pol8	Tepelně izolovaná hadice DN160	bm	6,000	165,60	993,60	
11	K	Pol9	Kruhové pozink Spiro potrubí do DN160, 30% tvarovek	bm	25,000	726,00	18 150,00	

D	D2	2 - Větrání hyg. zázemí – ženy v 1.NP (1.18 – 1.20)					8 278,80	
12	K	Pol12	Diagonální ventilátor s doběhem 160 m3/hod; dpext = 175 Pa P = 0,07 kW; 230 V; I = 0,36 A - doběh ... integrovaný ve ventilátoru - spouštění (se světlem nebo pohybovým čidlem) ... dodávka SI - el. napojení s jištěním ... SI	ks	1,000	4 159,20	4 159,20	
13	K	Pol13	Kruhové pozink Spiro potrubí do DN160, 100% tvarovek	kpl	1,000	726,00	726,00	
14	K	Pol14	Montážní a spojovací materiál	kpl	1,000	372,00	372,00	
15	K	Pol2	Pachutěsná zpětná klapka s magnetem DN160	ks	1,000	1 117,20	1 117,20	
16	K	Pol4	Odvodní talířový ventil plastový DN100 vč. montážního rámečku	ks	2,000	183,60	367,20	
17	K	Pol5	Odvodní talířový ventil plastový DN125 vč. montážního rámečku	ks	1,000	201,60	201,60	
18	K	Pol6	AI hadice DN100	bm	6,000	51,60	309,60	
19	K	Pol7	AI hadice DN125	bm	3,000	66,00	198,00	
20	K	Pol8	Tepelně izolovaná hadice DN160	bm	5,000	165,60	828,00	

D	D3	3 - Větrání hyg. zázemí v 2.NP (2.14-2.16)					23 263,20	
21	K	Pol10	Tepelná izolace - syntetický kaučuk samolepicí pás šedý s povrchovou úpravou stříbrná fólie, tl. 12 mm	m2	10,000	534,00	5 340,00	
22	K	Pol12	Diagonální ventilátor s doběhem 160 m3/hod; dpext = 175 Pa P = 0,07 kW; 230 V; I = 0,36 A - doběh ... integrovaný ve ventilátoru - spouštění (se světlem nebo pohybovým čidlem) ... dodávka SI - el. napojení s jištěním ... SI	ks	1,000	4 159,20	4 159,20	
23	K	Pol15	Kruhové pozink Spiro potrubí do DN160, 40% tvarovek	bm	13,000	726,00	9 438,00	
24	K	Pol16	Montážní a spojovací materiál	kpl	1,000	976,80	976,80	
25	K	Pol2	Pachutěsná zpětná klapka s magnetem DN160	ks	1,000	1 117,20	1 117,20	
26	K	Pol3	Šikmý výfukový kus (45°, se sítím) pozink DN160	ks	1,000	256,80	256,80	
27	K	Pol4	Odvodní talířový ventil plastový DN100 vč. montážního rámečku	ks	4,000	183,60	734,40	
28	K	Pol6	AI hadice DN100	bm	8,000	51,60	412,80	
29	K	Pol8	Tepelně izolovaná hadice DN160	bm	5,000	165,60	828,00	

D	D4	4 - Větrání hyg. zázemí - sprchy v 2.NP (2.17)					7 920,00	
30	K	Pol17	Radiální ventilátor s doběhem – instalace do stropu 150 m3/hod; dpext = 80 Pa P = 0,039 kW; 230 V - doběh ... integrovaný ve ventilátoru - spouštění (se světlem nebo pohybovým čidlem) ... dodávka SI - el. napojení s jištěním ... SI	ks	1,000	6 334,80	6 334,80	
31	K	Pol18	Tepelně izolovaná hadice DN100	bm	2,000	135,60	271,20	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
32	K	Pol20	Montážní a spojovací materiál	kpl	1,000	1 314,00	1 314,00	

D		D5	5 - Větrání nahrávacího studia (2.05)	110 947,20				
33	K	Pol10	Tepelná izolace - syntetický kaučuk samolepící pás šedý s povrchovou úpravou stříbrná fólie, tl. 12 mm	m2	5,000	534,00	2 670,00	
34	K	Pol2	Pachutěsná zpětná klapka s magnetem DN160	ks	1,000	1 117,20	1 117,20	
35	K	Pol21	Rekuperační jednotka s předehřevem – horizontální instalace 75 m3/hod; dp = 310 Pa P = 0,058 kW; 230 V; Qtel.předehřev = 0,6 kW - diagonální hliníkový protiproudý rekuperátor, účinnost až 95% - vysoce účinné EC motory s nízkým SFP a tichým chodem - vysoká těsnost – Hrdla jednotky jsou vybavena dvojitým těsněním pro maximální těsnost spojení jednotky s potrubím - plně horizontální instalace - jednotku není nutné pro odvod kondenzátu naklánět - kompaktní jednotka (výška jednotky 210 mm) - Inteligentní a automatický by-pass - dle instalace lze jednoduše upravit orientaci připojovacích hrdel jednotky - odvod kondenzátu lze otáčet o 180°, takže se přizpůsobí jakékoli instalaci - možnost vertikální/horizontální instalace - integrovaný elektrický předehřev - rám z oceli potažený AluZinkem, která je vysoce odolná vůči korozi; topná tělesa z nerezové oceli AISI304, výkon 0,6 kW; automatický ochranný termostat nastavený na +40 °C, který zabraňuje přehřátí - volitelná orientace hrdel - možno připojit bezdrátové čidlo vlhkosti a RH - IOT - internet of things, APP, Modbus - bezdrátové inteligentní multifunkční ovládání - el. napojení s jističem ... SI - odvod kondenzátu ... ZTI	ks	1,000	93 778,80	93 778,80	
36	K	Pol22	Zpětná klapka DN160	ks	1,000	350,40	350,40	
37	K	Pol23	Přívodní talířový ventil plastový DN160 vč. montážního rámečku	ks	1,000	268,80	268,80	
38	K	Pol24	Odvodní talířový ventil plastový DN160 vč. montážního rámečku	ks	1,000	268,80	268,80	
39	K	Pol25	Hlukově izolovaná hadice (tl. izolace 50 mm) DN160	bm	17,000	165,60	2 815,20	
40	K	Pol26	Kruhové pozink Spiro potrubí do DN160, 60% tvarovek	bm	5,000	726,00	3 630,00	
41	K	Pol27	Montážní a spojovací materiál	kpl	1,000	6 048,00	6 048,00	

D		D6	6 - Větrání šatny (2.07)	108 008,40				
42	K	Pol10	Tepelná izolace - syntetický kaučuk samolepící pás šedý s povrchovou úpravou stříbrná fólie, tl. 12 mm	m2	2,000	534,00	1 068,00	
43	K	Pol2	Pachutěsná zpětná klapka s magnetem DN160	ks	1,000	1 117,20	1 117,20	
44	K	Pol22	Zpětná klapka DN160	ks	1,000	350,40	350,40	
45	K	Pol25	Hlukově izolovaná hadice (tl. izolace 50 mm) DN160	bm	10,000	165,60	1 656,00	
46	K	Pol28	Rekuperační jednotka s předehřevem – horizontální instalace 175 m3/hod; dp = 440 Pa P = 0,106 kW; 230 V; Qtel.předehřev = 0,6 kW - diagonální hliníkový protiproudý rekuperátor, účinnost až 95% - vysoce účinné EC motory s nízkým SFP a tichým chodem - vysoká těsnost – Hrdla jednotky jsou vybavena dvojitým těsněním pro maximální těsnost spojení jednotky s potrubím - plně horizontální instalace - jednotku není nutné pro odvod kondenzátu naklánět - kompaktní jednotka (výška jednotky 210 mm) - Inteligentní a automatický by-pass - dle instalace lze jednoduše upravit orientaci připojovacích hrdel jednotky - odvod kondenzátu lze otáčet o 180°, takže se přizpůsobí jakékoli instalaci - možnost vertikální/horizontální instalace - integrovaný elektrický předehřev - rám z oceli potažený AluZinkem, která je vysoce odolná vůči korozi; topná tělesa z nerezové oceli AISI304, výkon 0,6 kW; automatický ochranný termostat nastavený na +40 °C, který zabraňuje přehřátí - volitelná orientace hrdel - možno připojit bezdrátové čidlo vlhkosti a RH - IOT - internet of things, APP, Modbus - bezdrátové inteligentní multifunkční ovládání - el. napojení s jističem ... SI - odvod kondenzátu ... ZTI	ks	1,000	93 778,80	93 778,80	
47	K	Pol29	Přívodní talířový ventil plastový DN200 vč. montážního rámečku	ks	1,000	433,20	433,20	
48	K	Pol30	Odvodní talířový ventil plastový DN200 vč. montážního rámečku	ks	1,000	433,20	433,20	
49	K	Pol31	Kruhové pozink Spiro potrubí do DN160, 20% tvarovek	bm	4,000	726,00	2 904,00	
50	K	Pol32	Přechod osový 200/160mm	ks	2,000	165,60	331,20	
51	K	Pol33	Montážní a spojovací materiál	kpl	1,000	5 936,40	5 936,40	

D		D7	7 - Větrání učebny (1.08)	130 213,20				
52	K	Pol10	Tepelná izolace - syntetický kaučuk samolepící pás šedý s povrchovou úpravou stříbrná fólie, tl. 12 mm	m2	17,000	534,00	9 078,00	
53	K	Pol2	Pachutěsná zpětná klapka s magnetem DN160	ks	1,000	1 117,20	1 117,20	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
54	K	Pol22	Zpětná klapka DN160	ks	1,000	350,40	350,40	
55	K	Pol25	Hlukově izolovaná hadice (tl. izolace 50 mm) DN160	bm	10,000	165,60	1 656,00	
56	K	Pol28	Rekuperační jednotka s předehřevem – horizontální instalace 175 m3/hod; dp = 440 Pa P = 0,106 kW; 230 V; Qtel.předehřev = 0,6 kW - diagonální hliníkový protiproudý rekuperátor, účinnost až 95% - vysoce účinné EC motory s nízkým SFP a tichým chodem - vysoká těsnost – Hrdla jednotky jsou vybavena dvojitým těsněním pro maximální těsnost spojení jednotky s potrubím - plně horizontální instalace - jednotku není nutné pro odvod kondenzátu naklánět - kompaktní jednotka (výška jednotky 210 mm) - Inteligentní a automatický by-pass - dle instalace lze jednoduše upravit orientaci připojovacích hrdel jednotky - odvod kondenzátu lze otáčet o 180°, takže se přizpůsobí jakékoli instalaci - možnost vertikální/horizontální instalace - integrovaný elektrický předehřev - rám z oceli potažený AluZinkem, která je vysoce odolná vůči korozi; topná tělesa z nerezové oceli AISI304, výkon 0,6 kW; automatický ochranný termostat nastavený na +40 °C, který zabraňuje přehřátí - volitelná orientace hrdel - možno připojit bezdrátové čidlo vlhkosti a RH - IOT - internet of things, APP, Modbus - bezdrátové inteligentní multifunkční ovládání - el. napojení s jištěním ... SI - odvod kondenzátu ... ZTI	ks	1,000	93 778,80	93 778,80	
57	K	Pol29	Přívodní talířový ventil plastový DN200 vč. montážního rámečku	ks	1,000	433,20	433,20	
58	K	Pol30	Odvodní talířový ventil plastový DN200 vč. montážního rámečku	ks	1,000	433,20	433,20	
59	K	Pol31	Kruhové pozink Spiro potrubí do DN160, 20% tvarovek	bm	2,000	726,00	1 452,00	
60	K	Pol32	Přechod osový 200/160mm	ks	2,000	165,60	331,20	
61	K	Pol34	Nasávací oblouk pozink (135°, se sítím) DN200	ks	1,000	310,80	310,80	
62	K	Pol35	Čtyřhranné pozink potrubí sk. I do obvodu 1 m, 10% tvarovek	m2	12,000	1 204,80	14 457,60	
63	K	Pol36	Montážní a spojovací materiál	kpl	1,000	6 814,80	6 814,80	

D D8 CH1 - Klimatizace multimediální učebny (2.03) 360 969,36

64	K	Pol37	Venkovní split jednotka Qch = 1,7/6,0/7,0 kW Qt = 1,7/7,0/8,0 kW P = 2,4 kW; 230 V + Vnitřní nástěnná jednotka Qch = 6,0 kW (nom.) Qt = 7,0 kW (nom.) vč. infraovladače (akust. tlak ... 27/34/43 dB(A))	ks	3,000	77 304,00	231 912,00	
65	K	Pol38	Cu potrubí vč. chladiwa (R32) a komunikačního kabelu + izolace (6,35/12,7 mm)	bm	85,000	1 008,00	85 680,00	
66	K	Pol39	Doplnění chladiwa R32	kg	1,100	1 125,60	1 238,16	
67	K	Pol40	Sifon (odvod kondenzátu z vnitřních jednotek)	ks	3,000	294,00	882,00	
68	K	Pol41	Konzoly na šikmou střechu	sa	3,000	2 265,60	6 796,80	
69	K	Pol42	Čerpadlo kondenzátu	ks	3,000	4 084,80	12 254,40	
70	K	Pol43	Evidenční kniha	kpl	3,000	907,20	2 721,60	
71	K	Pol44	Kontrola těsnosti	kpl	1,000	2 497,20	2 497,20	
72	K	Pol45	Montážní a spojovací materiál	kpl	1,000	16 987,20	16 987,20	

D D9 Ostatní 53 371,20

73	K	Pol46	Doprava	kpl	1,000	23 373,60	23 373,60	
74	K	Pol47	Komplexní vyzkoušení	kpl	1,000	13 332,00	13 332,00	
75	K	Pol48	Zaškolení obsluhy	kpl	1,000	3 333,60	3 333,60	
76	K	Pol49	Zaregulování zařízení	kpl	1,000	13 332,00	13 332,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZUŠ Šternberk, modernizace odborných učeben

Objekt:

ROU251 - Způsobilé přímé výdaje

Soupis:

ROU2514 - Elektroinstalace slaboproud

KSO:

Místo: Sternberk

Zadavatel:

Město Šternberk

Zhotovitel:

A-Z STAVBY s.r.o., ZA PEKÁRNOU 656,783 14 BOHUŇOVICE

Projektant:

Studio Zlamal

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IC:

DIČ:

IČ:

268 39 580

DIČ:

CZ26839580

IČ:

DIČ:

IC:

DIČ:

Cena bez DPH

2 371 459,20

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	2 371 459,20	21,00%	498 006,43
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

2 869 465,63

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: ZUŠ Šternberk, modernizace odborných učeben
Objekt: ROU251 - Způsobilé přímé výdaje
Soupis: ROU2514 - Elektroinstalace slaboproud

Místo: Sternberk
Zadavatel: Město Šternberk
Zhotovitel: A-Z STAVBY s.r.o., ZA PEKÁRNOU 656,783 14 BOHUŇOVICE

Datum:
Projektant: Studio Zlamal
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		2 371 459,20
HSV - Práce a dodávky HSV		152 964,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		5 640,00
95 - Dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb		5 640,00
97 - Prorážení otvorů a ostatní bourací práce		147 324,00
M - Práce a dodávky M		2 162 335,20
M21 - Elektromontáže		1 655 179,20
M22 - Montáž sdělovací a zabezp. techniky		507 156,00
VN - Vedlejší náklady		56 160,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: ZUŠ Šternberk, modernizace odborných učeben
Objekt: ROU251 - Způsobilé přímé výdaje
Soupis: ROU2514 - Elektroinstalace slaboproud

Místo: Sternberk Datum:
Zadavatel: Město Šternberk Projektant: Studio Zlamal
Zhotovitel: A-Z STAVBY s.r.o., ZA PEKÁRNOU 656,783 14 BOHUŇOVICE Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 2 371 459,20

	D	HSV	Práce a dodávky HSV				152 964,00	
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				5 640,00	
	D	95	Dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb				5 640,00	
1	K	953991111R00	Dodání a osazení hmoždinek ve stěnách do zdiva z cihel nebo měkkého kamene, vnější profil hmoždinky 6 až 8 mm	kus	470,000	12,00	5 640,00	
	VV		včetně vyvrtání otvorů,					
	VV		470		470,000			
	D	97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce				147 324,00	
2	K	971033123R00	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném vrtání otvorů ve zdivu z jakýchkoliv cihel pálených průměru do 30 mm, do hloubky 450 mm	kus	80,000	228,00	18 240,00	
	VV		základovém nebo nadzákladovém,					
	VV		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).					
	VV		80		80,000			
3	K	973031345R00	Vysekání v cihelném zdivu výklenků a kapes kapes na jakoukoliv maltu vápennou nebo vápenocementovou, plochy do 0,25 m2, hloubky do 300 mm	kus	2,000	192,00	384,00	
	VV		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).					
	VV		2		2,000			
4	K	974031121R00	Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše do hloubky 30 mm, šířky do 30 mm	m	600,000	162,00	97 200,00	
	VV		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).					
	VV		600		600,000			
5	K	974031132R00	Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše do hloubky 50 mm, šířky do 70 mm	m	100,000	198,00	19 800,00	
	VV		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).					
	VV		100		100,000			
6	K	974031133R00	Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše do hloubky 50 mm, šířky do 100 mm	m	50,000	234,00	11 700,00	
	VV		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).					
	VV		50		50,000			
	D	M	Práce a dodávky M				2 162 335,20	
	D	M21	Elektromontáže				1 655 179,20	
7	K	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,000	10 200,00	10 200,00	
	VV		Náklady zhotovitele, které vzniknou v souvislosti s povinnostmi zhotovitele při předání a převzetí díla.					
	VV		1		1,000			
8	K	144501042018	SPOUŠŤ vypínací napěťová 220-240VAC	ks	1,000	2 188,80	2 188,80	
9	K	1748290420	Svítilno typ S3 - Přisazené svítidlo, opálové sklo, 18W, 1840lm, 3000K	ks	10,000	1 794,00	17 940,00	
10	K	1749290420	Svítilno typ S4 - Vestavné svítidlo, 30W, 2550lm, 4000K, UGR19, IP44	ks	44,000	2 697,60	118 694,40	
11	K	1749290422	Svítilno S9 - LED zdroj, 24V, 300W, stmívatelný	ks	2,000	4 620,00	9 240,00	
12	K	1749290424	Svítilno S9 - LED pásek, 24V, 4W/m, včetně Al profilu, difuzoru, úchyty a koncovek	m	42,000	786,00	33 012,00	
13	K	1750290420	Svítilno typ S5 - Přisazený hliníkový profil s opálovým plexisklem, osazený LED páskem 24W, 24V, délka 3m, včetně zdroje 24V, 100VA	ks	5,000	3 556,80	17 784,00	
14	K	210010135R00	Montáž trubky ochranné, polyetylenové, DN do 80 mm, pevně uložené	m	50,000	78,00	3 900,00	
15	K	210010346RT4	Montáž krabice PC-ABS , obdélníkové, o rozměru 196 x 156 mm , nastavitelné hloubky 86 - 146 mm , s otevíracím víkem, bez zapojení, včetně dodávky	kus	2,000	4 428,00	8 856,00	
16	K	210010535RT2	Připojení svorkovnice bezšroubové, včetně dodávky spojovací krabicové svorky pro 2 vodiče, pro průřez 0,5 - 2,5 mm2	kus	300,000	8,40	2 520,00	
17	K	210010535RT3	Připojení svorkovnice bezšroubové, včetně dodávky spojovací krabicové svorky pro 3 vodiče, pro průřez 0,5 - 2,5 mm2	kus	300,000	9,60	2 880,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
18	K	210010535RT4	Připojení svorkovnice bezšroubové, včetně dodávky spojovací krabicové svorky pro 4 vodiče, pro průřez 0,5 - 2,5 mm ²	kus	150,000	10,80	1 620,00	
19	K	210010535RT5	Připojení svorkovnice bezšroubové, včetně dodávky spojovací krabicové svorky pro 5 vodičů, pro průřez 0,5 - 2,5 mm ²	kus	60,000	11,40	684,00	
20	K	210100001R00	Ukončení vodičů v rozvaděči včetně zapojení a vodičové koncovky, , průřez do 2,5 mm ²	kus	150,000	28,80	4 320,00	
21	K	210100003R00	Ukončení vodičů v rozvaděči včetně zapojení a vodičové koncovky, , průřez do 16 mm ²	kus	15,000	33,60	504,00	
22	K	210110041RT6	Montáž spínače zapuštěného a polozapuštěného včetně zapojení, dodávky spínače, krytu a rámečku, jednopólového, , řazení 1	kus	18,000	288,00	5 184,00	
23	K	210110043RT6	Montáž spínače zapuštěného a polozapuštěného včetně zapojení, dodávky spínače, krytu a rámečku, sériového, , řazení 5	kus	6,000	344,40	2 066,40	
24	K	210110045RT6	Montáž spínače zapuštěného a polozapuštěného včetně zapojení, dodávky spínače, krytu a rámečku, střídavého, , řazení 6	kus	13,000	297,60	3 868,80	
25	K	210110046RT6	Montáž spínače zapuštěného a polozapuštěného včetně zapojení, dodávky spínače, krytu a rámečku, křížového, , řazení 7	kus	5,000	321,60	1 608,00	
26	K	210110048RT6	Montáž spínače zapuštěného a polozapuštěného včetně zapojení, dodávky spínače, krytu a rámečku, jednopólového se signalizační s doutnavkou, , řazení 1 SO	kus	14,000	342,00	4 788,00	
27	K	210110603RT61	Přístroj stmívače výkonového pro systém DALI, pro otočné ovládání a tlačítkové spínání, včetně dodávky strojku, rámečku a krytu	kus	2,000	4 627,20	9 254,40	
28	K	210111011RT6	Montáž zásuvky domovní zapuštěné včetně zapojení včetně dodávky zásuvky kompletní jednonásobné s ochr.kolíkem 16A/250VAC a rámečkem, , provedení 2P+PE,	kus	89,000	283,20	25 204,80	
29	K	210111012R00	Montáž zásuvky domovní zapuštěné včetně zapojení, průběžné zapojení, , provedení 2P+PE,	kus	12,000	283,20	3 398,40	
30	K	210111014RT7	Montáž zásuvky domovní zapuštěné včetně zapojení, včetně dodávky zásuvky kompletní, dvojnásobné s ochrannými kolíky, s clonkami s natočenou dutinkou, , provedení 2x (2P+PE),	kus	48,000	318,00	15 264,00	
31	K	210111031RT2	Montáž zásuvky domovní v krabici včetně zapojení, venkovní, včetně dodávky zásuvky jednonásobné, s ochranným kolíkem, s víčkem, , provedení 2P+PE,	kus	1,000	343,20	343,20	
32	K	210111113RT1	Montáž zásuvky průmyslové včetně zapojení a dodávky zásuvky , IP 67, provedení 3P+PE, 16 A	kus	1,000	904,80	904,80	
33	K	210150421R00	Relé a ochrany montáž automatických relé spínacích, , typ OZ	kus	8,000	1 483,20	11 865,60	
34	K	210201519RU4	Montáž LED pásky umístěné ve výšce nad 1,5 m, v liště, vč. montáže lišty	m	42,000	913,20	38 354,40	
35	K	210800003R00	Montáž vodiče CYY, 4 mm ² , uloženého pod omítkou,	m	60,000	75,60	4 536,00	
36	K	210800005R00	Montáž vodiče CYY, 10 mm ² , uloženého pod omítkou,	m	30,000	102,00	3 060,00	
37	K	210800107RT1	Montáž kabelu CYKY 750 V, 3 x 4 mm ² , uloženého pod omítkou, včetně dodávky kabelu	m	80,000	122,40	9 792,00	
38	K	210800109RT1	Montáž kabelu CYKY 750 V, 4 x 1,5 mm ² , uloženého pod omítkou, včetně dodávky kabelu	m	200,000	97,20	19 440,00	
39	K	210800285RT3	Montáž kabelu bezhalogenového CXKH 1 kV, 3 x 1,5 mm ² , pevně uloženého, včetně dodávky CXKH-V	m	10,000	115,20	1 152,00	
40	K	210810045RT1	Montáž kabelu CYKY 750 V, 3 x 1,5 mm ² , pevně uloženého, včetně dodávky kabelu	m	990,000	73,20	72 468,00	
41	K	210810046RT3	Montáž kabelu CYKY 750 V, 3 x 2,5 mm ² , pevně uloženého, včetně dodávky kabelu	m	1 735,000	91,20	158 232,00	
42	K	210810055RT1	Montáž kabelu CYKY 750 V, 5 x 1,5 mm ² , pevně uloženého, včetně dodávky kabelu	m	340,000	98,40	33 456,00	
43	K	210810056RT1	Montáž kabelu CYKY 750 V, 5 x 2,5 mm ² , pevně uloženého, včetně dodávky kabelu	m	60,000	118,80	7 128,00	
44	K	210810057RT2	Montáž kabelu CYKY 750 V, 5 žilového, pevně uloženého, včetně dodávky kabelu CYKY 5 x 6 mm ²	m	60,000	198,00	11 880,00	
45	K	220260020R00	Krabice KU 68 ve zdi včetně vysekání lůžka	kus	215,000	198,00	42 570,00	
	VV		Wysekání lůžka ve zdivu, upevnění krabic do lůžka včetně zhotovení potřebných otvorů pro trubky, vodiče a zavičkování. Bez svorek a zapojení vodičů.					
	VV		215		215,000			
46	K	220711309R00	Montáž tísňového hlásiče - tlačítko	kus	1,000	304,80	304,80	
47	K	222111021R00	Skříň rozvaděče do 100 p. zasekání v cihl.zdivu	kus	3,000	15 000,00	45 000,00	
48	K	222111022R00	Skříň rozvaděče do 200 p. zasekání v cihl.zdivu	kus	1,000	17 820,00	17 820,00	
49	K	222300671R00	Protipožární přepážka na kabel.vedení	kus	20,000	3 186,00	63 720,00	
50	K	34141302R	vodič CYY; silový, propojovací jednožilový; pevně uložen; jádro Cu plné holé; počet žil 1; jmen.průřez jádra 4,00 mm ² ; vnější průměr max 5,2 mm; izolace PVC; tl. izolace 1,2 mm; odolný proti šíření plamene	m	60,000	15,00	900,00	
51	K	34141304R	vodič CYY; silový, propojovací jednožilový; pevně uložen; jádro Cu plné holé; počet žil 1; jmen.průřez jádra 10,00 mm ² ; vnější průměr max 7,2 mm; izolace PVC; tl. izolace 1,4 mm	m	30,000	37,20	1 116,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
52	K	345355906R	spínače ostatní automatický se snímačem pohybu; napájení 230V/50Hz	kus	8,000	1 161,60	9 292,80	
53	K	34551633R	zásuvka s ochranným kolíkem, s clonkami, s ochranou před přepětím; řazení 2P+PE; 16 A, 250 V AC; IP 40	kus	12,000	1 500,00	18 000,00	
54	K	3457114702R	trubka kabelová ohebná dvouplášťová korugovaná chránička; vnější plášť z HDPE, vnitřní z LDPE; vnější pr.= 63,0 mm; vnitřní pr.= 52,0 mm; mezní hodnota zatížení 450 N/5 cm; teplot.rozsah -45 až 60 °C; stupeň hořlavosti A1; mat. bezhalogenový; IP 40, při použití těsnícího kroužku IP 67	m	50,000	30,00	1 500,00	
55	K	35822001010R	jistič modulární jmen.proud 2,00 A; charakt. B; počet pólů 1; jmenovitá zkratová schopnost/230 V a.c. 10 kA; tepl.okolí -25 do + 55 °C; IP 20	kus	5,000	270,00	1 350,00	
56	K	35822001013R	jistič modulární jmen.proud 10,00 A; charakt. B; počet pólů 1; jmenovitá zkratová schopnost/230 V a.c. 10 kA; tepl.okolí -25 do + 55 °C; IP 20	kus	1,000	230,40	230,40	
57	K	35822001015R	jistič modulární jmen.proud 16,00 A; charakt. B; počet pólů 1; jmenovitá zkratová schopnost/230 V a.c. 10 kA; tepl.okolí -25 do + 55 °C; IP 20	kus	6,000	150,00	900,00	
58	K	35822002313R	jistič modulární jmen.proud 16,00 A; charakt. B; počet pólů 3; jmenovitá zkratová schopnost/230 V a.c. 10 kA; tepl.okolí -25 do + 55 °C; IP 20	kus	2,000	630,00	1 260,00	
59	K	35822002314R	jistič modulární jmen.proud 20,00 A; charakt. B; počet pólů 3; jmenovitá zkratová schopnost/230 V a.c. 10 kA; tepl.okolí -25 do + 55 °C; IP 20	kus	1,000	697,20	697,20	
60	K	35822002315R	jistič modulární jmen.proud 25,00 A; charakt. B; počet pólů 3; jmenovitá zkratová schopnost/230 V a.c. 10 kA; tepl.okolí -25 do + 55 °C; IP 20	kus	2,000	820,80	1 641,60	
61	K	35822002318R	jistič modulární jmen.proud 50,00 A; charakt. B; počet pólů 3; jmenovitá zkratová schopnost/230 V a.c. 10 kA; tepl.okolí -25 do + 55 °C; IP 20	kus	2,000	1 633,20	3 266,40	
62	K	358890406R	chránič proudový; typ AC; jmen.proud 40,00 A; počet pólů 4; jmen.reziduální proud 30 mA; IP 20; tepl.okolí -5 do + 40 °C	kus	2,000	2 998,80	5 997,60	
63	K	358891501R1	Chránič nadproudový, typ A; jmen.proud 16A; 30 mA; IP 20; charakt. B	kus	22,000	2 344,80	51 585,60	
64	K	358891501R4	Chránič nadproudový, typ A; jmen.proud 20A; 30 mA; IP 20; charakt. B	kus	3,000	2 344,80	7 034,40	
65	K	358891502R1	Chránič nadproudový typ A; jmen.proud 10A; 30 mA; IP 20; charakt. B	kus	15,000	1 766,40	26 496,00	
66	K	358891502R2	Chránič nadproudový, typ A; jmen.proud 10A; 30 mA; IP 20; charakt. C	kus	1,000	2 490,00	2 490,00	
67	K	44985121R	hlásič požární tlačítkový s kladívkem, IP 55; montáž na omítku	kus	1,000	1 770,00	1 770,00	
68	K	650012111RT5	Uložení krabice pod omítku kruhové, bez zapojení, včetně dodávky krabice o průměru 71 mm, hloubky 66 mm	kus	12,000	150,00	1 800,00	
69	K	650052115R00	Montáž spínače zapuštěného nebo polozapuštěného, stmívacího otočného, do obvyklého prostředí,	kus	2,000	126,00	252,00	
70	K	650061611R00	Montáž jističe modulárního, jednopólového, do 25 A	kus	11,000	180,00	1 980,00	
71	K	650061641R00	Montáž jističe modulárního, třípólového, do 25 A	kus	1,000	180,00	180,00	
72	K	650061642R00	Montáž jističe modulárního, třípólového, do 80 A	kus	4,000	204,00	816,00	
73	K	650063122R00	Montáž svodiče bleskových proudů typ 1, třípólový, do 100 kA	kus	1,000	540,00	540,00	
74	K	650063611R00	Montáž proudového chrániče dvoupólového, do 25 A	kus	41,000	540,00	22 140,00	
75	K	650063632R00	Montáž proudového chrániče čtyřpólového, do 63 A	kus	2,000	540,00	1 080,00	
76	K	650071611R00	Montáž relé pomocného na DIN lištu	kus	2,000	180,00	360,00	
77	K	650091641R00	Montáž napájecího zdroje pro LED zařízení	kus	2,000	7 800,00	15 600,00	
78	K	650101521R00	Montáž svítidla LED, stropního, přisazeného	kus	132,000	660,00	87 120,00	
79	K	650124265RT2	Uložení Cu kabelu 5 x 4 mm2, pevné, včetně dodávky kabelu CYKY	m	35,000	66,00	2 310,00	
80	K	650125223RT2	Uložení Cu kabelu 5 x 25 mm2, do trubky, včetně dodávky kabelu 1-CYKY	m	10,000	150,00	1 500,00	
81	K	677410T1	SVODIČ, TYP2, 4X20KA, 230VAC, 3PÓL	KS	1,000	7 993,20	7 993,20	
82	K	81270779T1	SVODIČ TYP1+2, 3X25KA/30KA, 230V, 3PÓL, PRO SÍTĚ TN-C	KS	1,000	15 120,00	15 120,00	
83	K	905 R01	Hzs-revize provoz.souboru a st.obj., Revize	h	16,000	1 020,00	16 320,00	
84	K	913 R0011	Hzs - Stavební dělník - úprava stávající elektroinstalace	soubor	1,000	17 400,00	17 400,00	
85	K	913 R0012	Hzs - Stavební dělník - demontáž stávající elektroinstalace	soubor	1,000	14 880,00	14 880,00	
86	K	R_3076399T	Protipožární intumescentní PUR pěna	ks	5,000	470,40	2 352,00	
87	K	R_3085829T	Svítlidlo typ S7 - Závěsné svítidlo, hliník bílá barva, délka 1355mm, 37W, 5200lm, 4000K,, bílý reflektor s optikou 80°, závěsná výška 3m	ks	15,000	7 036,80	105 552,00	
88	K	R_3085830T	Svítlidlo typ S8 - Vestavné svítidlo, hliník bílá barva, IP65, 12W, 1100lm, 4000K	ks	39,000	3 530,40	137 685,60	
89	K	R_3086494T	Svítlidlo typ S1 - Závěsné svítidlo, opálové sklo, průměr 400mm, 27W, 3430lm, 3000K	ks	7,000	5 929,20	41 504,40	
90	K	R_3086495T	Svítlidlo typ S2 - Přisazené svítidlo, opálové sklo, průměr 400mm, 27W, 3430lm, 3000K	ks	8,000	5 836,80	46 694,40	
91	K	R_3086497T	Svítlidlo typ S6 - Přisazené svítidlo, hliník bílá barva, průměr 400mm, 40W, 2520lm, 3000K	ks	5,000	4 420,80	22 104,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
92	K	R_3086650T	Impulsní relé, 16A, 230V	ks	1,000	988,80	988,80	
93	K	R_3086685T	ROZVODNICE ZAPUŠTĚNÁ (VESTAVNÁ) ODOLNOST EI30S, včetně příslušenství pro umístění elektroměru, 5X24MOD, v. 750 x š. 514 x hl. 147	ks	1,000	57 734,40	57 734,40	
	VV		20IP54					
	VV		1		1,000			
94	K	R_3086686T	ROZVODNICE ZAPUŠTĚNÁ (VESTAVNÁ) ODOLNOST EI30S, 7X35MOD IP54, v. 1150 x š. 714 x hl. 147mm, 240 modulů, včetně příslušenství	ks	1,000	50 637,60	50 637,60	
D M22			Montáž sdělovací a zabezp. techniky				507 156,00	
95	K	103918022019T	S vodič přepětí 1.6kA, RJ45, cat.6	kus	1,000	2 310,00	2 310,00	
	VV		Saltek DL-CAT.6-60V					
	VV		1		1,000			
96	K	210010003RU2	Montáž trubky ohebné, z PVC, uložené pod omítku, vnější průměr 25 mm, mech. pevnost 320 N/5 cm, včetně dodávky materiálu	m	300,000	62,40	18 720,00	
97	K	210010004RU2	Montáž trubky ohebné, z PVC, uložené pod omítku, vnější průměr 32 mm, mech. pevnost 320 N/5 cm, včetně dodávky materiálu	m	30,000	74,40	2 232,00	
98	K	210020302RT1	Montáž kabelového žabu s příslušenstvím, 62/50 mm, včetně dodávky žabu bez víka	m	35,000	307,20	10 752,00	
	VV		Včetně kolen, T-kusů, prodlužovacích dílů, spojek apod.					
	VV		35		35,000			
99	K	220260020R00	Krabice KU 68 ve zdi včetně vysekání lůžka	kus	20,000	102,00	2 040,00	
100	K	222260453R00	Stojanový 19" rozvaděč 18U-31U do 600x800 mm	kus	1,000	12 588,00	12 588,00	
101	K	222280215R00	Kabel UTP kat.6 v trubkách	m	1 176,000	15,60	18 345,60	
102	K	222280215R00	Kabel UTP kat.6 v trubkách	m	400,000	15,60	6 240,00	
103	K	222290005R00	Zásuvka 1xRJ45 UTP kat.6 pod omítku	kus	1,000	318,00	318,00	
104	K	222290007R00	Zásuvka 2xRJ45 UTP kat.6 pod omítku	kus	19,000	342,00	6 498,00	
105	K	222290402R01	Zásuvkový modul s koncovkou HDMI	kus	2,000	3 181,20	6 362,40	
	VV		Zásuvkový modul pro lišty, kanály a sestavy krabic					
	VV		2		2,000			
106	K	222290971R00	Patch panel	kus	2,000	3 943,20	7 886,40	
107	K	222293012R00	Měření do protokolu	kus	42,000	66,00	2 772,00	
108	K	222293012R00	Měření do protokolu	kus	24,000	66,00	1 584,00	
109	K	222300201R00	Kabelová forma UTP	kus	42,000	43,20	1 814,40	
110	K	222300201R00	Kabelová forma UTP	kus	24,000	43,20	1 036,80	
111	K	222301101R00	Konektor RJ45 na kabel UTP	kus	42,000	4,80	201,60	
112	K	222301441R00	S vodič přepětí na konektor	kus	1,000	2 022,00	2 022,00	
113	K	222323302R00	Domácí videotelefon digitální, na úchyt.body	kus	22,000	1 800,00	39 600,00	
114	K	222323324R00	Tlač.tablo s klávesnicí, čtečkou a kamerou do zdi	kus	1,000	5 400,00	5 400,00	
115	K	222611411R00	Montáž komunikačních zařízení LTE/Switch/ apod.	kus	3,000	2 016,00	6 048,00	
116	K	222731501R00	Instalace SW, konfigurace a uvedení do provozu	hod	16,000	2 700,00	43 200,00	
117	K	357312013R	rozvaděčová skříň stojanová; použití pro zabudování přístrojů a zařízení datové techniky; stabilní oceloplechová svařovaná konstrukce, odnímatelné bočnice a zadní panel, uzamykatelné, libovolně posuvné lišty; IP 30; přední dveře skleněné s tvrzeným bezpečnostním sklem, se zámkem, variabilní; výška 1 300 mm; šířka 600 mm; hloubka 600 mm; barva světle šedá RAL 7035, RAL 5005; max.zatížení při rovnoměrné zátěži 400 kg	kus	1,000	22 230,00	22 230,00	
118	K	371201010R1	Patch panel 19"Patch panel 24xRJ-45 Cat 6 UTP 1U	kus	2,000	4 146,00	8 292,00	
119	K	371201110R	panel 19" rozvodný panel s filtrem a ochrannou pojistkou; určení panelu k montáži do racku; výška 1,5 U, délka kabelu 3 m; plast odolný proti požáru a výboji; 5 zásuvek s ochranným kolíkem 10A/250V	kus	1,000	992,40	992,40	
120	K	371201301R	kabel UTP pro RJ45 (drát) - 1m - metráž	m	1 176,000	72,00	84 672,00	
121	K	371201301R	kabel UTP pro RJ45 (drát) - 1m - metráž	m	400,000	72,00	28 800,00	
122	K	371202012R	zásuvka datová 1xRJ45, bílá, montáž do instalačních krabic	kus	1,000	78,00	78,00	
123	K	371202013R	zásuvka datová 2xRJ45, bílá, montáž do instalačních krabic	kus	19,000	102,00	1 938,00	
124	K	371205022R	modul Cat.6 samozářezový, nestíněný; rozměr 26 x 35 x 17 mm; počet portů 1; teplota okolí -10 až 60 °C	kus	42,000	145,20	6 098,40	
125	K	650012111RT5	Uložení krabice pod omítku kruhové, bez zapojení, včetně dodávky krabice o průměru 71 mm, hloubky 66 mm	kus	2,000	210,00	420,00	
126	K	650091631R00	Montáž napájecího zdroje na DIN lištu	kus	1,000	900,00	900,00	
127	K	R_3063227T1	Off-line UPS 1200VA (750W)	ks	1,000	11 700,00	11 700,00	
128	K	R_3063228T00	Montáž a konfigurace UPS	ks	1,000	2 940,00	2 940,00	
129	K	R_3084679T	Vnitřní handsfree monitor IP videotelefonu, 4,3" monitor s WiFi, š 140 x v 136 x h 25,5 mm	ks	22,000	4 950,00	108 900,00	
130	K	R_3084685T	Venkovní IP dveřní jednotka s kamerou, klávesnicí a čtečkou RFID pro více účastníků, IP65, 2Mpix kamera, 4,3" IPS displej, š 145 x v 389 x h 42 mm	ks	1,000	18 634,80	18 634,80	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
131	K	R_3084688T	PoE switch, 8 x PoE 10/100 Mbps, 2 x RJ45 uplink 10/100/1000 Mbps, 96W, přepětové ochrany, desktop provedení, napájecí zdroj	ks	3,000	1 958,40	5 875,20	
132	K	R_3111695T	WiFi Access Point s WiFi 5, 802.11s/b/g/n/ac, až 1317 Mb/s, Dual-band, 1 x GLAN, Gigabit LAN a PoE	kus	1,000	2 643,60	2 643,60	
133	K	R_3114201T	HDMI extender, cat.6, Full HD	kus	1,000	1 230,00	1 230,00	
134	K	R_3120334T	Instalační krabice pod omítku pro dveřní jednotky	kus	1,000	2 022,00	2 022,00	
135	K	R_3120339T	Zdroj napájecí 12V DC 24W 2A	kus	1,000	818,40	818,40	

D		VN	Vedlejší náklady				56 160,00	
136	K	905 R01	Hzs-revize provoz.souboru a st.obj., Revize	h	10,000	1 440,00	14 400,00	
137	K	905 R02	Hzs-revize provoz.souboru a st.obj., Uprava stavajiciho rozvadece	h	16,000	1 440,00	23 040,00	
138	K	905 R04	Demontáž stávající elektroinstalace	h	24,000	780,00	18 720,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZUŠ Šternberk, modernizace odborných učeben

Objekt:

ROU252 - Způsobilé nepřímé výdaje

Soupis:

ROU2521 - Stavební část

KSO:

Místo: Sternberk

Zadavatel:

Město Šternberk

Zhotovitel:

A-Z STAVBY s.r.o., ZA PEKÁRNOU 656,783 14 BOHUŇOVICE

Projektant:

Studio Zlamal

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IC:

DIČ:

IČ:

268 39 580

DIČ:

CZ26839580

IČ:

DIČ:

IC:

DIČ:

Cena bez DPH

1 062 728,19

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 062 728,19	21,00%	223 172,92
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

1 285 901,11

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: ZUŠ Šternberk, modernizace odborných učeben
Objekt: ROU252 - Způsobilé nepřímé výdaje
Soupis:

ROU2521 - Stavební část
Místo: Sternberk
Zadavatel: Město Šternberk
Zhotovitel: A-Z STAVBY s.r.o., ZA PEKÁRNOU 656,783 14 BOHUŇOVICE

Datum:
Projektant: Studio Zlamal
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		1 062 728,19
HSV - Práce a dodávky HSV		568 050,98
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní		445 406,48
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		31 463,30
997 - Doprava sutí a vybouraných hmot		58 455,24
998 - Přesun hmot		32 725,96
PSV - Práce a dodávky PSV		494 677,21
700 - Ostatní výrobky		65 000,00
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty		939,03
766 - Konstrukce truhlářské		53 348,07
776 - Podlahy povlakové		301 121,82
781 - Dokončovací práce - obklady		6 597,91
783 - Dokončovací práce - nátěry		3 010,83
784 - Dokončovací práce - malby a tapety		64 659,55

SOUPIS PRACÍ

Stavba: ZUŠ Šternberk, modernizace odborných učeben
Objekt: ROU252 - Způsobilé nepřímé výdaje
Soupis: ROU2521 - Stavební část

Místo: Sternberk Datum:
Zadavatel: Město Šternberk Projektant: Studio Zlamal
Zhotovitel: A-Z STAVBY s.r.o., ZA PEKÁRNOU 656,783 14 BOHUŇOVICE Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 1 062 728,19

D	HSV	Práce a dodávky HSV					568 050,98	
D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					445 406,48	
1	K	611131102	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch cementový postřik nanášený ručně síťovité (pokrytí plochy 50 až 75 %) stropů	m2	31,548	98,36	3 103,06	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/611131102 VV " m.č.208-212,215 " VV (29,78+20,48+6,34+15,33+21,16+12,07)*0,3 31,548								
2	K	611131121	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace disperzní nanášená ručně stropů	m2	105,160	99,10	10 421,36	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/611131121 VV " m.č.208-212,215 " VV 29,78+20,48+6,34+15,33+21,16+12,07 105,160								
3	K	611142001	Pletivo vnitřních ploch v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknité vtačené do tmelu včetně tmelu stropů	m2	105,160	351,91	37 006,86	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/611142001 VV " m.č.208-212,215 " VV 29,78+20,48+6,34+15,33+21,16+12,07 105,160								
4	K	611325402	Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch hrubé, tl. do 20 mm stropů, v rozsahu opravované plochy přes 10 do 30%	m2	105,160	282,18	29 674,05	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/611325402 VV " m.č.208-212,215 " VV 29,78+20,48+6,34+15,33+21,16+12,07 105,160								
5	K	611325452	Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch Příplatek k cenám za každých dalších 10 mm tloušťky jádrové omítky přes 20 mm stropů, v rozsahu opravované plochy přes 10 do 30%	m2	105,160	63,58	6 686,07	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/611325452 VV " m.č.208-212,215 " VV 29,78+20,48+6,34+15,33+21,16+12,07 105,160								
6	K	611341131	Sádrový štuk vnitřních ploch tloušťky do 3 mm vodorovných konstrukcí stropů rovných	m2	105,160	250,28	26 319,44	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/611341131 VV " m.č.208-212,215 " VV 29,78+20,48+6,34+15,33+21,16+12,07 105,160								
7	K	612131102	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch cementový postřik nanášený ručně síťovité (pokrytí plochy 50 až 75 %) stěn	m2	104,100	81,08	8 440,43	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/612131102 VV " 30% z celkové plochy omítek " VV 347*0,3 104,100								
8	K	612131121	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace disperzní nanášená ručně stěn	m2	346,188	77,05	26 673,79	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/612131121 VV " m.č.208 " VV (4,5+3,715+7,15*2)*3,7 83,306 VV -0,9*2,1 -1,890 VV " m.č.209 " VV (4,44+4,5)*2*3,7 66,156 VV -0,9*2,1 -1,890 VV " m.č.210 " VV (3,7+1,785+0,5)*2*3,7 44,289 VV -0,9*2,1*3+(2,1+0,9+2,1)*0,4 -3,630 VV " m.č.211 " VV (3,7+4,61)*2*3,7 61,494 VV -0,9*2,1 -1,890 VV " m.č.212 " VV (3,555+2,9)*2*3,7 47,767 VV -0,9*2,1 -1,890 VV " m.č.215 " VV (2,55+4,44)*2*3,7 51,726 VV -0,9*2,1*3+(2,1+0,9+2,1)*0,5 -3,120 VV " odpočet oken " VV -1,2*2,15*8+(2,15+1,2+2,15)*0,6*8 5,760 VV Součet 346,188								
9	K	612142001	Pletivo vnitřních ploch v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknité vtačené do tmelu včetně tmelu stěn	m2	347,000	300,15	104 152,05	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/612142001								
10	K	612325402	Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch hrubé, tl. do 20 mm stěn, v rozsahu opravované plochy přes 10 do 30%	m2	347,000	235,66	81 774,02	CS ÚRS 2024 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/612325402					
11	K	612325452	Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch Příplatek k cenám za každých dalších 10 mm tloušťky jádrové omítky přes 20 mm stěn, v rozsahu opravované plochy přes 10 do 30%	m2	347,000	58,45	20 282,15	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/612325452					
12	K	612341131	Sádrový štuk vnitřních ploch tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn	m2	347,000	198,64	68 928,08	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/612341131					
13	K	6324514(R)	Doplnění cementového potěru na mazaninách a betonových podkladech (s dodáním hmot), hlazeného dřevěným nebo ocelovým hladítkem, plochy jednotlivé do 1 m2 a tl. přes 30 do 40 mm	m2	1,200	491,30	589,56	
VV			" při výměně zárubní "					
VV			0,2*1*6					
			1,200					
14	K	642944121	Osazení ocelových dveřních zárubní lisovaných nebo z úhelníků dodatečně s vybetonováním prahu, plochy do 2,5 m2	kus	4,000	1 568,89	6 275,56	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/642944121					
VV			" Z/08, Z/09, Z/10, Z/11 "					
VV			4					
			4,000					
15	M	55331433	zárubeň jednokřídlá ocelová pro dodatečnou montáž tl stěny 75-100mm rozměru 900/1970, 2100mm	kus	4,000	3 770,00	15 080,00	CS ÚRS 2024 01
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání					31 463,30
16	K	949101111	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m	m2	30,000	69,32	2 079,60	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/949101111					
17	K	968072455	Vybourání kovových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2	m2	10,800	437,37	4 723,60	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/968072455					
VV			" m.č.210-212,211,202 "					
VV			0,9*2*3					
VV			" m.č.215-202,209,208 "					
VV			0,9*2*3					
VV			Součet					
			10,800					
18	K	974042533	Vysekání rýh v betonové nebo jiné monolitické dlažbě s betonovým podkladem do hl. 50 mm a šířky do 100 mm	m	12,000	275,28	3 303,36	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/974042533					
VV			" při bourání ocel. zárubní "					
VV			2*1*6					
			12,000					
19	K	977311111	Řezání stávajících betonových mazanin bez vyztužení hloubky do 50 mm	m	12,000	136,85	1 642,20	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/977311111					
VV			" při bourání ocel. zárubní "					
VV			2*1*6					
			12,000					
20	K	978011141	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stropů, v rozsahu přes 10 do 30 %	m2	105,160	46,58	4 898,35	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/978011141					
VV			" m.č.208-212,215 "					
VV			29,78+20,48+6,34+15,33+21,16+12,07					
			105,160					
21	K	978013141	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrábáním spar, s očištěním zdíva, v rozsahu přes 10 do 30 %	m2	346,188	37,26	12 898,96	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/978013141					
VV			" m.č.208 "					
VV			(4,5+3,715+7,15*2)*3,7					
VV			-0,9*2,1					
VV			" m.č.209 "					
VV			(4,44+4,5)*2*3,7					
VV			-0,9*2,1					
VV			" m.č.210 "					
VV			(3,7+1,785+0,5)*2*3,7					
VV			-0,9*2,1*3+(2,1+0,9+2,1)*0,4					
VV			" m.č.211 "					
VV			(3,7+4,61)*2*3,7					
VV			-0,9*2,1					
VV			" m.č.212 "					
VV			(3,555+2,9)*2*3,7					
VV			-0,9*2,1					
VV			" m.č.215 "					
VV			(2,55+4,44)*2*3,7					
VV			-0,9*2,1*3+(2,1+0,9+2,1)*0,5					
VV			" odpočet oken "					
VV			-1,2*2,15*8+(2,15+1,2+2,15)*0,6*8					
VV			Součet					
			346,188					
22	K	978059541	Odsekání obkladů stěn včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo z obkládaček vnitřních, z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 1 m2	m2	13,720	139,74	1 917,23	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/978059541					
VV			" m.č.211,212,209,208 "					
VV			(2,5+2,3+2,7+2,3)*1,4					
			13,720					
D 997			Doprava sutí a vybouraných hmot					58 455,24
23	K	997006012	Úprava stavebního odpadu třídění ruční	t	8,480	496,24	4 208,12	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997006012					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
24	K	997013213	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením ručně pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m	t	8,480	2 271,68	19 263,85	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013213					
25	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	8,480	304,34	2 580,80	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013501					
26	K	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	161,120	13,28	2 139,67	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013509					
VV			8,48*19					
27	K	997013631	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	8,480	2 270,00	19 249,60	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013631					
28	K	997901(R)	poplatek za skládku - beton k recyklaci	t	0,132	300,00	39,60	
VV			" 50% kusy vel. do 40/40cm "					
VV			" podlaha "					
VV			0,132					
29	K	997904(R)	poplatek za skládku - cihla, ker. mat. k recyklaci	t	5,447	550,00	2 995,85	
VV			" cihelné konstrukce + omítky, obklady a dlažba "					
VV			1,052+3,462+0,933					
VV			5,447					
30	K	997906(R)	poplatek za skládku - směsný odpad	t	2,080	2 750,00	5 720,00	
VV			" směsný odpad z odstr. budov - dřevo, plast, SDK aj. "					
VV			8,48-0,132-5,447-0,821					
VV			2,080					
31	K	997907(R)	oc. konstrukce - zárubně - recyklace	t	0,821	2 750,00	2 257,75	
D			998	Přesun hmot			32 725,96	
32	K	998018002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční (bez užití mechanizace) vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m	t	14,607	2 240,43	32 725,96	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998018002					
D			PSV	Práce a dodávky PSV			494 677,21	
D			700	Ostatní výrobky			65 000,00	
33	K	7014(R)	O/18 - D+M kuchyňské linky dl. 2,465m vč. vybavení - viz výpis prvků	ks	1,000	65 000,00	65 000,00	
D			725	Zdravotechnika - zařizovací předměty			939,03	
34	K	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur umyvadel	soubor	3,000	182,17	546,51	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725210821					
VV			" m.č.211,208,209 "					
VV			3					
VV			3,000					
35	K	725820802	Demontáž baterií stojánkových do 1 otvoru	soubor	3,000	111,72	335,16	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725820802					
VV			" m.č.211,208,209 "					
VV			3					
VV			3,000					
36	K	725860811	Demontáž zápachových uzávěrek pro zařizovací předměty jednoduchých	kus	3,000	19,12	57,36	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725860811					
VV			3					
VV			3,000					
D			766	Konstrukce truhlářské			53 348,07	
37	K	766411811	Demontáž obložení stěn panely, plochy do 1,5 m2	m2	34,800	143,29	4 986,49	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/766411811					
VV			" m.č.209 "					
VV			(1,8+4,5)*3					
VV			18,900					
VV			" m.č.208 "					
VV			5,3*3					
VV			15,900					
VV			Součet					
VV			34,800					
38	K	766411821	Demontáž obložení stěn palubkami	m2	26,818	184,46	4 946,85	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/766411821					
VV			" m.č.210 "					
VV			(4,1+1,8+0,6)*2*1,1-0,9*2*1,1					
VV			12,320					
VV			" m.č.215 "					
VV			(4,94+2,55)*2*1,1-0,9*2*1,1					
VV			14,498					
VV			Součet					
VV			26,818					
39	K	766411822	Demontáž obložení stěn podkladových roštů	m2	61,600	48,05	2 959,88	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/766411822					
VV			26,8+34,8					
VV			61,600					
40	K	76660(R)	Dodání a montáž dvevního interierového kování - viz T/9,T/10,T/11 (klíka/klíka)	ks	3,000	1 389,00	4 167,00	
41	K	76661(R)	Dodání a montáž dvevního interierového kování - viz T/08 (koule/klíka)	kus	1,000	1 889,00	1 889,00	
42	K	766660002	Montáž dvevních křidel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky přes 800 mm	kus	4,000	1 046,04	4 184,16	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/766660002					
VV			" T/08, T/09,T/10,T/11 "					
VV			4					
VV			4,000					
43	M	61162003	dveře jednokřídle dřevotřískové povrch dýhovaný plně 900x1970-2100mm	kus	4,000	6 950,00	27 800,00	CS ÚRS 2024 01
44	K	766695213	Montáž ostatních truhlářských konstrukcí prahů dveří jednokřídlových, šířky přes 100 mm	kus	4,000	149,02	596,08	CS ÚRS 2024 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/766695213					
45	M	61187181	práh dveří dřevěný dubový tl 20mm dl 920mm š 150mm	kus	4,000	290,00	1 160,00	CS ÚRS 2024 01
46	K	998766312	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	526,890	1,25	658,61	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998766312					
D 776			Podlahy povlakové				301 121,82	
47	K	776111311	Příprava podkladu povlakových podlah a stěn vysátí podlah	m2	102,460	17,35	1 777,68	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/776111311					
VV			" Il n.p. - m.6.208-212,215"					
VV			29,78+20,48+3,64+15,33+21,16+12,07					
			102,460					
48	K	776121321	Příprava podkladu povlakových podlah a stěn penetrace neředěná podlah	m2	103,000	91,58	9 432,74	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/776121321					
49	K	776131111	Příprava podkladu povlakových podlah a stěn vyztužení podkladu armovacím pletivem ze skelných vláken	m2	103,000	332,49	34 246,47	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/776131111					
50	K	7761411(R)	Stěrka podlahová nivelační pro vyrovnaní podkladu povlakových podlah pevnosti 30 MPa tl přes 8 do 10 mm	m2	103,000	580,00	59 740,00	
51	K	776201811	Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně bez podložky	m2	103,000	72,74	7 492,22	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/776201811					
52	K	776231111	Montáž podlahovin z vinylu lepením lamel nebo čtverců standardním lepidlem	m2	103,000	271,18	27 931,54	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/776231111					
53	M	28411052	dílec vinylový heterogenní úprava PUR třída zátěže 23/34/43, hořlavost Bfl S1 nášlapná vrstva 0,70mm tl 3,0mm	m2	113,300	1 040,00	117 832,00	CS ÚRS 2024 01
VV			103*1,1 "Přepočtené koeficientem množství					
			113,300					
54	K	776410811	Demontáž soklíků nebo lišt pryžových nebo plastových	m	102,260	17,61	1 800,80	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/776410811					
VV			" viz pol. montáž soklíků "					
VV			102,26					
55	K	776411111	Montáž soklíků lepením obvodových, výšky do 80 mm	m	102,260	86,01	8 795,38	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/776411111					
VV			" Il n.p. - m.6.208-212,215"					
VV			(4,5+7,15)*2					
VV			23,300					
VV			(4,44+4,5)*2					
VV			17,880					
VV			(4,1+1,785+0,5)*2					
VV			12,770					
VV			(4,01+3,7)*2					
VV			15,420					
VV			(3,555+5,9)*2					
VV			18,910					
VV			(4,44+2,55)*2					
VV			13,980					
VV			Součet					
			102,260					
56	M	28411009	lišta soklová PVC 18x80mm	m	104,305	82,70	8 626,02	CS ÚRS 2024 01
VV			102,26*1,02 "Přepočtené koeficientem množství					
			104,305					
57	K	776991821	Ostatní práce odstranění lepidla ručně z podlah	m2	103,000	211,36	21 770,08	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/776991821					
58	K	998776312	Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	2 994,450	0,56	1 676,89	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998776312					
D 781			Dokončovací práce - obklady				6 597,91	
59	K	781121011	Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu	m2	4,300	65,73	282,64	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/781121011					
VV			" m.č.210 "					
VV			(0,7+0,95+0,5)*2					
			4,300					
60	K	781472219	Montáž keramických obkladů stěn lepených cementovým flexibilním lepidlem hladkých přes 22 do 25 ks/m2	m2	4,300	879,92	3 783,66	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/781472219					
61	M	59761714	obklad keramický nemrazuvzdorný povrch hladký/matný tl do 10mm přes 22 do 25ks/m2	m2	4,730	483,00	2 284,59	CS ÚRS 2024 01
VV			4,3*1,1 "Přepočtené koeficientem množství					
			4,730					
62	K	998781312	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	63,500	3,89	247,02	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998781312					
D 783			Dokončovací práce - nátěry				3 010,83	
63	K	783101203	Příprava podkladu truhlářských konstrukcí před provedením nátěru broušení smirkovým papírem nebo plátnem jemné	m2	0,720	72,53	52,22	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/783101203					
VV			"dveřní prahy "					
VV			0,2*0,9*4					
			0,720					
64	K	783114101	Základní nátěr truhlářských konstrukcí jednonásobný syntetický	m2	0,720	148,35	106,81	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/783114101					
65	K	783118211	Lakovací nátěr truhlářských konstrukcí dvojnásobný s mezibroušením syntetický	m2	0,720	278,12	200,25	CS ÚRS 2024 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/783318211					
66	K	783301313	Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odmaštění odmašťovačem ředidlovým	m2	5,000	85,74	428,70	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/783301313					
VV			" ocel. zárubné "		5,000			
VV			0,25*(2+1+2)*4					
67	K	783314201	Základní antikorozi nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2	5,000	159,27	796,35	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/783314201					
68	K	783315101	Mezinátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2	5,000	140,64	703,20	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/783315101					
69	K	783317101	Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2	5,000	144,66	723,30	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/783317101					
D 784			Dokončovací práce - malby a tapety					64 659,55
70	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	271,296	42,47	11 521,94	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/784121001					
VV			" stropy "					
VV			" m.č.208-212,215 "					
VV			(29,78+20,48+6,34+15,33+21,16+12,07)*0,6		63,096			
VV			" stěny "					
VV			347*0,6		208,200			
VV			Součet		271,296			
71	K	784121011	Rozmývání podkladu po oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	271,296	21,38	5 800,31	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/784121011					
VV			" m.č.208-212,215 "					
VV			(29,78+20,48+6,34+15,33+21,16+12,07)*0,6		63,096			
VV			" stěny "					
VV			347*0,6		208,200			
VV			Součet		271,296			
72	K	784211101	Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra oděruvzdorné výborně v místnostech výšky do 3,80 m	m2	459,898	102,93	47 337,30	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/784211101					
VV			" m.č.208-212,215 "					
VV			29,78+20,48+6,34+15,33+21,16+12,07		105,160			
VV			" m.č.208 "					
VV			(4,5+3,715+7,15*2)*3,7		83,306			
VV			" m.č.209 "					
VV			(4,44+4,5)*2*3,7		66,156			
VV			" m.č.210 "					
VV			(3,7+1,785+0,5)*2*3,7		44,289			
VV			" m.č.211 "					
VV			(3,7+4,61)*2*3,7		61,494			
VV			" m.č.212 "					
VV			(3,555+2,9)*2*3,7		47,767			
VV			" m.č.215 "					
VV			(2,55+4,44)*2*3,7		51,726			
VV			Součet		459,898			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZUŠ Šternberk, modernizace odborných učeben

Objekt:

ROU252 - Způsobilé nepřímé výdaje

Soupis:

ROU2522 - Elektroinstalace slaboproud

KSO:

Místo: Sternberk

Zadavatel:

Město Šternberk

Zhotovitel:

A-Z STAVBY s.r.o., ZA PEKÁRNOU 656,783 14 BOHUŇOVICE

Projektant:

Studio Zlamal

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IC:

DIČ:

IČ:

268 39 580

DIČ:

CZ26839580

IČ:

DIČ:

IC:

DIČ:

Cena bez DPH

110 887,20

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	110 887,20	21,00%	23 286,31
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

134 173,51

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: ZUŠ Šternberk, modernizace odborných učeben
Objekt: ROU252 - Způsobilé nepřímé výdaje
Soupis:

ROU2522 - Elektroinstalace slaboproud
Místo: Sternberk
Zadavatel: Město Šternberk
Zhotovitel: A-Z STAVBY s.r.o., ZA PEKÁRNOU 656,783 14 BOHUŇOVICE

Datum:
Projektant: Studio Zlamal
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	110 887,20
M - Práce a dodávky M	110 887,20
M22 - Montáž sdělovací a zabezp. techniky	110 887,20

SOUPIS PRACÍ

Stavba: ZUŠ Šternberk, modernizace odborných učeben
Objekt: ROU252 - Způsobilé nepřímé výdaje
Soupis: ROU2522 - Elektroinstalace slaboproud

Místo: Sternberk Datum:
Zadavatel: Město Šternberk Projektant: Studio Zlamal
Zhotovitel: A-Z STAVBY s.r.o., ZA PEKÁRNOU 656,783 14 BOHUŇOVICE Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 110 887,20

D M Práce a dodávky M 110 887,20
D M22 Montáž sdělovací a zabezp. techniky 110 887,20

1	K	093215022018	Elektromechanický zámek, kompletní sestava včetně montážního příslušenství, včetně skrytého, kabelového přechodu - montáž při výrobě dveří	kus	1,000	20 196,00	20 196,00	
2	K	1114010419T1	Detektor pohybový, Sběrníkový PIR detektor pohybu	kus	18,000	765,60	13 780,80	
3	K	1141020419T1	Sběrníkový přístup. modul s displ. klávesnicí a RFID	kus	1,000	2 881,20	2 881,20	
4	K	1150020419T	Bezdrátová sířena vnitřní do zásuvky	kus	4,000	2 241,60	8 966,40	
5	K	1159020419T1	Sběrníkový kombinovaný detektor kouře a teplot	ks	2,000	1 647,60	3 295,20	
6	K	140401	Ústředna se zabudovaným 3G/LAN komunikátorem - 258 x 214 x 77	ks	1,000	22 725,60	22 725,60	
7	K	210860221R00	Montáž kabelu ovládacího JYTY s Al laminovanou fólií, 2 x 1 mm, pevně uloženého	m	10,000	102,00	1 020,00	
8	K	220711101R00	Montáž poplachové ústředny 6 smyček, kat.III	kus	1,000	5 820,00	5 820,00	
VV			Položka je určena pro montáž drátové elektronické zabezpečovací signalizace. Položka obsahuje montáž kompletního vybavení ústředny včetně napojení ka					
VV				1	1,000			
9	K	220711111R00	Montáž klávesnice s LCD displejem	kus	1,000	780,00	780,00	
10	K	220711113R00	Montáž bezúdržbového akumulátoru	kus	1,000	540,00	540,00	
11	K	220711301R00	Montáž detektoru	kus	20,000	420,00	8 400,00	
12	K	222280212R00	Kabel EZS, EPS, DT do 7 mm v trubkách	m	200,000	14,40	2 880,00	
13	K	222325302R00	Programování ústředny, uvedení do provozu	hod	8,000	1 440,00	11 520,00	
14	K	222325731R00	Kódový zámek na připravené úchytné body	kus	1,000	5 106,00	5 106,00	
15	K	34121550R	kabel JYTY; sdělovací; pevně uložení vnitřní; Cu jádra holá; počet žil 2; jmen.prům.jádra 1,00 mm; teplota použití do 70 °C; barva pláště šedá	m	10,000	15,00	150,00	
16	K	37123010R	kabel instalační 4 vodičový,nekroucený, průřez 2x0,8 + 2x0,5 mm, sdělovací, bílá barva, plášť PVC	m	200,000	11,40	2 280,00	
17	K	371662010R	poplachový systém napájecí zdroj akumulátor 12V/24 Ah	kus	1,000	546,00	546,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZUŠ Šternberk, modernizace odborných učeben

Objekt:

ROU252 - Způsobilé nepřímé výdaje

Soupis:

ROU2523 - VRN

KSO:

Místo: Sternberk

Zadavatel:

Město Šternberk

Zhotovitel:

A-Z STAVBY s.r.o., ZA PEKÁRNOU 656,783 14 BOHUŇOVICE

Projektant:

Studio Zlamal

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IC:

DIČ:

IČ:

268 39 580

DIČ:

CZ26839580

IČ:

DIČ:

IC:

DIČ:

Cena bez DPH

290 000,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	290 000,00	21,00%	60 900,00
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

350 900,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: ZUŠ Šternberk, modernizace odborných učeben
Objekt: ROU252 - Způsobilé nepřímé výdaje
Soupis:

ROU2523 - VRN

Místo: Sternberk
Zadavatel: Město Šternberk
Zhotovitel: A-Z STAVBY s.r.o., ZA PEKÁRNOU 656,783 14 BOHUŇOVICE

Datum:
Projektant: Studio Zlamal
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady stavby celkem	290 000,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	290 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: ZUŠ Šternberk, modernizace odborných učeben
Objekt: ROU252 - Způsobilé nepřímé výdaje
Soupis: ROU2523 - VRN

Místo: Sternberk Datum:
Zadavatel: Město Šternberk Projektant: Studio Zlamal
Zhotovitel: A-Z STAVBY s.r.o., ZA PEKÁRNOU 656,783 14 BOHUŇOVICE Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 290 000,00

D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady		290 000,00			
1	K	VRN1	Zařízení staveniště	kpl	1,000	150 000,00	150 000,00	
2	K	VRN2	kompletační činnost hlavního dodavatele stavby	kpl	1,000	65 000,00	65 000,00	
3	K	VRN3	prověření polohy stáv. inž. sítí	kpl	1,000	15 000,00	15 000,00	
4	K	VRN4	Dokumentace skutečného provedení stavby	kpl	1,000	60 000,00	60 000,00	