



Smlouva o dílo

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

na akci „**MĚSTSKÝ ÚŘAD PALACKÉHO 660 - SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI**“

1. Smluvní strany

(dále společně jen „smluvní strany“)

Objednatel: **Město Náměšť nad Oslavou**
se sídlem: Masarykovo nám. 104, 675 71 Náměšť nad Oslavou
zastoupené: Ing. Jan Kotačka, starosta města
zástupce pro věci technické:

IČO/DIČ: 00289965/CZ00289965

bankovní spojení:

číslo účtu:

(dále také „Objednatel“)

Zhotovitel: **KEMOstav s.r.o.**
se sídlem: Lidická 700/19, 602 00 Brno
zastoupený: Radim Reniers, jednatel
zástupce pro věci technické:

Tel./fax:

IČO: 06041167

DIČ: CZ06041167

bankovní spojení:

číslo účtu:

zápis v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 99713

(dále také „Zhotovitel“)

V případě změny údajů uvedených v záhlaví této Smlouvy (článek 1) je povinna smluvní strana, u které změna nastala, informovat o ní druhou smluvní stranu, a to průkazným způsobem a bez zbytečného odkladu. V případě, že z důvodu nedodržení nebo porušení této povinnosti dojde ke škodě, zavazuje se strana, která škodu způsobila, tuto škodu nahradit.



2. Předmět díla

2.1. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele dílo a Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit sjednanou cenu.

2.2. Předmět díla bude proveden dle:

- projektové dokumentace „PALACKÉHO 660 - snížení energetické náročnosti“, vč. soupisů prací, dodávek a služeb s výkazem výměr vypracované společností Ing. arch. Jiřím Šťávou, autorizovaný architekt (č. autorizace 04940), Stavarching s.r.o., IČO: 11974311. **(S výjimkou prací obsažených ve zmíněné PD, týkající se stavebních úprav WC v 1.NP budovy úřadu, které již byly realizovány v roce 2024)**
- Energetického posudku pro projektový záměr „PALACKÉHO 660 - snížení energetické náročnosti“ vypracovaného společností EuroErgo s.r.o., (Vladimír Novotný ml., oprávnění MPO č. 1458), IČO: 28344863
- Metodického návodu pro splnění požadavku na zavedení energetického managementu (https://opzp.cz/files/documents/storage/2023/03/01/1677681749_Metodick%C3%BD%20n%C3%A1vod%20pro%20spln%C4%9Bn%C3%AD%20po%C5%BEdavku%20na%20zaveden%C3%AD%20EM.pdf)

2.3. Projektová dokumentace v listinné podobě, v souladu s požadavky vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr bude Zhotoviteli předána nejpozději v den předání staveniště. Případné změny předmětu díla musí být projednány s Objednatelem způsobem stanoveným touto smlouvou.

2.4. Zhotovením předmětu díla se pro účely této smlouvy rozumí dodávka všech prací a materiálů nutných k řádnému provedení díla. Součástí dodávky stavby je rovněž:

2.4.1. Projektová dokumentace skutečného provedení stavby:

Dokumentace skutečného provedení stavby bude předána ve čtyřech vyhotoveních v grafické (tištěné) podobě a jednou v digitální podobě ve formátech pdf a dwg. Dokumentace skutečného provedení bude provedena podle vyhl. č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění, a následujících zásad: Do projektové dokumentace pro provedení stavby všech stavebních objektů a provozních souborů budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla. Ty části projektové dokumentace pro provedení stavby, u kterých nedošlo k žádným změnám, budou označeny nápisem „beze změn“. Každý výkres dokumentace skutečného provedení stavby bude opatřen jménem a příjmením osoby, která změny zakreslila, jejím podpisem a razítkem Zhotovitele.

Součástí dokumentace skutečného provedení stavby bude i celková situace včetně přívodů, přípojek, komunikací, podzemních i nadzemních vedení v areálu Staveniště s údaji o hloubkách uložení sítí (tato část bude i v digitální podobě dle požadavků správců sítí).

Vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby připravené k potvrzení stavebním úřadem ve čtyřech vyhotoveních, která bude ve všech svých částech výrazně označena „dokumentace skutečného provedení“ a bude opatřena razítkem a podpisem odpovědného a oprávněného zástupce Zhotovitele s autorizací. V případě připomínek stavebního úřadu v rámci schvalovacího řízení Zhotovitel doplní, event. přepracuje bezúplatně dotčenou část dokumentace skutečného provedení.

2.4.2. Mimo všechny definované činnosti patří do dodávky stavby i následující práce, činnosti a povinnosti nutné k řádnému provedení díla, a to zejména:

- zajištění splnění podmínek z územního rozhodnutí, z povolení záměru včetně stanovisek dotčených orgánů státní správy a vyjádření správců inženýrských sítí,
- zajištění splnění zadávacích podmínek,
- zajištění používání ucelených stavebních systémů dle technických listů a technologických podmínek výrobců s povinností předložit tyto doklady Objednateli před zahájením provádění,
- zajištění předkládání technologických postupů provádění zpracovaných oprávněnou osobou vždy před započatím montáží,



- zajištění průběžné likvidace odpadů prostřednictvím oprávněného subjektu,
- zajištění a provedení veškerých obvyklých opatření proti vnikání prachu, nečistot a nadměrného hluku souvisejícího se stavbou do okolí, a to na vlastní náklady,
- uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (související stavební objekty, komunikace, chodníky, zeleň, mobiliář, apod.),
- zajištění řádné likvidace všech odpadů na stavbě vzniklých včetně zajištění všech dokladů o řádné likvidaci odpadu,
- zajištění ochrany dotčených dřevin bedněním,
- zajištění dodržování limitů pro hlučnost podle hygienických předpisů a pokynů Objednatele pro provádění prací ve vazbě na okolní provoz, zejména pokud se týká přesných časových limitů pro provádění některých prací,
- předložení **Časového plánu (harmonogramu)** před zahájením prací. Časový plán bude zpracován v souladu s požadavky Objednatele a uživatele objektu a bude jeho zástupcem odsouhlasen. Zhotovitel je povinen Časový plán průběžně aktualizovat,
- zajištění Staveniště dle odst. 3.6. této Smlouvy.

Náklady na veškeré výše uvedené požadavky, činnosti a práce jsou zahrnuty do rozpočtu a nabídkové ceny Zhotovitele.

Dílo musí splnit a být v souladu s platnými a doporučenými ČSN, zákony, vyhláškami, nařízeními vlády a jinými právními předpisy, zejména hygienickými, protipožárními a předpisy týkajícími se bezpečnosti práce, které se vztahují na provádění díla, na dobu jeho životnosti a jeho provozování.

2.5. Rozsah a kvalita předmětu díla je dána:

- a) výše uvedenou projektovou dokumentací, včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr
- b) příslušnými normami a předpisy platnými v době provádění díla,
- c) touto smlouvou
- d) nabídkou Zhotovitele předloženou do zadávacího řízení veřejné zakázky „**MĚSTSKÝ ÚŘAD PALACKÉHO 660 - SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI**“ zadávané otevřenou výzvou podle Pokynů pro zadávání zakázek v OPŽP pro období 2021-2027 a v souladu se směrnicí Objednatele pro zadávání zakázek malého rozsahu, rovněž za použití zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“).

2.6. Zhotovitel je povinen v rámci předmětu díla provést veškeré práce, dodávky, služby a výkony, kterých je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, dokončení a předání předmětu díla včetně jeho součástí specifikovaných v odst. 2.3.1. a 2.3.2. této Smlouvy.

2.7. Zhotovitel zabezpečí provádění díla tak, aby v souvislosti s prováděním díla nedošlo ke zranění osob a škodám na majetku osob a subjektů užívajících objekty a pozemky dotčené stavbou, k poškození stávajících staveb, jejich součástí, zařízení a přilehlých pozemků. Případné škody vzniklé v souvislosti s prováděním předmětu díla uhradí na svůj náklad Zhotovitel.

2.8. Budou-li při realizaci díla vynuceny změny, doplňky nebo rozšíření předmětu díla (tzv. **Vícepráce**), jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, je Zhotovitel povinen do 3 pracovních dnů od zápisu těchto změn, doplňků nebo rozšíření předmětu díla do stavebního deníku, provést soupis změn, doplňků nebo rozšíření, ocenit jej postupem uvedeným v této Smlouvě (odst. 4.4.2.3) a předložit tento soupis Objednateli k odsouhlasení. Po jeho odsouhlasení formou dodatku ke smlouvě o dílo a podpisu obou smluvních stran má Zhotovitel povinnost tyto změny realizovat a má právo na jejich úhradu.

V případě změn předmětu díla, v jejichž důsledku nebudou určité práce, dodávky nebo služby provedeny (tzv. **Méněpráce**), bude cena neprovedených prací, dodávek či služeb odečtena z celkové ceny za dílo ve výši stanovené podle jednotkových cen uvedených v Položkových rozpočtech.



2.9. Pokud změny, doplňky nebo rozšíření předmětu díla překročí 20 % z celkové sjednané ceny díla a zástupce Objednatele ve věcech technických bude zápisem do stavebního deníku tyto změny, doplňky nebo rozšíření předmětu díla požadovat v době do 60 kalendářních dnů před termínem dokončení díla uvedeným v této smlouvě, má Zhotovitel nárok požadovat na Objednateli přiměřené prodloužení termínu dokončení díla. V případech mimo rámec těchto limitů (tj. změny nepřekročí 20 % z celkové ceny díla nebo v případě překročení ceny o více než 20 % z ceny díla bude tento požadavek oznámen nejméně 60 kalendářních dnů před dokončením díla) je Zhotovitel povinen na tyto změny, doplňky a rozšíření předmětu díla přistoupit a dílo dokončit v termínu dle této smlouvy. Zhotovitel přitom bere na vědomí, že realizaci díla je nezbytné dokončit v termínu uvedeném v této smlouvě v odst. 3.3 v souladu s podmínkami poskytovatele dotace a zavazuje se přizpůsobit tomuto termínu postup a organizaci při provádění díla.

2.10. Objednatel si vyhrazuje právo omezit rozsah předmětu díla. Zhotovitel je povinen na toto ujednání přistoupit. V důsledku tohoto omezení bude snížena cena díla v rozsahu odpovídající nerealizované části díla. Ocenění nerealizované části díla bude provedeno obdobně jako v případě Méněprací dle odst. 2.7. Smlouvy.

2.11. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.

2.12. Prokáže-li se při plnění veřejné zakázky, že položkový rozpočet, přes posouzení nabídek v rozsahu soupisu stavebních prací, neobsahují všechny položky, které byly obsahem soutěžního soupisu stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr, má se vždy za to, že práce a dodávky definované těmito položkami soupisů jsou zahrnuty v ceně ostatních položek položkových rozpočtů.

2.13. Zhotovitel není oprávněn provádět část díla, kterou měl provádět poddodavatel, prostřednictvím něhož Zhotovitel prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení veřejné zakázky, jež je předmětem této smlouvy, sám nebo jiným poddodavatelem nesplňujícím příslušnou kvalifikaci. V případě, že Zhotovitel hodlá změnit osobu poddodavatele, prostřednictvím kterého prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, je povinen si před uzavřením smlouvy s novým poddodavatelem vyžádat souhlas Objednatele. Žádost o změnu poddodavatele bude předkládána Objednateli pouze ve výjimečných případech. Nový poddodavatel musí před uzavřením smlouvy se Zhotovitelem prokázat svoji kvalifikaci alespoň v rozsahu, jakým prokazoval kvalifikaci původní poddodavatel. Nedodržení výše uvedeného postupu pro změnu poddodavatele bude považováno za hrubé porušení smlouvy.

2.14. Bez předchozího písemného souhlasu Objednatele nesmí být použity jiné materiály, ani technologie, ani provedeny jakékoli změny oproti Projektové dokumentaci, jejímu případnému upřesnění a přijaté Cenové nabídce Zhotovitele. Současně se Zhotovitel zavazuje a odpovídá za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak Zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání Objednatele provést okamžitě nápravu a nést veškeré náklady s tím spojené.

2.15. Pokud Objednatel v jakékoliv dokumentaci či podkladech souvisejících se zhotovením díla odkazuje na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení výrobků a služeb, které platí pro určitou osobu, příp. její organizační složku za příznačné, patenty na vynálezy, užité vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, pak Zhotovitel může při realizaci díla použít buď stejné materiály, technické a technologické postupy a řešení a nebo může Zhotovitel použít také i jiné materiály, jiné technické a technologické postupy a řešení, která jsou však kvalitativně, technicky a technologicky stejná, obdobná a nebo lepší, než řešení na něž Objednatel odkazuje v rámci projektových dokumentací, technických dokumentací, soupisů stavebních prací, dodávek a služeb s výkazy výměr a dalších dokumentů potřebných pro zhotovení díla.



3. Termín a místo plnění, staveniště

3.1. Řešené území je v intravilánu města Náměšť nad Oslavou, k.ú. Náměšť nad Oslavou. Seznam pozemků, na kterých se stavba umísťuje a provádí: parc. č. st. 761 a parc. č. 22 (ve vlastnictví Zadavatele), a dále pozemky parc. č. st. 480/1 a st. 480/2 (ve vlastnictví souseda).

3.2. Zhotovitel je povinen zahájit práce na díle **bez zbytečného odkladu od předání staveniště**.

3.3. Zhotovitel bere na vědomí, že dílo nebo jeho část může být financována z Operačního programu Životní prostředí 2021–2027, název výzvy: MŽP_38. výzva, SC 1.1, průběžná na komplexní projekty pro PR, číslo výzvy 05_23_038; název projektu: MĚSTSKÝ ÚŘAD PALACKÉHO 660 – SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI. V případě, že Objednatel uvedenou dotaci nezíská, nezajistí financování nebo spolufinancování z vlastních zdrojů na základě rozhodnutí zastupitelstva města, nebude dílo provedeno a tato smlouva zanikne.

Smluvní strany se proto dohodly na rozvazovací podmínce: Účinnost této smlouvy skončí v případě, že Zhotovitel obdrží od Objednatele písemné sdělení o tom, že mu nebyla přidělena dotace z rozpočtu OPŽP nebo zastupitelstvo města neschválí financování či spolufinancování z vlastních zdrojů, tato Smlouva o Dílo pak automaticky zaniká od samotného počátku dnem, ve kterém bylo Zhotoviteli sdělení o nezískání dotace doručeno, a žádná ze smluvních stran nemá vůči druhé straně nárok na jakoukoliv náhradu.

Objednatel se zavazuje, že v případě nezískání dotace o tom bude informovat Zhotovitele **nejpozději do 31. 12. 2025**.

3.4. V případě, že se neuplatní rozvazovací podmínka podle předchozího odstavce, Zhotovitel se zavazuje celé dílo řádně provést, ukončit a předat Objednateli nejpozději ve lhůtě **do 4 měsíců** od protokolárního předání staveniště.

3.5. Termíny pro zahájení a dokončení prací mohou být prodlouženy, jestliže přerušení prací bylo zaviněno vyšší mocí nebo jinými okolnostmi nezaviněnými Zhotovitelem a v případě souhlasu poskytovatele dotace.

3.6. Staveniště

- Objednatel je povinen předat staveniště Zhotoviteli dne **15. 4. 2026**. Staveniště odevzdá Objednatel Zhotoviteli tak, aby Zhotovitel mohl zahájit a provádět práce v rozsahu uvedeném ve smlouvě o dílo.

- Zhotovitel je povinen zajistit součinnost vedoucí k předání staveniště, o předání a převzetí staveniště vyhotoví Objednatel **písemný protokol**, který obě strany podepíší. Za den předání staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu příslušného protokolu.

- Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje Zhotovitel v souladu se svými potřebami, v souladu s projektovou dokumentací předanou Objednatelem a v souladu s požadavky Objednatele. Náklady na vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.

- Oplocení staveniště a zajištění bezpečnosti bude provedeno v souladu s nařízením vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění nařízení vlády č. 136/2016 Sb.

- Jako součást zařízení staveniště zajistí Zhotovitel i rozvod potřebných médií na staveništi a jejich připojení na odběrná místa určená Objednatelem.

- Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli, osobám vykonávajícím funkci technického dozoru, autorského dozoru a funkci koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen „koordinátor BOZP“) podmínky nezbytné pro výkon jejich funkce při realizaci díla, a to v přiměřeném rozsahu.

- Zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním díla a při užívání staveniště je povinen dodržovat veškeré právní předpisy.

- Zhotovitel není oprávněn využívat staveniště k ubytování nebo nocování osob.

- Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, případně rozkopávkám, překopům či protlakům veřejných komunikací zajišťuje Zhotovitel na svou odpovědnost a nese veškeré případné poplatky.



- Zhotovitel odstraní neprodleně veškerá znečištění a poškození komunikací a ploch, ke kterým došlo provozem Zhotovitele nebo jeho poddodavatele.
- Zhotovitel je povinen průběžně ze staveniště odstraňovat všechny druhy odpadů, stavební sutě a nepotřebného materiálu. Zhotovitel je rovněž povinen zabezpečit, aby odpad vzniklý z jeho činnosti nebo stavební materiál nebyl umísťován mimo staveniště a byl likvidován v souladu s platnými příslušnými předpisy.
- Zhotovitel je povinen zajistit na staveništi veškerá bezpečnostní a hygienická opatření a požární ochranu staveniště i prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy
- Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit staveniště nejpozději **do 15 kalendářních dnů** ode dne předání a převzetí díla, pokud se strany nedohodnou jinak.
- nevyklidí-li Zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu, je Objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí Objednateli Zhotovitel do 21 dnů od obdržení vyúčtování těchto prací.

4. Cena za dílo

4.1. Cena předmětu díla je sjednaná takto:

Cena díla bez DPH celkem: 3.987.712,18 Kč

Výše DPH: 21 %

DPH: 837.419,56 Kč

Cena včetně DPH: 4.825.131,74 Kč

[slovy: čtyři miliony osm set dvacet pět tisíc sto třicet jedna korun českých sedmdesát čtyři haléřů]

4.2. Cena za provedení díla uvedená v této smlouvě je cena nejvýše přípustná s možností změny pouze v případech stanovených v této smlouvě a jsou v ní zahrnuty veškeré práce, dodávky, služby a výkony, potřebné pro provedení předmětu díla, vedlejší náklady související s umístěním stavby, zařízením staveniště, ostatní náklady související s plněním zadávacích podmínek. Tato cena vyplývá z nabídky účastníka vybraného v souvislosti s ukončením zadávacího řízení pro zadání veřejné zakázky a obsahuje veškeré náklady Zhotovitele potřebné k provedení díla.

Jednotkové ceny uvedené v Položkovém rozpočtu (oceněném soupisu prací) jsou pevné a platné po celou dobu realizace díla.

4.3. Město Náměšť nad Oslavou jako Objednatel prohlašuje, že v případě realizace díla se dle § 5) odst. 3) Zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (dále jen zákon o DPH) se nepovažuje za osobu povinnou k dani.

4.4. Podmínky pro překročení ceny za dílo:

4.4.1. Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou a může být překročena z důvodů níže uvedených, a to za níže uvedených podmínek:

4.4.1.1. pokud po podpisu smlouvy a před uplynutím lhůty pro dokončení předmětu plnění dojde ke změně daňových předpisů ve vztahu k přenosu daňové povinnosti;

4.4.1.2. pokud se při provádění předmětu plnění díla vyskytne potřeba Dodatečných stavebních prací (Víceprací), které nebyly v době sjednání smlouvy známy, nebyly obsaženy v zadávacích podmínkách, jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, či budou-li při realizaci zjištěny skutečnosti odlišné od dokumentace předané Objednatel (např. neodpovídající geologické údaje apod.);

4.4.1.3. pokud Objednatel požaduje práce, které nejsou zahrnuty v předmětu díla.

4.4.2. Způsob sjednání změny ceny (**Změnový list**):



4.4.2.1. Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možné překročení sjednané ceny z důvodu vzniku Víceprací, je Zhotovitel povinen sestavit Změnový list a v něm popsat důvody a okolnosti vedoucí k nutnosti změny sjednané ceny, provést výpočet návrhu změny sjednané ceny a předložit jej Objednateli k odsouhlasení. Pro ocenění Víceprací je Zhotovitel povinen ocenit podrobný položkový rozpočet změny vypracovaný projektantem (autorským dozorem) ve shodné struktuře a formátu jako byl vypracován soupis stavebních prací, dodávek a služeb. Změna ceny díla bude sjednána v souladu s platnými právními předpisy, nabídkou a zadávací dokumentací.

4.4.2.2. Změna sjednané ceny je možná pouze v případě, kdy Objednatel písemně odsouhlasí Změnový list a teprve poté, když proběhnou úkony Objednatele stanovené ZZVZ pro zadání dodatečných stavebních prací, bude uzavřen příslušný dodatek smlouvy.

4.4.2.3. Zhotovitel je povinen stanovit cenu Víceprací nejvýše podle hodnot jednotkových cen uvedených v Položkových rozpočtech. Pokud Vícepráce v Položkových rozpočtech obsaženy nejsou, pak bude jejich cena stanovena nejvýše podle jednotkových cen obecně dostupné cenové soustavy, definované pro to období, ve kterém byly Vícepráce zjištěny, snižené o 10 % a zaokrouhlené na dvě desetinná místa; nebo maximálně do výše cen v místě a čase obvyklých, pokud nebudou Vícepráce v cenové soustavě uvedeny. Cena v místě a čase obvyklá bude Zhotovitelem při dodatečném zajišťování poddodavatelských prací (případně i nestavebních) doložena nabídkami min. 2 dodavatelů (netvořících koncern se Zhotovitelem), nebo nabídkou předloženou Objednatelem. Tato cena bude navýšena o koordinační přírážku ve výši do 5 % z ceny těchto prací.

Konečná cena takových prací, výkonů či dodávek bude vždy písemně odsouhlasena s Objednatelem postupem dle této smlouvy.

5. Financování

5.1. Objednatel neposkytuje Zhotoviteli zálohu.

5.2. Cena za dílo bude hrazena průběžně na základě daňových dokladů (dále jen „faktur“) vystavených Zhotovitelem zpravidla 1x měsíčně, přičemž datem zdanitelného plnění je poslední den příslušného měsíce.

5.3. Postup plateb

5.3.1. Zhotovitel předloží Objednateli vždy nejpozději do prvního dne následujícího běžného měsíce soupis provedených prací oceněný v souladu se způsobem sjednaným ve smlouvě.

Objednatel je povinen se k tomuto soupisu vyjádřit a po odsouhlasení Objednatelem vystaví Zhotovitel fakturu nejpozději do 6 dnů od posledního dne účtovaného měsíce.

Nedílnou součástí faktury musí být soupis provedených prací odsouhlasených Objednatelem a technickým dozorem. Bez tohoto soupisu je faktura neúplná.

5.3.2. Nedoje-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací, je Zhotovitel oprávněn fakturovat pouze ty práce a dodávky, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura Zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly Objednatelem odsouhlaseny, je Objednatel oprávněn uhradit pouze tu část faktury, se kterou souhlasí. Na zbývající část faktury nemůže Zhotovitel uplatňovat žádné majetkové sankce ani úrok z prodlení vyplývající z peněžitého dluhu Objednatele.

5.3.3. Práce a dodávky, u kterých nedošlo k dohodě o jejich provedení nebo u kterých nedošlo k dohodě o provedeném množství, projednají Zhotovitel s Objednatelem v samostatném řízení, ze kterého pořídí zápis s uvedením důvodů obou stran.



5.4. Lhůta splatnosti faktur se vzájemnou dohodou sjednává na 30 dnů po jejich doručení Objednateli, přičemž dnem doručení se rozumí den zapsání faktury do poštovní evidence Objednatele. Peněžitý závazek (dluh) Objednatele se považuje za splněný v den, kdy je dlužná částka připsána na účet Zhotovitele.

5.5. Platby za Vícepráce

5.5.1. Pokud se na díle vyskytnou Vícepráce, s jejichž provedením Objednatel souhlasí, musí být jejich cena fakturována samostatně.

5.5.2. Faktura za vícepráce musí kromě jiných, výše uvedených náležitostí faktury obsahovat i odkaz na dokument, kterým byly Vícepráce sjednány a odsouhlaseny.

5.6. Náležitosti daňových dokladů (faktur)

5.6.1. Faktura musí mít náležitosti daňového dokladu podle zákona o DPH.

5.6.2. Zhotovitel je povinen přiložit k jednotlivým fakturám soupis skutečně provedených prací odsouhlasených Objednatel a technickým dozorem. Bez tohoto soupisu je faktura neúplná. Zhotovitel rovněž předloží s poslední fakturou soupis dokladů představujících průběh fakturace celého díla dle této smlouvy. Soupis bude obsahovat min. výčet vystavených faktur s uvedením jejich čísla, data vystavení, ceny bez DPH, údaje o sazbě DPH, rekapitulaci dosud zaplacených vyfakturovaných částek.

5.6.3. Zhotovitel je povinen uvádět na každé faktuře název projektu – MĚSTSKÝ ÚŘAD PALACKÉHO 660 - SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI a číslo projektu – CZ.05.01.01/01/23_038/0003934.

5.7. V případě, že Objednateli vznikne nárok na smluvní pokutu dle této smlouvy, bude tato vyúčtována vždy po 30 dnech prodlení. Bude-li prodlení trvat kratší dobu, bude sankce účtována podle skutečné délky prodlení. Splatnost částek smluvních pokut je 30 dnů ode dne doručení vyúčtování smluvní straně v prodlení.

5.8. Smluvní strany se dohodly, že pohledávky (i nesplacené) vyplývající z vyúčtovaných smluvních pokut mohou být vzájemně započteny vůči pohledávkám vyplývajícím z částek vyfakturovaných jako cena za provedené práce, kterou je Objednatel povinen uhradit.

5.9. **Plnění finančních závazků vůči poddodavatelům**

Zhotovitel se zavazuje řádně a včas plnit finanční závazky vůči svým poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za plnění poskytnutá k plnění veřejné zakázky, a to vždy do 5 pracovních dnů od obdržení platby ze strany Objednatele za konkrétní plnění. Objednatel je oprávněn plnění těchto povinností kdykoliv kontrolovat, a to i bez předchozího ohlášení Zhotoviteli. Je-li k provedení kontroly potřeba předložení dokumentů, zavazuje se Zhotovitel k jejich předložení nejpozději do 2 pracovních dnů od doručení výzvy Objednatele.

6. Dotační program

6.1. Zhotovitel bere na vědomí, že dílo nebo jeho část může být financována z Operačního programu Životní prostředí 2021–2027, název výzvy: MŽP_38. výzva, SC 1.1, průběžná na komplexní projekty pro PR, číslo výzvy 05_23_038; název projektu: MĚSTSKÝ ÚŘAD PALACKÉHO 660 – SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI.



6.2. Zhotovitel v návaznosti na informaci v předchozím odstavci prohlašuje, že si je vědom veškerých zákonných povinností, ale i povinností vyplývajících pro Objednatele, zejména, ale nikoliv výlučně, z pravidel, příruček, metodik a pokynů zveřejňovaných na webových stránkách poskytovatele dotace nebo příspěvku, **a bude se těmito pravidly při plnění svých povinností vyplývajících ze smlouvy řídit**, zejména se zavazuje poskytnout Objednateli na jeho žádost veškeré potřebné podklady pro zpracování závěrečné zprávy, kterou bude Objednatel v případě, že dílo realizované touto smlouvou bude financováno z dotace, jako příjemce dotace povinen zpracovat a předložit poskytovateli dotace.

6.3. Zhotovitel je povinen respektovat právo poskytovatele dotace na zajišťování veškerých podkladů a údajů nutných pro kontrolu hospodárného, účelného a efektivního nakládání s účelově poskytnutým příspěvkem. Její zajištění může být deklarováno čestným prohlášením osoby se smluvním závazkem vůči Objednateli (příjemci dotace), že s výkonem takové kontroly ze strany poskytovatele dotace souhlasí, a že její provedení umožní a osobám pověřeným výkonem kontroly vytvoří podmínky k provedení této kontroly a poskytne jim při tom potřebnou součinnost.

6.4. Konkrétní povinnosti (např. pravidla publikace nebo povinnosti související s uchováváním dokumentace) mohou být upraveny dodatkem k této smlouvě poté, co budou zveřejněna pravidla příslušné výzvy daného Operačního programu. Smluvní strany **se zavazují** takový dodatek ke smlouvě uzavřít v případě, že to bude nezbytné.

7. Stavební deník, kontrolní dny

7.1. Zhotovitel je povinen vést stavební deník dle platných právních předpisů, musí mít náležitosti uvedené ve stavebním zákoně a jeho prováděcích předpisech. Stavební deník musí mít pracovníci provádějící práce trvale na staveništi. Povinnost vést stavební deník končí odstraněním vad zjištěných při předávání díla.

7.2. Veškeré listy stavebního deníku musí být vzestupně očíslovány.

7.3. Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí vždy ten den, kdy byly práce provedeny nebo v den, kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zájmu, resp. jsou z pohledu provádění díla významné. Mezi jednotlivými záznamy ve stavebním deníku nesmí být vynechána volná místa. Mimo stavbyvedoucího může do stavebního deníku provádět potřebné záznamy pouze Objednatel, zástupce Objednatele pro věci technické, technický dozor stavebníka, koordinátor BOZP, příslušné orgány státní správy a osoby určené právními předpisy.

7.4. Nesouhlasí-li Zhotovitel se zápisem, který učinil Objednatel nebo jeho zástupce do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději **do 3 pracovních dnů**, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.

7.5. Objednatel je povinen vyjadřovat se k zápisům ve stavebním deníku učiněným Zhotovitelem nejpozději **do 5 pracovních dnů**.

7.6. Zápis ve stavebním deníku není změnou smlouvy, ale může sloužit jako podklad pro vypracování dodatků a změn smlouvy.

7.7. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje Objednatel **kontrolní dny** v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně však 2 x měsíčně. Pokud Objednatel rozhodne o častějším konání Kontrolních dnů, je Zhotovitel povinen na tuto četnost přistoupit.

7.8. Kontrolních dnů jsou povinni se zúčastnit zástupci Objednatele a Zhotovitele včetně poddodavatelů a dalších osob, které si vyžádá Objednatel. Vedením kontrolních dnů je pověřen Objednatel.



7.9. Obsahem kontrolního dne je zejména zpráva Zhotovitele o postupu prací, kontrola časového a finančního plnění provádění prací, připomínky a podněty osob vykonávajících funkci technického dozoru stavebníka, autorského dozoru, koordinátora BOZP a stanovení případných nápravných opatření a úkolů.

7.10. Objednatel pořizuje z kontrolního dne zápis o jednání v českém jazyce, přičemž těmito zápisy nelze měnit tuto smlouvu ani její přílohy.

8. Předání a převzetí předmětu díla

8.1. Převzetí předmětu díla bude prováděno v rozsahu a způsobem stanoveným touto smlouvou. Zhotovitel je na svůj náklad povinen zajistit pro účely přejímky a předložit Objednateli ke každé části díla zejména:

- projektovou dokumentaci skutečného provedení v rozsahu dle odst. 2.3.1. Smlouvy,
- veškeré revize bez závad, atesty, doklady, licence, prohlášení o shodě a prohlášení o vlastnostech výrobků, protokoly o měření, protokoly o zkouškách, protokoly o zaškolení obsluhy, provozní řády a případná zaměření požadované ke kolaudaci stavby stavebním úřadem dotčenými orgány státní správy a další doklady, jejichž seznam si Zhotovitel zajistí na příslušných úřadech na svůj náklad
- seznam strojů a zařízení, které nejsou součástí stavby a jsou předmětem plnění této smlouvy, jejich pasporty, návody k obsluze v českém jazyce a záruční listy, doklady prokazující technické parametry a jakost použitých materiálů, které musí být v souladu s požadavky zadávací dokumentace a případným upřesněním Objednatele, dle předchozích ustanovení této smlouvy,
- kompletní stavební deník v originále, vedený podle platných právních předpisů.
- doklady o likvidaci odpadů.

Bez výše uvedených dokladů, dokumentací, revizí a protokolů nelze považovat dílo za dokončené a schopné předání.

8.2. Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele **nejméně 5 pracovních dnů předem** k převzetí kompletně dokončeného předmětu díla. Objednatel je povinen zorganizovat předání a převzetí díla, přizvat k předání a převzetí díla osobu vykonávající funkci technického dozoru stavebníka, osobu vykonávající funkci autorského dozoru, koordinátora BOZP a projektanta, pořídit protokol o předání a převzetí.

8.3. Objednatel převezme dílo, bude-li jeho provedení v souladu s touto smlouvou a nebude-li vykazovat žádné vady bránící jeho užívání. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí díla (stavby) pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují. Ty Zhotovitel odstraní **do 10 pracovních dnů** od data předání a převzetí díla, pokud se strany nedohodnou jinak.

8.4. Drobnými vadami ve smyslu odst. 8.3. této Smlouvy nejsou odchylky v kvalitě a parametrech díla stanovených projektovou dokumentací, touto smlouvou, českými technickými normami (ČSN), technickými kvalitativními podmínkami (TKP) a dalšími obecně závaznými předpisy, které se vztahují ke zpracovávanému dílu.

8.5. K předání a převzetí díla jsou oprávněni pracovníci Objednatele a Zhotovitele pověřeni jednat v technických věcech dle této smlouvy.

8.6. Objednatel bude přejímat a Zhotovitel předávat dokončené dílo v místě jeho provádění v souladu s odst. 3.3. smlouvy.

8.7. Případná Dohoda o předčasném užívání části stavby nenahrazuje protokol o předání a převzetí dokončeného díla a nezahajuje běh záruční lhůty.

8.8. O předání díla sepíší obě smluvní strany v místě předání díla **předávací protokol**, který bude obsahovat zejména tyto náležitosti:

- označení smluvních stran,



- prohlášení Objednatele o tom, že si dílo prohlédl a toto přebírá, nebo popis vad a prohlášení Objednatele, že dílo z důvodu těchto vad nepřebírá,
- soupis případných vad a nedodělků,
- datum podpisu předávacího protokolu,
- podpis osobou pověřenou jednat v technických věcech dle této smlouvy za stranu Objednatele,
- podpis osobou pověřenou jednat v technických věcech dle této smlouvy za stranu Zhotovitele.

8.9. Dnem podpisu přijímacího protokolu, pokud v tomto protokolu Objednatel neodmítl dílo převzít, přechází na Objednatele nebezpečí škody k předmětu díla a začíná běžet záruční doba. Do té doby nese Zhotovitel veškerou zodpovědnost za škodu na realizovaném díle, materiálu, zařízení a jiných věcech určených k realizaci díla zajišťované Zhotovitelem, za škody vzniklé na již zabudovaných materiálech a provedených pracích jakož i za škody způsobené v důsledku svého zavinění třetím osobám. Zhotovitel je povinen účastnit se úřední kolaudace. V případě zjištění kolaudačních vad dotčenými orgány státní správy je Zhotovitel tyto vady odstranit na svůj náklad v termínu stanoveném stavebním úřadem.

9. Ostatní podmínky smlouvy

- 9.1. Objednatel je po celou dobu provádění díla jeho vlastníkem.
- 9.2. Nebezpečí škody na díle nese po celou dobu provádění díla Zhotovitel.
- 9.3. Technický dozor stavebníka na stavbě nesmí provádět Zhotovitel. Osoba vykonávající Technický dozor stavebníka nesmí být se Zhotovitelem dle současně platné legislativy nijak propojená.
- 9.4. V případě určení výkonu Technického dozoru stavebníka bude tento oznámen Zhotoviteli v den předání staveniště zápisem do stavebního deníku, dále bude na stavbě působit zástupce Objednatele pro věci technické uvedené v záhlaví této Smlouvy.
- 9.5. Pokud Zhotovitel zjistí, že Technický dozor stavebníka provádí Zhotovitel sám nebo osoba s ním propojená, je povinen tuto skutečnost oznámit neprodleně Objednateli. Objednatel v takovém případě zjedná nápravu ustanovením jiného Technického dozoru stavebníka.
- 9.6. Po celou dobu provádění díla zajišťuje Objednatel výkon funkce autorského dozoru projektanta a koordinátora BOZP na staveništi prostřednictvím třetích osob.
- 9.7. Technický dozor stavebníka je oprávněn zejména k těmto úkonům:
- kontrolovat, zda práce jsou prováděny v souladu se smluvními podmínkami, příslušnými normami a obecnými právními předpisy,
 - upozorňovat zápisem do stavebního deníku na zjištěné nedostatky,
 - dát pracovníkům Zhotovitele příkaz k zastavení prací v případě, že zástupce Zhotovitele není dosažitelný a je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život, nebo hrozí-li jiné vážné škody, kontrolovat zakrývané konstrukce, přijímat dokončené práce a uzavřít dohodu o opatřeních a termínech k odstranění zjištěných vad.
- 9.8. Zhotovitel je povinen zabezpečit po vyzvání účast pověřených pracovníků při kontrole prováděných prací, kterou provádí technický dozor stavebníka a činit neprodleně opatření k odstranění zjištěných vad. Výkon tohoto dozoru nezavazuje Zhotovitele odpovědnosti za řádné a včasné plnění smlouvy.
- 8.8. Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou hradí povinná strana nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně v této souvislosti škoda, kterou lze vymáhat samostatně.



9.9. Zhotovitel se zavazuje dodržet při provádění díla veškeré podmínky a připomínky vyplývající ze stavebního řízení. Pokud nesplněním těchto podmínek vznikne Objednateli nebo třetím osobám škoda, hradí ji Zhotovitel v plném rozsahu.

9.10. Zhotovitel je povinen prokazatelně vyzvat technický dozor stavebníka (Objednatele) ke kontrole a prověření prací, které budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými, a to nejméně **5 pracovních dnů** před jejich zakrytím. Neučiní-li tak, je povinen na žádost Objednatele odkrýt práce, které byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými na svůj náklad.

9.11. Pokud se Objednatel přes výzvu Zhotovitele ke kontrole nedostaví, je Zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě Objednatel dodatečně požadovat jejich odkrýtí, je Zhotovitel povinen toto odkrýtí provést na náklady Objednatele. Způsobí-li tento postup Zhotoviteli škodu nebo zpoždění průběhu prací, má nárok na úhradu škod od Objednatele a prodloužení smluvního času plnění. Při zjištění vad v části rozkrytého díla nárok na úhradu nelze ze strany Zhotovitele uplatnit.

9.12. Pokud činností Zhotovitele dojde ke způsobení škody Objednateli nebo jiným subjektům z titulu opomenutí, nedbalostí nebo nesplněním podmínek vyplývajících ze zákona, ČSN nebo vyplývajících z této smlouvy, je Zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel.

9.13. Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu všech svých zaměstnanců a poddodavatelů v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami a jejich poučení dle příslušných právních předpisů. Zhotovitel zavazuje dodržovat veškeré hygienické předpisy a předpisy z oblasti BOZP, z oblasti ochrany životního prostředí a protipožárních předpisů. Veškeré práce bude Zhotovitel provádět v souladu s nařízením vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů. Při pracích je nutné dodržovat nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky ve znění pozdějších předpisů. Dále bude Zhotovitel provádět veškeré práce v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti, nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) ve znění pozdějších předpisů.

9.14. Zhotovitel je povinen poskytovat součinnost koordinátorovi BOZP vykonávajícího činnost dle zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že Zhotovitel bude zajišťovat realizaci díla prostřednictvím poddodavatelů, je povinen zavázat své poddodavatele k poskytnutí součinnosti ve stejném rozsahu.

9.15. Zhotovitel je povinen v každém okamžiku zajistit dílo, materiál a své stroje či nářadí nutné k provádění díla a zařízení staveniště proti poškození, ztrátě a krádeži.

9.16. Objednatel je oprávněn kdykoliv během provádění díla provádět kontrolu provádění díla a v případě, že zjistí nedostatky plnění, stanoví Zhotoviteli termín k nápravě. Pokud Zhotovitel poruší tyto pokyny Objednatele, je Objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.

9.17. Zhotovitel předloží prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů, u materiálů připravených pro provádění díla, a to ještě před jeho zabudováním do díla. Nepředloží-li toto prohlášení o shodě, či o vlastnostech výrobku, nesmí materiál zabudovat do díla, a pokud tak v rozporu s touto povinností učiní, je povinen tento materiál na své náklady z díla odstranit, a to na základě výzvy Objednatele.



9.18. Při neplnění ujednání této smlouvy Zhotovitelem je Objednatel oprávněn, v nezbytně nutných případech, zejména pokud by byl ohrožen život, zdraví nebo majetek osob, zasáhnout, a to na náklady Zhotovitele. Rozumí se tím především, že Objednatel provede nebo jinak zajistí provedení některých částí díla, pomocných nebo vedlejších prací, bezpečnostních opatření apod. Takovýmto zásahem do díla Zhotovitele provedeným Objednatelem nebo třetí osobou na základě pokynu Objednatele nejsou dotčeny žádné povinnosti Zhotovitele dle této smlouvy. Takový zásah rovněž nezbavuje Zhotovitele odpovědnosti z jím převzaté záruky dle této smlouvy.

9.19. Zhotovitel zajistí odborné vedení provádění díla osobou na pozici hlavního stavbyvedoucího, která má pro tuto činnost oprávnění podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů a její pravidelnou účast na kontrolních dnech stavby.

9.20. Zástupci pro věci technické nejsou oprávněni uzavírat jakékoliv dodatky ke smlouvě či rozhodovat o změnách smlouvy.

9.21. V případě, že bylo dílo plněno vadně, není společně se Zhotovitelem, či jeho poddodavatelem, či projektantem v případě vady projektové dokumentace, odpovědný technický dozor stavby, ani zástupce investora oprávněný jednat ve věcech technických.

9.22. Férové podmínky v dodavatelském řetězci

Zhotovitel se zavazuje v rámci plnění předmětu této smlouvy zajistit plnění veškerých povinností vyplývajících z právních předpisů České republiky, zejména pak z oblasti pracovněprávních předpisů; zajistit legální zaměstnávání, férové a důstojné pracovní podmínky a odpovídající úroveň bezpečnosti práce pro všechny osoby, které se budou na plnění předmětu této smlouvy podílet a plnění těchto povinností zajistit také u svých poddodavatelů. Objednatel je oprávněn plnění těchto povinností kdykoliv kontrolovat, a to i bez předchozího ohlášení Zhotoviteli. Je-li k provedení kontroly potřeba předložení dokumentů, zavazuje se Zhotovitel k jejich předložení nejpozději do 2 pracovních dnů od doručení výzvy Objednatele.

10. Odpovědnost za vady, záruční doba

10.1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo je zhotoveno podle podmínek smlouvy, a že po dobu záruční doby bude mít dílo vlastnosti dohodnuté v této smlouvě a vlastnosti stanovené právními předpisy, příslušnými technickými normami, případně vlastnosti obvyklé.

10.2. Záruční lhůta je pro celé dílo sjednána v délce **60 měsíců**.

10.2.1. Záruční doba počíná běžet dnem oboustranného podpisu protokolu o předání a převzetí díla, pokud v tomto protokolu Objednatel neodmítí dílo převzít.

10.2.2. Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou Objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady díla, za které Zhotovitel odpovídá.

10.2.3. Po dobu opravy těch částí díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace Objednatele Zhotovitelem opravovány, neběží záruční lhůta. Záruční lhůta v těchto případech běží pak dále ode dne následujícího po řádném dokončení reklamační opravy.

10.3. Zhotovitel plně nese záruky za zásahy do stávajících konstrukcí s platnou záruční dobou.

10.4. Zhotovitel je povinen nejpozději **do 5 pracovních dnů** po obdržení reklamace písemně oznámit termín nástupu k odstranění vady a lhůtu, ve které bude vada odstraněna (nejpozději **do 30 dnů** od obdržení reklamace v případě, že to klimatické podmínky umožní; jinak v nejbližším možném termínu), a to bez ohledu na to, zda reklamaci uznává či neuznává. Zhotovitel nastoupí na Objednatelem reklamované vady **nejpozději do 10 kalendářních dnů** ode dne uplatnění reklamace.



O tomto nástupu provede Zhotovitel záznam, který bude potvrzen osobami zastupujícími smluvní strany ve věcech technických. Náklady na odstranění těchto reklamovaných vad, a to až do doby, kdy bude rozhodnuto o jejich oprávněnosti, nese Zhotovitel. Nenastoupí-li Zhotovitel k odstranění reklamované vady ani **do 14 kalendářních dnů** po obdržení reklamace Objednatele, nebo pokud nedojde k jiné dohodě o termínu odstranění vad, je Objednatel oprávněn podle vlastního uvážení pověřit jejich provedením jinou organizaci nebo jejím prostřednictvím zakoupit, vyměnit vadnou či neúplně funkční část předmětu díla. Takto vzniklé náklady je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli **do 30 dnů** od doručení vyúčtování.

10.5. Prokáže-li se ve sporných případech, že Objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že jím reklamovaná vada nevznikla vinou Zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruční lhůta, resp., že vadu způsobil nevhodným užíváním díla Objednatel, je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli veškeré jemu v souvislosti s odstraněním vady vzniklé náklady a vrátit Zhotoviteli s tímto související uhrazené smluvní pokuty.

10.6. V případě uplatnění vad v rámci záruční doby, které svojí povahou podstatně sníží nebo úplně znemožní užívání části nebo celého díla (havárie), nastoupí Zhotovitel k odstranění vady neprodleně, **nejpozději do 48 hodin** od uplatnění. Pokud hrozí nebezpečí dalších škod, je Objednatel oprávněn na náklady Zhotovitele zajistit nezbytná opatření.

10.7. Zhotovitel je povinen odstranit reklamované vady v zde dohodnutých lhůtách.

10.8. O odstranění reklamované vady bude vyhotoven protokol, který bude obsahovat termín nástupu, popis vady a termín předání a převzetí vady. Protokol jsou oprávněni podepsat osoby zastupující smluvní strany ve věcech technických.

10.9. Veškeré škody způsobené vadou dokončeného předmětu díla uhradí na svůj náklad Zhotovitel Objednateli **do 10 pracovních dnů** od doručení vyúčtování. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok Objednatele na náhradu škody způsobené mu porušením povinnosti Zhotovitele, na níž se sankce vztahuje.

11. Pojištění Zhotovitele

11.1. Zhotovitel je povinen být **pojištěn proti škodám způsobeným jeho činnostmi včetně možných škod způsobených jeho pracovníky třetí osobě ve výši pojistného plnění minimálně 5 mil. Kč. Dále je Zhotovitel povinen mít uzavřené stavebně montážní pojištění pro stavbu na celou dobu provádění díla ve výši ceny díla.**

11.2. Doklady o pojištění

11.2.1. Doklady o pojištění je Zhotovitel povinen **předložit Objednateli nejpozději před podpisem smlouvy**. Nepředložení dokladů o pojištění bude považováno za neposkytnutí řádné součinnosti potřebné k uzavření smlouvy ve smyslu ustanovení § 122 odst. 8 ZZZVZ.

11.3. Povinnosti obou stran při vzniku pojistné události.

11.3.1. Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči svému pojistiteli Zhotovitel.

11.3.2. Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí Zhotoviteli veškerou součinnost, která je v jeho možnostech.

11.3.3. Náklady na pojištění nese Zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně.

12. Smluvní pokuty a náhrada škody

Pro případy neplnění věcných a termínovaných závazků vyplývajících z této smlouvy smluvní strany sjednávají tyto smluvní pokuty:



12.1. Při prodlení Zhotovitele s dokončením díla v termínech dle odst. 3.3. Smlouvy zaplatí Zhotovitel Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla, vč. DPH sjednané touto smlouvou, a to za každý i započatý den tohoto prodlení, maximálně však po dobu 30 dnů.

12.2. Při prodlení Zhotovitele s dokončením díla přesahujícím lhůtu 30 dnů dle odst. 12.1., zaplatí Zhotovitel Objednateli smluvní pokutu ve výši 0, 2 % z ceny díla, vč. DPH sjednané touto smlouvou, a to za 31. a každý další i započatý den tohoto prodlení. **V případě, že z důvodu prodlení Zhotovitele s dokončením části díla, na které se vztahuje dotace, bude Objednateli tato dotace zkrácena nebo nevyplacena, tak Zhotovitel uhradí Objednateli výši této nevyplacené části.**

12.3. Při prodlení Zhotovitele s vyklizením staveniště zaplatí Zhotovitel Objednateli za každý i započatý den prodlení smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč ze sjednané ceny díla, vč. DPH, a to až do úplného vyklizení a protokolárního předání staveniště.

12.4. Při prodlení Zhotovitele s odstraněním nedostatků zjištěných technickým dozorem stavebníka v průběhu provádění prací zapsaných do stavebního deníku s uvedením lhůty pro jejich odstranění, zaplatí Zhotovitel Objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý jednotlivý nedostatek a den prodlení.

12.5. Při neoprávněném využití jiného poddodavatele ve smyslu čl. 2. odst. 2.13. Smlouvy, je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli uhrazení pokuty ve výši 50.000 Kč vč. DPH za každou neoprávněnou změnu poddodavatele.

12.6. Za prodlení s odstraněním případných vad, bude-li s nimi dílo předáno a převzato, zaplatí Zhotovitel Objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý i započatý den prodlení oproti dohodnutému termínu, a to za každou vadu.

12.7. Nenastoupí-li Zhotovitel k odstranění reklamovaných vad dle odst. 10.4. této smlouvy, tj. do 10 kalendářních dnů od doručení písemné reklamace nebo v jiném dohodnutém termínu, je Zhotovitel Objednateli povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každou vadu, u níž je Zhotovitel v prodlení, a za každý den zpoždění s nástupem na odstranění reklamovaných vad, či za každý den prodlení s termínem odstranění reklamovaných vad.

12.8. Při prodlení Zhotovitele s odstraněním reklamovaných vad dle odst. 10.6. této smlouvy, je Zhotovitel Objednateli povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč za každou reklamovanou vadu, u níž je Zhotovitel v prodlení a za každý den prodlení.

12.9. Při prodlení Objednatele s úhradou faktur činí úrok z prodlení 0,015 % z fakturované částky za každý den prodlení.

12.10. **Pro případ prodlení na straně Zhotovitele s neplněním závazků vyplývajících z této smlouvy, které by vedly ke krácení nebo nepřidělení přiznané dotace, je Zhotovitel nad rámec výše uvedených smluvních pokut povinen Objednateli shodnou část nákladů, o které ho svým zaviněním připravil, v plné výši uhradit.**

12.11. Pokud Objednatel zjistí, že dochází k porušování odst. 5.9. nebo 9.22. této smlouvy, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každé takové porušení. Opakované porušení ustanovení těchto článků (více než 5krát) je považováno za podstatné porušení této smlouvy.

13. Odstoupení od smlouvy

13.1. Smluvní strany se dohodly, že od smlouvy lze odstoupit, vedle případů v této smlouvě již uvedených, zejména při vzniku těchto skutečností:

13.1.1. prodlení Objednatele s úhradou dlužné částky delší než 90 dnů;

13.1.2. nesplnění termínu předání staveniště Objednatelem ani v dodatečně stanovené přiměřené lhůtě;



13.1.3. pokud Zhotovitel ne zahájí práce na díle ani v dodatečně stanovené přiměřené lhůtě;

13.1.4. pokud Zhotovitel ani v dodatečně stanovené přiměřené lhůtě neodstraní vady vzniklé vadným prováděním nebo nepřestane dílo provádět nevhodným způsobem, ačkoli byl na to Objednatel upozorněn;

13.1.5. opakovaným zaviněným nedodržením (min. 2x prodlení delší jak 3 kalendářní týdny) časového plánu ze strany Zhotovitele;

13.1.6. prodlení Zhotovitele s dokončením díla z důvodů ležících na jeho straně delší než 30 dnů;

13.1.7. nedodržení postupu Zhotovitele při změně poddodavatele dle odst. 2.13. Smlouvy;

13.1.8. v případě nesplnění podmínky Objednatel na zajištění odborného vedení stavby v pozici hlavního stavbyvedoucího autorizovanou osobou (inženýr nebo technik) s jeho přítomností na kontrolních dnech stavby dle odst. 9.20. Smlouvy.

13.2. Způsob odstoupení od smlouvy

Smluvní strana oprávněná odstoupit od smlouvy na základě výše uvedených ujednání je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace toho odstavce smlouvy, který ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné. Odstoupení od smlouvy nastává dnem doručení oznámení o tom druhé smluvní straně.

V případě odstoupení od této smlouvy kteroukoliv ze smluvních stran provedou smluvní strany **nejpozději do 10 dnů** ode dne účinnosti odstoupení od smlouvy inventarizaci veškerých vzájemných plnění dle této smlouvy k datu účinnosti odstoupení od smlouvy. Závěrem této inventarizace bude vyčíslení:

- (i) částky součtu dílčích plateb ceny za provedení díla dle této smlouvy Objednatel Zhotoviteli;
- (ii) částky ceny věcí, které Zhotovitel k provedení díla účelně opatřil a které se staly k datu účinnosti odstoupení od smlouvy vlastnictvím Objednatel, a to v cenách dle této smlouvy, kdy za základ výpočtu budou brány jednotkové ceny dle nabídky Zhotovitele podané do zadávacího řízení.

Smluvní strany jsou si povinny vyplatit shora uvedené částky, včetně případných příslušenství, nejpozději do třiceti dnů ode dne doručení písemné výzvy oprávněné smluvní strany k úhradě.

Smluvní strany se dohodly, že maximální částka, kterou je Objednatel povinen zaplatit Zhotoviteli za část díla provedenému k datu účinnosti odstoupení, bude odpovídat ceně za provedení díla, popř. jeho části, řádně ke dni účinnosti odstoupení Zhotovitelem provedenému. Jedná se o takovou maximální částku, kterou může Zhotovitel Objednateli prokázat. Zhotovitel je povinen za tímto účelem umožnit Objednateli dostatečně přezkoumat veškeré záznamy, účetnictví, přijaté faktury a další dokumenty vztahující se k dílu a jeho realizaci.

13.3. Po obdržení oznámení o odstoupení od této smlouvy musí Zhotovitel buď okamžitě, nebo nejpozději k datu stanovenému v oznámení o odstoupení od smlouvy

- a) přestat se všemi dalšími pracemi na díle, vyjma těch prací, které Objednatel eventuálně v oznámení o odstoupení od smlouvy stanovil provést za účelem ochrany již provedené části díla nebo prací požadovaných k zanechání staveniště v čistém a bezpečném stavu;
- b) odstranit všechna (zejména montážní) zařízení ze staveniště, odvolat personál Zhotovitele ze staveniště, odstranit ze staveniště všechny zbytky, nečistoty a odpad všeho druhu a opustit celé staveniště v uklizeném a v bezpečném stavu;
- c) vypracovat soupis všech prací, výkonů, dodávek, které realizoval do ukončení smlouvy,
- d) včetně jejich základního popisu a informací o tom, kde se případně nacházejí a v jakém jsou stavu dokončenosti, a tento soupis předat Objednateli;



- e) kromě toho se Zhotovitel, pod podmínkou zaplacení platby Objednatelům uvedené v předchozím odstavci 13.2., zavazuje:
- předat Objednateli ty části díla, které Zhotovitel provedl až do dne účinnosti odstoupení od smlouvy,
 - v rozsahu z právního hlediska možném převede na Objednatel všechny práva, nabývací tituly a benefity Zhotovitele k dílu (a k jeho užívání) a k věcem ke dni účinnosti odstoupení od smlouvy, a pokud o to Objednatel požádá, převede na něj smlouvy uzavřené mezi Zhotovitelem a poddodavateli,
 - předá Objednateli všechny nechráněné výkresy, specifikace a ostatní dokumentaci, vypracovanou v souvislosti s dílem Zhotovitelem nebo jeho poddodavateli do data účinnosti odstoupení od smlouvy.

13.4. V případě ukončení této smlouvy odstoupením od smlouvy má Objednatel právo dokončit dílo sám nebo za pomoci třetích osob, aniž by vznesl z tohoto vůči Zhotoviteli jakékoliv následky nebo jakoukoliv odpovědnost anebo by byla dotčena jiná jeho práva či opravné prostředky.

13.5. Plnil-li Zhotovitel zčásti, může Objednatel od smlouvy odstoupit jen ohledně nesplněného zbytku plnění. Nemá-li však částečné plnění pro věřitele význam, může věřitel od smlouvy odstoupit ohledně celého plnění.

14. Ukončení smlouvy z důvodu nezískání dotace

14.1. Smluvní strany se dohodly, že tato smlouva automaticky zaniká, aniž by smluvní strany musely činit jakékoliv právní nebo jiné úkony směřující k zániku této smlouvy **dnem, kdy bude Zhotoviteli doručeno písemné sdělení Objednatel o tom, že neobdržel rozhodnutí o přidělení dotace nebo se mu nepodařilo získat dostatečné finanční prostředky na realizaci Díla** (rozvazovací podmínka v čl. 3. odst. 3.3.), a to nejpozději do 31. 12. 2025 v souladu s čl. 3 odst. 3.3. této smlouvy.

14.2. Zanikne-li tato smlouva proto, že Objednatel neobdržel rozhodnutí o přidělení dotace a byla tak naplněna rozvazovací podmínka, **ruší se od samotného počátku a žádná ze smluvních stran nemá vůči druhé smluvní straně žádný nárok na jakoukoliv náhradu.**

15. Závěrečná ustanovení

15.1. Smlouvu lze změnit jen písemnou formou – dodatkem, který dohodnou obě smluvní strany svými zástupci oprávněnými k zastupování stran.

15.2. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.

15.3. Ve všech případech, které neřeší ujednání obsažená v této smlouvě, platí příslušná ustanovení občanského zákoníku. Smluvní strany se dohodly, že při plnění této smlouvy nebudou mít obchodní zvyklosti přednost před dispozitivními ustanoveními zákona.

15.4. Zhotovitel prohlašuje, že se před uzavřením smlouvy nedopustil v souvislosti se zadávacím řízením sám nebo prostřednictvím jiné osoby žádného jednání, jež by odporovalo zákonu nebo dobrým mravům nebo by zákon obcházel, zejména že nenabízel výhody osobám podílejícím se na zadání veřejné zakázky, na kterou s ním zadavatel uzavřel smlouvu, a že se zejména ve vztahu k ostatním účastníkům nedopustil žádného jednání narušujícího hospodářskou soutěž.

15.5. Objednatel má právo vypovědět tuto smlouvu v případě, že v souvislosti s plněním účelu této smlouvy dojde ke spáchání trestného činu. Výpovědní doba činí 3 pracovní dny a začíná běžet dnem následujícím po dni, kdy bylo písemné vyhotovení výpovědi doručeno dodavateli.



15.6. Obě smluvní strany prohlašují, že tato smlouva nebyla sjednána v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Smluvní strany prohlašují, že si dokument před jeho podpisem přečetly, porozuměly jeho obsahu a na důkaz shody o celém obsahu této smlouvy připojují své podpisy.

15.7. Zhotovitel bere na vědomí, že část ceny díla bude financována z dotačních prostředků poskytnutých z Operačního programu Životní prostředí 2021–2027, název výzvy: MŽP_38. výzva, SC 1.1, průběžná na komplexní projekty pro PR, číslo výzvy 05_23_038. Název projektu: městský úřad palackého 660 – snížení energetické náročnosti. Zhotovitel v návaznosti na to prohlašuje, že si je vědom veškerých zákonných povinností, ale i povinností vyplývajících pro Objednatele, zejména, ale nikoliv výlučně, z pravidel, příruček, metodik a pokynů zveřejňovaných na webových stránkách poskytovatele dotace nebo příspěvku, a bude se těmito pravidly při plnění svých povinností vyplývajících ze smlouvy řídit, zejména se zavazuje poskytnout Objednateli na jeho žádost veškeré potřebné podklady pro zpracování závěrečné zprávy, kterou bude Objednatel v případě, že dílo realizované touto smlouvou bude financováno z dotace, jako příjemce dotace povinen zpracovat a předložit poskytovateli dotace.

V případě, že dojde k zamítnutí žádosti o dotaci před zahájením prací, je Objednatel v takovém případě oprávněn odstoupit od smlouvy bez jakýchkoliv sankcí.

15.8. Zhotovitel je povinen respektovat právo poskytovatele dotace na zajišťování veškerých podkladů a údajů nutných pro kontrolu hospodárného, účelného a efektivního nakládání s účelově poskytnutým příspěvkem. Její zajištění může být deklarováno čestným prohlášením osoby se smluvním závazkem vůči Objednateli (příjemci dotace), že s výkonem takové kontroly ze strany poskytovatele dotace souhlasí, a že její provedení umožní.

15.9. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu, včetně účetních dokladů, minimálně po dobu 10 let od ukončení realizace projektu (minimálně do 31. 12. 2036). Pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta pro uchování dokumentace delší, musí ji Zhotovitel dodržet.

15.10. Zhotovitel je povinen po dobu 10 let od ukončení projektu (minimálně do data 31. 12. 2036) poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (poskytovatele dotace - MŽP, Fondu, Ministerstva financí, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.

15.11. Zhotovitel je povinen při plnění této smlouvy postupovat **v souladu se zásadou DNSH** a významně nepoškozovat environmentální cíle. V souladu s článkem 17, Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/85238, nesmí realizací projektů podpořených prostřednictvím OPŽP docházet k významnému poškozování environmentálních cílů tzv. principu DNSH (do no significant harm). Další požadavky jsou uvedeny v Pravidlech pro žadatele a příjemce podpory v Operačním programu Životní prostředí pro období 2021–2027.

15.12. Zhotovitel poskytuje Objednateli podpisem této smlouvy oprávnění, tj. licenci, užít jakékoli plnění, k němuž se zavázal podle této smlouvy i jejími případnými změnami a které je nebo bude chráněno autorským právem v neomezeném rozsahu a ke všem způsobům užití uvedeným v ustanovení § 12 zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Tato licence rovněž zahrnuje oprávnění takový výsledek činnosti zpracovat, měnit a upravovat, včetně úprav jeho názvu, a dále oprávnění převést jakékoliv z výše uvedených práv na třetí osoby (bez nutnosti získání souhlasu Zhotovitele).



Licenci dle předchozí věty zhotovitel poskytuje Objednateli bezúplatně (tj. Objednatel není povinen Zhotoviteli uhradit jakoukoliv odměnu za poskytnutí licence). Objednatel není povinen poskytnutou licenci využít. Zhotovitel uděluje Objednateli souhlas postoupit udělená práva formou podlicenční (či jiné) smlouvy na třetí osoby. Zhotovitel se zavazuje zajistit si (formou licence nebo podle příslušných ustanovení autorského zákona o zaměstnaneckých dílech), v rozsahu potřebném dle této smlouvy právo vykonávat majetková práva k autorským dílům jeho zaměstnanců a/nebo poddodavatelů, kteří se budou podílet na provedení díla, a dále oprávnění výkon těchto práv převést formou postoupení licence na Objednatele. Jakékoli finanční závazky Zhotovitele vůči jeho zaměstnancům a/nebo poddodavatelům, které by v souvislosti s postoupením licence přešly na Objednatele, budou uhrazeny v plném rozsahu Zhotovitelem. Předáním díla dle této smlouvy Zhotovitel bez dalšího převádí právo na výkon takových autorských práv na Objednatele.

15.13. Tato smlouva je vyhotovena v pěti stejnopisech, z nichž Zhotovitel obdrží po dvou stejnopisech a Objednatel po třech stejnopisech. Je-li však tato smlouva uzavřena v elektronické podobě, obě smluvní strany obdrží její **elektronický** originál.

15.14. Zhotovitel se dále zavazuje jako osoba povinná dle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů, spolupůsobit při výkonu finanční kontroly; obdobně je Zhotovitel povinen zavázat i svoje případné poddodavatele.

15.15. Strany této smlouvy berou na vědomí, že Objednatel je obcí podle zákona o obcích č. 128/2000 Sb., může tak mít povinnost zveřejnit tuto smlouvu nebo její části či jakékoliv jiné dokumenty nebo informace vytvořené v rámci tohoto smluvního vztahu, a to např. na profilu zadavatele dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, postupy podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím nebo na své úřední desce dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích. Strany této smlouvy s tímto zveřejňováním informací souhlasí, a to i ve vztahu k osobním údajům. Strany této smlouvy prohlašují, že jsou oprávněny tento souhlas dát i za své pracovníky nebo další osoby uvedené ve smlouvě či v jiných dokumentech vytvořených v rámci tohoto smluvního vztahu. Smluvní strany se dále dohodly, že elektronický obraz smlouvy v otevřeném a strojově čitelném formátu včetně metadat dle uvedeného zákona zašle k uveřejnění v registru smluv Objednatel, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 15 dnů od uzavření smlouvy.

15.16. Uzavření této smlouvy bylo odsouhlaseno na jednání Rady města č. 19/2025 ze dne 20.10.2025.

Příloha č. 1: Položkový rozpočet (Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr)
popřípadě příloha č. 2 – Smlouva mezi dodavateli v případě společné účasti dodavatelů – zadavatel požaduje, aby v případě společné nabídky dvou a více dodavatelů obsahovala nabídka smlouvu, která upravuje vzájemná práva a povinnosti dodavatelů. Zadavatel vyžaduje, aby odpovědnost nesli všichni dodavatelé podávající společnou nabídku společně a nerozdílně.

Ve Náměšti nad Oslavou dne 10.11.2025

Za Objednatele:

Ing. Jan
Kotačka
Digitálně podepsal
Ing. Jan Kotačka
Datum: 2025.11.11
10:41:03 +01'00'

Ing. Jan Kotačka
starosta města

za Zhotovitele:

Radim
Reniers
Digitálně
podepsal Radim
Reniers
Datum:
2025.11.07
09:38:18 +01'00'

Radim Reniers
jednatel společnosti

Položkový rozpočet stavby			
Stavba:	010224	Palackého 660 - Snížení energetické náročnosti	
Objekt:	SO 01	1-10:Zateplení fasády a půdy, výměna výplní otvorů, stavební práce	
Rozpočet:	01	Stavební část	
Objednatel:		IČO: DIČ:	
Zhotovitel:		IČO: DIČ:	
Vypracoval:			
Rozpis ceny	Dodávka		Montáž
HSV	383 212,54	2 050 806,42	2 434 018,96
PSV	431 753,47	929 769,75	1 361 523,22
MON	0,00	175 510,00	175 510,00
Vedlejší náklady	0,00	7 840,00	7 840,00
Ostatní náklady	0,00	8 820,00	8 820,00
Celkem	814 966,01	3 172 746,17	3 987 712,18
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK	
Snížená DPH	12 %	0,00 CZK	
Základ pro základní DPH	21 %	3 987 712,18 CZK	
Základní DPH	21 %	837 419,56 CZK	
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem s DPH			4 825 131,74 CZK
v Radim Reniers Digitálně podepsal Radim Reniers Datum: 2025.11.07 09:39:07 +01'00' Za zhotovitele dne Ing. Jan Kotačka Digitálně podepsal Ing. Jan Kotačka Datum: 2025.11.10 15:58:31 +01'00' Za objednatele			

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Dodávka	Montáž	Celkem	%
1	Zemní práce	HSV	0,00	4 170,43	4 170,43	0,1
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV	2 777,37	1 746,06	4 523,43	0,1
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV	3 699,43	5 218,21	8 917,64	0,2
43	Schodiště	HSV	982,66	136 750,14	137 732,80	3,5
5	Komunikace	HSV	880,89	2 739,11	3 620,00	0,1
6	Úpravy povrchu, podlahy	HSV	726,25	2 571,03	3 297,28	0,1
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV	8 633,36	18 646,49	27 279,85	0,7
62	Úpravy povrchů vnější	HSV	320 029,01	720 545,70	1 040 574,71	26,1
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV	8 515,70	7 973,44	16 489,14	0,4
64	Výplně otvorů	HSV	0,00	813 400,00	813 400,00	20,4
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV	0,00	9 800,00	9 800,00	0,2
94	Lešení a stavební výtahy	HSV	36 183,53	204 461,47	240 645,00	6,0
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV	0,00	45 789,00	45 789,00	1,1
96	Bourání konstrukcí	HSV	784,34	24 844,36	25 628,70	0,6
99	Staveništní přesun hmot	HSV	0,00	24 869,49	24 869,49	0,6
712	Povlakové krytiny	PSV	4 221,80	11 357,26	15 579,06	0,4
713	Izolace tepelné	PSV	256 751,98	245 690,64	502 442,62	12,6
721	Vnitřní kanalizace	PSV	14 398,40	2 719,57	17 117,97	0,4
728	Vzduchotechnika	PSV	0,00	8 778,22	8 778,22	0,2

762	Konstrukce tesařské	PSV	35 554,43	243 174,65	278 729,08	7,0
763	Dřevostavby	PSV	55 952,20	73 218,87	129 171,07	3,2
764	Konstrukce klempířské	PSV	41 432,64	116 709,02	158 141,66	4,0
765	Krytiny tvrdé	PSV	3 410,35	6 336,88	9 747,23	0,2
767	Konstrukce zámečnické	PSV	42,68	104 481,52	104 524,20	2,6
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV	18 688,70	99 967,83	118 656,53	3,0
776	Podlahy povlakové	PSV	0,00	2 822,70	2 822,70	0,1
777	Podlahy ze syntetických hmot	PSV	0,00	1 616,00	1 616,00	0,0
783	Nátěry	PSV	616,36	1 248,04	1 864,40	0,0
784	Malby	PSV	683,93	3 172,20	3 856,13	0,1
787	Zasklívání	PSV	0,00	636,35	636,35	0,0
799	Ostatní	PSV	0,00	7 840,00	7 840,00	0,2
M65	Elektroinstalace a veřejné osvětlení	MON	0,00	175 510,00	175 510,00	4,4
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU	0,00	27 281,49	27 281,49	0,7
VN	Vedlejší náklady	VN	0,00	7 840,00	7 840,00	0,2
ON	Ostatní náklady	ON	0,00	8 820,00	8 820,00	0,2
Cena celkem			814 966,01	3 172 746,17	3 987 712,18	100,0

Položkový rozpočet

S:	010224	Palackého 660 - Snížení energetické náročnosti
O:	SO 01	1-10:Zateplení fasády a půdy, výměna výplní otvorů, stavební práce
R:	01	Stavební část

P.č.	Č. položky	Název položky	MJ	Množství	Cena/MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.	Montáž	Montáž celk.	DPH	Cena s DPH	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 1 Zemní práce						4 170,43		0,00		4 170,43				
1	113106231	Rozebrání vozovek a ploch s jakoukoliv výplní spár v jakékoliv ploše, ze zámkové dlažky, kladených do lože z kameniva	m2	10,00000	63,00	630,00	0,00	0,00	63,00	630,00	21,00	762,30	RTS 25/ II	Indiv
s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek														
Výkres D1 1.01 :														
Rozebrání chodbíku u schodiště - pro výkop základu : 5,00														
rozebrání kolem gajgrů : 5,00*1,00 5,00000														
2	130901121	Bourání konstrukcí v hloubených vykopávkách z betonu, prostého, pneumatickým kladivem	m3	0,08640	8 428,00	728,18	0,00	0,00	8 428,00	728,18	21,00	881,10	RTS 25/ II	Indiv
s přemístěním suť na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s uložením na dopravní prostředek,														
Bourání betonového základu v zámkové dlažbě u HUP skříně : (1,50+0,30)*0,12*0,40 0,09000														
3	139601102	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 3	m3	0,83592	1 448,00	1 210,41	0,00	0,00	1 448,00	1 210,41	21,00	1 464,60	RTS 25/ II	Indiv
s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek														
Výkres D1 1.26 :														
Vnější schodiště : (2,43*0,80*0,43) 0,84000														
4	162701105	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	1,04490	226,00	236,15	0,00	0,00	226,00	236,15	21,00	285,74	RTS 25/ II	Indiv
po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.														
Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 1,04490 1,04000														
5	162701109	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4	m3	15,67350	20,00	313,47	0,00	0,00	20,00	313,47	21,00	379,30	RTS 25/ II	Indiv
po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.														
Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 1,04490*15 15,67000														
6	162201203	Vodorovné přemístění výkopku nošením z horniny 1 až 4, kolečkem, na vzdálenost do 10 m	m3	1,04490	283,00	295,71	0,00	0,00	283,00	295,71	21,00	357,81	RTS 25/ II	Indiv
bez naložení, avšak s vyprázdněním nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku,														
Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 0,83592*1,25 1,04000														

Položkový rozpočet

S:	010224	Palackého 660 - Snížení energetické náročnosti
O:	SO 01	1-10:Zateplení fasády a půdy, výměna výplní otvorů, stavební práce
R:	01	Stavební část

P.č.	Č. položky	Název položky	MJ	Množství	Cena/MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.	Montáž	Montáž celk.	DPH	Cena s DPH	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
7	162201210	Vodorovné přemístění výkopku nošením příplatek za každých dalších 10 m z horniny 1 až 4, kolečkem	m3	1,04490	251,00	262,27	0,00	0,00	251,00	262,27	21,00	317,35	RTS 25/ II	Indiv

bez naložení, avšak s vyprázdněním nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku,

Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 1,04490 1,04000

8	199000002	Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	m3	1,04490	473,00	494,24	0,00	0,00	473,00	494,24	21,00	598,03	RTS 25/ II	Indiv
---	-----------	--	----	---------	--------	--------	------	------	--------	--------	-------	--------	------------	-------

Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 1,04490 1,04000

Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				4 523,43		2 777,37		1 746,06				
9	215901101	Zhutnění podloží z rostlé horniny 1 až 4 pod násypy z hornin soudržných do 92% PS a nesoudržných sypkých relativní ulehlosti l(d) do 0,8 vibrační deskou	m2	0,96000	118,00	113,28	0,00	0,00	118,00	113,28	21,00	137,07	RTS 25/ II	Indiv

z rostlé horniny tř.1 - 4 pod násypy z hornin soudržných do 92% PS a hornin nesoudržných sypkých relativní ulehlosti l(d) do 0,8

Výkres D1 1.26 :

Vnější schodiště : (2,40*0,40) 0,96000

10	274313621	Beton základových pasů prostý třídy C 20/25	m3	0,76800	3 222,00	2 474,50	2 922,64	2 244,59	299,36	229,91	21,00	2 994,15	RTS 25/ II	Indiv
----	-----------	---	----	---------	----------	----------	----------	----------	--------	--------	-------	----------	------------	-------

Včetně dodávky a uložení betonu a kamene.

Výkres D1 1.26 :

Vnější schodiště : (2,40*0,80*0,40) 0,77000

11	274352111	Bednění stěn základových pasů zabudované	m2	4,57600	423,00	1 935,65	116,43	532,78	306,57	1 402,86	21,00	2 342,14	RTS 25/ II	Indiv
----	-----------	--	----	---------	--------	----------	--------	--------	--------	----------	-------	----------	------------	-------

svíslé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových pasů ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,

Výkres D1 1.26 :

Vnější schodiště : (2,43+0,43+0,43+2,43)*0,80 4,58000

Díl: 3		Svíslé a kompletní konstrukce				8 917,64		3 699,43		5 218,21				
12	310271430	Zazdívká otvorů z pórabetonových tvárcí plochy do 0,25 m2, tloušťka zdiva 300 mm	kus	1,00000	596,00	596,00	330,67	330,67	265,33	265,33	21,00	721,16	RTS 25/ II	Indiv

ve zdivu nadzákladovém, včetně pomocného pracovního lešení

Výkres D1 1.06-07-08 + Výpis prvků :

Položkový rozpočet

S:	010224	Palackého 660 - Snížení energetické náročnosti
O:	SO 01	1-10:Zateplení fasády a půdy, výměna výplní otvorů, stavební práce
R:	01	Stavební část

P.č.	Č. položky	Název položky	MJ	Množství	Cena/MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.	Montáž	Montáž celk.	DPH	Cena s DPH	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		Odstranění větrací mřížky - prvek Z7 - odstranit, zazdít 360x120 (370x170) : (1,00)		1,00000										
13	310271530	Zazdívka otvorů z pórobetonových tvárcí plochy od 0,25 m2 do 1 m2 , tloušťka zdiva 300 mm	m3	0,42000	7 942,00	3 335,64	4 411,04	1 852,64	3 530,96	1 483,00	21,00	4 036,12	RTS 25/ II	Indiv
		ve zdivu nadzákladovém, včetně pomocného pracovního lešení												
		Výkres D1 1.06-07-08 + Výpis prvků :												
		Odstranění větrací mřížky - prvek Z3 - odstranit 350x400, zazdít 350x500 : (1,00+1,00)*(0,35*0,50*0,60)		0,21000										
		Odstranění větrací mřížky - prvek Z4 - odstranit 350x400, zazdít 350x500 : (1,00+1,00)*(0,35*0,50*0,60)		0,21000										
14	317100012	Dodatečné osazení prefabrikovaného překladu otvor šířky do 180 cm, vybourání rýhy, dodávka překladu, Překlad prefabrikovaný betonový jednoduchý; vylehčený dutinou; délka = 2 390 mm; šířka = 140 mm;	kus	2,00000	2 357,00	4 714,00	622,06	1 244,12	1 734,94	3 469,88	21,00	5 703,94	RTS 25/ II	Indiv
		vysekání rýh, svislý a vodorovný přesun sutí, odvoz na skládku, montáž a dodávka překladu.												
		výška = 140 mm												
		Výkres D1 1.09 :												
		rozšíření otvoru u prvku D3 : 1,0+1,0		2,00000										
15	23170130	pěna PU; trubičková; montážní, výplňová; tepelná odolnost -55 až 90 °C; 0,75 l	kus	2,00000	136,00	272,00	136,00	272,00	0,00	0,00	21,00	329,12	RTS 25/ II	Indiv
		Výkres D1 1.06-07-08 + Výpis prvků :												
		Utěsnění zazdívky prvku Z3+Z4+Z7 : 2,00		2,00000										
Díl: 43		Schodiště				137 732,80		982,66		136 750,14				
16	434121426	Osazení schodišťových stupňů železobetonových na desku drsných	m	9,60000	668,00	6 412,80	102,36	982,66	565,64	5 430,14	21,00	7 759,49	RTS 25/ II	Indiv
		s vyspárováním styčných spár, s provizorním dřevěným zábradlím a dočasným zakrytím stupnic prkny												
		Výkres D1 1.26 :												
		Vnější schodiště - prvek B6 :												

Položkový rozpočet

S:	010224	Palackého 660 - Snížení energetické náročnosti
O:	SO 01	1-10:Zateplení fasády a půdy, výměna výplní otvorů, stavební práce
R:	01	Stavební část

P.č.	Č. položky	Název položky	MJ	Množství	Cena/MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.	Montáž	Montáž celk.	DPH	Cena s DPH	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		Stupně : 11,00*0,60		6,60000										
		Stupně 1/2 : 1,00*(0,30+0,30)		0,60000										
		podesta - boky : 4,00*0,60		2,40000										
17	6299999-001	Dodávka a montáž - reprofilace poškození a výtluků římsy nad garážemi - systémová reprofilace, vč. materiálu	kompl	1,00000	68 600,00	68 600,00	0,00	0,00	68 600,00	68 600,00	21,00	83 006,00	Vlastní	Indiv
		Výkres D1 1.08 :												
		Poznámka B3 - Reprofilace římsy nad garážemi - kompletní provedení : 1,00		1,00000										
		Nutno zhodnotit stav a rozsah prohlídkou a zaměřením! :												
18	4399999-0001	Dodávka - Prefabrikovaný stupeň rozm. 600x350x150	kus	16,00000	3 920,00	62 720,00	0,00	0,00	3 920,00	62 720,00	21,00	75 891,20	Vlastní	Indiv
		VIBROLISOVANÝ BETON, TRYSKANÝ POVRCH												
		Výkres D1 1.26 :												
		Vnější schodiště - prvek B6 :												
		Stupně : 11,00		11,00000										
		Stupně 1/2 : 1,00		1,00000										
		podesta - boky : 4,00		4,00000										
Díl: 5		Komunikace			3 620,00			880,89		2 739,11				
19	572701111	Vyspravení výtluků a propadlých míst komunikací kamenivem hrubým drceným	m3	0,50000	1 240,00	620,00	780,97	390,49	459,03	229,52	21,00	750,20	RTS 25/ II	Indiv
		a na krajnicích s rozprostřením a zhutněním												
		Odkaz na mn. položky pořadí 20 : 10,00000*0,05		0,50000										
20	596215021	Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 60 mm, tloušťka lože 40 mm	m2	10,00000	300,00	3 000,00	49,04	490,40	250,96	2 509,60	21,00	3 630,00	RTS 25/ II	Indiv

s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár.

Výkres D1 1.01 :

Výkres D1 1.01 :

Položkový rozpočet

S:	010224	Palackého 660 - Snížení energetické náročnosti
O:	SO 01	1-10:Zateplení fasády a půdy, výměna výplní otvorů, stavební práce
R:	01	Stavební část

P.č.	Č. položky	Název položky	MJ	Množství	Cena/MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.	Montáž	Montáž celk.	DPH	Cena s DPH	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		Rozebrání chodbíku u schodiště - pro výkop základu : 5,00		5,00000										
		rozebrání kolem gajgrů : 5,00*1,00		5,00000										

Díl: 6		Úpravy povrchu, podlahy				3 297,28		726,25		2 571,03				
21	601015191	Omítka stropů a podhledů z hotových směsí doplňkové práce podkladní nátěr stropů pod tenkovrstvé omítky	m2	12,30000	48,00	590,40	14,94	183,76	33,06	406,64	21,00	714,38	RTS 25/ II	Indiv

po jednotlivých vrstvách

Výkres D1 1.09 :

SKLADBA S50 - MV tl.100mm - PODHLED :

m.1S08 : 7,50

7,50000

m.1S09 : 3,50

3,50000

:

SKLADBA S53 - MV tl.30mm - PODHLED :

m.1S09 : 1,30

1,30000

:

22	602011112	Omítka stěn z hotových směsí vrstva jádrová, vápenocementová, tloušťka vrstvy 10 mm,	m2	0,50000	289,00	144,50	101,33	50,67	187,67	93,84	21,00	174,85	RTS 25/ II	Indiv
----	-----------	--	----	---------	--------	--------	--------	-------	--------	-------	-------	--------	------------	-------

po jednotlivých vrstvách

Výkres D1 1.06-07-08 + Výpis prvků :

Odstranění větrací mřížky - prvek Z7 - odstranit, zazdít
360x120 (370x170) : (1,00)*(0,50)

0,50000

23	602015191	Jádrová omítka podkladní nátěr pod tenkovrstvé omítky	m2	0,52500	40,00	21,00	14,90	7,82	25,10	13,18	21,00	25,41	RTS 25/ II	Indiv
----	-----------	---	----	---------	-------	-------	-------	------	-------	-------	-------	-------	------------	-------

Výkres D1 1.09 :

SKLADBA S34 - MV tl.100mm :

m.1S09 - čelo u průvlaku : (2,10*0,25)

0,53000

:

Položkový rozpočet

S:	010224	Palackého 660 - Snížení energetické náročnosti
O:	SO 01	1-10:Zateplení fasády a půdy, výměna výplní otvorů, stavební práce
R:	01	Stavební část

P.č.	Č. položky	Název položky	MJ	Množství	Cena/MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.	Montáž	Montáž celk.	DPH	Cena s DPH	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
24	601015141	Štuk na stropěch, vnitřní, vápenný, tloušťka vrstvy 2 mm,	m2	12,30000	200,00	2 460,00	38,17	469,49	161,83	1 990,51	21,00	2 976,60	RTS 25/ II	Indiv

Včetně pomocného lešení.

Odkaz na mn. položky pořadí 21 : 12,30000

12,30000

25	602015141	Štuk na stěnách, vnitřní, vápenný, tloušťka vrstvy 2 mm,	m2	0,52500	155,00	81,38	27,64	14,51	127,36	66,86	21,00	98,47	RTS 25/ II	Indiv
----	-----------	--	----	---------	--------	-------	-------	-------	--------	-------	-------	-------	------------	-------

Odkaz na mn. položky pořadí 23 : 0,52500

0,53000

Díl: 61	Úpravy povrchů vnitřní	27 279,85	8 633,36	18 646,49										
26	610991002	Začišťovací okenní lišta pro omítku tl. 9 mm	m	10,56000	42,00	443,52	17,89	188,92	24,11	254,60	21,00	536,66	RTS 25/ II	Indiv

nalepení a odříznutí po dokončení omítek

Otlučení omítky u vybouraných zárubní :

Prvek D7 : 0

Prvek D3 : 0

Prvek D8+D9 : (0,80+2,00+2,00)*2

9,60000

Mezisoučet

9,60000

Koeficient : 0,10

0,96000

27	612401291	Omítky malých ploch vnitřních stěn přes 0,09 do 0,25 m2, vápennou štukovou omítkou	kus	4,00000	275,00	1 100,00	79,04	316,16	195,96	783,84	21,00	1 331,00	RTS 25/ II	Indiv
----	-----------	--	-----	---------	--------	----------	-------	--------	--------	--------	-------	----------	------------	-------

jakoukoliv maltou, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,

Výkres D1 1.06-07-08 + Výpis prvků :

Odstranění větrací mřížky - prvek Z3 - odstranit 350x400, zazdít 350x500 : (1,00+1,00)

2,00000

Odstranění větrací mřížky - prvek Z4 - odstranit 350x400, zazdít 350x500 : (1,00+1,00)

2,00000

28	612401391	Omítky malých ploch vnitřních stěn přes 0,25 do 1 m2, vápennou štukovou omítkou	kus	7,00000	737,00	5 159,00	251,35	1 759,45	485,65	3 399,55	21,00	6 242,39	RTS 25/ II	Indiv
----	-----------	---	-----	---------	--------	----------	--------	----------	--------	----------	-------	----------	------------	-------

jakoukoliv maltou, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,

Otlučení omítky u vybouraných zárubní :

Položkový rozpočet

S:	010224	Palackého 660 - Snížení energetické náročnosti
O:	SO 01	1-10:Zateplení fasády a půdy, výměna výplní otvorů, stavební práce
R:	01	Stavební část

P.č.	Č. položky	Název položky	MJ	Množství	Cena/MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.	Montáž	Montáž celk.	DPH	Cena s DPH	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		Výkres D1 1.01 + Výpis prvků :												
		Prvek D7 - vnitřní strana kolem zárubně : 1,00		1,00000										
		Prvek D7 - vnitřní strana v nice kolem zárubně : 1,00		1,00000										
		Prvek D3 - pro nový překlad : 1,00		1,00000										
		Prvek D8+D9 - vnitřní strana kolem zárubně : 1,00+1,00		2,00000										
		Prvek D8+D9 - vnitřní strana v nice kolem zárubně : 1,00+1,00		2,00000										
29	612409991	Začištění omítek kolem oken, dveří a obkladů apod. s použitím suché maltové směsi	m	54,90000	111,00	6 093,90	21,94	1 204,51	89,06	4 889,39	21,00	7 373,62	RTS 25/ II	Indiv
		Začištění omítek u nových oken :												
		Výkres D1 1.09 :												
		O16 : (1,40+0,60+0,60)*3		7,80000										
		O17 : (1,10+0,60+0,60)*6		13,80000										
		O18 : (2,00+1,20+1,20)*1		4,40000										
		O19 : (2,30+3,60+3,60)*1		9,50000										
		D11 : (0,80+2,00+2,00+1,00+2,00+2,00)		9,80000										
		D12 : (0,80+2,00+2,00+0,80+2,00+2,00)		9,60000										
30	612474611	Omítka vnitřní stěn ze suché směsi třívrstvá, vápenocementové jádro, vápenný štuk, na pálené cihly a tvarovky, ruční zpracování	m2	18,55000	625,00	11 593,75	198,75	3 686,81	426,25	7 906,94	21,00	14 028,44	RTS 25/ II	Indiv
		kompletní souvrství												
		Otlučení omítky u vybouraných zárubní :												
		Prvek D7 : (1,50*2,70*2)+((0,80+2,00+2,00)*0,60)		10,98000										
		-(0,80*2,00*2)		-3,20000										
		Prvek D3 : (2,10*2,70*2)+((1,50+2,30+2,30)*0,30)		13,17000										
		-(1,50*2,30*2)		-6,90000										
		Prvek D8+D9 : (1,50*2,70*2)		8,10000										
		-(0,90*2,00*2)		-3,60000										

Položkový rozpočet

S:	010224	Palackého 660 - Snížení energetické náročnosti
O:	SO 01	1-10:Zateplení fasády a půdy, výměna výplní otvorů, stavební práce
R:	01	Stavební část

P.č.	Č. položky	Název položky	MJ	Množství	Cena/MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.	Montáž	Montáž celk.	DPH	Cena s DPH	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
31	612481270	Sklotextilní síťovina vložená do omítkové vrstvy oko 10/10, plošná hmotnost 110 g/m2	m2	22,26000	103,00	2 292,78	39,56	880,61	63,44	1 412,17	21,00	2 774,26	RTS 25/ II	Indiv

bez omítkové vrstvy

Odkaz na mn. položky pořadí 30 : 18,55000*1,2 22,26000

32	553926020	lišta omítková; materiál ocel; tl. 10,00 mm	kus	10,47200	57,00	596,90	57,00	596,90	0,00	0,00	21,00	722,25	RTS 24/ I	Indiv
----	-----------	---	-----	----------	-------	--------	-------	--------	------	------	-------	--------	-----------	-------

Otlučení omítky u vybouraných zárubní :

Prvek D7 : ((0,80+2,00+2,00)*2)/2,50 3,84000

Prvek D3 : ((1,50+2,30+2,30)*2)/2,50 4,88000

Prvek D8+D9 : (2,00*1)/2,50 0,80000

Mezisoučet 9,52000

Koeficient : 0,10 0,95000

Díl: 62	Úpravy povrchů vnější				1 040 574,71	320 029,01	720 545,70							
33	620991121	Zakrývání výplní vnějších otvorů z postaveného lešení	m2	131,26745	52,00	6 825,91	14,47	1 899,44	37,53	4 926,47	21,00	8 259,35	RTS 25/ II	Indiv

s rámy a zárubněmi, zábradlí, předmětů oplechování apod., které se zřizují ještě před úpravami povrchu, před jejich znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických (lepivých) maltovin

Výkres D1 1.10-11 :

Pohled Severozápadní :

Odpočet otvorů O8 : 1,46*1,48*6 12,96000

Odpočet otvorů D1 - částečně : 2,30*1,30*1 2,99000

Odpočet otvorů O8 : 1,46*1,48*6 12,96000

Odpočet otvorů O19 : 2,35*3,60*1 8,46000

Pohled Jihovýchodní :

Odpočet otvorů O11 : 2,06*1,48*5 15,24000

Odpočet otvorů O11 : 2,06*1,48*2 6,10000

Odpočet otvorů O13 - částečně : (2,21*1,48*3) 9,81000

Pohled Jihozápadní :

Odpočet otvorů O12 : 0,71*0,73*3 1,55000

Odpočet otvorů O10 : 1,31*1,48*1 1,94000

Položkový rozpočet

S:	010224	Palackého 660 - Snížení energetické náročnosti
O:	SO 01	1-10:Zateplení fasády a půdy, výměna výplní otvorů, stavební práce
R:	01	Stavební část

P.č.	Č. položky	Název položky	MJ	Množství	Cena/MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.	Montáž	Montáž celk.	DPH	Cena s DPH	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		Pohled Severovýchodní :												
		Odpočet otvorů O10 : 1,31*1,48*1				1,94000								
		Odpočet otvorů O10 : 1,31*1,48*1				1,94000								
		:												
		- FENOLICKÁ PĚNA tl.80mm :												
		Pohled Jihovýchodní - u balkonů :												
		Odpočet otvorů O13 - částečně : (0,75*0,735*3)				1,65000								
		:												
		Otvorové výplně - provětr. fasáda :												
		Pohledy 1S :												
		Otvorový prvek - O1 : (1,40*0,60)*1				0,84000								
		Otvorový prvek - O2 : (0,90*0,60)*1				0,54000								
		Otvorový prvek - O3 : (0,40*0,60)*1				0,24000								
		Otvorový prvek - O16 : (1,40*0,60)*3				2,52000								
		Otvorový prvek - O17 : (1,10*0,60)*6				3,96000								
		Otvorový prvek - O18 : (2,00*1,20)*1				2,40000								
		:												
		Mezisoučet				88,06000								
		Koeficient : 0,15				13,21000								
		Zakrytí ostatních prvků - zábradlí balkonů, dvířka, prosklení.. : 30,00				30,00000								
34	622391001	Příplatek za montáž KZS na podhledu, bez dodávky materiálu	m2	43,51000	236,00	10 268,36	0,00	0,00	236,00	10 268,36	21,00	12 424,72	RTS 25/ II	Indiv

Nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění taliřovými hmoždinkami (6 ks/m2), natažení stěrky, vtažení výztužné tkaniny (1,15 m2/m2), rohových lišt (0,14 m/m2), přehlazení stěrky, nanesení druhé vyrovnávací stěrky, kontaktní nátěr, tenkovrstvá omítka.
Bez dodávky materiálu.

Položkový rozpočet

S:	010224	Palackého 660 - Snížení energetické náročnosti
O:	SO 01	1-10:Zateplení fasády a půdy, výměna výplní otvorů, stavební práce
R:	01	Stavební část

P.č.	Č. položky	Název položky	MJ	Množství	Cena/MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.	Montáž	Montáž celk.	DPH	Cena s DPH	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		Výkres D1 1.09 :												
		SKLADBA S50 - MV tl.100mm - PODHLED :												
		m.1S08 : 7,50		7,50000										
		m.1S09 : 3,50		3,50000										
		Podhled stříšky před vstupem - pohled Severozápadní : (3,10*0,90)		2,79000										
		Podhled stříšky nad garážovým vstupem - pohled jihovýchodní : (21,40*0,70)		14,98000										
		:												
		SKLADBA S53 - MV tl.30mm - PODHLED :												
		m.1S09 : 1,30		1,30000										
		:												
		SKLADBA S52 - MV tl.50mm - PODHLED :												
		Podstřešní římsa - pohled na každé straně : (21,80+21,80+11,80+11,80)*0,20		13,44000										
		:												
35	622391112	Příplatek za zvýšení počtu hmoždinek nad 6 ks - celkem 8 ks/m2, bez dodávky hmoždinek	m2	376,39745	33,00	12 421,12	0,00	0,00	33,00	12 421,12	21,00	15 029,56	RTS 25/ II	Indiv
		Odkaz na mn. položky pořadí 37 : 345,18745		345,19000										
		Odkaz na mn. položky pořadí 38 : 31,21000		31,21000										
36	622391122	Příplatek za použití zapouštěcích hmoždinek (8 ks/m2) a tepelně izolační zátky, bez dodávky hmoždinek	m2	376,39745	5,00	1 881,99	0,00	0,00	5,00	1 881,99	21,00	2 277,21	RTS 25/ II	Indiv
		Odkaz na mn. položky pořadí 37 : 345,18745		345,19000										
		Odkaz na mn. položky pořadí 38 : 31,21000		31,21000										
37	622390311	Montáž zateplovacího systému fasáda, polystyren, tenkovrstvá omítka	m2	345,18745	703,00	242 666,78	0,00	0,00	703,00	242 666,78	21,00	293 626,80	RTS 25/ II	Indiv

Položkový rozpočet

S:	010224	Palackého 660 - Snížení energetické náročnosti
O:	SO 01	1-10:Zateplení fasády a půdy, výměna výplní otvorů, stavební práce
R:	01	Stavební část

P.č.	Č. položky	Název položky	MJ	Množství	Cena/MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.	Montáž	Montáž celk.	DPH	Cena s DPH	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		Nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění taliřovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek, natažení stěrky, vtažení výztužné tkaniny (1,15 m2/m2), osazení rohových lišt (0,14 m/m2), přehlazení stěrky, kontaktní nátěr, tenkovrstvá omítka. Bez dodávky materiálu.												
		Výkres D1 1.10-11 :												
		SKLADBA S30 - EPS tl.200mm :												
		Pohled Severozápadní : (21,50*6,30)				135,45000								
		Odpočet otvorů O8 : -1,46*1,48*6				-12,96000								
		Odpočet otvorů D1 - částečně : -2,30*1,30*1				-2,99000								
		Odpočet otvorů O8 : -1,46*1,48*6				-12,96000								
		Odpočet otvorů O19 : -2,35*3,60*1				-8,46000								
		Přípočet přeložení ostění u otvorů o 0,03m : (((1,46+1,48+1,48+1,46)*0,03)*6)				1,06000								
		Přípočet přeložení ostění u otvorů o 0,03m : (((2,30+1,30+1,30)*0,03)*1)				0,15000								
		Přípočet přeložení ostění u otvorů o 0,03m : (((1,46+1,48+1,48+1,46)*0,03)*6)				1,06000								
		Přípočet přeložení ostění u otvorů o 0,03m : (((2,35+3,60+3,60+2,35)*0,03)*1)				0,36000								
		Odpočet plochy jiného zateplení - skladba S33 - tl. 200mm : -3,10*0,30*1				-0,93000								
		Pohled Jihovýchodní : (21,50*5,80)				124,70000								
		Odpočet otvorů O11 : -2,06*1,48*5				-15,24000								
		Odpočet otvorů O11 : -2,06*1,48*2				-6,10000								
		Odpočet otvorů O13 - částečně : -(2,21*1,48*3)				-9,81000								
		Přípočet přeložení ostění u otvorů o 0,03m : (((2,06+1,48+1,48+2,06)*0,03)*5)				1,06000								
		Přípočet přeložení ostění u otvorů o 0,03m : (((2,06+1,48+1,48+2,06)*0,03)*2)				0,42000								
		Přípočet přeložení ostění u otvorů o 0,03m : (((2,21+1,48+1,48)*0,03)*3)				0,47000								

Položkový rozpočet

S:	010224	Palackého 660 - Snížení energetické náročnosti
O:	SO 01	1-10:Zateplení fasády a půdy, výměna výplní otvorů, stavební práce
R:	01	Stavební část

P.č.	Č. položky	Název položky	MJ	Množství	Cena/MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.	Montáž	Montáž celk.	DPH	Cena s DPH	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		Odpočet plochy jiného zateplení - skladba S33 - tl. 200mm : -21,50*0,15		-3,23000										
		Odpočet plochy jiného zateplení - balkony - tl. 80mm bez odpočtu!!! : -(2,30*1,00*3)		-6,90000										
		Pohled Jihozápadní : (11,40*6,30)		71,82000										
		Odpočet otvorů O12 : -0,71*0,73*3		-1,55000										
		Odpočet otvorů O10 : -1,31*1,48*1		-1,94000										
		Přípočet přeložení ostění u otvorů o 0,03m : (((0,71+0,73+0,73+0,71)*0,03)*3)		0,26000										
		Přípočet přeložení ostění u otvorů o 0,03m : (((1,31+1,48+1,48+1,31)*0,03)*1)		0,17000										
		Odpočet plochy jiného zateplení - skladba S33 - tl. 200mm : -1,20		-1,20000										
		Pohled Severovýchodní : (11,40*6,30)		71,82000										
		Odpočet otvorů O10 : -1,31*1,48*1		-1,94000										
		Odpočet otvorů O10 : -1,31*1,48*1		-1,94000										
		Přípočet přeložení ostění u otvorů o 0,03m : (((1,31+1,48+1,48+1,31)*0,03)*1)		0,17000										
		Přípočet přeložení ostění u otvorů o 0,03m : (((1,31+1,48+1,48+1,31)*0,03)*1)		0,17000										
		:												
		- FENOLICKÁ PĚNA tl.80mm :												
		Pohled Jihovýchodní - u balkonů : (2,30*1,00*3)		6,90000										
		Odpočet otvorů O13 - částečně : -(0,75*0,735*3)		-1,65000										
		Přípočet přeložení ostění u otvorů o 0,03m : (((0,735+0,735+1,55)*0,03)*3)		0,27000										
		:												
		SKLADBA S31 - EPS SOKLOVÝ s malou nasákavostí tl. 150mm :												
		Pohled Jihozápadní : (21,50*0,30)		6,45000										

Položkový rozpočet

S:	010224	Palackého 660 - Snížení energetické náročnosti
O:	SO 01	1-10:Zateplení fasády a půdy, výměna výplní otvorů, stavební práce
R:	01	Stavební část

P.č.	Č. položky	Název položky	MJ	Množství	Cena/MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.	Montáž	Montáž celk.	DPH	Cena s DPH	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		Bez odpočtu :												
		SKLADBA S33 - EPS SOKLOVÝ s malou nasákavostí tl. 200mm :												
		Pohled Jihozápadní : (1,20)		1,20000										
		Pohled Jihovýchodní : (21,50*0,15)		3,23000										
		Pohled Severozápadní : (3,10*0,30)		0,93000										
		Bez odpočtu :												
		SKLADBA S71 - EPS tl.50mm - čelo :												
		Čelo stříšky před vstupem - pohled Severozápadní : (5,10*0,25)		1,27000										
		Čelo stříšky nad garážovým vstupem - pohled jihovýchodní : (22,50*0,25)		5,63000										
38	622390321	Montáž zateplovacího systému fasáda, minerální desky, tenkovrstvá omítka	m2	31,21000	788,00	24 593,48	0,00	0,00	788,00	24 593,48	21,00	29 758,11	RTS 25/ II	Indiv

Nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), natažení stěrky, vtažení výztužné tkaniny (1,15 m2/m2), osazení rohových lišt (0,14 m/m2), přehlazení stěrky, nanesení druhé vyrovnávací stěrky, kontaktní nátěr, tenkovrstvá omítka.

Bez dodávky materiálu.

Výkres D1 1.09 :

SKLADBA S52 - MV tl.50mm - PODHLED :

Podstřešní římsa - pohled na každé straně : (21,80+21,80+11,80+11,80)*0,20

:

SKLADBA S50 - MV tl.100mm - PODHLED :

Položkový rozpočet

S:	010224	Palackého 660 - Snížení energetické náročnosti
O:	SO 01	1-10:Zateplení fasády a půdy, výměna výplní otvorů, stavební práce
R:	01	Stavební část

P.č.	Č. položky	Název položky	MJ	Množství	Cena/MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.	Montáž	Montáž celk.	DPH	Cena s DPH	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		Podhled stříšky před vstupem - pohled Severozápadní : (3,10*0,90)		2,79000										
		Podhled stříšky nad garážovým vstupem - pohled jihovýchodní : (21,40*0,70)		14,98000										
		:												
39	622390322	Montáž zateplovacího systému fasáda, minerální desky, zakončení stěrkou s výztužnou tkaninou	m2	12,82500	558,00	7 156,35	0,00	0,00	558,00	7 156,35	21,00	8 659,18	RTS 25/ II	Indiv
		Nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění taliřovými hmoždinkami (6 ks/m2), natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny (1,15 m2/m2), osazení rohových lišt (0,14 m/m2), přehlazení stěrky, nanesení druhé vyrovnávací stěrky. Bez dodávky materiálů. Výkres D1 1.09 : SKLADBA S50 - MV tl.100mm - PODHLED : m.1S08 : 7,50 m.1S09 : 3,50		7,50000 3,50000										
		:												
		SKLADBA S53 - MV tl.30mm - PODHLED : m.1S09 : 1,30		1,30000										
		:												
		Výkres D1 1.09 : SKLADBA S34 - MV tl.100mm : m.1S09 - čelo u průvlaku : (2,10*0,25)		0,53000										
		:												
40	622390511	Montáž zateplovacího systému ostění, polystyren, tenkovrstvá omítka	m2	27,44400	1 607,00	44 102,51	0,00	0,00	1 607,00	44 102,51	21,00	53 364,04	RTS 25/ II	Indiv

Položkový rozpočet

S:	010224	Palackého 660 - Snížení energetické náročnosti
O:	SO 01	1-10:Zateplení fasády a půdy, výměna výplní otvorů, stavební práce
R:	01	Stavební část

P.č.	Č. položky	Název položky	MJ	Množství	Cena/MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.	Montáž	Montáž celk.	DPH	Cena s DPH	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		Nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, přebroušení desek, natažení stěrky, osazení rohových lišt (3,33 m/m2), lišt s okapničkou (1,67 m/m2), vtlačení výztužné tkaniny (1,15 m2/m2), přehlazení stěrky, osazení omítkových napojovacích lišt (5 m/m2), kontaktní nátěr a tenkovrstvá omítka. Bez dodávky materiálu. Výkres D1 1.10-11 : Ostění - EPS tl.30mm pro SKLADBU S30 : Pohled Severozápadní : Kolem otvorů O8 : ((1,46+1,48+1,46)*0,20)*6 Kolem otvorů D1 - částečně : ((2,30+1,30+1,30)*0,20)*1 Kolem otvorů O8 : ((1,46+1,48+1,46)*0,20)*6 Kolem otvorů O19 : ((2,35+3,60+3,60)*0,20)*1 Pohled Jihovýchodní : Kolem otvorů O11 : ((2,06+1,48+1,48)*0,20)*5 Kolem otvorů O11 : ((2,06+1,48+1,48)*0,20)*2 Kolem otvorů O13 - částečně : ((2,21+1,48+1,48)*0,20)*3 Pohled Jihozápadní : Kolem otvorů O12 : ((0,71+0,73+0,73)*0,20)*3 Kolem otvorů O10 : ((1,31+1,48+1,48)*0,20)*1 Pohled Severovýchodní : Kolem otvorů O10 : ((1,31+1,48+1,48)*0,20)*1 Kolem otvorů O10 : ((1,31+1,48+1,48)*0,20)*1 :												
41	622390612	Montáž zateplovacího systému parapet, polystyren, zakončení stěrkou s výztužnou tkaninou	m2	8,91000	857,00	7 635,87	0,00	0,00	857,00	7 635,87	21,00	9 239,40	RTS 25/ II	Indiv

Nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, natažení stěrky, osazení LPE lišty (5m/m2) a přehlazení stěrky.
Bez dodávky materiálu.

Položkový rozpočet

S:	010224	Palackého 660 - Snížení energetické náročnosti
O:	SO 01	1-10:Zateplení fasády a půdy, výměna výplní otvorů, stavební práce
R:	01	Stavební část

P.č.	Č. položky	Název položky	MJ	Množství	Cena/MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.	Montáž	Montáž celk.	DPH	Cena s DPH	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		Výkres D1 1.10-11 :												
		Parapet - XPS tl.30mm pro SKLADBU S30 :												
		Pohled Severozápadní :												
		Kolem otvorů O8 : ((1,46)*0,20)*6		1,75000										
		Kolem otvorů D1 - částečně : 0												
		Kolem otvorů O8 : ((1,46)*0,20)*6		1,75000										
		Kolem otvorů O19 : ((2,35)*0,20)*1		0,47000										
		Pohled Jihovýchodní :												
		Kolem otvorů O11 : ((2,06)*0,20)*5		2,06000										
		Kolem otvorů O11 : ((2,06)*0,20)*2		0,82000										
		Kolem otvorů O13 - částečně : 0												
		Pohled Jihozápadní :												
		Kolem otvorů O12 : ((0,71)*0,20)*3		0,43000										
		Kolem otvorů O10 : ((1,31)*0,20)*1		0,26000										
		Pohled Severovýchodní :												
		Kolem otvorů O10 : ((1,31)*0,20)*1		0,26000										
		Kolem otvorů O10 : ((1,31)*0,20)*1		0,26000										
		:												
		Parapet - XPS tl.30mm pro SKLADBU S30 :												
		Pohled Jihovýchodní :												
		Kolem otvorů O13 - částečně : ((0,70+0,70)*0,20)*3		0,84000										
		:												
42	622390711	Montáž zateplovacího systému ostění, bez izolantu EPS, lišty, stěrka, tenkovrstvá omítka	m2	27,78000	1 205,00	33 474,90	0,00	0,00	1 205,00	33 474,90	21,00	40 504,63	RTS 25/ II	Indiv

Okenní a rohové lišty, výztužná stěrka, kontaktní nátěr a tenkovrstvá omítka. Bez dodávky materiálu.

Výkres D1 1.10-11 :

Úprava boků KZS u ostění - SKLADBA S30 :

Pohled Severozápadní :

Položkový rozpočet

S:	010224	Palackého 660 - Snížení energetické náročnosti
O:	SO 01	1-10:Zateplení fasády a půdy, výměna výplní otvorů, stavební práce
R:	01	Stavební část

P.č.	Č. položky	Název položky	MJ	Množství	Cena/MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.	Montáž	Montáž celk.	DPH	Cena s DPH	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		Kolem otvorů O8 : ((1,40+1,45+1,45)*0,20)*6		5,16000										
		Kolem otvorů D1 - částečně : ((2,30+1,30+1,30)*0,20)*1		0,98000										
		Kolem otvorů O8 : ((1,40+1,45+1,45)*0,20)*6		5,16000										
		Kolem otvorů O19 : ((2,35+3,60+3,60)*0,20)*1		1,91000										
		Pohled Jihovýchodní :												
		Kolem otvorů O11 : ((2,00+1,45+1,45)*0,20)*5		4,90000										
		Kolem otvorů O11 : ((2,00+1,45+1,45)*0,20)*2		1,96000										
		Kolem otvorů O13 - částečně : ((2,15+2,25+2,25)*0,20)*3		3,99000										
		Pohled Severovýchodní :												
		Kolem otvorů O12 : ((0,65+0,70+0,70)*0,20)*3		1,23000										
		Kolem otvorů O10 : ((1,25+1,45+1,45)*0,20)*1		0,83000										
		Pohled Jihozápadní :												
		Kolem otvorů O10 : ((1,25+1,45+1,45)*0,20)*1		0,83000										
		Kolem otvorů O10 : ((1,25+1,45+1,45)*0,20)*1		0,83000										
		:												
43	622390721	Montáž zateplovacího systému ostění, bez izolantu z minerálu, lišty, stěrka, tenkovrstvá omítka	m2	7,11600	1 281,00	9 115,60	0,00	0,00	1 281,00	9 115,60	21,00	11 029,88	RTS 25/ II	Indiv

Okenní a rohové lišty, podkladní stěrka, výztužná stěrka, kontaktní nátěr a tenkovrstvá omítka. Bez dodávky materiálu.

Výkres D1 1.10-11 :

Úprava boků KZS u římsy - SKLADBA S50 ext :

Pohled Severozápadní : (5,10)*(0,10+0,01) 0,56000

Pohled Jihovýchodní : (22,50)*(0,10+0,01) 2,48000

:

Úprava boků KZS u římsy střechy - SKLADBA S52 : 4,08000
(68,00)*(0,05+0,01)

Položkový rozpočet

S:	010224	Palackého 660 - Snížení energetické náročnosti
O:	SO 01	1-10:Zateplení fasády a půdy, výměna výplní otvorů, stavební práce
R:	01	Stavební část

P.č.	Č. položky	Název položky	MJ	Množství	Cena/MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.	Montáž	Montáž celk.	DPH	Cena s DPH	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	------------	---------------	----	----------	---------	--------	---------	---------------	--------	--------------	-----	------------	--------------------------	---------------

44	622481211	Vyztužení povrchových úprav vnějších stěn stěrkou s výztužnou sklotextilní tkaninou, bez dodávky materiálu	m2	13,44000	207,00	2 782,08	0,00	0,00	207,00	2 782,08	21,00	3 366,32	RTS 25/ II	Indiv
----	-----------	--	----	----------	--------	----------	------	------	--------	----------	-------	----------	------------	-------

SKLADBA S72 - čelo římsy u střechy :

Pohled Severozápadní : (21,80*0,20)	4,36000
Pohled Jihovýchodní : (21,80*0,20)	4,36000
Pohled Jihozápadní : (11,80*0,20)	2,36000
Pohled Severovýchodní : (11,80*0,20)	2,36000

45	622481281	Vyztužení povrchových úprav vnějších stěn Příplatek za křížové vyztužení rohů otvorů. Bez dodávky materiálu.	m2	23,20000	12,00	278,40	0,00	0,00	12,00	278,40	21,00	336,86	RTS 25/ II	Indiv
----	-----------	--	----	----------	-------	--------	------	------	-------	--------	-------	--------	------------	-------

Vyztužení rohů otvorů, 1 roh = 0,20 m2 :

Pohled Severozápadní : (0,20)*52	10,40000
Pohled Jihovýchodní : (0,20)*40	8,00000
Pohled Jihozápadní : (0,20)*16	3,20000
Pohled Severovýchodní : (0,20)*8	1,60000

46	622904112	Očištění fasád tlakovou vodou, složitost fasády 1 - 2	m2	479,51550	66,00	31 648,02	4,70	2 253,72	61,30	29 394,30	21,00	38 294,10	RTS 25/ II	Indiv
----	-----------	---	----	-----------	-------	-----------	------	----------	-------	-----------	-------	-----------	------------	-------

Výkres D1 1.06-08 Pohledy :

Plocha :

Pohled Severozápadní : 163,00	163,00000
Odpočet otvorů : -1,50*0,60*1	-0,90000
Odpočet otvorů : -1,00*0,60*1	-0,60000
Odpočet otvorů : -0,50*0,60*1	-0,30000
Odpočet otvorů : -1,50*0,60*3	-2,70000

Položkový rozpočet

S:	010224	Palackého 660 - Snížení energetické náročnosti
O:	SO 01	1-10:Zateplení fasády a půdy, výměna výplní otvorů, stavební práce
R:	01	Stavební část

P.č.	Č. položky	Název položky	MJ	Množství	Cena/MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.	Montáž	Montáž celk.	DPH	Cena s DPH	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		Odpočet otvorů : -2,30*2,00*1		-4,60000										
		Odpočet otvorů : -1,50*1,50*6		-13,50000										
		Odpočet otvorů : -3,30*3,70*1		-12,21000										
		Odpočet otvorů : -1,50*1,50*6		-13,50000										
		Přípočet ostění : (1,50+1,50+0,60+0,60+1,00+1,00+0,60+0,60+0,50+0,50+0,60+0,60)*0,18		1,73000										
		Přípočet ostění : (1,50+1,50+0,60+0,60)*0,18*3		2,27000										
		Přípočet ostění : (2,30+2,00+2,00)*0,15		0,95000										
		Přípočet ostění : (1,50+1,50+1,50+1,50)*0,18*6		6,48000										
		Přípočet ostění : (3,30+3,70+3,30+3,70)*0,08		1,12000										
		Přípočet ostění : (1,50+1,50+1,50+1,50)*0,18*6		6,48000										
		Přípočet římsy u střechy : (22,20)*0,60		13,32000										
		Přípočet římsy nad vstupem : (3,30*2,20)+(5,20*0,15)		8,04000										
		Pohled Jihovýchodní : 184,00		184,00000										
		Odpočet otvorů : -2,20*2,10*5		-23,10000										
		Odpočet otvorů : -2,10*1,20*1		-2,52000										
		Odpočet otvorů : -2,10*2,20*1		-4,62000										
		Odpočet otvorů : -2,10*1,50*5		-15,75000										
		Odpočet otvorů : -2,10*1,50*2		-6,30000										
		Odpočet otvorů : -((2,20*1,50*3)+(0,75*0,75*3))		-11,59000										
		Přípočet ostění : (2,10+1,20+2,10+1,20)*0,17		1,12000										
		Přípočet ostění : (2,10+1,50+1,50+2,10)*0,17		1,22000										
		Přípočet ostění : (2,10+1,50+1,50+2,10)*0,17		1,22000										
		Přípočet ostění : (2,20+2,20+2,30+2,30)*0,17		1,53000										
		Přípočet římsy u střechy : (22,20)*0,60		13,32000										
		Pohled Jihozápadní : 89,00		89,00000										
		Odpočet otvorů : -1,20*0,60*4		-2,88000										
		Odpočet otvorů : -1,30*1,50*1		-1,95000										

Položkový rozpočet

S:	010224	Palackého 660 - Snížení energetické náročnosti
O:	SO 01	1-10:Zateplení fasády a půdy, výměna výplní otvorů, stavební práce
R:	01	Stavební část

P.č.	Č. položky	Název položky	MJ	Množství	Cena/MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.	Montáž	Montáž celk.	DPH	Cena s DPH	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		Odpočet otvorů : -1,30*1,50*1		-1,95000										
		Přípočet ostění : (1,20+0,60+0,60+1,20)*0,17*4		2,45000										
		Přípočet ostění : (1,30+1,50+1,50+1,30)*0,17*2		1,90000										
		Přípočet římsy u střeby : (12,20)*0,60		7,32000										
		Pohled Severovýchodní : 86,00		86,00000										
		Odpočet otvorů : -1,20*0,60*2		-1,44000										
		Odpočet otvorů : -0,70*0,75*3		-1,57000										
		Odpočet otvorů : -1,30*1,50*1		-1,95000										
		Přípočet ostění : (1,20+0,60+0,60+1,20)*0,17*2		1,22000										
		Přípočet ostění : (1,30+1,50+1,50+1,30)*0,17*1		0,95000										
		Přípočet ostění : (0,70+0,75+0,70+0,75)*0,17*3		1,48000										
		Přípočet římsy u střeby : (12,20)*0,60		7,32000										
		----- :												
47	6299999000-0001	Dodávka - Systémové lišty pro KZS - rohové,ukončovací,začišťovací,dilatační, připojovací, okapové, základací, soklové	m2	473,91245	69,00	32 699,96	0,00	0,00	69,00	32 699,96	21,00	39 566,95	Vlastní	Indiv
		Odkaz na mn. položky pořadí 43 : 7,11600		7,12000										
		Odkaz na mn. položky pořadí 42 : 27,78000		27,78000										
		Odkaz na mn. položky pořadí 41 : 8,91000		8,91000										
		Odkaz na mn. položky pořadí 40 : 27,44400		27,44000										
		Odkaz na mn. položky pořadí 39 : 12,82500		12,82000										
		Odkaz na mn. položky pořadí 38 : 31,21000		31,21000										
		Odkaz na mn. položky pořadí 37 : 345,18745		345,19000										
		Odkaz na mn. položky pořadí 44 : 13,44000		13,44000										
48	6299999000-0002	Dodávka - Omítka silikonová - dle specifikace a vlastností	m2	452,17745	343,00	155 096,87	0,00	0,00	343,00	155 096,87	21,00	187 667,21	Vlastní	Indiv

Položkový rozpočet

S:	010224	Palackého 660 - Snížení energetické náročnosti
O:	SO 01	1-10:Zateplení fasády a půdy, výměna výplní otvorů, stavební práce
R:	01	Stavební část

P.č.	Č. položky	Název položky	MJ	Množství	Cena/MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.	Montáž	Montáž celk.	DPH	Cena s DPH	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	------------	---------------	----	----------	---------	--------	---------	---------------	--------	--------------	-----	------------	--------------------------	---------------

Jako vrchní omítka je navržena probarvená silikonová „samočističí“ (vysoce odolná proti znečištění), odolná vůči biologickému napadení houbami, plísněmi a řasami, zrnitosti 2mm v barevném provedení dle výkresové části projektové dokumentace. Povrchová úprava musí mít vysokou difuzní schopnost, být vysoce vodoodpudivá, dlouhodobá ochrana proti primárnímu napadení mikroorganismy (řasami, plísněmi a houbami) bude zajištěna pomocí fungicidů a alicidů v mikrokapslech.

Prodyšnosť pre vodnú páru V1-vysoká, nasákavosť W3-nizká.

Odkaz na mn. položky pořadí 37 : 345,18745 345,19000

Odkaz na mn. položky pořadí 38 : 31.21000	31.21000
---	----------

Odkaz na mn. položky pořadí 40 :	27,44400	27,44000
----------------------------------	----------	----------

Odkaz na mn. položky pořadí 42 :	27,78000
----------------------------------	----------

Odkaz na mn. položky pořadí 43 : 7,11600	7,12000
--	---------

Odkaz na mn. položky pořadí 44 : 13,44000	13,44000
---	----------

49	6299999000-0003	Zhotovení šambrány kolem otvorových výplní - Kompletní provedení vč. dodávky materiálu a montáže, rozměr šambrány (200x100)	bm	33,60000	1 470,00	49 392,00	0,00	0,00	1 470,00	49 392,00	21,00	59 764,32	Vlastní	Indiv
----	-----------------	---	----	----------	----------	-----------	------	------	----------	-----------	-------	-----------	---------	-------

Provedení šambrán kolem otvorových výplní

vč. montáže a materiálu : lepidlo, stěrka, XPS profil šambrány, perlínky, rohových profilů, kotvení, vrchní omítky a penetrace

Pohled přední : (1,40*12)	16,80000
---------------------------	----------

Pohled boční : (1,40*2)	2,80000
-------------------------	---------

Pohled dvorní : (2,00*7)	14,00000
--------------------------	----------

50	62999999000-0004	Zhotovení šambrány kolem otvorových výplní - Kompletní provedení vč. dodávky materiálu a montáže, rozměr šambrány (200x205)	bm	18,60000	1 470,00	27 342,00	0,00	0,00	1 470,00	27 342,00	21,00	33 083,82	Vlastní	Indiv
----	------------------	---	----	----------	----------	-----------	------	------	----------	-----------	-------	-----------	---------	-------

Provedení šambrán kolem otvorových výplní

vč. montáže a materiálu : lepidlo, stěrka, XPS profil šambrány, perlínky, rohových profilů, kotvení, vrchní omítky a penetrace

Pohled přední : (13,00+5,60)	18,60000
------------------------------	----------

Pohled boční : 0

Položkový rozpočet

S:	010224	Palackého 660 - Snížení energetické náročnosti
O:	SO 01	1-10:Zateplení fasády a půdy, výměna výplní otvorů, stavební práce
R:	01	Stavební část

P.č.	Č. položky	Název položky	MJ	Množství	Cena/MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.	Montáž	Montáž celk.	DPH	Cena s DPH	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
51	6299999009	Pomocné práce související s prováděním KZS fasády a podhledů, vč. dodávky materiálu, spojovacích prvků	soubor	1,00000	4 900,00	4 900,00	0,00	0,00	4 900,00	4 900,00	21,00	5 929,00	Vlastní	Indiv

Pohled dvorní : 0

Provedení úpravy prvků na fasádě při provádění KZS a obkladu :
 Jedná se o kalkulaci nákladů za montáž, dodávku, úpravu, doplnění prvků vč. materiálu, pomocného materiálu :
 V ceně je nutno počítat se všemi náklady na úpravu vč. případných revizí, doplnění kapalin, napojení na hlavní rozvody :

Souspi prací a materiálu : : 1,00 1,00000

E1 - elektro přípojková skříň (PS + RE - plastová) - vytáhnout o tloušťku zateplovacího systému :
 E2 - elektro přípojková skříň (původní ocelová) - odstranit :
 E3 - vypínač (plastový vypínač) - vyměnit :
 E5 - zvonek (zvonek na plynové budce) - vytáhnout o tloušťku obkladové desky :
 E6 - zásuvka (zásuvka 400V) - vyměnit :
 E8 - elektro krabice - vyměnit :
 E9 - vypínač (plastový vypínač) - vyměnit :
 E10 - vypínač (plastový vypínač) - vyměnit :
 E12 - vypínač (plastový otočný vypínač) - vyměnit :
 E13 - elektro krabice - vytáhnout o tloušťku zateplovacího systému :
 E14 - elektro krabice - vytáhnout o tloušťku zateplovacího systému :
 E15 - zásuvka (zásuvka 400V) - vyměnit :

Položkový rozpočet

S:	010224	Palackého 660 - Snížení energetické náročnosti
O:	SO 01	1-10:Zateplení fasády a půdy, výměna výplní otvorů, stavební práce
R:	01	Stavební část

P.č.	Č. položky	Název položky	MJ	Množství	Cena/MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.	Montáž	Montáž celk.	DPH	Cena s DPH	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		E16 - el. rozvody (kabely klimatizační jednotky) - zachovat pod zateplovacím systémem : E17 - klimatizační jednotka - vytáhnout o tloušťku zateplovacího systému : E18 - přijímač bezdrátových sítí - vytáhnout o tloušťku zateplovacího systému : E20 - kabel sdělovacího vedení - přeložit : E21 - bleskosvod - vytáhnout o tloušťku zateplovacího systému, svody budou překotveny - znovu použity včetně ochranných profilů, nad ochranným profilem odehnout, katvit ke svodům : E21 - systémové objímky na dešťové svody : E22 - el. rozvody - zachovat pod zateplovacím systémem : Osazení Ventilační mřížky a žaluzie - vč. dodávky nových :												
52	62999999-003	Montáž a dodávka - Zátky pro hmoždinky zapuštěné i nezapuštěné - dle typu izolantu	m2	416,66645	49,00	20 416,66	0,00	0,00	49,00	20 416,66	21,00	24 704,16	Vlastní	Indiv
		Odkaz na mn. položky pořadí 36 : 376,39745		376,40000										
		Odkaz na mn. položky pořadí 39 : 12,82500		12,82000										
		Odkaz na mn. položky pořadí 40 : 27,44400		27,44000										
53	23170109	pěna PU; výplňová, těsnicí; š. spáry 4 až 40 mm; tepelná odolnost -40 až 90 °C; 0,75 l pro KZS - předpoklad : 25	kus	25,00000	172,00	4 300,00	172,00	4 300,00	0,00	0,00	21,00	5 203,00	RTS 25/ II	Indiv
				25,00000										
54	283754900	Výrobek izolační pro budovy z extrudovaného polystyrenu (XPS) tvar: deska; tloušťka d = 30,0 mm; lambda = 0,035 W/(m.K); pevnost v tlaku CS 300 kPa	m2	9,35550	86,00	804,57	86,00	804,57	0,00	0,00	21,00	973,53	RTS 25/ II	Indiv
		Výkres D1 1.10-11 : Parapet - XPS tl.30mm pro SKLADBU S30 : Pohled Severozápadní : Kolem otvorů O8 : ((1,46)*0,20)*6		1,75000										

Položkový rozpočet

S:	010224	Palackého 660 - Snížení energetické náročnosti
O:	SO 01	1-10:Zateplení fasády a půdy, výměna výplní otvorů, stavební práce
R:	01	Stavební část

P.č.	Č. položky	Název položky	MJ	Množství	Cena/MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.	Montáž	Montáž celk.	DPH	Cena s DPH	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		Kolem otvorů D1 - částečně : 0												
		Kolem otvorů O8 : ((1,46)*0,20)*6		1,75000										
		Kolem otvorů O19 : ((2,35)*0,20)*1		0,47000										
		Pohled Jihovýchodní :												
		Kolem otvorů O11 : ((2,06)*0,20)*5		2,06000										
		Kolem otvorů O11 : ((2,06)*0,20)*2		0,82000										
		Kolem otvorů O13 - částečně : 0												
		Pohled Jihozápadní :												
		Kolem otvorů O12 : ((0,71)*0,20)*3		0,43000										
		Kolem otvorů O10 : ((1,31)*0,20)*1		0,26000										
		Pohled Severovýchodní :												
		Kolem otvorů O10 : ((1,31)*0,20)*1		0,26000										
		Kolem otvorů O10 : ((1,31)*0,20)*1		0,26000										

		:												
		Parapet - XPS tl.30mm pro SKLADBU S30 :												
		Pohled Jihovýchodní :												
		Kolem otvorů O13 - částečně : ((0,70+0,70)*0,20)*3		0,84000										

		:												
		Mezisoučet		8.91000										
		Koeficient : 0,05		0,45000										
55	283755017	Výrobek izolační pro budovy z fenolické pěny (PF) tvar: deska; tloušťka d = 80,0 mm; OH = 35 kg/m3; lambda = 0,020 W/(m.K); pevnost v tlaku CS 100 kPa; povrchová úprava: skelná tkanina	m2	5,79395	1 298,00	7 520,55	1 298,00	7 520,55	0,00	0,00	21,00	9 099,87	RTS 25/ II	Indiv
		FASÁDA FENOL.pěna :												
		- FENOLICKÁ PĚNA tl.80mm :												
		Pohled Jihovýchodní - u balkonů : (2,30*1,00*3)		6,90000										
		Odpčet otvorů O13 - částečně : -(0,75*0,735*3)		-1,65000										

Položkový rozpočet

S:	010224	Palackého 660 - Snížení energetické náročnosti
O:	SO 01	1-10:Zateplení fasády a půdy, výměna výplní otvorů, stavební práce
R:	01	Stavební část

P.č.	Č. položky	Název položky	MJ	Množství	Cena/MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.	Montáž	Montáž celk.	DPH	Cena s DPH	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		Přípočet přeložení ostění u otvorů o 0,03m : (((0,735+0,735+1,55)*0,03)*3)		0,27000										
		:												
		Mezisoučet		5,52000										
		Koeficient : 0,05		0,28000										
56	28375931	Výrobek izolační pro budovy z pěnového polystyrenu (EPS) tvar: deska; označení: F; tloušťka d = 30,0 mm; OH = 17 kg/m3; lambda = 0,039 W/(m.K); pevnost v tlaku CS 70 kPa	m2	28,81620	47,00	1 354,36	47,00	1 354,36	0,00	0,00	21,00	1 638,78	RTS 25/ II	Indiv

Výkres D1 1.10-11 :

Ostění - EPS tl.30mm pro SKLADBU S30 :

Pohled Severozápadní :

Kolem otvorů O8 : ((1,46+1,48+1,46)*0,20)*6 5,28000

Kolem otvorů D1 - částečně : ((2,30+1,30+1,30)*0,20)*1 0,98000

Kolem otvorů O8 : ((1,46+1,48+1,46)*0,20)*6 5,28000

Kolem otvorů O19 : ((2,35+3,60+3,60)*0,20)*1 1,91000

Pohled Jihovýchodní :

Kolem otvorů O11 : ((2,06+1,48+1,48)*0,20)*5 5,02000

Kolem otvorů O11 : ((2,06+1,48+1,48)*0,20)*2 2,01000

Kolem otvorů O13 - částečně : ((2,21+1,48+1,48)*0,20)*3 3,10000

Pohled Jihozápadní :

Kolem otvorů O12 : ((0,71+0,73+0,73)*0,20)*3 1,30000

Kolem otvorů O10 : ((1,31+1,48+1,48)*0,20)*1 0,85000

Pohled Severovýchodní :

Kolem otvorů O10 : ((1,31+1,48+1,48)*0,20)*1 0,85000

Kolem otvorů O10 : ((1,31+1,48+1,48)*0,20)*1 0,85000

:

Položkový rozpočet

S:	010224	Palackého 660 - Snížení energetické náročnosti
O:	SO 01	1-10:Zateplení fasády a půdy, výměna výplní otvorů, stavební práce
R:	01	Stavební část

P.č.	Č. položky	Název položky	MJ	Množství	Cena/MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.	Montáž	Montáž celk.	DPH	Cena s DPH	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		Mezisoučet				27,44000								
		Koeficient : 0,05				1,37000								
57	28375933	Výrobek izolační pro budovy z pěnového polystyrenu (EPS) tvar: deska; označení: F; tloušťka d = 50,0 mm; OH = 17 kg/m3; lambda = 0,039 W/(m.K); pevnost v tlaku CS 70 kPa	m2	7,24500	77,00	557,87	77,00	557,87	0,00	0,00	21,00	675,02	RTS 25/ II	Indiv
		FASÁDA EPS :												
		SKLADBA S71 - EPS tl.50mm - čelo :												
		Čelo stříšky před vstupem - pohled Severozápadní : (5,10*0,25)				1,27000								
		Čelo stříšky nad garážovým vstupem - pohled jihovýchodní : (22,50*0,25)				5,63000								
		:												
		Mezisoučet				6,90000								
		Koeficient : 0,05				0,35000								
58	2837593904	Výrobek izolační pro budovy z pěnového polystyrenu (EPS) tvar: deska; označení: F; tloušťka d = 200, 0 mm; OH = 17 kg/m3; lambda = 0,039 W/(m.K); pevnost v tlaku CS 70 kPa	m2	337,01262	312,00	105 147,94	312,00	105 147,94	0,00	0,00	21,00	127 229,01	RTS 24/ II	Indiv
		FASÁDA EPS :												
		Výkres D1 1.10-11 :												
		SKLADBA S30 - EPS tl.200mm :												
		Pohled Severozápadní : (21,50*6,30)				135,45000								
		Odpčet otvorů O8 : -1,46*1,48*6				-12,96000								
		Odpčet otvorů D1 - částečně : -2,30*1,30*1				-2,99000								
		Odpčet otvorů O8 : -1,46*1,48*6				-12,96000								
		Odpčet otvorů O19 : -2,35*3,60*1				-8,46000								
		Připočet přeložení ostění u otvorů o 0,03m : (((1,46+1,48+1,48+1,46)*0,03)*6)				1,06000								

Položkový rozpočet

S:	010224	Palackého 660 - Snížení energetické náročnosti
O:	SO 01	1-10:Zateplení fasády a půdy, výměna výplní otvorů, stavební práce
R:	01	Stavební část

P.č.	Č. položky	Název položky	MJ	Množství	Cena/MJ	Celkem	Dodávka celk.	Montáž celk.	DPH	Cena s DPH	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		Přípočet přeložení ostění u otvorů o 0,03m : (((2,30+1,30+1,30)*0,03)*1)		0,15000								
		Přípočet přeložení ostění u otvorů o 0,03m : (((1,46+1,48+1,48+1,46)*0,03)*6)		1,06000								
		Přípočet přeložení ostění u otvorů o 0,03m : (((2,35+3,60+3,60+2,35)*0,03)*1)		0,36000								
		Odpočet plochy jiného zateplení - skladba S33 - tl. 200mm : -3,10*0,30*1		-0,93000								
		Pohled Jihovýchodní : (21,50*5,80)		124,70000								
		Odpočet otvorů O11 : -2,06*1,48*5		-15,24000								
		Odpočet otvorů O11 : -2,06*1,48*2		-6,10000								
		Odpočet otvorů O13 - částečně : -(2,21*1,48*3)		-9,81000								
		Přípočet přeložení ostění u otvorů o 0,03m : (((2,06+1,48+1,48+2,06)*0,03)*5)		1,06000								
		Přípočet přeložení ostění u otvorů o 0,03m : (((2,06+1,48+1,48+2,06)*0,03)*2)		0,42000								
		Přípočet přeložení ostění u otvorů o 0,03m : (((2,21+1,48+1,48)*0,03)*3)		0,47000								
		Odpočet plochy jiného zateplení - skladba S33 - tl. 200mm : -21,50*0,15		-3,23000								
		Odpočet plochy jiného zateplení - balkony - tl. 80mm bez odpočtu!!! : -(2,30*1,00*3)		-6,90000								
		Pohled Jihozápadní : (11,40*6,30)		71,82000								
		Odpočet otvorů O12 : -0,71*0,73*3		-1,55000								
		Odpočet otvorů O10 : -1,31*1,48*1		-1,94000								
		Přípočet přeložení ostění u otvorů o 0,03m : (((0,71+0,73+0,73+0,71)*0,03)*3)		0,26000								
		Přípočet přeložení ostění u otvorů o 0,03m : (((1,31+1,48+1,48+1,31)*0,03)*1)		0,17000								
		Odpočet plochy jiného zateplení - skladba S33 - tl. 200mm : -1,20		-1,20000								
		Pohled Severovýchodní : (11,40*6,30)		71,82000								

Položkový rozpočet

S:	010224	Palackého 660 - Snížení energetické náročnosti
O:	SO 01	1-10:Zateplení fasády a půdy, výměna výplní otvorů, stavební práce
R:	01	Stavební část

P.č.	Č. položky	Název položky	MJ	Množství	Cena/MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.	Montáž	Montáž celk.	DPH	Cena s DPH	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		Odpočet otvorů O10 : -1,31*1,48*1		-1,94000										
		Odpočet otvorů O10 : -1,31*1,48*1		-1,94000										
		Přípočet přeložení ostění u otvorů o 0,03m : (((1,31+1,48+1,48+1,31)*0,03)*1)		0,17000										
		Přípočet přeložení ostění u otvorů o 0,03m : (((1,31+1,48+1,48+1,31)*0,03)*1)		0,17000										
		:												
		Mezisoučet		320,96000										
		Koeficient : 0,05		16,05000										
59	2837596901	Výrobek izolační pro budovy z pěnového polystyrenu (EPS) tvar: deska; označení: Z; tloušťka d = 160, 0 mm; OH = 35 kg/m3; lambda = 0,035 W/(m.K); pevnost v tlaku CS 150 kPa	m2	6,77250	398,00	2 695,46	398,00	2 695,46	0,00	0,00	21,00	3 261,51	RTS 25/ II	Indiv
		FASÁDA EPS :												
		SKLADBA S31 - EPS SOKLOVÝ s malou nasákavostí tl. 150mm :												
		Pohled Jihozápadní : (21,50*0,30)		6,45000										
		Bez odpočtu :												
		:												
		Mezisoučet		6,45000										
		Koeficient : 0,05		0,32000										
60	2837596903	Výrobek izolační pro budovy z pěnového polystyrenu (EPS) tvar: deska; označení: Z; tloušťka d = 200, 0 mm; OH = 35 kg/m3; lambda = 0,035 W/(m.K); pevnost v tlaku CS 150 kPa	m2	5,62275	496,00	2 788,88	496,00	2 788,88	0,00	0,00	21,00	3 374,54	RTS 25/ II	Indiv
		FASÁDA EPS :												
		SKLADBA S33 - EPS SOKLOVÝ s malou nasákavostí tl. 200mm :												
		Pohled Jihozápadní : (1,20)		1,20000										

Položkový rozpočet

S:	010224	Palackého 660 - Snížení energetické náročnosti
O:	SO 01	1-10:Zateplení fasády a půdy, výměna výplní otvorů, stavební práce
R:	01	Stavební část

P.č.	Č. položky	Název položky	MJ	Množství	Cena/MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.	Montáž	Montáž celk.	DPH	Cena s DPH	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		Pohled Jihovýchodní : (21,50*0,15)		3,23000										
		Pohled Severozápadní : (3,10*0,30)		0,93000										
		Bez odpočtu :												
		:												
		Mezisoučet		5,36000										
		Koeficient : 0,05		0,27000										
61	31173511	hmoždinka zapouštěcí taliřová; použití: pro kotvení izolačních desek z EPS-F a z minerálních vláken , do betonu, lehčeného betonu, plných i děrovaných cihel; mat. polyetylén, trn ocelový, zátka	kus	45,02729	10,00	450,27	10,00	450,27	0,00	0,00	21,00	544,83	RTS 23/ II	Indiv
		polystyrénová; způsob kotvení kotva izol.desek; rozměr 8/60, délka 135 mm, pr. zátky 65 mm mm; pro tloušťku izolace 100 mm												
		FASÁDA FENOL.pěna :												
		- FENOLICKÁ PĚNA tl.80mm :												
		Pohled Jihovýchodní - u balkonů : (2,30*1,00*3)*8		55,20000										
		Odpočet otvorů O13 - částečně : -(0,75*0,735*3)*8		-13,23000										
		Připočet přeložení ostění u otvorů o 0,03m :		2,17000										
		(((0,735+0,735+1,55)*0,03)*3)*8												
		:												
		Mezisoučet		44,14000										
		Koeficient : 0,02		0,88000										
62	31173512	hmoždinka zapouštěcí taliřová; použití: pro kotvení izolačních desek z EPS-F a z minerálních vláken , do betonu, lehčeného betonu, plných i děrovaných cihel; mat. polyetylén, trn ocelový, zátka	kus	234,76320	13,00	3 051,92	13,00	3 051,92	0,00	0,00	21,00	3 692,82	RTS 23/ II	Indiv
		polystyrénová; způsob kotvení kotva izol.desek; rozměr 8/60, délka 155 mm, pr. zátky 65 mm mm; pro tloušťku izolace 120 mm												
		FASÁDA MW :												
		SKLADBA S50 - MV tl.100mm - PODHLED :												

Položkový rozpočet

S:	010224	Palackého 660 - Snížení energetické náročnosti
O:	SO 01	1-10:Zateplení fasády a půdy, výměna výplní otvorů, stavební práce
R:	01	Stavební část

P.č.	Č. položky	Název položky	MJ	Množství	Cena/MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.	Montáž	Montáž celk.	DPH	Cena s DPH	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		m.1S08 : 7,50*8		60,00000										
		m.1S09 : 3,50*8		28,00000										
		Podhled stříšky před vstupem - pohled Severozápadní : (3,10*0,90)*8		22,32000										
		Podhled stříšky nad garážovým vstupem - pohled jihovýchodní : (21,40*0,70)*8		119,84000										

		:												
		Mezisoučet		230,16000										
		Koeficient : 0,02		4,60000										
63	31173514	hmoždinka zapouštěcí talířová; použití: pro kotvení izolačních desek z EPS-F a z minerálních vláken , do betonu, lehčeného betonu, plných i děrovaných cihel; mat. polyetylén, trn ocelový, zátka	kus	52,63200	17,00	894,74	17,00	894,74	0,00	0,00	21,00	1 082,64	RTS 23/ II	Indiv
		polystyrénová; způsob kotvení kotva izol.desek; rozměr 8/60, délka 195 mm, pr. zátky 65 mm mm; pro tloušťku izolace 160 mm												
		FASÁDA EPS :												
		SKLADBA S31 - EPS SOKLOVÝ s malou nasákavostí tl. 150mm :												
		Pohled Jihozápadní : (21,50*0,30)*8		51,60000										
		Bez odpočtu :												

		:												
		Mezisoučet		51,60000										
		Koeficient : 0,02		1,03000										
64	31173517	hmoždinka zapouštěcí talířová; použití: pro kotvení izolačních desek z EPS-F a z minerálních vláken , do betonu, lehčeného betonu, plných i děrovaných cihel; mat. polyetylén, trn ocelový, zátka	kus	2 662,76630	23,00	61 243,62	23,00	61 243,62	0,00	0,00	21,00	74 104,78	RTS 23/ II	Indiv
		polystyrénová; způsob kotvení kotva izol.desek; rozměr 8/60, délka 255 mm, pr. zátky 65 mm mm; pro tloušťku izolace 220 mm												
		FASÁDA EPS :												

Položkový rozpočet

S:	010224	Palackého 660 - Snížení energetické náročnosti
O:	SO 01	1-10:Zateplení fasády a půdy, výměna výplní otvorů, stavební práce
R:	01	Stavební část

P.č.	Č. položky	Název položky	MJ	Množství	Cena/MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.	Montáž	Montáž celk.	DPH	Cena s DPH	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		Výkres D1 1.10-11 :												
		SKLADBA S30 - EPS tl.200mm :												
		Pohled Severozápadní : (21,50*6,30)*8		1										
		Odpčet otvorů O8 : -1,46*1,48*6*8				-103,72000								
		Odpčet otvorů D1 - částečně : -2,30*1,30*1*8				-23,92000								
		Odpčet otvorů O8 : -1,46*1,48*6*8				-103,72000								
		Odpčet otvorů O19 : -2,35*3,60*1*8				-67,68000								
		Připočet přeložení ostění u otvorů o 0,03m : (((1,46+1,48+1,48+1,46)*0,03)*6)*8				8,47000								
		Připočet přeložení ostění u otvorů o 0,03m : (((2,30+1,30+1,30)*0,03)*1)*8				1,18000								
		Připočet přeložení ostění u otvorů o 0,03m : (((1,46+1,48+1,48+1,46)*0,03)*6)*8				8,47000								
		Připočet přeložení ostění u otvorů o 0,03m : (((2,35+3,60+3,60+2,35)*0,03)*1)*8				2,86000								
		Odpčet plochy jiného zateplení - skladba S33 - tl. 200mm : -3,10*0,30*1*8				-7,44000								
		Pohled Jihovýchodní : (21,50*5,80)*8				997,60000								
		Odpčet otvorů O11 : -2,06*1,48*5*8				-121,95000								
		Odpčet otvorů O11 : -2,06*1,48*2*8				-48,78000								
		Odpčet otvorů O13 - částečně : -(2,21*1,48*3)*8				-78,50000								
		Připočet přeložení ostění u otvorů o 0,03m : (((2,06+1,48+1,48+2,06)*0,03)*5)*8				8,50000								
		Připočet přeložení ostění u otvorů o 0,03m : (((2,06+1,48+1,48+2,06)*0,03)*2)*8				3,40000								
		Připočet přeložení ostění u otvorů o 0,03m : (((2,21+1,48+1,48)*0,03)*3)*8				3,72000								
		Odpčet plochy jiného zateplení - skladba S33 - tl. 200mm : -21,50*0,15*8				-25,80000								
		Odpčet plochy jiného zateplení - balkony - tl. 80mm bez odpočtu!!! : -(2,30*1,00*3)*8				-55,20000								

Položkový rozpočet

S:	010224	Palackého 660 - Snížení energetické náročnosti
O:	SO 01	1-10:Zateplení fasády a půdy, výměna výplní otvorů, stavební práce
R:	01	Stavební část

P.č.	Č. položky	Název položky	MJ	Množství	Cena/MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.	Montáž	Montáž celk.	DPH	Cena s DPH	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		Pohled Jihozápadní : (11,40*6,30)*8		574,56000										
		Odpočet otvorů O12 : -0,71*0,73*3*8		-12,44000										
		Odpočet otvorů O10 : -1,31*1,48*1*8		-15,51000										
		Připočet přeložení ostění u otvorů o 0,03m : (((0,71+0,73+0,73+0,71)*0,03)*3)*8		2,07000										
		Připočet přeložení ostění u otvorů o 0,03m : (((1,31+1,48+1,48+1,31)*0,03)*1)*8		1,34000										
		Odpočet plochy jiného zateplení - skladba S33 - tl. 200mm : -1,20*8		-9,60000										
		Pohled Severovýchodní : (11,40*6,30)*8		574,56000										
		Odpočet otvorů O10 : -1,31*1,48*1*8		-15,51000										
		Odpočet otvorů O10 : -1,31*1,48*1*8		-15,51000										
		Připočet přeložení ostění u otvorů o 0,03m : (((1,31+1,48+1,48+1,31)*0,03)*1)*8		1,34000										
		Připočet přeložení ostění u otvorů o 0,03m : (((1,31+1,48+1,48+1,31)*0,03)*1)*8		1,34000										
		: SKLADBA S33 - EPS SOKLOVÝ s malou nasákavostí tl. 200mm :												
		Pohled Jihozápadní : (1,20)*8		9,60000										
		Pohled Jihovýchodní : (21,50*0,15)*8		25,80000										
		Pohled Severozápadní : (3,10*0,30)*8		7,44000										
		Bez odpočtu :												
		: Mezisoučet		2										
		Koeficient : 0.02		52,21000										

Položkový rozpočet

S:	010224	Palackého 660 - Snížení energetické náročnosti
O:	SO 01	1-10:Zateplení fasády a půdy, výměna výplní otvorů, stavební práce
R:	01	Stavební část

P.č.	Č. položky	Název položky	MJ	Množství	Cena/MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.	Montáž	Montáž celk.	DPH	Cena s DPH	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
65	3117354401	hmotinka talířová, šroubovací; použití: fasádní izolační systém, pro beton, plné cihly, příčně děrované cihly, lehčený beton a pórobeton; mat. polyetylén, trn ocelový šroubovací; způsob kotvení	kus	70,01280	11,00	770,14	11,00	770,14	0,00	0,00	21,00	931,87	RTS 25/ II	Indiv

kotva na polystyrenové a minerální desky; rozměr délka 115 mm; pro tloušťku izolace 60-80 mm

FASÁDA EPS :

SKLADBA S71 - EPS tl.50mm - čelo :

Čelo stříšky před vstupem - pohled Severozápadní : 10,20000
(5,10*0,25)*8

Čelo stříšky nad garážovým vstupem - pohled jihovýchodní : (22,50*0,25)*8 45,00000

:

FASÁDA MW :

SKLADBA S52 - MV tl.50mm - PODHLED :

Podstřešní římsa - pohled na každé straně : 13,44000
(21,80+21,80+11,80+11,80)*0,20

:

Mezisoučet 68,64000

Koeficient : 0.02 1,37000

66	58556574	Penetrace silikátová; funkce: proti tvorbě skvrn, úprava savosti, adhezní můstek; ředidlo: voda (disperzní)	kg	93,46290	74,00	6 916,25	74,00	6 916,25	0,00	0,00	21,00	8 368,66	RTS 25/ II	Indiv
----	----------	---	----	----------	-------	----------	-------	----------	------	------	-------	----------	------------	-------

Spotřeba 0,2kg/m2 :

FASÁDA EPS + Fenol.pěna :

Odkaz na mn. položky pořadí 37 : 345,18745*0,2 69,04000

Odkaz na mn. položky pořadí 40 : 27,44400*0,2 5,49000

FASÁDA MW :

Odkaz na mn. položky pořadí 38 : 31,21000*0,2 6,24000

ÚPRAVA OSTĚNÍ :

Položkový rozpočet

S:	010224	Palackého 660 - Snížení energetické náročnosti
O:	SO 01	1-10:Zateplení fasády a půdy, výměna výplní otvorů, stavební práce
R:	01	Stavební část

P.č.	Č. položky	Název položky	MJ	Množství	Cena/MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.	Montáž	Montáž celk.	DPH	Cena s DPH	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		Odkaz na mn. položky pořadí 42 : 27,78000*0,2		5,56000										
		FASÁDA BEZ IZOLANTU :												
		Odkaz na mn. položky pořadí 44 : 13,44000*0,2		2,69000										
		Mezisoučet		89,01000										
		Koeficient : 0,05		4,45000										
67	58556620	tmel cementový; stěrkový, lepicí; pro interiér i exteriér; barva šedá	kg	1 787,42109	12,00	21 449,05	12,00	21 449,05	0,00	0,00	21,00	25 953,35	RTS 25/ II	Indiv
		Spotřeba 4kg/m2 :												
		FASÁDA EPS + Fenol.pěna :												
		Odkaz na mn. položky pořadí 37 : 345,18745*4		1										
		Odkaz na mn. položky pořadí 40 : 27,44400*4		109,78000										
		Odkaz na mn. položky pořadí 41 : 8,91000*4		35,64000										
		FASÁDA MW :												
		Odkaz na mn. položky pořadí 38 : 31,21000*4		124,84000										
		Odkaz na mn. položky pořadí 39 : 12,82500*4		51,30000										

		:												
		Mezisoučet		1										
		Koeficient : 0,05		85,12000										
68	58556626	tmel cementový; stěrkový, lepicí; pro interiér i exteriér; barva šedá	kg	2 403,90386	19,00	45 674,17	19,00	45 674,17	0,00	0,00	21,00	55 265,75	RTS 25/ II	Indiv
		Spotřeba 5kg/m2 :												
		FASÁDA EPS + Fenol.pěna :												
		Odkaz na mn. položky pořadí 37 : 345,18745*5		1										
		Odkaz na mn. položky pořadí 40 : 27,44400*5		137,22000										
		FASÁDA MW :												
		Odkaz na mn. položky pořadí 38 : 31,21000*5		156,05000										
		Odkaz na mn. položky pořadí 39 : 12,82500*5		64,13000										
		ÚPRAVA OSTĚNÍ :												
		Odkaz na mn. položky pořadí 42 : 27,78000*5		138,90000										

Položkový rozpočet

S:	010224	Palackého 660 - Snížení energetické náročnosti
O:	SO 01	1-10:Zateplení fasády a půdy, výměna výplní otvorů, stavební práce
R:	01	Stavební část

P.č.	Č. položky	Název položky	MJ	Množství	Cena/MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.	Montáž	Montáž celk.	DPH	Cena s DPH	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		FASÁDA BEZ IZOLANTU :												
		Odkaz na mn. položky pořadí 44 : 13,44000*5		67,20000										
		Mezisoučet		2										
		Koeficient : 0,05		114,47000										
69	58581697.A	Penetrace akrylátová; funkce: proti tvorbě skvrn, úprava savosti, adhezni můstek; ředidlo: voda (disperzní)	kg	25,00871	114,00	2 850,99	114,00	2 850,99	0,00	0,00	21,00	3 449,70	RTS 25/ II	Indiv
		Spotřeba 0,05kg/m2 :												
		FASÁDA EPS + Fenol.pěna :												
		Odkaz na mn. položky pořadí 37 : 345,18740*0,05		17,26000										
		Odkaz na mn. položky pořadí 40 : 27,44400*0,05		1,37000										
		Odkaz na mn. položky pořadí 41 : 8,91000*0,05		0,45000										
		FASÁDA MW :												
		Odkaz na mn. položky pořadí 38 : 31,21000*0,05		1,56000										
		Odkaz na mn. položky pořadí 39 : 12,82500*0,05		0,64000										
		ÚPRAVA OSTĚNÍ :												
		Odkaz na mn. položky pořadí 42 : 27,78000*0,05		1,39000										
		FASÁDA BEZ IZOLANTU :												
		Odkaz na mn. položky pořadí 44 : 13,44000*0,05		0,67000										
		Odkaz na mn. položky pořadí 151 : 9,56000*0,05		0,48000										
		Mezisoučet		23,82000										
		Koeficient : 0,05		1,19000										
70	63127205	tkanina výztužná materiál skleněné vlákno; plošná hmotnost 219 g/m2; velikost ok 8 x 8 mm; š = 1 100 mm; l = 50000,0 mm	m2	617,39553	46,00	28 400,19	46,00	28 400,19	0,00	0,00	21,00	34 364,23	RTS 25/ II	Indiv
		Spotřeba 1,20m2/m2 :												
		FASÁDA EPS + Fenol.pěna :												
		Odkaz na mn. položky pořadí 37 : 345,18745*1,2		414,22000										
		Odkaz na mn. položky pořadí 40 : 27,44400*1,2		32,93000										
		Odkaz na mn. položky pořadí 41 : 8,91000*1,2		10,69000										

Položkový rozpočet

S:	010224	Palackého 660 - Snížení energetické náročnosti
O:	SO 01	1-10:Zateplení fasády a půdy, výměna výplní otvorů, stavební práce
R:	01	Stavební část

P.č.	Č. položky	Název položky	MJ	Množství	Cena/MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.	Montáž	Montáž celk.	DPH	Cena s DPH	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		FASÁDA MW :												
		Odkaz na mn. položky pořadí 38 : 31,21000*1,2		37,45000										
		Odkaz na mn. položky pořadí 39 : 12,82500*1,2		15,39000										
		ÚPRAVA OSTĚNÍ :												
		Odkaz na mn. položky pořadí 42 : 27,78000*1,2		33,34000										
		FASÁDA BEZ IZOLANTU :												
		Odkaz na mn. položky pořadí 44 : 13,44000*1,2		16,13000										
		Odkaz na mn. položky pořadí 45 : 23,20000*1,2		27,84000										
		Mezisoučet		588,00000										
		Koeficient : 0,05		29,40000										
71	63151525	Výrobek izolační pro budovy z minerální vlny (MW) tvar: deska; vlákna: podélná; tloušťka d = 30,0 mm ; OH = 150 kg/m3; lambda = 0,038 W/(m.K); pevnost v tlaku CS 40 kPa	m2	1,36500	149,00	203,39	149,00	203,39	0,00	0,00	21,00	246,10	RTS 25/ II	Indiv
		FASÁDA MW :												
		SKLADBA S53 - MV tl.30mm - PODHLED :												
		m.1S09 : 1,30		1,30000										
		:												
		Mezisoučet		1,30000										
		Koeficient : 0,05		0,07000										
72	63151527	Výrobek izolační pro budovy z minerální vlny (MW) tvar: deska; vlákna: podélná; tloušťka d = 50,0 mm ; OH = 150 kg/m3; lambda = 0,038 W/(m.K); pevnost v tlaku CS 40 kPa	m2	14,11200	249,00	3 513,89	249,00	3 513,89	0,00	0,00	21,00	4 251,81	RTS 25/ II	Indiv
		FASÁDA MW :												
		SKLADBA S52 - MV tl.50mm - PODHLED :												
		Podstřešní římsa - pohled na každé straně : (21,80+21,80+11,80+11,80)*0,20		13,44000										
		:												

Položkový rozpočet

S:	010224	Palackého 660 - Snížení energetické náročnosti
O:	SO 01	1-10:Zateplení fasády a půdy, výměna výplní otvorů, stavební práce
R:	01	Stavební část

P.č.	Č. položky	Název položky	MJ	Množství	Cena/MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.	Montáž	Montáž celk.	DPH	Cena s DPH	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	------------	---------------	----	----------	---------	--------	---------	---------------	--------	--------------	-----	------------	--------------------------	---------------

Mezisoučet 13,44000

Koeficient : 0,05 0,67000

73	63151531	Výrobek izolační pro budovy z minerální vlny (MW) tvar: deska; vlákna: podélná; tloušťka d = 100,0 mm; OH = 150 kg/m3; lambda = 0,038 W/(m.K); pevnost v tlaku CS 40 kPa	m2	30,75975	497,00	15 287,60	497,00	15 287,60	0,00	0,00	21,00	18 498,00	RTS 25/ II	Indiv
----	----------	--	----	----------	--------	-----------	--------	-----------	------	------	-------	-----------	------------	-------

FASÁDA MW :

SKLADBA S50 - MV tl.100mm - PODHLED :

m.1S08 : 7,50 7,50000

m.1S09 : 3,50 3,50000

Podhled stříšky před vstupem - pohled Severozápadní : (3,10*0,90) 2,79000

Podhled stříšky nad garážovým vstupem - pohled jihovýchodní : (21,40*0,70) 14,98000

:

SKLADBA S34 - MV tl.100mm :

m.1S09 - čelo u průvlaku : (2,10*0,25) 0,53000

:

Mezisoučet 29,30000

Koeficient : 0,05 1,46000

Díl: 63	Podlahy a podlahové konstrukce				16 489,14	8 515,70	7 973,44							
74	631351101	Bednění stěn, rýh a otvorů v podlahách zřízení	m2	1,12000	397,00	444,64	187,49	209,99	209,51	234,65	21,00	538,01	RTS 25/ II	Indiv

Výkres D1 1.26 :

Vnější schodiště - skladba S22 - podesta : (5,00)*0,10 0,50000

Stupně : (3,10+3,10)*0,10 0,62000

75	631351102	Bednění stěn, rýh a otvorů v podlahách odstranění	m2	1,12000	118,00	132,16	0,00	0,00	118,00	132,16	21,00	159,91	RTS 25/ II	Indiv
		Odkaz na mn. položky pořadí 74 : 1,12000		1,12000										

Položkový rozpočet

S:	010224	Palackého 660 - Snížení energetické náročnosti
O:	SO 01	1-10:Zateplení fasády a půdy, výměna výplní otvorů, stavební práce
R:	01	Stavební část

P.č.	Č. položky	Název položky	MJ	Množství	Cena/MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.	Montáž	Montáž celk.	DPH	Cena s DPH	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
76	632421115	Potěr ze suchých směsí samonivelační podlahová hmota na bázi cementu, tloušťka 5 mm, včetně penetrace	m2	36,49600	339,00	12 372,14	158,91	5 799,58	180,09	6 572,56	21,00	14 970,29	RTS 25/ II	Indiv

s rozprostřením a uhlazením
včetně penetrace podkladu.

Pod dlažbu schodiště :

Dlažba plošná :

Odkaz na mn. položky pořadí 242 : 21,80000 21,80000

Dlažba stupnice :

Odkaz na mn. položky pořadí 237 : 30,80000*0,26 8,01000

Dlažba podstupnice :

Odkaz na mn. položky pořadí 238 : 35,20000*0,19 6,69000

77	632421140	Potěr ze suchých směsí cementová vyrovnávací podlahová hmota, tloušťky 30 mm, včetně penetrace	m2	3,50000	778,00	2 723,00	534,34	1 870,19	243,66	852,81	21,00	3 294,83	RTS 25/ II	Indiv
----	-----------	--	----	---------	--------	----------	--------	----------	--------	--------	-------	----------	------------	-------

s rozprostřením a uhlazením
včetně penetrace podkladu.

Výkres D1 1.26 :

Vnější schodiště - skladba S22 - podesta : (2,90) 2,90000

Stupně : (2,00*0,30*1) 0,60000

78	632421170	Potěr ze suchých směsí cementová vyrovnávací podlahová hmota, tloušťky 60 mm, včetně penetrace	m2	0,60000	1 362,00	817,20	1 059,90	635,94	302,10	181,26	21,00	988,81	RTS 25/ II	Indiv
----	-----------	--	----	---------	----------	--------	----------	--------	--------	--------	-------	--------	------------	-------

s rozprostřením a uhlazením
včetně penetrace podkladu.

Výkres D1 1.26 :

Stupně : (2,00*0,30*1) 0,60000

Díl: 64		Výplně otvorů				813 400,00		0,00		813 400,00				
79	6499999-001	Výroba, dodávka a montáž - Prvek D5 Vstupní stěna s bočními světlíky	kus	1,00000	98 000,00	98 000,00	0,00	0,00	98 000,00	98 000,00	21,00	118 580,00	Vlastní	Indiv

- vchodové dveře

- hliníkové, otevíravé ven

Položkový rozpočet

S:	010224	Palackého 660 - Snížení energetické náročnosti
O:	SO 01	1-10:Zateplení fasády a půdy, výměna výplní otvorů, stavební práce
R:	01	Stavební část

P.č.	Č. položky	Název položky	MJ	Množství	Cena/MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.	Montáž	Montáž celk.	DPH	Cena s DPH	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		- prosklené bez členění (viz. schéma) - izolační trojsklo, sklo čiré - z venkovní strany connex - barva: exteriér - šedá (dle volby investora) interiér - šedá (dle volby investora) - s prahem - požadované hodnoty dveří: max Uw = 1,10 W/(m2.k) Výkres D.1 1.16-17-18 + Výpis prvků : Prvek D5 : 1,00		1,00000										
80	6499999-002	Výroba, dodávka a montáž - Prvek D11 Vnitřní dveře protipožární	kus	1,00000	9 800,00	9 800,00	0,00	0,00	9 800,00	9 800,00	21,00	11 858,00	Vlastní	Indiv
		viz. specifikace Výpis prvků Výkres D1 1.09 : Prvek D11 : 1,00		1,00000										
81	6499999-003	Výroba, dodávka a montáž - Prvek D12 Vnitřní dveře protipožární	kus	1,00000	9 800,00	9 800,00	0,00	0,00	9 800,00	9 800,00	21,00	11 858,00	Vlastní	Indiv
		viz. specifikace Výpis prvků Výkres D1 1.09 : Prvek D12 : 1,00		1,00000										
82	6499999-004	Výroba, dodávka a montáž - Prvek V2 Garážová vrata	kus	5,00000	58 800,00	294 000,00	0,00	0,00	58 800,00	294 000,00	21,00	355 740,00	Vlastní	Indiv
		- vrata do garáží - rolovací s venkovní montáží - barva: exteriér - šedá (dle volby investora) interiér - šedá (dle volby investora) krycí box dvojdielný 90° - Al plech + boční kryty, Al vodící lišta s těsnícími kartáči 34x95mm, Al lamely s PUR jádrem - umístit prosvětlovací a větrací lamelu, koncová Al lamela s pryžovým těsnícím												

Položkový rozpočet

S:	010224	Palackého 660 - Snížení energetické náročnosti
O:	SO 01	1-10:Zateplení fasády a půdy, výměna výplní otvorů, stavební práce
R:	01	Stavební část

P.č.	Č. položky	Název položky	MJ	Množství	Cena/MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.	Montáž	Montáž celk.	DPH	Cena s DPH	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		profil, ovládání motorické - možnost mechanického při výpadku proudu, montáž na fasádu - předem osadit rám z KVH hranolů 140x120mm (ostění i nadpraží - viz. výkresová dokumentace), chemicky ošetřit, kotvení turbošrouby L=min.240mm, hranoly posunuty o šířku stávající ocel. zárubně (dle insitu) Výkres D.1 1.16-17-18 + Výpis prvků : Prvek V2 : 1,00+1,00+1,00+1,00+1,00		5,00000										
83	6499999-005	Výroba, dodávka a montáž - Prvek O16 Hliníkové okno	kus	3,00000	9 800,00	29 400,00	0,00	0,00	9 800,00	29 400,00	21,00	35 574,00	Vlastní	Indiv
		viz. specifikace Výpis prvků Výkres D.1 1.16-17-18 + Výpis prvků : Prvek O16 : 1,00+1,00+1,00		3,00000										
84	6499999-006	Výroba, dodávka a montáž - Prvek O17 Plastové okno	kus	6,00000	4 900,00	29 400,00	0,00	0,00	4 900,00	29 400,00	21,00	35 574,00	Vlastní	Indiv
		Zasklení: Izolační trojsklo, sklo pískované. Barva rámu: Exteriér - bílá (dle volby investora). Interiér - bílá. Poznámka: Plastový vícekomorový profil. Doporučené hodnoty okna Uw<=0,73 W/m2K Výkres D.1 1.16-17-18 + Výpis prvků : Prvek O17 : 1,00+1,00+1,00+1,00+1,00+1,00		6,00000										
85	6499999-007	Výroba, dodávka a montáž - Prvek O18 Plastové okno	kus	1,00000	14 700,00	14 700,00	0,00	0,00	14 700,00	14 700,00	21,00	17 787,00	Vlastní	Indiv
		Zasklení: Izolační trojsklo, sklo čiré.												

Položkový rozpočet

S:	010224	Palackého 660 - Snížení energetické náročnosti
O:	SO 01	1-10:Zateplení fasády a půdy, výměna výplní otvorů, stavební práce
R:	01	Stavební část

P.č.	Č. položky	Název položky	MJ	Množství	Cena/MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.	Montáž	Montáž celk.	DPH	Cena s DPH	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		Barva rámu: Exteriér - šedá (dle volby investora). Interiér - bílá. Poznámka: Plastový vícekomorový profil. Doporučené hodnoty okna $U_w \leq 0,73 \text{ W/m}^2\text{K}$ Výkres D.1 1.16-17-18 + Výpis prvků : Prvek O18 : 1,00		1,00000										
86	6499999-008	Výroba, dodávka a montáž - Prvek O19 Hliníkové stěna	kus	1,00000	58 800,00	58 800,00	0,00	0,00	58 800,00	58 800,00	21,00	71 148,00	Vlastní	Indiv
		viz. specifikace Výpis prvků Výkres D.1 1.16-17-18 + Výpis prvků : Prvek O19 : 1,00		1,00000										
87	6499999-009	Výroba, dodávka a montáž - Prvek D14 Vnitřní dveře AL protipožární	kus	1,00000	39 200,00	39 200,00	0,00	0,00	39 200,00	39 200,00	21,00	47 432,00	Vlastní	Indiv
		viz. specifikace Výpis prvků												
88	6499999-010	Výroba, dodávka a montáž - Prvek O21 Hliníkové okno	kus	1,00000	7 840,00	7 840,00	0,00	0,00	7 840,00	7 840,00	21,00	9 486,40	Vlastní	Indiv
		viz. specifikace Výpis prvků												
89	6499999-011	Výroba, dodávka a montáž - Prvek O22 Hliníkové okno	kus	1,00000	5 880,00	5 880,00	0,00	0,00	5 880,00	5 880,00	21,00	7 114,80	Vlastní	Indiv
		viz. specifikace Výpis prvků												
90	6499999-012	Výroba, dodávka a montáž - Prvek O23 Hliníkové okno	kus	1,00000	4 900,00	4 900,00	0,00	0,00	4 900,00	4 900,00	21,00	5 929,00	Vlastní	Indiv
		viz. specifikace Výpis prvků												
91	6499999-013	Výroba, dodávka a montáž - Prvek O24-O35 Dřevěné okno	kus	12,00000	17 640,00	211 680,00	0,00	0,00	17 640,00	211 680,00	21,00	256 132,80	Vlastní	Indiv
		viz. specifikace Výpis prvků												
Díl: 91 Doplnující práce na komunikaci					9 800,00			0,00		9 800,00				
92	9199999-001	Montáž sloupku a dopravních značek vč.dodávky objímek - Prvek Z11	sada	1,00000	9 800,00	9 800,00	0,00	0,00	9 800,00	9 800,00	21,00	11 858,00	Vlastní	Indiv

Položkový rozpočet

S:	010224	Palackého 660 - Snížení energetické náročnosti
O:	SO 01	1-10:Zateplení fasády a půdy, výměna výplní otvorů, stavební práce
R:	01	Stavební část

P.č.	Č. položky	Název položky	MJ	Množství	Cena/MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.	Montáž	Montáž celk.	DPH	Cena s DPH	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	------------	---------------	----	----------	---------	--------	---------	---------------	--------	--------------	-----	------------	--------------------------	---------------

Výkres D1 1.16-17-18 + Výpis prvků :
Prvek Z12 - Sloupek + 3 značky : 1,00 1,00000

Díl: 94	Lešení a stavební výtahy	240 645,00	36 183,53	204 461,47										
----------------	---------------------------------	-------------------	------------------	-------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

93	941941031	Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami šířky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	706,00000	44,00	31 064,00	0,00	0,00	44,00	31 064,00	21,00	37 587,44	RTS 25/ II	Indiv
----	-----------	--	----	-----------	-------	-----------	------	------	-------	-----------	-------	-----------	------------	-------

včetně kotvení
Včetně kotvení lešení.
Pohled Severozápadní : 170,00 170,00000
Pohled Jihovýchodní : 200,00 200,00000
Pohled Jihozápadní : 100,00 100,00000
Pohled Severovýchodní : 100,00 100,00000
Přeložení rohů : 136,00000
 $((2,00+2,00)*9,00*2)+((2,00+2,00)*8,00*2)$

94	941941502	Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami dovoz včetně odvozu lešení rámového pronajatého	km	200,00000	131,00	26 200,00	0,00	0,00	131,00	26 200,00	21,00	31 702,00	RTS 25/ II	Indiv
----	-----------	---	----	-----------	--------	-----------	------	------	--------	-----------	-------	-----------	------------	-------

včetně kotvení
(5*40) 200,00000

95	941941191	Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami příplatek za každý další i započatý měsíc použití lešení šířky od 0,80 do 1,00 m a výšky do 10 m	m2	2 118,00000	38,00	80 484,00	0,00	0,00	38,00	80 484,00	21,00	97 385,64	RTS 25/ I	Indiv
----	-----------	--	----	-------------	-------	-----------	------	------	-------	-----------	-------	-----------	-----------	-------

včetně kotvení
Odkaz na mn. položky pořadí 93 : 706,00000*3 2

96	941941831	Demontáž lešení lehkého řadového s podlahami šířky od 0,8 do 1 m, výšky do 10 m	m2	706,00000	29,00	20 474,00	0,00	0,00	29,00	20 474,00	21,00	24 773,54	RTS 25/ II	Indiv
----	-----------	---	----	-----------	-------	-----------	------	------	-------	-----------	-------	-----------	------------	-------

Odkaz na mn. položky pořadí 93 : 706,00000 706,00000

97	941955001	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy do 1,2 m	m2	132,60000	125,00	16 575,00	39,57	5 246,98	85,43	11 328,02	21,00	20 055,75	RTS 25/ II	Indiv
----	-----------	--	----	-----------	--------	-----------	-------	----------	-------	-----------	-------	-----------	------------	-------

Odkaz na mn. položky pořadí 145 : 132,60000 132,60000

Položkový rozpočet

S:	010224	Palackého 660 - Snížení energetické náročnosti
O:	SO 01	1-10:Zateplení fasády a půdy, výměna výplní otvorů, stavební práce
R:	01	Stavební část

P.č.	Č. položky	Název položky	MJ	Množství	Cena/MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.	Montáž	Montáž celk.	DPH	Cena s DPH	Cen. soustava / á	Cenová úroveň
98	944944011	Montáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	706,00000	14,00	9 884,00	0,00	0,00	14,00	9 884,00	21,00	11 959,64	RTS 25/ II	Indiv
Odkaz na mn. položky pořadí 93 : 706,00000				706,00000										
99	944944031	Montáž ochranné sítě příplatek k ceně za každý další i započatý měsíc použití ochranných sítí z umělých vláken	m2	2 118,00000	8,00	16 944,00	8,00	16 944,00	0,00	0,00	21,00	20 502,24	RTS 25/ II	Indiv
Odkaz na mn. položky pořadí 95 : 2118,00000				2										
100	944944081	Demontáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	706,00000	10,00	7 060,00	0,00	0,00	10,00	7 060,00	21,00	8 542,60	RTS 25/ II	Indiv
Odkaz na mn. položky pořadí 96 : 706,00000				706,00000										
101	944945013	Montáž záchytné stříšky šířky přes 2 m	m	55,00000	217,00	11 935,00	77,76	4 276,80	139,24	7 658,20	21,00	14 441,35	RTS 25/ II	Indiv
Pohled Severozápadní : 21,50*2,00				43,00000										
Pohled Jihovýchodní : 6,00*2,00				12,00000										
----- :														
102	944945193	Montáž záchytné stříšky příplatek k ceně za každý další i započatý měsíc použití záchytné stříšky šířky přes 2 m	m	275,00000	40,00	11 000,00	35,33	9 715,75	4,67	1 284,25	21,00	13 310,00	RTS 25/ II	Indiv
Odkaz na mn. položky pořadí 101 : 55,00000*5				275,00000										
103	944945813	Demontáž záchytné stříšky šířky přes 2 m	m	55,00000	75,00	4 125,00	0,00	0,00	75,00	4 125,00	21,00	4 991,25	RTS 25/ II	Indiv
zřizované současně s lehkým nebo těžkým lešením,														
Odkaz na mn. položky pořadí 101 : 55,00000				55,00000										
104	9499999-001	Příplatek za montáž lešení u sousedního objektu, na střeše u sousedního objektu, vč. nákladů na materiál, přesun hmot a dopravu	kus	1,00000	4 900,00	4 900,00	0,00	0,00	4 900,00	4 900,00	21,00	5 929,00	Vlastní	Indiv
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				45 789,00	0,00		45 789,00					
105	952902110	Čištění budov zmetáním v místnostech, chodbách, na schodišti a na půdě	m2	404,00000	6,00	2 424,00	0,00	0,00	6,00	2 424,00	21,00	2 933,04	RTS 25/ II	Indiv
Výkres D1 1.12, D1 1.13 :														
SKLADBA S20 :														
plocha : 15,80*2				31,60000										
SKLADBA S21 :														

Položkový rozpočet

S:	010224	Palackého 660 - Snížení energetické náročnosti
O:	SO 01	1-10:Zateplení fasády a půdy, výměna výplní otvorů, stavební práce
R:	01	Stavební část

P.č.	Č. položky	Název položky	MJ	Množství	Cena/MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.	Montáž	Montáž celk.	DPH	Cena s DPH	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		plocha : 186,20*2		372,40000										
106	9599999-001	Dodávka - Fasádní krycí větrací mřížka vč. prodloužení odtahu v KZS - Prvek Z21, vč. spojovacích a kotevních prvků, utěsnění silikonem	kus	2,00000	490,00	980,00	0,00	0,00	490,00	980,00	21,00	1 185,80	Vlastní	Indiv
		Výkres D1 1.16-17-18 + Výpis prvků :												
		Prvek Z21 - Větrací mřížka0 : 1,00+1,00		2,00000										
107	9599999-002	Provedení odstranění, úpravy, prodloužení a zpětné montáže odkouření - Prvek Z12, vč. materiálu, spojovacích prostředků, těsnění, revize odkouření a zařízení	kus	1,00000	19 600,00	19 600,00	0,00	0,00	19 600,00	19 600,00	21,00	23 716,00	Vlastní	Indiv
		Výkres D1 1.16-17-18 + Výpis prvků :												
		Prvek Z12 : 1,00		1,00000										
108	9599999-003	Montážní, demontážní a pomocné práce	hod	37,50000	294,00	11 025,00	0,00	0,00	294,00	11 025,00	21,00	13 340,25	Vlastní	Indiv
		Výkres D1 1.16-17-18 + Výpis prvků :												
		Úprava prvku Z8 při osazení a vytažení přes KZS : (1,00+1,00)*1,00		2,00000										
		Montáž tabulí a cedulí - Prvek I13-I14-I15-I16-I17-I18-I19-I20-I21 : (0,50)*14		7,00000										
		Výkres D1 1.06-07-08 + Výpis prvků :												
		Odstranění tabulí a cedulí - Prvek I1-I2-I3-I4-I5-I6-I7-I8-I9 : (0,50)*9		4,50000										
		Výkres D1 1.12 :												
		Úprava a vytvoření niky pro montáž půd. výlezu - pozn. 3 : (1,00)		1,00000										
		Podbetonávka půdního výlezu - pozn. 4 : (3,00)		3,00000										
		Napojení nových lapačů splavenin na kanalizaci : (2,00)		2,00000										
		Montáž pásky na dřevěný rast v provětr. fasádě : (3,00)		3,00000										

Položkový rozpočet

S:	010224	Palackého 660 - Snížení energetické náročnosti
O:	SO 01	1-10:Zateplení fasády a půdy, výměna výplní otvorů, stavební práce
R:	01	Stavební část

P.č.	Č. položky	Název položky	MJ	Množství	Cena/MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.	Montáž	Montáž celk.	DPH	Cena s DPH	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		Výbourání, odstranění výplní prvků - O24-O35,O16-21-22-23,D14, : 15,00		15,00000										
109	9599999-004	Materiál - Pomocný, kotvicí a spojovací materiál k pomocným pracem (pol.959999-003)	soubor	1,00000	1 960,00	1 960,00	0,00	0,00	1 960,00	1 960,00	21,00	2 371,60	Vlastní	Indiv
		pol 959999-003 : 1,00		1,00000										
110	9599999-005	Výroba a dodávka - Tabule a cedule - Prvek I13-I21, vč. spojovacích a kotevních prvků	sada	1,00000	4 900,00	4 900,00	0,00	0,00	4 900,00	4 900,00	21,00	5 929,00	Vlastní	Indiv
		Obsahem sady je: I13informační ceduleoznačení budovy I14informační cedulenázev úřadu I15informační cedulestátní znak I16informační cedulečíslo popisné I17informační cedulefond evropské unie I18informační cedulenázev ulice I19informační ceduleorientační tabule I20informační ceduleorientační tabule I21informační ceduleorientační tabule Výkres D1 1.16-17-18 + Výpis prvků : Výroba a dodávka tabulí a cedulí - Prvek I13-I14-I15-I16-I17-I18-I19-I20-I21 : 1,00		1,00000										
111	9599999-006	Odpojení a demontáž expanzní nádoby - Prvek I12 vč. případného zapravení, zaslepení a úpravy vedení, vč. materiálu	kus	1,00000	4 900,00	4 900,00	0,00	0,00	4 900,00	4 900,00	21,00	5 929,00	Vlastní	Indiv
		Výkres D1 1.16-17-18 + Výpis prvků : Poznámka-Prvek I12 : 1,00		1,00000										
Díl: 96 Bourání konstrukcí						25 628,70		784,34		24 844,36				
112	596291111	Řezání zámkové dlažby tloušťky 60 mm	m	2,00000	257,00	514,00	10,41	20,82	246,59	493,18	21,00	621,94	RTS 25/ II	Indiv
		Výkres D1 1.26 : Vnější schodiště - skladba S22 : (2,00)		2,00000										

Položkový rozpočet

S:	010224	Palackého 660 - Snížení energetické náročnosti
O:	SO 01	1-10:Zateplení fasády a půdy, výměna výplní otvorů, stavební práce
R:	01	Stavební část

P.č.	Č. položky	Název položky	MJ	Množství	Cena/MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.	Montáž	Montáž celk.	DPH	Cena s DPH	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
113	962032231	Bourání zdiva nadzákladového z cihel pálených nebo vápenopiskových, na maltu vápenou nebo vápenocementovou	m3	0,03150	922,00	29,04	30,73	0,97	891,27	28,08	21,00	35,14	RTS 25/ II	Indiv
nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu nadzákladovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) Výkres D1 1.06-07-08 + Výpis prvků : Poznámka O1+O2+O3 - úprava parapetu : 0,03000 (1,50+1,00+1,00)*0,18*0,05														
114	962032231	Bourání zdiva nadzákladového z cihel pálených nebo vápenopiskových, na maltu vápenou nebo vápenocementovou	m3	0,49500	922,00	456,39	30,73	15,21	891,27	441,18	21,00	552,23	RTS 25/ II	Indiv
nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu nadzákladovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) Výkres D1 1.09 : rozšíření otvoru u prvku D3 : ((1,50*2,30*0,30)-(0,90*2,00*0,30)) 0,50000														
115	962081131	Bourání zdiva příček ze skleněných tvárnic, tloušťky do 100 mm	m2	9,77660	187,00	1 828,22	15,95	155,94	171,05	1 672,29	21,00	2 212,15	RTS 25/ II	Indiv
nebo vybourání otvorů jakýchkoliv rozměrů, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), Výkres D1 1.01 : Vybourání otvoru - O7 : (1,135*0,58)*2 1,32000 Výkres D1 1.02 : Vybourání otvoru - O9 : (2,35*3,60)*1 8,46000														
116	965042121	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky do 100 mm, plochy do 1 m2	m3	0,23200	5 402,00	1 253,26	0,00	0,00	5 402,00	1 253,26	21,00	1 516,44	RTS 25/ II	Indiv
Výkres D1 1.26 : Vnější schodiště - skladba S22 - podesta : (2,90)*0,08 0,23000														

Položkový rozpočet

S:	010224	Palackého 660 - Snížení energetické náročnosti
O:	SO 01	1-10:Zateplení fasády a půdy, výměna výplní otvorů, stavební práce
R:	01	Stavební část

P.č.	Č. položky	Název položky	MJ	Množství	Cena/MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.	Montáž	Montáž celk.	DPH	Cena s DPH	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
117	965048515	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin Broušení betonového povrchu do tloušťky 5 mm	m2	2,90000	339,00	983,10	0,00	0,00	339,00	983,10	21,00	1 189,55	RTS 25/ II	Indiv
Výkres D1 1.26 : Vnější schodiště - skladba S22 - podesta : (2,90) 2,90000														
118	966006211	Odstranění svislých dopr. značek včetně demontáže ze sloupů nebo konzolí	kus	3,00000	85,00	255,00	0,00	0,00	85,00	255,00	21,00	308,55	RTS 25/ II	Indiv
s odklizením materiálu na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek Výkres D1 1.16-17-18 + Výpis prvků : Prvek Z12 - 3 značky : 1,00+1,00+1,00 3,00000														
119	966006215	Odstranění svislých dopr. značek včetně demontáže sloupků z AL patek	kus	1,00000	123,00	123,00	0,00	0,00	123,00	123,00	21,00	148,83	RTS 25/ II	Indiv
s odklizením materiálu na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek Výkres D1 1.16-17-18 + Výpis prvků : Prvek Z12 - Sloupek : 1,00 1,00000														
120	967031132	Přisekání rovných ostění ve zdivu cihelném na jakoukoliv maltu vápennou nebo věpenocementovou	m2	10,97200	173,00	1 898,16	0,00	0,00	173,00	1 898,16	21,00	2 296,77	RTS 25/ II	Indiv
bez odstupů, po hrubém vybourání otvorů v jakémkoliv zdivu cihelném, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), Výkres D1 1.02+03+06 + Výpis poznámek : Odsekání šambrány kolem okna - pozn. B7 : 0,84000 (12,00)*0,07 Odseknutí vrstvy po odtrženém parapetu (pro vložení izolace XPS) : 2,53000 (1,46+0,98+0,49+1,46+1,46+1,135+1,135+1,135+1,135+1,135)*0,20 Odseknutí vrstvy po odtrženém parapetu (pro vložení izolace XPS) : 4,07000 (1,46+1,46+1,46+1,46+1,46+1,31+2,06+2,06+2,06+2,06)*0,20														

Položkový rozpočet

S:	010224	Palackého 660 - Snížení energetické náročnosti
O:	SO 01	1-10:Zateplení fasády a půdy, výměna výplní otvorů, stavební práce
R:	01	Stavební část

P.č.	Č. položky	Název položky	MJ	Množství	Cena/MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.	Montáž	Montáž celk.	DPH	Cena s DPH	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		Odseknutí vrstvy po odtržení parapetu (pro vložení izolace XPS) : (0,71+0,71+0,71+1,46+1,46+1,46+1,46+1,46+1,31+2,06+2,06+1,31)*0,20		3,53000										
121	967032975	Odsekání plošných fasádních prvků předsazených před líc zdiva přes 80 mm předsazených před líc zdiva, Výkres D1 1.02+03+06 + Výpis poznámek : Odsekání šambrány kolem okna - pozn. B7 : (12,80)*0,20 Výkres D1 1.02+03+06 + Výpis poznámek : Odsekání parapetní šambr. kolem okna - pozn. B2 : (1,50*0,10)*12 (1,30*0,10)*2 (2,00*0,10)*7 (0,75*0,10)*6	m2	6,47000	384,00	2 484,48	0,00	0,00	384,00	2 484,48	21,00	3 006,22	RTS 25/ II	Indiv
122	967033962	Odsekání okenních obrub předsazených před líc zdiva do 50 mm předsazených před líc zdiva, Výkres D1 1.02+03+06 + Výpis poznámek : Odsekání šambrány kolem okna - pozn. B7 : (12,00)*0,07	m2	0,84000	80,00	67,20	0,00	0,00	80,00	67,20	21,00	81,31	RTS 25/ II	Indiv
123	968061112	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel oken, plochy do 1,5 m2 oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn, Výkres D1 1.06-07-08 + Výpis prvků : Odstranění větrací mřížky - prvek Z3 - odstranit 350x400, zazdít 350x500 : (1,00+1,00) Odstranění větrací mřížky - prvek Z4 - odstranit 350x400, zazdít 350x500 : (1,00+1,00) Okno O20 :	kus	4,00000	12,00	48,00	0,00	0,00	12,00	48,00	21,00	58,08	RTS 25/ II	Indiv

Položkový rozpočet

S:	010224	Palackého 660 - Snížení energetické náročnosti
O:	SO 01	1-10:Zateplení fasády a půdy, výměna výplní otvorů, stavební práce
R:	01	Stavební část

P.č.	Č. položky	Název položky	MJ	Množství	Cena/MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.	Montáž	Montáž celk.	DPH	Cena s DPH	Cen. soustava / á platnost	Cenová úroveň
124	968061112	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel oken, plochy do 1,5 m2 oken, dveří a vrat, s uložení a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn, Výkres D1 1.01 : Vybourání oken - O6 : 3,00	kus	3,00000	12,00	36,00	0,00	0,00	12,00	36,00	21,00	43,56	RTS 25/ II	Indiv
125	968061125	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří, plochy do 2 m2 oken, dveří a vrat, s uložení a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn, Výkres D1 1.01 + Výpis prvků : Prvek D7 : 1,00 Prvek D3 : 1,00 Prvek D8+D9 : 1,00+1,00	kus	4,00000	21,00	84,00	0,00	0,00	21,00	84,00	21,00	101,64	RTS 25/ II	Indiv
126	968062244	Vybourání dřevěných ráků oken jednoduchých, plochy do 1 m2 včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), Výkres D1 1.06-07-08 + Výpis prvků : Odstranění větrací mřížky (vnitř- okno) - prvek Z3 - odstranit 350x400, zazdít 350x500 : (1,00+1,00)*(0,35*0,50) Odstranění větrací mřížky (vnitř- okno) - prvek Z4 - odstranit 350x400, zazdít 350x500 : (1,00+1,00)*(0,35*0,50) Okno O20 :	m2	0,70000	290,00	203,00	52,30	36,61	237,70	166,39	21,00	245,63	RTS 25/ II	Indiv
127	968062245	Vybourání dřevěných ráků oken jednoduchých, plochy do 2 m2 včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), Výkres D1 1.01 : Vybourání oken - O6 : 2,06*1,18*1	m2	2,43080	174,00	422,96	23,93	58,17	150,07	364,79	21,00	511,78	RTS 25/ II	Indiv
128	968062558	Vybourání dřevěných ráků vrat, plochy do 5 m2 včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), Výkres D1 1.06-07-08 + Výpis prvků :	m2	4,60000	190,00	874,00	19,74	90,80	170,26	783,20	21,00	1 057,54	RTS 25/ II	Indiv

Položkový rozpočet

S:	010224	Palackého 660 - Snížení energetické náročnosti
O:	SO 01	1-10:Zateplení fasády a půdy, výměna výplní otvorů, stavební práce
R:	01	Stavební část

P.č.	Č. položky	Název položky	MJ	Množství	Cena/MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.	Montáž	Montáž celk.	DPH	Cena s DPH	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		Poznámka-Prvek T1 : (4,60)		4,60000										
129	968071136	Vyvěšení nebo zavěšení kovových křídel vrat, plochy do 4 m2	kus	23,10000	124,00	2 864,40	0,00	0,00	124,00	2 864,40	21,00	3 465,92	RTS 25/ II	Indiv
		s případným uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn, Výkres D1 1.06-07-08 + Výpis prvků : Prvek V1 : 1,10*2,10*10		23,10000										
130	968072245	Vybourání a vyjmutí kovových rámu a rolet rámu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) okenních jednoduchých, plochy do 2 m2	m2	5,17360	267,00	1 381,35	32,94	170,42	234,06	1 210,93	21,00	1 671,43	RTS 25/ II	Indiv
		Výkres D1 1.06-07-08 + Výpis prvků : Vybourání oken - O4 : 1,46*0,58*3 Vybourání oken - O5 : 1,135*0,58*4		2,54000 2,63000										
131	968072455	Vybourání a vyjmutí kovových rámu a rolet rámu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) dveřních zárubní, plochy do 2 m2	m2	7,00000	449,00	3 143,00	28,14	196,98	420,86	2 946,02	21,00	3 803,03	RTS 25/ II	Indiv
		Výkres D1 1.01 + Výpis prvků : Prvek D7 : 0,80*2,00*1 Prvek D3 : 0,90*2,00*1 Prvek D8+D9 : (0,90*2,00*2)		1,60000 1,80000 3,60000										
132	970241150	Řezání prostého betonu hloubka řezu 150 mm	m	0,35000	917,00	320,95	109,76	38,42	807,24	282,53	21,00	388,35	RTS 25/ II	Indiv
		Výkres D1 1.26 : Vnější schodiště - prvek B6 : Stupně 1/2 : 0,35*1		0,35000										
133	976071111	Vybourání kovových doplňkových konstrukcí madel a zábradlí v jakémkoliv zdívu	m	4,00000	244,00	976,00	0,00	0,00	244,00	976,00	21,00	1 180,96	RTS 25/ II	Indiv
		Výkres D1 1.01 + Výpis prvků : Odstranění původního zábradlí vstupního schodiště - prvek Z10 : (2,00+2,00)		4,00000										

Položkový rozpočet

S:	010224	Palackého 660 - Snížení energetické náročnosti
O:	SO 01	1-10:Zateplení fasády a půdy, výměna výplní otvorů, stavební práce
R:	01	Stavební část

P.č.	Č. položky	Název položky	MJ	Množství	Cena/MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.	Montáž	Montáž celk.	DPH	Cena s DPH	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
134	976082131	Vybourání madel, objímek, ráků, mříží apod. objímek, držáků, věšáků, záclonových konzol, lustrových skob apod. ze zdiva cihelného	kus	46,00000	61,00	2 806,00	0,00	0,00	61,00	2 806,00	21,00	3 395,26	RTS 25/ II	Indiv

Výkres D1 1.06-07-08 + Výpis prvků :

Odstranění původního držáku - prvek Z1 : (1,00+1,00) 2,00000

Odstranění původního držáku - prvek Z6 : (1,00+1,00+2,00) 4,00000

Prvek Z9 - okenní mříže - odstranit (odhad cca 15kg/mříž) : (10,00)*4,00 40,00000

135	976085311	Vybourání madel, objímek, ráků, mříží apod. kanalizačních ráků litinových, z rýhovaného plechu nebo betonových včetně poklopů nebo mříží plochy do 0,6 m2	kus	1,00000	106,00	106,00	0,00	0,00	106,00	106,00	21,00	128,26	RTS 25/ II	Indiv
-----	-----------	---	-----	---------	--------	--------	------	------	--------	--------	-------	--------	------------	-------

Výkres D1 1.01 + Výpis prvků :

Odstranění původní čistící rohože vstupního schodiště : 1,00 1,00000

136	978013191	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva stěn, v rozsahu do 100 %	m2	6,18000	106,00	655,08	0,00	0,00	106,00	655,08	21,00	792,65	RTS 25/ II	Indiv
-----	-----------	---	----	---------	--------	--------	------	------	--------	--------	-------	--------	------------	-------

Otlučení omítky u vybouraných zárubní :

Výkres D1 1.01 + Výpis prvků :

Prvek D7 - vnitřní strana kolem zárubně : (1,20*2,20)-(0,80*2,00) 1,04000

Prvek D7 - vnitřní strana v nise kolem zárubně : (0,80+2,00+2,00)*0,15 0,72000

Prvek D3 - pro nový překlad : (1,75*0,30*2) 1,05000

Prvek D8+D9 - vnitřní strana kolem zárubně : (1,20*2,20*2)-(0,80*2,00*2) 2,08000

Prvek D8+D9 - vnitřní strana v nise kolem zárubně : (0,80*2,00+2,00+1,00+2,00+2,00)*0,15 1,29000

Položkový rozpočet

S:	010224	Palackého 660 - Snížení energetické náročnosti
O:	SO 01	1-10:Zateplení fasády a půdy, výměna výplní otvorů, stavební práce
R:	01	Stavební část

P.č.	Č. položky	Název položky	MJ	Množství	Cena/MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.	Montáž	Montáž celk.	DPH	Cena s DPH	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
137	978059511	Odsekání a odebrání obkladů stěn z obkládaček vnitřních z jakýchkoliv materiálů, plochy do 1 m2 včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo,	m2	5,93500	306,00	1 816,11	0,00	0,00	306,00	1 816,11	21,00	2 197,49	RTS 25/ II	Indiv

Výkres BB + foto :

Odstranění soklíku u vnitřního schodiště :

((0,40*7)+(1,20))*0,17

0,68000

((0,40*6)+(1,20+2,10))*0,17

0,97000

((0,40*8)+(2,10+0,70))*0,17

1,02000

((0,40*8)+(0,70+8,40))*0,17

2,09000

Odstranění obkladu u parapetu okna na schodišti :

(0,25+0,25)*2,35

1,18000

Díl: 99		Staveništní přesun hmot				24 869,49		0,00		24 869,49				
138	999281148	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 12 m, nošením	t	9,91453	1 482,00	14 693,33	0,00	0,00	1 482,00	14 693,33	21,00	17 778,93	RTS 25/ II	Indiv

oborů 801, 803, 811 a 812

Odkaz na hmot. položky pořadí 1 : 0,00000

Odkaz na hmot. položky pořadí 2 : 0,00000

Odkaz na hmot. položky pořadí 3 : 0,00000

Odkaz na hmot. položky pořadí 4 : 0,00000

Odkaz na hmot. položky pořadí 5 : 0,00000

Odkaz na hmot. položky pořadí 6 : 0,00000

Odkaz na hmot. položky pořadí 8 : 0,00000

Odkaz na hmot. položky pořadí 7 : 0,00000

Odkaz na hmot. položky pořadí 9 : 0,00000

Odkaz na hmot. položky pořadí 10 : 1,93920

1,94000

Odkaz na hmot. položky pořadí 11 : 0,05061

0,05000

Odkaz na hmot. položky pořadí 12 : 0,04363

0,04000

Odkaz na hmot. položky pořadí 13 : 0,24436

0,24000

Odkaz na hmot. položky pořadí 15 : 0,00006

Položkový rozpočet

S:	010224	Palackého 660 - Snížení energetické náročnosti
O:	SO 01	1-10:Zateplení fasády a půdy, výměna výplní otvorů, stavební práce
R:	01	Stavební část

P.č.	Č. položky	Název položky	MJ	Množství	Cena/MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.	Montáž	Montáž celk.	DPH	Cena s DPH	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		Odkaz na hmot. položky pořadí 14 : 0,23332				0,23000								
		Odkaz na hmot. položky pořadí 16 : 0,33226				0,33000								
		Odkaz na hmot. položky pořadí 17 : 0,20000				0,20000								
		Odkaz na hmot. položky pořadí 18 : 1,15200				1,15000								
		Odkaz na hmot. položky pořadí 19 : 0,74025				0,74000								
		Odkaz na hmot. položky pořadí 20 : 0,73900				0,74000								
		Odkaz na hmot. položky pořadí 32 : 0,00241												
		Odkaz na hmot. položky pořadí 31 : 0,00267												
		Odkaz na hmot. položky pořadí 30 : 0,59416				0,59000								
		Odkaz na hmot. položky pořadí 29 : 0,13780				0,14000								
		Odkaz na hmot. položky pořadí 28 : 0,25284				0,25000								
		Odkaz na hmot. položky pořadí 27 : 0,03548				0,04000								
		Odkaz na hmot. položky pořadí 26 : 0,00158												
		Odkaz na hmot. položky pořadí 22 : 0,01000				0,01000								
		Odkaz na hmot. položky pořadí 25 : 0,00251												
		Odkaz na hmot. položky pořadí 74 : 0,01579				0,02000								
		Odkaz na hmot. položky pořadí 75 : 0,00000												
		Odkaz na hmot. položky pořadí 76 : 0,33357				0,33000								
		Odkaz na hmot. položky pořadí 77 : 0,21511				0,22000								
		Odkaz na hmot. položky pořadí 78 : 0,07373				0,07000								
		Odkaz na hmot. položky pořadí 86 : 0,30000				0,30000								
		Odkaz na hmot. položky pořadí 85 : 0,10000				0,10000								
		Odkaz na hmot. položky pořadí 84 : 0,18000				0,18000								
		Odkaz na hmot. položky pořadí 83 : 0,09000				0,09000								
		Odkaz na hmot. položky pořadí 82 : 1,25000				1,25000								
		Odkaz na hmot. položky pořadí 81 : 0,10000				0,10000								
		Odkaz na hmot. položky pořadí 80 : 0,10000				0,10000								
		Odkaz na hmot. položky pořadí 79 : 0,25000				0,25000								
		Odkaz na hmot. položky pořadí 92 : 0,00000												

Položkový rozpočet

S:	010224	Palackého 660 - Snížení energetické náročnosti
O:	SO 01	1-10:Zateplení fasády a půdy, výměna výplní otvorů, stavební práce
R:	01	Stavební část

P.č.	Č. položky	Název položky	MJ	Množství	Cena/MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.	Montáž	Montáž celk.	DPH	Cena s DPH	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		Odkaz na hmot. položky pořadí 97 : 0,16045		0,16000										
		Odkaz na hmot. položky pořadí 111 : 0,00000												
		Odkaz na hmot. položky pořadí 110 : 0,00000												
		Odkaz na hmot. položky pořadí 109 : 0,00000												
		Odkaz na hmot. položky pořadí 108 : 0,00000												
		Odkaz na hmot. položky pořadí 106 : 0,00080												
		Odkaz na hmot. položky pořadí 107 : 0,00000												
		Odkaz na hmot. položky pořadí 105 : 0,00000												
		Odkaz na hmot. položky pořadí 112 : 0,00066												
		Odkaz na hmot. položky pořadí 113 : 0,00004												
		Odkaz na hmot. položky pořadí 114 : 0,00063												
		Odkaz na hmot. položky pořadí 115 : 0,00655		0,01000										
		Odkaz na hmot. položky pořadí 126 : 0,00153												
		Odkaz na hmot. položky pořadí 127 : 0,00243												
		Odkaz na hmot. položky pořadí 128 : 0,00382												
		Odkaz na hmot. položky pořadí 130 : 0,00709		0,01000										
		Odkaz na hmot. položky pořadí 131 : 0,00819		0,01000										
139	999281211	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu vnějších plášťů dosavadních objektů výšky do 25 m	t	11,02509	923,00	10 176,16	0,00	0,00	923,00	10 176,16	21,00	12 313,15	RTS 25/II	Indiv
		oborů 801, 803, 811 a 812												
		Odkaz na hmot. položky pořadí 21 : 0,00234												
		Odkaz na hmot. položky pořadí 24 : 0,06433		0,06000										
		Odkaz na hmot. položky pořadí 33 : 0,00525		0,01000										
		Odkaz na hmot. položky pořadí 34 : 0,00000												
		Odkaz na hmot. položky pořadí 35 : 0,00000												
		Odkaz na hmot. položky pořadí 36 : 0,00000												
		Odkaz na hmot. položky pořadí 37 : 0,00000												
		Odkaz na hmot. položky pořadí 38 : 0,00000												

Položkový rozpočet

S:	010224	Palackého 660 - Snížení energetické náročnosti
O:	SO 01	1-10:Zateplení fasády a půdy, výměna výplní otvorů, stavební práce
R:	01	Stavební část

P.č.	Č. položky	Název položky	MJ	Množství	Cena/MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.	Montáž	Montáž celk.	DPH	Cena s DPH	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		Odkaz na hmot. položky pořadí 39 : 0,00000												
		Odkaz na hmot. položky pořadí 40 : 0,00000												
		Odkaz na hmot. položky pořadí 41 : 0,00000												
		Odkaz na hmot. položky pořadí 43 : 0,00000												
		Odkaz na hmot. položky pořadí 42 : 0,00000												
		Odkaz na hmot. položky pořadí 44 : 0,00000												
		Odkaz na hmot. položky pořadí 45 : 0,00000												
		Odkaz na hmot. položky pořadí 46 : 0,00959		0,01000										
		Odkaz na hmot. položky pořadí 47 : 0,00000												
		Odkaz na hmot. položky pořadí 48 : 1,80871		1,81000										
		Odkaz na hmot. položky pořadí 52 : 0,00000												
		Odkaz na hmot. položky pořadí 67 : 1,78742		1,79000										
		Odkaz na hmot. položky pořadí 66 : 0,09346		0,09000										
		Odkaz na hmot. položky pořadí 65 : 0,00000												
		Odkaz na hmot. položky pořadí 64 : 0,00000												
		Odkaz na hmot. položky pořadí 63 : 0,00000												
		Odkaz na hmot. položky pořadí 62 : 0,00000												
		Odkaz na hmot. položky pořadí 61 : 0,00000												
		Odkaz na hmot. položky pořadí 60 : 0,03936		0,04000										
		Odkaz na hmot. položky pořadí 59 : 0,03793		0,04000										
		Odkaz na hmot. položky pořadí 58 : 1,17954		1,18000										
		Odkaz na hmot. položky pořadí 57 : 0,00638		0,01000										
		Odkaz na hmot. položky pořadí 56 : 0,01527		0,02000										
		Odkaz na hmot. položky pořadí 55 : 0,01622		0,02000										
		Odkaz na hmot. položky pořadí 54 : 0,00842		0,01000										
		Odkaz na hmot. položky pořadí 53 : 0,00050												
		Odkaz na hmot. položky pořadí 51 : 0,00000												
		Odkaz na hmot. položky pořadí 72 : 0,10584		0,11000										
		Odkaz na hmot. položky pořadí 73 : 0,46140		0,46000										

Položkový rozpočet

S:	010224	Palackého 660 - Snížení energetické náročnosti
O:	SO 01	1-10:Zateplení fasády a půdy, výměna výplní otvorů, stavební práce
R:	01	Stavební část

P.č.	Č. položky	Název položky	MJ	Množství	Cena/MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.	Montáž	Montáž celk.	DPH	Cena s DPH	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		Odkaz na hmot. položky pořadí 71 : 0,00614		0,01000										
		Odkaz na hmot. položky pořadí 70 : 0,13583		0,14000										
		Odkaz na hmot. položky pořadí 69 : 0,02501		0,03000										
		Odkaz na hmot. položky pořadí 68 : 2,40390		2,40000										
		Odkaz na hmot. položky pořadí 104 : 0,00000												
		Odkaz na hmot. položky pořadí 103 : 0,00000												
		Odkaz na hmot. položky pořadí 102 : 0,61875		0,62000										
		Odkaz na hmot. položky pořadí 101 : 1,30460		1,30000										
		Odkaz na hmot. položky pořadí 100 : 0,00000												
		Odkaz na hmot. položky pořadí 99 : 0,10590		0,11000										
		Odkaz na hmot. položky pořadí 98 : 0,00000												
		Odkaz na hmot. položky pořadí 96 : 0,00000												
		Odkaz na hmot. položky pořadí 95 : 0,00000												
		Odkaz na hmot. položky pořadí 94 : 0,00000												
		Odkaz na hmot. položky pořadí 93 : 0,00000												
		Odkaz na hmot. položky pořadí 49 : 0,50400		0,50000										
		Odkaz na hmot. položky pořadí 50 : 0,27900		0,28000										

Díl: 712		Povlakové krytiny				15 579,06		4 221,80		11 357,26				
140	712391171	Textilie na střeších do 10° podkladní, položení - bez dodávky textilie	m2	202,00000	56,00	11 312,00	0,00	0,00	56,00	11 312,00	21,00	13 687,52	RTS 25/ II	Indiv
		Výkres D1 1.12, D1 1.13 :												
		SKLADBA S20 :												
		plocha : 15,80		15,80000										
		_____ :												
		SKLADBA S21 :												
		plocha : 186,20		186,20000										
		_____ :												

Položkový rozpočet

S:	010224	Palackého 660 - Snížení energetické náročnosti
O:	SO 01	1-10:Zateplení fasády a půdy, výměna výplní otvorů, stavební práce
R:	01	Stavební část

P.č.	Č. položky	Název položky	MJ	Množství	Cena/MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.	Montáž	Montáž celk.	DPH	Cena s DPH	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň
141	69366196	Geosyntetika typ: geotextilie; netkaná; materiál: PP; tl (2 kPa) = 2,5 mm; plošná hmotnost = 150 g/m2; Pevnost v tahu podélně = 3,4 kN/m; Pevnost v tahu příčně = 9,5 kN/m	m2	222,20000	19,00	4 221,80	19,00	4 221,80	0,00	0,00	21,00	5 108,38	RTS 25/ II	Indiv

Odkaz na mn. položky pořadí 140 : 202,00000*1,1 222,20000

142	998712102	Přesun hmot pro povlakové krytiny v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,03333	1 358,00	45,26	0,00	0,00	1 358,00	45,26	21,00	54,76	RTS 25/ II	Indiv
-----	-----------	--	---	---------	----------	-------	------	------	----------	-------	-------	-------	------------	-------

50 m vodorovně

Díl: 713		Izolace tepelné			502 442,62			256 751,98		245 690,64				
143	713111111	Montáž tepelné izolace stropů kladené vrchem, volně,	m2	202,00000	51,00	10 302,00	0,00	0,00	51,00	10 302,00	21,00	12 465,42	RTS 25/ II	Indiv

Výkres D1 1.12, D1 1.13 :

SKLADBA S20 :

Vrstva č. 1 - EPS tl. 100mm : 15,80 15,80000

----- :

SKLADBA S21 :

Vrstva č. 1 - EPS tl. 100mm : 186,20 186,20000

----- :

144	713111111	Montáž tepelné izolace stropů kladené vrchem, volně, dvouvrstvá	m2	202,00000	101,00	20 402,00	0,00	0,00	101,00	20 402,00	21,00	24 686,42	RTS 25/ II	Indiv
-----	-----------	---	----	-----------	--------	-----------	------	------	--------	-----------	-------	-----------	------------	-------

Výkres D1 1.12, D1 1.13 :

SKLADBA S20 :

Vrstva č. 2 - EPS tl. 100mm : 15,80 15,80000

Vrstva č. 3 - EPS tl. 100mm v ploše č. 2 : 0

----- :

SKLADBA S21 :

Vrstva č. 2 - EPS tl. 100mm : 186,20 186,20000

Vrstva č. 3 - EPS tl. 100mm v ploše č. 2 : 0

----- :

Položkový rozpočet

S:	010224	Palackého 660 - Snížení energetické náročnosti
O:	SO 01	1-10:Zateplení fasády a půdy, výměna výplní otvorů, stavební práce
R:	01	Stavební část

P.č.	Č. položky	Název položky	MJ	Množství	Cena/MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.	Montáž	Montáž celk.	DPH	Cena s DPH	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
145	713111127	Montáž tepelné izolace stropů tepelná izolace stropů rovných spodem na tmel a hmoždinky, betonový strop, bez dodávky materiálu,	m2	132,60000	500,00	66 300,00	104,31	13 831,51	395,69	52 468,49	21,00	80 223,00	RTS 25/ II	Indiv

Výkres D1 1.09 :

SKLADBA S51 - MV tl.100mm - PODHLED LAMELA :

m.1S02 : 3,60	3,60000
m.1S03 : 4,30	4,30000
m.1S04 : 4,90	4,90000
m.1S05 : 0	
m.1S06 : 28,80	28,80000
m.1S07 : 15,10	15,10000
m.1S10 : 15,40	15,40000
m.1S11 : 28,40	28,40000
m.1S12 : 21,20	21,20000
m.1S13 : 10,90	10,90000

:

146	713111231	Montáž tepelné izolace stropů parotěsná zábrana stropů shora s přelepením spojů, bez dodávky fólie	m2	202,00000	84,00	16 968,00	6,18	1 248,36	77,82	15 719,64	21,00	20 531,28	RTS 25/ II	Indiv
-----	-----------	--	----	-----------	-------	-----------	------	----------	-------	-----------	-------	-----------	------------	-------

Položka obsahuje pouze montážní práce a spojovací prostředky.

Výkres D1 1.12, D1 1.13 :

SKLADBA S20 :

plocha : 15,80	15,80000
----------------	----------

_____ :

SKLADBA S21 :

plocha : 186,20	186,20000
-----------------	-----------

_____ :

147	713111262	Montáž tepelné izolace stropů parotěsná zábrana utěsnění prostupů pružnou páskou, s dodávkou materiálu	kus	6,00000	180,00	1 080,00	98,09	588,54	81,91	491,46	21,00	1 306,80	RTS 25/ II	Indiv
-----	-----------	--	-----	---------	--------	----------	-------	--------	-------	--------	-------	----------	------------	-------

Položkový rozpočet

S:	010224	Palackého 660 - Snížení energetické náročnosti
O:	SO 01	1-10:Zateplení fasády a půdy, výměna výplní otvorů, stavební práce
R:	01	Stavební část

P.č.	Č. položky	Název položky	MJ	Množství	Cena/MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.	Montáž	Montáž celk.	DPH	Cena s DPH	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	------------	---------------	----	----------	---------	--------	---------	---------------	--------	--------------	-----	------------	--------------------------	---------------

Výkres D1 1.12, D1 1.13 :

SKLADBA S20+S21 :

Předpoklad : 6,00

6,00000

148	713111275	Montáž tepelné izolace stropů parotěsná zábrana napojení parozábrany na související konstrukce lepicím tmelem, s dodávkou materiálu	m	71,60000	42,00	3 007,20	36,67	2 625,57	5,33	381,63	21,00	3 638,71	RTS 25/ II	Indiv
-----	-----------	---	---	----------	-------	----------	-------	----------	------	--------	-------	----------	------------	-------

Výkres D1 1.12, D1 1.13 :

SKLADBA S20+S21 :

Obvod vnější - napojení parozábrany : 60,60

60,60000

Obvod komínů - napojení parozábrany :

11,00000

(1,80+1,80+3,60+3,80)

149	713121118	Izolace podlah tepelná obložení stěn dilatační páskou, bez dodávky materiálu,	m	71,60000	28,00	2 004,80	0,00	0,00	28,00	2 004,80	21,00	2 425,81	RTS 25/ II	Indiv
-----	-----------	---	---	----------	-------	----------	------	------	-------	----------	-------	----------	------------	-------

Výkres D1 1.12, D1 1.13 :

SKLADBA S20+S21 :

Obvod vnější - okrajový pásek - mirelon : 60,60

60,60000

Obvod komínů - okrajový pásek - vata :

11,00000

(1,80+1,80+3,60+3,80)

150	713131130	Montáž tepelné izolace stěn vložení do nosné rámové konstrukce	m2	177,00000	94,00	16 638,00	5,46	966,42	88,54	15 671,58	21,00	20 131,98	RTS 25/ II	Indiv
-----	-----------	--	----	-----------	-------	-----------	------	--------	-------	-----------	-------	-----------	------------	-------

Nařezání izolace na potřebný rozměr. Vložení izolace do stěny bez dodávky tepelné izolace.

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

Výkres D1 1.25 :

SKLADBA S32 - Provětr. fasáda tl. 120mm (60+60) :

Pohled Severozápadní : (11,10+15,00)*2

52,20000

Pohled Jihovýchodní : (23,70)*2

47,40000

Pohled Jihozápadní : (18,90)*2

37,80000

Položkový rozpočet

S:	010224	Palackého 660 - Snížení energetické náročnosti
O:	SO 01	1-10:Zateplení fasády a půdy, výměna výplní otvorů, stavební práce
R:	01	Stavební část

P.č.	Č. položky	Název položky	MJ	Množství	Cena/MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.	Montáž	Montáž celk.	DPH	Cena s DPH	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	------------	---------------	----	----------	---------	--------	---------	---------------	--------	--------------	-----	------------	--------------------------	---------------

Pohled Severovýchodní : (19,80)*2 39,60000

:

151	713131131	Montáž tepelné izolace stěn lepením	m2	9,56000	192,00	1 835,52	36,32	347,22	155,68	1 488,30	21,00	2 220,98	RTS 25/ II	Indiv
-----	-----------	-------------------------------------	----	---------	--------	----------	-------	--------	--------	----------	-------	----------	------------	-------

Očištění povrchu stěny od prachu, nařezání izolačních desek na požadovaný rozměr, nanesení lepicího tmelu, osazení desek.

Výkres D1 1.13 :

Ostění otvorových výplní - provětr. fasáda :

Pohledy 1S :

Otvorový prvek - O1 : (1,40+0,60+1,40+0,60)*0,20*1 0,80000

Otvorový prvek - O2 : (0,90+0,60+0,90+0,60)*0,20*1 0,60000

Otvorový prvek - O3 : (0,40+0,60+0,40+0,60)*0,20*1 0,40000

Otvorový prvek - O16 : (1,40+0,60+1,40+0,60)*0,20*3 2,40000

Otvorový prvek - O17 : (1,10+0,60+1,10+0,60)*0,20*6 4,08000

Otvorový prvek - O18 : (2,00+1,20+2,00+1,20)*0,20*1 1,28000

:

152	713135114	Montáž tepelné izolace stěn Montáž difúzní fólie do stěn (dřevostaveb) se samolepicím spojem, včetně dodávky fólie	m2	109,45050	227,00	24 845,26	145,36	15 909,72	81,64	8 935,54	21,00	30 062,76	RTS 25/ II	Indiv
-----	-----------	--	----	-----------	--------	-----------	--------	-----------	-------	----------	-------	-----------	------------	-------

Výkres D1 1.25 :

SKLADBA S32 - Provětr. fasáda tl. 120mm :

Pohled Severozápadní : (11,10+15,00) 26,10000

Obklad ostění (rozšířené) : 5,71000

((1,46+1,46+0,58+0,58)*0,35)*4

Položkový rozpočet

S:	010224	Palackého 660 - Snížení energetické náročnosti
O:	SO 01	1-10:Zateplení fasády a půdy, výměna výplní otvorů, stavební práce
R:	01	Stavební část

P.č.	Č. položky	Název položky	MJ	Množství	Cena/MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.	Montáž	Montáž celk.	DPH	Cena s DPH	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		Obklad ostění (rozšířené) : ((0,98+0,98+0,58+0,58)*0,35)*1		1,09000										
		Obklad ostění (rozšířené) : ((0,49+0,49+0,58+0,58)*0,35)*1		0,75000										
		Pohled Jihovýchodní : (23,70)		23,70000										
		Obklad ostění (rozšířené) : ((1,98+1,98+1,14+1,14)*0,35)*1		2,18000										
		Obklad ostění (rozšířené) : ((2,32+2,10+2,10)*0,20)*5		6,52000										
		Obklad ostění (rozšířené) : ((2,03+2,10+2,10)*0,20)*1		1,25000										
		Pohled Jihozápadní : (18,90)		18,90000										
		Obklad ostění (rozšířené) : (1,135+0,60+0,60+1,135)*0,35		1,21000										
		Pohled Severovýchodní : (19,80)		19,80000										
		Obklad ostění (rozšířené) : ((1,055+1,055+0,54+0,54)*0,35)*2		2,23000										
153	713141124	Montáž tepelné izolace plochých střech lepená na pruhy z PU lepidla	m2	12,98000	133,00	1 726,34	67,58	877,19	65,42	849,15	21,00	2 088,87	RTS 25/ II	Indiv
		Výkres D1 1.15 : Detail zateplení stříšky : SKLADBA S70 : Pohled Severozápadní : (3,10*0,80) Pohled Jihovýchodní : (21,00*0,50)		2,48000 10,50000										
154	7139999-28301	Dodávka - Výrobek izolační pro budovy z minerální vlny (MW) tvar: lamela, tloušťka d = 100,0 mm	m2	139,23000	294,00	40 933,62	0,00	0,00	294,00	40 933,62	21,00	49 529,68	Vlastní	Indiv
		tloušťka d = 100,0 mm, vlákna kolmá, OH = 70kg/m3, lambda = 0,040 W/(m.K), pevnost v tlaku 30 kPa, RtF: A1												

Položkový rozpočet

S:	010224	Palackého 660 - Snížení energetické náročnosti
O:	SO 01	1-10:Zateplení fasády a půdy, výměna výplní otvorů, stavební práce
R:	01	Stavební část

P.č.	Č. položky	Název položky	MJ	Množství	Cena/MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.	Montáž	Montáž celk.	DPH	Cena s DPH	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		S Finálním nástřikem a se zkosenými hranami po obvodě na lícové straně desky												
		Výkres D1 1.09 :												
		SKLADBA S51 - MV tl.100mm - PODHLED LAMELA :												
		m.1S02 : 3,60				3,60000								
		m.1S03 : 4,30				4,30000								
		m.1S04 : 4,90				4,90000								
		m.1S05 : 0												
		m.1S06 : 28,80				28,80000								
		m.1S07 : 15,10				15,10000								
		m.1S10 : 15,40				15,40000								
		m.1S11 : 28,40				28,40000								
		m.1S12 : 21,20				21,20000								
		m.1S13 : 10,90				10,90000								
		:												
		Mezisoučet				132,60000								
		Koeficient : 0,05				6,63000								
155	713999999-001	Prolepení tepelně izolačních desek vč. lepení jednotlivých vrstev	m2	606,00000	98,00	59 388,00	0,00	0,00	98,00	59 388,00	21,00	71 859,48	Vlastní	Indiv

Výkres D1 1.12, D1 1.13 :

SKLADBA S20 :

Vrstva č. 1 - EPS tl. 100mm : 15,80

15,80000

Vrstva č. 2 - EPS tl. 100mm : 15,80

15,80000

Vrstva č. 3 - EPS tl. 100mm : 15,80

15,80000

:

SKLADBA S21 :

Vrstva č. 1 - EPS tl. 100mm : 186,20

186,20000

Vrstva č. 2 - EPS tl. 100mm : 186,20

186,20000

Vrstva č. 3 - EPS tl. 100mm : 186,20

186,20000

Položkový rozpočet

S:	010224	Palackého 660 - Snížení energetické náročnosti
O:	SO 01	1-10:Zateplení fasády a půdy, výměna výplní otvorů, stavební práce
R:	01	Stavební část

P.č.	Č. položky	Název položky	MJ	Množství	Cena/MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.	Montáž	Montáž celk.	DPH	Cena s DPH	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	------------	---------------	----	----------	---------	--------	---------	---------------	--------	--------------	-----	------------	--------------------------	---------------

156	713999999-002	Uchycení tepelné izolace pomocí hmoždinek vrtaných do stěny, vč. hmoždinky pro izolaci teplenou tl.60+60mm (2ks/m2)	m2	88,50000	147,00	13 009,50	0,00	0,00	147,00	13 009,50	21,00	15 741,50	Vlastní	Indiv
-----	---------------	---	----	----------	--------	-----------	------	------	--------	-----------	-------	-----------	---------	-------

Výkres D1 1.25 :

SKLADBA S32 - Provětr. fasáda tl. 120mm (60+60) :

Předpoklad hmoždinky 2ks/m2 :

Pohled Severozápadní : (11,10+15,00) 26,10000

Pohled Jihovýchodní : (23,70) 23,70000

Pohled Jihozápadní : (18,90) 18,90000

Pohled Severovýchodní : (19,80) 19,80000

:

157	713999999-003	Montáž a dodávka - Hlubkový penetrační nátěr pod EPS, vč. dodávky materiálu	m2	12,98000	49,00	636,02	0,00	0,00	49,00	636,02	21,00	769,58	Vlastní	Indiv
				Odkaz na mn. položky pořadí 153 : 12,98000		12,98000								

158	24743225	lepidlo polyuretanové; víceúčelové; na polystyren, na tepelnou izolaci, na minerální vlákna; podklad dřevo, kov, beton, omítky, zdivo, asfaltové pásy	kus	44,00000	225,00	9 900,00	225,00	9 900,00	0,00	0,00	21,00	11 979,00	RTS 25/ II	Indiv
-----	----------	---	-----	----------	--------	----------	--------	----------	------	------	-------	-----------	------------	-------

Předpok spotřeba 13m2/kartuš :

Výkres D1 1.12, D1 1.13 :

SKLADBA S20 :

Vrstva č. 1 - EPS tl. 100mm : 0

Vrstva č. 2 - EPS tl. 100mm : 15,80/13 1,22000

Vrstva č. 3 - EPS tl. 100mm : 15,80/13 1,22000

SKLADBA S21 :

Vrstva č. 1 - EPS tl. 100mm : 0

Vrstva č. 2 - EPS tl. 100mm : 186,20/13 14,32000

Vrstva č. 3 - EPS tl. 100mm : 186,20/13 14,32000

Položkový rozpočet

S:	010224	Palackého 660 - Snížení energetické náročnosti
O:	SO 01	1-10:Zateplení fasády a půdy, výměna výplní otvorů, stavební práce
R:	01	Stavební část

P.č.	Č. položky	Název položky	MJ	Množství	Cena/MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.	Montáž	Montáž celk.	DPH	Cena s DPH	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		Mezisoučet			31,08000									
		Koeficient : 0,05			1,55000									
		zaokrouhlení na kusy : 33,00-32,63077			0,37000									
		rezerva na prolepení EPS mezi sebou svíse : 11,00			11,00000									
159	28375327	páska dilatační extrudovaný PE; š = 80 mm; tl. 5 mm; l = 50 000 mm	m	63,63000	1,00	63,63	1,00	63,63	0,00	0,00	21,00	76,99	RTS 25/ II	Indiv
		Výkres D1 1.12, D1 1.13 :												
		SKLADBA S20+S21 :												
		Obvod vnější - okrajový pásek - mirelon : 60,60			60,60000									
		Mezisoučet			60,60000									
		Koeficient : 0,05			3,03000									
160	28375768.A	Výrobek izolační pro budovy z pěnového polystyrenu (EPS) tvar: deska; OH = 25 kg/m3; lambda = 0,035 W/(m.K); pevnost v tlaku CS 150 kPa	m3	62,41800	2 305,00	143 873,49	2 305,00	143 873,49	0,00	0,00	21,00	174 086,92	RTS 24/ II	Indiv
		Výkres D1 1.12, D1 1.13 :												
		SKLADBA S20 :												
		Vrstva č. 1 - EPS tl. 100mm : 15,80*0,10			1,58000									
		Vrstva č. 2 - EPS tl. 100mm : 15,80*0,10			1,58000									
		Vrstva č. 3 - EPS tl. 100mm : 15,80*0,10			1,58000									
		SKLADBA S21 :												
		Vrstva č. 1 - EPS tl. 100mm : 186,20*0,10			18,62000									
		Vrstva č. 2 - EPS tl. 100mm : 186,20*0,10			18,62000									
		Vrstva č. 3 - EPS tl. 100mm : 186,20*0,10			18,62000									
		Mezisoučet			60,60000									
		Koeficient : 0,03			1,82000									

Položkový rozpočet

S:	010224	Palackého 660 - Snížení energetické náročnosti
O:	SO 01	1-10:Zateplení fasády a půdy, výměna výplní otvorů, stavební práce
R:	01	Stavební část

P.č.	Č. položky	Název položky	MJ	Množství	Cena/MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.	Montáž	Montáž celk.	DPH	Cena s DPH	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
161	28375972	Výrobek izolační pro budovy z pěnového polystyrenu (EPS) tvar: spádová deska; označení: S; OH = 25 kg/m ³ ; lambda = 0,035 W/(m.K); pevnost v tlaku CS 150 kPa	m ³	2,04435	2 709,00	5 538,14	2 709,00	5 538,14	0,00	0,00	21,00	6 701,15	RTS 25/ II	Indiv

Výkres D1 1.15 :

Detail zateplení stříšky :

SKLADBA S70 :

Pohled Severozápadní : (3,10*0,80)*0,15

0,37000

Pohled Jihovýchodní : (21,00*0,50)*0,15

1,57000

:

Mezisoučet

1,95000

Koeficient : 0,05

0,10000

162	63141437	Příslušenství izolace pro budovy z minerální vlny tvar: pásek; b = 40 mm; tloušťka d = 15,0 mm; lambda = 0,035 W/(m.K)	m	11,55000	35,00	404,25	35,00	404,25	0,00	0,00	21,00	489,14	RTS 25/ II	Indiv
-----	----------	--	---	----------	-------	--------	-------	--------	------	------	-------	--------	------------	-------

Výkres D1 1.12, D1 1.13 :

SKLADBA S20+S21 :

Obvod komínů - okrajový pásek - vata :

(1,80+1,80+3,60+3,80)

11,00000

----- :

Mezisoučet

11,00000

Koeficient : 0,05

0,55000

163	631508081	páska spojovací samolepicí; oboustranně; spoj vzduchotěsný, parotěsný; tl. 0,03 mm; š = 60,0 mm; l = 40 m	m	202,00000	25,00	5 050,00	25,00	5 050,00	0,00	0,00	21,00	6 110,50	RTS 25/ II	Indiv
-----	-----------	---	---	-----------	-------	----------	-------	----------	------	------	-------	----------	------------	-------

Výkres D1 1.12, D1 1.13 :

orient. spotřeba 1,10/m² + boky :

SKLADBA S20 :

plocha : 15,80

15,80000

----- :

Položkový rozpočet

S:	010224	Palackého 660 - Snížení energetické náročnosti
O:	SO 01	1-10:Zateplení fasády a půdy, výměna výplní otvorů, stavební práce
R:	01	Stavební část

P.č.	Č. položky	Název položky	MJ	Množství	Cena/MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.	Montáž	Montáž celk.	DPH	Cena s DPH	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	------------	---------------	----	----------	---------	--------	---------	---------------	--------	--------------	-----	------------	--------------------------	---------------

SKLADBA S21 :

plocha : 186,20

186,20000

164	63150817	Parozábrana polymerní tl = 0,20 mm; funkce: parobrzdná, paropropustná; materiál: PA; povrchová úprava: přilnavé rouno	m2	236,14140	84,00	19 835,88	84,00	19 835,88	0,00	0,00	21,00	24 001,41	RTS 25/ II	Indiv
-----	----------	---	----	-----------	-------	-----------	-------	-----------	------	------	-------	-----------	------------	-------

Výkres D1 1.12, D1 1.13 :

SKLADBA S20 :

plocha : 15,80

15,80000

SKLADBA S21 :

plocha : 186,20

186,20000

Vytažení na boky cca. 150mm max :

Obvod vnější - napojení parozábrany : 60,60*0,15

9,09000

Obvod komínů - napojení parozábrany :

1,65000

(1,80+1,80+3,60+3,80)*0,15

Mezisoučet

212,74000

Koeficient : 0,11

23,40000

165	63151395	Výrobek izolační pro budovy z minerální vlny (MW) tvar: deska; tloušťka d = 120,0 mm; OH = 17 kg/m3; lambda = 0,035 W/(m.K)	m2	185,85000	184,00	34 196,40	184,00	34 196,40	0,00	0,00	21,00	41 377,64	RTS 25/ II	Indiv
-----	----------	---	----	-----------	--------	-----------	--------	-----------	------	------	-------	-----------	------------	-------

Výkres D1 1.25 :

SKLADBA S32 - Provětr. fasáda tl. 120mm (60+60) :

Pohled Severozápadní : (11,10+15,00)*2

52,20000

Pohled Jihovýchodní : (23,70)*2

47,40000

Pohled Jihozápadní : (18,90)*2

37,80000

Pohled Severovýchodní : (19,80)*2

39,60000

Bez odpočtu otvorů :

Položkový rozpočet

S:	010224	Palackého 660 - Snížení energetické náročnosti
O:	SO 01	1-10:Zateplení fasády a půdy, výměna výplní otvorů, stavební práce
R:	01	Stavební část

P.č.	Č. položky	Název položky	MJ	Množství	Cena/MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.	Montáž	Montáž celk.	DPH	Cena s DPH	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	------------	---------------	----	----------	---------	--------	---------	---------------	--------	--------------	-----	------------	--------------------------	---------------

:
Mezisoučet 177,00000
Koeficient : 0,05 8,85000

166	63151525	Výrobek izolační pro budovy z minerální vlny (MW) tvar: deska; vlákna: podélná; tloušťka d = 30,0 mm ; OH = 150 kg/m3; lambda = 0,038 W/(m.K); pevnost v tlaku CS 40 kPa	m2	10,03800	149,00	1 495,66	149,00	1 495,66	0,00	0,00	21,00	1 809,75	RTS 25/ II	Indiv
-----	----------	--	----	----------	--------	----------	--------	----------	------	------	-------	----------	------------	-------

Výkres D1 1.13 :
Ostění otvorových výplní - provětr. fasáda :
Pohledy 1S :
Otvorový prvek - O1 : (1,40+0,60+1,40+0,60)*0,20*1 0,80000
Otvorový prvek - O2 : (0,90+0,60+0,90+0,60)*0,20*1 0,60000
Otvorový prvek - O3 : (0,40+0,60+0,40+0,60)*0,20*1 0,40000
Otvorový prvek - O16 : (1,40+0,60+1,40+0,60)*0,20*3 2,40000
Otvorový prvek - O17 : (1,10+0,60+1,10+0,60)*0,20*6 4,08000
Otvorový prvek - O18 : (2,00+1,20+2,00+1,20)*0,20*1 1,28000

:
Mezisoučet 9,56000
Koeficient : 0,05 0,48000

167	998713102	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 12 m	t	2,67221	1 126,00	3 008,91	0,00	0,00	1 126,00	3 008,91	21,00	3 640,78	RTS 25/ II	Indiv
-----	-----------	---	---	---------	----------	----------	------	------	----------	----------	-------	----------	------------	-------

50 m vodorovně

Díl: 721	Vnitřní kanalizace	17 117,97	14 398,40	2 719,57										
-----------------	---------------------------	------------------	------------------	-----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Položkový rozpočet

S:	010224	Palackého 660 - Snížení energetické náročnosti
O:	SO 01	1-10:Zateplení fasády a půdy, výměna výplní otvorů, stavební práce
R:	01	Stavební část

P.č.	Č. položky	Název položky	MJ	Množství	Cena/MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.	Montáž	Montáž celk.	DPH	Cena s DPH	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
168	721242112	Lapač střešních splavenin D 110 mm, plast; napojení horizontální, světlost přítoku 110 mm, odtok 110/125 mm, kulový kloub, protizápachová klapka, koš, včetně dodávky materiálu	kus	5,00000	3 148,00	15 740,00	2 879,68	14 398,40	268,32	1 341,60	21,00	19 045,40	RTS 25/ II	Indiv
169	721242803	Demontáž lapačů střešních splavenin DN 100	kus	6,00000	178,00	1 068,00	0,00	0,00	178,00	1 068,00	21,00	1 292,28	RTS 25/ II	Indiv
Výkres D1 1.06-07-08 + Výpis prvků :														
Prvek K1 : 1,00				1,00000										
Prvek K2 : 1,00				1,00000										
Prvek K3 : 4,00				4,00000										
170	998721101	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci v objektech výšky do 6 m	t	0,38315	809,00	309,97	0,00	0,00	809,00	309,97	21,00	375,06	RTS 25/ II	Indiv
50 m vodorovně, měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu														
Díl: 728		Vzduchotechnika				8 778,22		0,00		8 778,22				
171	728415812	Demontáž větrací nebo ventilační mřížky do průřezu 0,1 m2	kus	3,00000	251,00	753,00	0,00	0,00	251,00	753,00	21,00	911,13	RTS 25/ II	Indiv
Výkres D1 1.06-07-08 + Výpis prvků :														
Odstranění větrací mřížky - prvek Z5 - odstranit 250x250, nahrazeno novou Z21 : (1,00)				1,00000										
Odstranění větrací mřížky - prvek Z2 - odstranit 250x250, nahrazeno novou Z21 : (1,00)				1,00000										
Odstranění větrací mřížky - prvek Z7 - odstranit 200x350, zazdít 200x350 : (1,00)				1,00000										
172	728415814	Demontáž větrací nebo ventilační mřížky do průřezu 0,2 m2	kus	4,00000	479,00	1 916,00	0,00	0,00	479,00	1 916,00	21,00	2 318,36	RTS 25/ II	Indiv
Výkres D1 1.06-07-08 + Výpis prvků :														
Odstranění větrací mřížky - prvek Z3 - odstranit 350x400, zazdít 350x500 : (1,00+1,00)				2,00000										
Odstranění větrací mřížky - prvek Z4 - odstranit 350x400, zazdít 350x500 : (1,00+1,00)				2,00000										
173	728415815	Demontáž větrací nebo ventilační mřížky nad průřez 0,2 m2	kus	2,00000	566,00	1 132,00	0,00	0,00	566,00	1 132,00	21,00	1 369,72	RTS 25/ II	Indiv
Výkres D1 1.06-07-08 + Výpis prvků :														

Položkový rozpočet

S:	010224	Palackého 660 - Snížení energetické náročnosti
O:	SO 01	1-10:Zateplení fasády a půdy, výměna výplní otvorů, stavební práce
R:	01	Stavební část

P.č.	Č. položky	Název položky	MJ	Množství	Cena/MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.	Montáž	Montáž celk.	DPH	Cena s DPH	Cen. soustava / á platnost	Cenová úroveň
		Odstranění větrací mřížky - prvek Z8 - upravit a zpět 350x600 : (1,00+1,00)		2,00000										

174	72899999-001	Výroba, dodávka a montáž - Úprava a izolace vzt vedení agregátu - Poznámka I22	kompl	1,00000	4 900,00	4 900,00	0,00	0,00	4 900,00	4 900,00	21,00	5 929,00	Vlastní	Indiv
-----	--------------	--	-------	---------	----------	----------	------	------	----------	----------	-------	----------	---------	-------

Výkres D1 1.09 + Výpis prvků :

Poznámka-Prvek I22 : 1,00

1,00000

175	998728101	Přesun hmot pro vzduchotechniku v objektech výšky do 6 m	t	0,02000	3 861,00	77,22	0,00	0,00	3 861,00	77,22	21,00	93,44	RTS 25/ II	Indiv
-----	-----------	--	---	---------	----------	-------	------	------	----------	-------	-------	-------	------------	-------

vodorovně do 50 m

Díl: 762		Konstrukce tesařské			278 729,08			35 554,43			243 174,65			
176	762112110	Konstrukce stěn a příček na hladko montáž z hraněného a polohraněného řeziva, průřezové plochy do 120 cm2	m	401,00000	155,00	62 155,00	9,78	3 921,78	145,22	58 233,22	21,00	75 207,55	RTS 25/ II	Indiv

Výkres D1 1.25 :

SKLADBA S32 - Provětr. fasáda tl. 120mm :

1 vrstvy latí 100x40 pro obklad fasády :

Stejná metráž jako podklad pro tepelnou izolaci : 401,00

401,00000

:

177	762195000	Spojovací a ochranné prostředky hřebíky, svory, fixační prkna, impregnace	m3	0,35880	589,00	211,33	589,00	211,33	0,00	0,00	21,00	255,71	RTS 25/ II	Indiv
-----	-----------	---	----	---------	--------	--------	--------	--------	------	------	-------	--------	------------	-------

Odkaz na mn. položky pořadí 178 : 149,50000*0,0024

0,36000

178	762343101	Montáž roštu pro tepelnou izolaci spodem	m	149,50000	67,00	10 016,50	0,00	0,00	67,00	10 016,50	21,00	12 119,97	RTS 25/ II	Indiv
-----	-----------	--	---	-----------	-------	-----------	------	------	-------	-----------	-------	-----------	------------	-------

Výkres D1 1.25 :

SKLADBA S32 - Provětr. fasáda tl. 120mm :

2 vrstvy latí 60x40 pro tepelnou izolaci :

Pohled Severozápadní :

Položkový rozpočet

S:	010224	Palackého 660 - Snížení energetické náročnosti
O:	SO 01	1-10:Zateplení fasády a půdy, výměna výplní otvorů, stavební práce
R:	01	Stavební část

P.č.	Č. položky	Název položky	MJ	Množství	Cena/MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.	Montáž	Montáž celk.	DPH	Cena s DPH	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		Svislé : (1,90+1,80+1,70+1,70+1,60+1,50+1,50+1,40+1,40+1,30)		15,80000										
		Svislé : (1,30+1,30+1,30+1,30+1,30+1,20+1,20+1,20+1,20+1,20)		12,50000										
		Kolem otvorů : (1,50+3,90+2,30+1,30+1,30+1,40+1,40+1,40+1,40+1,40+1,40+1,40)		20,10000										
		Pohled Jihovýchodní : Svislé : (2,30+2,50+2,20+2,20+2,20+2,20+2,20+2,20+2,20+2,20+2,20)		24,60000										
		Svislé : (2,20+2,20+2,20+2,20+2,20)		11,00000										
		Kolem otvorů : (2,00)		2,00000										
		Pohled Jihozápadní : Svislé : (1,30+1,30+1,30+1,10+1,40+1,50+1,60+1,70+1,70+1,80+1,90)		16,60000										
		Svislé : (1,90+2,00+2,20+2,40)		8,50000										
		Kolem otvorů : (4,00+1,10+1,10+1,10+1,10+1,10+1,10+1,10+1,10)		12,80000										
		Pohled Severovýchodní : Svislé : (2,40+2,30+2,30+2,20+2,20+2,10+2,10+1,90+1,90+1,80)		21,20000										
		Kolem otvorů : (1,10+1,10+1,10+1,10)		4,40000										
		----- :												
179	762495000	Spojovací a ochranné prostředky hřebíky, vruty	m2	227,08100	19,00	4 314,54	19,00	4 314,54	0,00	0,00	21,00	5 220,59	RTS 25/ II	Indiv
		Odkaz na mn. položky pořadí 196 : 113,54050*2		227,08000										

Položkový rozpočet

S:	010224	Palackého 660 - Snížení energetické náročnosti
O:	SO 01	1-10:Zateplení fasády a půdy, výměna výplní otvorů, stavební práce
R:	01	Stavební část

P.č.	Č. položky	Název položky	MJ	Množství	Cena/MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.	Montáž	Montáž celk.	DPH	Cena s DPH	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
180	762512115	Položení podlah pod PVC montáž desek cementotřískových na pero a drážku	m2	15,80000	183,00	2 891,40	2,95	46,61	180,05	2 844,79	21,00	3 498,59	RTS 25/ II	Indiv
Výkres D1 1.12, D1 1.13 : SKLADBA S20 : Plocha podlahy : (15,80)														
181	762512245	Položení podlah pod PVC montáž šroubováním	m2	4,60000	169,00	777,40	0,00	0,00	169,00	777,40	21,00	940,65	RTS 25/ II	Indiv
Výkres D1 1.12, D1 1.13 : SKLADBA S20 : Plocha podlahy - kolem komínů : (1,00*1,00)+(1,00*1,00)+(0,80*1,00)+(1,80*1,00)														
182	762595000	Spojovací a ochranné prostředky hřebíky, vruty, impregnace	m3	0,07360	178,00	13,10	178,00	13,10	0,00	0,00	21,00	15,85	RTS 25/ II	Indiv
Výkres D1 1.12, D1 1.13 : SKLADBA S20 : Plocha podlahy - kolem komínů : ((1,00*1,00)+(1,00*1,00)+(0,80*1,00)+(1,80*1,00))*0,016														
183	76299999-001	Montáž, osazení a ukotvení nosného úhleníku pro dřevěný rošt provětr. fasády, vč. spojovacího materiálu do stěny	m2	113,54050	490,00	55 634,85	0,00	0,00	490,00	55 634,85	21,00	67 318,17	Vlastní	Indiv
Odkaz na mn. položky pořadí 196 : 113,54050														
184	76299999-002	Dodávka nosného úhleníku pro dřevěný rošt provětr. fasády	kus	908,32400	98,00	89 015,75	0,00	0,00	98,00	89 015,75	21,00	107 709,06	Vlastní	Indiv
Předpoklad 8ks/m2 : Odkaz na mn. položky pořadí 196 : 113,54050*8														
185	76299999-003	Výroba, dodávka a montáž - Nosná konstrukce z OSB desek tl.20mm - Prvek K28, vč. spojovacího materiálu a kotvení a ukotvení	ks	3,00000	4 900,00	14 700,00	0,00	0,00	4 900,00	14 700,00	21,00	17 787,00	Vlastní	Indiv

Položkový rozpočet

S:	010224	Palackého 660 - Snížení energetické náročnosti
O:	SO 01	1-10:Zateplení fasády a půdy, výměna výplní otvorů, stavební práce
R:	01	Stavební část

P.č.	Č. položky	Název položky	MJ	Množství	Cena/MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.	Montáž	Montáž celk.	DPH	Cena s DPH	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Výkres D1 1.09 :														
Prvek K28 - OSB konstrukce pro oplechování : 3,00				3,00000										
186	76299999-004	Výroba, dodávka a montáž - Nosná konstrukce z OSB desek tl.20mm - Prvek K29, vč. spojovacího materiálu a kotvení a ukotvení	ks	1,00000	4 900,00	4 900,00	0,00	0,00	4 900,00	4 900,00	21,00	5 929,00	Vlastní	Indiv
Výkres D1 1.09 :														
Prvek K29 - OSB konstrukce pro oplechování : 1,00				1,00000										
187	76299999-005	Montáž a dodávka ukončovací lišty děrované - větrací lišta pro provětrávanou fasádu, vč. spojovacích prvků	bm	51,81000	98,00	5 077,38	0,00	0,00	98,00	5 077,38	21,00	6 143,63	Vlastní	Indiv
Výkres D1 1.25 :														
SKLADBA S32 - Provětr. fasáda tl. 120mm :														
2 vrstvy latí 60x40 pro tepelnou izolaci :														
Pohled Severozápadní :														
Spodní : (9,40+9,60)				19,00000										
Pohled Jihovýchodní :														
Spodní : (1,00+0,60+0,80+0,90+0,70+0,50+0,60+1,00)				6,10000										
Pohled Jihozápadní :														
Spodní : (13,00)				13,00000										
Pohled Severovýchodní :														
Spodní : (9,00)				9,00000										
:														
Mezisoučet				47,10000										
Koeficient : 0,10				4,71000										
188	27344011	páska těsnící EPDM; tl. 1,00 mm; š = 90,0 mm; l = 30,000 m; funkce podkladní	kus	6,00000	1 929,00	11 574,00	1 929,00	11 574,00	0,00	0,00	21,00	14 004,54	RTS 25/ II	Indiv
149,50/30				4,98000										
Mezisoučet				4,98000										

Položkový rozpočet

S:	010224	Palackého 660 - Snížení energetické náročnosti
O:	SO 01	1-10:Zateplení fasády a půdy, výměna výplní otvorů, stavební práce
R:	01	Stavební část

P.č.	Č. položky	Název položky	MJ	Množství	Cena/MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.	Montáž	Montáž celk.	DPH	Cena s DPH	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		Koeficient : 0,15		0,75000										
		zaokrouhlení na kusy : 6,00-5,73083		0,27000										
189	59590739.A	deska cementotřísková l = 3 350 mm; š = 1 250 mm; tl. 16,0 mm; povrch hladký; pero-drážka	m2	5,06000	452,00	2 287,12	452,00	2 287,12	0,00	0,00	21,00	2 767,42	RTS 25/ II	Indiv
		Výkres D1 1.12, D1 1.13 :												
		SKLADBA S20 :												
		Plocha podlahy - kolem komínů :		4,60000										
		(1,00*1,00)+(1,00*1,00)+(0,80*1,00)+(1,80*1,00)												
		_____ :												
		Mezisoučet		4,60000										
		Koeficient : 0,10		0,46000										
190	605152001	Hranolek dřevina: SM	m3	0,64584	8 154,00	5 266,18	8 154,00	5 266,18	0,00	0,00	21,00	6 372,08	RTS 25/ II	Indiv
		Výkres D1 1.25 :												
		SKLADBA S32 - Provětr. fasáda tl. 120mm :												
		1 vrstvy latí 100x40 pro obklad fasády :												
		Stejná metráž jako podklad pro tepelnou izolaci :		0,60000										
		(0,10*0,04)*149,50												
		_____ :												
		Mezisoučet		0,60000										
		Koeficient : 0,08		0,05000										
191	60517107	Lať dřevina: SM; jakost: I; tl = 40 mm; š = 60 mm; povrchová úprava: impregnace	m3	0,38750	7 675,00	2 974,06	7 675,00	2 974,06	0,00	0,00	21,00	3 598,61	RTS 25/ II	Indiv
		Výkres D1 1.25 :												
		SKLADBA S32 - Provětr. fasáda tl. 120mm :												
		1 vrstva latí :												
		Odkaz na mn. položky pořadí 178 : 149,50000*0,0024		0,36000										
		Mezisoučet		0,36000										
		Koeficient : 0,08		0,03000										

Položkový rozpočet

S:	010224	Palackého 660 - Snížení energetické náročnosti
O:	SO 01	1-10:Zateplení fasády a půdy, výměna výplní otvorů, stavební práce
R:	01	Stavební část

P.č.	Č. položky	Název položky	MJ	Množství	Cena/MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.	Montáž	Montáž celk.	DPH	Cena s DPH	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
192	60595951	Příplatek - impregnace máčením stavebních hranolů tl. nad 80 mm	m3	0,64584	470,00	303,54	470,00	303,54	0,00	0,00	21,00	367,28	RTS 25/ II	Indiv
				Odkaz na mn. položky pořadí 190 : 0,64584										
				0,65000										
193	605959717	Příplatek - sušení SM řeziva tl. nad 60 mm na 10% vlhkost	m3	0,64584	1 254,00	809,88	1 254,00	809,88	0,00	0,00	21,00	979,95	RTS 25/ II	Indiv
				Odkaz na mn. položky pořadí 190 : 0,64584										
				0,65000										
194	60726120	Deska z plochých třísek (OSB) typ: 3; tl = 15,0 mm; povrch: broušený; hrana: P + D	m2	16,59000	231,00	3 832,29	231,00	3 832,29	0,00	0,00	21,00	4 637,07	RTS 25/ I	Indiv
				Výkres D1 1.12, D1 1.13 :										
				SKLADBA S20 :										
				Plocha podlahy : (15,80)										
				----- :										
				Mezisoučet										
				15,80000										
				Koeficient : 0,05										
				0,79000										
195	998762102	Přesun hmot pro konstrukce tesařské v objektech výšky do 12 m	t	1,18249	1 670,00	1 974,76	0,00	0,00	1 670,00	1 974,76	21,00	2 389,46	RTS 25/ II	Indiv
				50 m vodorovně										
Díl: 763				Dřevostavby			129 171,07		55 952,20		73 218,87			
196	763612131	Montáž obložení stěn, z desek tl. do 18 mm, na sraz, šroubováním, bez dodávky desky	m2	113,54050	198,00	22 481,02	26,99	3 064,46	171,01	19 416,56	21,00	27 202,03	RTS 25/ II	Indiv

vč. dodávky a montáže spojovacího materiálu

Výkres D1 1.25 :

SKLADBA S32 - Provětr. fasáda tl. 120mm :

Pohled Severozápadní : (11,10+15,00) 26,10000

Obklad ostění (rozšířené) : 5,71000

((1,46+1,46+0,58+0,58)*0,35)*4

Obklad ostění (rozšířené) : 1,09000

((0,98+0,98+0,58+0,58)*0,35)*1

Obklad ostění (rozšířené) : 0,75000

((0,49+0,49+0,58+0,58)*0,35)*1

Pohled Jihovýchodní : (23,70) 23,70000

Položkový rozpočet

S:	010224	Palackého 660 - Snížení energetické náročnosti
O:	SO 01	1-10:Zateplení fasády a půdy, výměna výplní otvorů, stavební práce
R:	01	Stavební část

P.č.	Č. položky	Název položky	MJ	Množství	Cena/MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.	Montáž	Montáž celk.	DPH	Cena s DPH	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		Obklad ostění (rozšířené) : ((1,98+1,98+1,14+1,14)*0,35)*1		2,18000										
		Obklad ostění (rozšířené) : ((2,32+2,10+2,10)*0,20)*5		6,52000										
		Obklad ostění (rozšířené) : ((2,03+2,10+2,10)*0,20)*1		1,25000										
		Pohled Jihozápadní : (18,90)		18,90000										
		Obklad ostění (rozšířené) : (1,135+0,60+0,60+1,135)*0,35		1,21000										
		Pohled Severovýchodní : (19,80)		19,80000										
		Obklad ostění (rozšířené) : ((1,055+1,055+0,54+0,54)*0,35)*2		2,23000										
		:												
		SKLADBA S35 - Obklad skříňky HUP :												
		Plocha : (4,30*1,30)-(1,50*1,00)		4,09000										
197	763613112	Montáž záklop stropů, z desek tl. do 18 mm, na P+D, přibitím, bez dodávky desky	m2	13,29000	162,00	2 152,98	1,21	16,08	160,79	2 136,90	21,00	2 605,11	RTS 25/ II	Indiv
		vč. dodávky a montáže spojovacího materiálu												
		Výkres D1 1.15 :												
		Detail zateplení stříšky :												
		SKLADBA S70 :												
		Pohled Severozápadní : (3,10*0,90)		2,79000										
		Pohled Jihovýchodní : (21,00*0,50)		10,50000										
		:												
198	76399999-001	Dodávka - deska cementotřísková l = 3 350 mm; š = 1 250 mm; tl. 18,0 mm; povrch hladký; pero-drážka, typ OSB4	m2	15,28350	1 470,00	22 466,75	0,00	0,00	1 470,00	22 466,75	21,00	27 184,77	Vlastní	Indiv
		Výkres D1 1.15 :												
		Detail zateplení stříšky :												

Položkový rozpočet

S:	010224	Palackého 660 - Snížení energetické náročnosti
O:	SO 01	1-10:Zateplení fasády a půdy, výměna výplní otvorů, stavební práce
R:	01	Stavební část

P.č.	Č. položky	Název položky	MJ	Množství	Cena/MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.	Montáž	Montáž celk.	DPH	Cena s DPH	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		SKLADBA S70 :												
		Pohled Severozápadní : (3,10*0,90)		2,79000										
		Pohled Jihovýchodní : (21,00*0,50)		10,50000										

		:												
		Mezisoučet		13,29000										
		Koeficient : 0,15		1,99000										
199	76399999-002	Montáž a dodávka - Spojovací prostředky pro obložení z cementotřískových desek	m2	4,09000	196,00	801,64	0,00	0,00	196,00	801,64	21,00	969,98	Vlastní	Indiv
		SKLADBA S35 - Obklad skříňky HUP :												
		Plocha : (4,30*1,30)-(1,50*1,00)		4,09000										

		:												
200	76399999-001	Výroba, dodávka a montáž - Rám z KVH hranolu (120x80-120x140), vč. impregnace, vč. spojovacích prvků a přesunu hmot	kus	5,00000	4 900,00	24 500,00	0,00	0,00	4 900,00	24 500,00	21,00	29 645,00	Vlastní	Indiv
		Výkres D.1 1.16-17-18 + Výpis prvků :												
		Prvek V2 : 1,00+1,00+1,00+1,00+1,00		5,00000										
201	3117323616	hmoždinka talířová; použití: určena pro mechanické upevnění tepelných izolací a hydroizolací na beton,dlaždice,pórobeton; mat. hmoždinky-polyamid,rozpěrný trn ocel s organickým povlakem; způsob	kus	77,88000	29,00	2 258,52	29,00	2 258,52	0,00	0,00	21,00	2 732,81	RTS 25/ II	Indiv
		kotvení kotva do betonu; rozměr 50x215 mm; max.tloušťka skladby beton a lehčený beton 185 mm, pórobeton 150 mm; min.kotevní hloubka pro pórobeton 65mm, pro beton 30mm												
		Spotřeba cca. 6/m2 :												
		Výkres D1 1.15 :												
		Detail zateplení stříšky :												
		SKLADBA S70 :												
		Pohled Severozápadní : (3,10*0,80)*6		14,88000										
		Pohled Jihovýchodní : (21,00*0,50)*6		63,00000										

Položkový rozpočet

S:	010224	Palackého 660 - Snížení energetické náročnosti
O:	SO 01	1-10:Zateplení fasády a půdy, výměna výplní otvorů, stavební práce
R:	01	Stavební část

P.č.	Č. položky	Název položky	MJ	Množství	Cena/MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.	Montáž	Montáž celk.	DPH	Cena s DPH	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	------------	---------------	----	----------	---------	--------	---------	---------------	--------	--------------	-----	------------	--------------------------	---------------

202	59590737	deska cementotřísková l = 3 350 mm; š = 1 250 mm; tl. 12,0 mm; povrch hladký	m2	169,84275	298,00	50 613,14	298,00	50 613,14	0,00	0,00	21,00	61 241,90	RTS 25/ II	Indiv
-----	----------	--	----	-----------	--------	-----------	--------	-----------	------	------	-------	-----------	------------	-------

Výkres D1 1.25 :

SKLADBA S32 - Provětr. fasáda tl. 120mm :

Zaokrouhleno na celé desky vel.1250x2000 :

Pohled Severozápadní : 1,25*2,00*19 47,50000

Pohled Jihovýchodní : 1,25*2,00*1 2,50000

Pohled Jihozápadní : 1,25*2,00*11 27,50000

Pohled Severovýchodní : 1,25*2,00*4 10,00000

Zaokrouhleno na celé desky vel.1250x3350 :

Pohled Severozápadní : 1,25*3,35*0

Pohled Jihovýchodní : 1,25*3,35*8 33,50000

Pohled Jihozápadní : 1,25*3,35*2 8,38000

Pohled Severovýchodní : 1,25*3,35*5 20,94000

:

SKLADBA S35 - Obklad skříňky HUP :

Plocha : (4,30*1,30)-(1,50*1,00) 4,09000

Mezisoučet 154,40000

Koeficient : 0,10 15,44000

203	998763101	Přesun hmot dřevostaveb v objektech výšky do 6 m	t	3,01161	1 294,00	3 897,02	0,00	0,00	1 294,00	3 897,02	21,00	4 715,39	RTS 25/ II	Indiv
		50 m vodorovně												

Díl: 764	Konstrukce klempířské	158 141,66	41 432,64	116 709,02										
204	764819213	Odpadní trouby kruhové, průměr 120 mm, z lakovaného pozinkovaného plechu, , dodávka a montáž	m	38,00000	645,00	24 510,00	518,16	19 690,08	126,84	4 819,92	21,00	29 657,10	RTS 25/ II	Indiv

včetně kolena, objímky, spojovacího materiálu a zednické výpomoci.

Výkres D.1 1.16-17-18 + Výpis prvků :

Položkový rozpočet

S:	010224	Palackého 660 - Snížení energetické náročnosti
O:	SO 01	1-10:Zateplení fasády a půdy, výměna výplní otvorů, stavební práce
R:	01	Stavební část

P.č.	Č. položky	Název položky	MJ	Množství	Cena/MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.	Montáž	Montáž celk.	DPH	Cena s DPH	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		Prvek K13 : (9,00+9,00+7,00+6,00)		31,00000										
		Prvek K1+K2 : (3,00+4,00)		7,00000										
205	764815103	Žlaby podokapní čtyřhranné, z lakovaného pozinkovaného plechu, rš 330 mm, dodávka a montáž	m	72,00000	656,00	47 232,00	272,17	19 596,24	383,83	27 635,76	21,00	57 150,72	RTS 25/ II	Indiv
		včetně háků, čel, rohů, rovných hrdel a dilatací												
		Výkres D.1 1.16-17-18 + Výpis prvků :												
		Prvek K13 : 69,00		69,00000										
		Prvek K2 : 3,00		3,00000										
206	764815812	Ostatní prvky ke žlabům a odpadním troubám kotlík žlabový oválného tvaru o rozměru 330/120 mm, z lakovaného pozinkovaného plechu, , dodávka a montáž	kus	6,00000	598,00	3 588,00	357,72	2 146,32	240,28	1 441,68	21,00	4 341,48	RTS 25/ II	Indiv
		Výkres D.1 1.16-17-18 + Výpis prvků :												
		Prvek K13 : 4,00		4,00000										
		Prvek K1+K2 : 1,00+1,00		2,00000										
207	764311821	Demontáž krytiny hladké střešní z tabulí 2 x 1 m, plochy do 25 m, sklonu do 30°	m2	4,60000	75,00	345,00	0,00	0,00	75,00	345,00	21,00	417,45	RTS 25/ II	Indiv
		Výkres D1 1.06-07-08 + Výpis prvků :												
		Prvek K4 : (3,00*1,00)		3,00000										
		Prvek K11 : (2,00*0,80)		1,60000										
208	764321840	Demontáž oplechování říms pod nadřímsovým žlabem, rš 750 mm, sklonu do 30°	m	21,00000	56,00	1 176,00	0,00	0,00	56,00	1 176,00	21,00	1 422,96	RTS 25/ II	Indiv
		Výkres D1 1.06-07-08 + Výpis prvků :												
		Prvek K5 : (21,00)		21,00000										
209	764351811	Demontáž žlabů podokapních čtyřhranných rovných, rš 250 a 330 mm, sklonu přes 30 do 45°	m	69,00000	52,00	3 588,00	0,00	0,00	52,00	3 588,00	21,00	4 341,48	RTS 25/ II	Indiv
		Výkres D1 1.06-07-08 + Výpis prvků :												
		Prvek K3 : (69,00)		69,00000										
210	764352800	Demontáž žlabů podokapních půlkruhových rovných, rš 250 mm, sklonu do 30°	m	3,10000	37,00	114,70	0,00	0,00	37,00	114,70	21,00	138,79	RTS 25/ II	Indiv

Položkový rozpočet

S:	010224	Palackého 660 - Snížení energetické náročnosti
O:	SO 01	1-10:Zateplení fasády a půdy, výměna výplní otvorů, stavební práce
R:	01	Stavební část

P.č.	Č. položky	Název položky	MJ	Množství	Cena/MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.	Montáž	Montáž celk.	DPH	Cena s DPH	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		Výkres D1 1.06-07-08 + Výpis prvků :												
		Prvek K2 : (3,10)		3,10000										
211	764410850	Demontáž oplechování parapetů rš od 100 do 330 mm	m	58,40000	60,00	3 504,00	0,00	0,00	60,00	3 504,00	21,00	4 239,84	RTS 25/ II	Indiv
		Výkres D1 1.06-07-08 + Výpis prvků :												
		Prvek K8 u otvorů O4+O5 :		9,30000										
		(1,50+1,50+1,50+1,20+1,20+1,20+1,20)												
		Prvek K8 u otvorů O1+O2+O3 : (1,50+1,00+1,00)		3,50000										
		Prvek K7 u otvorů O9 : (2,40)		2,40000										
		Prvek K8 u otvorů O8 :		18,00000										
		(1,50+1,50+1,50+1,50+1,50+1,50+1,50+1,50+1,50+1,50)												
		Prvek K8 u otvorů O10 : (1,30+1,30+1,30)		3,90000										
		Prvek K8 u otvorů O11 :		14,70000										
		(2,10+2,10+2,10+2,10+2,10+2,10+2,10+2,10)												
		Prvek K8 u otvorů O12 : (0,70+0,70+0,70)		2,10000										
		Prvek K9 u otvorů O13 :		4,50000										
		(0,75+0,75+0,75+0,75+0,75+0,75)												
212	764454801	Demontáž odpadních trub nebo součástí trub kruhových , o průměru 75 a 100 mm	m	6,60000	37,00	244,20	0,00	0,00	37,00	244,20	21,00	295,48	RTS 25/ II	Indiv
		Výkres D1 1.06-07-08 + Výpis prvků :												
		Prvek K1 : (2,80)		2,80000										
		Prvek K2 : (3,80)		3,80000										
213	764454802	Demontáž odpadních trub nebo součástí trub kruhových , o průměru 120 mm	m	31,60000	45,00	1 422,00	0,00	0,00	45,00	1 422,00	21,00	1 720,62	RTS 25/ II	Indiv
		Výkres D1 1.06-07-08 + Výpis prvků :												
		Prvek K3 : (8,00+8,60+9,00+6,00)		31,60000										
214	764-9999999-001	Výroba, dodávka a montáž – Oplechování parapetů – předlakovaný Fe/Zn, ohýbaný plech bez koncovek, tl. 0,8 mm, rš. 280–400 mm	m	58,80000	784,00	46 099,20	0,00	0,00	784,00	46 099,20	21,00	55 780,03	Vlastní	Indiv
		Výkres D.1 1.16-17-18 + Výpis prvků :												

Položkový rozpočet

S:	010224	Palackého 660 - Snížení energetické náročnosti
O:	SO 01	1-10:Zateplení fasády a půdy, výměna výplní otvorů, stavební práce
R:	01	Stavební část

P.č.	Č. položky	Název položky	MJ	Množství	Cena/MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.	Montáž	Montáž celk.	DPH	Cena s DPH	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		Prvek K14 : 1,40*4		5,60000										
		Prvek K15 : 1,10*6		6,60000										
		Prvek K16 : 0,90*1		0,90000										
		Prvek K17 : 0,40*1		0,40000										
		Prvek K18 : 2,00*1		2,00000										
		Prvek K19 : 1,40*12		16,80000										
		Prvek K20 : 2,30*1		2,30000										
		Prvek K21 : 2,00*7		14,00000										
		Prvek K22 : 0,70*3		2,10000										
		Prvek K23 : 1,30*3		3,90000										
		Prvek K24 : 0,70*6		4,20000										
215	764-9999999-002	Výroba, dodávka a montáž - Oplechování říms - FeZn s povrchovou úpravou lak ,rš.900mm - hloubka plechu h= 880mm - včetně 30mm přesahu, vytáhnout 150mm na fasádu - délka l= 3160mm Výkres D.1 1.16-17-18 + Výpis prvků : Prvek K25 : 3,20*1	m	3,20000	882,00	2 822,40	0,00	0,00	882,00	2 822,40	21,00	3 415,10	Vlastní	Indiv
216	764-9999999-003	Výroba, dodávka a montáž - Oplechování říms - FeZn s povrchovou úpravou lak ,rš.480mm Výkres D.1 1.16-17-18 + Výpis prvků : Prvek K27 : 21,50	m	21,50000	470,00	10 105,00	0,00	0,00	470,00	10 105,00	21,00	12 227,05	Vlastní	Indiv
217	764-9999999-004	Výroba, dodávka a montáž - Střešní krytina - FeZn s povrchovou úpravou lak Výkres D.1 1.16-17-18 + Výpis prvků : Prvek K26 : 1,80*0,80	m2	1,44000	1 960,00	2 822,40	0,00	0,00	1 960,00	2 822,40	21,00	3 415,10	Vlastní	Indiv
218	764-9999999-005	Výroba, dodávka a montáž - Úprava původního svodu, žlabu, oplechování - Prvek K12, vč. materiálu Výkres D1 1.06-07-08 + Výpis prvků : Poznámka, prvek K12 : 1,00	kus	1,00000	490,00	490,00	0,00	0,00	490,00	490,00	21,00	592,90	Vlastní	Indiv

Položkový rozpočet

S:	010224	Palackého 660 - Snížení energetické náročnosti
O:	SO 01	1-10:Zateplení fasády a půdy, výměna výplní otvorů, stavební práce
R:	01	Stavební část

P.č.	Č. položky	Název položky	MJ	Množství	Cena/MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.	Montáž	Montáž celk.	DPH	Cena s DPH	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň
219	764-9999999-006	Výroba, dodávka a montáž - Oplechování OSB kastlíku (Prvek K28), vč. materiálu	kus	3,00000	1 960,00	5 880,00	0,00	0,00	1 960,00	5 880,00	21,00	7 114,80	Vlastní	Indiv
Výkres D1 1.09 :														
				Prvek K28 - OSB konstrukce pro oplechování : 3,00		3,00000								
220	764-9999999-007	Výroba, dodávka a montáž - Oplechování OSB kastlíku (Prvek K29), vč. materiálu	kus	1,00000	1 960,00	1 960,00	0,00	0,00	1 960,00	1 960,00	21,00	2 371,60	Vlastní	Indiv
Výkres D1 1.09 :														
				Prvek K29 - OSB konstrukce pro oplechování : 1,00		1,00000								
221	764-9999999-008	Výroba, dodávka a montáž - Lemování spodní hrany zateplení na plechovu střešou garáže, rš.250mm, FeZn Lakovaný, vč. materiálu	bm	3,00000	245,00	735,00	0,00	0,00	245,00	735,00	21,00	889,35	Vlastní	Indiv
Výkres D1 1.02 :														
				Lemování spodní hrny zateplení na plechovu střešou garáže : 3,00		3,00000								
222	998764102	Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 12 m	t	0,65695	2 289,00	1 503,76	0,00	0,00	2 289,00	1 503,76	21,00	1 819,55	RTS 25/ II	Indiv
50 m vodorovně														
Díl: 765						9 747,23	3 410,35		6 336,88					
223	765901185	Fólie podstřešní vodotěsné plechových střeš na bednění, s intergrovanými samolepicími okraji včetně kotvení sponami a přelepení svislých spojů tmelem	m2	13,29000	364,00	4 837,56	256,61	3 410,35	107,39	1 427,21	21,00	5 853,45	RTS 25/ II	Indiv

Dodávka a montáž hydroizolační fólie včetně spojovacích prostředků.

Výkres D1 1.15 :

Detail zateplení stříšky :

SKLADBA S70 :

Pohled Severozápadní : (3,10*0,90)

2,79000

Pohled Jihovýchodní : (21,00*0,50)

10,50000

:

Položkový rozpočet

S:	010224	Palackého 660 - Snížení energetické náročnosti
O:	SO 01	1-10:Zateplení fasády a půdy, výměna výplní otvorů, stavební práce
R:	01	Stavební část

P.č.	Č. položky	Název položky	MJ	Množství	Cena/MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.	Montáž	Montáž celk.	DPH	Cena s DPH	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
224	76599999-001	Provedení provizorního vstupu na půdu přes střechu (demontáž, zpětná montáž laťování a tašky), vč.materiálu a spojovacích prostředků		1,00000	4 900,00	4 900,00	0,00	0,00	4 900,00	4 900,00	21,00	5 929,00	Vlastní	Indiv

Provedení demontáže střešní krytiny, vyřezání laťování - vytvoření vstupu na střechu (půdu) přes lešení :

Peovedení zpětné montáže laťování a střešní tašky - zapravení vstupu na střechu (půdu) :
1,00

1,00000

225	998765101	Přesun hmot pro krytiny tvrdé v objektech výšky do 6 m	t	0,00811	1 192,00	9,67	0,00	0,00	1 192,00	9,67	21,00	11,70	RTS 25/ II	Indiv
-----	-----------	--	---	---------	----------	------	------	------	----------	------	-------	-------	------------	-------

50 m vodorovně

Díl: 767		Konstrukce zámečnické				104 524,20		42,68		104 481,52				
226	767991923	Opravy ostatní řezání plechu tl. do 4 mm	m	4,00000	165,00	660,00	10,67	42,68	154,33	617,32	21,00	798,60	RTS 25/ II	Indiv

Výkres D1 1.06-07-08 + Výpis prvků :

Poznámka-prvek V1 - řezání pantů vrat : (0,20*4)*5

4,00000

227	7679999999-001	Výroba, dodávka a montáž - Střešní výlez SV1	kus	1,00000	9 800,00	9 800,00	0,00	0,00	9 800,00	9 800,00	21,00	11 858,00	Vlastní	Indiv
-----	----------------	--	-----	---------	----------	----------	------	------	----------	----------	-------	-----------	---------	-------

SV - STŘEŠNÍ VÝLEZ - SVĚTLÍK S POKLOPEM, U=1,0, VÍCEKOMOROVÝ RÁM S TĚSNĚNÍM, NEREZOVÉ PANTY, POKLOP - LAMINÁT S IZOLACÍ PUR 50mm, U=0,62, KOLMÁ LAMINÁTOVÁ PODSTAVA 920x920X300mm, S IZOLACÍ PUR 60mm, U=0,66

Prvek SV1 : 1,00

1,00000

228	7679999999-002	Montáž, dodávka a osazení čistící rohože vč. napojení na odtok a dodávky potrubí HT50, vč. pozinkovaného roštu, lepidla, podbetonávky	kus	2,00000	9 800,00	19 600,00	0,00	0,00	9 800,00	19 600,00	21,00	23 716,00	Vlastní	Indiv
-----	----------------	---	-----	---------	----------	-----------	------	------	----------	-----------	-------	-----------	---------	-------

ČISTÍCÍ ZÓNA 500x1000x80mm, VANIČKA Z POLYMERBETONU,

POZINKOVÝ ROŠT S OKY 30x10mm

Výkres D1 1.26 :

Vnější schodiště - prvek Z18 :

Čistící zona : 1,00

1,00000

Vnější vstup - prvek Z20 :

Čistící zona : 1,00

1,00000

Položkový rozpočet

S:	010224	Palackého 660 - Snížení energetické náročnosti
O:	SO 01	1-10:Zateplení fasády a půdy, výměna výplní otvorů, stavební práce
R:	01	Stavební část

P.č.	Č. položky	Název položky	MJ	Množství	Cena/MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.	Montáž	Montáž celk.	DPH	Cena s DPH	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
229	767999999-003	Výroba, dodávka a montáž - Zábradlí - Prvek Z16 NEREZOVÉ ZÁBRADLÍ - RÁMOVÉ SE SVISLOU TYČOVOU VÝPLNÍ, BROUŠENÁ NEREZOVÁ OCEL, VÝŠKA: 0,9m, RÁM: 50x30mm,VÝPLŇ: 30x5mm, KOTVENÍ 30x30mm. KOTVENÍ DO NOVÉ ZÁKLADOVÉ PATKY A ZBOKU DO STÁVAJÍCÍHO ZDIVA PŘES PROVĚTRÁVANÝ SOKL NA CHEMICKOU KOTVU, NEREZOVÉ ŠROUBY Výkres D1 1.26 : Vnější schodiště - prvek Z16 : 1,00 1,00000	kus	1,00000	14 700,00	14 700,00	0,00	0,00	14 700,00	14 700,00	21,00	17 787,00	Vlastní	Indiv
230	767999999-004	Výroba, dodávka a montáž - Zábradlí - Prvek Z17 NEREZOVÉ ZÁBRADLÍ/MADLO - RÁMOVÉ BEZ VÝPLNĚ, BROUŠENÁ NEREZOVÁ OCEL, VÝŠKA: 1m, RÁM: 50x30mm, KOTVENÍ 30x30mm. KOTVENÍ DO NOVÉ ZÁKLADOVÉ PATKY A ZBOKU DO CIHELNÉ PLYNOVÉ BUDKY NA CHEMICKOU KOTVU, NEREZOVÉ ŠROUBY Výkres D1 1.26 : Vnější schodiště - prvek Z17 : 1,00 1,00000	kus	1,00000	14 700,00	14 700,00	0,00	0,00	14 700,00	14 700,00	21,00	17 787,00	Vlastní	Indiv
231	767999999-005	Výroba, dodávka a montáž - Úprava stávajícího oplocení, vč. materiálu, pomocného materiálu upravit/zkrátit o tl. zateplovacího systému, překotvit Výkres D1 1.06-07-08 + Výpis prvků : Poznámka M4+I10 : 1,00 1,00000	kus	1,00000	4 900,00	4 900,00	0,00	0,00	4 900,00	4 900,00	21,00	5 929,00	Vlastní	Indiv
232	767999999-006	Výroba, dodávka a montáž - Úprava stávajícího zábradlí balkónu vč. očištění a nátěru celého zábradlí , vč. materiálu, pomocného materiálu upravit kotvení do zateplovacího systému, opatřit nátěrem Výkres D1 1.06-07-08 + Výpis prvků : Poznámka - Prvek Z13 : (1,00+1,00+1,00) 3,00000	kus	3,00000	9 800,00	29 400,00	0,00	0,00	9 800,00	29 400,00	21,00	35 574,00	Vlastní	Indiv
233	767999999-007	Výroba, dodávka a montáž - Úprava stávajícího zábradlí schodiště a madla, vč. očištění a nátěru, vč. materiálu, pomocného materiálu	kus	1,00000	9 800,00	9 800,00	0,00	0,00	9 800,00	9 800,00	21,00	11 858,00	Vlastní	Indiv

Položkový rozpočet

S:	010224	Palackého 660 - Snížení energetické náročnosti
O:	SO 01	1-10:Zateplení fasády a půdy, výměna výplní otvorů, stavební práce
R:	01	Stavební část

P.č.	Č. položky	Název položky	MJ	Množství	Cena/MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.	Montáž	Montáž celk.	DPH	Cena s DPH	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		před prováděním dlažeb je nutné zvednout / převařit kotvení zábradlí cca o 25mm. Bude odstraněno stávající dřevěné madlo. Zábradlí bude opatřeno antikorozním lakem – stříbrný odstín s metalickým reliéfním efektem. Bude osazeno nové nerezové madlo - Kulatý nerezový U-profil průměru 48,3 mm, tloušťky 1,5 mm a s vylisovaným otvorem rozměru 27 x 30mm Výkre D.1 1.09-10-11 + Výpis prvků : Poznámka-Prvek Z19 - Úprava nátěr zábradlí + nové madlo : 1,00		1,00000										
234	998767102	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně	t	0,60000	1 607,00	964,20	0,00	0,00	1 607,00	964,20	21,00	1 166,68	RTS 25/ II	Indiv
Díl: 771		Podlahy z dlaždic a obklady				118 656,53		18 688,70		99 967,83				
235	771101101	Příprava podkladu pod dlažby vysávání podkladů pod keramickou dlažbu průmyslovým vysavačem Odkaz na mn. položky pořadí 236 : 42,03200	m2	42,03200	8,00	336,26	0,00	0,00	8,00	336,26	21,00	406,87	RTS 25/ II	Indiv
236	771101210	Příprava podkladu pod dlažby penetrace podkladu pod dlažby Dlažba plošná : Odkaz na mn. položky pořadí 242 : 21,80000 Dlažba soklíky : Odkaz na mn. položky pořadí 240 : 13,36000*0,1 Odkaz na mn. položky pořadí 239 : 26,00000*0,1 Dlažba stupnice : Odkaz na mn. položky pořadí 237 : 30,80000*0,26 Dlažba podstupnice : Odkaz na mn. položky pořadí 238 : 35,20000*0,19 Dlažba venkovní : Odkaz na mn. položky pořadí 247 : 1,60000	m2	42,03200	48,00	2 017,54	20,72	870,90	27,28	1 146,63	21,00	2 441,22	RTS 25/ II	Indiv
237	771275511	Montáž obkladů schodišť z dlaždic keramických a ze schodovek na stupnice, , kladených do tmele, C2TE	m	30,80000	332,00	10 225,60	78,85	2 428,58	253,15	7 797,02	21,00	12 372,98	RTS 25/ II	Indiv

Výkres D.1 1.09-10-11 :

Položkový rozpočet

S:	010224	Palackého 660 - Snížení energetické náročnosti
O:	SO 01	1-10:Zateplení fasády a půdy, výměna výplní otvorů, stavební práce
R:	01	Stavební část

P.č.	Č. položky	Název položky	MJ	Množství	Cena/MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.	Montáž	Montáž celk.	DPH	Cena s DPH	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		Nová dlažba na schodišti - rameno z 1S : 1,10*7		7,70000										
		Nová dlažba na schodišti - rameno do 1.NP : 1,10*6		6,60000										
		Nová dlažba na schodišti - rameno z 1.NP : 1,10*7		7,70000										
		Nová dlažba na schodišti - rameno do 2.NP : 1,10*8		8,80000										

238	771275521	Montáž obkladů schodišť z dlaždic keramických z dlaždic na podstupnice, , kladených do tmele, C2TE	m	35,20000	193,00	6 793,60	66,07	2 325,66	126,93	4 467,94	21,00	8 220,26	RTS 25/ II	Indiv
		Výkres D.1 1.09-10-11 :												
		Nová dlažba na schodišti - rameno z 1S : 1,10*8		8,80000										
		Nová dlažba na schodišti - rameno do 1.NP : 1,10*7		7,70000										
		Nová dlažba na schodišti - rameno z 1.NP : 1,10*8		8,80000										
		Nová dlažba na schodišti - rameno do 2.NP : 1,10*9		9,90000										

239	771475014	Montáž soklíků z dlaždic keramických výšky 100 mm, soklíků vodorovných, kladených do flexibilního tmele	m	26,00000	153,00	3 978,00	20,98	545,48	132,02	3 432,52	21,00	4 813,38	RTS 25/ II	Indiv
		Výkres D.1 1.09-10-11 :												
		Nová dlažba na schodišti - chodba v 1S : (6,60+2,70)-(0,80+0,80)		7,70000										
		Nová dlažba na schodišti - mezipodesta 1S-1NP : (4,90)-(2,30)		2,60000										
		Nová dlažba na schodišti - podesta 1.NP : (6,00)-(0,80)		5,20000										
		Nová dlažba na schodišti - mezipodesta 1.NP-2.NP : (4,50)		4,50000										
		Nová dlažba na schodišti - podesta 2.NP : (8,40)-(0,80+0,80+0,80)		6,00000										

240	771475034	Montáž soklíků z dlaždic keramických výšky 100 mm, soklíků schodišťových stupňovitých, kladených do flexibilního tmele	m	13,36000	232,00	3 099,52	20,99	280,43	211,01	2 819,09	21,00	3 750,42	RTS 25/ II	Indiv

Položkový rozpočet

S:	010224	Palackého 660 - Snížení energetické náročnosti
O:	SO 01	1-10:Zateplení fasády a půdy, výměna výplní otvorů, stavební práce
R:	01	Stavební část

P.č.	Č. položky	Název položky	MJ	Množství	Cena/MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.	Montáž	Montáž celk.	DPH	Cena s DPH	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		Výkres D.1 1.09-10-11 :												
		Nová dlažba na schodišti - rameno z 1S : (0,19*8)+(0,26*7)		3,34000										
		Nová dlažba na schodišti - rameno do 1.NP : (0,19*7)+(0,26*6)		2,89000										
		Nová dlažba na schodišti - rameno z 1.NP : (0,19*8)+(0,26*7)		3,34000										
		Nová dlažba na schodišti - rameno do 2.NP : (0,19*9)+(0,26*8)		3,79000										
		----- :												
241	771479001	Montáž soklíků z dlaždic keramických Rezáni dlaždic pro soklíky	m	39,36000	102,00	4 014,72	4,66	183,42	97,34	3 831,30	21,00	4 857,81	RTS 25/ II	Indiv
		Odkaz na mn. položky pořadí 240 : 13,36000		13,36000										
		Odkaz na mn. položky pořadí 239 : 26,00000		26,00000										
242	771575109	Montáž podlah z dlaždic keramických 300 x 300 mm, režných nebo glazovaných, hladkých, kladených do flexibilního tmele	m2	21,80000	684,00	14 911,20	139,60	3 043,28	544,40	11 867,92	21,00	18 042,55	RTS 25/ II	Indiv
		Výkres D.1 1.09-10-11 :												
		Nová dlažba na schodišti - chodba v 1S : 5,00		5,00000										
		Nová dlažba na schodišti - mezipodesta 1S-1NP : 2,80		2,80000										
		Nová dlažba na schodišti - podesta 1.NP : 4,50		4,50000										
		Nová dlažba na schodišti - mezipodesta 1.NP-2.NP : 2,50		2,50000										
		Nová dlažba na schodišti - podesta 2.NP : 7,00		7,00000										
		----- :												
243	771577111	Hrany schodů, dilatační, koutové, ukončovací a přechodové profily profily hran schodů leštěný hliník , vnější rohy schodů, stěn a ukončení obkladu, upevnění do maltového lože, výška profilu 10 mm,	m	35,20000	281,00	9 891,20	199,66	7 028,03	81,34	2 863,17	21,00	11 968,35	RTS 25/ II	Indiv
		Výkres D.1 1.09-10-11 :												

Položkový rozpočet

S:	010224	Palackého 660 - Snížení energetické náročnosti
O:	SO 01	1-10:Zateplení fasády a půdy, výměna výplní otvorů, stavební práce
R:	01	Stavební část

P.č.	Č. položky	Název položky	MJ	Množství	Cena/MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.	Montáž	Montáž celk.	DPH	Cena s DPH	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	------------	---------------	----	----------	---------	--------	---------	---------------	--------	--------------	-----	------------	--------------------------	---------------

		Nová dlažba na schodišti - rameno z 1S : 1,10*8		8,80000										
		Nová dlažba na schodišti - rameno do 1.NP : 1,10*7		7,70000										
		Nová dlažba na schodišti - rameno z 1.NP : 1,10*8		8,80000										
		Nová dlažba na schodišti - rameno do 2.NP : 1,10*9		9,90000										

244	771578014	Zvláštní úpravy spár dilatční spára vyplněná PE provazcem d=6 mm a silikonem	m	39,36000	85,00	3 345,60	18,22	717,14	66,78	2 628,46	21,00	4 048,18	RTS 25/ II	Indiv
-----	-----------	--	---	----------	-------	----------	-------	--------	-------	----------	-------	----------	------------	-------

Výkres D.1 1.09-10-11 :

		Nová dlažba na schodišti - rameno z 1S : (0,19*8)+(0,26*7)		3,34000										
		Nová dlažba na schodišti - rameno do 1.NP : (0,19*7)+(0,26*6)		2,89000										
		Nová dlažba na schodišti - rameno z 1.NP : (0,19*8)+(0,26*7)		3,34000										
		Nová dlažba na schodišti - rameno do 2.NP : (0,19*9)+(0,26*8)		3,79000										

----- :

Výkres D.1 1.09-10-11 :

		Nová dlažba na schodišti - chodba v 1S : (6,60+2,70)-(0,80+0,80)		7,70000										
		Nová dlažba na schodišti - mezipodesta 1S-1NP : (4,90)-(2,30)		2,60000										
		Nová dlažba na schodišti - podesta 1.NP : (6,00)-(0,80)		5,20000										
		Nová dlažba na schodišti - mezipodesta 1.NP-2.NP : (4,50)		4,50000										
		Nová dlažba na schodišti - podesta 2.NP : (8,40)-(0,80+0,80+0,80)		6,00000										

----- :

245	781111112	Doplňkové práce při provádění obkladů kamenický řez hran, obklad sliutý, zhotovení na místě, cena za jednu stranu	m	4,10000	546,00	2 238,60	156,79	642,84	389,21	1 595,76	21,00	2 708,71	RTS 25/ II	Indiv
-----	-----------	---	---	---------	--------	----------	--------	--------	--------	----------	-------	----------	------------	-------

Položkový rozpočet

S:	010224	Palackého 660 - Snížení energetické náročnosti
O:	SO 01	1-10:Zateplení fasády a půdy, výměna výplní otvorů, stavební práce
R:	01	Stavební část

P.č.	Č. položky	Název položky	MJ	Množství	Cena/MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.	Montáž	Montáž celk.	DPH	Cena s DPH	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		Výkres D.1 1.09-10-11 :												
		Nová dlažba na schodišti - chodba v 1S : (0,10)*19		1,90000										
		Nová dlažba na schodišti - mezipodesta 1S-1NP : (0,10)*0												
		Nová dlažba na schodišti - podesta 1.NP : (0,10)*8		0,80000										
		Nová dlažba na schodišti - mezipodesta 1.NP-2.NP : (0,10)*4		0,40000										
		Nová dlažba na schodišti - podesta 2.NP : (0,10)*10		1,00000										
		_____ :												
246	77199001-001	Dodávka keramické dlažby - slinutá-glazovaná, rektifikovaná rozměry 300/300mm,, typ a odstín dle výběru architekta	m2	50,54000	588,00	29 717,52	0,00	0,00	588,00	29 717,52	21,00	35 958,20	Vlastní	Indiv
		Protiskluznostna schodišti												
		Dlažba plošná :												
		Odkaz na mn. položky pořadí 242 : 21,80000		21,80000										
		Dlažba soklíky :												
		Odkaz na mn. položky pořadí 240 : 13,36000*0,1		1,34000										
		Odkaz na mn. položky pořadí 239 : 26,00000*0,1		2,60000										
		Dlažba stupnice :												
		Odkaz na mn. položky pořadí 237 : 30,80000*0,26		8,01000										
		Dlažba podstupnice :												
		Odkaz na mn. položky pořadí 238 : 35,20000*0,19		6,69000										
		Mezisoučet		40,43000										
		Koeficient : 0,25		10,11000										
247	77199999-001	Montáž dlažby do tmele	m2	1,60000	490,00	784,00	0,00	0,00	490,00	784,00	21,00	948,64	Vlastní	Indiv
		Výkres D1 1.26 :												
		Vnější schodiště - skladba S22 : (1,60)		1,60000										
248	77199999-002	Dodávka - betonová dlažba 600x300x50, tryskaná	m2	1,84000	686,00	1 262,24	0,00	0,00	686,00	1 262,24	21,00	1 527,31	Vlastní	Indiv
		Výkres D1 1.26 :												
		Vnější schodiště - skladba S22 : (1,60)		1,60000										

Položkový rozpočet

S:	010224	Palackého 660 - Snížení energetické náročnosti
O:	SO 01	1-10:Zateplení fasády a půdy, výměna výplní otvorů, stavební práce
R:	01	Stavební část

P.č.	Č. položky	Název položky	MJ	Množství	Cena/MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.	Montáž	Montáž celk.	DPH	Cena s DPH	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		Mezisoučet		1,60000										
		Koeficient : 0,15		0,24000										
249	77199999-003	Montáž a dodávka - Utěsnění dilatačních, spojovacích spár a přechodů tmelem, vč. dodávky tmele	m2	47,13200	490,00	23 094,68	0,00	0,00	490,00	23 094,68	21,00	27 944,56	Vlastní	Indiv
		Výkres D1 1.26 :												
		Vnější schodiště - skladba S22 : (1,60)		1,60000										
		Vnější schodiště - betonové stupně : (5,10)		5,10000										
		Dlažba plošná :												
		Odkaz na mn. položky pořadí 242 : 21,80000		21,80000										
		Dlažba soklíky :												
		Odkaz na mn. položky pořadí 240 : 13,36000*0,1		1,34000										
		Odkaz na mn. položky pořadí 239 : 26,00000*0,1		2,60000										
		Dlažba stupnice :												
		Odkaz na mn. položky pořadí 237 : 30,80000*0,26		8,01000										
		Dlažba podstupnice :												
		Odkaz na mn. položky pořadí 238 : 35,20000*0,19		6,69000										
250	585831861	malta pro dlažby/obklady spárovací; CG2WA; báze cementová; š. spáry 3 až 20 mm; pro interiér i exteriér; barva šedá	kg	1,51200	42,00	63,50	42,00	63,50	0,00	0,00	21,00	76,84	RTS 25/ II	Indiv
		Výkres D1 1.26 :												
		Vnější schodiště - skladba S22 : (1,60)*0,945		1,51000										
251	585831881	malta pro dlažby/obklady lepicí, flexibilní; C2 TES2; 2-složková; pro interiér i exteriér, báze: cementová; přísada: tekutý polymer	kg	6,21600	90,00	559,44	90,00	559,44	0,00	0,00	21,00	676,92	RTS 25/ II	Indiv
		Výkres D1 1.26 :												
		Vnější schodiště - skladba S22 : (1,60)*3,885		6,22000										
252	998771102	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 12 m	t	3,26767	711,00	2 323,31	0,00	0,00	711,00	2 323,31	21,00	2 811,21	RTS 25/ II	Indiv
		50 m vodorovně												

Položkový rozpočet

S:	010224	Palackého 660 - Snížení energetické náročnosti
O:	SO 01	1-10:Zateplení fasády a půdy, výměna výplní otvorů, stavební práce
R:	01	Stavební část

P.č.	Č. položky	Název položky	MJ	Množství	Cena/MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.	Montáž	Montáž celk.	DPH	Cena s DPH	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 776		Podlahy povlakové				2 822,70		0,00		2 822,70				
253	776200810	Demontáž povlakových podlah ze schodišťových stupňů lepených, bez podložky, z ploch přes 10 m2	m	39,60000	35,00	1 386,00	0,00	0,00	35,00	1 386,00	21,00	1 677,06	RTS 25/ II	Indiv
Výkres BB + foto : Odstranění pvc ROHŮ u vnitřního schodiště : 39,60000 (8+8+8+9)*(1,20)														
254	776200830	Demontáž povlakových podlah ze schodišťových stupňů odstranění hran scodišťových stupňů a uložení na hromady, ,	m	39,60000	18,00	712,80	0,00	0,00	18,00	712,80	21,00	862,49	RTS 25/ II	Indiv
Výkres BB + foto : Odstranění pvc ROHŮ u vnitřního schodiště : 39,60000 (8+8+8+9)*(1,20)														
255	776511810	Odstranění povlakových podlah z nášlapné plochy lepených, bez podložky, z ploch do 10 m2	m2	12,70000	57,00	723,90	0,00	0,00	57,00	723,90	21,00	875,92	RTS 25/ II	Indiv
Výkres BB + foto : Odstranění pvc podesty u vnitřního schodiště : 12,70000 (2,30+4,30+2,80+3,30)														
Díl: 777		Podlahy ze syntetických hmot				1 616,00		0,00		1 616,00				
256	777101101	Příprava podkladu vysávání podlah průmyslovým vysavačem	m2	202,00000	8,00	1 616,00	0,00	0,00	8,00	1 616,00	21,00	1 955,36	RTS 25/ II	Indiv
Výkres D1 1.12, D1 1.13 : SKLADBA S20 : plocha : 15,80*1 15,80000 SKLADBA S21 : plocha : 186,20*1 186,20000 :														
Díl: 783		Nátěry				1 864,40		616,36		1 248,04				
257	783151142	Nátěry ocel. konstrukcí epoxidové a epoxidehtové epoxidové, konstrukcí těžkých "A", základní + jednonásobné	m2	7,90000	129,00	1 019,10	66,81	527,80	62,19	491,30	21,00	1 233,11	RTS 25/ II	Indiv

Položkový rozpočet

S:	010224	Palackého 660 - Snížení energetické náročnosti
O:	SO 01	1-10:Zateplení fasády a půdy, výměna výplní otvorů, stavební práce
R:	01	Stavební část

P.č.	Č. položky	Název položky	MJ	Množství	Cena/MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.	Montáž	Montáž celk.	DPH	Cena s DPH	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		Nátěr rámu vrat V1 : ((2,30+2,10+2,10)*(0,05+0,05+0,02))*5		3,90000										
		Nátěr dvířek D2 : (1,50*1,00*2)+(1,00)		4,00000										
258	783201811	Odstranění nátěrů z kovových doplňk.konstrukcí oškrábáním	m2	7,90000	33,00	260,70	1,34	10,59	31,66	250,11	21,00	315,45	RTS 25/ II	Indiv
		Odkaz na mn. položky pořadí 257 : 7,90000		7,90000										
259	783903811	Ostatní práce odmaštění chemickými rozpouštědly	m2	7,90000	74,00	584,60	9,87	77,97	64,13	506,63	21,00	707,37	RTS 25/ II	Indiv
		Odkaz na mn. položky pořadí 257 : 7,90000		7,90000										
Díl: 784 Malby						3 856,13		683,93		3 172,20				
260	784450020	Malby z malířských směsí disperzní, penetrace jednonásobná, malba dvojnásobná, bílá	m2	42,37500	91,00	3 856,13	16,14	683,93	74,86	3 172,19	21,00	4 665,92	RTS 25/ II	Indiv
		Odkaz na mn. položky pořadí 24 : 12,30000		12,30000										
		Odkaz na mn. položky pořadí 25 : 0,52500		0,53000										
		Odkaz na mn. položky pořadí 27 : 4,00000		4,00000										
		Odkaz na mn. položky pořadí 28 : 7,00000		7,00000										
		Odkaz na mn. položky pořadí 30 : 18,55000		18,55000										
Díl: 787 Zasklívání						636,35		0,00		636,35				
261	787600802	Vysklení oken a dveří sklo ploché přes 1 do 3 m2	m2	5,17360	123,00	636,35	0,00	0,00	123,00	636,35	21,00	769,98	RTS 25/ II	Indiv
		Výkres D1 1.06-07-08 + Výpis prvků :												
		Vybourání oken - O4 : 1,46*0,58*3		2,54000										
		Vybourání oken - O5 : 1,135*0,58*4		2,63000										
Díl: 799 Ostatní						7 840,00		0,00		7 840,00				
262	79999999-001	Provedení zaměření fasády před prováděním zateplení - vyměření nerovností, vč. nákladů na materiál, přesun hmot a dopravu	kompl	1,00000	4 900,00	4 900,00	0,00	0,00	4 900,00	4 900,00	21,00	5 929,00	Vlastní	Indiv
263	79999999-002	Provedení výtažných a odtrhových zkoušek kotevních prvků, vč. nákladů na materiál, přesun hmot a dopravu	kompl	1,00000	2 940,00	2 940,00	0,00	0,00	2 940,00	2 940,00	21,00	3 557,40	Vlastní	Indiv
Díl: M65 Elektroinstalace a veřejné osvětlení						175 510,00		0,00		175 510,00				
264	650101521	Montáž svítidla LED, stropního, přisazeného	kus	25,00000	247,00	6 175,00	0,00	0,00	247,00	6 175,00	21,00	7 471,75	RTS 25/ II	Indiv

Položkový rozpočet

S:	010224	Palackého 660 - Snížení energetické náročnosti
O:	SO 01	1-10:Zateplení fasády a půdy, výměna výplní otvorů, stavební práce
R:	01	Stavební část

P.č.	Č. položky	Název položky	MJ	Množství	Cena/MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.	Montáž	Montáž celk.	DPH	Cena s DPH	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		Výkres D1 1.09 :												
		Prvek E25 - Nové vnitřní světlo : 25,00		25,00000										
265	650101526	Montáž svítidla LED, stropního, přisazeného s čidlem	kus	5,00000	314,00	1 570,00	0,00	0,00	314,00	1 570,00	21,00	1 899,70	RTS 25/ II	Indiv
		Výkres D1 1.18 :												
		Prvek E26 - Nové vnější světlo se senzorem pohybu : 5,00		5,00000										
266	650101571	Montáž svítidla LED, nástěnného, přisazeného	kus	2,00000	235,00	470,00	0,00	0,00	235,00	470,00	21,00	568,70	RTS 25/ II	Indiv
		Výkres D1 1.11 :												
		Prvek E30 - Nové vnitřní světlo : 2,00		2,00000										
267	650801113	Demontáž svítidla stropního, přisazeného	kus	25,00000	150,00	3 750,00	0,00	0,00	150,00	3 750,00	21,00	4 537,50	RTS 25/ II	Indiv
		Výkres D1 1.01 :												
		Demontáž prvku E23 :		22,00000										
		(4,00+2,00+1,00+1,00+2,00+4,00+2,00+1,00+1,00+1,00+1,00+1,00)												
		Demontáž prvku E4 : (1,00)		1,00000										
		Demontáž prvku E7 : (1,00+1,00)		2,00000										
268	650801153	Demontáž svítidla nástěnného, přisazeného	kus	3,00000	125,00	375,00	0,00	0,00	125,00	375,00	21,00	453,75	RTS 25/ II	Indiv
		Výkres D1 1.03 :												
		Demontáž prvku E23 : (2,00)		2,00000										
		Demontáž prvku E19 : (1,00)		1,00000										
269	M6599999-001	Dodávka - svítidla - Prvek E25	kus	25,00000	1 960,00	49 000,00	0,00	0,00	1 960,00	49 000,00	21,00	59 290,00	Vlastní	Indiv
		"Napájení: 230V,												
		Stupeň krytí: IP44 ,												
		Materiál: plast ,												
		Barva: antracit, bílá												
		průměr 330mm, výška 60mm,												
		teplota chromatičnosti: 4000 K ,												
		světelný tok: 1650 lm												
		max. příkon zdroje 15W												
		Výkres D1 1.09 :												

Položkový rozpočet

S:	010224	Palackého 660 - Snížení energetické náročnosti
O:	SO 01	1-10:Zateplení fasády a půdy, výměna výplní otvorů, stavební práce
R:	01	Stavební část

P.č.	Č. položky	Název položky	MJ	Množství	Cena/MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.	Montáž	Montáž celk.	DPH	Cena s DPH	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		Prvek E25 - Nové vnitřní světlo : 25,00		25,00000										
270	M6599999-002	Dodávka svítidla - Prvek E26 "Napájení: 230V, Stupeň krytí: IP54 , Materiál: plast , Barva: antracit, bílá průměr 220mm, výška 55mm, teplota chromatičnosti: 4000 K , světelný tok: 1550 lm max. příkon zdroje 18W Výkres D1 1.18 : Prvek E26 - Nové vnější světlo se senzorem pohybu : 5,00	kus	5,00000	1 960,00	9 800,00	0,00	0,00	1 960,00	9 800,00	21,00	11 858,00	Vlastní	Indiv
271	M6599999-003	Dodávka svítidla - Prvek E30 "Napájení: 230V, Stupeň krytí: IP54 , Materiál: plast , Barva: antracit, bílá průměr 220mm, výška 55mm, teplota chromatičnosti: 4000 K , světelný tok: 1550 lm max. příkon zdroje 18W Počet: 5ks" Výkres D1 1.11 : Prvek E30 - Nové vnitřní světlo : 2,00	kus	2,00000	1 960,00	3 920,00	0,00	0,00	1 960,00	3 920,00	21,00	4 743,20	Vlastní	Indiv
272	M6599999-004	Montáž a dodávka montážní desky do zateplení, vč. spojovacích prvků a ukotvení. kruhového EPS Výkres D1 1.09 : Prvek E26 : 5,00	kus	5,00000	490,00	2 450,00	0,00	0,00	490,00	2 450,00	21,00	2 964,50	Vlastní	Indiv

Položkový rozpočet

S:	010224	Palackého 660 - Snížení energetické náročnosti
O:	SO 01	1-10:Zateplení fasády a půdy, výměna výplní otvorů, stavební práce
R:	01	Stavební část

P.č.	Č. položky	Název položky	MJ	Množství	Cena/MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.	Montáž	Montáž celk.	DPH	Cena s DPH	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
273	M6599999-005	Kompletní provedení hromosvodného vedení s napojením na uzemnění, vč. revize, vč. materiálu a pomocného materiálu, demont. původ. vedení a pomocných prací	kompl	1,00000	98 000,00	98 000,00	0,00	0,00	98 000,00	98 000,00	21,00	118 580,00	Vlastní	Indiv
Díl: D96		Přesuny sutí a vybouraných hmot				27 281,49		0,00		27 281,49				
274	979951111	Výkup kovů železný šrot, tloušťky do 4 mm	t	0,98312	-2 086,00	-2 050,79	0,00	0,00	-2 086,00	-2 050,79	21,00	-2 481,46	RTS 25/ II	Indiv
Pro vyjádření výnosu ve prospěch zhotovitele je nutné jednotkovou cenu uvést se záporným znaménkem. (Získaná částka ponižuje náklad stavby.)														
				Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 130 : 0,21212	0,21000									
				Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 131 : 0,53200	0,53000									
				Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 133 : 0,14800	0,15000									
				Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 134 : 0,04600	0,05000									
				Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 135 : 0,04500	0,05000									
				Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 129 : 0,00000										
275	979951162	Výkup kovů zinek, kusy	t	0,58821	-10 045,00	-5 908,57	0,00	0,00	-10 045,00	-5 908,57	21,00	-7 149,37	RTS 25/ II	Indiv
Pro vyjádření výnosu ve prospěch zhotovitele je nutné jednotkovou cenu uvést se záporným znaménkem. (Získaná částka ponižuje náklad stavby.)														
				Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 207 : 0,03367	0,03000									
				Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 208 : 0,12243	0,12000									
				Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 209 : 0,23943	0,24000									
				Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 210 : 0,00887	0,01000									
				Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 211 : 0,07884	0,08000									
				Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 212 : 0,01492	0,01000									
				Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 213 : 0,09006	0,09000									
276	979011211	Svislá doprava sutí a vybouraných hmot nošením za prvé podlaží nad základním podlažím	t	6,51619	819,00	5 336,76	0,00	0,00	819,00	5 336,76	21,00	6 457,48	RTS 25/ II	Indiv
				Odkaz na mn. položky pořadí 280 : 3,78270	3,78000									
				Odkaz na mn. položky pořadí 281 : 0,53771	0,54000									
				Odkaz na mn. položky pořadí 286 : 0,40358	0,40000									
				Odkaz na mn. položky pořadí 282 : 0,10405	0,10000									

Položkový rozpočet

S:	010224	Palackého 660 - Snížení energetické náročnosti
O:	SO 01	1-10:Zateplení fasády a půdy, výměna výplní otvorů, stavební práce
R:	01	Stavební část

P.č.	Č. položky	Název položky	MJ	Množství	Cena/MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.	Montáž	Montáž celk.	DPH	Cena s DPH	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		Odkaz na mn. položky pořadí 283 : 0,07243		0,07000										
		Odkaz na mn. položky pořadí 284 : 0,03168		0,03000										
		Odkaz na mn. položky pořadí 285 : 0,01270		0,01000										
		Odkaz na mn. položky pořadí 274 : 0,98312		0,98000										
		Odkaz na mn. položky pořadí 275 : 0,58821		0,59000										
277	979011219	Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením příplatek z každé další podlaží nad prvním základním podlažím	t	6,51619	391,00	2 547,83	0,00	0,00	391,00	2 547,83	21,00	3 082,87	RTS 25/ II	Indiv
		Odkaz na mn. položky pořadí 276 : 6,51619		6,52000										
278	979081111	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	6,51619	264,00	1 720,27	0,00	0,00	264,00	1 720,27	21,00	2 081,53	RTS 25/ II	Indiv
		Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.												
		Odkaz na mn. položky pořadí 276 : 6,51619		6,52000										
279	979081121	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	390,97145	23,00	8 992,34	0,00	0,00	23,00	8 992,34	21,00	10 880,73	RTS 25/ II	Indiv
		Odkaz na mn. položky pořadí 278 : 6,51619*60		390,97000										
280	979990107	Poplatek za uložení, směs betonu, cihel a dřeva, , skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů	t	3,78270	2 383,00	9 014,17	0,00	0,00	2 383,00	9 014,17	21,00	10 907,15	RTS 25/ II	Indiv
		kategorie 17 09 04 smíšené stavební a demoliční odpady												
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 112 : 0,00000												
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 114 : 0,89100		0,89000										
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 113 : 0,05670		0,06000										
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 118 : 0,01200		0,01000										
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 119 : 0,00000												
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 120 : 0,60346		0,60000										
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 121 : 1,16460		1,16000										
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 122 : 0,00756		0,01000										
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 124 : 0,00000												
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 123 : 0,00000												
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 125 : 0,00000												
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 129 : 0,00000												

Položkový rozpočet

S:	010224	Palackého 660 - Snížení energetické náročnosti
O:	SO 01	1-10:Zateplení fasády a půdy, výměna výplní otvorů, stavební práce
R:	01	Stavební část

P.č.	Č. položky	Název položky	MJ	Množství	Cena/MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.	Montáž	Montáž celk.	DPH	Cena s DPH	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 136 : 0,28428		0,28000										
		Ukládka betonu :												
		Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 0,08640*2,5		0,22000										
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 116 : 0,51040		0,51000										
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 117 : 0,03654		0,04000										
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 132 : 0,00016												
281	979990109	Poplatek za uložení, skleněné tvárnice, , skupina 17 02 02 z Katalogu odpadů	t	0,53771	3 426,00	1 842,19	0,00	0,00	3 426,00	1 842,19	21,00	2 229,05	RTS 25/ II	Indiv
		kategorie 17 09 04 smíšené stavební a demoliční odpady												
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 115 : 0,53771		0,54000										
282	979990162	Poplatek za uložení, dřevo+sklo, , skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů	t	0,10405	2 383,00	247,95	0,00	0,00	2 383,00	247,95	21,00	300,02	RTS 25/ II	Indiv
		kategorie 17 09 04 smíšené stavební a demoliční odpady												
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 126 : 0,02870		0,03000										
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 127 : 0,07535		0,08000										
283	979990168	Poplatek za likvidaci, skla, , skupina 17 02 02 z Katalogu odpadů	t	0,07243	2 321,00	168,11	0,00	0,00	2 321,00	168,11	21,00	203,41	RTS 25/ II	Indiv
		kategorie 17 02 02												
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 261 : 0,07243		0,07000										
284	979990181	Poplatek za uložení, PVC podlahová krytina, , skupina 20 03 07 z Katalogu odpadů	t	0,03168	4 896,00	155,11	0,00	0,00	4 896,00	155,11	21,00	187,68	RTS 25/ II	Indiv
		kategorie 17 02 03 plasty												
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 253 : 0,01980		0,02000										
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 254 : 0,01188		0,01000										
285	979990182	Poplatek za uložení, koberce, , skupina 20 03 07 z Katalogu odpadů	t	0,01270	4 896,00	62,18	0,00	0,00	4 896,00	62,18	21,00	75,24	RTS 25/ II	Indiv
		kategorie 17 02 03 plasty												
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 255 : 0,01270		0,01000										

Položkový rozpočet

S:	010224	Palackého 660 - Snížení energetické náročnosti
O:	SO 01	1-10:Zateplení fasády a půdy, výměna výplní otvorů, stavební práce
R:	01	Stavební část

P.č.	Č. položky	Název položky	MJ	Množství	Cena/MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.	Montáž	Montáž celk.	DPH	Cena s DPH	Cen. soustava / á platnost	Cenová úroveň
286	979999984	Poplatek za recyklaci, tašky, stavební keramika, kusovost do 1600 cm2, skupina 17 01 03 z Katalogu odpadů	t	0,40358	209,00	84,35	0,00	0,00	209,00	84,35	21,00	102,06	RTS 25/ II	Indiv
Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 137 : 0,40358				0,40000										
287	979087311	Vodorovné přemístění suti nošením k místu nakládky vodorovné přemístění suti nošením nebo přehozením , na vzdálenost 10 m	t	6,51619	319,00	2 078,66	0,00	0,00	319,00	2 078,66	21,00	2 515,18	RTS 25/ II	Indiv
nebo vybouraných hmot nošením nebo přehazováním k místu nakládky přístupnému normálním dopravním prostředkům do 10 m, S naložením suti nebo vybouraných hmot do dopravního prostředku a na jejich vyložení, popřípadě přeložením na normální dopravní prostředek.				6,52000										
Odkaz na mn. položky pořadí 276 : 6,51619				6,52000										
288	979087391	Vodorovné přemístění suti nošením k místu nakládky příplatek za každých dalších i započatých 10 m vzdálenosti suti,	t	19,54857	153,00	2 990,93	0,00	0,00	153,00	2 990,93	21,00	3 619,03	RTS 25/ II	Indiv
nebo vybouraných hmot nošením nebo přehazováním k místu nakládky přístupnému normálním dopravním prostředkům do 10 m, Odkaz na mn. položky pořadí 287 : 6,51619*3				19,55000										
Díl: VN		Vedlejší náklady				7 840,00			0,00			7 840,00		
289	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	4 900,00	4 900,00	0,00	0,00	4 900,00	4 900,00	21,00	5 929,00	RTS 25/ II	Indiv
Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.														
290	005122 R	Provozní vlivy	Soubor	1,00000	980,00	980,00	0,00	0,00	980,00	980,00	21,00	1 185,80	RTS 25/ II	Indiv
Náklady na ztížené podmínky provádění tam, kde jsou stavební práce zcela nebo zčásti omezeny provozem jiných osob. Jde zejména o zvýšené náklady související s omezením provozem v areálu objednatele nebo o náklady v důsledku nezbytného respektování stávající dopravy ovlivňující stavební práce.														
291	005122010R	Provoz objednatele	Soubor	1,00000	980,00	980,00	0,00	0,00	980,00	980,00	21,00	1 185,80	RTS 25/ II	Indiv
Náklady na ztížené provádění stavebních prací v důsledku nepřerušného provozu na staveništi nebo v případech nepřerušného provozu v objektech v nichž se stavební práce provádí.														
292	005124010R	Koordináční činnost	Soubor	1,00000	980,00	980,00	0,00	0,00	980,00	980,00	21,00	1 185,80	RTS 25/ II	Indiv
Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby.														

Položkový rozpočet

S:	010224	Palackého 660 - Snížení energetické náročnosti
O:	SO 01	1-10:Zateplení fasády a půdy, výměna výplní otvorů, stavební práce
R:	01	Stavební část

P.č.	Č. položky	Název položky	MJ	Množství	Cena/MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.	Montáž	Montáž celk.	DPH	Cena s DPH	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: ON		Ostatní náklady				8 820,00		0,00		8 820,00				
293	005211020R	Ochrana stávaj. inženýrských sítí na staveništi	Soubor	1,00000	980,00	980,00	0,00	0,00	980,00	980,00	21,00	1 185,80	RTS 25/ II	Indiv
		Náklady na přezkoumání podkladů objednatele o stavu inženýrských sítí probíhajících stavenišťem nebo dotčenými stavbou i mimo území staveniště, kontrola vytyčení jejich skutečné trasy a provedení ochranných opatření pro zabezpečení stávajících inženýrských sítí.												
294	005211030R	Dočasná dopravní opatření	Soubor	1,00000	980,00	980,00	0,00	0,00	980,00	980,00	21,00	1 185,80	RTS 25/ II	Indiv
		Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení, jeho projednání s dotčenými orgány a organizacemi, dodání dopravních značek a světelné signalizace, jejich rozmístění a přemísťování a jejich údržba v průběhu výstavby včetně následného odstranění po ukončení stavebních prací.												
295	005211040R	Užívání veřejných ploch a prostranství	Soubor	1,00000	980,00	980,00	0,00	0,00	980,00	980,00	21,00	1 185,80	RTS 25/ II	Indiv
		Náklady a poplatky spojené s užíváním veřejných ploch a prostranství, pokud jsou stavebními pracemi nebo souvisejícími činnostmi dotčeny, a to včetně užívání ploch v souvislosti s uložením stavebního materiálu nebo stavebního odpadu.												
296	005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	Soubor	1,00000	980,00	980,00	0,00	0,00	980,00	980,00	21,00	1 185,80	RTS 25/ II	Indiv
		Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na osvětlení staveniště, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozní dopravní řád).												
297	00523 R	Zkoušky a revize	Soubor	1,00000	980,00	980,00	0,00	0,00	980,00	980,00	21,00	1 185,80	RTS 25/ II	Indiv
		Náklady zhotovitele, související s prováděním zkoušek a revizí předepsaných technickými normami nebo objednatelem a které jsou pro provedení díla nezbytné.												
298	00524 R	Předání a převzetí díla	Soubor	1,00000	980,00	980,00	0,00	0,00	980,00	980,00	21,00	1 185,80	RTS 25/ II	Indiv
		Náklady zhotovitele, které vzniknou v souvislosti s povinnostmi zhotovitele při předání a převzetí díla.												
299	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,00000	980,00	980,00	0,00	0,00	980,00	980,00	21,00	1 185,80	RTS 25/ II	Indiv
		Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.												
300	005241020R	Geodetické zaměření skutečného provedení	Soubor	1,00000	980,00	980,00	0,00	0,00	980,00	980,00	21,00	1 185,80	RTS 25/ II	Indiv
		Náklady na provedení skutečného zaměření stavby v rozsahu nezbytném pro zápis změny do katastru nemovitostí.												
301	005261010R	Pojištění dodavatele a pojištění díla	Soubor	1,00000	980,00	980,00	0,00	0,00	980,00	980,00	21,00	1 185,80	RTS 25/ II	Indiv

Položkový rozpočet

S:	010224	Palackého 660 - Snížení energetické náročnosti
O:	SO 01	1-10:Zateplení fasády a půdy, výměna výplní otvorů, stavební práce
R:	01	Stavební část

P.č.	Č. položky	Název položky	MJ	Množství	Cena/MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.	Montáž	Montáž celk.	DPH	Cena s DPH	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	------------	---------------	----	----------	---------	--------	---------	---------------	--------	--------------	-----	------------	--------------------------	---------------

Náklady spojené s povinným pojištěním dodavatele nebo stavebního díla či jeho části, v rozsahu obchodních podmínek.