

| Rámcová dohoda - opravy dlažeb, obrubníků a dílců na místních komunikacích v Děčíně |                                                                                                                                                                                                                                 |      |          |        |               |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|--------|---------------|
| chodník ul. U Školky, Kubelíkova                                                    |                                                                                                                                                                                                                                 |      |          |        |               |
| Druh práce                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                 | m.j. | množství | J.cena | Celková cena  |
| Výměna - výšková úprava žulového obrubníku ve vozovce                               |                                                                                                                                                                                                                                 |      |          |        |               |
| B32                                                                                 | Odstranění obrubníku s očištěním - stávající<br>Příprava podkladu<br>Osazení obrubníku do betonového lože z betonu C25/30-XF2 v tl. Min. 0,1m<br>Případná výměna z deponie zadavatele (naložení-odvoz zajistí zhotovitel)       | bm   | 228      | 530    | 120 840,00 Kč |
| Opravy chodníků z betonové dlažby                                                   |                                                                                                                                                                                                                                 |      |          |        |               |
| B29                                                                                 | Odstranění stávající konstrukce tl. 320 mm<br>Pokládka ŠD frakce 0-32 mm, tl. 200mm<br>Pokládka ŠD frakce 4-8 mm, tl. 40mm<br>Pokládka zámkové dlažby vzor cihla tl. 80 mm (dodání)<br>(skladba a požadavky- vzor k nahlédnutí) | m²   | 273,6    | 1490   | 407 664,00 Kč |
| Celkem za práce                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                 |      |          |        | 528 504,00 Kč |

Poznámka: Rozpočet neobsahuje práce pro ochranu vedení VO