

SMLOUVA O DÍLO

I.

SMLUVNÍ STRANY

Zhotovitel:

Jméno: **COLAS CZ, a.s.**
Zápis v obchod. / živnost. rejstříku: Sp. zn. B 6556 vedená u Městského soudu v Praze
Zastoupený: Ing. Pavlem Kellerem, ředitelem oblasti Čechy
Sídlo: Rubeška 215/1, Vysočany, 190 00 Praha 9
Doručovací adresa: P. Jilemnického 21/83, 503 01 Hradec Králové
IČ: 26177005
DIČ: CZ26177005
Bankovní spojení: Komerční banka a.s.
Číslo účtu: 7408201/0100
Kontaktní osoba: 

(dále jen „zhotovitel“)

a

objednatel

Jméno: **TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ**
Zápis v obchodním rejstříku: příspěvková organizace zapsaná v OR u Krajského soudu
v Hradci Králové, sp. zn. Pr 52
Zastoupený: Ing. Tomášem Pospíšilem, ředitelem
Sídlo: Na Brně 362, 500 06 Hradec Králové 6
IČ: 64809447
DIČ: CZ64809447
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
číslo účtu: 636270217/0100
kontakt pro fakturaci: fakturace@tshk.cz
kontaktní osoba: 

(oprávnění zástupci ve věcech technických)

(dále jen „objednatel“)

II.

PŘEDMĚT SMLOUVY

1. Na základě této smlouvy o dílo se zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo, a to stavební práce v rámci opravy místní komunikace na třídě Československé armády v Hradci Králové, a to na základě zadávacího řízení k podlimitní veřejné zakázce č. 125041 s názvem „**Oprava komunikace na třídě ČSA v Hradci Králové**“ (dále jen „zakázka“), zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, v platném a účinném znění (dále jen „zákon“ nebo „ZZVZ“) a nabídky zhotovitele podané do daného zadávacího řízení (dále jen jako „dílo“), a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit za něj cenu za podmínek stanovených v této smlouvě o dílo. Předmět díla je blíže vymezen v čl. III. této smlouvy.



III. PŘEDMĚT DÍLA

1. Předmět díla je určen zadávací dokumentací výše uvedené veřejné zakázky, včetně příloh č. 1 a 2 této zadávací dokumentace, tj. příslušné projektové dokumentace včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.
2. Dílo se skládá zejména z následujících prací:
 - frézování krytu vozovky, uložení frézovaného materiálu a suti na skládku;
 - vybourání betonových vodicích proužků;
 - vybourání zpevněných ploch na chodníku;
 - demontáže a zpětné montáže ochranného ostrůvku přechodu pro chodce;
 - evidence stávajících obrubníků, vybourání silničních obrubníků, jejich očištění a zpětná montáž včetně dodání nových obrubníků – vše dle závazného stanoviska odboru památkové péče Magistrátu města Hradec Králové;
 - sejmutí ornice, deponie ornice na staveništi a její použití pro zpětné ohumusování;
 - vybourání silničních vpustí;
 - odvozu a uložení přebytečných a nevhodných materiálů, stavební suti a zeminy na řízenou skládku;
 - provedení prostorového a výškového vytýčení stavby;
 - provedení nových uličních vpustí včetně nového připojení na kanalizační potrubí;
 - dodávky, pokládky a hutnění asfaltových vrstev;
 - zařízení spáry v místě napojení na stávající živičný kryt;
 - výškových úprav poklopů, vpustí, uzávěrů apod.;
 - provedení nového vodorovného značení.
3. Technické podmínky díla jsou určeny projektovou dokumentací pro provádění stavby s názvem „Oprava komunikace v ulici ČSA Hradec Králové“ zpracované projekční kanceláří VIAPROJEKT s.r.o., Jižní 870, 500 03 Hradec Králové, IČ: 27476049 (dále jen „projektová dokumentace“ nebo „PD“) a soupisem stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr, které tvoří součást zadávací dokumentace jako přílohy č. 1 a č. 2.
4. Zhotovitel je povinen provést dílo v nejvyšší možné jakosti, v souladu se zadávacími podmínkami zakázky a v souladu se všemi příslušnými právními předpisy platnými a účinnými v České republice a příslušnými českými a harmonizovanými českými technickými normami (ČSN, ČSN EN, případně i dalšími příslušnými), které se svým obsahem vztahují k dodávkám (materiálům, věcem), službám a pracím tvořících dílo.
5. Veškeré zhotovitelem dodané věci, zpracované zhotovitelem při provádění díla včetně jejich příslušenství, musí být nové, v souladu se zadávacími podmínkami zakázky a v souladu se všemi platnými právními předpisy České republiky a Evropské unie (zejména bezpečnostními a technickými) a českými a evropskými technickými normami (ČSN, ČSN EN, případně další), které se vztahují k těmto věcem, a to jak závaznými, tak doporučenými, a budou dodány včetně veškeré příslušné dokumentace, za jejíž správnost a úplnost zhotovitel odpovídá.
6. Součástí předmětu díla je dále i zajištění následujících činností a prací zhotovitelem:
 - před zahájením provádění díla je zhotovitel povinen zajistit na Magistrátu města Hradec Králové – odboru dopravy povolení zvláštního užívání komunikace s dopravním značením stavby schváleným DI PČR OŘ HK.

- zhotovitel zajistí koordinační jednání o projednání uzavírek daných úseků vozovek s návrhem objízdných tras včetně pozvání dalších zúčastněných subjektů (např. Dopravní podnik města Hradec Králové a.s., PČR a dalších příslušných orgánů státní správy).
 - zhotovitel zajistí a předá objednateli vyjádření provozovatele veřejné komunikační sítě o existenci nadzemních nebo podzemních vedení komunikačních sítí ve staveništi a zhotovitel zajistí vytyčení a na terénu polohové a výškové značení tras technické infrastruktury, zejména energetických a komunikačních vedení, vodovodní a stokové sítě v místě jejich střetu se stavbou, popřípadě jiné podzemní a nadzemní překážky nacházející se na staveništi (uvedené pojmy viz zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, v platném znění, příloha č. 3 nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, v platném znění, a zákon č. 283/2021 Sb., stavební zákon, v platném znění). Dále zajistí všechny ostatní inženýrské sítě a jiné překážky z hlediska směrového a hloubkového uložení, vč. jejich vytyčení a vyznačení.
 - zhotovitel zajistí vytyčení prostorové polohy stavby (výkopů) zábranami a zajistí označení staveniště informačními tabulemi s minimálně následujícími údaji: termínem provádění díla, jménem zhotovitele, jménem objednatele, kontaktem na zodpovědnou osobu zhotovitele dle této smlouvy apod.
 - zhotovitel zajistí dodávku, montáž, přemísťování, údržbu, kontrolu a demontáž přechodného dopravního značení odsouhlaseného Policií ČR po dobu stavebních prací na díle a případného odstraňování vad díla vč. projednání a zajištění stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích odborem dopravy Magistrátu města Hradec Králové před vlastní realizací stavebních prací a zabezpečení všech s tím souvisejících podmínek.
 - zhotovitel zajistí projednání a vydání všech dalších rozhodnutí nebo jiných správních aktů případně nutných pro řádné a bezpečné provedení díla a užívání prováděním díla dotčených veřejných prostranství a komunikací včetně úplného splnění jimi stanovených podmínek včetně splnění podmínek případně stanovených správci inženýrských sítí nebo dotčenými orgány veřejné správy.
7. Součástí závazku zhotovitele řádně provést dílo je i závazek zhotovitele udržovat na staveništi a jeho okolí pořádek po celou dobu trvání provádění díla a případného odstraňování vad po převzetí díla, převezme-li objednatel dílo i s vadami, to vše včetně průkazného provedení závěrečného důkladného úklidu všech prováděním díla a případným odstraňováním vad dotčených prostor, tj. i včetně likvidace všech vzniklých odpadů v souladu s platnými právními předpisy, a to tak, že veškeré odpady budou předány příslušné oprávněné osobě s ohledem na jejich vlastnosti.
8. Zhotovitel zajistí po skončení všech prací průkazné provedení závěrečného důkladného úklidu všech dotčených prostor, včetně uvedení přístupových cest do původního stavu (není-li jejich změna součástí předmětu díla).
9. Vznikající odpady budou likvidovány v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. – zákon o odpadech, dále zákonem č. 477/2001 Sb. – zákon o obalech a obalových odpadech a dalšími platnými právními předpisy. Výstavba a stavební práce budou probíhat tak, aby omezily nepříznivé vlivy prašnosti a hluku na své okolí. Budou přiloženy doklady o zneškodnění a zlikvidování vzniklých odpadů vč. nebezpečného odpadu s obsahem azbestu apod. Doklady budou potvrzeny příjemcem odpadu. Odpady budou skladovány v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. – zákon o odpadech, dále zákonem č. 477/2001 Sb. – zákon o obalech a obalových odpadech a dalšími platnými právními předpisy. To vše s výjimkou materiálů, které se dle soupisu prací (výkazu výměr) nebo dle požadavku objednatele odevzdávají objednateli.

10. Součástí předmětu díla je provedení všech zkoušek materiálů a prací dle platných norem a předpisů k prokázání řádného dokončení díla (jeho jakosti a provedení). Při závěrečné kontrolní prohlídce stavby budou předloženy doklady o odborném provedení stavby včetně instalací s vyhovujícími výsledky, doklady o evidenci a likvidaci odpadů vzniklých při stavbě a budoucím provozu, v souladu se zák. č. 541/2020 Sb., a doklady prokazující shodu vlastností použitých výrobků s požadavky na stavby.
11. Při stavbě budou dodržena ustanovení vyhlášky č. 146/2024 Sb., o požadavcích na výstavbu.
12. Jestliže ze zadávací dokumentace (výzvy) k výše uvedené veřejné zakázce, z nabídky zhotovitele nebo z jiných podkladů pro provedení díla vyplývají zhotoviteli povinnosti vztahující se k realizaci předmětu díla, avšak tyto povinnosti nejsou výslovně v této smlouvě uvedeny, smluvní strany se pro tento případ dohodly, že i tyto povinnosti zhotovitele jsou součástí obsahu závazkového vztahu založeného touto smlouvou a zhotovitel je povinen je v plném rozsahu dodržet.
13. Zhotovitel se zavazuje s potřebnou péčí provést na svůj náklad a na své nebezpečí všechna související plnění a práce potřebné k včasnému a řádnému provedení díla (obstará vše, co je k řádnému provedení díla potřeba). Součástí díla jsou tak i práce blíže nespecifikované, které jsou však nezbytné k řádnému provedení díla a o kterých vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem zhotovitel měl nebo mohl vědět a bez jejichž realizace se nedá dílo řádně dokončit, příp. užívat. Provedení těchto prací nezvyšuje cenu díla.
14. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni uzavření této smlouvy má všechny dokumenty (podklady), které jsou součástí zadávací dokumentace předmětné veřejné zakázky, k dispozici alespoň v jednom vyhotovení. Zhotovitel dále prohlašuje, že se detailně seznámil se všemi dokumenty (podklady) k veřejné zakázce, s rozsahem a povahou předmětu plnění této smlouvy, že jsou mu známy veškeré technické, místní, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné pro realizaci předmětu plnění této smlouvy, a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci předmětu plnění této smlouvy v dohodnutý termín a za dohodnutou smluvní cenu uvedenou v této smlouvě.
15. Zhotovitel je povinen přiložit podrobný časový harmonogram prací, který tvoří přílohu a nedílnou součást této smlouvy a je pro zhotovitele závazný.
16. Zhotovitel opatří staveniště informační tabulí na přenosném podstavci, která bude obsahovat následující údaje:
- název akce, investor vč. loga, stavbyvedoucí, zhotovitel vč. loga, termín realizace stavby.
17. Práce nad rozsah díla dle této smlouvy (vícepráce), budou realizovány, jen pokud o ně bylo po vzájemné dohodě písemným dodatkem k této smlouvě dílo rozšířeno.
18. Zkoušení konstrukcí bude provedeno nezávislou zkušebnou určenou objednatelem.
19. Dílo bude prováděno za úplné uzavírky třídy Československé armády v úseku mezi ulicemi Divišova – Pelclova s výjimkou pro vozidla MHD a IZS.

IV. TERMÍNY A MÍSTO PLNĚNÍ

1. Zhotovitel je **povinen podat** veškeré příslušné žádosti a návrhy o vydání všech nezbytných povolení, opatření a rozhodnutí s dostatečným časovým předstihem tak, aby provádění díla zahájil v termínu dle odst. 2 tohoto článku smlouvy.

1.1 Jedná se zejména o tato povolení/opatření:

- uzavírka pozemní komunikace dle § 24 zákona 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů – omezení obecného užívání uzavírkami a objízdkami,
- dle § 19a zákona 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů – dočasný zákaz stání a zastavení silničních vozidel z důvodu **stavebních prací a údržby místní komunikace**,
- podnět pro stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích (DIO) dle zákona 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu),
- dle § 25 zákona 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů – zvláštní užívání.

2. Termín zahájení provádění díla (zároveň termín protokolárního předání staveniště): **1. 5. 2026.**
3. Termín dokončení a předání celého díla (zároveň termín vyklizení staveniště): nejpozději do **31. 7. 2026.**
4. Místem plnění je území statutárního města Hradec Králové, místní komunikace v ulici Československé armády, v úseku mezi ulicemi Divišova – Pelclova.

V.

CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Smluvní strany se dohodly, že celková **smluvní cena díla** v souladu s nabídkou zhotovitele ve výše uvedeném zadávacím řízení činí **bez DPH 11.911.000,- Kč.**
2. Na provedení díla bude použit režim přenesení daňové povinnosti, v souladu s ust. § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDPH“).
3. Výše uvedená cena je sjednána jako nejvýše přípustná po celou dobu účinnosti této smlouvy. Jsou v ní zahrnuty veškeré náklady zhotovitele nezbytné pro řádné a včasné splnění celého předmětu smlouvy, tj. pokud některé práce, dodávky a služby nejsou případně výslovně vyjádřeny textem některé z položek v soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, jsou věcně a finančně obsaženy v ocenění ostatních položek. Zhotovitel dále prohlašuje, že se řádně seznámil s místními podmínkami souvisejícími s prováděním díla a v ceně zohlednil veškeré možné okolnosti s ohledem na charakter a rozsah díla. Dále budou do ceny zahrnuta i dopravně inženýrská opatření jako zejména oznámení o akci, informovanost obyvatel, informační tabule, projednávání s úřady apod.)
4. Pro výpočet ceny prací provedených nad rámec původního předmětu smlouvy na základě dodatku ke smlouvě se použijí jednotkové ceny dle nabídky zhotovitele odsouhlasené objednatelem, pokud nabídka zhotovitele tyto práce obsahuje. Pokud nabídka zhotovitele tyto práce neobsahuje, použijí se ceny dle aktuální cenové soustavy, použité objednatelem v zadávacím řízení, na jehož základě byla uzavřena tato smlouva, platné ke dni pořízení změnového listu, který obsahuje soupis dodávek a prací provedených nad rámec původního předmětu díla. Pokud nabídka zhotovitele ani aktuální cenová soustava platná ke dni pořízení změnového listu cenu prací provedených nad rámec původního předmětu plnění neobsahují, použijí se ceny v místě a čase obvyklé.

5. Cena za dílo bude uhrazena na základě daňových dokladů (faktur) vystavených zhotovitelem a to následujícím způsobem:
jednotlivá dílčí faktura bude vystavena měsíčně v celkové výši ceny prací zjištěné dle odsouhlaseného soupisu prací z výkazu výměr, vždy nejpozději do 5 dnů ode dne skončení daného měsíce. Část ceny ve výši 90 % bude splatná na základě dílčích faktur se splatností 14 dnů ode dne jejich doručení. Objednatel bude každou dílčí fakturu hradit do výše 90 % fakturované částky. Zbývajících 10 % ceny díla (za všechny dílčí faktury) představuje zádržné („zádržné“). Zádržné bude v každé dílčí faktuře vyčísleno. Objednatel bude povinen částku zádržného uhradit po odstranění všech vad a nedodělků uvedených stavebním úřadem v protokolu o závěrečné kontrolní prohlídce stavby, nebo objednatel v předávacím protokolu, a to na základě písemné (e-mailové) žádosti zhotovitele, a to do 14 dnů ode dne doručení žádosti objednateli.
6. Zhotovitel bude faktury doručovat e-mailem na adresu fakturace@tshk.cz.
7. Faktury musí obsahovat veškeré náležitosti dle platných právních předpisů s tím rozdílem, že výše daně z přidané hodnoty nebude na faktuře uvedena a faktura bude obsahovat sdělení „daň odvede zákazník“. Dále budou faktury obsahovat příslušný číselný kód klasifikace produkce jednotlivých prací (úkonů) dle sdělení Českého statistického úřadu CZ-CPA 41 až 43 platného od 1. 1. 2008.
8. Přílohou každé faktury bude soupis skutečně provedených prací oceněných jednotkovými cenami a pořadovými čísly položek uvedených v nabídce zhotovitele ve formátech pdf a dále v elektronické podobě ve formátu esoupis, xc4, Excel VZ, anebo obdobném výstupu z rozpočtového softwaru. Bez odsouhlaseného soupisu provedených prací v podobě dle předchozí věty je faktura zhotovitele neplatná. Zástupce objednatele a TDS jsou povinni vyjádřit se k výše uvedenému soupisu do pěti pracovních dnů ode dne jeho obdržení. Pokud zástupce objednatele a TDS předmětný soupis schválí a podepíše, je zhotovitel oprávněn vystavit na částku uvedenou v soupisu fakturu. Pokud zástupce objednatele a/nebo TDS předmětný soupis neschválí, potom zhotovitel opravuje soupis provedených prací a dodávek dle odůvodnění a pokynů od zástupce objednatele a/nebo TDS. Zhotovitel předkládá soupisy objednateli k odsouhlasení vždy nejpozději k poslednímu dni v měsíci, v němž byly fakturované práce a dodávky provedeny. Pokud zástupce objednatele a/nebo TDS předmětný soupis neschválí, potom zhotovitel opravuje soupis provedených prací a dodávek dle odůvodnění a pokynů zástupce objednatele a/nebo TDS.
9. Jestliže faktura nebude obsahovat náležitosti dle platných právních předpisů, nebo dle této smlouvy (případně bude obsahovat chybné údaje), nebo nebude přiložen soupis provedených prací, je objednatel oprávněn takovou fakturu e-mailem vrátit zhotoviteli. Faktury musí být vráceny do data jejich splatnosti.
10. Faktura se považuje za řádně a včas zaplacenou, jestliže v termínu, kdy je splatná, bude fakturovaná částka bez částky zádržného odepsána z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.
11. Objednatel nebude poskytovat zálohy.

VI. SANKCE

1. V případě prodlení objednatele se zaplacením řádně provedeného díla je zhotovitel oprávněn účtovat objednateli smluvní úrok z prodlení ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení.
2. V případě prodlení zhotovitele se zahájením nebo řádným provedením díla je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý započatý den prodlení.

3. V případě, že se zhotovitel při provádění díla odchýlí (bude v prodlení) od časového harmonogramu o více než 5 pracovních dnů, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 2.500,- Kč za každý další den prodlení, a to až do doby dokončení prací, s nimiž je dle závazného harmonogramu v prodlení.
4. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním každé jednotlivé reklamované vady nebo každé jednotlivé vady uvedené v předávacím protokolu díla je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý započatý den prodlení. Označí-li objednatel, že se jedná o vadu, která sama o sobě nebo ve spojení s jinými podstatným způsobem omezuje užívání díla nebo funkčně nebo esteticky brání jeho užívání, případně v důsledku takové vady hrozí nebezpečí vzniku škody, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve dvojnásobné výši, tj. 10.000,- Kč.
5. V případě porušení předpisů upravujících bezpečnost a zdraví při práci je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 2.500,- Kč za každé jednotlivé takové porušení.
6. V případě, že bude zjištěno, že stavební deník není přístupný v pracovní době na stavbě, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 2.500,- Kč za každý jednotlivý takový zjištěný případ.
7. V případě, že bude zjištěno, že na staveništi není udržován pořádek a čistota nebo staveniště nebude zabezpečeno proti vniku nepovolaných osob, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 2.500,- Kč za každý jednotlivý takový zjištěný případ.
8. Zaplacením smluvních pokut dle této smlouvy není dotčen nárok na náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti, kterou smluvní pokuta utvrzuje. Ustanovení § 2050 občanského zákoníku se nepoužije.
9. Smluvní strany prohlašují, že sjednané smluvní pokuty (jejich výše) odpovídají hodnotě jimi utvrzené smluvní povinnosti.
10. Smluvní pokuta je splatná do 14 dnů ode dne doručení výzvy oprávněné strany povinné straně k její úhradě (tato výzva může mít formu faktury, v takovém případě platí splatnost uvedená v této smlouvě bez ohledu na datum splatnosti uvedené na faktuře). To však neplatí v případě smluvních pokut za každý započatý den prodlení se splněním povinnosti, kterou smluvní pokuta utvrzuje. V takových případech je smluvní pokuta splatná vždy každý následující den po každém takovém dni prodlení.
11. Pohledávku z titulu smluvní pokuty nebo jakoukoliv jinou pohledávku objednatele v souvislosti s touto smlouvou může objednatel jednostranně započíst na jakoukoliv pohledávku zhotovitele v souvislosti s touto smlouvou.

VII.

ODPOVĚDNOST ZA VADY DÍLA, ZÁRUKA ZA JAKOST, REKLAMACE

1. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude mít jakost a provedení stanovené touto smlouvou, předmětnou zadávací dokumentací (výzvou) včetně jejích příloh a všemi příslušnými technickými normami, které se vztahují k materiálům a pracím prováděným na základě této smlouvy o dílo, jinak jakost a provedení vhodné pro účel patrný z této smlouvy.
2. Neodpovídá-li dílo požadavkům dle odst. 1 tohoto článku smlouvy, je vadné.

3. Zhotovitel poskytuje na dílo záruku za jakost. Touto zárukou za jakost se zhotovitel zavazuje, že dílo bude mít po celou dobu záruční doby vlastnosti (jakost a provedení) uvedené v odst. 1 tohoto článku a bude způsobilé pro použití pro účel dle odst. 1 tohoto článku. Záruční doba na celé dílo je poskytována na **60 měsíců**. Záruční doba počíná běžet převzetím díla. V případě však, že objednatel převezme dílo s vadami, uvedená záruční doba se prodlouží o dobu od převzetí díla s vadami do odstranění poslední vady zjištěné při předání a převzetí díla.
4. Záruční doba neběží ode dne uplatnění vady, na niž se vztahuje záruka za jakost, do doby odstranění této vady, tj. po tuto dobu se běh záruční doby přerušuje.
5. Reklamací lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamacie odeslaná objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou.
6. Lhůtu na odstranění reklamovaných vad sjednají obě smluvní strany písemně podle povahy a rozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi oběma stranami k písemné dohodě o termínu odstranění reklamované vady, platí, že reklamovaná vada musí být odstraněna nejpozději do 10 dnů ode dne doručení reklamace zhotoviteli. Pokud tato lhůta neodpovídá objektivně nutným technologickým postupům při odstraňování dané vady, je povinen zhotovitel vadu odstranit ve lhůtě odpovídající příslušným objektivně nutným technologickým postupům.
7. Zhotovitel je povinen zahájit odstraňování reklamované vady bezodkladně a tyto řádně odstranit ve výše uvedené lhůtě, a to i v případě, že reklamaci neuznává za oprávněnou. Zhotovitel je povinen při záručním odstraňování vad používat vždy nové a originální náhradní věci.
8. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel, dokud se neprokáže, že vada byla reklamována neoprávněně. Prokáže-li se, že objednatel reklamoval neoprávněně, je povinen uhradit zhotoviteli veškeré náklady zhotovitelem účelně, nezbytně a prokazatelně vynaložené v souvislosti s odstraněním neoprávněně reklamované vady. V případě, že zhotovitel nedoručí objednateli do 7 dnů ode dne doručení písemné reklamace objednateli písemné odůvodněné odmítnutí oprávněnosti reklamace, je oprávněnost reklamace považována za zhotovitelem uznanou a bez dalšího za prokázanou.
9. O odstranění reklamované vady sepiší smluvní strany protokol, ve kterém objednatel potvrdí odstranění vady, nebo zdůvodní, proč údajné odstranění vady odmítá.
10. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s odstraněním reklamované vady, je objednatel oprávněn odstranění vady provést sám nebo prostřednictvím třetí osoby na náklady zhotovitele. Náhrada nákladů na odstranění reklamované vady bude uhrazena zhotovitelem na základě faktury vystavené objednatelem s tím, že pro splatnost této faktury platí obdobně výše uvedená ustanovení o splatnosti faktury za provedení díla. Tím není dotčeno právo objednatele na zaplacení výše uvedené smluvní pokuty zhotovitelem.
11. Objednateli přísluší též právo na náhradu účelně vynaložených nákladů v souvislosti s uplatněním reklamace (tj. s uplatněním práv ze záruky za jakost nebo odpovědnosti za vady).
12. Menší vady, které se vyskytly v záruční době a jejichž odstranění vyžaduje okamžitého zásahu, ale nevyžadují účast zhotovitele, mohou být odstraněny objednatelem, popř. jím smluvně zajištěnou třetí osobou, na náklady zhotovitele, oznámí-li takový úmysl objednatel prokazatelně zhotoviteli bezodkladně poté, kdy se vada projeví, a zhotovitel takový postup prokazatelně odsouhlasí. Při úhradě náhrady těchto nákladů se postupuje dle odst. 10. tohoto článku smlouvy.

VIII.

DALŠÍ UJEDNÁNÍ O PROVÁDĚNÍ DÍLA

1. Zhotovitel postupuje při provádění díla samostatně při respektování zejména:
 - stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů, právních předpisů o bezpečnosti práce a zařízení při stavebních pracích a o zajištění požární ochrany, vše v platném a účinném

- znění s tím, že je zhotovitel povinen provést v tomto směru příslušná školení zaměstnanců a dalších osob pracujících na staveništi a provést o tom písemný záznam,
- požadavků stanovených k tomu oprávněnými orgány veřejné správy,
 - příslušných českých a harmonizovaných českých technických norem,
 - požadavků uvedených v předmětné zadávací dokumentaci a jejích přílohách,
 - pokynů objednatele. V případě, že zhotovitel zjistí, že pokyny objednatele určené k provedení díla jsou v rozporu s touto smlouvou a neumožňují tak řádné provedení díla v souladu s touto smlouvou, upozorní na to písemně nebo jinou prokazatelnou formou objednatele, a to ihned poté, co tuto skutečnost zjistil nebo mohl zjistit při vynaložení potřebné péče.
2. Zhotovitel je povinen zajistit včas jakákoli povolení, schválení, vyjádření či stanoviska dotčených orgánů veřejné správy a vlastníků inženýrských sítí, nutných pro řádné provedení díla, a to na svůj náklad.
 3. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla na staveništi skryté překážky, neuvedené v zadávací dokumentaci ani v zápise o odevzdání staveniště, znemožňující řádné provedení díla, je povinen tuto skutečnost oznámit bez zbytečného odkladu objednateli.
 4. Zhotovitel je povinen zajistit důsledné dodržování zásad bezpečnosti práce, včetně opatření ochranných konstrukcí, zábran apod., aby nedošlo ke škodě na zdraví nebo jiným škodám.
 5. Zdroj energií (el. energie, případně dalších) si zajistí zhotovitel na své náklady.
 6. Objednatel není povinen pro zhotovitele zajistit jakékoliv zázemí pro provádění díla (uložení materiálu a náradí, šatnu, sociální zařízení, atd.).
 7. Zhotovitel si v případě potřeby zajistí vybudování zřízení staveniště v potřebném rozsahu po projednání celé záležitosti s příslušným vlastníkem, správcem nebo uživatelem dotčených nemovitostí, stejně jako zajistí veškerá další povolení nebo jiné správní akty a dopravní inženýrská opatření případně nutné k užívání veřejných ploch dotčených prováděním díla, popř. nutné pro řádné a bezpečné provedení díla např. opatření obecné povahy ke stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci, a to vše na svůj náklad a odpovědnost. Zhotovitel bude osvobozen od poplatků za zábor pozemku.
 8. Zhotovitel zodpovídá za zabezpečení předmětu díla proti vniknutí třetích osob v době realizace díla a to i mimo pracovní dobu. Objednatel nenese jakoukoli odpovědnost za případné vniknutí třetích osob do předmětu díla a s tím souvisejícími následky.
 9. V rámci provádění prací na díle se zhotovitel zavazuje minimalizovat možné negativní vlivy na životní prostředí a okolí stavby – zvláště prašnost, hluk, znečištění komunikací.
 10. Jestliže mají být některé části díla zakryty nebo mají být provedeny zkoušky některých částí díla podle obecně závazných právních předpisů nebo podle příslušných technických norem, je povinen zhotovitel nejméně 5 pracovních dnů před jejich uskutečněním oznámit písemně tuto skutečnost oprávněnému zástupci objednatele a současně učinit o této skutečnosti písemně záznam ve stavebním deníku.
 11. Nesplní-li zhotovitel tuto povinnost, je zhotovitel povinen na základě prokazatelné žádosti objednatele na náklady zhotovitele zakryté části díla za účasti oprávněného zástupce objednatele odkrýt a na základě prokazatelné žádosti objednatele na náklady zhotovitele provést znovu za účasti oprávněného zástupce objednatele zkoušky příslušných částí díla podle obecně závazných právních předpisů nebo podle příslušných technických norem.
 12. Nedostaví-li se oprávněný zástupce objednatele k zakrytí částí díla nebo k provedení zkoušek některých částí díla podle obecně závazných právních předpisů nebo podle příslušných technických norem, ačkoliv mu bylo jejich uskutečnění písemně oznámeno zhotovitelem nejméně 5 pracovních dnů před jejich uskutečněním a zhotovitel současně učinil o této

skutečnosti písemně záznam ve stavebním deníku, nemá objednatel právo se dožadovat toho, aby byly na náklady zhotovitele zakryté části díla odkryty a na náklady zhotovitele znovu provedeny zkoušky příslušných částí díla podle obecně platných právních předpisů nebo podle příslušných technických norem.

13. Zhotovitel nese nebezpečí škody nebo zničení dotčené stavby (díla) až do předání a převzetí stavby (díla). Jestliže však objednatel převzal dílo s vadami, přechází nebezpečí škody na dílo (stavbě) na objednatele až odstraněním všech vad uvedených v předávacím protokolu. Nebezpečí škody na staveništi přechází na objednatele předáním a převzetím díla a řádném vyklizením staveniště zhotovitelem. Jestliže však objednatel převzal dílo s vadami, přechází nebezpečí škody na staveništi ze zhotovitele na objednatele až odstraněním všech vad uvedených v předávacím protokolu a řádném vyklizení staveniště zhotovitelem.
14. Zhotovitel nese odpovědnost za škodu způsobenou objednateli také:
 - v důsledku chybného vystavení daňového dokladu vč. DPH, přestože měl být uplatněn režim přenesení DPH,
 - rovněž v případech, kdy zhotovitel předá daňový doklad pozdě, než jak vyplývá z této smlouvy nebo platných právních předpisů,
 - v důsledku vrácení faktury (daňového dokladu) z důvodu uvedení nesprávných nebo neúplných náležitostí nebo údajů nebo z důvodu nepřipojení správné přílohy.
15. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla, a to kdykoliv po celou dobu provádění. Zjistí-li, že zhotovitel porušuje svou povinnost, může požadovat, aby zhotovitel zajistil nápravu a prováděl dílo řádným způsobem. Neučiní-li tak zhotovitel ani v přiměřené době, může objednatel odstoupit od smlouvy, vedl-li by postup zhotovitele nepochybně k podstatnému porušení smlouvy.
16. V průběhu provádění díla budou konány kontrolní dny dle potřeby objednatele, minimálně však 1x týdně. Kontrolní den svolává objednatel, a to zápisem do stavebního deníku minimálně tři dny předem a popř. i telefonicky, popř. bude termín dalšího kontrolního dne dohodnut v závěru z kontrolního dne. Závěry z kontrolního dne musí mít písemnou podobu, budou podepsány zástupci obou smluvních stran. Žádný zápis z kontrolního dne není způsobilý zvýšit výše uvedenou cenu za dílo, nicméně může sloužit jako podklad pro vyhotovení příslušného písemného dodatku ke smlouvě.
17. Dílo nebo jeho část vykazující nesoulad se zadávací dokumentací včetně jejích příloh či pokyny objednatele, je zhotovitel povinen na prokazatelnou žádost objednatele v přiměřené lhůtě na své náklady a odpovědnost odstranit a učinit o tomto zápis do stavebního deníku. V opačném případě je objednatel oprávněn odstranit uvedený nesoulad na náklady zhotovitele sám nebo prostřednictvím třetí osoby s tím, že při úhradě náhrady těchto nákladů se postupuje obdobně dle odst. 10. článku VII. této smlouvy.
18. Zhotovitel je povinen mít sjednáno od uzavření této smlouvy až do předání díla bez vad a po dobu záruční doby pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám jeho činností se sjednaným garantovaným pojistným plněním ve výši min. 10.000.000,- Kč. Zhotovitel je povinen předat objednateli doklad o tomto pojištění (např. kopii pojistné smlouvy nebo pojistku) nejpozději při podpisu této smlouvy o dílo. Nepředložení takového dokladu, zánik pojištění nebo snížení výše garantovaného pojistného plnění pod uvedenou minimální hranici v průběhu plnění smlouvy bez jeho opětovného bezodkladného dorovnání na uvedenou minimální hranici bude posuzováno jako podstatné porušení smlouvy zhotovitelem. Náklady na pojištění odpovědnosti jsou zahrnuty v ceně díla dohodnuté v této smlouvě.
19. Pokud zhotovitel použije při provádění díla subdodavatele, odpovídá za provedení jejich prací objednateli, jako by tyto práce provedl a prováděl sám (ustanovení § 2914 věta druhá občanského zákoníku se nepoužije) a také odpovídá za jejich řádnou věcnou a časovou koordinaci.

20. Veškeré práce na díle musí být prováděny pracovníky s příslušnou nezbytnou odbornou kvalifikací. Doklad o příslušné kvalifikaci těchto pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele povinen doložit.
21. Zhotovitel provede na své náklady a s dostatečným předstihem zajištění zvláštního užívání komunikace (zábor veřejného prostranství) pro zařízení staveniště a stavbu lešení, a provede oplocení místa stavby. Plot bude opatřen informačními cedulemi s názvem stavby, údaji o objednateli/zhotoviteli a termínem stavby.

IX.

STAVEBNÍ DENÍK

1. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště stavební deník sloužící jako doklad o průběhu provádění díla. Tato povinnost končí předáním zhotoveného díla bez jakýchkoliv vad, či odstraněním poslední vady uvedené v zápise o předání a převzetí díla bez vad. V průběhu pracovní doby musí být stavební deník na stavbě trvale přístupný. Obsahové náležitosti stavebního deníku a způsob jeho vedení se řídí platnými právními předpisy. Vadou ve smyslu této smlouvy se rozumí i tzv. „nedodělky“.
2. Žádný zápis ve stavebním deníku není způsobilý zvýšit výše uvedenou cenu za dílo, nicméně může sloužit jako podklad pro vyhotovení příslušného písemného dodatku ke smlouvě.

X.

PŘERUŠENÍ PROVÁDĚNÍ DÍLA

1. Objednatel je oprávněn přikázat zhotoviteli přerušení provádění díla na nezbytně nutnou dobu a v nezbytném rozsahu, jestliže:
 - pracovníci zhotovitele při práci poruší platné právní předpisy či příslušné technické normy,
 - by pokračování v postupu zhotovitele pravděpodobně vedlo k podstatnému porušení smlouvy,
 - prováděním díla je ohrožena bezpečnost prováděného díla, život nebo zdraví pracujících na stavbě, nebo hrozí-li reálně vznik jiných škod.
2. Přerušení provádění díla objednatelem z důvodů uvedených v odst. 3 nestaví běh smluvních lhůt tímto přerušením dotčených a nezakládá nárok zhotovitele na úhradu vícenákladů (náhrad případných škod) vyvolaných přerušením.
3. Okamžik přerušení provádění díla se vždy bezodkladně poznamená do stavebního deníku.
4. Při každém přerušení provádění díla je zhotovitel povinen zabezpečit rozestavěnou část zhotovovaného díla do doby znovuzahájení prací nebo ukončení smluvního závazku.
5. Ustanovení tohoto článku se obdobně použijí i na odstraňování vad díla z titulu záruky za jakost nebo odpovědnosti zhotovitele za vady.

XI.

PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a předáním objednateli na základě smluvními stranami vzájemně písemně odsouhlaseného předávacího protokolu včetně tomu předcházejícím úspěšným provedením všech případně nezbytných zkoušek (k účasti na nich zhotovitel objednatele včas, minimálně tři pracovní dny předem, přizve; nezúčastní-li se objednatel zkoušky a nevylučuje-li to povaha věci, nebrání to však jejímu provedení). Objednatel má právo odmítnout převzetí díla i pro ojedinělé drobné vady,

které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání dotčené stavby (předmětu díla) funkčně nebo esteticky, ani její (jeho) užívání podstatným způsobem neomezuji.

2. V případě, že se v průběhu provádění díla vyskytne potřeba upravit rozsah předmětu díla o jakékoli více či méně práce, je zhotovitel povinen předat objednateli konečné podklady týkající se případných více či méně prací nejpozději 10 pracovních dní před sjednaným termínem předání a převzetí díla, a to za účelem vypracování příslušného dodatku k této smlouvě. V případě, že zhotovitel nedodrží povinnost uvedenou v předchozí větě tohoto odstavce, není objednatel povinen dílo převzít. Za takto vzniklé prodlení s předáním a převzetím díla odpovídá zhotovitel s tím, že je i v tomto případě povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu dle čl. VI. odst. 2 této smlouvy.
3. V případě, že objednatel odmítne dílo kvůli vadám převzít, sepiší obě strany zápis, v němž uvedou svá stanoviska a jejich odůvodnění a dohodnou náhradní termín předání.
4. Pokud však objednatel převezme dílo i s vadami, bude předávací protokol obsahovat i vymezení těchto (zjevných) vad a lhůty k jejich odstranění, na kterých se objednatel a zhotovitel dohodli. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění vad díla, pak platí, že všechny vady musí být odstraněny nejpozději do 5 dnů ode dne předání a převzetí díla. Pokud tato lhůta neodpovídá objektivně nutným technologickým postupům při odstraňování dané vady, je povinen zhotovitel vadu odstranit ve lhůtě odpovídající příslušným objektivně nutným technologickým postupům. Po odstranění poslední vady bude o této skutečnosti sepsán smluvními stranami protokol a tímto okamžikem se bude mít dílo za převzaté bez jakýchkoliv zjevných vad. Ustanovení odst. 6 tohoto článku tím není dotčeno.
5. Zhotovitel předloží objednateli nejpozději při předání a převzetí díla doklady dokládající jakost a provedení díla, prohlášení o shodě na použité materiály, doklady o provedených zkouškách, doklady o likvidaci odpadů, vytyčovací protokoly správců inženýrských sítí a další doklady stanovené příslušnými platnými předpisy nebo z opodstatněných důvodů vyžádaných objednatelem. Zhotovitel odpovídá za správnost a úplnost těchto dokladů.
6. V rámci předání díla zhotovitel objednateli jednoznačně uvede přesný rozsah nezbytné provozní údržby předmětu díla.
7. Na předání díla upozorní zhotovitel písemně objednatele nejméně 3 pracovní dny před jeho uskutečněním.
8. Objednatel je oprávněn vytknout zjevné vady díla nejen při převzetí a předání díla, ale až do 3 měsíců od protokolárního předání a převzetí díla, pokud si jich při předání a převzetí díla nevšiml a tím nebyly uvedeny ani v předávacím protokolu. Zhotovitel se v takovém případě zavazuje odstranit vytknuté vady díla do 5 dnů ode dne takového vytknutí. Pokud tato lhůta neodpovídá objektivně nutným technologickým postupům při odstraňování dané vady, je povinen zhotovitel vadu odstranit ve lhůtě odpovídající příslušným objektivně nutným technologickým postupům.

XII.

ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

1. Od této smlouvy může písemně odstoupit kterákoliv smluvní strana, pokud zjistí podstatné porušení této smlouvy druhou smluvní stranou.
2. Podstatným porušením smlouvy ze strany zhotovitele se mimo jiné rozumí:
 - prodlení zhotovitele s řádným zahájením nebo provedením díla delší než 10 dnů,
 - prodlení zhotovitele s odstraněním vymezených / vytknutých vad díla dle čl. XI. delší než 5 dnů,
 - situace, kdy se zhotovitel při provádění díla odchýlí od časového harmonogramu, resp. bude v prodlení v průběhu provádění díla, o více než 15 pracovních dnů.

3. V případě, že zhotovitel přeruší práce na provádění díla na dobu delší než 15 pracovních dnů bez uvedení oprávněných důvodů (např. nepříznivé klimatické podmínky, technologická pauza předepsaná výrobcem použitého materiálu apod.), je objednatel rovněž oprávněn odstoupit od smlouvy.
4. Objednatel má právo písemně odstoupit od této smlouvy také v případech, jak vyplývá ze zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
5. Objednatel má právo písemně odstoupit od této smlouvy také v případě, pokud by insolvenčním soudem bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo hrozícím úpadku zhotovitele nebo z dalších důvodů uvedených v této smlouvě nebo níže uvedeném občanském zákoníku.
6. Odstoupení od této smlouvy je účinné jeho doručením druhé smluvní straně. Odstoupení musí být písemné.
7. V případě oprávněného odstoupení od smlouvy objednatelem vzniká objednateli vůči zhotoviteli nárok na úhradu vícenákladů vynaložených na dokončení celého díla a na náhradu škody vzniklé prodloužením termínu jeho dokončení.
8. Odstoupení od smlouvy se nedotýká nároku na smluvní pokutu.

XIII.

VYHRAZENÁ ZMĚNA ZÁVAZKU DLE § 100 ZZVZ

1. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel v rámci přípravy projektové dokumentace pro plnění této smlouvy realizoval průzkumy předmětu plnění smlouvy. Po odstranění konstrukcí komunikace a požadovaných vrstev komunikace však nelze vyloučit, že budou zjištěny nové skutečnosti (jež nemohly být zjištěny provedenými průzkumnými vrtty), které budou vyžadovat pro možnost řádného plnění smlouvy realizaci dalších stavebních prací. Objednatel si proto v zadávací dokumentaci v rámci veřejné zakázky, jejíž realizace předcházela uzavření této smlouvy, vyhradil změnu závazku ze smlouvy v souladu s ust. § 100 odst. 1 ZZVZ.
2. Smluvní strany se dohodly, že pro realizaci vyhrazených změn závazku dle tohoto článku XIII. smlouvy je nutné uzavírat písemný dodatek ke smlouvě.
3. Smluvní strany se dále dohodly, že objednatel je oprávněn využít vyhrazené změny závazku ze smlouvy v souladu s ust. § 100 odst. 1 ZZVZ pro případ, kdy po odkrytí požadovaných vrstev komunikace bude zjištěna s ohledem na faktický stav podkladového podloží komunikace nutnost změny v objemovém rozsahu jednotlivých položek uvedených v soupisu prací. Tato změna v objemovém rozsahu položek z výkazu výměr se může týkat:
 - odbourání většího rozsahu podlažní vrstvy, než bylo původně předpokládáno nebo
 - odvozu většího množství zeminy/stavebního odpadu, než bylo původně předpokládáno nebo
 - sanace nevyhovující podkladní konstrukce vozovky, nebo
 - dodatečné ochrany podzemních sítí ve formě jejich uložení do chrániček, nebo
 - opravy dešťové či splaškové kanalizace.

O konkrétním zpřesnění rozsahu výše uvedených položek z výkazu výměr rozhodne objednatel (v součinnosti s projektantem a dozorem stavby), a to bez zbytečného odkladu (zpravidla nejpozději do 30 dnů) poté, co bude v průběhu stavebních prací odkryto sjednané podloží komunikace a bude zjištěna potřeba rozšíření původně předpokládaného objemu předmětných položek. O svém rozhodnutí bude objednatel zhotovitele písemně informovat, když takovýto písemný pokyn je pro zhotovitele závazný.

V takovém případě bude navýšené množství dané položky z výkazu výměr oceněno ve fakturaci ve vztahu k objednateli takovým způsobem, že bude použita jednotková cena uvedená ve výkazu výměr (viz příloha této smlouvy) a bude vynásobena skutečným množstvím odbourané podlažní vrstvy/odvezené zeminy (stavebního odpadu). Skutečné množství odbourané podlažní vrstvy/odvezené zeminy (stavebního odpadu) musí být před jeho vyfakturováním vůči objednateli potvrzeno písemným zápisem podepsaným oprávněným zástupcem objednatele.

4. Smluvní strany se rovněž dohodly, že objednatel je oprávněn využít výhrady změny závazku ze smlouvy spočívající v prodloužení sjednané doby plnění zhotovitele dle této smlouvy o dobu, po kterou trvá překážka, bránící zhotoviteli v řádném plnění smlouvy. Tato překážka může spočívat zejména:
 - a. ve využití vyhrazené změny závazku ze strany objednatele v souladu s článkem XIII. bodem 3. této smlouvy, když v takovém případě může být sjednaná doba plnění dle smlouvy prodloužena o dobu počítanou ode dne objektivního nálezu skutečností, které spočívají ve vyhrazené změně závazků dle článku XIII. bodu 3. této smlouvy do doby, kdy bude:
 - ve vztahu ke skutečnostem uvedeným v čl. XIII. bodu 3. této smlouvy doručeno zhotoviteli písemné oznámení objednatele o využití stanovené vyhrazené změny závazku ze smlouvy;
 - b. na straně třetích osob či orgánů veřejné moci, kdy je plnění zhotovitele na jednání těchto osob a/nebo orgánů závislé a je jimi podmíněno, přičemž zhotovitel jednající s náležitou péčí nemohl vzniku překážky na straně třetích osob a/nebo orgánů veřejné moci zabránit (zejména činnosti související s inženýrskou činností, nedodrženými zákonnými lhůtami ze strany správních orgánů, součinnost vlastníků pozemků apod.);
 - c. ve vzniku mimořádných nepředvídatelných a neodvratitelných okolností, ohledně kterých nebylo možno rozumně očekávat, že by s nimi smluvní strany počítaly v době uzavření smlouvy a kterými jsou zejména živelné pohromy, epidemie či závažné společenské události (vyšší moc);
 - d. v okolnosti/okolnostech, které objednatel ani zhotovitel, jednající s náležitou péčí, nemohli rozumně předpokládat a které nezávisí na jejich vůli.
 - e. v stávajících nebo předpokládaných nevhodných podmínkách počasí, kdy nelze řádně provádět dílo, podmínkou však je předchozí souhlas objednatele s existencí takového důvodu v podobě zápisu do stavebního deníku.
5. Pokud zhotovitel požádá objednatele o posun sjednaného termínu plnění v souladu s výše uvedenými výhradami uvedenými v čl. XIII. bodu 5 této smlouvy, pak je objednatel oprávněn tuto změnu smlouvy připustit. V takovém případě je zhotovitel povinen neprodleně (nejpozději do 2 pracovních dnů) aktualizovat dle pokynů objednatele časový harmonogram prací, když termíny v něm uvedené se stanou po jejich odsouhlasení ze strany objednatele pro další průběh plnění smlouvy závazné.

XIV.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Zhotovitel se zavazuje, že nebude plnění předmětu této smlouvy, tak jak je definováno touto smlouvou, realizovat v rozporu se zásadami sociální odpovědnosti, environmentální odpovědnosti a inovací ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v aktuálním znění. V rámci plnění předmětu smlouvy se tedy zhotovitel bude v rámci svých reálných možností chovat tak, aby zohledňoval zachování rovných pracovních příležitostí, sociálního začleňování, důstojných pracovních podmínek a případně dalších sociálně relevantních hledisek, dále minimálního dopadu na životní prostředí, trvale udržitelného

rozvoje, životní prostředí nezatěžujícího životního cyklu a případně dalších environmentálních hledisek a současně alternativy implementace nového nebo značně zlepšeného produktu, služby nebo postupu. Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom skutečnosti, že objednatel zadal veřejnou zakázku v souladu se zásadami sociálně odpovědného zadávání veřejných zakázek, z tohoto důvodu se zhotovitel zavazuje po celou dobu trvání této smlouvy zajistit důstojné pracovní podmínky a bezpečnost práce, dodržovat veškeré právní předpisy, zejména pak zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (odměňování, pracovní doba, doba odpočinku mezi směnami, placené přesčasy) a zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a to vůči všem osobám, které se na plnění předmětu této smlouvy podílejí a bez ohledu na to, zda bude předmět plnění této smlouvy realizován zhotovitelem či jeho poddodavatelem. Zhotovitel je povinen po dobu trvání této smlouvy, na vyžádání objednatele, předložit čestné prohlášení v němž uvede jmenný seznam všech svých zaměstnanců, agenturních zaměstnanců, živnostníků a dalších osob, které se podílely na plnění předmětu této smlouvy. V čestném prohlášení musí být uvedeno, že všechny osoby v seznamu uvedené jsou vedeny v příslušných registrech, zejména živnostenském rejstříku, registru pojištěnců České správy sociálního zabezpečení a mají příslušná povolení k pobytu v České republice a k výkonu pracovní činnosti. Dále zde bude uvedeno, že všechny tyto osoby byly proškoleny z problematiky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a že jsou vybaveny osobními ochrannými pracovními prostředky dle účinné právní úpravy. Zároveň je zhotovitel, na vyžádání objednatele, povinen předložit čestné prohlášení o včasné a úplné plnění veškerých svých závazků vůči poddodavatelům, jejichž prostřednictvím předmět smlouvy realizuje. Zhotovitel bere na vědomí, že tato prohlášení je objednatel oprávněn poskytnout příslušným orgánům veřejné moci České republiky. Objednatel je oprávněn průběžně kontrolovat dodržování povinností zhotovitele, a to i přímo u pracovníků vykonávajících předmět smlouvy, přičemž zhotovitel je povinen tuto kontrolu umožnit, strpět a poskytnout objednateli veškerou nezbytnou součinnost k jejímu provedení.

2. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním celé této smlouvy a veškerých jejích případných příloh a budoucích dodatků dle platných právních předpisů.
3. Smluvní strany se dohodly, že jakékoli listiny dle této smlouvy se doručují na shora uvedené doručovací adresy smluvních stran, případně na jinou změněnou doručovací adresu, kterou smluvní strana druhé smluvní straně písemně oznámí, popř. kterou objednatel uvede na svých webových stránkách www.tshk.cz.
4. V případě, že bude některé ustanovení této smlouvy neplatné, nepůsobí neplatnost celé smlouvy, jestliže lze takové neplatné ustanovení oddělit od ostatního obsahu této smlouvy a lze-li předpokládat, že by k uzavření této smlouvy došlo i bez takového neplatného ustanovení, rozpoznala-li by strana neplatnost včas. V takovém případě nahradí smluvní strany takové neplatné ustanovení ustanovením novým, které se svým obsahem a účelem bude nejvíce blížit obsahu a účelu neplatného ustanovení a bude v souladu s platným právním řádem.
5. Zhotovitel na sebe převzal nebezpečí změny okolností (§ 1765 odst. 2 občanského zákoníku).
6. Zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu objednatele postoupit jakékoliv práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající na třetí osobu, ani není oprávněn tuto smlouvu postoupit.
7. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami, resp. jejich zástupci, a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

8. Veškeré změny této smlouvy mohou být provedeny pouze formou písemných vzestupně číslovaných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami, resp. jejich zástupci. Za písemnou formu se pro účely tohoto ustanovení nepovažuje jednání učiněné elektronickými nebo jinými technickými prostředky umožňujícími zachycení jeho obsahu a určení jednající osoby.
9. Tato smlouva je uzavřena podle práva České republiky. Ve věcech výslovně a jinak neupravených touto smlouvou se smluvní vztah řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (v této smlouvě jako „občanský zákoník“), s tím, že smluvní strany se dohodly, že pro jejich smluvní vztah založený touto smlouvou se ustanovení § 2591, § 2594, § 2595, § 2605, § 2606, § 2611, § 2618, § 2620 odst. 2, § 2627 odst. 1 a 2, § 2628, § 2629 (případně další, jak je uvedeno v této smlouvě) občanského zákoníku, jsou-li na tento smluvní vztah jinak aplikovatelné, neuplatňují, tj. vylučují se.
10. Žádný závazek dle této smlouvy není fixním závazkem podle § 1980 občanského zákoníku.
11. Smlouva bude uzavřena připojením zaručených elektronických podpisů oprávněných zástupců smluvních stran.
12. Smluvní strany prohlašují, že se pečlivě seznámily s obsahem této smlouvy, smlouvě rozumí, souhlasí se všemi jejími ustanoveními a jsou si vědomy veškerých práv a povinností z této smlouvy vyplývajících a na důkaz toho připojují k této smlouvě své podpisy jejich zástupci.

XV. PŘÍLOHY


1. Nedílnou přílohou této smlouvy je soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a časový harmonogram.

V Praze dne


V Hradci Králové dne

ZA ZHOTOVITELE:

ZA OBJEDNATELE:



Ing. Pavel Keller
ředitel oblasti Čechy
COLAS CZ, a.s.



Ing. Tomáš Pospíšil
ředitel
TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 12/25C
Stavba: Oprava komunikace v ulici ČSA, Hradec Králové

KSO:
Místo: Hradec Králové

CC-CZ:
Datum: 16.10.2025

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
COLAS CZ, a.s.

IČ: 26177005
DIČ: CZ26177005

Projektant:
VIAPROJEKR s.ro. HK

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
B.Burešová

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			11 911 000,00
DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	11 911 000,00	2 501 310,00
DPH snížená	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			14 412 310,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:12/25C

Stavba:Oprava komunikace v ulici ČSA, Hradec Králové

Místo:Hradec Králové

Zadavatel:

Uchazeč:COLAS CZ, a.s.

Datum:16.10.2025

Projektant:VIAPROJEKR s.ro. HK

Zpracovatel:B.Burešová

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		11 911 000,00	14 412 310,00
B	2. ETAPA	7 215 837,16	8 731 162,96
a	příprava území	1 087 674,93	1 316 086,67
b	návrh	6 128 162,23	7 415 076,30
A	1. ETAPA	4 305 956,32	5 210 207,15
a	příprava území	804 999,52	974 049,42
b	návrh	3 500 956,80	4 236 157,73
C	kabelové žlaby	98 023,22	118 608,10
a	návrh	98 023,22	118 608,10
D	Vedlejší a ostatní náklady	291 183,30	352 331,79

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava komunikace v ulici ČSA, Hradec Králové

Objekt:

B - 2. ETAPA

Soupis:

a - příprava území

KSO:

Místo: Hradec Králové

Zadavatel:

Uchazeč:

COLAS CZ, a.s.

Projektant:

VIAPROJEKT s.r.o. HK

Zpracovatel:

B.Burešová

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 16.10.2025

IČ:

DIČ:

IČ:

26177005

DIČ:

CZ26177005

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

1 087 674,93

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 087 674,93	21,00%	228 411,74
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

1 316 086,67

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Oprava komunikace v ulici ČSA, Hradec Králové
Objekt: B - 2. ETAPA
Soupis: a - příprava území

Místo: Hradec Králové
Zadavatel:
Uchazeč: COLAS CZ, a.s.

Datum: 16.10.2025
Projektant: VIAPROJEKT s.r.o.
Zpracovatel: HK
B.Burešová

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	1 087 674,93
HSV - Práce a dodávky HSV	1 087 674,93
1 - Zemní práce	474 240,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	13 842,00
997 - Doprava sutí a vybouraných hmot	599 586,63
998 - Přesun hmot	6,30

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Oprava komunikace v ulici ČSA, Hradec Králové
Objekt: B - 2. ETAPA
Soupis: a - příprava území

Místo: Hradec Králové
Zadavatel:
Uchazeč: COLAS CZ, a.s.

Datum: 16.10.2025
Projektant: VIAPROJEKT s.r.o.
HK
Zpracovatel: B.Burešová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							1 087 674,93	
D HSV Práce a dodávky HSV							1 087 674,93	
D 1 Zemní práce							474 240,00	
1	K	113107223	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 200 do 300 mm strojně pl přes 200 m2	m2	1 200,000			CS ÚRS 2025 01
	VV		demolice dalších vrstev komunikace vozidlové, viz.příloha č.1					
	VV		1200		1 200,000			
	VV		Součet		1 200,000			
2	K	113107232	Odstranění podkladu z betonu prostého tl přes 150 do 300 mm strojně pl přes 200 m2	m2	1 200,000			CS ÚRS 2025 01
	VV		demolice dalších vrstev komunikace vozidlové, viz.příloha č.1					
	VV		1200		1 200,000			
	VV		Součet		1 200,000			
3	K	113107242	Odstranění podkladu živičného tl přes 50 do 100 mm strojně pl přes 200 m2	m2	1 200,000			CS ÚRS 2025 01
	VV		demolice dalších vrstev komunikace vozidlové, viz.příloha č.1					
	VV		1200		1 200,000			
	VV		Součet		1 200,000			
4	K	113154552	Frézování živičného krytu tl 40 mm pl přes 2000 do 10000 m2	m2	3 282,000			CS ÚRS 2025 01
	VV		odfrézování asfaltového krytu v tl. 40mm, viz.příloha č.2					
	VV		3282		3 282,000			
	VV		Součet		3 282,000			
5	K	113154556	Frézování živičného krytu tl 80 mm pl přes 2000 do 10000 m2	m2	3 225,000			CS ÚRS 2025 01
	VV		odfrézování asfaltové vrstvy v tl. 80 mm, viz.příloha č.2					
	VV		3225		3 225,000			
	VV		Součet		3 225,000			
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							13 842,00	
6	K	919731121	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živičného tl do 50 mm	m	57,000			CS ÚRS 2025 01
	VV		zarovnání spáry - kryt asfaltový u komunikace vozidlové v tl. 40mm, viz.příloha č.2					
	VV		34+10+13		57,000			
	VV		Součet		57,000			
7	K	919731122	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živičného tl přes 50 do 100 mm	m	55,000			CS ÚRS 2025 01
	VV		zarovnání spáry - kryt asfaltový u komunikace vozidlové v tl. 80 mm, viz.příloha č.2					
	VV		33+10+12		55,000			
	VV		Součet		55,000			
8	K	919731122	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živičného tl přes 50 do 100 mm	m	32,000			CS ÚRS 2025 01
	VV		zarovnání spáry- kryt asfaltový u komunikace vozidlové v tl. 70 mm, viz.příloha č.1					
	VV		32		32,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet			32,000		
9	K	919735111	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm	m	57,000			CS ÚRS 2025 01
	VV		řezání spáry- kryt asfaltový u komunikace vozidlové v tl. 40 mm, viz.příloha č.2					
	VV		34+10+13			57,000		
	VV		Součet			57,000		
10	K	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu hl přes 50 do 100 mm	m	55,000			CS ÚRS 2025 01
	VV		řezání spáry- kryt asfaltový u komunikace vozidlové v tl.80 mm, viz.příloha č.2					
	VV		33+10+12			55,000		
	VV		Součet			55,000		
11	K	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu hl přes 50 do 100 mm	m	32,000			CS ÚRS 2025 01
	VV		řezání spáry - krytasfaltový u komunikace vozidlové v tl. 70mm, viz.příloha č.1					
	VV		32			32,000		
	VV		Součet			32,000		
D 997			Doprava suti a vybouraných hmot				599 586,63	
12	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	1 159,344			CS ÚRS 2025 01
	VV		asfalt					
	VV		(3282*0,092)+(3225*0,184)+(1200*0,22)			1 159,344		
	VV		Součet			1 159,344		
13	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	1 278,000			CS ÚRS 2025 01
	VV		sut'					
	VV		(1200*0,625)+(1200*0,44)			1 278,000		
	VV		Součet			1 278,000		
14	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	16 230,816			CS ÚRS 2025 01
	VV		asfalt+příplatek za dalších 14 km					
	VV		1159,344*14			16 230,816		
	VV		Součet			16 230,816		
15	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	17 892,000			CS ÚRS 2025 01
	VV		sut'+příplatek za dalších 14 km					
	VV		1278*14			17 892,000		
	VV		Součet			17 892,000		
16	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	1 159,344			CS ÚRS 2025 01
	VV		asfalt					
	VV		(3282*0,092)+(3225*0,184)+(1200*0,22)			1 159,344		
	VV		Součet			1 159,344		
17	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	1 278,000			CS ÚRS 2025 01
	VV		sut'					
	VV		(1200*0,625)+(1200*0,44)			1 278,000		
	VV		Součet			1 278,000		
18	K	997221615	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01	t	225,000			CS ÚRS 2025 01
	VV		sut'-beton -30% z celkového množství					
	VV		(1200*0,625)*0,3			225,000		
	VV		Součet			225,000		
19	K	997221645	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 02	t	79,200			CS ÚRS 2025 01
	VV		asfalt-30% vybouraného asfaltu					
	VV		(1200*0,22)*0,3			79,200		
	VV		Součet			79,200		
20	K	997221655	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	158,400			CS ÚRS 2025 01
	VV		sut'-kamenivo-30% z celkového množství					
	VV		(1200*0,44)*0,3			158,400		
	VV		Součet			158,400		
21	K	997221861	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu z prostého betonu pod kódem 17 01 01	t	525,000			CS ÚRS 2025 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		suť-beton-70% z celkového množství					
	VV		(1200*0,625)*0,7		525,000			
	VV		Součet		525,000			
22	K	997221873	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	369,600			CS ÚRS 2025 01
	VV		suť-kamenivo-70% z celkového množství					
	VV		(1200*0,44)*0,7		369,600			
	VV		Součet		369,600			
23	K	997221875	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	1 080,144			CS ÚRS 2025 01
	VV		vybouraný asfalt-70% + odfrézovaný asfalt					
	VV		(1200*0,22*0,7)+(3282*0,092)+(3225*0,184)		1 080,144			
	VV		Součet		1 080,144			
	D	998	Přesun hmot				6,30	
24	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	0,097			CS ÚRS 2025 01
25	K	998225191	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, živičným, betonovým do 1000 m	t	0,097			CS ÚRS 2025 01

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava komunikace v ulici ČSA, Hradec Králové

Objekt:

B - 2. ETAPA

Soupis:

b - návrh

KSO:

Místo: Hradec Králové

Zadavatel:

Uchazeč:

COLAS CZ, a.s.

Projektant:

VIAPROJEKT s.r.o. HK

Zpracovatel:

B.Burešová

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 16.10.2025

IČ:

DIČ:

IČ:

26177005

DIČ:

CZ26177005

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

6 128 162,23

DPH základní
snížená

Základ daně
6 128 162,23
0,00

Sazba daně
21,00%
12,00%

Výše daně
1 286 914,07
0,00

Cena s DPH

v CZK

7 415 076,30

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava komunikace v ulici ČSA, Hradec Králové

Objekt:

B - 2. ETAPA

Soupis:

b - návrh

Místo:

Hradec Králové

Zadavatel:

Uchazeč:

COLAS CZ, a.s.

Datum:

16.10.2025

Projektant:

VIAPROJEKT s.r.o.

HK

Zpracovatel:

B.Burešová

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

6 128 162,23

HSV - Práce a dodávky HSV

6 128 162,23

1 - Zemní práce

552 056,53

5 - Komunikace pozemní

4 945 924,00

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

77 112,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

539 980,00

997 - Doprava sutí a vybouraných hmot

2 829,00

998 - Přesun hmot

10 260,70

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Oprava komunikace v ulici ČSA, Hradec Králové
Objekt: B - 2. ETAPA
Soupis: b - návrh
Místo: Hradec Králové
Zadavatel:
Uchazeč: COLAS CZ, a.s.

Datum: 16.10.2025
Projektant: VIAPROJEKT s.r.o.
HK
Zpracovatel: B.Burešová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							6 128 162,23	
D HSV Práce a dodávky HSV							6 128 162,23	
D 1 Zemní práce							552 056,53	
1	K	113154513	Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š do 0,5 m pl do 500 m2	m2	100,000			CS ÚRS 2025 01
	VV		lokální opravy poruch, viz.příloha č.5					
	VV		100			100,000		
	VV		Součet			100,000		
2	K	122252205	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti I objem do 1000 m3 strojně	m3	600,000			CS ÚRS 2025 01
	VV		výkop, viz.příloha č.1 a 4					
	VV		600			600,000		
	VV		Součet			600,000		
3	K	132251101	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	1,000			CS ÚRS 2025 01
	VV		sondy, viz.příloha č.1 a 4					
	VV		1			1,000		
	VV		Součet			1,000		
4	K	139001101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	120,000			CS ÚRS 2025 01
	VV		výkop-20% z celkového množství, viz.příloha č.1 a 4					
	VV		600*0,2			120,000		
	VV		Součet			120,000		
5	K	139001101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	1,000			CS ÚRS 2025 01
	VV		sondy, viz.příloha č.1 a 4					
	VV		1			1,000		
	VV		Součet			1,000		
6	K	162351103	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	98,000			CS ÚRS 2025 01
	VV		dovoz ornice z meziskládky , viz.příloha č.2					
	VV		980*0,1			98,000		
	VV		Součet			98,000		
7	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	600,000			CS ÚRS 2025 01
	VV		výkop, viz.příloha č.1 a 4					
	VV		600			600,000		
	VV		Součet			600,000		
8	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	3 000,000			CS ÚRS 2025 01
	VV		výkop, + příplatek za dalších 5 km,viz.příloha č.1 a 4					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		600*5			3 000,000		
	VV		Součet			3 000,000		
9	K	162751137	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	49,000			CS ÚRS 2025 01
	VV		dovoz scházející ornice pro ohumusování, viz.příloha č.2					
	VV		(980*0,15)-(980*0,1)			49,000		
	VV		Součet			49,000		
10	K	162751139	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	245,000			CS ÚRS 2025 01
	VV		scházející ornice pro ohum,usování+příplatek za dalších 5 km, viz.příloha č.2					
	VV		((980*0,15)-(980*0,1))*5			245,000		
	VV		Součet			245,000		
11	K	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	147,000			CS ÚRS 2025 01
	VV		ornice pro ohumusování, viz.příloha č.2					
	VV		980*0,15			147,000		
	VV		Součet			147,000		
12	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	324,000			CS ÚRS 2025 01
	VV		poplatek -30% z celkové kubatury, viz.příloha č. 1a 4					
	VV		600*0,3*1,8			324,000		
	VV		Součet			324,000		
13	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	756,000			CS ÚRS 2025 01
	VV		výkop-70% z celkové kubatury, viz.příloha č.1 a 4					
	VV		600*0,7*1,8			756,000		
	VV		Součet			756,000		
14	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	600,000			CS ÚRS 2025 01
	VV		výkop, viz.příloha č.1 a 4					
	VV		600			600,000		
	VV		Součet			600,000		
15	K	181351103	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl přes 100 do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	114,000			CS ÚRS 2025 01
	VV		viz.příloha č.2					
	VV		82+32			114,000		
	VV		Součet			114,000		
16	K	181351113	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	866,000			CS ÚRS 2025 01
	VV		viz.příloha č.2					
	VV		165+153+120+160+127+141			866,000		
	VV		Součet			866,000		
17	M	10364101	zemina pro terénní úpravy - ornice	t	88,200			CS ÚRS 2025 01
	VV		nákup scházející ornice pro ohumusování, viz.příloha č.2					
	VV		((980*0,15)-(980*0,1))*1,8			88,200		
	VV		Součet			88,200		
18	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	980,000			CS ÚRS 2025 01
	VV		viz.příloha č.2					
	VV		980			980,000		
	VV		Součet			980,000		
19	M	00572410	osivo směs travní parková	kg	33,810			CS ÚRS 2025 01
	VV		travní semeno + ztrátne, viz.příloha č.2					
	VV		980*0,03*1,15			33,810		
	VV		Součet			33,810		
20	K	181951111	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 bez zhutnění strojně	m2	980,000			CS ÚRS 2025 01
	VV		zeleň					
	VV		980			980,000		
	VV		Součet			980,000		
21	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	1 200,000			CS ÚRS 2025 01
	VV		zpevněné plochy					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
VV		1200			1 200,000			
VV		Součet			1 200,000			
D	5		Komunikace pozemní				4 945 924,00	
22	K	564801011	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 30 mm	m2	300,000			CS ÚRS 2025 01
VV			úprava příčného sklonu 3% v tl. cca 30 mm					
VV		9/0,03			300,000			
VV		Součet			300,000			
23	K	564871111	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 250 mm	m2	1 200,000			CS ÚRS 2025 01
VV			oprava konstrukčních vrstev komunikace vozidlové, ŠD fr. 0-32, viz.příloha č.4					
VV		1200			1 200,000			
VV		Součet			1 200,000			
24	K	564871111	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 250 mm	m2	2 400,000			CS ÚRS 2025 01
VV			úprava podloží u komunikace vozidlové, ŠD fr. 0-63 v tl. 500mm, viz.příloha č. 1 a 4					
VV		1200*2			2 400,000			
VV		Součet			2 400,000			
25	K	565155121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 70 mm š přes 3 m	m2	1 200,000			CS ÚRS 2025 01
VV			oprava konstrukčních vrstev komunikace vozidlové, ACP 16S 50/70, viz.příloha č.4					
VV		1200			1 200,000			
VV		Součet			1 200,000			
26	K	567131114	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 3/4 (SC I) tl 190 mm	m2	1 200,000			CS ÚRS 2025 01
VV			oprava konstrukčních vrstev komunikace vozidlové, viz.příloha č.4					
VV		1200			1 200,000			
VV		Součet			1 200,000			
27	K	572531133	Oprava trhlin asfaltovou sanační hmotou š přes 50 do 60 mm	m	100,000			CS ÚRS 2025 01
VV			zatmělení trhliny modifikovanou asfaltovou záplavkou, viz.příloha č.5					
VV		100			100,000			
VV		Součet			100,000			
28	K	573111112	Postřik živичný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 kg/m2	m2	1 200,000			CS ÚRS 2025 01
VV			oprava konstrukčních vrstev komunikace vozidlové, viz.příloha č.4					
VV		1200			1 200,000			
VV		Součet			1 200,000			
29	K	573211109	Postřik živичný spojovací z asfaltu v množství 0,50 kg/m2	m2	3 613,000			CS ÚRS 2025 01
VV			oprava konstrukčních vrstev komunikace vozidlové, viz.příloha č.4					
VV		3613			3 613,000			
VV		Součet			3 613,000			
30	K	573211109	Postřik živичný spojovací z asfaltu v množství 0,50 kg/m2	m2	7 112,000			CS ÚRS 2025 01
VV			oprava konstrukčních vrstev komunikace vozidlové, viz.příloha č.4					
VV		3556*2			7 112,000			
VV		Součet			7 112,000			
31	K	573211109	Postřik živичný spojovací z asfaltu v množství 0,50 kg/m2	m2	100,000			CS ÚRS 2025 01
VV			lokální oprava poruch, viz.příloha č.5					
VV		100			100,000			
VV		Součet			100,000			
32	K	576133221	Asfaltový koberec mastixový SMA 11 (AKMS) tl 40 mm š přes 3 m	m2	3 613,000			CS ÚRS 2025 01
VV			oprava konstrukčních vrstev komunikace vozidlové, viz.příloha č.4					
VV		3613			3 613,000			
VV		Součet			3 613,000			
33	K	578011	Asfaltová vrstva odolná proti trhlinám SAL v tl. 20 mm	m2	3 556,000			
VV			oprava konstrukčních vrstev komunikace vozidlové, viz.příloha č.2					
VV		3556			3 556,000			
VV		Součet			3 556,000			
34	K	577146111	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 22 (ABVH) tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	100,000			CS ÚRS 2025 01
VV			lokální oprava poruch, viz.příloha č.5					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		100			100,000		
	VV		Součet			100,000		
35	K	577155122	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 60 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	3 566,000			CS ÚRS 2025 01
	VV		oprava konstrukčních vrstev komunikace vozidlová- ACL 16 S 50/70, , viz.příloha č.4			3 566,000		
	VV		3566			3 566,000		
	VV		Součet			3 566,000		
	D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				77 112,00	
36	K	915241111	Bezpečnostní barevný povrch vozovek červený pro podklad asfaltový	m2	72,000			CS ÚRS 2025 01
	VV		červený nátěr v prostoru VDZ V14 (dvousložková červená barva RAL 3020 obsahující zdršňovadlo)			72,000		
	VV		72			72,000		
	VV		Součet			72,000		
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				539 980,00	
37	K	915111111	Vodorovné dopravní značení dělicí čáry souvislé š 125 mm základní bílá barva	m	133,000			CS ÚRS 2025 01
	VV		VDZ návrh - V1a, viz.příloha č.3			133,000		
	VV		30+85+3+15			133,000		
	VV		Součet			133,000		
38	K	915111121	Vodorovné dopravní značení dělicí čáry přerušované š 125 mm základní bílá barva	m	688,000			CS ÚRS 2025 01
	VV		VDZ návrh - V2a, V2b, viz.příloha č.3			688,000		
	VV		113+15+(54+30+30)+(221+180+45)			688,000		
	VV		Součet			688,000		
39	K	915121111	Vodorovné dopravní značení vodící čáry souvislé š 250 mm základní bílá barva	m	14,000			CS ÚRS 2025 01
	VV		VDZ návrh - V5 š.0,5m,viz.příloha č.3			14,000		
	VV		7*2			14,000		
	VV		Součet			14,000		
40	K	915131111	Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šipky, symboly základní bílá barva	m2	92,000			CS ÚRS 2025 01
	VV		VDZ návrh - V7a, V9a, V13, V14, viz.příloha č.3			92,000		
	VV		17+(6*2)+33+(10*3)			92,000		
	VV		Součet			92,000		
41	K	915321115	Předformátované vodorovné dopravní značení vodící pás pro slabozraké	m	10,500			CS ÚRS 2025 01
	VV		vodící pás přechodu, viz.příloha č.3			10,500		
	VV		10,5			10,500		
	VV		Součet			10,500		
42	K	915611111	Předznačení vodorovného liniového značení	m	828,000			CS ÚRS 2025 01
	VV		VDZ návrh - V1a, V2a, V2b, V5, viz.příloha č.3			828,000		
	VV		133+113+15+114+446+7			828,000		
	VV		Součet			828,000		
43	K	915621111	Předznačení vodorovného plošného značení	m2	92,000			CS ÚRS 2025 01
	VV		VDZ návrh - V7a, V9a, V13, V14, viz.příloha č.3			92,000		
	VV		17+(6*2)+33+(10*3)			92,000		
	VV		Součet			92,000		
44	K	919121132	Těsnění spár zálivkou za studena pro komůrky š 20 mm hl 40 mm s těsnicím profilem	m	57,000			CS ÚRS 2025 01
	VV		úprava styčné spáry , viz.příloha č.2			57,000		
	VV		34+10+13			57,000		
	VV		Součet			57,000		
45	K	91973	Samoadhezivní sklovláknitá pletená geomříž	m2	3 556,000			
	VV		samoadhezivní sklovláknitá pletená geomříž 115*115 kN/m , +15kN/m s plošnou hmotností min.400g/m a pevností ve spoji min.50N. natužení teplotně stabilním elastomerovým polymerem s bodem měknutí min. 220°C, velikost oka 25*25 mm, viz.příloha č.4, 5			3 556,000		
	VV		3556			3 556,000		
	VV		Součet			3 556,000		
46	K	919794441	Úprava ploch kolem hydrantů, šoupat, poklopů a mříží nebo sloupů v živičných krytech pl do 2 m2	kus	42,000			CS ÚRS 2025 01
	VV		výšková úprava mříží, polopů a šoupatviz.příloha č.2					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		26+11+5			42,000		
	VV		Součet			42,000		
47	K	938908411	Čištění vozovek splachováním vodou	m2	198,125			CS ÚRS 2025 01
	VV		VDZ návrh, viz.příloha č.3					
	VV		(133*0,125)+(688*0,125)+(7*0,5)+92			198,125		
	VV		Součet			198,125		
48	K	938908411	Čištění vozovek splachováním vodou	m2	100,000			CS ÚRS 2025 01
	VV		lokální oprava poruch, viz.příloha č.5					
	VV		100			100,000		
	VV		Součet			100,000		
49	K	938908411	Čištění vozovek splachováním vodou	m2	72,000			CS ÚRS 2025 01
	VV		červený nátěr, viz.příloha č.3					
	VV		72			72,000		
	VV		Součet			72,000		
D 997			Doprava sutí a vybouraných hmot				2 829,00	
50	K	997221551	Vodorovná doprava sutí ze sypkých materiálů do 1 km	t	11,500			CS ÚRS 2025 01
	VV		asfalt					
	VV		100*0,115			11,500		
	VV		Součet			11,500		
51	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí ze sypkých materiálů	t	161,000			CS ÚRS 2025 01
	VV		asfalt+příplatek za dalších 14 km					
	VV		(100*0,115)*14			161,000		
	VV		Součet			161,000		
52	K	997221611	Nakládání sutí na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	11,500			CS ÚRS 2025 01
	VV		asfalt					
	VV		100*0,115			11,500		
	VV		Součet			11,500		
53	K	997221875	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	11,500			CS ÚRS 2025 01
	VV		odfrézovaný asfalt					
	VV		100*0,115			11,500		
	VV		Součet			11,500		
D 998			Přesun hmot				10 260,70	
54	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	157,857			CS ÚRS 2025 01
55	K	998225191	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, živičným, betonovým do 1000 m	t	157,857			CS ÚRS 2025 01

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava komunikace v ulici ČSA, Hradec Králové

Objekt:

A - 1. ETAPA

Soupis:

a - příprava území

KSO:

Místo: Hradec Králové

Zadavatel:

Uchazeč:

COLAS CZ, a.s.

Projektant:

VIAPROJEKT s.r.o. HK

Zpracovatel:

B.Burešová

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 16.10.2025

IČ:

DIČ:

IČ:

26177005

DIČ:

CZ26177005

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

804 999,52

DPH základní
snížená

Základ daně

804 999,52

0,00

Sazba daně

21,00%

12,00%

Výše daně

169 049,90

0,00

Cena s DPH

v CZK

974 049,42

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Oprava komunikace v ulici ČSA, Hradec Králové
Objekt: A - 1. ETAPA
Soupis: a - příprava území

Místo: Hradec Králové
Zadavatel:
Uchazeč: COLAS CZ, a.s.

Datum: 16.10.2025
Projektant: VIAPROJEKT s.r.o.
Zpracovatel: HK
B.Burešová

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	804 999,52
HSV - Práce a dodávky HSV	804 999,52
1 - Zemní práce	312 148,00
8 - Vedení trubní dálková a přípojná	61 198,80
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	188 733,60
997 - Doprava suti a vybouraných hmot	242 855,42
998 - Přesun hmot	63,70

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Oprava komunikace v ulici ČSA, Hradec Králové
Objekt: A - 1. ETAPA
Soupis: a - příprava území
Místo: Hradec Králové
Zadavatel:
Uchazeč: COLAS CZ, a.s.

Datum: 16.10.2025
Projektant: VIAPROJEKT s.r.o.
HK
Zpracovatel: B.Burešová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							804 999,52	
D HSV Práce a dodávky HSV							804 999,52	
D 1 Zemní práce							312 148,00	
1	K	113106134	Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší strojně pl do 50 m2	m2	5,000			CS ÚRS 2025 01
	VV		demolice chodníku - kryt betonová dlažba 200/100, dlažba se očistí a zpětně použije, viz.příloha č.2					
	VV		5		5,000			
	VV		Součet		5,000			
2	K	113106141	Rozebrání dlažeb z mozaiky komunikací pro pěší strojně pl přes 50 m2	m2	85,000			CS ÚRS 2025 01
	VV		demolice chodníku-kryt žulová mozaika 50/50, viz.příloha č.2, mozaika se očistí a zpětně použije					
	VV		47+14+24		85,000			
	VV		Součet		85,000			
3	K	113106142	Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných dlaždic komunikací pro pěší strojně pl přes 50 m2	m2	201,500			CS ÚRS 2025 01
	VV		demolice betonového vodícího proužku osazeného na šířku 50 cm, viz.příloha č.2					
	VV		(220+168+15)*0,5		201,500			
	VV		Součet		201,500			
4	K	113106142	Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných dlaždic komunikací pro pěší strojně pl přes 50 m2	m2	64,500			CS ÚRS 2025 01
	VV		demolice betonového vodícího proužku osazeného na šířku 25 cm, viz.příloha č.2					
	VV		(113+108+37)*0,25		64,500			
	VV		Součet		64,500			
5	K	113106185	Rozebrání dlažeb vozovek z drobných kostek s ložem z kameniva strojně pl do 50 m2	m2	14,000			CS ÚRS 2025 01
	VV		demolice vjezdu-kryt žulová dlažba 100/100, dlažba se očistí a zpětně použije, viz.příloha č.2					
	VV		7+7		14,000			
	VV		Součet		14,000			
6	K	113107164	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 300 do 400 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	85,000			CS ÚRS 2025 01
	VV		demolice chodníku-kryt žulová mozaika-50/50, viz.příloha č.2					
	VV		47+14+24		85,000			
	VV		Součet		85,000			
7	K	113107223	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 200 do 300 mm strojně pl přes 200 m2	m2	795,000			CS ÚRS 2025 01
	VV		demolice komunikace vozidlové-kryt asfaltový, viz.příloha č.4					
	VV		795		795,000			
	VV		Součet		795,000			
8	K	113107232	Odstranění podkladu z betonu prostého tl přes 150 do 300 mm strojně pl přes 200 m2	m2	331,000			CS ÚRS 2025 01
	VV		demolice komunikace vozidlové-kryt asfaltový, viz.příloha č.4					
	VV		331		331,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet			331,000		
9	K	113107244	Odstranění podkladu živičného tl přes 150 do 200 mm strojně pl přes 200 m2	m2	331,000			CS ÚRS 2025 01
	VV		demolice komunikace vozidlové-kryt asfaltový, viz.příloha č.4					
	VV		331			331,000		
	VV		Součet			331,000		
10	K	113107323	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 200 do 300 mm strojně pl do 50 m2	m2	27,000			CS ÚRS 2025 01
	VV		demolice zpevněné plochy-kryt asfaltový,viz.příloha č.2					
	VV		7+8+6+6			27,000		
	VV		Součet			27,000		
11	K	113107324	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 300 do 400 mm strojně pl do 50 m2	m2	5,000			CS ÚRS 2025 01
	VV		demolice chodníku-kryt betonová dlažba 200/100, viz.příloha č.2					
	VV		5			5,000		
	VV		Součet			5,000		
12	K	113107324	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 300 do 400 mm strojně pl do 50 m2	m2	14,000			CS ÚRS 2025 01
	VV		demolice vjezdu-kryt žulová dlažba 100/100, viz.příloha č.2					
	VV		7+7			14,000		
	VV		Součet			14,000		
13	K	113107342	Odstranění podkladu živičného tl přes 50 do 100 mm strojně pl do 50 m2	m2	27,000			CS ÚRS 2025 01
	VV		demolice zpevněné plochy-kryt asfaltový, viz.příloha č.2					
	VV		7+8+6+6			27,000		
	VV		Součet			27,000		
14	K	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	578,000			CS ÚRS 2025 01
	VV		demolice žulového obrubníku se zámkem š.300 mm, obrubník se očistí a 75% obrubníku se zpětně použije, viz.příloha č.2					
	VV		578			578,000		
	VV		Součet			578,000		
15	K	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	14,000			CS ÚRS 2025 01
	VV		demolice žulového obrubníku š.120 mm, obrubník se očistí a zpětně použije, viz.příloha č.2					
	VV		14			14,000		
	VV		Součet			14,000		
16	K	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	14,000			CS ÚRS 2025 01
	VV		demolice pískovcového obrubníku se zámkem š.300mm, se odveze na skládku, viz.příloha č.2					
	VV		14			14,000		
	VV		Součet			14,000		
17	K	113203111	Vytrhání obrub z dlažebních kostek	m	12,000			CS ÚRS 2025 01
	VV		demolice linky ze žulových kostek 100/100 (ohraničení asfaltových zpevněných ploch), dlažba se očistí a zpětně použije, viz.příloha č.2					
	VV		12			12,000		
	VV		Součet			12,000		
18	K	121151103	Sejmutí ornice plochy do 100 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně	m2	114,000			CS ÚRS 2025 01
	VV		sejmutí ornice v tl. 100 mm, viz.příloha č.2					
	VV		82+32			114,000		
	VV		Součet			114,000		
19	K	121151113	Sejmutí ornice plochy do 500 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně	m2	866,000			CS ÚRS 2025 01
	VV		sejmutí ornice v tl. 10 cm, viz.příloha č.2					
	VV		165+153+120+160+127+141			866,000		
	VV		Součet			866,000		
20	K	162351103	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	98,000			CS ÚRS 2025 01
	VV		sejmutá ornice se odveze na mezískládku a použije se v 2. Etapě výstavby, viz.příloha č.-2					
	VV		(114+866)*0,1			98,000		
	VV		Součet			98,000		
21	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo mezískládky	m3	98,000			CS ÚRS 2025 01
	VV		sejmutá ornice odvezená na mezískládku, viz.příloha č.2					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		(114+866)*0,1			98,000		
	VV		Součet			98,000		
22	K	184818241	Ochrana kmene průměru do 300 mm bedněním výšky přes 2 do 3 m	kus	51,000			CS ÚRS 2025 01
	VV		ochrana stávajících stromů dřevěným bedněním po celou dobu výstavby, montáž+demontáž, viz.příloha č.2					
	VV		51			51,000		
	D	8	Vedení trubní dálková a přípojná				61 198,80	
23	K	890431851	Bourání šachet z prefabrikovaných skruží strojně obestavěného prostoru přes 1,5 do 3 m3	m3	15,600			CS ÚRS 2025 01
	VV		demolice stávajících uličních vpustí, viz.příloha č.2					
	VV		0,6*26			15,600		
	VV		Součet			15,600		
24	K	899203211	Demontáž mříží litinových včetně rámu hmotnosti přes 100 do 150 kg	kus	26,000			CS ÚRS 2025 01
	VV		demontáž mříží u stávajících uličních vpustí, mříže se odveze na skladku TS MHK na letišti (6 km), viz.příloha č.2					
	VV		26			26,000		
	VV		Součet			26,000		
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				188 733,60	
25	K	919731122	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živičného tl přes 50 do 100 mm	m	15,500			CS ÚRS 2025 01
	VV		zarovnání spáry v asfaltovém krytu zpevněné plochy v tl. 100mm, viz.příloha č.2					
	VV		3+3+5,5+4			15,500		
	VV		Součet			15,500		
26	K	919731123	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živičného tl přes 100 do 200 mm	m	665,000			CS ÚRS 2025 01
	VV		zarovnání spáry v asfaltovém krytu komunikace vozidlové v tl. 190 mm, viz.příloha č.4					
	VV		277+54+334			665,000		
	VV		Součet			665,000		
27	K	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu hl přes 50 do 100 mm	m	15,500			CS ÚRS 2025 01
	VV		řezání spáry v asfaltovém krytu zpevněné plochy - v tl. 100 mm, viz.příloha č.2					
	VV		3+3+5,5+4			15,500		
	VV		Součet			15,500		
28	K	919735114	Řezání stávajícího živičného krytu hl přes 150 do 200 mm	m	665,000			CS ÚRS 2025 01
	VV		řezání spáry v asfaltovém krytu komunikace vozidlové v tl. 190mm, viz.příloha č.4					
	VV		277+54+334			665,000		
	VV		Součet			665,000		
29	K	979024442	Očištění vybouraných obrubníků a krajníků chodníkových	m	578,000			CS ÚRS 2025 01
	VV		očištění žulového obrubníku se zámkem š. 300mm, viz.příloha č.2					
	VV		578			578,000		
	VV		Součet			578,000		
30	K	979024442	Očištění vybouraných obrubníků a krajníků chodníkových	m	14,000			CS ÚRS 2025 01
	VV		očištění žulového obrubníku š.120 mm, viz.příloha č.2					
	VV		14			14,000		
	VV		Součet			14,000		
31	K	979054451	Očištění vybouraných zámkových dlaždic s původním spárováním z kameniva těžného	m2	5,000			CS ÚRS 2025 01
	VV		demolice chodníku-kryt betonová dlažba 200/100, viz.příloha č.2					
	VV		5			5,000		
	VV		Součet			5,000		
32	K	979071121	Očištění dlažebních kostek drobných s původním spárováním kamenivem těžným	m2	14,000			CS ÚRS 2025 01
	VV		demolice vjezdu-kryt žulvá dlažba 100/100, viz.příloha č.2					
	VV		7+7			14,000		
	VV		Součet			14,000		
33	K	979071121	Očištění dlažebních kostek drobných s původním spárováním kamenivem těžným	m2	1,200			CS ÚRS 2025 01
	VV		demolice linky ze žulových kostek 100/100 (ohraničení asfaltové plochy), viz.příloha č.2					
	VV		12*0,1			1,200		
	VV		Součet			1,200		
34	K	979071131	Očištění dlažebních kostek mozaikových kamenivem těžným nebo MV	m2	85,000			CS ÚRS 2025 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			demolice chodníku-kryt mozaika 50/50, viz.příloha č.2					
VV			47+14+24			85,000		
VV			Součet			85,000		
D	997		Doprava suti a vybouraných hmot				242 855,42	
35	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sybkých materiálů do 1 km	t	154,890			CS ÚRS 2025 01
VV			asfalt					
VV			(331*0,45)+(27*0,22)			154,890		
VV			Součet			154,890		
36	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sybkých materiálů do 1 km	t	628,875			CS ÚRS 2025 01
VV			sut'					
VV			(331*0,625)+(795*0,44)+(85*0,58)+(5*0,58)+(14*0,58)+(27*0,44)			628,875		
VV			Součet			628,875		
37	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sybkých materiálů	t	2 168,460			CS ÚRS 2025 01
VV			asfalt+příplatek za dalších 14 km					
VV			154,89*14			2 168,460		
VV			Součet			2 168,460		
38	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sybkých materiálů	t	8 804,250			CS ÚRS 2025 01
VV			sut'+příplatek za dalších 14 km					
VV			628,875*14			8 804,250		
VV			Součet			8 804,250		
39	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	113,583			CS ÚRS 2025 01
VV			vybourané hmoty					
VV			(201,5*0,255)+(64,5*0,255)+(144,5*0,205)+(14*0,205)+(15,6*0,6)+(26*0,150)			113,583		
VV			Součet			113,583		
40	K	997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	19,500			CS ÚRS 2025 01
VV			vybourané hmoty- mříž odvoz na skládku TSMHK letiště +příplatek za dalších 5 km					
VV			(26*0,150)*5			19,500		
VV			Součet			19,500		
41	K	997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	1 535,555			CS ÚRS 2025 01
VV			vybourané hmoty (bez mříže)+příplatek za dalších 14 km					
VV			((201,5*0,255)+(64,5*0,255)+(144,5*0,205)+(14*0,205)+(15,6*0,6))*14			1 535,555		
VV			Součet			1 535,555		
42	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	154,890			CS ÚRS 2025 01
VV			asfalt					
VV			(331*0,45)+(27*0,22)			154,890		
VV			Součet			154,890		
43	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	628,875			CS ÚRS 2025 01
VV			sut'					
VV			(331*0,625)+(795*0,44)+(85*0,58)+(5*0,58)+(14*0,58)+(27*0,44)			628,875		
VV			Součet			628,875		
44	K	997221612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	113,583			CS ÚRS 2025 01
VV			vybourané hmoty					
VV			(201,5*0,255)+(64,5*0,255)+(144,5*0,205)+(14*0,205)+(15,6*0,6)+(26*0,15)			113,583		
VV			Součet			113,583		
45	K	997221615	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01	t	62,063			CS ÚRS 2025 01
VV			sut'-beton-30% z celkového množství					
VV			(331*0,625)*0,3			62,063		
VV			Součet			62,063		
46	K	997221615	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01	t	23,157			CS ÚRS 2025 01
VV			vybourané hmoty-beton-30% z celkového množství					
VV			((201,5*0,255)+(64,5*0,255)+(15,6*0,6))*0,3			23,157		
VV			Součet			23,157		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
47	K	997221645	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 02	t	46,467			CS ÚRS 2025 01
	VV		asfalt-30% z celkového množství					
	VV		((331*0,45)+(27*0,22))*0,3		46,467			
	VV		Součet		46,467			
48	K	997221655	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	126,600			CS ÚRS 2025 01
	VV		suť-kamenivo-30% z celkového množství					
	VV		((795*0,44)+(85*0,58)+(5*0,58)+(14*0,58)+(27*0,44))*0,3		126,600			
	VV		Součet		126,600			
49	K	997221655	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	9,748			CS ÚRS 2025 01
	VV		vybourané hmoty-kamenivo-30% z celkového množství					
	VV		((144,5*0,205)+(14*0,205))*0,3		9,748			
	VV		Součet		9,748			
50	K	997221861	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu z prostého betonu pod kódem 17 01 01	t	144,813			CS ÚRS 2025 01
	VV		suť-beton-70% z celkového množství					
	VV		(331*0,625)*0,7		144,813			
	VV		Součet		144,813			
51	K	997221861	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu z prostého betonu pod kódem 17 01 01	t	54,033			CS ÚRS 2025 01
	VV		vybourané hmoty-beton-70% z celkového množství					
	VV		((201,5*0,255)+(64,5*0,255)+(15,6*0,6))*0,7		54,033			
	VV		Součet		54,033			
52	K	997221873	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	295,400			CS ÚRS 2025 01
	VV		suť-kamenivo-70% z celkového množství					
	VV		((795*0,44)+(85*0,58)+(5*0,58)+(14*0,58)+(27*0,44))*0,7		295,400			
	VV		Součet		295,400			
53	K	997221873	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	22,745			CS ÚRS 2025 01
	VV		vybourané hmoty-kamenivo-70% z celkového množství					
	VV		((144,5*0,205)+(14*0,205))*0,7		22,745			
	VV		Součet		22,745			
54	K	997221875	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu asfaltového bez obsahu dehtu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	108,423			CS ÚRS 2025 01
	VV		asfalt-70% z celkového množství					
	VV		((331*0,45)+(27*0,22))*0,7		108,423			
	VV		Součet		108,423			
D	998		Přesun hmot				63,70	
55	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	0,980			CS ÚRS 2025 01
56	K	998225191	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, živičným, betonovým do 1000 m	t	0,980			CS ÚRS 2025 01

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava komunikace v ulici ČSA, Hradec Králové

Objekt:

A - 1. ETAPA

Soupis:

b - návrh

KSO:

Místo: Hradec Králové

Zadavatel:

Uchazeč:

COLAS CZ, a.s.

Projektant:

VIAPROJEKT s.r.o. HK

Zpracovatel:

B.Burešová

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 16.10.2025

IČ:

DIČ:

IČ:

26177005

DIČ:

CZ26177005

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

3 500 956,80

DPH základní
snížená

Základ daně
3 500 956,80
0,00

Sazba daně
21,00%
12,00%

Výše daně
735 200,93
0,00

Cena s DPH

v CZK

4 236 157,73

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Oprava komunikace v ulici ČSA, Hradec Králové

Objekt: A - 1. ETAPA

Soupis: **b - návrh**

Místo: Hradec Králové

Zadavatel:

Uchazeč: COLAS CZ, a.s.

Datum: 16.10.2025

Projektant: VIAPROJEKT s.r.o.
HK

Zpracovatel: B.Burešová

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV	3 500 956,80
HSV - Práce a dodávky HSV	3 500 956,80
1 - Zemní práce	470 598,52
4 - Vodorovné konstrukce	24 169,60
5 - Komunikace pozemní	1 283 167,20
8 - Vedení trubní dálková a přípojná	331 061,12
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	1 372 614,93
998 - Přesun hmot	19 345,43

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Oprava komunikace v ulici ČSA, Hradec Králové
Objekt: A - 1. ETAPA
Soupis: b - návrh
Místo: Hradec Králové
Zadavatel:
Uchazeč: COLAS CZ, a.s.

Datum: 16.10.2025
Projektant: VIAPROJEKT s.r.o.
HK
Zpracovatel: B.Burešová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							3 500 956,80	
D HSV Práce a dodávky HSV							3 500 956,80	
D 1 Zemní práce							470 598,52	
1	K	122252204	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti I objem do 500 m3 strojně	m3	408,000			CS ÚRS 2025 01
	VV		výkop, viz.příloha č.1 a 4					
	VV		408			408,000		
	VV		Součet			408,000		
2	K	132251101	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	1,000			CS ÚRS 2025 01
	VV		sondy					
	VV		1			1,000		
	VV		Součet			1,000		
3	K	132251253	Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně	m3	75,062			CS ÚRS 2025 01
	VV		uliční vpusti a přípojky, viz.příloha č.1 a 2					
	VV		(1,5*1,5*1*26)+(1*0,6*52)-(3,14*0,3*0,3*1,85*26)-(3,14*0,08*0,08*52)			75,062		
	VV		Součet			75,062		
4	K	139001101	Příplatek za ztlížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	81,600			CS ÚRS 2025 01
	VV		výkop-20% z celkové kubatury, viz.příloha č.1 a 4					
	VV		408*0,2			81,600		
	VV		Součet			81,600		
5	K	139001101	Příplatek za ztlížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	15,012			CS ÚRS 2025 01
	VV		uliční vpusti+přípojky,20% z celkového množství, viz.příloha č.1 a 2					
	VV		75,062*0,2			15,012		
	VV		Součet			15,012		
6	K	139001101	Příplatek za ztlížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	1,000			CS ÚRS 2025 01
	VV		sondy					
	VV		1			1,000		
	VV		Součet			1,000		
7	K	151201101	Zřízení zátažného pažení a rozeprání stěn rýh hl do 2 m	m2	218,400			CS ÚRS 2025 01
	VV		uliční vpusti a přípojky, viz.příloha č.1 a 2					
	VV		(1,5*1*4*26)+(0,6*2*52)			218,400		
	VV		Součet			218,400		
8	K	151201111	Odstranění zátažného pažení a rozeprání stěn rýh hl do 2 m	m2	218,400			CS ÚRS 2025 01
	VV		uliční vpusti+přípojky, viz.příloha č.1 a 2					
	VV		(1,5*1*4*26)+(0,6*2*52)			218,400		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet			218,400		
9	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	408,000			CS ÚRS 2025 01
	VV		výkop, viz.příloha č.1 a 4					
	VV		408			408,000		
	VV		Součet			408,000		
10	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	33,885			CS ÚRS 2025 01
	VV		uliční vpusti+přípojky, viz.příloha č.1 a 2					
	VV		(3,14*0,25*0,25*1,85*26)+(3,14*0,08*0,08*52)+(0,1*52)+(0,35*52)			33,885		
	VV		Součet			33,885		
11	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	2 040,000			CS ÚRS 2025 01
	VV		výkop+příplatek za dalších 5 km, viz.příloha č.1 a 4					
	VV		408*5			2 040,000		
	VV		Součet			2 040,000		
12	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	169,425			CS ÚRS 2025 01
	VV		uliční vpusti+ přípojky, +příplatek za dalších 5 km, viz příloha č.1 a 2					
	VV		33,885*5			169,425		
	VV		Součet			169,425		
13	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	220,320			CS ÚRS 2025 01
	VV		výkop-30% z celkové kubatury, viz.příloha č.1 a 4					
	VV		408*0,3*1,8			220,320		
	VV		Součet			220,320		
14	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	18,298			CS ÚRS 2025 01
	VV		uliční vpusti+přípojky -30% z celkového množství					
	VV		33,885*0,3*1,8			18,298		
	VV		Součet			18,298		
15	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	514,080			CS ÚRS 2025 01
	VV		výkop-70% z celkové kubatury, viz.příloha č.1 a 4					
	VV		408*0,7*1,8			514,080		
	VV		Součet			514,080		
16	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	42,695			CS ÚRS 2025 01
	VV		uliční vpusti+přípojky, -70% z celkového množství ,viz.příloha č.1 a 2					
	VV		33,885*0,7*1,8			42,695		
	VV		Součet			42,695		
17	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	408,000			CS ÚRS 2025 01
	VV		výkop, viz.příloha č.1 a 4					
	VV		408			408,000		
	VV		Součet			408,000		
18	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	33,885			CS ÚRS 2025 01
	VV		uliční vpusti+přípojky, viz.příloha č.1 a 2					
	VV		33,885			33,885		
	VV		Součet			33,885		
19	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	41,177			CS ÚRS 2025 01
	VV		uliční vpusti + přípojky viz.příloha č.1 a 2					
	VV		75,062-33,885			41,177		
	VV		Součet			41,177		
20	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	18,200			CS ÚRS 2025 01
	VV		přípojky uličních vpustí, viz.příloha č. 1 a 2					
	VV		0,35*52			18,200		
	VV		Součet			18,200		
21	M	58331200	šterkopisek netříděný	t	36,400			CS ÚRS 2025 01
	VV		přípojky uličních vpustí, viz.příloha č.1 a 2					
	VV		18,2*2			36,400		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet			36,400		
22	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhuťněním strojně	m2	829,000			CS ÚRS 2025 01
	VV		zpevněné plochy					
	VV		795+34			829,000		
	VV		Součet			829,000		
	D	4	Vodorovné konstrukce				24 169,60	
23	K	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého	m3	5,200			CS ÚRS 2025 01
	VV		přípojky UV, viz.příloha č.1 a 2					
	VV		0,1*52			5,200		
	VV		Součet			5,200		
24	K	452386111	Vyrovňovací prstence z betonu prostého tř. C 25/30 v do 100 mm	kus	26,000			CS ÚRS 2025 01
	VV		uliční vpusti, viz.příloha č.1 a 2					
	VV		26			26,000		
	VV		Součet			26,000		
	D	5	Komunikace pozemní				1 283 167,20	
25	K	564851011	Podklad ze štěrku ŠD plochy do 100 m2 tl 150 mm	m2	14,000			CS ÚRS 2025 01
	VV		oprava vjezdu- kryt žulová dlažba 100/100, ŠD fr. 0-32, viz.příloha č.2 a 4					
	VV		7+7			14,000		
	VV		Součet			14,000		
26	K	564851011	Podklad ze štěrku ŠD plochy do 100 m2 tl 150 mm	m2	85,000			CS ÚRS 2025 01
	VV		oprava chodníku-kryt mozaika, ŠD fr. 0-32, viz.příloha č.2 a 4					
	VV		47+14+24			85,000		
	VV		Součet			85,000		
27	K	564851011	Podklad ze štěrku ŠD plochy do 100 m2 tl 150 mm	m2	5,000			CS ÚRS 2025 01
	VV		oprava chodníku-kryt betonová dlažba 200/100, ŠD fr. 0-32, viz.příloha č.2 a 4					
	VV		5			5,000		
	VV		Součet			5,000		
28	K	564861011	Podklad ze štěrku ŠD plochy do 100 m2 tl 200 mm	m2	14,000			CS ÚRS 2025 01
	VV		oprava vjezdu-kryt žulová dlažba, ŠD fr. 0-63, viz.příloha č.2 a 4					
	VV		7+7			14,000		
	VV		Součet			14,000		
29	K	564861011	Podklad ze štěrku ŠD plochy do 100 m2 tl 200 mm	m2	85,000			CS ÚRS 2025 01
	VV		oprava chodníku-kryt mozaika, ŠD fr. 0-63 v tl.200 mm, viz. příloha č.2 a 4					
	VV		47+14+24			85,000		
	VV		Součet			85,000		
30	K	564861011	Podklad ze štěrku ŠD plochy do 100 m2 tl 200 mm	m2	5,000			CS ÚRS 2025 01
	VV		oprava chodníku-kryt betonová dlažba 200/100, ŠD fr. 0-63, viz.příloha č. 2 a 4					
	VV		5			5,000		
	VV		Součet			5,000		
31	K	564871011	Podklad ze štěrku ŠD plochy do 100 m2 tl 250 mm	m2	34,000			CS ÚRS 2025 01
	VV		oprava zpevněné plochy-kryt asfaltový, ŠD fr. 0-32, viz.příloha č.2 a 4					
	VV		(6+6+10+7)+5			34,000		
	VV		Součet			34,000		
32	K	564871016	Podklad ze štěrku ŠD plochy do 100 m2 tl 300 mm	m2	34,000			CS ÚRS 2025 01
	VV		úprava podloží u zpevněné plochy s krytem asfaltovým, ŠD fr. 0-63 v tl. 300mm, viz.příloha č.1 a 4					
	VV		34			34,000		
	VV		Součet			34,000		
33	K	564871111	Podklad ze štěrku ŠD plochy přes 100 m2 tl 250 mm	m2	795,000			CS ÚRS 2025 01
	VV		oprava konstrukčních vrstev komunikace vozidlové ŠD fr. 0-32, , viz.příloha č. 4					
	VV		795			795,000		
	VV		Součet			795,000		
34	K	564871111	Podklad ze štěrku ŠD plochy přes 100 m2 tl 250 mm	m2	1 590,000			CS ÚRS 2025 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		úprava podloží u komunikace vozidlové, ŠD fr. 0-63 v tl. 500 mm, viz.příloha č.1 a 4					
	VV		795*2			1 590,000		
	VV		Součet			1 590,000		
35	K	565145101	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 60 mm š do 1,5 m	m2	29,000			CS ÚRS 2025 01
	VV		oprava zpevněné plochy- kryt asfaltový ACP16+ 50/70, viz.příloha č.2 a 4					
	VV		6+6+10+7			29,000		
	VV		Součet			29,000		
36	K	565155121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 70 mm š přes 3 m	m2	432,000			CS ÚRS 2025 01
	VV		oprava konstrukčních vrstev komunikace vozidlové- ACP 16S 50/70, viz.příloha č.,4					
	VV		432			432,000		
	VV		Součet			432,000		
37	K	567131114	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 3/4 (SC I) tl 190 mm	m2	432,000			CS ÚRS 2025 01
	VV		oprava konstrukčních vrstev komunikace vozidlové, viz.příloha č.4					
	VV		432			432,000		
	VV		Součet			432,000		
38	K	573111112	Postřik živичný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 kg/m2	m2	432,000			CS ÚRS 2025 01
	VV		oprava konstrukčních vrstev komunikace vozidlové, viz.příloha č.4					
	VV		432			432,000		
	VV		Součet			432,000		
39	K	573211109	Postřik živичný spojovací z asfaltu v množství 0,50 kg/m2	m2	29,000			CS ÚRS 2025 01
	VV		oprava zpevněné plochy- kryt asfaltový, viz.příloha č. 2 a 4					
	VV		6+6+10+7			29,000		
	VV		Součet			29,000		
40	K	577134111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11+ (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	29,000			CS ÚRS 2025 01
	VV		oprava zpevněné plochy kryt asfaltový, ACO 11+ 50/70, viz.příloha č.2 a 4					
	VV		6+6+10+7			29,000		
	VV		Součet			29,000		
41	K	591211111	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z kameniva těženého tl 50 mm	m2	14,000			CS ÚRS 2025 01
	VV		oprava vjezdu-kryt žulová dlažba 100/100, použije se vybouraná a očištěná dlažba , viz.příloha č. 2 a 4					
	VV		7+7			14,000		
	VV		Součet			14,000		
42	K	591412111	Kladení dlažby z mozaiky dvou a vícebarevné komunikací pro pěší lože z kameniva	m2	85,000			CS ÚRS 2025 01
	VV		Oprava chodníku- kryt mozaika, použije se stávající vybouraná a očištěná dlažba , dláždění ve stejném vzoru					
	VV		jako původní dláždění , viz.příloha č. 2 a 4					
	VV		47+14+24			85,000		
	VV		Součet			85,000		
43	K	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	5,000			CS ÚRS 2025 01
	VV		oprava chodníku-kryt betonová dlažba 200/100, použije se vybouraná a očištěná dlažba, viz.příloha č.2 a 4					
	VV		5			5,000		
	VV		Součet			5,000		
44	K	596211210	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	5,000			CS ÚRS 2025 01
	VV		oprava zpevněné plochy- kryt asfaltový, varovný pás, viz.příloha č.2 a 4					
	VV		5			5,000		
	VV		Součet			5,000		
45	M	59245226	dlažba pro nevidomé betonová 200x100mm tl 80mm barevná	m2	5,150			CS ÚRS 2025 01
	VV		oprava zpevněné plochy- kryt asfaltový- varovný pás, barva červená+ ztratiné, viz.příloh č.2 a 4					
	VV		5*1,03			5,150		
	VV		Součet			5,150		
D	8		Vedení trubní dálková a přípojná				331 061,12	
46	K	288	napojení uličních vpustí	kus	26,000			
	VV		navrtávka+montáž+spojovací materiál+doprava , viz.příloha č.1 a 2					
	VV		26			26,000		
	VV		Součet			26,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
47	K	2881	napojení přípojek uličních vpustí	kus	26,000			
	VV		montáž+spojovací materiál+doprava, viz.příloha č.1 a 2					
	VV	26			26,000			
	VV	Součet			26,000			
48	K	871313123	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 12 z PVC-U DN 160	m	52,000			CS ÚRS 2025 01
	VV		přípojky UV, viz.příloha č.1 a 2					
	VV	52			52,000			
	VV	Součet			52,000			
49	M	28611260	trubka kanalizační PVC-U plnostěnná jednovrstvá DN 160x3000mm SN12	m	53,560			CS ÚRS 2025 01
	VV		přípojky UV - trouby PVC SN12 D 160 + ztratiné, viz.příloha č.1 a 2					
	VV	52*1,03			53,560			
	VV	Součet			53,560			
50	K	895941342	Osazení vpustí uliční DN 500 z betonových dílců dno nízké s kalištěm	kus	26,000			CS ÚRS 2025 01
	VV		uliční vpustí, viz.příloha č.1 a 2					
	VV	26			26,000			
	VV	Součet			26,000			
51	M	59223852	dno pro uliční vpust' s kalovou prohlubní betonové 450x300x50mm	kus	26,000			CS ÚRS 2025 01
	VV		uliční vpust, viz.příloha č.1 a 2					
	VV	26			26,000			
	VV	Součet			26,000			
52	M	59223858	skruž betonová horní pro uliční vpust' 450x570x50mm	kus	26,000			CS ÚRS 2025 01
	VV		uliční vpust, viz.příloha č.1 a 2					
	VV	26			26,000			
	VV	Součet			26,000			
53	M	59223862	skruž betonová středová pro uliční vpust' 450x295x50mm	kus	26,000			CS ÚRS 2025 01
	VV		uliční vpust, viz.příloha č.1 a č.2					
	VV	26			26,000			
	VV	Součet			26,000			
54	M	59223824	vpust' uliční skruž betonová 590x500x50mm s výtokem (bez vložky)	kus	26,000			CS ÚRS 2025 01
	VV		uliční vpust, viz.příloha č.1 a 2					
	VV	26			26,000			
	VV	Součet			26,000			
55	K	899204112	Osazení mříží litinových včetně rámu a košů na bahno pro třídu zatížení D400, E600	kus	26,000			CS ÚRS 2025 01
	VV		uliční vpust, viz.příloha č.1 a 2					
	VV	26			26,000			
	VV	Součet			26,000			
56	M	55242320	mříž vtoková litinová plochá 500x500mm	kus	26,000			CS ÚRS 2025 01
	VV		uliční vpustí - mříž rovná D400, viz.příloha č.1 a 2					
	VV	26			26,000			
	VV	Součet			26,000			
57	M	28661789	koš kalový ocelový pro silniční vpust' 425mm vč. madla	kus	26,000			CS ÚRS 2025 01
	VV		uliční vpust, viz.příloha č.1 a 2					
	VV	26			26,000			
	VV	Součet			26,000			
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání					1 372 614,93
58	K	915491211	Osazení vodícího proužku z betonových desek do betonového lože tl do 100 mm š proužku 250 mm	m	661,000			CS ÚRS 2025 01
	VV		osazený do betonového lože C20/25n XF3 s opěrou, viz.příloha č.2 a 4					
	VV	276+52+333			661,000			
	VV	Součet			661,000			
59	M	59218002	krajník betonový silniční 500x250x100mm	m	674,220			CS ÚRS 2025 01
	VV		vodící proužek osazený na šířku 25 cm , barva přírodní, + ztratiné, viz.příloha č.2 a 4					
	VV	661*1,02			674,220			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet			674,220		
60	K	916111123	Osazení obruby z drobných kostek s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	16,000			CS ÚRS 2025 01
	VV		linka ze žulových kostek 100/100 osazených do betonového lože C20/25nXF3 s opěrou, viz.příloha č.2					
	VV		16			16,000		
	VV		Součet			16,000		
61	M	58381007	kostka štipaná dlažební žula drobná 8/10	m2	0,408			CS ÚRS 2025 01
	VV		linka ze žulových kostek 100/100, použije se stávající vybouraná a očištěná dlažba 12,0m (1,2m2)					
	VV		nákup scházející dlažby, + ztratiné, viz.příloha č.2					
	VV		((16*0,1)-(12*0,1))*1,02			0,408		
	VV		Součet			0,408		
62	K	916241213	Osazení obrubníku kamenného stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	578,000			CS ÚRS 2025 01
	VV		osazený do betonového lože C20/25nXF3 s opěrou,viz.příloha č.2 a 4					
	VV		578			578,000		
	VV		Součet			578,000		
63	M	58380003	obrubník kamenný žulový přímý 1000x300x200mm	m	147,390			CS ÚRS 2025 01
	VV		použije se stávající vybouraný a očištěný obrubník 75% z celkového množství=433,5m,, 25% se použije nový					
	VV		žulový obrubník se zámkem š.300 mm+ztratiné, viz.příloha č.2 a 4					
	VV		578*0,25*1,02			147,390		
	VV		Součet			147,390		
64	K	916241213	Osazení obrubníku kamenného stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	14,000			CS ÚRS 2025 01
	VV		osazení pískovcového obrubníku se zámkem 300/250 do betonového lože C20/25nXF 3 s opěrou, viz.příloha č.2					
	VV		5+5+4			14,000		
	VV		Součet			14,000		
65	M	91625	pískovcový obrubník se zámkem 300/350 - přímý	m	4,080			
	VV		+ ztratiné, viz.příloha č.2					
	VV		4*1,02			4,080		
	VV		Součet			4,080		
66	M	91626	pískovcový obrubník se zámkem R=5,0 m	m	5,100			
	VV		+ ztratiné, viz.příloha č.2					
	VV		5*1,02			5,100		
	VV		Součet			5,100		
67	M	91627	pískovcový obrubník se zámkem R=4,0 m	m	5,100			
	VV		+ ztratiné, viz.příloha č. 2					
	VV		5*1,02			5,100		
	VV		Součet			5,100		
68	K	916241213	Osazení obrubníku kamenného stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	14,000			CS ÚRS 2025 01
	VV		osazený do betonového lože C20/25nXF3 s opěrou, viz.příloha č.2, použije se stávající vybouraný a očištěný obrubník					
	VV		žulový obrubník š.120 mm					
	VV		14			14,000		
	VV		Součet			14,000		
69	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	5,000			CS ÚRS 2025 01
	VV		lože pod obrubníky (odhad)					
	VV		5			5,000		
	VV		Součet			5,000		
70	K	919121132	Těsnění spár zálivkou za studena pro komůrky š 20 mm hl 40 mm s těsnicím profilem	m	15,500			CS ÚRS 2025 01
	VV		úprava styčné spáry, viz.příloha č.2					
	VV		3+3+5,5+4			15,500		
	VV		Součet			15,500		
D	998		Přesun hmot				19 345,43	
71	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	297,622			CS ÚRS 2025 01
72	K	998225191	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, živičným, betonovým do 1000 m	t	297,622			CS ÚRS 2025 01

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava komunikace v ulici ČSA, Hradec Králové

Objekt:

C - kabelové žlaby

Soupis:

a - návrh

KSO:

Místo: Hradec Králové

Zadavatel:

Uchazeč:

COLAS CZ, a.s.

Projektant:

VIAPROJEKT s.r.o. HK

Zpracovatel:

B.Burešová

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 16.10.2025

IČ:

DIČ:

IČ:

26177005

DIČ:

CZ26177005

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

98 023,22

DPH základní
snížená

Základ daně

98 023,22

0,00

Sazba daně

21,00%

12,00%

Výše daně

20 584,88

0,00

Cena s DPH

v CZK

118 608,10

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava komunikace v ulici ČSA, Hradec Králové

Objekt:

C - kabelové žlaby

Soupis:

a - návrh

Místo:

Hradec Králové

Zadavatel:

Uchazeč:

COLAS CZ, a.s.

Datum:

16.10.2025

Projektant:

VIAPROJEKT s.r.o.

HK

Zpracovatel:

B.Burešová

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

98 023,22

HSV - Práce a dodávky HSV

76 873,22

1 - Zemní práce

74 596,40

998 - Přesun hmot

2 276,82

M - Práce a dodávky M

21 150,00

46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích

21 150,00

SOUPIŠ PRACÍ

Stavba: Oprava komunikace v ulici ČSA, Hradec Králové
Objekt: C - kabelové žlaby
Soupis: a - návrh

Místo: Hradec Králové
Zadavatel:
Uchazeč: COLAS CZ, a.s.

Datum: 16.10.2025
Projektant: VIAPROJEKT s.r.o.
HK
Zpracovatel: B.Burešová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							98 023,22	
D HSV Práce a dodávky HSV							76 873,22	
D 1 Zemní práce							74 596,40	
1	K	132251253	Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně	m3	45,000			CS ÚRS 2025 01
	VV		kabelové žlaby, viz.příloha č.1					
	VV		1*0,5*90		45,000			
	VV		Součet		45,000			
2	K	139001101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	45,000			CS ÚRS 2025 01
	VV		kabelové žlaby, vi.příloha č.1					
	VV		1*0,5*90		45,000			
	VV		Součet		45,000			
3	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	19,044			CS ÚRS 2025 01
	VV		kabelové žlaby, viz.příloha č.1					
	VV		0,46*0,46*90		19,044			
	VV		Součet		19,044			
4	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	95,220			CS ÚRS 2025 01
	VV		kabelové žlaby +příplatek za dalších 5 km, viz.příloha č.1					
	VV		19,044*5		95,220			
	VV		Součet		95,220			
5	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	10,284			CS ÚRS 2025 01
	VV		kabelové žlaby-30% z celkového množství, viz.příloha č.					
	VV		19,044*0,3*1,8		10,284			
	VV		Součet		10,284			
6	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	23,995			CS ÚRS 2025 01
	VV		kabelové žlaby-70% z celkového množství, viz.příloha č.1					
	VV		19,044*0,7*1,8		23,995			
	VV		Součet		23,995			
7	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	19,044			CS ÚRS 2025 01
	VV		kabelové žlaby, viz.příloha č.1					
	VV		0,46*0,46*90		19,044			
	VV		Součet		19,044			
8	K	174152101	Zásyp jam, šachet a rýh do 30 m3 sypaninou se zhutněním při překopech inženýrských sítí	m3	25,956			CS ÚRS 2025 01
	VV		kabelové žlaby, viz.příloha č.1					
	VV		45-19,044		25,956			
	VV							
	VV							
	VV							

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet			25,956		
9	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	17,514			CS ÚRS 2025 01
	VV		kabelové žlaby, viz.příloha č.1			17,514		
	VV		(0,46*0,46*90)-(0,1*0,17*90)			17,514		
	VV		Součet			17,514		
10	M	58331200	Štěrkopísek netříděný	t	35,028			CS ÚRS 2025 01
	VV		kabelové žlaby , viz.příloha č.1			35,028		
	VV		17,514*2			35,028		
	VV		Součet			35,028		
	D	998	Přesun hmot				2 276,82	
11	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	35,028			CS ÚRS 2025 01
12	K	998225191	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, živičným, betonovým do 1000 m	t	35,028			CS ÚRS 2025 01
	D	M	Práce a dodávky M				21 150,00	
	D	46-M	Zemní práce při extr.mont.pracích				21 150,00	
13	K	460751111	Osazení kabelových kanálů do rýhy z prefabrikovaných betonových žlabů vnější šířky do 20 cm	m	90,000			CS ÚRS 2025 01
	VV		kabelové žlaby, viz.příloha č.1			90,000		
	VV		90			90,000		
	VV		Součet			90,000		
14	M	59213009	Žlab kabelový betonový k ochraně zemního drátovodného vedení 100x17x14cm	m	90,000			CS ÚRS 2025 01
	VV		kabelové žlaby se zákrytem, viz.příloha č.1			90,000		
	VV		90			90,000		
	VV		Součet			90,000		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava komunikace v ulici ČSA, Hradec Králové

Objekt:

D - Vedlejší a ostatní náklady

KSO:

Místo: Hradec Králové

Zadavatel:

Uchazeč:

COLAS CZ, a.s.

Projektant:

VIAPROJEKT s.r.o. HK

Zpracovatel:

B.Burešová

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 16.10.2025

IČ:

DIČ:

IČ:

26177005

DIČ:

CZ26177005

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

291 183,30

DPH základní

snížená

Základ daně

291 183,30

0,00

Sazba daně

21,00%

12,00%

Výše daně

61 148,49

0,00

Cena s DPH

v CZK

352 331,79

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Oprava komunikace v ulici ČSA, Hradec Králové

Objekt: **D - Vedlejší a ostatní náklady**

Místo: Hradec Králové

Zadavatel:

Uchazeč: COLAS CZ, a.s.

Datum: 16.10.2025

Projektant: VIAPROJEKT s.r.o.
HK

Zpracovatel: B.Burešová

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	291 183,30
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	291 183,30
VRN1 - Průzkumné, zeměměřičské a projektové práce	95 183,30
VRN3 - Zařízení staveniště	25 000,00
VRN4 - Inženýrská činnost	30 000,00
VRN7 - Provozní vlivy	126 000,00
VRN9 - Ostatní náklady	15 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava komunikace v ulici ČSA, Hradec Králové

Objekt:

D - Vedlejší a ostatní náklady

Místo:

Hradec Králové

Datum:

16.10.2025

Zadavatel:

Projektant:

VIAPROJEKT s.r.o.

HK

Uchazeč:

COLAS CZ, a.s.

Zpracovatel:

B.Burešová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							291 183,30	
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				291 183,30	
D	VRN1		Průzkumné, zeměměřičské a projektové práce				95 183,30	
1	K	011314000	Archeologický dohled	kus	1,000			CS ÚRS 2025 01
2	K	012303000	Zeměměřičské práce při provádění stavby	kus	1,000			CS ÚRS 2025 01
	VV		včetně vytyčení stávajících inž.sítí					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
3	K	012403000	Zeměměřičské práce po výstavbě	kus	1,000			CS ÚRS 2025 01
D	VRN3		Zařízení staveniště				25 000,00	
4	K	030001000	Zařízení staveniště	kus	1,000			CS ÚRS 2025 01
	VV		stavební buňky, WC, napojení na stávající inž.sítě atd.					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
5	K	034002000	Zabezpečení staveniště	kus	1,000			CS ÚRS 2025 01
	VV		zabezpečení staveniště v souladu s nařízením vlády 591/2006 Sb.					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
D	VRN4		Inženýrská činnost				30 000,00	
6	K	043134000	Zkoušky zatěžovací	kus	6,000			CS ÚRS 2025 01
D	VRN7		Provozní vlivy				126 000,00	
7	K	072203000	Silniční provoz - zajištění DIO (dopravní značení)	kus	1,000			CS ÚRS 2025 01
	VV		dočasné dopravní značení, dopravní značení na objízdných trasách, případná úprava nároží, oprava obrub					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
D	VRN9		Ostatní náklady				15 000,00	
8	K	091002000	Ostatní náklady související s objektem	kus	1,000			CS ÚRS 2025 01
	VV		pasportizace vybouraných obrubníků					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
9	K	092002000	Ostatní náklady související s provozem	kus	1,000			CS ÚRS 2025 01

Oprava komunikace na třídě ČSA v Hradci Králové

HARMONOGRAM

Objekt	Činnost	2026																																		
		duben					květen					červen					červenec					srpen														
		14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35													
1. etapa	předpoklad květen - červen																																			
	ochrana stávajících stromů dřevěným bedněním, sejmutí omice																																			
	vybourání obrubníků a vodících proužků, uličních vpustí																																			
	frézování vozovky																																			
	osazení obrubníků a vodících proužků, uličních vpustí																																			
	oprava chodníků a vjezdů																																			
2. etapa	předpoklad červenec																																			
	frézování																																			
	očištění povrchu																																			
	lokální opravy podkladních vrstev																																			
	realizace krytových vrstev																																			
	terénní úpravy, ohumusování a osetí																																			

Termín zahájení provádění díla (zároveň termín předání místa plnění/staveniště): 01.05.2026

Termín dokončení a předání celého díla (zároveň termín vyklizení staveniště): nejpozději do 31.07.2026