

SMLOUVA O DÍLO
č. 002/S933/2016/255

Dodatek č.1

Akce: LC v odd. 301, 302 a 305

Lesy České republiky, s.p.

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel

zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád Ing. Zdeňkem Růžkem, ředitelem

Krajského ředitelství Teplice

ve věcech technických jedná:

(dále jen „objednatel“)

a

Druhá severočeská stavební společnost spol. s.r.o.

IČO: 44223242

DIČ: CZ44223242

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 1741

sídlo: č.p. 65, 431 51 Okounov

zastoupený: Jaroslav Oršuliak

ve věcech technických jedná: [redacted]

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tento dodatek č.1 ke smlouvě o dílo:

II.
Předmět smlouvy

Doplňuje se o:

6) Vícepráce a méně práce požadované objednatelem ve výši - 227.862,60,- Kč

Odůvodnění:

Na základě požadavku objednatele došlo k ponížení stavebních prací o zhotovení stabilizace Dorosolem, protože pro odkopání vrchního drnu bylo geotechnikem posouzeno na základě statických zatěžovacích zkoušek, že tato stabilizace není nutná. Problémová místa budou sanována kamenivem 32-63 v tl. 200mm. Toto opatření je obsaženo v položkách víceprací. Dále jsou odečteny veškeré kamenné svodnice a související práce s nimi a nahrazeny jsou svodnicemi ocelovými. Tato změna je opět obsažena v položkách víceprací. Dále je jsou navýšeny položky odkopávek a kameniva na rozšíření dvou oblouků LC z důvodu zkvalitnění průjezdu pro lesní techniku.

III.
Doba plnění

6. Termín pro dokončení stavby se prodlužuje do 30.9.2017

IV.
Cena a platební podmínky

Cena dle SOD	4.101.667,- Kč bez DPH
<u>Vícepráce a méně práce požadované objednatelem</u>	<u>- 227.862,60 Kč bez DPH</u>
SOD + vícepráce a méně práce.....	3.873.804,40 Kč bez DPH

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají beze změny.

Příloha č. 1 - rozpočet

Příloha č. 2 – Změnový list

V Okounově, dne: 29.8.2017

V Teplicích., dne: 29.8.2017

.....
k Růžek
p. KŘ Teplice

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 002/5933/2016/255
 Stavba: Lesní cesta v odd.301,302 a 305 - rekonstrukce/ výstavba. Dodatek č. 1

JKSO:
 Místo: Lesní cesta v odd.301,302 a 305

CC-CZ:
 Datum: 21.8.2017

Objednatel:
 Lesy České republiky s.p.

IČ: 42196451
 DIČ:

Zhotovitel:
 Druhá severočeská stavební společnost spol. s r.o.

IČ: 44223242
 DIČ:

Projektant:

IČ:
 DIČ:


Zpracovatel:

IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů				-227 862,60
Ostatní náklady ze souhrnného listu				0,00
Cena bez DPH				-227 862,60
DPH základní	21,00%	ze	-227 862,60	-47 851,15
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH			v CZK	-275 713,75

ZA LS KLIENTEDEC SOUHLASÍM



Projektant

Datum a podpis: _____ Razítko _____

Zpracovatel

Datum a podpis: _____ Razítko _____

Objednavatel

Datum a podpis: _____ Razítko _____

Zhotovitel

Datum a podpis: _____ Razítko _____

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 002/5933/2016/255
Stavba: Lesní cesta v odd.301,302 a 305 - rekonstrukce/ výstavba. Dodatek č. 1
Místo: Lesní cesta v odd.301,302 a 305 **Datum:** 21.08.2017
Objednatel: Lesy České republiky s.p. **Projektant:**
Zhotovitel: Druhá severočeská stavební společnost spol. s r.o. **Zpracovatel:**

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1) Náklady z rozpočtů		-227 862,60	520 243,63
001	Měněpráce	-657 816,01	-795 957,37
2	Vícepráce	429 953,41	520 243,63
2) Ostatní náklady ze souhrnného listu		0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		-227 862,60	520 243,63

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Lesní cesta v odd.301,302 a 305 - rekonstrukce/ výstavba. Dodatek č.1

Objekt:

Část: Rozpočet - méněpráce

JKSO:

Místo: Lesní cesta v odd.301,302 a 305

CC-CZ:

Datum: 21.08.2017

Objednatel:

Lesy České republiky s.p.

IČ: 42196451

DIČ:

Zhotovitel:

Druhá severočeská stavební společnost spol. s r.o.

IČ: 44223242

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				-657 816,01
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				-657 816,01
DPH základní	21,00%	ze	-657 816,01	-138 141,36
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		v	CZK	-795 957,37

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Lesní cesta v odd.301,302 a 305 - rekonstrukce/ výstavba. Dodatek č.1

Objekt:

Část: Rozpočet - méněpráce

Místo: Lesní cesta v odd.301,302 a 305

Datum: 21.08.2017

Objednatel: Lesy České republiky s.p.

Projektant:

Zhotovitel:

Druhá severočeská stavební společnost spol. s r. Zpracovatel:

0

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	-657 816,01
HSV - Práce a dodávky HSV	-657 816,01
2: Úsek 2 - dl. 1187,90m - rekonstrukce	-224 646,54
3: Úsek 3 - dl. 440,90m - výstavba	-165 243,24
4: Úsek 4 - dl. 209,93m - rekonstrukce	-82 550,78
5: Úsek 5 - dl. 338,20m - výstavba	-129 303,89
6: Úsek 6 - dl. 845,40m - rekonstrukce	-56 071,56
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	-657 816,01

ROZPOČET

Stavba: Lesní cesta v odd.301,302 a 305 - rekonstrukce / výstavba, Dodatek č.1

Objekt:

Část: Rozpočet - méněpráce

Místo: Lesní cesta v odd.301,302 a 305

Datum: 21.08.2017

Objednatel: Lesy České republiky s.p.

Projektant:

Zhotovitel:

Druhá severočeská stavební společnost spol. s r. o. Zpracovatel:

0

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu **-657 816,01**

HSV - Práce a dodávky HSV

-657 816,01

2: Úsek 2 - dl. 1187,90m - rekonstrukce

5 - Komunikace

-224 646,54

1	K	561081131	Zřízení podkladu ze zeminy upravené vápnem, cementem, směsnými pojivy tl 500 mm plochy přes 5000 m2	m2	-1 560,000	42,80	-66 768,00
2	K	58591062	Pojivo hydraulické pro stabilizaci Dorosol C 50	t	-55,224	2 320,00	-128 119,68
3	K	916111113	Osazení obruby z velkých kostek s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	-180,000	91,30	-16 434,00
4	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	-2,898	1 570,00	-4 549,86
5	K	58380760	Kámen lomový	t	-29,250	300,00	-8 775,00

3: Úsek 3 - dl. 440,90m - výstavba

5 - Komunikace

-165 243,24

1	K	561081131	Zřízení podkladu ze zeminy upravené vápnem, cementem, směsnými pojivy tl 500 mm plochy přes 5000 m2	m2	-1 322,700	42,80	-56 611,56
2	K	58591062	Pojivo hydraulické pro stabilizaci Dorosol C 50	t	-46,824	2 320,00	-108 631,68

4: Úsek 4 - dl. 209,93m - rekonstrukce

5 - Komunikace

-82 550,78

1	K	561081131	Zřízení podkladu ze zeminy upravené vápnem, cementem, směsnými pojivy tl 500 mm plochy přes 5000 m2	m2	-629,790	42,80	-26 955,01
2	K	58591062	Pojivo hydraulické pro stabilizaci Dorosol C 50	t	-22,295	2 320,00	-51 724,40
2	K	132201202	Hloubení rýh 5 do 2000 mm v horně tř. 3 objemu do 1000 m3	m3	-38,500	100,00	-3 850,00
2	K	132201209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh 5 do 2000 mm v horně tř. 3	m3	-19,250	1,11	-21,37

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

5: Úsek 5 - dl. 338,20m - výstavba

5 - Komunikace

-129 303,89

1	K	561081131	Zřízení podkladu ze zeminy upravené vápnem, cementem, směsnými pojivy tl. 500 mm plochy přes 5000 m ²	m ²	-1 014,600	42,80	-43 424,88
2	K	58591062	Pojivo hydraulické pro stabilizaci Dorosol C 50	t	-35,917	2 320,00	-83 327,44
3	K	916111113	Osazení obruby z velkých kostek s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	-60,000	116,00	-6 960,00
4	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m ³	-0,966	2 000,00	-1 932,00
5	K	58380760	Kámen lomový	t	9,750	650,30	6 340,43

6: Úsek 6 - dl. 845,40m - rekonstrukce

5 - Komunikace

-56 071,56

3	K	916111113	Osazení obruby z velkých kostek s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	-250,000	101,00	-25 250,00
4	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m ³	-4,025	1 750,00	-7 043,75
5	K	58380760	Kámen lomový	t	-40,625	585,30	-23 777,81

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Lesní cesta v odd.301,302 a 305 - rekonstrukce/ výstavba. Dodatek č.1

Objekt:

Část: Rozpočet- vícepráce

JKSO:

Místo:

Objednatel:

Lesy České republiky s.p.

Zhotovitel:

Druhá severočeská stavební společnost spol. s r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 21.08.2017

IČ: 42196451

DIČ:

IČ: 44223242

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu				429 953,41
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				429 953,41
DPH základní	21,00%	ze	429 953,41	90 290,22
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		v CZK		520 243,63

Projektant	
Datum a podpis:	Razítko

Zpracovatel	
Datum a podpis:	Razítko

Objednavatel	
Datum a podpis:	Razítko

Zhotovitel	
Datum a podpis:	Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Lesní cesta v odd.301,302 a 305 - rekonstrukce/ výstavba, Dodatek č.1
Objekt:
Část: Rozpočet- vícepráce
Místo: 0 Datum: 21.08.2017
Objednatel: Lesy České republiky s.p. Projektant:
Zhotovitel: Druhá severočeská stavební společnost spol. s r.o. Zpracovatel: 0

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	429 953,41
HSV - Práce a dodávky HSV	429 953,41
2: Úsek 2 - dl. 1187,90m - rekonstrukce	132 323,80
3: Úsek 3 - dl. 440,90m - výstavba	90 494,51
4: Úsek 4 - dl. 209,93m - rekonstrukce	12 477,60
5: Úsek 5 - dl. 338,20m - výstavba	40 775,00
6: Úsek 6 - dl. 845,40m - rekonstrukce	153 882,50
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	429 953,41

ROZPOČET

Stavba: Lesní cesta v odd. 301, 302 a 305 - rekonstrukce/ výstavba. Dodatek č. 1

Objekt:

Část: Rozpočet- vícepráce

Místo: 0 Datum: 21.08.2017

Objednatel: Lesy České republiky s.p. Projektant:
Zhotovitel: Druhá severočeská stavební společnost spol. s r. o. Zpracovatel: 0

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu **429 953,41**

HSV - Práce a dodávky HSV 429 953,41

2: Úsek 2 - dl. 1187,90m - rekonstrukce

5 - Komunikace 132 323,80

1	K	122201104	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem přes 5000 m3	m3	40,000	17,30	692,00
2		122201109	Příplatek za lepkovost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3	m3	40,000	1,38	55,20
3		171201101	Uložení sypaniny do přilehlých porostů, rozmnutí	m3	40,000	9,04	361,60
1	K	564761111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 200 mm	m2	25,000	113,00	2 825,00
2	K	564861111	Podklad ze štěrkočtříř. ŠD fr. 0-32 tl 200 mm	m2	25,000	92,20	2 305,00
3	K	597361121	Svodnice ocelová typ 120 kotvená do betonu	m	90,000	661,50	59 535,00
4	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	10,000	1 570,00	15 700,00
5	K	564761111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 200 mm	m2	450,000	113,00	50 850,00
5	K	564761111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 200 mm	m2	22,500	113,00	2 542,50

3: Úsek 3 - dl. 440,90m - výstavba

5 - Komunikace 90 494,51

5	K	564761111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 200 mm	m2	150,000	113,00	16 950,00
3		171203111	Uložení a hrubé rozmnutí výkopku bez zhuštění v rovině a ve svahu do 1:5	m3	773,420	95,09	73 544,51

4: Úsek 4 - dl. 209,93m - rekonstrukce

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

5 - Komunikace

12 477,60

1	K	122201104	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem přes 5000 m3	m3	80,000	17,30	1 384,00
2		122201109	Příplatek za lepkovost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3	m3	80,000	1,38	110,40
3		171201101	Uložení sypaniny do přilehlých porostů, rozhrnutí	m3	80,000	9,04	723,20
1	K	564761111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 200 mm	m2	50,000	113,00	5 650,00
2	K	564861111	Podklad ze štěrku dr. 0-32 tl 200 mm	m2	50,000	92,20	4 610,00

5: Úsek 5 - dl. 338,20m - výstavba

5 - Komunikace

40 775,00

3	K	597361121	Svodnice ocelová typ 120 kotvená do betonu	m	30,000	1 012,50	30 375,00
4	K	916991121	Laže pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	5,200	2 000,00	10 400,00

6: Úsek 6 - dl. 845,40m - rekonstrukce

5 - Komunikace

153 882,50

3	K	597361121	Svodnice ocelová typ 120 kotvená do betonu	m	125,000	958,50	119 812,50
4	K	916991121	Laže pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	18,500	1 750,00	32 375,00
5	K	564761111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 200 mm	m2	15,000	113,00	1 695,00

Datum	Denní záznamy stavby															
21.9.17	Teplota: 14-21°															
	Pracovní doba: 7:00-11:00 11:30-16:00															
	Pracovníci: Jergl, Adámek															
	Práce: Požádka kavičnicka práce 2 ¹ 20/13															
23.5.17	Zápis															
	<u>Kontrolní den:</u>															
	Kontrolní den byl za účasti autorizované dozorce projektanta, geotechnika.															
	Po vypracování přejezdových, a hlubokých zbroček v neúnosných místech byl geotechnikem navržen postup sávací takti vrstevby a neúnosných míst.															
	<p>1. V místech neúnosných dojde k nacybení vrstvy konzolidace vrstvy 52/65 Dnt?</p> <table border="0"> <tr> <td>část</td> <td>a) Trasa 2</td> <td>milník</td> <td>0,1-0,3</td> <td>20m³</td> </tr> <tr> <td></td> <td>b) Trasa 2</td> <td>milník</td> <td>0,55-0,6</td> <td>4,5m³</td> </tr> <tr> <td></td> <td>c) Trasa 3</td> <td>milník</td> <td>0,3-0,4</td> <td>20m³</td> </tr> </table>	část	a) Trasa 2	milník	0,1-0,3	20m ³		b) Trasa 2	milník	0,55-0,6	4,5m ³		c) Trasa 3	milník	0,3-0,4	20m ³
část	a) Trasa 2	milník	0,1-0,3	20m ³												
	b) Trasa 2	milník	0,55-0,6	4,5m ³												
	c) Trasa 3	milník	0,3-0,4	20m ³												
	<p>2. Investor požaduje rozšíření komunikace v místě předtých zářezů z důvodu průjezdu techniky</p> <table border="0"> <tr> <td>část</td> <td>a) Trasa 2</td> <td>milník</td> <td>0,26-0,26</td> </tr> <tr> <td></td> <td>b) Trasa 4</td> <td>milník</td> <td>0,88-0,12</td> </tr> <tr> <td></td> <td>c) Trasa 4</td> <td>milník</td> <td>0,15-0,16</td> </tr> </table>	část	a) Trasa 2	milník	0,26-0,26		b) Trasa 4	milník	0,88-0,12		c) Trasa 4	milník	0,15-0,16			
část	a) Trasa 2	milník	0,26-0,26													
	b) Trasa 4	milník	0,88-0,12													
	c) Trasa 4	milník	0,15-0,16													
	<p>3. Investor požaduje záměr zložit svodnic z ocelové z důvodu lepší údržby těchto svodnic</p>															
	Body 1-3 vícepráce															

ZDE DOTRHNĚTE

MIRAGRAFIT CZ

Datum	Denní záznamy starby
	<p><u>Počasi:</u></p> <p>4. Provedení vnitřní základové spáry nebude zapotřebí. Kozální nevhodné místa budou sanovány dle bodu 1.</p> <p>Bod 4 - měničpráje</p> <p>[REDACTED]</p> <p><u>Počasi:</u> 24°C</p> <p><u>Pracovní doba:</u> 7:00-11:00 11:30-16:00</p> <p><u>Kručníci:</u> Pavel Trepas, Ladislav Pergl, Josef Berky, David Berky</p> <p><u>Stroje:</u> Valtec, Traktorbager, Kubota 101, Liso 8x8</p> <p><u>Práce:</u> Podkladka kamenná 52/63 tl. 200 mm</p> <p>[REDACTED]</p>
24. 5. 17	<p><u>Počasi:</u> 23°C</p> <p><u>Pracovní doba:</u> 7:00-11:00 11:30-16:00</p> <p><u>Kručníci:</u> Pavel Trepas, Ladislav Pergl, Josef Berky, David Berky</p> <p><u>Stroje:</u> Valtec, Traktorbager, Kubota 101, Liso 8x8</p> <p><u>Práce:</u> Podkladka kamenná 52/63 tl. 200 mm</p> <p>[REDACTED]</p>
20. 5. 17	<p><u>Počasi:</u> 24°C</p> <p><u>Pracovní doba:</u> 7:00-11:00 11:30-16:00</p> <p><u>Kručníci:</u> Pavel Trepas, Ladislav Pergl, Josef Berky, David Berky</p>

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

Změna č.:1

Datum změny:31.8.2017

Název veř. zakázky: LC v odd. 301, 302 a 305

Zhotovitel:Druhá severočeská stavební společnost spol.s.r.o.

Objednatel:KŘ Teplice – LS Klášterec

Název akce (majetku):	Charakter akce:	Číslo objektů:	Stavební díly:
	I N IP NP		

Popis změny:

1. Ponižení celkové ceny o vícepráce a méněpráce ve výši 227.862,60,-Kč
2. Změna termínu dokončení na 30.9.2017

Zdůvodnění změny:

Odůvodnění:

Na základě požadavku objednatele došlo k ponížení stavebních prací o zhotovení stabilizace Dorosolem, protože pro odkopání vrchního drnu bylo geotechnikem posouzeno na základě statických zatěžovacích zkoušek, že tato stabilizace není nutná. Problémová místa budou sanována kamenivem 32-63 v tl. 200mm. Toto opatření je obsaženo v položkách víceprací. Dále jsou odečteny veškeré kamenné svodnice a související práce s nimi a nahrazeny jsou svodnicemi ocelovými. Tato změna je opět obsažena v položkách víceprací. Dále je jsou navýšeny položky odkopávek a kameniva na rozšíření dvou oblouků LC z důvodu zkvalitnění průjezdu pro lesní techniku.

Posouzení změny - autorský dozor projektanta:ANO

Datum:
31.8.2017

Dopady:	do projektové dokumentace (Ano/Ne, DSPS):	NE	
	do časového plánu (Ano/Ne):	ANO	Termín dokončení do: 30.9.2017
	do ceny:	Snížení ceny o: (Kč bez DPH) I:ANO N: Zvýšení ceny o: (Kč bez DPH) I: N:	Bilance: Cena dle SOD:4.101.887,00Kč bez DPH Vícepráce a méněpráce: - 227.862,60Kč bez DPH SOD + vícepráce a méněpráce: 3.873.804,40Kč bez DPH
	Konečná celková cena akce po změně		3.873.804,
	Konečná celková cena veř. zakázky po změně		3.873.804,
Zástupce zhotovitele - jméno:	Jaroslav Ořůňák	Datum:	31.8.2017
Zástupce objednatele - jméno:	Kunsta – LS Klášterec	Datum:	31.8.2017