

**Dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo
č. Objednatele 03004219025
č. Zhotovitele 2346**

SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Město Třebíč

Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč

Zastoupené: Milošem Hrůzou, místostarostou, pověřeným k podpisu smlouvy na základě usnesení zastupitelstva města č. 9/5/ZM/2022 ze dne 20.10.2022

IČ: 00290629

DIČ: CZ00290629

Bankovní spojení: ČNB, KB a.s., pobočka Třebíč

Číslo účtu: 94-716711/0710 (ČNB)

329711/0100 (KB a. s.)

Telefon: 568 896 100

(dále jen „objednatel“, anebo též „zadavatel“)

Zhotovitel: ARCHEON Stavby s.r.o.

Se sídlem: Mladých Běchovic 2, Běchovice

Zastoupen: Františkem Jourou, jednatelem

IČ: 60753013

DIČ: CZ60753013

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.

Číslo účtu: 1521382379/0800

Telefon: [REDAKCE]

Zapsaný v Obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze oddíl C, vložka 363932

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají ke smlouvě o dílo (č. objednatele 03004219025, č. zhotovitele 2346), uzavřené dne 08.04.2025 (dále jen „**smlouva o dílo**“) tento dodatek č. 1:

I.

V průběhu realizace stavby vznikly na stavbě změny, které byly projednány a odsouhlaseny objednatelem, zhotovitelem, projektantem a technickým dozorem stavebníka. Tyto změny spočívají zejména v provedení dodatečné ocelové konstrukce z JEKL profilů mezi železobetonovými pultovými nosníky, která slouží pro uchycení podhledů v místnosti č. 1.17, dále ve změně rozměru venkovního stínícího screenu z důvodu trasy evakuačního úniku a v náhradě původně navržené povlakové krytiny střechy z PVC-P za asfaltové modifikované pásy z důvodu nemožnosti mechanického kotvení do stávající konstrukce.

V rámci optimalizace způsobu ohřevu vody byl z projektu vypuštěn svislý zásobníkový ohříváč vody o objemu 100 l a systém teplé vody byl rozdělen na dvě části, přičemž nově jsou instalovány dva zásobníkové ohříváče vody o objemu 30 l a jeden o objemu 10 l. Dále došlo ke změně způsobu splachování pisoárů, kdy byly původní typy s manuálním ovládáním nahrazeny pisoáry se senzorem.

V místnosti 1.05 byla vypuštěna dodávka umyvadla včetně umyvadlové baterie a dřezová baterie byla nahrazena typem s vyšším manipulačním prostorem a flexibilním ramínkem. V sociálním zázemí knihovny byly původně navržené zděné příčky nahrazeny sanitárními příčkami z HPL laminátu tl. 12 mm.

V průběhu bouracích prací byly zjištěny v podlaze kolektory o rozměrech 0,9 × 0,9 m a 1,5 × 1,2 m, které bylo nutné částečně demontovat z důvodu zachování protiradonového opatření

a kolize s patkami pro sloupky galerie v místnosti 1.17. V rámci této úpravy došlo rovněž k vyřezání trubního vedení v dotčených částech kolektorů.

Z důvodu členitosti podlahové plochy a vysokého počtu víceúrovňových patek sloupů byla změněna koncepce hydroizolační vrstvy – původně navržená protiradonová fólie z měkčeného PVC (mPVC) byla nahrazena asfaltovým modifikovaným pásem Charbit elast AL V S 40.

II.

Tímto dodatkem č. 1 se mění ustanovení smlouvy o dílo č. objednatele 03004219025, č. zhotovitele 2346 uzavřené dne 08. 04. 2025 takto:

V článku IV – CENA ZA DÍLO, odst. IV. 1 se dosavadní text ruší a nahrazuje tímto textem:

Cena za dílo je stanovena v souladu s § 2 zákona č. 526/1990 Sb. o cenách, ve znění pozdějších předpisů, a je oběma stranami dohodnuta jako cena nejvýše přípustná:

	Cena bez DPH Kč	DPH 21 % Kč*	Cena vč. DPH Kč
Cena dle SOD v Kč	27.990.000,00	5.877.900,00	33.867.900,00
Cena změn víceprací a méněprací (příloha č. 1)	364.793,96	76.606,73	441.400,69
Cena díla celkem	28.354.793,96	5.954.506,73	34.309.300,69

* DPH v době uzavření smlouvy činí 21 %. DPH a cena vč. DPH bude vyčíslena se zaokrouhlením na 2 desetinná místa.

Slovy (cena Kč vč. DPH): třicetčtyřimilionůtřistadevětisíctřista korun českých 69/100

DPH bude účtována dle platného zákona o dani z přidané hodnoty v zákonné výši.

Předmět smlouvy nebude využíván k ekonomické činnosti a tak objednatel nejedná jako osoba povinná k DPH (§ 5 odst. 3 zákona č. 235/2004 Sb.). Na předmět smlouvy nebude aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle § 92a zákona o DPH. Zhotovitel je povinen vystavit daňový doklad včetně DPH.

III.

1. Ostatní podmínky a ujednání uvedené ve smlouvě o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek je nedílnou součástí shora citované smlouvy o dílo a nabývá platnosti dnem uzavření, tj. dnem podpisu obou smluvních stran. Dodatek nabývá účinnosti zveřejněním v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
3. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha č. 1 – položkový rozpočet změn.
4. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem dodatku a s celým obsahem tohoto dodatku souhlasí.
5. Smluvní strany se dohodly, že Smlouva bude podepsána kvalifikovaným certifikátem pro elektronický podpis nebo zaručený elektronický podpis osobami, které jsou oprávněny jednat jménem smluvních stran.
6. Tento dodatek bude zveřejněn v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

7. O uzavření tohoto dodatku č. 1 rozhodla Rada města Třebíče dne 06.11.2025 svým usnesením č. 26/23/RM/2025.

V Třebíči dne:

V Třebíči dne:

Objednatel:
Město Třebíč

Zhotovitel:
ARCHEON Stavby s.r.o.

Miloš Hrůza
místostarosta

František Joura
jednatel

Příloha č. 1

k dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo číslo objednatele 03004219025, č. zhotovitele 2346 na akci „Stavební úpravy a zateplení městské knihovny ul. Modřínová, Třebíč“.

POLOŽKOVÝ ROZPOČET ZMĚN

V Třebíči dne:

Objednatel:
Město Třebíč

Miloš Hruža
místostarosta

V Třebíči dne:

Zhotovitel:
ARCHEON Stavby s.r.o.

František Joura
jednatel

R:	2346_ZL_01 Změnový list_01_Knihovna Modřínova_ZZP
----	---

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 722.1		Vodovod				3 207,12
1	29C	Pojistný ventil 6bar	ks	3,00000	1 104,00	3 312,00
2	722-001	montáž potrubí PPR do pr.25mm včetně tvarovek a izolace	m	-36,31000	240,00	-8 714,40

153-189,31

-36,31000

3	722-002	montáž potrubí PPR do pr.40mm včetně tvarovek a izolace	m	-27,94000	300,00	-8 382,00
---	---------	---	---	-----------	--------	-----------

23,76-51,7

-27,94000

4	722-003	Filtr DN 20	ks	2,00000	130,80	261,60
---	---------	-------------	----	---------	--------	--------

2

2,00000

5	722-006	Zpětná klapka DN 20 mosaz	ks	2,00000	139,20	278,40
6	IZ05	Izolace návleková tl. 10 mm - vnitřní průměr 20 mm	m	30,25000	26,40	798,60

74,25-44

30,25000

7	IZ06	Izolace návleková tl. 30 mm - vnitřní průměr pouzdra 25 mm	m	6,06000	39,60	239,98
8	IZ07	Izolace návleková tl. 30 mm - vnitřní průměr pouzdra 32 mm	m	-27,94000	45,60	-1 274,06
9	TV01	Potrubí PPR PN 20 D 20 mm - svar polyfuze	m	30,25000	61,20	1 851,30

74,25-44

30,25000

10	TV02	Potrubí PPR PN 20 D 25 mm - svar polyfuze	m	6,06000	87,60	530,86
----	------	---	---	---------	-------	--------

16,06-10

6,06000

11	TV03	Potrubí PPR PN 20 D 32 mm - svar polyfuze	m	-27,94000	122,40	-3 419,86
----	------	---	---	-----------	--------	-----------

-27,94

-27,94000

12	722-005	Kulový kohout s vypouštěním, chromovaný DN 20	ks	7,00000	357,60	2 503,20
13	722-015	Svislý zásobníkový elektrický ohřívač vody dle specifikace ZTI požadavek investora na OV 80-100L	ks	-1,00000	10 440,00	-10 440,00
14	722-015_OV-1	Svislý zásobníkový elektrický ohřívač vody dle specifikace ZTI požadavek investora na OV 30L	ks	2,00000	8 199,50	16 399,00
15	722-015_OV-2	Svislý zásobníkový elektrický ohřívač vody dle specifikace ZTI požadavek investora na OV 10L	ks	1,00000	6 382,50	6 382,50
16	722-016	přikotvení a zapojení bojleru na zeď	ks	2,00000	1 440,00	2 880,00

Díl: 725.1		ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY				15 708,80
-------------------	--	----------------------------	--	--	--	------------------

17	725-117	montáž umyvadla (usazení, zapojení sifonu)	ks	-1,00000	600,00	-600,00
18	725-119	montáž baterie umyvadlové (stojánková, nástěnná)	ks	-1,00000	360,00	-360,00
19	725-103	Pisoárový záchodek s manuálním splachováním	ks	-2,00000	5 428,80	-10 857,60
20	725-103_VCP	Pisoárový záchodek se senzorem	ks	2,00000	13 685,00	27 370,00

Upozornění dodavatele: tlačný ventil má spotřebu 1,5L, ale dodavatel není schopen ovlivnit, kolikrát za hodinu bude ventil použit. Normě by vyhověla záměna za senzorový typ pisoáru.

Cena tohoto výrobku vč. senzorového snímače = 13 685 Kč/ks

21	725-104	Umyvadlo keramické připevněné na stěnu šrouby bílé bez krytu na sifon 600 mm	ks	-2,00000	1 440,00	-2 880,00
----	---------	--	----	----------	----------	-----------

Změna u 4 ks (2 ks zůstávají bezezměny)

22	725-104_VCP_b	Umyvadlo keramické připevněné na stěnu šrouby - invalidní	ks	1,00000	3 807,00	3 807,00
----	---------------	---	----	---------	----------	----------

JIKA MIO

23	725-108	Baterie dřezové stojánkové pákové s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 265 mm	ks	-1,00000	1 624,80	-1 624,80
----	---------	--	----	----------	----------	-----------

24	725-108_VCP_alt	Baterie dřezové stojánkové pákové s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 265 mm požadavek investora na dřezovou baterii s vyšším manipulačním prostorem alternativní řešení s flexir <i>alternativní řešení s flexiramínkem bez spršky</i>	ks	1,00000	2 599,00	2 599,00
25	725-109	Baterie umyvadlové stojánkové pákové s výpustí	ks	-1,00000	1 744,80	-1 744,80

R:	2346_ZL02	Změnový list_02_Knihovna Modřínova Třebíč_kolektory
----	-----------	---

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				-29 808,31
1	174100010R	Zásyp jam, rýh a šachet sypaninou dovoz sypaniny	m3	63,23886	897,00	56 725,26

Kolektor A: : (1,37-0,7)*0,9*(13,2+9,1+1,7+6,9+11,6+3,9+3,5) 30,08970
Kolektor B: : (1,95-0,7)*1,2*(10,4) 15,60000
Kolektor C: : (1,95-0,316)*1,2*(2,2+5,5+1,25) 17,54916

2	139 70-01	Vykopávka v uzavřeném prostoru v hornině 1-4 vynesení výkopku, odvoz 15 km, uložení na skládku,	m3	-27,25200	2 015,05	-54 914,14
---	-----------	---	----	-----------	----------	------------

Nerealizovaný výkop v místě kolektorů : - -27,25200
0,4*(49,9*0,9+10,4*1,2+8,95*1,2)

3	139 70-01_odp	Odpočet nerealizované části položky (viz. kalkulace z CN) Vykopávka v uzavřeném prostoru v hornině 1-4 vynesení výkopku, odvoz 15 km, uložení na skládku,	m3	-63,23886	500,00	-31 619,43
---	---------------	---	----	-----------	--------	------------

Začátek provozního součtu
Nerealizováno vodorovné přemístění výkopku a poplatek za skládku :
Konec provozního součtu
Kolektor A: : -(1,37-0,7)*0,9*(13,2+9,1+1,7+6,9+11,6+3,9+3,5) -30,08970
Kolektor B: : -(1,95-0,7)*1,2*(10,4) -15,60000
Kolektor C: : -(1,95-0,316)*1,2*(2,2+5,5+1,25) -17,54916

Díl: 2		Základy,zvláštní zakládání				18 625,38
4	215 90-1 P1	Zhutnění podloží pod nové podlahy	m2	136,26000	136,69	18 625,38

Zhutnění zásypu kolektoru :
Kolektor A: : 0,9*(13,2+9,1+1,7+6,9+11,6+3,9+3,5)*2 89,82000
Kolektor B: : 1,2*(10,4)*2 24,96000
Kolektor C: : 1,2*(2,2+5,5+1,25)*2 21,48000

Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				5 601,60
5	311112125RT3	Stěna z tvárnic ztraceného bednění, tl. 250 mm zalití tvárnic betonem C 20/25	m2	3,60000	1 556,00	5 601,60

Zazdění kolektoru u odbočky kanalizace - směrem k sousedícímu objektu : 1,5*1,2*2 3,60000

Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				-17 929,39
6	631 32-0 P1	Mazanina vyztužená sítí, beton C 12/15, tl. 140 mm vyztužená sítí - drát 8,0 oka 150/150 mm č.v.35	m2	-10,99500	891,05	-9 797,09

v místě kolektoru typ C - k sousednímu objektu : -6,90000
4,6*1,5*-1
pás : -6,3*0,65 -4,09500

7	631 57-1 P1	Násyp ze štěrkodrti fr.0 - 32, tl.100 mm č.v.35	m3	-1,09950	1 788,86	-1 966,85
---	-------------	---	----	----------	----------	-----------

v místě kolektoru typ C - k sousednímu objektu : -0,69000
4,6*1,5*-1*0,1
pás : -6,3*0,65*0,1 -0,40950

8	6314	P1	Zřízení podkladní geotextilie 500g/m2 č.v.35 vč.dodávky geotextilie	m2	-10,99500	70,35	-773,50
---	------	----	--	----	-----------	-------	---------

v místě kolektoru typ C - k sousednímu objektu :
4,6*1,5*-1
pás : -6,3*0,65

-6,90000
-4,09500

9	631 34-0	P1	Odvětraná podlaha z drenážních tvarovek HDPE protiradonová ochrana tl.150 mm č.v.35	m2	-10,99500	490,40	-5 391,95
---	----------	----	--	----	-----------	--------	-----------

v místě kolektoru typ C - k sousednímu objektu :
4,6*1,5*-1
pás : -6,3*0,65

-6,90000
-4,09500

Díl: 96			Bourání konstrukcí	58 806,43			
----------------	--	--	---------------------------	------------------	--	--	--

10	96001A		Vybourání kolektoru ze ŽB panelů - kolektor A - rozměry: 0,9x0,9m; tl. panelu 0,11m	m	49,90000	973,00	48 552,70
----	--------	--	--	---	----------	--------	-----------

Vybourání 4 stran kolektoru vč. vyřezání trubního vedení
Nutnost odstranění kolektoru vzešla z důvodu zachování radonového opatření a kolíží se základovými
patkami pro galerii v m.č. 1.17

Demontážní hmotnost:

panely = $0,9 * 0,11 * 1 = 0,099 \text{ m}^3 * 2500 = 247,5 \text{ kg/m} * 4 = 990 \text{ kg/m}$

Kolektor A : 13,2+9,1+1,7+6,9+11,6+3,9+3,5 49,90000

11	96001B		Vybourání kolektoru ze ŽB panelů - kolektor B - rozměry: 1,5x1,2m; tl. panelu 0,18m, strop tl. 0,15m	m	10,40000	1 023,00	10 639,20
----	--------	--	---	---	----------	----------	-----------

Vybourání 4 stran kolektoru - typ B, vč. vyřezání trubního vedení
Nutnost odstranění kolektoru vzešla z důvodu zachování radonového opatření

Demontážní hmotnost:

Horní panel = $1,2 * 0,18 * 1 = 0,216 \text{ m}^3 * 2500 = 540 \text{ kg/m}$

Spodní a boční panely = $1,5 * 0,15 * 1 = 0,225 \text{ m}^3 * 2500 = 562,5 \text{ kg/m} * 3 = 1 687,5 \text{ kg/m}$

Celkem = 2 227,5 kg/m

Kolektor B :

10,4 10,40000

12	96001C		Vybourání kolektoru ze ŽB panelů - kolektor C - rozměry: 1,5x1,2m; strop tl. 0,15m	m	8,95000	664,00	5 942,80
----	--------	--	---	---	---------	--------	----------

Odstranění stropního panelu kolektoru - typ C, vč. vyřezání trubního vedení
Boční strany kolektoru nebudou vybourány dle dohody s TDS.
Kolektor bude zasypán do úrovně -0,316. Nebude tak v tomto místě provedeno odvětrání za pomoci dílců
provětrávané podlahy.

Demontážní hmotnost:

Horní panel = $1,2 * 0,18 * 1 = 0,216 \text{ m}^3 * 2500 = 540 \text{ kg/m}$

2,2+5,5+1,25 8,95000

13	965 04-21		Bourání podlahové konstrukce pod nášlapnou vrstvou v tl.300 mm	m3	-3,25080	1 946,68	-6 328,27
----	-----------	--	---	----	----------	----------	-----------

Kolektor B : 0,14*1,2*(10,4)*-1 -1,74720
Kolektor C : 0,14*1,2*(2,2+5,5+1,25)*-1 -1,50360

Díl: 99			Staveništní přesun hmot	1 227,54			
----------------	--	--	--------------------------------	-----------------	--	--	--

14	999281108R00		Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	2,09520	585,88	1 227,54
----	--------------	--	---	---	---------	--------	----------

Díl: D96			Přesuny suti a vybouraných hmot	164 623,94			
-----------------	--	--	--	-------------------	--	--	--

15	979081111R00		Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	70,24824	291,46	20 474,55
----	--------------	--	--	---	----------	--------	-----------

Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.

16	979081121R00		Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	1 334,71656	13,67	18 245,58
----	--------------	--	--	---	-------------	-------	-----------

17	979082111R00		Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	70,24824	416,55	29 261,90
----	--------------	--	--	---	----------	--------	-----------

18	979082121R00		Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	70,24824	185,72	13 046,50
----	--------------	--	---	---	----------	--------	-----------

19	979 99-99		Poplatek za skládku	t	70,24824	1 190,00	83 595,41
----	-----------	--	---------------------	---	----------	----------	-----------

R:	2346_ZL03	Změnový list_03_Knihovna Modřínova Třebíč_uchycení podhledů
----	-----------	---

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				39 162,78
1	941 95-500	Lešení lehké pomocné pro podhledy	m2	218,25000	179,44	39 162,78
Díl: 96		Bourání konstrukcí				57 600,00
2	970051018R00	Vrtání jádrové do ŽB d 14-18 mm	m	24,00000	2 400,00	57 600,00

2*40*0,30

24,00000

Díl: 99		Staveništní přesun hmot				5,91
3	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	0,01008	585,88	5,91
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				303 765,81
4	767995108R00	Výroba a montáž kovových atypických konstrukcí nad 500 kg	kg	1 924,56000	40,50	77 944,68

Začátek provozního součtu

JEKL 120x60x4 (délka 5688) : 61,44

61,44000

Konec provozního součtu

61,44*10*3

1 843,20000

Začátek provozního součtu

Roznášecí deska 1ks : 1,356

1,35600

Konec provozního součtu

1,356*20*3

81,36000

5	55399993R	Výrobky ocelové nad 10 kg, vyrobené tvarováním, svařováním nebo šroubováním	kg	2 078,52480	106,50	221 362,89
---	-----------	---	----	-------------	--------	------------

Pro JEKL 120x60x4 o délce 5688 mm (5,688 m):

Průřezová plocha

Měrná hmotnost: 10,8016 kg/m

Hmotnost kusu: 61,44 kg (přesněji 61,4395 kg)

Začátek provozního součtu

JEKL 120x60x4 (délka 5688) : 61,44

61,44000

Konec provozního součtu

61,44*10*3*1,08

1 990,65600

Začátek provozního součtu

Roznášecí deska 1ks : 1,356

1,35600

Konec provozního součtu

1,356*20*3*1,08

87,86880

6	998767102R00	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce, v objektech výšky do 12 m	t	2,17475	2 050,00	4 458,24
---	--------------	--	---	---------	----------	----------

Díl: 783		Nátěry				13 156,26
7	783226100R00	Nátěr syntetický kovových konstrukcí základní	m2	130,26000	101,00	13 156,26

vnější rozměry:

jekl : 2,047*10*3*2

122,82000

roznášecí desky : 0,062*20*3*2

7,44000

R:	2346_ZL04	Změnový list_04_Knihovna Modřínova Třebíč_skladba střechy
----	-----------	---

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 712		Povlakové krytiny				-147 718,58
1	712341559RT1	Provedení povlakové krytiny střech do 10°, asfaltovými pásy, přitavení celoplošně 1 vrstva - asfaltový pás ve specifikaci	m2	646,35600	170,00	109 880,52
		S4 : 371,892		371,89200		
		S5 : 274,464		274,46400		
2	712351111RT1	Provedení povlakové krytiny střech do 10°, samolepicími asfaltovými pásy 1 vrstva - pás ve specifikaci	m2	646,35600	136,00	87 904,42
		S4 : 371,892		371,89200		
		S5 : 274,464		274,46400		
3	712 37-0 S4	Povlaková krytina střech z PVC-P č.v.35, 16 vč.dodávky fólie tl. 1,5 mm	m2	-371,89200	952,00	-354 041,18
4	712 37-0 S5	Povlaková krytina střech z PVC-P č.v.35, 16 vč.dodávky fólie tl. 1,5 mm	m2	-274,46400	952,00	-261 289,73
5	998 71-210	Přesun hmot pro povlakové krytiny,	t	-2,27000	2 800,00	-6 356,00
6	62855107R	CharBIT ELAST PV S52 FINAL šedý, natavovací	m2	743,30940	195,00	144 945,33
		S4 : 371,892*1,15		427,67580		
		S5 : 274,464*1,15		315,63360		
7	62855122R	CharFIX ELAST G 30, samolepicí	m2	743,30940	182,50	135 653,97
		S4 : 371,892*1,15		427,67580		
		S5 : 274,464*1,15		315,63360		
8	712 49-1 S4	Separáční vrstva -netkaná textilie z polypropylenu včetně dodávky textilie č.v.35	m2	-371,89200	33,60	-12 495,57
9	712 49-1 S5	Separáční vrstva -netkaná textilie z polypropylenu včetně dodávky textilie č.v.35	m2	-274,46400	33,60	-9 221,99
10	99871-210	Přesun hmot pro povlakové krytiny, v objektech výšky do 12 m	t	6,17916	2 800,00	17 301,65

R:	2346_ZL05	Změnový list_05_Knihovna Modřínova Třebíč_WC příčky
----	-----------	---

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				73 442,46
1	3000_GPL	Dodávka a montáž sanitárních příček, HPL tl. laminátu 12mm, vč. 4 ks dveří, výška 2030mm	m2	14,37000	6 196,24	89 039,97
2	342 24-811	Příčky 11,5 P+D na MVC 5, tl. 115 mm	m2	-15,74875	881,55	-13 883,31
		1.07 - ženy : (-1,46-0,935-0,935-0,125)*3,25		-11,22875		
		2*0,8*2,0		3,20000		
		1.06 - muži : (-0,935-0,125-0,935-1,365)*3,25		-10,92000		
		2*0,8*2,0		3,20000		
3	3171621/PRN	Překlad keramický plochý KP 11,5 dl.2250 mm č.v.48 D+M	kus	-2,00000	857,10	-1 714,20
Díl: 61		Upravy povrchů vnitřní				-9 314,01
4	612 47-310	Omítka stěn vnitřní štuková postřik, jádro , štuk , lešení	m2	-5,63400	644,17	-3 629,25

(3-2,4)*(1,46*2+0,935+0,935+1,365*2+0,935+0,935)*-1

-5,63400

5	612421626	Omítka vnitřní zdiva, MVC, hladká	m2	-13,56000	419,23	-5 684,76
				-1*(1,46*2,4)*2	-7,00800	
				-1*(1,365*2,4)*2	-6,55200	

Díl: 766		Konstrukce truhlářské			-107 408,00	
6	7661 2/Td-N	Dřevěné vnitř.dveře 1kř.hladké 700/1970 mm vč.dřev.zárubně, kování, zámek s vložkou č.v.35b	ks	-4,00000	26 852,00	-107 408,00
				-4	-4,00000	

Díl: 781		Obklady keramické			-24 755,22	
7	781 47-0	Obklad vnitřní keramický do tmele vč.spárování a nerez. rohových a koutových lišt	m2	-13,56000	1 364,86	-18 507,50
				-1*(1,46*2,4)*2	-7,00800	
				-1*(1,365*2,4)*2	-6,55200	

8	597-1 MAT	Keramický obklad - materiálová a technická specifikace keramického obkladu: slinutý glazovaný keramický hutný střep, rozměr 100/100/6 mm, barva bílá, povrch mat	m2	-14,91600	418,86	-6 247,72
				-1*(1,46*2,4)*2*1,1	-7,70880	
				-1*(1,365*2,4)*2*1,1	-7,20720	

Díl: 784		Malby			-585,32	
9	784450075	Malba disperzní, penetrace 1x, malba bílá 2x	m2	-5,63400	103,89	-585,32
				(3-2,4)*(1,46*2+0,935+0,935+1,365*2+0,935+0,935)*-1	-5,63400	

R:	2346_ZL06	Změnový list_06_Knihovna Modřínova Třebíč_screeny
----	-----------	---

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 7671		Venkovní stínící prvky			-35 204,80	
1	7671 3/V	Venkovní roleta SCREEN š.2400mm v:4200mm D+M vč.krycího boxu, el.ovládaná č.v.34c	ks	-2,00000	48 602,40	-97 204,80
2	7671 3/V_úpr	Venkovní roleta SCREEN š.2400mm D+M vč.krycího boxu, el.ovládaná č.v.34c úprava rozměru na délku: 2140 mm	ks	2,00000	31 000,00	62 000,00

R:	2346_ZL07	Změnový list_07_Knihovna Modřínova Třebíč_vnitřní izolace
----	-----------	---

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce			-41 999,13	
1	6314 P1	Zřízení podkladní geotextilie 300g/m2 č.v.35 vč.dodávky geotextilie	m2	-493,29250	69,91	-34 486,08
2	6314 P2	Zřízení podkladní geotextilie 300g/m2 č.v.35 vč.dodávky geotextilie	m2	-107,46750	69,91	-7 513,05
Díl: 711		Izolace proti vodě			24 582,69	
3	711141559RT1	Provedení izolace proti vlhkosti, na ploše vodorovné, asfaltovými pásy přitavením 1 vrstva - pásy ve specifikaci	m2	600,76000	167,00	100 326,92
				493,29250+107,46750	600,76000	

4	711 47-1 P1	Hydroizolace proti vodě a radonu fólií PVC včetně dodávky folie č.v.35	m2	-493,29250	347,20	-171 271,16
5	711 47-1 P2	Hydroizolace proti vodě a radonu fólií PVC včetně dodávky folie č.v.35	m2	-107,46750	347,20	-37 312,72
6	998 71-110	Přesun hmot pro izolace proti vodě,	t	-0,84400	2 800,00	-2 363,20
7	628551001R	Pás asfaltový modifikovaný CharBIT ELAST AL V S40, natavovací	m2	690,87400	183,50	126 775,38

493,29250*1,15

567,28638

107,46750*1,15

123,58763

8	998711102R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, v objektech výšky do 12 m	t	3,00981	2 800,00	8 427,47
---	--------------	--	---	---------	----------	----------