

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany, jimiž jsou

město Zábřeh

se sídlem Masarykovo náměstí 510/6, 789 01 Zábřeh

IČ: 00303640

DIČ: CZ00303640

zastoupené RNDr. Mgr. Františkem Johnem, Ph.D., starostou

bankovní spojení: Česká národní banka, č. účtu: 000094-0004019841/0710

bankovní spojení: Československá obchodní banka, a. s., č. účtu: 188491461/0300

(dále také jen objednatel)

a

KAMI-PROFIT, s.r.o.

se sídlem Pri starom letisku 17, 831 07 Bratislava, Slovensko

Společnost zapsaná v Obchodním rejstříku Městského soudu Bratislava III, oddíl: Sro, vložka

č.: 36648/B jednající prostřednictvím české pobočky

KAMI-PROFIT, s.r.o., odštěpný závod

Se sídlem Spojů 835/2, 708 00 Ostrava – Poruba

IČO: 052 64 758

DIČ: CZ683743702

zastoupená: Ing. Danielem Rimelem, vedoucím odštěpného závodu

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, sp. zn. A 21539

bankovní spojení: UniCredit Bank,a.s.

č. účtu: [REDACTED]

(dále také jen zhotovitel),

tento

DODATEK č. 6

ke smlouvě o dílo SD00409 ze dne 05.11.2024

I.

Smluvní strany se tímto dodatkem č. 6 dohodly na následující změně a doplnění výše uvedené smlouvy o dílo (dále jen smlouva):

II.

Článek VI. Cena za dílo a platební podmínky, odst. 1 ve znění dodatku č. 5 ze dne 23.10.2025 se věta:

„Cena za kompletní provedení díla činí 84 394 249,19 Kč.“

ruší a nahrazuje takto:

Cena dodatečných stavebních prací, zadávaných podle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, dle dodatku č. 6 činí 995 328,72 Kč bez DPH. Cena prací, které podle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, dle dodatku č. 6 nebudou realizovány, činí 657 543,61 Kč bez DPH.

Nová cena za kompletní provedení díla činí **84 732 034,30 Kč bez DPH.**

III.

Článek V. Doba plnění, odst. 1 ve znění dodatku č. 5 ze dne 23.10.2025 se ruší a nahrazuje takto:

Zhotovitel je povinen provést dílo, tj. řádně dokončit a předat objednateli, v souladu s podmínkami této smlouvy nejpozději do 354 kalendářních dnů ode dne předání staveniště (místa plnění) objednatelem.

IV.

V ostatním zůstávají ustanovení smlouvy nezměněna.

IV.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem připojení elektronického podpisu oběma smluvními stranami v souladu se zákonem č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů. Dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv zřízeném Ministerstvem vnitra ČR podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Dodatek bude v registru smluv uveřejněn objednatelem.


Tento dodatek byl schválen Radou města Zábřeh na 58. schůzi dne 4. 11.2025 pod č. usnesení 25/RM/58/ORÚP/7172.

Smluvní strany prohlašují, že toto právní jednání bylo učiněno na základě jejich svobodné a vážné vůle, určitě a srozumitelně, v souladu s dobrými mravy a veřejným pořádkem, nikoliv

v tísní, rozrušení nebo lehkomylně a s úmyslem spojit s ním takové právní účinky, které s takovým jednáním právní předpisy spojují. Na důkaz souhlasu s obsahem smlouvy následují podpisy smluvních stran.

V Ostravě


06. 11. 2025



Ing. Daniel Rimel

V Zábřehu

10. 11. 2025



RNDr. Mgr. František John, Ph.D.

Rozpočtová skladba:			
ORJ	ORG	Od, §	Pol.
1999	4107	3612	6121

REKAPITULACE STAVBY

Kód: ZL_k_dodatku_c_06
Stavba: Demolice a výstavba pobytové odlehčovací služby Zábřeh, Sušilova

KSO:
Místo:

Zadavatel:
město Zábřeh, Masarykovo náměstí 510/6, 789 01 Záb

Zhotovitel:
KAMI-PROFIT, s.r.o., odštěpný závod, Spojů 835/2,

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 27. 10. 2025

IČ:
DIČ: 003 03 640

IČ:
DIČ: 052 64 758

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			337 785,11
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	337 785,11	70 934,87
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			408 719,98

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: ZL k dodatku c 06

Stavba: Demolice a výstavba pobytové odlehčovací služby Zábřeh, Sušilova

Místo: Datum: 27. 10. 2025

Zadavatel: město Zábřeh, Masarykovo náměstí 510/6, 789 01 Záb Projektant:

Zhotovitel: KAMI-PROFIT, s.r.o., odštěpný závod, Spojů 835/2, Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		337 785,11	408 719,98
ZL_36	Gastro 1PP	14 054,00	17 005,34
ZL_37	Úpravy VZT	83 401,83	100 916,21
ZL_41	Přesun rozvaděče, zasekání rozvaděčů	8 973,08	10 857,43
ZL_42	Niky v koupelnách, dozdění stupačky	9 787,86	11 843,31
ZL_43	Prípojka elektro	0,00	0,00
ZL_45	Sokl	70 100,98	84 822,19
ZL_46	Atypická pouzdra	65 040,00	78 698,40
ZL_47	Změny v podhledech	15 087,52	18 255,90
ZL_47_MN	Změny v podhledech	-74 471,95	-90 111,06
P			
ZL_47_VCP	Změny v podhledech	89 559,47	108 366,96
ZL_48	Dilatace teraco	83 844,72	101 452,11
ZL_49	Vnitřní žaluzie	17 503,95	21 179,78
ZL_49_MN	Žaluzie horizontální	-13 650,92	-16 517,61
P			
ZL_49_VCP	Žaluzie vertikální	31 154,87	37 697,39
ZL_50	Předsazená montáž	-445 844,50	-539 471,85
ZL_51	Zárubně_chyby ve výpise	324 718,42	392 909,29
ZL_51_MN	Zárubně_chyby ve výpise	-120 592,06	-145 916,39
P			
ZL_51_VCP	Zárubně_chyby ve výpise	445 310,48	538 825,68
ZL_52	Podkladní profil	8 354,49	10 108,93
ZL_53	Terasa - doplnění distanční lišty	25 920,80	31 364,17
ZL_54	Dvířka rozvaděčů	24 888,14	30 114,65
ZL_55	Pomocná konstrukce pro VZT AHU2	1 935,38	2 341,81
ZL_56	Vnější lemování ostění	24 048,40	29 098,56
ZL_57	Zábradlí na schodišti	5 970,04	7 223,75
ZL_57_MN	Zábradlí na schodišti	-2 984,18	-3 610,86
P			
ZL_57_VCP	Zábradlí na schodišti	8 954,22	10 834,61

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Demolice a výstavba pobytové odlehčovací služby Zábřeh, Sušilova

Objekt:

ZL_36 - Gastro 1PP

KSO:

Místo:

Zadavatel:

město Zábřeh, Masarykovo náměstí 510/6, 789 01 Záb

Zhotovitel:

KAMI-PROFIT, s.r.o., odštěpný závod, Spojů 835/2,

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

27. 10. 2025

IČ:

003 03 640

DIČ:

IČ:

052 64 758

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

14 054,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	14 054,00	21,00%	2 951,34
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

17 005,34

Odůvodnění změnového listu:

ZL 36 Na základě dodatečného požadavku objednatele je nutné upravit elektroinstalaci a doplnit napájecí kabely - jedná se o přípravu pro nové spotřebiče u kterých došlo ke zpřesnění a které nejsou dodávkou realizační firmy stavby.

Autorský dozor:

Ing. arch. Josef Hlavatý

Technický dozor stavebníka:

Ing. Josef Karafiát

Datum a podpis:

Datum a podpis:

Objednatel:

Ing. Dalibor Bartoň

Zhotovitel:

Ing. Daniel Rimel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Demolice a výstavba pobytové odlehčovací služby Zábřeh, Sušilova
Objekt: **ZL_36 - Gastro 1PP**

Místo:
Zadavatel: město Zábřeh, Masarykovo náměstí 510/6, 789 01 Záb
Zhotovitel: KAMI-PROFIT, s.r.o., odštěpný závod, Spojů 835/2,

Datum: 27. 10. 2025
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	14 054,00
PSV - Práce a dodávky PSV	302,00
741 - Elektroinstalace - silnopr	302,00
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	13 752,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Demolice a výstavba pobytové odlehčovací služby Zábřeh, Sušilova
Objekt: ZL_36 - Gastro 1PP

Místo: Datum: 27. 10. 2025
Zadavatel: město Zábřeh, Masarykovo náměstí 510/6, 789 01 Záb Projektant:
Zhotovitel: KAMI-PROFIT, s.r.o., odštěpný závod, Spojů 835/2, Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 14 054,00

D	PSV	Práce a dodávky PSV					302,00	
D	741	Elektroinstalace - silnoproud					302,00	
122	M	341111036	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x2,5mm2	m	10,000	24,32	243,20	SOD
1	M	34571350	trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná HDPE (chránička) D 32/40mm	m	3,000	19,60	58,80	CS ÚRS 2025 02

D	HZS	Hodinové zúčtovací sazby					13 752,00	
2	K	HZS2231	Hodinová zúčtovací sazba elektrikář	hod	24,000	573,00	13 752,00	CS ÚRS 2025 02
	VV		"oprava pozic trubky kopoflex" 4*4		16,000			
	VV		"zanesení aktualizovaného projektu pro varnu PP - doplnění kabelu" 4*2		8,000			
	VV		Součet		24,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Demolice a výstavba pobytové odlehčovací služby Zábřeh, Sušilova

Objekt:

ZL_37 - Úpravy VZT

KSO:

Místo:

Zadavatel:

město Zábřeh, Masarykovo náměstí 510/6, 789 01 Záb

Zhotovitel:

KAMI-PROFIT, s.r.o., odštěpný závod, Spojů 835/2,

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

27. 10. 2025

IČ:

003 03 640

DIČ:

IČ:

052 64 758

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

83 401,83

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	83 401,83	21,00%	17 514,38
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

100 916,21

Odůvodnění změnového listu:

ZL37 V rámci realizace vzduchotechniky došlo k nevyhnutelným úpravám tras VZT potrubí, především z důvodu kolizí s konstrukčními prvky stavby, které nebyly zřejmé v projektové dokumentaci. Pro zajištění správné funkce VZT jednotek a v souladu s požárními předpisy byly navíc doplněny požární klapky, které nebyly v původním rozsahu díla.

Autorský dozor:

Ing. arch. Josef Hlavatý

Technický dozor stavebníka:

Ing. Josef Karafiát

Datum a podpis:

Datum a podpis:

Objednatel:

Ing. Dalibor Bartoň

Zhotovitel:

Ing. Daniel Rimel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Demolice a výstavba pobytové odlehčovací služby Zábřeh, Sušilova
Objekt: ZL_37 - Úpravy VZT

Místo:
Zadavatel: město Zábřeh, Masarykovo náměstí 510/6, 789 01 Záb
Zhotovitel: KAMI-PROFIT, s.r.o., odštěpný závod, Spoju 835/2,

Datum: 27. 10. 2025
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	83 401,83
D1 - Vzduchotechnika	24 293,33

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Demolice a výstavba pobytové odlehčovací služby Zábřeh, Sušilova

Objekt:

ZL_37 - Úpravy VZT

Místo:

Datum:

27. 10. 2025

Zadavatel:

město Zábřeh, Masarykovo náměstí 510/6, 789 01 Záb

Projektant:

Zhotovitel:

KAMI-PROFIT, s.r.o., odštěpný závod, Spojů 835/2,

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							83 401,83	
1	K	R.3	Požadavek na změnu: 1.PP - 01.15 - Úprava zádveří, posun zredukování porubní části dále od dveřního prostoru	kpl	1,000	16 514,00	16 514,00	vlastní
	vv		Demontáž kolen + srovnání trasy +provedení odskoku do šachty					
	vv		1		1,000			
2	K	R.4	1.PP - 01.07 - Úprava potrubní části na dveřmi	kpl	1,000	9 027,50	9 027,50	vlastní
	vv		Požadavek na posun a výroba nových kusů redukce + kolena					
	vv		1		1,000			
3	K	R.5	Změna - 1, 2,3.NP - Přetrasování a změna umístění požárních klapek	kpl	1,000	5 635,00	5 635,00	vlastní
	vv		(z pohledu požadovaných odstupů od stěny a mezi jednotlivými trasami - požadavek normy a dodavatele klapek)					
	vv		Nové umístění pod strop strojovny AHU 2 - 3.NP. (Vyrobit nové přechodové kusy - koleny a redukce).					
	vv		1		1,000			
4	K	R.7	Napojení sušičky na odtah vzduchu m.č.01.03	ks	1,000	27 932,00	27 932,00	vlastní
	vv		"spiro potrubí průměr 200mm, délky 3,5m"					
	vv		"potrubní ventilátor s odolností na vlhké prostředí a teplo do 90°"					
	vv		"zachytávač částic - filtr"					
	vv		1		1,000			
D	D1		Vzduchotechnika				24 293,33	
5	K	Pol.6	Požární klapka do hranatého potrubí se servopohonem 230V vel. 200x200	ks	1,000	7 365,73	7 365,73	vlastní
44	K	Pol38	Požární klapka do hranatého potrubí se servopohonem 230V vel. 200x300	ks	1,000	7 365,73	7 365,73	SOD
45	K	Pol39.R	Požární klapka do hranatého potrubí se servopohonem 230V vel. 630x200	ks	1,000	9 561,87	9 561,87	SOD

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Demolice a výstavba pobytové odlehčovací služby Zábřeh, Sušilova

Objekt:

ZL_41 - Přesun rozvaděče, zasekání rozvaděčů

KSO:

Místo:

Zadavatel:

město Zábřeh, Masarykovo náměstí 510/6, 789 01 Záb

Zhotovitel:

KAMI-PROFIT, s.r.o., odštěpný závod, Spojů 835/2,

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

27. 10. 2025

IČ:

003 03 640

DIČ:

IČ:

052 64 758

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

8 973,08

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	8 973,08	21,00%	1 884,35
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

10 857,43

Odůvodnění změnového listu:

ZL 41 V rámci realizace elektroinstalací byla upravena pozice rozvaděčů. Na základě technického posouzení bylo navrženo alternativní řešení spočívající v zasekání rozvaděčů do zdí.

Toto řešení vyžadovalo mimo jiné i osazení překladů nad rozvaděči, aby bylo zajištěno staticky bezpečné provedení a zároveň umožněna bezproblémová instalace a budoucí servisní přístup.

Autorský dozor:

Ing. arch. Josef Hlavatý

Technický dozor stavebníka:

Ing. Josef Karafiát

Datum a podpis:

Datum a podpis:

Objednatel:

Ing. Dalibor Bartoň

Zhotovitel:

Ing. Daniel Rimel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Demolice a výstavba pobytové odlehčovací služby Zábřeh, Sušilova
Objekt: ZL_41 - Přesun rozvaděče, zasekání rozvaděčů

Místo:
Zadavatel: město Zábřeh, Masarykovo náměstí 510/6, 789 01 Záb
Zhotovitel: KAMI-PROFIT, s.r.o., odštěpný závod, Spojů 835/2,

Datum: 27. 10. 2025
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	8 973,08
98 - Demolice	893,07
HSV - Práce a dodávky HSV	8 080,01
3 - Svislé a kompletní konstrukce	6 014,20
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	2 008,80
998 - Přesun hmot	57,01

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Demolice a výstavba pobytové odlehčovací služby Zábřeh, Sušilova

Objekt:

ZL_41 - Přesun rozvaděče, zasekání rozvaděčů

Místo:

Datum: 27. 10. 2025

Zadavatel: město Zábřeh, Masarykovo náměstí 510/6, 789 01 Záb

Projektant:

Zhotovitel: KAMI-PROFIT, s.r.o., odštěpný závod, Spojů 835/2,

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

8 973,08

D 98		Demolice				893,07		
106	K	979081111RT3	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,625	264,00	165,00	SOD 06a
110	K	979081121RT3	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	11,875	12,10	143,69	SOD 06a
VV		0,625*19 'Přepočtené koeficientem množství			11,875			
111	K	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	0,625	143,00	89,38	SOD 06a
112	K	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m	t	0,625	22,00	13,75	SOD 06a
113	K	979990107R00	Poplatek za uložení sutí - směs betonu, cihel, dřeva, skupina odpadu 170904	t	0,625	770,00	481,25	SOD 06a

D HSV

Práce a dodávky HSV

8 080,01

D 3		Svislé a kompletní konstrukce				6 014,20		
1	K	317941121	Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I, IE, U, UE nebo L do č. 12 nebo výšky do 120 mm	t	0,107	13 100,00	1 401,70	CS ÚRS 2025 02
2	M	13431008.R	úhelník ocelový rovnostranný jakost S355J2 (11 503) 170x170x10mm	t	0,123	37 500,00	4 612,50	vlastní
VV		26,33*0,001*3*1,35*1,15			0,123			

D 9

Ostatní konstrukce a práce, bourání

2 008,80

3	K	971038531	Vybourání otvorů ve zdivu z dutých tvárnic nebo příčkových pl do 1 m2 tl do 150 mm	m2	2,145	270,00	579,15	CS ÚRS 2025 02
VV		"m.č.2.17, 2.02, 3.01 rozvaděč"1,1*0,65*3			2,145			
VV		Součet			2,145			
4	K	974032167	Vysekání rýh ve stěnách nebo příčkách z dutých cihel nebo tvárnic hl do 150 mm š do 300 mm	m	4,050	353,00	1 429,65	CS ÚRS 2025 02
VV		"m.č. 2.17, 2.02, 3.01"1,35+1,35+1,35			4,050			

D 998

Přesun hmot

57,01

162	K	998011003	Přesun hmot pro budovy zděné v přes 12 do 24 m	t	0,125	456,05	57,01	SOD
-----	---	-----------	--	---	-------	--------	-------	-----

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Demolice a výstavba pobytové odlehčovací služby Zábřeh, Sušilova
Objekt:
ZL_42 - Niky v koupelnách, dozdnění stupačky

KSO:
Místo:

Zadavatel:
město Zábřeh, Masarykovo náměstí 510/6, 789 01 Záb

Zhotovitel:
KAMI-PROFIT, s.r.o., odštěpný závod, Spojů 835/2,

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 27. 10. 2025

IČ: 003 03 640
DIČ:

IČ: 052 64 758
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			9 787,86
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	9 787,86	21,00%	2 055,45
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH			11 843,31
v CZK			

Odůvodnění změnového listu:
ZL 42 V projektové dokumentaci byly navrženy překlady pro niky v koupelnách s nedostatečnou délkou, která neumožňovala jejich bezpečné uložení do bočních zdí. Po zjištění této skutečnosti byl přizván statik, který navrhl technické řešení spočívající v kotvení překladů na ocelové prvky.
Tato úprava je nezbytná pro zajištění statické bezpečnosti konstrukce a umožňuje realizaci nik v souladu s požadavky na funkčnost a vzhled koupelen.

Autorský dozor: Ing. arch. Josef Hlavatý	Technický dozor stavebníka: Ing. Josef Karafiát
--	---

Datum a podpis:	Datum a podpis:
-----------------	-----------------

Objednatel: Ing. Dalibor Bartoň	Zhotovitel: Ing. Daniel Rimel
---	---

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Demolice a výstavba pobytové odlehčovací služby Zábřeh, Sušilova

Objekt:

ZL_42 - Níky v koupelnách, dozdění stupačky

Místo:

Datum:

27. 10. 2025

Zadavatel:

město Zábřeh, Masarykovo náměstí 510/6, 789 01 Záb

Projektant:

Zhotovitel:

KAMI-PROFIT, s.r.o., odštěpný závod, Spoju 835/2,

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		9 787,86
HSV - Práce a dodávky HSV		9 787,86
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		9 741,80
998 - Přesun hmot		46,06

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Demolice a výstavba pobytové odlehčovací služby Zábřeh, Sušilova

Objekt: ZL_42 - Niky v koupelnách, dozdění stupačky

Místo: Datum: 27. 10. 2025

Zadavatel: město Zábřeh, Masarykovo náměstí 510/6, 789 01 Záb
Zhotovitel: KAMI-PROFIT, s.r.o., odštěpný závod, Spoju 835/2, Projektant: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 9 787,86

D HSV Práce a dodávky HSV 9 787,86

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 9 741,80

1	K	953946111	Montáž atypických ocelových kčí hmotnosti přes 0,5 do 1 t z profilů hmotnosti do 13 kg/m	t	0,084	37 400,00	3 141,60	CS ÚRS 2025 02
2	M	13010532	úhelník ocelový nerovnostranný jakost S235JR (11 375) 150x100x10mm	t	0,101	34 200,00	3 454,20	CS ÚRS 2025 02
VV					0,101			
3	K	953961113	Kotva chemickým tmelem M 12 hl 110 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru	kus	44,000	71,50	3 146,00	CS ÚRS 2025 02
VV					44,000			
D 998 Přesun hmot							46,06	
162	K	998011003	Přesun hmot pro budovy zděné v přes 12 do 24 m	t	0,101	456,05	46,06	SOD

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Demolice a výstavba pobytové odlehčovací služby Zábřeh, Sušilova
Objekt:
ZL_43 - Připojka elektro

KSO:
Místo:

Zadavatel:
město Zábřeh, Masarykovo náměstí 510/6, 789 01 Záb

Zhotovitel:
KAMI-PROFIT, s.r.o., odštěpný závod, Spojů 835/2,

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 27. 10. 2025

IČ: 003 03 640
DIČ:

IČ: 052 64 758
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			0,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH			0,00
v CZK			

Odůvodnění změnového listu:
Prodloužení termínu je vyvoláno posunem v harmonogramu připojení na straně distribuční společnosti ČEZ Distribuce a.s. Připojení budovy na trvalou dodávku elektrické energie je nezbytné pro provedení oživení technologií, zátěžových a funkčních zkoušek pro kolaudaci budovy, a proto je nutné prodloužení termínu dokončení stavby do 10.12.2025 tj. o 23 kalendářních dnů.

Autorský dozor:
Ing. arch. Josef Hlavatý

Technický dozor stavebníka:
Ing. Josef Karafiát

Datum a podpis:

Datum a podpis:

Objednatel:
Ing. Dalibor Bartoň

Zhotovitel:
Ing. Daniel Rimel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Demolice a výstavba pobytové odlehčovací služby Zábřeh, Sušilova

Objekt: ZL_43 - Připojka elektro

Místo:
Zadavatel: město Zábřeh, Masarykovo náměstí 510/6, 789 01 Záb
Zhotovitel: KAMI-PROFIT, s.r.o., odštěpný závod, Spoju 835/2,

Datum: 27. 10. 2025
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Demolice a výstavba pobytové odlehčovací služby Zábřeh, Sušilova

Objekt: ZL_43 - Připojka elektro

Místo: město Zábřeh, Masarykovo náměstí 510/6, 789 01 Záb
Zadavatel: KAMI-PROFIT, s.r.o., odštěpný závod, Spojů 835/2,

Datum: 27. 10. 2025
Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Bez dopadu na cenu

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Demolice a výstavba pobytové odlehčovací služby Zábřeh, Sušilova

Objekt:

ZL_45 - Sokl

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

27. 10. 2025

Zadavatel:

město Zábřeh, Masarykovo náměstí 510/6, 789 01 Záb

IČ:

003 03 640

DIČ:

Zhotovitel:

KAMI-PROFIT, s.r.o., odštěpný závod, Spojů 835/2,

IČ:

052 64 758

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			70 100,98
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	70 100,98	21,00%	14 721,21
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH			84 822,19
v CZK			

Odůvodnění změnového listu:

ZL 45 V projektové dokumentaci nebyl řešen sokl pod technologií kuchyně, který je však nezbytný pro správné usazení a funkční provoz kuchyňských zařízení. Na základě technických požadavků dodavatele kuchyňské technologie a koordinace s budoucím provozem bylo nutné tento sokl dodatečně vybudovat.

Realizace soklu zajišťuje stabilní a hygienicky vyhovující osazení zařízení, umožňuje správné napojení na instalace a odpovídá provozním a bezpečnostním standardům.

Autorský dozor:

Ing. arch. Josef Hlavatý

Technický dozor stavebníka:

Ing. Josef Karafiát

Datum a podpis:

Datum a podpis:

Objednatel:

Ing. Dalibor Bartoň

Zhotovitel:

Ing. Daniel Rimel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Demolice a výstavba pobytové odlehčovací služby Zábřeh, Sušilova
Objekt: **ZL_45 - Sokl**

Místo:
Zadavatel: město Zábřeh, Masarykovo náměstí 510/6, 789 01 Záb
Zhotovitel: KAMI-PROFIT, s.r.o., odštěpný závod, Spojů 835/2,

Datum: 27. 10. 2025
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	70 100,98
HSV - Práce a dodávky HSV	55 000,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce	55 000,00
PSV - Práce a dodávky PSV	15 100,98
771 - Podlahy z dlaždic	7 866,71
781 - Dokončovací práce - obklady	7 234,27

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Demolice a výstavba pobytové odlehčovací služby Zábřeh, Sušilova

Objekt:

ZL_45 - Sokl

Místo:

Datum:

27. 10. 2025

Zadavatel:

město Zábřeh, Masarykovo náměstí 510/6, 789 01 Záb

Projektant:

Zhotovitel:

KAMI-PROFIT, s.r.o., odštěpný závod, Spojů 835/2,

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							70 100,98	
D HSV Práce a dodávky HSV							55 000,00	
D 3 Svislé a kompletní konstrukce							55 000,00	
1	K	31127.R	Vyzdění atypického soklu z porobetonu	kpl	1,000	55 000,00	55 000,00	vlastní
	VV		"porobetonové tvárnice"					
	VV		"půjčovné - stolní řezačka"					
	VV		"příplatek za rovinatost"					
	VV		"práce 4 lidi, 3 dny, 4*3*10"					
	VV		1		1,000			
D PSV Práce a dodávky PSV							15 100,98	
D 771 Podlahy z dlaždic							7 866,71	
447	K	771111011	Vysátí podkladu před pokládkou dlažby	m2	3,730	10,13	37,78	SOD
448	K	771121011	Nátěr penetrační na podlahu	m2	3,730	35,47	132,30	SOD
454	K	771574416	Montáž podlah keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 9 do 12 ks/m2	m2	3,730	537,13	2 003,49	SOD
455	M	59761127	dlažba keramická slinutá mrazuvzdorná R10/B povrch hladký/matný tl do 10mm přes 9 do 12ks/m2	m2	4,290	271,60	1 165,16	SOD
	VV		1,15*3,73		4,290			
2	K	771577211	Příplatek k montáži podlah keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem za plochu do 5 m2	m2	3,730	97,00	361,81	CS ÚRS 2025 01
3	K	771577212	Příplatek k montáži podlah keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem za omezený prostor	m2	3,730	115,00	428,95	CS ÚRS 2025 01
459	K	771591112	Izolace pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	3,730	385,11	1 436,46	SOD
463	K	998771203	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v přes 12 do 24 m	%	657,361	3,50	2 300,76	SOD
D 781 Dokončovací práce - obklady							7 234,27	
492	K	781472221	Montáž obkladů keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 35 do 45 ks/m2	m2	2,200	993,18	2 185,00	SOD
	VV		"beton-omítka-obklad B sokl pod gastro vnitřní+vnější"		2,200			
	VV		1,29+0,91					
	VV		Mezisoučet		2,200			
	VV		Součet		2,200			
493	M	59761716	obklad keramický nemrazuvzdorný povrch hladký/matný tl do 10mm přes 35 do 45ks/m2	m2	1,419	644,55	914,62	SOD
	VV		1,1*1,29		1,419			
494	K	781492211	Montáž profilů rohových lepených flexibilním cementovým lepidlem	m	6,070	81,08	492,16	SOD
	VV		0,64+2+3,4+0,03		6,070			
495	M	19416012	lišta ukončovací nerezová 10mm	m	6,374	152,02	968,98	SOD
	VV		6,07*1,05 "Přepočtené koeficientem množství"		6,374			
	VV		Součet		6,374			
4	K	781472291	Příplatek k montáži obkladů keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem za plochu do 10 m2	m2	2,200	104,00	228,80	CS ÚRS 2025 02
	VV		0,91+1,29		2,200			
5	K	781472292	Příplatek k montáži obkladů keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem za omezený prostor	m2	2,200	173,00	380,60	CS ÚRS 2025 02
500	K	998781203	Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v přes 12 do 24 m	%	657,361	3,14	2 064,11	SOD

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Demolice a výstavba pobytové odlehčovací služby Zábřeh, Sušilova
Objekt:
ZL_46 - Atypická pouzdra

KSO:	CC-CZ:	
Místo:	Datum:	27. 10. 2025
Zadavatel:	IČ:	003 03 640
město Zábřeh, Masarykovo náměstí 510/6, 789 01 Záb	DIČ:	
Zhotovitel:	IČ:	052 64 758
KAMI-PROFIT, s.r.o., odštěpný závod, Spojů 835/2,	DIČ:	
Projektant:	IČ:	
	DIČ:	
Zpracovatel:	IČ:	
	DIČ:	
Poznámka:		

Cena bez DPH		65 040,00	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	65 040,00	21,00%	13 658,40
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	78 698,40

Odůvodnění změnového listu:
V ZL 46 V průběhu realizace stavby došlo k úpravě rozměrů dveří z důvodu rozdílů mezi podklady poskytnutými
Objednatelem. Na tuto skutečnost Zhotovitel bezodkladně upozornil na kontrolním dni dne 21. 10. 2025, ihned po jejím
zjištění. Následně dne 22. 10. 2025 Objednatel vydal pokyn k objednání nových dveřních pouzder, a to i přes
upozornění Zhotovitele na dodací lhůtu těchto komponentů.

Autorský dozor: Ing. arch. Josef Hlavatý	Technický dozor stavebníka: Ing. Josef Karafiát
--	---

Datum a podpis:	Datum a podpis:
-----------------	-----------------

Objednatel: Ing. Dalibor Bartoň	Zhotovitel: Ing. Daniel Rimel
---	---

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Demolice a výstavba pobytové odlehčovací služby Zábřeh, Sušilova
Objekt: **ZL_46 - Atypická pouzdra**

Místo:
Zadavatel: město Zábřeh, Masarykovo náměstí 510/6, 789 01 Záb
Zhotovitel: KAMI-PROFIT, s.r.o., odštěpný závod, Spoju 835/2,

Datum: 27. 10. 2025
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	65 040,00
HSV - Práce a dodávky HSV	65 040,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	65 040,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Demolice a výstavba pobytové odlehčovací služby Zábřeh, Sušilova

Objekt:
ZL_46 - Atypická pouzdra

Místo:
Datum: 27. 10. 2025

Zadavatel: město Zábřeh, Masarykovo náměstí 510/6, 789 01 Záb
Zhotovitel: KAMI-PROFIT, s.r.o., odštěpný závod, Spojů 835/2,
Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem							65 040,00	
D HSV			Práce a dodávky HSV				65 040,00	
D 6			Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				65 040,00	
147	M	55331623	pouzdro stavební posuvných dveří jednopouzdrové 900mm atypický rozměr	kus	6,000	10 840,00	65 040,00	
	vv		"rozdíl ceny klasických a atypických pouzder - odvoz klasických a dovoz atypických pouzder"					
	vv		16553,92-5713,92		10 840,000			
	vv		"kusů"6,0		6,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Demolice a výstavba pobytové odlehčovací služby Zábřeh, Sušilova
Objekt:
ZL_47 - Změny v pohledech
Soupis:
ZL_47_MNP - Změny v pohledech

KSO:
Místo:

Zadavatel:
město Zábřeh, Masarykovo náměstí 510/6, 789 01 Záb

Zhotovitel:
KAMI-PROFIT, s.r.o., odštěpný závod, Spojů 835/2,

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 27. 10. 2025

IČ: 003 03 640
DIČ:

IČ: 052 64 758
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		-74 471,95	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	-74 471,95	21,00%	-15 639,11
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	-90 111,06

Odůvodnění změnového listu:
ZL47- Na základě aktualizace PBŘ a tím požadavku AD došlo k v průběhu výstavby ke změně tloušťek a typu
sádkartonových konstrukcí k souladu platné legislativy v oblasti PO.

Autorský dozor:
Ing. arch. Josef Hlavatý

Technický dozor stavebníka:
Ing. Josef Karafiát

Datum a podpis:

Datum a podpis:

Objednatel:
Ing. Dalibor Bartoň

Zhotovitel:
Ing. Daniel Rimel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Demolice a výstavba pobytové odlehčovací služby Zábřeh, Sušilova

Objekt:

ZL_47 - Změny v podhledech

Soupis:

ZL_47_MNP - Změny v podhledech

Místo:

Datum:

27. 10. 2025

Zadavatel:

město Zábřeh, Masarykovo náměstí 510/6, 789 01 Záb

Projektant:

Zhotovitel:

KAMI-PROFIT, s.r.o., odštěpný závod, Spojů 835/2,

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		-74 471,95
HSV - Práce a dodávky HSV		-31 153,23
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní		-30 464,14
998 - Přesun hmot		-689,09
PSV - Práce a dodávky PSV		-43 318,72
763 - Konstrukce suché výstavby		-41 706,91
784 - Dokončovací práce - malby a tapety		-1 611,81

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Demolice a výstavba pobytové odlehčovací služby Zábřeh, Sušilova

Objekt:

ZL_47 - Změny v podhledech

Soupis:

ZL_47_MNP - Změny v podhledech

Místo:

Datum: 27. 10. 2025

Zadavatel: město Zábřeh, Masarykovo náměstí 510/6, 789 01 Záb

Zhotovitel: KAMI-PROFIT, s.r.o., odštěpný závod, Spojů 835/2,

Projektant:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								-74 471,95
D HSV Práce a dodávky HSV								-31 153,23
D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní								-30 464,14
107	K	611131111	Polymercementový spojovací můstek vnitřních stropů nanášený ručně	m2	-66,800	111,48	-7 446,86	SOD
	VV		"beton-omítka-malba - VV k SOD" -(743,3-123)		-620,300			
	VV		Mezisoučet		-620,300			
	VV		"skutečnost" 497,2+33,2+23,1		553,500			
	VV		Součet		-66,800			
109	K	611131302	Cementový postřik vnitřních stropů nanášený síťovité strojně	m2	-66,800	60,81	-4 062,11	SOD
111	K	611321341	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stropů rovných nanášená strojně	m2	-66,800	283,76	-18 955,17	SOD
D 998 Přesun hmot								-689,09
162	K	998011003	Přesun hmot pro budovy zděné v přes 12 do 24 m	t	-1,511	456,05	-689,09	SOD
D PSV Práce a dodávky PSV								-43 318,72
D 763 Konstrukce suché výstavby								-41 706,91
251	K	763131431	SDK podhled deska 1xDF 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD REI do 90	m2	-9,100	709,41	-6 455,63	SOD
	VV		"dle VV k SOD"-207		-207,000			
	VV		Mezisoučet		-207,000			
	VV		"skutečnost" 184,9+3+6,85+3,15		197,900			
	VV		Součet		-9,100			
256	K	763161721	SDK podkroví deska 1xDF 12,5 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD na krokrových závěsech	m2	-36,438	709,41	-25 849,48	SOD
257	K	763172322	Montáž dvířek revizních jednoplášťových SDK kčí vel. 300x300 mm pro příčky a přesazené stěny	kus	-4,000	506,72	-2 026,88	SOD
	VV		"skutečnost 1PP-VV k SOD " 10-14		-4,000			
258	M	59030711	<i>dvířka revizní jednokřídlá s automatickým zámkem 300x300mm</i>	kus	-4,000	912,10	-3 648,40	SOD
261	K	763172331x	Montáž dvířek revizních jednoplášťových SDK kčí vel. 1000 x 1000 mm pro příčky a přesazené stěny	kus	-1,000	810,76	-810,76	SOD
262	M	59030743x	<i>dvířka revizní dvoukřídlá s automatickým zámkem 1000x1000mm</i>	kus	-1,000	2 533,62	-2 533,62	SOD
268	K	998763403	Přesun hmot procentní pro konstrukce montované z desek v objektech v přes 12 do 24 m	%	-429,366	0,89	-382,14	SOD
D 784 Dokončovací práce - malby a tapety								-1 611,81
501	K	784111001	Oprášení (omezení) podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	-23,738	4,05	-96,14	SOD
	VV		"beton-omítka-malba - VV k SOD" -(743,3-123)		-620,300			
	VV		Mezisoučet		-620,300			
	VV		"skutečnost" 497,2+33,2+23,1		553,500			
	VV		"celkový rzdil SDK" 43,062		43,062			
	VV		Součet		-23,738			
502	K	784181101	Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	-23,738	18,24	-432,98	SOD
503	K	784221101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	-23,738	45,61	-1 082,69	SOD

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Demolice a výstavba pobytové odlehčovací služby Zábřeh, Sušilova
Objekt:
ZL_47 - Změny v pohledech
Soupis:
ZL_47_VCP - Změny v pohledech

KSO:	CC-CZ:
Místo:	Datum: 27. 10. 2025
Zadavatel:	IČ: 003 03 640
město Zábřeh, Masarykovo náměstí 510/6, 789 01 Záb	DIČ:
Zhotovitel:	IČ: 052 64 758
KAMI-PROFIT, s.r.o., odštěpný závod, Spojů 835/2,	DIČ:
Projektant:	IČ:
	DIČ:
Zpracovatel:	IČ:
	DIČ:
Poznámka:	

Cena bez DPH			89 559,47
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	89 559,47	21,00%	18 807,49
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH			108 366,96
v CZK			

Odůvodnění změnového listu:
ZL47- Na základě aktualizace PBŘ a tím požadavku AD došlo k v průběhu výstavby ke změně tloušťek a typu
sádkartonových konstrukcí k souladu platné legislativy v oblasti PO.

Autorský dozor: Ing. arch. Josef Hlavatý	Technický dozor stavebníka: Ing. Josef Karafiát
--	---

Datum a podpis:	Datum a podpis:
-----------------	-----------------

Objednatel: Ing. Dalibor Bartoň	Zhotovitel: Ing. Daniel Rimel
---	---

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Demolice a výstavba pobytové odlehčovací služby Zábřeh, Sušilova
Objekt: ZL_47 - Změny v podhledech
Soupis: **ZL_47_VCP - Změny v podhledech**

Místo:
Zadavatel: město Zábřeh, Masarykovo náměstí 510/6, 789 01 Záb
Zhotovitel: KAMI-PROFIT, s.r.o., odštěpný závod, Spojů 835/2,

Datum: 27. 10. 2025
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	89 559,47
PSV - Práce a dodávky PSV	89 559,47
763 - Konstrukce suché výstavby	89 559,47

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Demolice a výstavba pobytové odlehčovací služby Zábřeh, Sušilova

Objekt:

ZL_47 - Změny v pohledech

Soupis:

ZL_47_VCP - Změny v pohledech

Místo:

Datum: 27. 10. 2025

Zadavatel: město Zábřeh, Masarykovo náměstí 510/6, 789 01 Záb

Projektant:

Zhotovitel: KAMI-PROFIT, s.r.o., odštěpný závod, Spojů 835/2,

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							89 559,47	
D	PSV	Práce a dodávky PSV					89 559,47	
D	763	Konstrukce suché výstavby					89 559,47	
250	K	763131411	SDK podhled desky 1xA 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	34,800	658,74	22 924,15	SOD
	VV		"VV dle SOD"-(152,6+7,5)		-160,100			
	VV		Mezisoučet		-160,100			
	VV		"skutečnost"202,9-2*4		194,900			
	VV		Součet		34,800			
1	K	763131421	SDK podhled desky 2xA 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	8,000	1 130,00	9 040,00	CS ÚRS 2025 01
	VV		"1.10, 1.11" 2*4,0		8,000			
252	K	763131451	SDK podhled deska 1xH2 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	5,700	709,41	4 043,64	SOD
	VV		"VV k SOD"-65,8		-65,800			
	VV		Mezisoučet		-65,800			
	VV		"skutečnost"71,5		71,500			
	VV		Součet		5,700			
3	K	763161718	DK podkroví deska 1xDF 15 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD na krokrových závěsech	m2	40,000	1 200,00	48 000,00	CS ÚRS 2025 01
	VV		"změna tl. deska na krokrových závěsech z 12,5mm na 15mm"					
	VV		"4.01"7,7		7,700			
	VV		"4.02"14,0		14,000			
	VV		"4.07"4,9		4,900			
	VV		"4.10"9,5		9,500			
	VV		"4.11"3,9		3,900			
	VV		Součet		40,000			
4	K	763164791	Montáž SDK obkladu kcí jednoduché opláštění	m2	5,500	745,00	4 097,50	CS ÚRS 2025 01
	VV		"svislá část u LOP"5,5*2*0,5		5,500			
5	M	59030027	deska SDK protipožární DF tl 12,5mm	m2	5,775	115,00	664,13	CS ÚRS 2025 01
	VV		5,5*1,05 *Přepočtené koeficientem množství		5,775			
268	K	998763403	Přesun hmot procentní pro konstrukce montované z desek v objektech v přes 12 do 24 m	%	887,694	0,89	790,05	SOD

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Demolice a výstavba pobytové odlehčovací služby Zábřeh, Sušilova

Objekt:

ZL_48 - Dilatace teraco

KSO:

Místo:

Zadavatel:

město Zábřeh, Masarykovo náměstí 510/6, 789 01 Záb

Zhotovitel:

KAMI-PROFIT, s.r.o., odštěpný závod, Spojů 835/2,

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

27. 10. 2025

IČ:

003 03 640

DIČ:

IČ:

052 64 758

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

83 844,72

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	83 844,72	21,00%	17 607,39
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

101 452,11

Odůvodnění změnového listu:

ZL 48 Na základě technického posouzení dochází k doplnění dilatačních spár pro lité terazzo. Dilatace budou navrženy a umístěny tak, aby se minimalizovalo riziko vzniku trhlin v povrchu terrazzo v důsledku objemových změn materiálu a teplotních vlivů. Tato úprava nebyla součástí původní projektové dokumentace a je nezbytná pro zajištění dlouhodobé kvality a funkčnosti povrchu.

Autorský dozor:

Ing. arch. Josef Hlavatý

Technický dozor stavebníka:

Ing. Josef Karafiát

Datum a podpis:

Datum a podpis:

Objednatel:

Ing. Dalibor Bartoň

Zhotovitel:

Ing. Daniel Rimel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Demolice a výstavba pobytové odlehčovací služby Zábřeh, Sušilova
Objekt: **ZL_48 - Dilatace teraco**

Místo:
Zadavatel: město Zábřeh, Masarykovo náměstí 510/6, 789 01 Záb
Zhotovitel: KAMI-PROFIT, s.r.o., odštěpný závod, Spoju 835/2,

Datum: 27. 10. 2025
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	83 844,72
PSV - Práce a dodávky PSV	83 844,72
773 - Podlahy z litého teraca	83 844,72

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Demolice a výstavba pobytové odlehčovací služby Zábřeh, Sušilova

Objekt:

ZL_48 - Dilatace teraco

Místo:

Datum: 27. 10. 2025

Zadavatel: město Zábřeh, Masarykovo náměstí 510/6, 789 01 Záb

Projektant:

Zhotovitel: KAMI-PROFIT, s.r.o., odštěpný závod, Spoju 835/2,

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem							83 844,72	
D		PSV	Práce a dodávky PSV				83 844,72	
D		773	Podlahy z litého teraca				83 844,72	
1	K	773992011	Vyplnění dilatačních spar povrchu z litého teraca vložkami z barevných kovů nebo PVC	m	150,000	102,00	15 300,00	CS ÚRS 2025 01
2	M	19713000	profil plochý mosaz 15x2mm	m	180,000	371,00	66 780,00	CS ÚRS 2025 01
VV			150*1,2 'Přepočtené koeficientem množství		180,000			
472	K	998773203	Přesun hmot procentní pro podlahy teracové lité v objektech v přes 12 do 24 m	%	820,800	2,15	1 764,72	SOD

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Demolice a výstavba pobytové odlehčovací služby Zábřeh, Sušilova
Objekt:
ZL_49 - Vnitřní žaluzie
Soupis:
ZL_49_MNP - Žaluzie horizontální

KSO:
Místo:

Zadavatel:
město Zábřeh, Masarykovo náměstí 510/6, 789 01 Záb

Zhotovitel:
KAMI-PROFIT, s.r.o., odštěpný závod, Spojů 835/2,

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 27. 10. 2025

IČ: 003 03 640
DIČ:

IČ: 052 64 758
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			-13 650,92
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	-13 650,92	21,00%	-2 866,69
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH			-16 517,61
v CZK			

Odůvodnění změnového listu:
ZL49 Na základě požadavku došlo ke změně typu žaluzií z horizontálního na vertikální provedení.

Autorský dozor:
Ing. arch. Josef Hlavatý

Technický dozor stavebníka:
Ing. Josef Karafiát

Datum a podpis:

Datum a podpis:

Objednatel:
Ing. Dalibor Bartoň

Zhotovitel:
Ing. Daniel Rimel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Demolice a výstavba pobytové odlehčovací služby Zábřeh, Sušilova
Objekt: ZL_49 - Vnitřní žaluzie
Soupis: **ZL_49_MNP - Žaluzie horizontální**

Místo:
Zadavatel: město Zábřeh, Masarykovo náměstí 510/6, 789 01 Záb
Zhotovitel: KAMI-PROFIT, s.r.o., odštěpný závod, Spojů 835/2,

Datum: 27. 10. 2025
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	-13 650,92
PSV - Práce a dodávky PSV	-13 650,92
786 - Dokončovací práce - čalounické úpravy	-13 650,92

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Demolice a výstavba pobytové odlehčovací služby Zábřeh, Sušilova
Objekt: ZL_49 - Vnitřní žaluzie

Soupis: ZL_49_MNP - Žaluzie horizontální

Místo:

Zadavatel: město Zábřeh, Masarykovo náměstí 510/6, 789 01 Záb
Zhotovitel: KAMI-PROFIT, s.r.o., odštěpný závod, Spojů 835/2,

Datum: 27. 10. 2025
Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

-13 650,92

D

PSV

Práce a dodávky PSV

-13 650,92

D

786

Dokončovací práce - čalounické úpravy

-13 650,92

509	M	55346200	žaluzie horizontální interiérové	m2	-32,778	415,51	-13 619,59	
510	K	998786203	Přesun hmot procentní pro stínění a čalounické úpravy v objektech v přes 12 do 24 m	%	-136,196	0,23	-31,33	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Demolice a výstavba pobytové odlehčovací služby Zábřeh, Sušilova
Objekt:
ZL_49 - Vnitřní žaluzie
Soupis:
ZL_49_VCP - Žaluzie vertikální

KSO:	CC-CZ:
Místo:	Datum: 27. 10. 2025
Zadavatel:	IČ: 003 03 640
město Zábřeh, Masarykovo náměstí 510/6, 789 01 Záb	DIČ:
Zhotovitel:	IČ: 052 64 758
KAMI-PROFIT, s.r.o., odštěpný závod, Spojů 835/2,	DIČ:
Projektant:	IČ:
	DIČ:
Zpracovatel:	IČ:
	DIČ:
Poznámka:	

Cena bez DPH			31 154,87
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	31 154,87	21,00%	6 542,52
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH			37 697,39
v CZK			

Odůvodnění změnového listu:
ZL49 Na základě požadavku došlo ke změně typu žaluzií z horizontálního na vertikální provedení.

Autorský dozor: Ing. arch. Josef Hlavatý	Technický dozor stavebníka: Ing. Josef Karafiát
--	---

Datum a podpis:	Datum a podpis:
-----------------	-----------------

Objednatel: Ing. Dalibor Bartoň	Zhotovitel: Ing. Daniel Rimel
---	---

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Demolice a výstavba pobytové odlehčovací služby Zábřeh, Sušilova
Objekt: ZL_49 - Vnitřní žaluzie
Soupis: **ZL_49_VCP - Žaluzie vertikální**

Místo:
Zadavatel: město Zábřeh, Masarykovo náměstí 510/6, 789 01 Záb
Zhotovitel: KAMI-PROFIT, s.r.o., odštěpný závod, Spojů 835/2,

Datum: 27. 10. 2025
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	31 154,87
PSV - Práce a dodávky PSV	31 154,87
786 - Dokončovací práce - čalounické úpravy	31 154,87

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Demolice a výstavba pobytové odlehčovací služby Zábřeh, Sušilova

Objekt:
ZL_49 - Vnitřní žaluzie

Soupis:
ZL_49_VCP - Žaluzie vertikální

Místo:
Zadavatel: město Zábřeh, Masarykovo náměstí 510/6, 789 01 Záb
Zhotovitel: KAMI-PROFIT, s.r.o., odštěpný závod, Spojů 835/2,

Datum: 27. 10. 2025
Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem							31 154,87	
D		PSV	Práce a dodávky PSV				31 154,87	
D		786	Dokončovací práce - čalounické úpravy				31 154,87	
1	M	55346200.R	žaluzie vertikální interiérové	m2	32,778	948,30	31 083,38	
510	K	998786203	Přesun hmot procentní pro stínění a čalounické úpravy v objektech v přes 12 do 24 m	%	310,834	0,23	71,49	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Demolice a výstavba pobytové odlehčovací služby Zábřeh, Sušilova
Objekt:
ZL_50 - Předsazená montáž

KSO:
Místo:

Zadavatel:
město Zábřeh, Masarykovo náměstí 510/6, 789 01 Záb

Zhotovitel:
KAMI-PROFIT, s.r.o., odštěpný závod, Spojů 835/2,

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 27. 10. 2025

IČ: 003 03 640
DIČ:

IČ: 052 64 758
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			-445 844,50
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	-445 844,50	21,00%	-93 627,35
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH			
v CZK			-539 471,85

Odůvodnění změnového listu:
ZL 50 dochází ke změně technického řešení oken, konkrétně k odstranění předsazené montáže. Tato úprava byla provedena na základě technického posouzení a přináší úsporu v rámci navrženého řešení, aniž by byla ohrožena funkčnost nebo kvalita provedení.

Autorský dozor:
Ing. arch. Josef Hlavatý

Technický dozor stavebníka:
Ing. Josef Karafiát

Datum a podpis:

Datum a podpis:

Objednatel:
Ing. Dalibor Bartoň

Zhotovitel:
Ing. Daniel Rimel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Demolice a výstavba pobytové odlehčovací služby Zábřeh, Sušilova

Objekt: ZL_50 - Předsazená montáž

Místo:
Zadavatel: město Zábřeh, Masarykovo náměstí 510/6, 789 01 Záb
Zhotovitel: KAMI-PROFIT, s.r.o., odštěpný závod, Spojů 835/2,

Datum: 27. 10. 2025
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	-445 844,50
PSV - Práce a dodávky PSV	-445 844,50
766 - Konstrukce truhlářské	-445 844,50

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Demolice a výstavba pobytové odlehčovací služby Zábřeh, Sušilova

Objekt:

ZL_50 - Předsazená montáž

Místo:

Datum: 27. 10. 2025

Zadavatel: město Zábřeh, Masarykovo náměstí 510/6, 789 01 Záb

Projektant:

Zhotovitel: KAMI-PROFIT, s.r.o., odštěpný závod, Spoju 835/2,

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							-445 844,50	
D		PSV	Práce a dodávky PSV				-445 844,50	
D		766	Konstrukce truhlářské				-445 844,50	
299	K	766629619	Předsazená montáž oken kotvením do TI nosného profilu vyložení do 160 mm	m	251,180	-1 040,00	-261 227,20	
	VV		251,18		251,180			
	VV		Mezisoučet		251,180			
	VV		Součet		251,180			
300	M	28374025	profil nosný L z recyklované pěny pro předsazenou montáž oken 160x120mm	m	263,739	-700,00	-184 617,30	
	VV		251,18*1.05		263,739			
	VV		Mezisoučet		263,739			
	VV		Součet		263,739			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Demolice a výstavba pobytové odlehčovací služby Zábřeh, Sušilova

Objekt:

ZL_51 - Zárubně_chyby ve výpise

Soupis:

ZL_51_MNP - Zárubně_chyby ve výpise

KSO:

Místo:

Zadavatel:

město Zábřeh, Masarykovo náměstí 510/6, 789 01 Záb

Zhotovitel:

KAMI-PROFIT, s.r.o., odštěpný závod, Spojů 835/2,

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

27. 10. 2025

IČ:

003 03 640

DIČ:

IČ:

052 64 758

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

-120 592,06

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-120 592,06	21,00%	-25 324,33
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

-145 916,39

Odůvodnění změnového listu:

ZL51 Na základě kontroly projektové dokumentace bylo zjištěno, že ve výkazu výměr byla nesprávně uvedena šířka zárubní pro jednokřídlé dveře o šířce 1200 mm. Ve výkazu výměr byla uvedena šířka pouze do 1100 mm, což odpovídá standardnímu rozměru. Nicméně v projektové dokumentaci i ve výkazu dveří jsou dveře i zárubně navrženy jako atypické o šířce 1200 mm. Změnový list upravuje výkaz výměr tak, aby odpovídal skutečnému technickému řešení

Autorský dozor:

Ing. arch. Josef Hlavatý

Technický dozor stavebníka:

Ing. Josef Karafiát

Datum a podpis:

Datum a podpis:

Objednatel:

Ing. Dalibor Bartoň

Zhotovitel:

Ing. Daniel Rimel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Demolice a výstavba pobytové odlehčovací služby Zábřeh, Sušilova
Objekt: ZL_51 - Zárubně_chyby ve výpise
Soupis: **ZL_51_MNP - Zárubně_chyby ve výpise**

Místo:
Zadavatel: město Zábřeh, Masarykovo náměstí 510/6, 789 01 Záb
Zhotovitel: KAMI-PROFIT, s.r.o., odštěpný závod, Spojů 835/2,

Datum: 27. 10. 2025
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	-120 592,06
PSV - Práce a dodávky PSV	-120 592,06
766 - Konstrukce truhlářské	-120 592,06

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Demolice a výstavba pobytové odlehčovací služby Zábřeh, Sušilova

Objekt: ZL_51 - Zárubně_chyby ve výpise

Soupis: ZL_51_MNP - Zárubně_chyby ve výpise

Místo: Datum: 27. 10. 2025

Zadavatel: město Zábřeh, Masarykovo náměstí 510/6, 789 01 Záb Projektant:

Zhotovitel: KAMI-PROFIT, s.r.o., odštěpný závod, Spojů 835/2, Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							-120 592,06	
D PSV Práce a dodávky PSV							-120 592,06	
D 766 Konstrukce truhlářské							-120 592,06	
378	M	61182307	zárubeň jednokřídlá obložková s laminátovým povrchem tl stěny 60-150mm rozměru 600-1100/1970, 2100, 2335,2630mm	kus	-3,000	4 357,82	-13 073,46	SOD
VV					"šířka 1200 dveře DO-03, D3-08, D3-11"-3			
381	M	61181102	zárubeň jednokřídlá obložková s dýhovaným povrchem tl stěny 160-250mm rozměru 600-900/1970,2 100, 2335,2630mm	kus	-13,000	5 573,96	-72 461,48	
VV					"šířka dveří 1200 - dveře D1-15, D1-16, D1-17, D2-02, D2-04, D2-06, D2-16, D2-18, D2-20, D2-22, D3-02, D3-04, D3-06"-13			
388	M	61182319	zárubeň jednokřídlá obložková s laminátovým povrchem a protipožární úpravou tl stěny 160-250mm rozměru 600-1100/1970, 2 100, 2335,2630mm	kus	-4,000	8 614,29	-34 457,16	SOD
VV					"skutečný rozměr 1200 dveře D0-01, D0-09, D1-11, dýha smrk D2-09" -4			
407	K	998766203	Přesun hmot procentní pro kce truhlářské v objektech v přes 12 do 24 m	%	-1 199,921	0,50	-599,96	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Demolice a výstavba pobytové odlehčovací služby Zábřeh, Sušilova
Objekt:
ZL_51 - Zárubně_chyby ve výpise
Soupis:
ZL_51_VCP - Zárubně_chyby ve výpise

KSO:	CC-CZ:
Místo:	Datum: 27. 10. 2025
Zadavatel:	IČ: 003 03 640
město Zábřeh, Masarykovo náměstí 510/6, 789 01 Záb	DIČ:
Zhotovitel:	IČ: 052 64 758
KAMI-PROFIT, s.r.o., odštěpný závod, Spojů 835/2,	DIČ:
Projektant:	IČ:
	DIČ:
Zpracovatel:	IČ:
	DIČ:
Poznámka:	

Cena bez DPH		445 310,48	
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	445 310,48	21,00%	93 515,20
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	538 825,68

Odůvodnění změnového listu:
ZL51 Na základě kontroly projektové dokumentace bylo zjištěno, že ve výkazu výměr byla nesprávně uvedena šířka zárubní pro jednokřídle dveře o šířce 1200 mm. Ve výkazu výměr byla uvedena šířka pouze do 1100 mm, což odpovídá standardnímu rozměru. Nicméně v projektové dokumentaci i ve výkazu dveří jsou dveře i zárubně navrženy jako atypické o šířce 1200 mm. Změnový list upravuje výkaz výměr tak, aby odpovídal skutečnému technickému

Autorský dozor: Ing. arch. Josef Hlavatý	Technický dozor stavebníka: Ing. Josef Karafiát
--	---

Datum a podpis:	Datum a podpis:
-----------------	-----------------

Objednatel: Ing. Dalibor Bartoň	Zhotovitel: Ing. Daniel Rimel
---	---

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Demolice a výstavba pobytové odlehčovací služby Zábřeh, Sušilova
Objekt: ZL_51 - Zárubně_chyby ve výpise
Soupis: **ZL_51_VCP - Zárubně_chyby ve výpise**

Místo:
Zadavatel: město Zábřeh, Masarykovo náměstí 510/6, 789 01 Záb
Zhotovitel: KAMI-PROFIT, s.r.o., odštěpný závod, Spojů 835/2,

Datum: 27. 10. 2025
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	445 310,48
PSV - Práce a dodávky PSV	445 310,48
766 - Konstrukce truhlářské	445 310,48

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Demolice a výstavba pobytové odlehčovací služby Zábřeh, Sušilova

Objekt: ZL_51 - Zárubně_chyby ve výpise

Soupis: ZL_51_VCP - Zárubně_chyby ve výpise

Místo: město Zábřeh, Masarykovo náměstí 510/6, 789 01 Záb

Datum: 27. 10. 2025

Zadavatel: KAMI-PROFIT, s.r.o., odštěpný závod, Spojů 835/2,

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							445 310,48	
D		PSV	Práce a dodávky PSV				445 310,48	
D		766	Konstrukce truhlářské				445 310,48	
1	M	61182307.R	záрубеň jednokřídlá obložková s laminátovým povrchem tl stěny 60-150mm rozměru 600-1200/1970, 2100, 2335,2630mm	kus	3,000	16 330,00	48 990,00	
VV			"šířka 1200 dveře D0-03, D3-08, D3-11"3		3,000			
2	M	61181102.R	záрубеň jednokřídlá obložková s dýhovaným povrchem tl stěny 160-250mm rozměru 1200/1970,2 100, 2335,2630mm	kus	13,000	22 080,00	287 040,00	
VV			"šířka dveří 1200 - dveře D1-15, D1-16, D1-17, D2-02, D2-04, D2-06, D2-16, D2-18, D2-20, D2-22, D3-02, D3-04, D3-06"13		13,000			
3	M	61182319.R1	záрубеň jednokřídlá obložková s dýhovaným povrchem a protipožární úpravou tl stěny 160-250mm rozměru 600-1100/1970, 2 100, 2335,2630mm	kus	1,000	21 505,00	21 505,00	
VV			"dýha smrk D2-09"1		1,000			
4	M	61182319.R2	záрубеň jednokřídlá obložková s dýhovaným povrchem a protipožární úpravou tl stěny 160-250mm rozměru 1200/1970, 2 100, 2335,2630mm	kus	1,000	39 560,00	39 560,00	
VV			"dýha smrk D1-11"1		1,000			
5	M	61182319.R	záрубеň pro bezfalcové dveře s protipožární úpravou tl stěny 160-250mm rozměru 1200/1970, 2 100, 2335,2630mm	kus	2,000	23 000,00	46 000,00	
VV			"skutečný rozměr 1200 dveře D0-01, D0-09" 2		2,000			
407	K	998766203	Přesun hmot procentní pro kce truhlářské v objektech v přes 12 do 24 m	%	4 430,950	0,50	2 215,48	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Demolice a výstavba pobytové odlehčovací služby Zábřeh, Sušilova
Objekt:
ZL_52 - Podkladní profil

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum:

27. 10. 2025

Zadavatel:
město Zábřeh, Masarykovo náměstí 510/6, 789 01 Záb

IČ:
DIČ:

003 03 640

Zhotovitel:
KAMI-PROFIT, s.r.o., odštěpný závod, Spojů 835/2,

IČ:
DIČ:

052 64 758

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			8 354,49
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	8 354,49	21,00%	1 754,44
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH			10 108,93
v CZK			

Odůvodnění změnového listu:
ZL 52 řeší doplnění podkladního profilu, který je nezbytný k zateplení oken v spodní části, aby nevznikal tepelný most na prahu HS portálu. Tento změnový list vznikl na základě požadavku AD.

Autorský dozor:
Ing. arch. Josef Hlavatý

Technický dozor stavebníka:
Ing. Josef Karafiát

Datum a podpis:

Datum a podpis:

Objednatel:
Ing. Dalibor Bartoň

Zhotovitel:
Ing. Daniel Rimel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Demolice a výstavba pobytové odlehčovací služby Zábřeh, Sušilova
Objekt: **ZL_52 - Podkladní profil**

Místo:
Zadavatel: město Zábřeh, Masarykovo náměstí 510/6, 789 01 Záb
Zhotovitel: KAMI-PROFIT, s.r.o., odštěpný závod, Spojů 835/2,

Datum: 27. 10. 2025
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	8 354,49
PSV - Práce a dodávky PSV	8 354,49
713 - Izolace tepelné	8 354,49

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Demolice a výstavba pobytové odlehčovací služby Zábřeh, Sušilova

Objekt:

ZL_52 - Podkladní profil

Místo:

Datum:27. 10. 2025

Zadavatel:město Zábřeh, Masarykovo náměstí 510/6, 789 01 Záb

Zhotovitel:KAMI-PROFIT, s.r.o., odštěpný závod, Spojů 835/2,

Projektant:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							8 354,49	
D PSV Práce a dodávky PSV							8 354,49	
D 713 Izolace tepelné							8 354,49	
1	K	713191521	Montáž podkladového profilu pro zateplení spodní části oken a dveří šířky přes 50 do 100 mm výšky do 100 mm	m	9,845	149,00	1 466,91	CS ÚRS 2025 01
VV					9,845			
2	M	28376280	profil podkladový sendvičový s vloženou PIR vložkou pro zateplení spodní části oken a dveří (25/40/15) š 80mm v 100mm	m	11,814	576,00	6 804,86	CS ÚRS 2025 01
VV					11,814			
229	K	998713203	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v přes 12 do 24 m	%	82,718	1,00	82,72	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Demolice a výstavba pobytové odlehčovací služby Zábřeh, Sušilova
Objekt:
ZL_53 - Terasa - doplnění distanční lišty

KSO:
Místo:

Zadavatel:
město Zábřeh, Masarykovo náměstí 510/6, 789 01 Záb

Zhotovitel:
KAMI-PROFIT, s.r.o., odštěpný závod, Spojů 835/2,

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 27. 10. 2025

IČ: 003 03 640
DIČ:

IČ: 052 64 758
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			25 920,80
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	25 920,80	21,00%	5 443,37
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH			31 364,17
v CZK			

Odůvodnění změnového listu:
ZL 53 Na základě požadavku autorského dozoru dochází k doplnění distanční lišty mezi nosný hranol terasy a terasové desky. Toto technické řešení umožní fyzické oddělení příčného a podélného směru ukládání desek na nosný rošt, čímž se výrazně zlepší odolnost a prodlouží životnost jednotlivých prvků, zejména s ohledem na skutečnost, že se jedná o exteriérovou terasu vystavenou povětrnostním vlivům.

Autorský dozor:
Ing. arch. Josef Hlavatý

Technický dozor stavebníka:
Ing. Josef Karafiát

Datum a podpis:

Datum a podpis:

Objednatel:
Ing. Dalibor Bartoň

Zhotovitel:
Ing. Daniel Rimel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Demolice a výstavba pobytové odlehčovací služby Zábřeh, Sušilova
Objekt: ZL_53 - Terasa - doplnění distanční lišty

Místo:
Zadavatel: město Zábřeh, Masarykovo náměstí 510/6, 789 01 Záb
Zhotovitel: KAMI-PROFIT, s.r.o., odštěpný závod, Spoju 835/2,

Datum: 27. 10. 2025
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	25 920,80
PSV - Práce a dodávky PSV	25 920,80

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Demolice a výstavba pobytové odlehčovací služby Zábřeh, Sušilova

Objekt: ZL_53 - Terasa - doplnění distanční lišty

Místo: Datum: 27. 10. 2025

Zadavatel: město Zábřeh, Masarykovo náměstí 510/6, 789 01 Záb
Zhotovitel: KAMI-PROFIT, s.r.o., odštěpný závod, Spojů 835/2, Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 25 920,80

D		PSV	Práce a dodávky PSV		25 920,80			
1	K	712363203.R	Montáž podkladního profilu terasového	m	132,200	100,00	13 220,00	vlastní
VV			189*0,7		189,000			
2	M	60791120.R	profil podkladový - distanční lišta	m	198,450	64,00	12 700,80	vlastní
VV			189*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		198,450			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Demolice a výstavba pobytové odlehčovací služby Zábřeh, Sušilova
Objekt:
ZL_54 - Dvířka rozvaděčů

KSO:	CC-CZ:
Místo:	Datum: 27. 10. 2025
Zadavatel:	IČ: 003 03 640
město Zábřeh, Masarykovo náměstí 510/6, 789 01 Záb	DIČ:
Zhotovitel:	IČ: 052 64 758
KAMI-PROFIT, s.r.o., odštěpný závod, Spojů 835/2,	DIČ:
Projektant:	IČ:
	DIČ:
Zpracovatel:	IČ:
	DIČ:
Poznámka:	

Cena bez DPH		24 888,14	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	24 888,14	21,00%	5 226,51
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	30 114,65

Odůvodnění změnového listu:
ZL 54 Na základě požadavku autorského dozoru dochází k doplnění dvířek a nosné konstrukce rozvaděče před vstupem do budovy. Toto řešení bylo navrženo s cílem zachovat architektonický ráz objektu, přičemž konstrukce bude přizpůsobena tak, aby esteticky zapadla do celkového vzhledu fasády a zároveň splňovala technické požadavky na přístup k rozvaděči.

Autorský dozor: Ing. arch. Josef Hlavatý	Technický dozor stavebníka: Ing. Josef Karafiát
--	---

Datum a podpis:	Datum a podpis:
-----------------	-----------------

Objednatel: Ing. Dalibor Bartoň	Zhotovitel: Ing. Daniel Rimel
---	---

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Demolice a výstavba pobytové odlehčovací služby Zábřeh, Sušilova
Objekt: **ZL_54 - Dvířka rozvaděčů**

Místo:
Zadavatel: město Zábřeh, Masarykovo náměstí 510/6, 789 01 Záb
Zhotovitel: KAMI-PROFIT, s.r.o., odštěpný závod, Spojů 835/2,

Datum: 27. 10. 2025
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	24 888,14
PSV - Práce a dodávky PSV	24 888,14
767 - Konstrukce zámečnické	24 888,14

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Demolice a výstavba pobytové odlehčovací služby Zábřeh, Sušilova

Objekt: ZL_54 - Dvířka rozvaděčů

Místo: Datum: 27. 10. 2025

Zadavatel: město Zábřeh, Masarykovo náměstí 510/6, 789 01 Záb Projektant:

Zhotovitel: KAMI-PROFIT, s.r.o., odštěpný závod, Spojů 835/2, Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							24 888,14	
D		PSV	Práce a dodávky PSV				24 888,14	
D		767	Konstrukce zámečnické				24 888,14	
1	K	767490111	Montáž nosného roštu fasád, stěn a podhledů dvousměrného kotveného do zdiva nebo lehčeného betonu	m2	3,038	868,00	2 636,98	CS ÚRS 2025 02
VV			"rošt - pomocná konstrukce pro dvířka fasád rozvaděče" 0,75*3*1,35		3,038			
2	M	55324139	rošt fasádní systémový ocelový dvousměrný vertikální pro zateplené fasády	m2	3,342	660,00	2 205,72	CS ÚRS 2025 02
VV			3,038*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		3,342			
3	K	763172415.R	Montáž dvířek revizních na pomocnou konstrukci	kus	3,000	1 100,00	3 300,00	vlastní
4	M	59030763.R	dvířka revizní pro dodatečnou úpravu fasádní omítkou 750*1350mm	kus	3,000	5 557,00	16 671,00	vlastní
446	K	998767203	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v přes 12 do 24 m	%	248,137	0,30	74,44	SOD

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Demolice a výstavba pobytové odlehčovací služby Zábřeh, Sušilova
Objekt:
ZL_55 - Pomocná konstrukce pro VZT AHU2

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum:

27. 10. 2025

Zadavatel:
město Zábřeh, Masarykovo náměstí 510/6, 789 01 Záb

IČ:
DIČ:

003 03 640

Zhotovitel:
KAMI-PROFIT, s.r.o., odštěpný závod, Spojů 835/2,

IČ:
DIČ:

052 64 758

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			1 935,38
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	1 935,38	21,00%	406,43
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH			
v CZK			2 341,81

Odůvodnění změnového listu:
ZL 55 Na základě technické potřeby dochází k doplnění nosné konstrukce pod vzduchotechnickou jednotku AHU 2, která je umístěna ve 3. nadzemním podlaží bloku B. Tato úprava je nezbytná pro zajištění bezpečného a stabilního uložení jednotky v souladu s požadavky na statiku a provozní spolehlivost zařízení.

Autorský dozor: Ing. arch. Josef Hlavatý	Technický dozor stavebníka: Ing. Josef Karafiát
--	---

Datum a podpis:	Datum a podpis:
-----------------	-----------------

Objednatel: Ing. Dalibor Bartoň	Zhotovitel: Ing. Daniel Rimel
---	---

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Demolice a výstavba pobytové odlehčovací služby Zábřeh, Sušilova
Objekt: **ZL_55 - Pomocná konstrukce pro VZT AHU2**

Místo:
Zadavatel: město Zábřeh, Masarykovo náměstí 510/6, 789 01 Záb
Zhotovitel: KAMI-PROFIT, s.r.o., odštěpný závod, Spoju 835/2,

Datum: 27. 10. 2025
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		1 935,38
HSV - Práce a dodávky HSV		1 848,33
3 - Svislé a kompletní konstrukce		962,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní		824,76
998 - Přesun hmot		61,57
PSV - Práce a dodávky PSV		87,05
784 - Dokončovací práce - malby a tapety		87,05

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Demolice a výstavba pobytové odlehčovací služby Zábřeh, Sušilova

Objekt:
ZL_55 - Pomocná konstrukce pro VZT AHU2

Místo:
město Zábřeh, Masarykovo náměstí 510/6, 789 01 Záb

Datum:
27. 10. 2025

Zadavatel:
KAMI-PROFIT, s.r.o., odštěpný závod, Spojů 835/2,

Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							1 935,38	
D HSV Práce a dodávky HSV							1 848,33	
D 3 Svislé a kompletní konstrukce							962,00	
1	K	311272031	Zdivo z pórobetonových tvárníc hladkých přes P2 do P4 přes 450 do 600 kg/m3 na tenkovrstvou maltu tl 200 mm	m2	0,650	1 480,00	962,00	CS ÚRS 2025 02
D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							824,76	
113	K	612131111	Polymercementový spojovací můstek vnitřních stěn nanášený ručně	m2	1,300	91,21	118,57	SOD
114	K	612131302	Cementový postřík vnitřních stěn nanášený síťovitě strojně	m2	1,300	51,69	67,20	SOD
115	K	612131321	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený strojně	m2	1,300	45,61	59,29	SOD
116	K	612142001	Pletivo sklovláknité vnitřních stěn vtlačené do tmelu	m2	1,300	182,42	237,15	SOD
118	K	612321341	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená strojně	m2	1,300	263,50	342,55	SOD
D 998 Přesun hmot							61,57	
162	K	998011003	Přesun hmot pro budovy zděné v přes 12 do 24 m	t	0,135	456,05	61,57	SOD
D PSV Práce a dodávky PSV							87,05	
D 784 Dokončovací práce - malby a tapety							87,05	
501	K	784111001	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	1,000	4,05	4,05	SOD
502	K	784181101	Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	1,300	18,24	23,71	SOD
503	K	784221101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	1,300	45,61	59,29	SOD

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Demolice a výstavba pobytové odlehčovací služby Zábřeh, Sušilova
Objekt:
ZL_56 - Vnější lemování ostění

KSO:	CC-CZ:	
Místo:	Datum:	27. 10. 2025
Zadavatel:	IČ:	003 03 640
město Zábřeh, Masarykovo náměstí 510/6, 789 01 Záb	DIČ:	
Zhotovitel:	IČ:	052 64 758
KAMI-PROFIT, s.r.o., odštěpný závod, Spojů 835/2,	DIČ:	
Projektant:	IČ:	
	DIČ:	
Zpracovatel:	IČ:	
	DIČ:	
Poznámka:		

Cena bez DPH		24 048,40	
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	24 048,40	21,00%	5 050,16
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	29 098,56

Odůvodnění změnového listu:
ZL 56 Na základě kontroly výkazu výměr bylo zjištěno, že chyběly 2 kusy vnějšího lemování ostění, které jsou součástí finálního dokončení stavebních otvorů. Tímto změnovým listem jsou tyto prvky doplněny do výkazu výměr, aby odpovídal skutečnému rozsahu prováděných prací.

Autorský dozor: Ing. arch. Josef Hlavatý	Technický dozor stavebníka: Ing. Josef Karafiát
--	---

Datum a podpis:	Datum a podpis:
-----------------	-----------------

Objednatel: Ing. Dalibor Bartoň	Zhotovitel: Ing. Daniel Rimel
---	---

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Demolice a výstavba pobytové odlehčovací služby Zábřeh, Sušilova
Objekt: **ZL_56 - Vnější lemování ostění**

Místo:
Zadavatel: město Zábřeh, Masarykovo náměstí 510/6, 789 01 Záb
Zhotovitel: KAMI-PROFIT, s.r.o., odštěpný závod, Spojů 835/2,

Datum: 27. 10. 2025
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	24 048,40
PSV - Práce a dodávky PSV	24 048,40
764 - Konstrukce klempířské	24 048,40

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Demolice a výstavba pobytové odlehčovací služby Zábřeh, Sušilova

Objekt:
ZL_56 - Vnější lemování ostění

Místo:
Zadavatel: město Zábřeh, Masarykovo náměstí 510/6, 789 01 Záb
Zhotovitel: KAMI-PROFIT, s.r.o., odštěpný závod, Spoju 835/2,

Datum: 27. 10. 2025
Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							24 048,40	
D PSV			Práce a dodávky PSV				24 048,40	
D 764			Konstrukce klempířské				24 048,40	
279	K	LE01	Exteriérové lemování špalet okna V01 a V02 včetně parapet a podkladových konstrukcí"	ks	2,000	11 918,13	23 836,26	SOD
VV			"VV k SOD 16 ks, skutečnost 18 ks" 18-16		2,000			
290	K	998764203	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v přes 12 do 24 m	%	238,363	0,89	212,14	SOD

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Demolice a výstavba pobytové odlehčovací služby Zábřeh, Sušilova
Objekt:
ZL_57 - Zábradlí na schodišti
Soupis:
ZL_57_MNP - Zábradlí na schodišti

KSO:	CC-CZ:
Místo:	Datum: 27. 10. 2025
Zadavatel:	IČ: 003 03 640
město Zábřeh, Masarykovo náměstí 510/6, 789 01 Záb	DIČ:
Zhotovitel:	IČ: 052 64 758
KAMI-PROFIT, s.r.o., odštěpný závod, Spojů 835/2,	DIČ:
Projektant:	IČ:
	DIČ:
Zpracovatel:	IČ:
	DIČ:
Poznámka:	

Cena bez DPH			-2 984,18
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-2 984,18	21,00%	-626,68
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH			-3 610,86
v CZK			

Odůvodnění změnového listu:
ZL 56 V projektové dokumentaci byla původně uvedena vysokopevnostní sádrokartonová deska o tloušťce 10 mm, která však není dostupná v běžné výrobě. Na základě zápisu z kontrolního dne dochází ke změně technického řešení: Směrem ke schodišťovému rameni bude použita vysokopevnostní SDK deska o tloušťce 15 mm. Na vnější straně bude použita standardní SDK deska o tloušťce 12,5 mm. Tato úprava zajišťuje technickou proveditelnost a zároveň odpovídá požadavkům na mechanickou odolnost a vzhled.

Autorský dozor: Ing. arch. Josef Hlavatý	Technický dozor stavebníka: Ing. Josef Karafiát
--	---

Datum a podpis:	Datum a podpis:
-----------------	-----------------

Objednatel: Ing. Dalibor Bartoň	Zhotovitel: Ing. Daniel Rimel
---	---

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Demolice a výstavba pobytové odlehčovací služby Zábřeh, Sušilova
Objekt: ZL_57 - Zábradlí na schodišti
Soupis: **ZL_57_MNP - Zábradlí na schodišti**

Místo:
Zadavatel: město Zábřeh, Masarykovo náměstí 510/6, 789 01 Záb
Zhotovitel: KAMI-PROFIT, s.r.o., odštěpný závod, Spojů 835/2,

Datum: 27. 10. 2025
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	-2 984,18
767 - Konstrukce zámečnické	-2 984,18
Z1 - Schodišťová konstrukce zábradlí	-2 984,18

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Demolice a výstavba pobytové odlehčovací služby Zábřeh, Sušilova

Objekt: ZL_57 - Zábradlí na schodišti

Soupis: **ZL_57_MNP - Zábradlí na schodišti**

Místo: Datum: 27. 10. 2025

Zadavatel: město Zábřeh, Masarykovo náměstí 510/6, 789 01 Záb Projektant:

Zhotovitel: KAMI-PROFIT, s.r.o., odštěpný závod, Spojů 835/2, Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							-2 984,18	
D		767	Konstrukce zámečnické				-2 984,18	
D		Z1	Schodišťová konstrukce zábradlí				-2 984,18	
2	M	59030021.R	deska SDK A tl 9,5mm	m2	-45,773	65,00	-2 975,25	
446	K	998767203	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v přes 12 do 24 m	%	-29,753	0,30	-8,93	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Demolice a výstavba pobytové odlehčovací služby Zábřeh, Sušilova
Objekt:
ZL_57 - Zábradlí na schodišti
Soupis:
ZL_57_VCP - Zábradlí na schodišti

KSO:	CC-CZ:
Místo:	Datum: 27. 10. 2025
Zadavatel:	IČ: 003 03 640
město Zábřeh, Masarykovo náměstí 510/6, 789 01 Záb	DIČ:
Zhotovitel:	IČ: 052 64 758
KAMI-PROFIT, s.r.o., odštěpný závod, Spojů 835/2,	DIČ:
Projektant:	IČ:
	DIČ:
Zpracovatel:	IČ:
	DIČ:
Poznámka:	

Cena bez DPH			8 954,22
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	8 954,22	21,00%	1 880,39
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH			10 834,61
v CZK			

Odůvodnění změnového listu:
ZL 56 V projektové dokumentaci byla původně uvedena vysokopevnostní sádrokartonová deska o tloušťce 10 mm, která však není dostupná v běžné výrobě. Na základě zápisu z kontrolního dne dochází ke změně technického řešení: Směrem ke schodišťovému rameni bude použita vysokopevnostní SDK deska o tloušťce 15 mm. Na vnější straně bude použita standardní SDK deska o tloušťce 12,5 mm. Tato úprava zajišťuje technickou proveditelnost a zároveň odpovídá požadavkům na mechanickou odolnost a vzhled.

Autorský dozor: Ing. arch. Josef Hlavatý	Technický dozor stavebníka: Ing. Josef Karafiát
--	---

Datum a podpis:	Datum a podpis:
-----------------	-----------------

Objednatel: Ing. Dalibor Bartoň	Zhotovitel: Ing. Daniel Rimel
---	---

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Demolice a výstavba pobytové odlehčovací služby Zábřeh, Sušilova
Objekt: ZL_57 - Zábradlí na schodišti
Soupis: **ZL_57_VCP - Zábradlí na schodišti**

Místo:
Zadavatel: město Zábřeh, Masarykovo náměstí 510/6, 789 01 Záb
Zhotovitel: KAMI-PROFIT, s.r.o., odštěpný závod, Spojů 835/2,

Datum: 27. 10. 2025
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	8 954,22
767 - Konstrukce zámečnické	8 954,22
Z1 - Schodišťová konstrukce zábradlí	8 954,22

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Demolice a výstavba pobytové odlehčovací služby Zábřeh, Sušilova

Objekt:

ZL_57 - Zábradlí na schodišti

Soupis:

ZL_57_VCP - Zábradlí na schodišti

Místo:

Datum: 27. 10. 2025

Zadavatel: město Zábřeh, Masarykovo náměstí 510/6, 789 01 Záb

Projektant:

Zhotovitel: KAMI-PROFIT, s.r.o., odštěpný závod, Spojů 835/2,

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							8 954,22	
D		767	Konstrukce zámečnické				8 954,22	
D		Z1	Schodišťová konstrukce zábradlí				8 954,22	
1	M	59030021	deska SDK A tl 12,5mm	m2	22,406	98,10	2 198,03	CS ÚRS 2025 02
	VV		8*2,4*1,167		22,406			
3	M	59030551	deska SDK konstrukční vysokopevnostní DFRIEH2 tl 15mm	m2	23,366	288,00	6 729,41	CS ÚRS 2025 02
	VV		8*2,4*1,167		22,406			
	VV		8*2,4*0,05		0,960			
	VV		Součet		23,366			
446	K	998767203	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v přes 12 do 24 m	%	89,274	0,30	26,78	