

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů na stavbu:

„Obnova Hřiště Na Baních, Praha Zbraslav“

I. Smluvní strany

Objednatel:	Městská část Praha – Zbraslav
sídlo:	Zbraslavské náměstí 464, 156 00 Praha – Zbraslav
Osoba oprávněná jednat za objednatele	Mgr. Kateřina Pavlíková – starostka MČ
IČO:	00241857
DIČ:	CZ00241857
ID datové schránky:	zcmap6w
bankovní spojení:	Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu:	
osoba oprávněná jednat ve věcech technických:	– investiční referentka - Odbor majetku, investic a rozvoje
osoba oprávněná jednat ve věcech právních:	

dále jen „objednatel,“ na straně jedné

a

Zhotovitel:	SPORT Construction a.s.
sídlo:	Újezd 450/40, Malá Strana, 118 00 Praha 1
zastoupený:	Petr Klár, předseda správní rady na základě plné moci
IČO:	27752771
DIČ:	CZ699002976
zápis v OR:	Městský soud v Praze, sp.zn. B 22904
ID datové schránky:	v7fdusw
telefon:	
e-mail:	info@ekkl.cz
bankovní spojení:	ČSOB a.s. KB a.s.
číslo účtu:	
osoba oprávněná jednat ve věcech technických:	jméno pozice na základě plné moci telefon: e-mail: @ekkl.cz

dále jen „zhotovitel“, na straně druhé

společně též jako „smluvní strany“, či samostatně jako „smluvní strana“
uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto Smlouvu.

II. Úvodní ujednání

1. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s rozsahem a typem díla, s místem provádění díla, jsou mu známy technické, kvalitativní a jiné podmínky provádění díla a disponuje kapacitami a znalostmi, které jsou pro provedení díla nezbytné. Zhotovitel potvrzuje, že mu objednatel poskytl podklady, na které tato smlouva odkazuje, že se s nimi seznámil a nemá vůči nim výhrady. Projektovou dokumentaci pro provádění stavby „Obnova Hřiště Na Baních, Praha Zbraslav“, umístěné na pozemcích parc.č. p.č. 2866/1, 2866/2, 2867/2, 2868/1, 2868/4, 2868/10, p.č. 2866/1, k.ú. Zbraslav, obec Praha, kterou zpracovala společnost Sportovní projekty s.r.o., Sokolovská 87/95, 186 00, Praha 8, IČ: 27060659 (včetně jejích případných vysvětlení, změn či doplnění učiněných v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, v průběhu zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Obnova Hřiště Na Baních, Praha Zbraslav“ včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, předal objednatel zhotoviteli jako součást zadávací dokumentace při zadávání příslušné veřejné zakázky podle čl. II. odst. 3 této smlouvy. Zhotovitel prohlašuje, že má veškeré podklady nezbytné k provedení díla podle této smlouvy.
2. Objednatel uzavírá tuto smlouvu o dílo se zhotovitelem s ohledem na to, že v zadávacím řízení na veřejnou zakázku s názvem „Obnova Hřiště Na Baních, Praha Zbraslav“ (dále jen „veřejná zakázka“) byla nabídka zhotovitele vybrána jako nejvhodnější.
3. Jestliže ze zadávací dokumentace k veřejné zakázce nebo nabídky zhotovitele vyplývají zhotoviteli povinnosti vztahující se k realizaci předmětu této smlouvy, avšak tyto povinnosti nejsou výslovně v této smlouvě uvedeny, smluvní strany se pro tento případ dohodly, že i tyto povinnosti zhotovitele jsou součástí obsahu závazkového vztahu založeného touto smlouvou a zhotovitel je povinen je dodržet.

III. Předmět smlouvy

1. Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést na své náklady a své nebezpečí dílo, a tomu odpovídající závazek objednatele zaplatit zhotoviteli za dílo sjednanou cenu.
2. Dílem se pro účely této smlouvy rozumí dodávka všech stavebních, montážních i jiných prací a služeb, konstrukcí a materiálů, včetně předepsaných zkoušek a revizí pro stavbu s výsadbou a následnou údržbou zeleně s názvem: „Obnova Hřiště Na Baních, Praha Zbraslav“, specifikovanou projektovou dokumentací, oceněným soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (položkovým rozpočtem) smlouvou o dílo včetně příloh, zadávací dokumentací a nabídkou zhotovitele.
Součástí díla je i vypracování projektové dokumentace skutečného provedení stavby. Další specifikace díla je uvedena v příloze č. 1 Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a v příloze č. 2 Harmonogram stavby.
3. Zhotovitel dílo provede v souladu se smlouvou o dílo včetně příloh, v souladu se zadávací dokumentací pro veřejnou zakázku a v souladu s nabídkou zhotovitele. Zhotovitel je povinen respektovat stanoviska, která jsou součástí projektu a splnit veškeré podmínky pro provedení stavby a povinnosti stavebníka stanovené v těchto stanoviscích.
4. Zhotovitel je povinen provést dílo, které bude prováděno po částech s potřebnou péčí ve sjednaném čase. Části díla jsou provedeny, jsou-li řádně dokončeny a předány.
5. Zakázka bude rozdělena do dvou etap podle objektů. V rámci 1. etapy budou realizovány objekty SO 01, SO 05 a SO 10. V rámci 2. etapy budou realizovány objekty: SO 02, SO 03 a SO 04. Označení etap viz projektová dokumentace a výkaz výměr. Zadavatel si vyhrazuje právo upravit rozdělení jednotlivých objektů do etap před podpisem smlouvy.

IV. Doba plnění

1. Termíny předpokládaného plnění veřejné zakázky
 1. etapa
zahájení plnění 1. etapy veřejné zakázky:
 - na vyzvu zadavatele
 - požadované ukončení plnění 1. etapy veřejné zakázky do 120 dnů (s tím, že v případě nepříznivých klimatických podmínek bude možné poté co dodavatel prokáže a doloží, že klimatické podmínky neumožňují další realizaci díla a přerušení termínu realizace bude odsouhlaseno zadavatelem, přesunout realizaci některých činností vyžadujících vhodné klimatické podmínky do roku 2026. Práce na díle budou započaty ihned až nastanou vhodnější klimatické podmínky). Zadavatel upozorňuje, že celkový počet dnů faktické realizace I. etapy nesmí přesáhnout stanovených 120 dnů.
 2. etapa
zahájení plnění 2. etapy veřejné zakázky: po vyzvání zadavatele.
 - Požadované ukončení plnění 2. etapy veřejné zakázky do 90 dnů
2. Zhotovitel se zavazuje realizovat dílo v souladu s harmonogramem stavby, který je přílohou č. 2 této smlouvy.
3. Doba trvání překážky v plnění díla (části díla) z důvodu neplnění smluvních povinností objednatelem může mít vliv na termín předání díla. O dobu trvání neplnění smluvních povinností ze strany objednatele se prodlužuje celkový termín předání díla.

V. Místo plnění

1. Místem plnění je Městská část Praha-Zbraslav, stávající areál hřiště je situován u ulice K Ubytovnám na pozemcích: p.č. 2866/1, 2866/2, 2867/2, 2868/1, 2868/4, 2868/10, p.č. 2866/1, k.ú. Zbraslav (791733). Místo plnění je blíže specifikováno v projektové dokumentaci.

VI. Cena díla

1. Celková cena za provedení úplného díla podle této smlouvy byla stanovena v cenové nabídce zhotovitele, kterou podal do výběrového/zadávacího řízení. Oceněný soupis prací a výkaz výměr je přílohou této smlouvy.
Celková cena díla v Kč bez DPH: 11 825 038,62 Kč
Slovy: Jedenáct milionů osm set dvacet pět tisíc třicet osm korun českých, šedesát dva haléřů.
Sazba DPH bude účtována podle právních předpisů v době zdanitelného plnění.
2. Cena je stanovena jako cena konečná, nejvýše přípustná a platí po celou dobu zhotovování díla. Zahrnuje veškeré práce, dodávky a činnosti vyplývající ze zadávacích podkladů o kterých zhotovitel podle svých odborných znalostí vědět měl, že jsou k řádnému a kvalitnímu provedení, dokončení a zprovoznění díla nutné. Nabídková cena obsahuje předpokládaný vývoj cen ve stavebnictví do konce platnosti smlouvy a veškeré náklady zhotovitele nutné k realizaci díla a platí po celou dobu zhotovování díla. Nemůže být změněna, není-li v této smlouvě stanoveno jinak. V ceně je obsažen zisk zhotovitele a veškeré náklady spojené s úplným a řádným provedením díla.
3. Cenu za provedení díla je možné měnit pouze:
 - a) zjistí-li se v průběhu realizace díla skutečnosti, které nebyly v době podpisu této smlouvy známy a zhotovitel je nezavinil a ani nemohl předvídat, či se zjistí skutečnosti, které jsou odlišné od dokumentace předané objednatelem, přičemž tyto skutečnosti mají vliv na cenu za provedení díla,

- b) zjistí-li se v průběhu realizace skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem (např. neodpovídají geologické údaje apod.),
 - c) objednatel požaduje práce, které nejsou součástí předmětu díla,
 - d) objednatel požaduje vypustit některé práce z předmětu díla,
 - e) bude-li objednatel požadovat jiný druh dodávek nebo změnu materiálu než tu, která byla určena projektovou dokumentací, nebo položkovým rozpočtem,
 - f) v případě změny výše DPH v důsledku změny právních předpisů.
4. Sjednání změny ceny díla je možné uskutečnit na základě dohody smluvních stran prostřednictvím písemného dodatku ke smlouvě. V případě změn u prací, které jsou obsaženy v položkovém rozpočtu, bude změna ceny stanovena na základě jednotkové ceny. V případě změn u prací (dodávek), které nejsou v položkovém rozpočtu uvedeny, bude změna ceny stanovena na základě návrhu zhotovitele, odsouhlaseného projektantem a schváleného objednatelem.
 5. Jakékoliv vícepráce, změny, doplňky nebo rozšíření předmětu díla, musí být vždy před jejich provedením písemně odsouhlaseny objednatelem včetně jejich ocenění (ocenění navrhne zhotovitel). Pokud zhotovitel provede některé z těchto prací bez písemného souhlasu objednatele a dodatku smlouvy o dílo, budou tyto považovány za součást díla a zhotovitel nemá právo na jejich úhradu.
 6. Za vícepráce jsou považovány práce, které přesahují předmět smlouvy stanovený v čl. III. této smlouvy (včetně příloh ke smlouvě). Za vícepráce nelze považovat práce, které nejsou výslovně uvedeny ve výkazu výměr a soupisu prací, ale z povahy díla bylo zřejmé již při zadání veřejné zakázky, že bude nezbytné je k řádnému dokončení díla provést.
 7. Dohodnou-li se smluvní strany dodatkem ke smlouvě na méněpracích, sjednaná cena za provedení díla (části díla) se snižuje o hodnotu méněprací odpovídající ceně méněprací podle položkového rozpočtu.
 8. Zhotoviteli zaniká nárok na zvýšení ceny, jestliže písemně neoznámí objednateli nutnost jejího překročení a výši požadovaného zvýšení ceny ihned poté, kdy se ukázalo, že je zvýšení ceny nevyhnutelné.
 9. Sjednání změny ceny díla nesmí změnit celkovou povahu veřejné zakázky.
 10. Jestliže zhotovitel provede práce a plnění vyvolané dosavadním nekvalitním prováděním díla (např. práce a plnění určená v důsledku zásahu státního stavebního dohledu), případně provede práce a plnění v rozporu s touto smlouvou, nemá právo na zaplacení těchto prací. Tyto práce zhotovitel provádí na své nebezpečí a na své náklady.
 11. Zhotovitel tímto prohlašuje, že cena díla respektuje kvalitativní parametry stanovené projektem, resp. výkazem výměr.
 12. Cena za provedení díla v sobě nezahrnuje rezervu na nepředvídané práce, které nemohla v dostatečném rozsahu postihnout projektová dokumentace stavby.
 13. Zhotovitel nemá právo domáhat se zvýšení sjednané ceny z důvodů chyb nebo nedostatků v položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění výkazu výměr. Objednatelem budou hrazené pouze skutečně a řádně provedené práce a dodávky.

VII. Platební a fakturační podmínky

1. Objednatel neposkytuje zálohy.
2. Zhotovitel předal před podpisem této smlouvy objednateli finanční harmonogram, jehož struktura odpovídá současně předloženému Harmonogramu postupu prací podle jednotlivých objektů prací ve smyslu čl. VI. odst. 5 této smlouvy a platebním podmínkám této smlouvy, zejména odst. 3 tohoto článku.
3. V souladu s ust. § 21 odst. 7 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, sjednávají smluvní strany dílčí plnění. Dílčí plnění se považuje za samostatné zdanitelné plnění uskutečněné poslední pracovní den v měsíci. Provedené práce v rámci plnění veřejné zakázky budou objednatelem hrazeny v české měně na základě daňového dokladu. Splatnost všech faktur je 60 dnů ode dne doručení faktury objednateli.
4. Na sjednanou cenu díla nemá vliv změna kurzu české měny k jiným měnám, ani případné zvýšení dalších prostředků (včetně pracovních sil) potřebných k provedení. Změna sjednané ceny je možná pouze v závislosti na změnu sazby DPH v průběhu plnění Smlouvy. Tyto možné změny cen musí být zhotovitelem již započítány v ceně díla.
5. Fakturace bude probíhat tak, že veškeré práce a dodávky budou fakturovány po skončení kalendářního měsíce, nejpozději do 15. dne příslušného měsíce, a to tak, že dodavatel předloží objednateli, nebo v této smlouvě uvedenému zástupci objednatele a technickému doзору objednatele po skončení kalendářního měsíce soupis provedených prací a dodávek v daném kalendářním měsíci oceněný podle položkového rozpočtu přiloženého jako příloha č. 1 této smlouvy a v případě prací, kde jsou dle KZP či ČSN vyžadované kontrolní zkoušky, tak rovněž kladné výsledky těchto zkoušek a v případě poplatků za skládky, pak doklady o likvidaci vytěžené zeminy, vybouraných hmot a stavební suti od oprávněného subjektu podle zákona č. 541/2000 Sb., o odpadech a souvisejících předpisů. Kladné výsledky kontrolních zkoušek a doklady o likvidaci odpadu budou předané nejpozději současně s vystavenou fakturou. Objednatel, nebo v této smlouvě uvedeným zástupcem objednatele, a technický dozor zadavatele mají lhůtu 7 pracovních dnů k posouzení správnosti soupisu. Soupis prací se má za odsouhlasený do 7 pracovních dnů ode dne doručení doporučenou poštou nebo osobně proti podpisu s poznámkou „Převzal dne...“. Bez zbytečného odkladu po odsouhlasení soupisu provedených prací a dodávek podepíší dodavatel, objednatel, nebo v této smlouvě uvedeným zástupcem objednatele a technický dozor zadavatele zjišťovací protokol, který bude pro dodavatele dokladem o provedení prací v příslušném kalendářním měsíci a který bude podkladem pro vystavení faktury dodavatele. Bez tohoto soupisu provedených prací, kladných výsledků předepsaných zkoušek a dokladů o likvidaci odpadu nebude zadavatel povinen faktury uhradit.
6. Daňový doklad – faktura musí obsahovat všechny náležitosti řádného účetního a daňového dokladu ve smyslu příslušných právních předpisů, zejména zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že faktura nebude mít odpovídající náležitosti, je objednatel oprávněn ji vrátit ve lhůtě splatnosti zpět zhotoviteli k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se splatností. Lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného zaslání náležitě doplněného či opraveného dokladu.
7. Fakturu (daňový doklad) vystaví Zhotovitel vždy ve 3 originálech. Faktury budou samostatně vystavovány na způsobilé výdaje projektu a samostatně na nezpůsobilé výdaje projektu.
8. Přílohou faktur musí být soupis (seznam) skutečně provedených prací potvrzený technickým dozorem objednatele. V případě, že na základě soupisu skutečně provedených prací dojde z jakéhokoliv důvodu ke snížení skutečného rozsahu díla (plnění zhotovitele), objednatel má

právo zaplatit zhotoviteli cenu, uvedenou v čl. V odst. 1, sníženou o cenu skutečně neprovedených prací nebo jiných výkonů (méněpráce).

9. Zhotovitel je dále povinen doložit současně se soupisem prací a spolu s každou vystavenou fakturou stav rozpracovanosti díla i fotodokumentací dostatečně znázorňující účtovaný stav podle účtovaných položek, a to vždy v tištěné i elektronické formě.
10. Každá faktura musí být vystavena ve věcném členění (položky) dle cenové nabídky zhotovitele.
11. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu.
12. Konečná faktura musí obsahovat soupis předchozích faktur. Zhotovitel je oprávněn ji vystavit po podpisu protokolu o předání a převzetí díla objednatelem.
13. Faktura musí kromě náležitostí stanovených platnými právními předpisy pro daňový doklad dle § 28 citovaného zákona obsahovat i tyto údaje:
 - a) číslo a datum vystavení faktury,
 - b) číslo smlouvy a datum jejího uzavření, číslo veřejné zakázky,
 - c) předmět smlouvy, jeho přesnou specifikaci (nestačí odkaz na číslo smlouvy),
 - d) označení banky a číslo účtu, na který musí být zapláceno,
 - e) lhůta splatnosti faktury,
 - f) soupis provedených prací včetně zjišťovacího protokolu,
 - g) označení osoby, která fakturu vyhotovila, včetně jejího podpisu a kontaktního telefonu,
 - h) IČ a DIČ objednatele a zhotovitele, jejich přesné názvy a sídlo.
14. Faktura bude zpracována v souladu s vyhláškou č. 410/2009Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou územními samosprávnými celky, příspěvkovými organizacemi, státními fondy a organizačními složkami státu. Rovněž bude ve všech fakturách uplatněn Pokyn č. D-22, MF ČR k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
15. Objednatel si vyhrazuje právo uplatnit institut zvláštního způsobu zajištění daně z přidané hodnoty podle § 109a zákona č. 235/2004 Sb. zákona o dani z přidané hodnoty (ZDPH), v platném znění, v případě požadavku úhrady na bankovní účet, který není zveřejněn podle § 96 odst. 2 Z DPH a vůči nespolehlivým plátcům podle § 106a ZDPH.
16. Pokud bude zhotovitel v prodlení s plněním předmětu díla, může objednatel pozastavit splatnost jednotlivých faktur, popř. konečné faktury až do provedení řádného plnění.
17. Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.
18. Finanční záruka
 - a) Zhotovitel je povinen sjednat ve prospěch objednatele bankovní záruku za řádné provedení díla ve výši 3 % z ceny díla bez DPH uvedené v článku V. odst. 1 této smlouvy (dále jen „Bankovní záruka za provedení“) ve smyslu § 2029 a násl. občanského zákoníku). Bankovní záruka za provedení bude krýt jakékoli pohledávky objednatele za zhotovitelem vzniklé objednateli z důvodu porušení jedné či více povinností zhotovitele týkajících se provedení díla ve smluvené kvalitě a době, včetně případné škody a nemajetkové újmy způsobené zhotovitelem porušením smlouvy nebo v souvislosti s

- prováděním díla, do okamžiku převzetí díla objednatelem.
- b) Zhotovitel je povinen do 14 dnů od podpisu této smlouvy předat objednateli originál bankovní záruky za řádné provedení díla.
 - c) Bankovní záruka za provedení musí být platná a účinná ode dne jejího předání objednateli nejméně do převzetí dokončeného díla bez vad a nedodělků objednatelem.
 - d) Vzhledem ke skutečnosti, že konec doby dle předchozí věty nelze předem stanovit konkrétním datem, je zhotovitel povinen nejpozději 30 dnů před skončením platnosti Bankovní záruky za provedení předat objednateli doklad o prodloužení bankovní záruky, případně předat novou Bankovní záruku za provedení, jejíž platnost bude prodloužena tak, aby trvala do data převzetí dokončeného díla bez vad a nedodělků. Výše prodloužené nebo nové Bankovní záruky za provedení bude stanovena dle odstavce a).
 - e) Zhotovitel je povinen sjednat ve prospěch objednatele bankovní záruku za jakost díla po dobu trvání záruční doby ve výši 3 % z ceny díla bez DPH (dále jen „Bankovní záruka za jakost“). Bankovní záruka za jakost bude krýt jakékoli pohledávky objednatele za zhotovitelem vzniklé objednateli z důvodu porušení jedné či více povinností zhotovitele vyplývajících z odpovědnosti zhotovitele:
 - za vady díla po dobu trvání záruční doby;
 - za prodlení s odstraněním vad díla, které se vzniknou po dobu trvání záruční doby.
 - f) Bankovní záruka za jakost díla bude krýt jakékoli pohledávky objednatele za zhotovitelem vzniklé objednateli z důvodu porušení jedné či více povinností zhotovitele vyplývajících z odpovědnosti Zhotovitele za vady díla po dobu trvání záruční doby, nebo za prodlení s odstraněním vad díla, které se vzniknou po dobu trvání záruční doby.
 - g) Zhotovitel je povinen předat objednateli písemnou Bankovní záruku za jakost nejpozději při převzetí dokončeného díla bez vad a nedodělků objednatelem. Nepředá-li zhotovitel originál záruční listiny Bankovní záruky za jakost objednateli dle předchozí věty, je objednatel oprávněn odepřít převzetí díla.
 - h) Bankovní záruka za jakost musí být platná a účinná ode dne jejího předání objednateli nejméně do uplynutí 1 měsíce od ukončení trvání záruční doby. Vzhledem ke skutečnosti, že konec doby dle předchozí věty nelze předem stanovit konkrétním datem, zavazuje se zhotovitel předložit objednateli záruční listinu na bankovní záruku, jež bude platná a účinná nejméně do uplynutí doby 60 měsíců ode dne převzetí díla objednatelem.
 - i) Bude-li záruční doba trvat déle než 60 měsíců ode dne převzetí celého díla objednatelem, je zhotovitel povinen nejpozději 3 měsíce před skončením platnosti Bankovní záruky za jakost předat objednateli novou Bankovní záruku za jakost, jejíž platnost bude prodloužena tak, aby trvala o 1 měsíc déle než záruční doba.
 - j) Bankovní záruka za provedení a Bankovní záruka za jakost budou dále označovány společně jen jako „Bankovní záruka“.
 - k) Bankovní záruka musí být neodvolatelná, bezpodmínečná a splatná na první výzvu bez jakýchkoliv námitek.
 - l) Objednatel musí být v záruční listině Bankovní záruky označen jako osoba oprávněná čerpat bankovní záruku.
 - m) Zhotovitel je povinen do 14 dnů po každém čerpání Bankovní záruky objednatelem předat objednateli novou Bankovní záruku ve shodném znění a výši jako měla čerpaná Bankovní záruka, případně Bankovní záruku doplnit do původní sjednané výše.
 - n) Objednatel je po skončení platnosti Bankovní záruky povinen vrátit záruční listinu zpět zhotoviteli do 30 dnů po skončení její platnosti.
 - o) Bankovní záruka, může být nahrazena formou složení peněžní částky na účet objednatele uvedený v záhlaví smlouvy Takto složená finanční záruka bude objednatelem vrácena na základě písemné výzvy zhotovitele k vrácení složených finančních prostředků, ve které zhotovitel uvede též číslo účtu, na který má objednatel finanční prostředky poukázat. Objednatel vrátí zhotoviteli složené finanční prostředky do 30 kalendářních dnů od doručení této výzvy, a to v odpovídající výši, kdy budou zohledněny odečty za poskytnuté platby, případné smluvní pokuty a pozastávky a jiné nároky objednatele, na které objednateli do té doby vznikl nárok.

- p) Výzvu k vrácení složené hotovosti v případě finanční záruky za řádné provedení díla zašle zhotovitel nejdříve následující den po vystavení konečné faktury.
- q) Výzvu k vrácení složené hotovosti v případě finanční záruky za jakost provedených prací v záruční době zašle zhotovitel nejdříve následující den po uplynutí záruční doby.
- r) Veškeré náklady na vystavení Bankovní záruky nese zhotovitel.

VIII. Vlastnické právo k předmětu díla, odpovědnost za škodu, nebezpečí škody na věci, pojištění

1. Vlastníkem pozemku a stavby, která je předmětem opravy, údržby nebo rekonstrukce (úpravy) je objednatel. Jednotlivé věci dodané a použité při provádění díla zhotovitelem se stávají vlastnictvím objednatele okamžikem jejich zabudování (zasazení) do věci objednatele, i když dílo není dokončeno a je prováděno. Zhotovitel je povinen ve smlouvách s poddodavateli toto ujednání respektovat tak, aby objednatel mohl takto vlastnictví nabývat.
2. Pokud činností zhotovitele (poddodavatelů zhotovitele) nebo v souvislosti s činností zhotovitele (poddodavatelů zhotovitele) v době ode dne převzetí staveniště dojde ke vzniku škody objednateli či jiným subjektům, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu škodu odstranit nebo finančně nahradit v penězích; v případě vzniku škody objednateli podle volby objednatele. Zvolí-li objednatel odstranění škody a zhotovitel ji v dohodnuté lhůtě neodstraní, je objednatel oprávněn zajistit odstranění škod sám na účet zhotovitele. Zhotovitel je povinen odstraněnou škodu v penězích nahradit.
3. Nebezpečí škody na díle, na materiálech, hmotách a zařízeních nese zhotovitel od převzetí staveniště do dne převzetí díla objednatel.
4. Zhotovitel je povinen mít uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti, a to ve výši odpovídající minimální výši celkové ceny díla s DPH, jejíž prostá kopie nebo prostá kopie pojistného certifikátu této smlouvy. Pojištění odpovědnosti proti všem nebezpečím a škodám způsobených zhotovitelem třetím osobám musí být sjednáno mezi zhotovitelem jako pojištěným a pojišťovnou pro případ odpovědnosti zhotovitele za škodu, která může nastat v souvislosti s prováděním činnosti zhotovitele dle této smlouvy, s tím, že zhotovitel je odpovědný za škodu, která je výsledkem jeho činnosti nebo vyplývá z porušení obecně závazných právních předpisů a této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy do chvíle ukončení záruční doby bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení a že nedojde ke snížení pojistného plnění pod částku uvedenou v předchozí větě.
5. Zhotovitel je povinen dodat objednateli k datu předání staveniště příslušné doklady o pojištění jako důkaz, že požadované pojištění je plně platné a účinné

IX. Staveniště

1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště prostě všech právních i faktických vad, v dohodnutém termínu. O předání a převzetí staveniště bude pořízen zápis. Objednatel poskytne zhotoviteli plochu v rozsahu potřebném pro realizaci díla, bude-li to se zřetelem na místo plnění možné. Zhotovitel zajistí na svůj náklad řádné ukládání a zabezpečení materiálů a dalšího vybavení v prostoru staveniště. Objednatel neodpovídá za jejich případné ztráty nebo odcizení.
2. Objednatel může poskytnout zhotoviteli po dobu realizace díla za úplaty zdroje energií, médií. Zhotovitel zabezpečí samostatná podružná měřicí místa na měření spotřebované energie a vody, na vlastní náklady. Zhotovitel uhradí objednateli spotřebované energie a vodu.

3. Zhotovitel zajistí střežení staveniště nebo jiné vhodné zabezpečení. Zhotovitel odpovídá za provoz na staveništi. Zhotovitel musí udržovat staveniště v čistotě a pořádku.
4. Do 7 dnů od převzetí díla objednatelem musí zhotovitel odstranit příslušné zařízení staveniště, staveniště vyklidit a provést úklid. Místa dotčená prováděním díla budou ve stanovené lhůtě uvedeny do původního stavu.

X. Stavební deník

1. Stavební deník vede zhotovitel, ode dne převzetí staveniště do dne převzetí poslední části díla. Stavební deník bude uložen na staveništi a bude přístupný osobám oprávněným do něj nahlížet a provádět záznamy. (Skutečnosti o průběhu kontrolních dnů se mohou zapisovat vedle stavebního deníku i do samostatných očíslovaných záznamů z kontrolních dnů vypracovávaných technickým dozorem stavebníka nebo zástupcem objednatele. Záznamy z kontrolních dnů budou přílohou stavebního deníku. Pokud budou samostatné záznamy vyhotoveny, bude na ně ve stavebním deníku odkaz). Obsahové náležitosti a způsob vedení stavebního deníku musí být v souladu s vyhláškou č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb.
2. Stavební deník vede zhotovitelem pověřená osoba formou denních zápisů. Záznamy do deníku mohou zapisovat i zástupci objednatele, osoby vykonávající technický nebo autorský dozor objednatele a další osoby oprávněné plnit úkoly dozoru.
3. Veškeré rozhodné skutečnosti včetně záznamů o provedených pracích musí být zhotovitelem do stavebního deníku zaznamenány v den, kdy nastaly, nebo nejpozději v následující pracovní den.
4. Pokud nebude stavební deník objednateli přístupný na staveništi po tři po sobě následující pracovní dny, je zhotovitel povinen nejpozději 4. pracovní den přinést deník do kanceláře Odbor majetku, investic a rozvoje, Zbraslavské náměstí 464, 156 00 Praha – Zbraslav v dohodnuté době.
5. Nesouhlasí-li zástupce objednatele nebo osoba oprávněná dělat zápisy do stavebního deníku s obsahem zápisu zhotovitele, musí k tomuto zápisu neprodleně připojit své písemné stanovisko.
6. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ani nezakládají nárok na změnu smlouvy.

XI. Provádění díla

1. Zhotovitel zabezpečí na svůj náklad a nebezpečí všechna plnění a práce související s předmětem díla a tvořící předmět díla (zejména vybudování zařízení staveniště, zabezpečení dopravních opatření a další činnosti potřebné k zahájení a provádění díla).
2. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s jeho určením, v kvalitě vyplývající z projektu pro provedení stavby a z příslušných platných norem, vztahujících se k plnění, případně ze smlouvy a zadávací dokumentace. Jinak v kvalitě odpovídající nejvyšší kvalitě, zaručující provozuschopnost a funkčnost předmětu plnění.
3. Stavební materiály a výrobky zhotovitelem použité pro dílo, musí souhlasit s projektem, i s technickými normami a musí mít příslušné certifikáty o vlastnostech a jakosti. Pokud zhotovitel nebude prokazatelně schopen zajistit materiály nebo výrobky uvedené

v projektové dokumentaci, musí nezbytnou záměnu materiálů a výrobků, respektující parametry specifikované projektem, písemně odsouhlasit objednatel. Vhodnost všech materiálů a výrobků musí zhotovitel objednateli prokázat před jejich použitím (včetně materiálů a výrobků dodaných poddodavateli). Zhotovitel pro dílo použije jen materiály a výrobky první jakosti.

4. Pro stavbu mohou být použity jen takové výrobky, materiály a konstrukce, jejichž vlastnosti z hlediska způsobilosti stavby pro navržený účel zaručují, že stavba při správném provedení a běžné údržbě po dobu předpokládané existence splní požadavky na mechanickou odolnost a stabilitu, požární bezpečnost, hygienu, ochranu zdraví a životního prostředí, bezpečnost při udržování a užívání stavby včetně bezbariérového užívání stavby, ochranu proti hluku a na úsporu energie a ochranu tepla.
5. Zhotovitel nesmí při realizaci díla použít žádný materiál, o kterém je v době užití známo, že je škodlivý. Pokud by tak zhotovitel učinil, na písemné vyzvání objednatele provede okamžitě nápravu. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
6. Práce a dodávky budou prováděny kvalifikovanými pracovníky, v souladu s platnými právními předpisy a technickými normami vztahujícími se k předmětu plnění. Zhotovitel zajistí vedení stavby stavbyvedoucím v souladu se zákonem č. 283/2021 Sb. Stavbyvedoucím se rozumí osoba, která zabezpečuje odborné vedení provádění stavby a má pro tuto činnost oprávnění podle zvláštního právního předpisu (zákon č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů). Zhotovitel určuje stavbyvedoucím na stavbě Ing. Jan Zona, číslo autorizace stavbyvedoucího 1301528. Stavbyvedoucí je povinen účastnit se předání staveniště, předání díla a převzetí díla a kontrolních dnů na stavbě. O neúčasti bude proveden zápis do stavebního deníku.
7. Objednatel má právo kontrolovat dílo v každé fázi jeho provádění, zúčastňovat se kontrolních dnů na stavbě, sledovat zápisy ve stavebním deníku nebo v záznamu o stavbě, dostavit se na písemnou výzvu zhotovitele ke kontrole prací, které budou v dalším postupu zakryty, provádět odsouhlasení soupisu provedených prací. Kontrolní dny budou probíhat minimálně jednou za 14 dnů. Termín prvního kontrolního dne bude mezi objednatelem a zhotovitelem sjednán při předání staveniště. Každého kontrolního dne se zúčastní odpovědné osoby objednatele i zhotovitele. Z kontrolního dne se dělá zápis do stavebního deníku a podle potřeby se navíc mohou o průběhu kontrolního dne vyhotovovat i samostatné podrobné záznamy. Pokud bude z kontrolního dne vypracován navíc samostatný záznam, bude na něj ve stavebním deníku odkaz.
Záznamy z kontrolních dnů vypracovává technický dozor stavebníka, vykonávaný prostřednictvím třetí osoby, případně zástupce objednatele, který je přeposílá zhotoviteli a dalším účastníkům kontrolního dne.
8. Zhotovitel je povinen vyzvat písemně objednatele k prověrce prací nebo konstrukcí, které budou dalším postupem zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Výzva bude učiněna ve stavebním deníku a současně e-mailem čtyři pracovní dny předem. V případě, že zhotovitel tuto povinnost nesplní, je povinen práce odkrýt a umožnit objednateli provedení dodatečné kontroly a nese náklady s tím spojené. Nedostaví-li se objednatel k prověrce prací, může zhotovitel práce zakrýt. Zhotovitel nemůže práce zakrýt dříve, než se objednatel prokazatelně seznámí s aktuálním stavem stavebního deníku nebo záznamu o stavbě v době před zakrytím nebo znepřístupněním prací.
9. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví při práci pracovníků, kteří provádějí práci při plnění předmětu této smlouvy, a zabezpečuje jejich vybavení ochrannými pomůckami. Zhotovitel odpovídá i za ochranu zdraví a bezpečnost dalších osob, zdržujících

se s vědomím zhotovitele nebo na jeho pokyn na staveništi nebo v dosahu možného účinku provozní činnosti zhotovitele.

Zhotovitel zabezpečí proškolení ohledně předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci (dále BOZP) každého pracovníka na staveništi. Zhotovitel bude při plnění této smlouvy plnit veškeré povinnosti v oblasti BOZP, stanovené právními předpisy. Zhotovitel musí dbát pokynů koordinátora BOZP objednatele (byl-li ustanoven) a poskytnout mu veškerou zákonem upravenou součinnost k zajištění povinností v oblasti BOZP. Zhotovitel sdělí objednateli v den podpisu smlouvy údaje potřebné k posouzení, jestli je třeba sjednat pro realizovanou stavbu koordinátora BOZP. Zhotovitel je povinen staveniště řádně zabezpečit proti přístupu nepovolaných osob.

10. Před zahájením prací na staveništi zhotovitel zpracuje a předá objednateli Plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi podle požadavků stanovených v § 15 odst. 2 zákona č. 309/2006 Sb., pokud je podle tohoto zákona pro danou stavbu vyžadován.
11. Řádné plnění a provádění díla zajišťuje objednatel prostřednictvím technického dozoru stavebníka případně autorského dozoru projektanta. Technický dozor stavebníka je oprávněn kontrolovat dodržování projektu, kvalitu prováděných prací a činnost zhotovitele při provádění díla. O výsledku šetření provádí zápis do stavebního deníku. Technický dozor stavebníka může dát pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práce, pokud odpovědný pracovník zhotovitele není dosažitelný a je-li ohrožena bezpečnost nebo řádné provádění díla, život nebo zdraví osob nebo hrozí-li jiné vážné škody. Technický dozor nemůže zasahovat do hospodářské činnosti zhotovitele. Prováděné práce a jejich kvalitu může objednatel kontrolovat i prostřednictvím další fyzické nebo právnické osoby, s níž má uzavřenou smlouvu. Autorskému dozoru objednatele zhotovitel umožní zejména sledovat, jestli je dílo prováděno podle projektu.
12. Zhotovitel musí v průběhu provádění díla upozornit objednatele na nevhodnost jeho pokynů nebo předané dokumentace. Toto upozornění musí mít písemnou formu.
13. V případě, kdy dílo nebo jeho část bude vykazovat nesoulad s projektovou dokumentací či pokyny objednatele, je zhotovitel povinen na žádost objednatele, uplatněnou formou zápisu ve stavebním deníku, v objednatel stanovené lhůtě odstranit vytčené nedostatky. V opačném případě je objednatel oprávněn uvedené nedostatky odstranit prostřednictvím třetí osoby na náklady zhotovitele nebo odstoupit od smlouvy.
14. Veškeré změny proti projektové dokumentaci musí být předem písemně odsouhlasené objednatelem. Zhotovitel bude v průběhu stavby veškeré změny zaznamenávat do projektové dokumentace. Dokumentaci skutečného provedení stavby předá zhotovitel objednateli v den předání díla (ve čtyřech listinných vyhotoveních i na elektronickém nosiči dat). Okamžikem předání dokumentace uděluje zhotovitel objednateli oprávnění k výkonu práva tuto dokumentaci užívat (dále jen licence) v rozsahu dohodnutém touto smlouvou. Objednatel bude na základě udělené opravňující a výhradní licence dokumentaci využívat při užívání, údržbě, opravách a rekonstrukcích stavby, může do dokumentace bez omezení zasahovat a upravovat ji prostřednictvím třetích osob, použít ji jako podklad pro zhotovení další projektové dokumentace, poskytnout podlicenci k užití dokumentace vždy v souvislosti s objektem stavby podle této smlouvy. Licence se objednateli poskytuje na celou dobu trvání ochrany autorského práva k dokumentaci. Odměna za poskytnutou licenci, jakož i veškeré další případné autorské nároky zhotovitele jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.
15. Zhotovitel zajistí veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, případně rozkopávkám nebo překopům veřejných komunikací a nese veškeré případné náklady s nimi spojené.

16. Jestliže v souvislosti s provozem staveniště nebo prováděním díla bude třeba umístit nebo přemístit dopravní značky podle předpisů o pozemních komunikacích, obstará tyto práce zhotovitel. Zhotovitel dále zodpovídá i za umísťování, přemísťování a udržování dopravních značek v souvislosti s průběhem provádění prací. Jakékoliv pokuty či náhrady škody, vzniklých v této souvislosti, jdou k tíži zhotovitele.
17. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky týkající se místa, kde má být dílo provedeno, znemožňující provést dílo dohodnutým způsobem, oznámí to bez místa, zbytečného odkladu objednateli a navrhne mu změnu díla. Do dosažení dohody o změně díla může jeho provádění přerušit. Nedohodnou-li se strany na změně smlouvy v přiměřené lhůtě, může kterákoli z nich od smlouvy odstoupit. Zhotovitel má právo na cenu za část díla provedenou do doby, než překážku mohl při vynaložení potřebné péče odhalit.
18. Součástí díla jsou i návody v českém jazyce potřebné pro řádnou obsluhu, provoz a údržbu jednotlivých částí díla.
19. Zhotovitel musí odstranit odpady, suť a znečištění ihned nebo bez zbytečného odkladu po provedení příslušných prací v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. v platném znění a prováděcími předpisy a v souladu s vyhláškou SMB č. 29/2022. Pokud toto neprovede, může odpady, suť a znečištění odstranit objednatel na náklady zhotovitele.
20. Zhotovitel je povinen stavbu provádět s maximální ochranou životního prostředí v okolí stavby; nesmí překročit hlukové limity, musí minimalizovat prašnost ze stavby a minimalizovat znečišťování okolních komunikací.
21. Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom skutečnosti, že objednatel má zájem na plnění této smlouvy v souladu se zásadami společensky odpovědného zadávání veřejných zakázek. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu trvání této smlouvy zajistit dodržování veškerých právních předpisů, zejména pak pracovněprávních (odměňování, pracovní doba, doba odpočinku mezi směny, placené přesčasy), dále předpisů týkajících se oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, tj. zejména zákona o zaměstnanosti a Zákoníku práce, a to vůči všem osobám, které se na plnění smlouvy podílejí a bez ohledu na to, zda bude dle této smlouvy plněno prodávajícím či jeho poddodavatelem.
22. Zhotovitel se dále zavazuje po celou dobu trvání smlouvy zajistit u sebe a svých poddodavatelů dodržování zákona č. 198/2009 Sb., o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před diskriminací a o změně některých zákonů (antidiskriminační zákon). Objednatel se zavazuje dílo provedené řádně a včas v souladu se Smlouvou převzít a zaplatit za jeho provedení cenu sjednanou v čl. V. Smlouvy. Současně se zhotovitel zavazuje, že na realizaci zakázky se budou podílet pouze jeho zaměstnanci, agenturní zaměstnanci, živnostníci či další osoby, které jsou vedeny v příslušných registrech, zejména živnostenském rejstříku, registru pojištěnců ČSSZ a mají příslušná povolení k pobytu v ČR a k výkonu pracovní činnosti. Dále tyto osoby musí být proškoleny z problematiky BOZP dle účinné legislativy. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel má právo provést kontrolu výše uvedeného požadavku a případná zjištění poskytnout příslušným orgánům veřejné moci ČR. Tato povinnost zhotovitele platí bez ohledu na to, zda bude plnění dle této smlouvy prováděno zhotovitelem či jeho poddodavatelem

XII. Předání a převzetí díla (části díla)

1. Dílo (část díla) je zhotovitelem provedeno, je-li zhotovitelem řádně dokončeno a předáno ve sjednaném místě plnění. Dílo bude prováděno, předáváno a přejímáno po 7 částech, vymezených v článku IV. této smlouvy.

2. Za řádně dokončené se pokládá dílo (část díla), které odpovídá projektové dokumentaci (s přihlédnutím k jejím případným dohodnutým změnám), splňuje požadavky vyplývající z této smlouvy včetně příloh, je bez vad včetně nedodělků (vadou se rozumí i nedodělek) a je způsobilé ke svému účelu. Podmínkou dokončení díla je i dodání všech dokladů.
3. Předáním díla (části díla) se rozumí předávací a přejímací řízení, jehož předmětem je šetření o skutečném stavu předávaného díla (části díla) za účasti objednatele, zhotovitele či jimi písemně zmocněných nebo pověřených osob a za účasti technického dozoru objednatele, ukončené převzetím díla (části díla) objednatelem.
4. Pro předávací a přejímací řízení díla dodá zhotovitel požadované doklady **ve dvou vyhotoveních**. Jedná se zejména o:
 - a) oznámení s identifikačními údaji poddodavatelů a s vymezením rozsahu díla, specifikující jednotlivé položky, které prováděli poddodavatelé,
 - b) příslušnou část stavebního deníku,
 - c) osvědčení a atesty o použitých materiálech, zkouškách, revizích, včetně revizních zpráv s vyhovujícím výsledkem,
 - d) projektovou dokumentaci skutečného provedení stavby v listinné podobě v počtu 4 ks, v elektronické podobě na datovém nosiči v počtu 1 ks,
 - e) doklad o zaškolení obsluhy,
 - f) návody na používání,
 - g) doklad prokazující, že zhotovitel naložil s odpady v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech a změně některých dalších zákonů,
 - h) zápisy a výsledky o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací,
 - i) veškeré další doklady, prokazující splnění povinností,
 - j) doklady o ověření funkčnosti dodaných zařízení k provedení díla a dodávek podle projektu a platných právních předpisů,
 - k) doklady dle vyjádření dotčených orgánů státní správy správců nebo vlastníků technické infrastruktury,
 - l) zápisy a výsledky předepsaných měření a zkoušek,
 - m) dodání dokladu o vytýčení stavby oprávněnou osobou,
 - n) doklady k výrobkům a materiálům včetně jejich technických parametrů a vlastností (zejména se bude jednat o technické listy, obsahující popis výrobků a materiálů, uchazeč v nich uvede výrobce, typové označení, případně výrobní název, v prosté kopii),
 - o) geodetické zaměření,
 - p) dodání dokladu o provedení laboratorního rozboru vody s vyhovujícím výsledkem vydaným akreditovanou laboratoří.

Pro předávací a přejímací řízení po následné péči dodá zhotovitel příslušnou část stavebního deníku a certifikáty k použitým materiálům a přípravkům (např. k postřikům a hnojivům).

Nedoložení kteréhokoliv požadovaného dokladu je považováno za nedodělek.
5. Zhotovitel písemně vyzve objednatele k převzetí díla (části díla) nejméně čtyři pracovní dny před sjednaným termínem k provedení díla (části díla). Řízení je zahájeno písemnou výzvou zhotovitele k převzetí díla (části díla) ve stavebním deníku a e-mailem na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy. Přejímací řízení může být zahájeno objednatelem i bez výzvy zhotovitele, po marném uplynutí termínu k provedení díla (části díla). Objednatel si dílo (část díla) prohlédne co nejdříve po zahájení předávacího a přejímacího řízení. Přejímací řízení objednatel ukončí do 30 dnů ode dne zahájení řízení o předání a převzetí díla (části díla). Přejímací řízení je ukončeno převzetím (případně nepřevzetím) díla (části díla) objednatelem.
6. O předání a převzetí (nebo nepřevzetí) díla (části díla) bude sepsán protokol, který podepíší oprávnění zástupci smluvních stran za objednatele osoba oprávněná jednat ve věcech

technických. Obsahem protokolu budou zejména identifikační údaje o smlouvě a díle, vyjádření objednatele, zda dílo přejímá bez výhrad (je-li dílo bez vad) nebo s výhradou (přejímá-li dílo s vadami), případně, že dílo nepřejímá, soupis zjevných vad, s uvedením termínů jejich odstranění, identifikační údaje o díle. Pro každou jednotlivou etapu díla bude sepsán samostatný protokol.

7. Při nepřevzetí díla (části díla) objednatelem je zhotovitel povinen pokračovat v plnění smluvních povinností a odstranit veškeré vady díla (části díla), nestanoví-li objednatel písemně jinak. Po odstranění vad vyzve objednatel zhotovitele k převzetí díla (části díla). V případě nepřevzetí díla (části díla) objednatelem je zhotovitel v prodlení s provedením díla (části díla) ode dne následujícího po termínu k provedení díla (části díla) a je povinen platit objednateli smluvní pokutu za prodlení s provedením díla (části díla) do dne převzetí díla (části díla) nebo odstoupení od smlouvy.
8. Převezme-li objednatel dílo (části díla) s vadami, musí zhotovitel vady, uvedené v protokole, odstranit do data uvedeného v protokole o předání a převzetí. (V tomto případě objednatel ode dne převzetí díla neuplatňuje vůči zhotoviteli smluvní pokutu za prodlení s provedením díla). Objednatel může termín uvedený v protokole o předání a převzetí písemně prodloužit.
9. Není-li dílo (část díla) provedeno bez jakýchkoliv vad, není objednatel povinen dílo (část díla) převzít. Ustanovení § 2628 občanského zákoníku se neuplatní.
10. Za dobu přejímacího řízení (od zahájení do ukončení přejímacího řízení), zakončeného převzetím díla (části díla) bez vad a nedodělků, případně s drobnými a ojedinělými vadami a nedodělkami, neuplatňuje objednatel vůči zhotoviteli smluvní pokutu za prodlení s provedením díla (části díla), nepředcházelo-li převzetí díla (části díla) jeho nepřevzetí. Pokud je dílo (část díla) převzato až po jeho dřívějším nepřevzetí, je zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu za prodlení s provedením díla (části díla) ode dne následujícího po termínu k provedení díla (části díla) do dne převzetí díla (části díla).
11. Převzal-li objednatel dílo (část díla) s vadami, musí zhotovitel vady do data uvedeného v protokole o předání a převzetí (nebo pozdějšího data stanoveného objednatelem) odstranit. Pokud zhotovitel do uvedeného data vady neodstraní, má objednatel vůči zhotoviteli právo na odpovídající slevu z ceny.

XIII. Vadné plnění, záruka

A) Práva a povinnosti z vadného plnění

1. Dílo (část díla) musí v době jeho předání splňovat určený účel, odpovídat této smlouvě, projektové dokumentaci, předaným podkladům, na které smlouva odkazuje, technickým i jiným normám, obecně závazným právním předpisům, být bez právních vad, případně mít vlastnosti obvyklé.
2. Objednatel dílo (část díla) po jeho převzetí co nejdříve prohlédne a případné vady, zjistitelné při obezřetné a odpovědné prohlídce, oznámí (reklamuje) bez zbytečného odkladu zhotoviteli. Vadu, kterou objednatel nezjistil při prohlídce po převzetí díla a která byla zjištěna později (skrytá vada), musí objednatel oznámit (reklamovat) zhotoviteli bez zbytečného odklad poté, co ji zjistil, nejpozději do pěti let od převzetí díla.
3. Zjištěné vady díla objednatel oznámí zhotoviteli písemnou formou. V oznámení (reklamací) vad objednatel vady popíše a uvede, jak se projevují.
4. Pro uplatnění práv z vadného plnění se použijí příslušná ustanovení občanského zákoníku.
5. Reklamované vady nebo nedodělky musí zhotovitel odstranit co nejdříve, nejpozději do 60 dnů od zahájení oprav, nestanoví-li zhotoviteli objednatel písemně, vzhledem k okolnostem, jiný termín pro odstranění vady.

6. Zhotovitel musí zahájit práce na odstranění reklamované závady a vady odstranit, i když je přesvědčen, že za ně neodpovídá.
7. Požaduje-li objednatel po zhotoviteli bezplatné odstranění vad a zhotovitel vadu neodstraní v termínu písemně stanoveném objednatelem nebo nebyl-li stanoven v termínu sjednaném v této smlouvě, může objednatel nechat opravit vady prostřednictvím třetí osoby (odborně způsobilé), a požadovat po zhotoviteli zaplacení nákladů vynaložených na odstranění vad nebo požadovat po zhotoviteli slevu z ceny nebo odstoupit od smlouvy. Nároky objednatele vzniklé vůči zhotoviteli v důsledku odpovědnosti za vady díla podle občanského zákoníku a nároky objednatele účtovat zhotoviteli smluvní pokutu zůstávají nedotčeny.
8. Lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění neběží po dobu, po kterou objednatel nemůže vadné dílo nebo jeho část užívat a po dobu odstraňování vytknuté vady.
9. Na provedenou opravu, resp. opravenou část díla, poskytuje zhotovitel objednateli záruku ve stejné délce jako na celé dílo.
10. Provedená oprava (odstranění vady) musí být objednateli předána podle smlouvy.
11. Práva a povinnosti z odpovědnosti zhotovitele za vady nezanikají ani odstoupením od smlouvy v rozsahu, jaký lze po zhotoviteli rozumně požadovat s ohledem na provedenou část plnění.

B) Záruka

1. Zhotovitel dává na provedené dílo (části díla) záruku. Danou zárukou se zhotovitel zavazuje, že dílo (část díla) bude mít po celou dobu záruky (záruční dobu) vlastnosti podle této smlouvy, projektové dokumentace, podkladů, na které smlouva odkazuje, technickými i jinými normami, obecně závaznými právními předpisy právními předpisy, případně vlastnosti obvyklé.
2. Záruční doba je sjednána v délce 60 měsíců. Záruční doba začíná běžet dnem následujícím po dni převzetí díla (části díla) objednatelem.
3. V případě výskytu vad, na které se vztahuje záruka („záruční vady“), má objednatel stejná práva jako u vad z vadného plnění.
4. Zjištěné záruční vady díla objednatel oznámí zhotoviteli písemnou formou. V oznámení (reklamací) vad objednatel vady popíše a uvede, jak se projevují.
5. Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemůže vadné dílo nebo jeho část užívat a po dobu odstraňování vytknuté vady.
6. Na provedenou opravu, resp. opravenou část díla, poskytuje zhotovitel objednateli záruku ve stejné délce jako na celé dílo.
7. Práva a povinnosti se zhotovitelem dané záruky nezanikají ani odstoupením od smlouvy kterékoliv ze smluvních stran, a to v rozsahu, jaký lze po zhotoviteli rozumně požadovat s ohledem na již provedenou část plnění.

XIV. Odstoupení od smlouvy

1. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy, poruší-li zhotovitel smlouvu podstatným způsobem.
Podstatným porušením smlouvy na straně zhotovitele je zejména:
 - a) prodlení s odevzdáním díla (části díla) delším než 15 dnů,
 - b) prodlení s provedením díla (části díla) delším než 15 dnů nebo s plněním dohodnutého termínu podle harmonogramu stavby delším než 15 dnů,
 - c) přerušování či zastavení prací na díle (části díla) bez souhlasu objednatele po dobu delší než 10 dnů,
 - d) provádění díla v rozporu se smlouvou včetně příloh, projektovou dokumentací, právními předpisy, technickými normami nebo pokyny objednatele,
 - e) nezačínání stavebních prací do 30 dnů od předání staveniště,
 - f) odevzdání díla (části díla) s vadami, které nejsou drobné a ojedinělé,

- g) nekvalitní provedení díla nebo některé jeho části (tj. provedení v horší než sjednané nebo obvyklé kvalitě),
 - h) úpadek zhotovitele (proti zhotoviteli je podán návrh na prohlášení insolvence) nebo vstup do likvidace,
 - i) postavení „nespolehlivého plátce“ dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
2. Za podstatné porušení smlouvy objednatelem opravňující zhotovitele odstoupit od smlouvy je považováno:
 - a) prodlení objednatele s předáním staveniště více jak 15 dnů,
 - b) prodlení objednatele s úhradou faktury delší jak 30 dnů.
 3. Odstoupení od smlouvy musí mít písemnou formu a musí být doručeno druhé smluvní straně. Odstoupení od smlouvy je účinné okamžikem jeho doručení druhé smluvní straně. Odstoupením od smlouvy zanikají práva a povinnosti stran ze smlouvy pro dosud nesplněnou část závazku, s výjimkou nároku na náhradu škody vzniklou porušením smlouvy a s výjimkou smluvních ujednání týkajících se řešení sporů mezi smluvními stranami a jiných ujednání, která podle projevené vůle smluvních stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy.
 4. Obdrží-li zhotovitel odstoupení objednatele od smlouvy, je povinen zastavit provádění prací a dodávek podle této smlouvy. Je povinen zabezpečit na vlastní náklad ochranu staveniště proti poškození do doby jeho předání objednateli. Zhotovitel předá rozestavěnou stavbu včetně dokumentace objednateli do 30 dnů po doručení odstoupení od smlouvy. Pro případ prodlení s předáním rozestavěné stavby platí tytéž sankce jako v případě prodlení s termínem dokončení a předání díla.
 5. O předání a převzetí rozestavěné stavby včetně dokumentace sepíší smluvní strany protokol. Zhotovitel sepíše práce a činnosti, provedené v souladu s touto smlouvou, ocení je způsobem, kterým je stanovena cena díla, finančně vyčíslí takto provedené práce a dodávky, a vyzve objednatele k převzetí prací a dodávek. Objednatel do 15 dnů zahájí přejímací řízení. V předávacím protokole budou uvedeny i práce a dodávky, které mají vady a které objednatel převezme až po odstranění vad ve lhůtě stanovené objednatelem. O odstranění vad bude sepsán zápis. Nebudou-li vady prací a dodávek řádně a ve lhůtě odstraněny, nemá zhotovitel právo požadovat jejich úhradu. Po převzetí provedených prací (podpisu předávacího protokolu) na základě faktury (vystavené ohledně převzatých prací a dodávek) uhradí objednatel zhotoviteli převzaté práce a dodávky provedené do doby odstoupení od smlouvy. Záruční lhůta začíná běžet dnem předání a převzetí rozestavěné stavby.
 6. Odstoupí-li objednatel od této smlouvy, je oprávněn dokončit dílo sám nebo prostřednictvím jiného zhotovitele. Objednatel může od smlouvy odstoupit i ohledně neprovedené části díla.
 7. V případě odstoupení od smlouvy ze strany objednatele z důvodu na straně zhotovitele uhradí zhotovitel objednateli škody způsobené mu odstoupením od smlouvy.
 8. Zhotovitel po zabezpečení stavby a převzetí stavby objednatelem vyklidí staveniště. Pokud zhotovitel staveniště nevyklidí, je objednatel oprávněn provést nebo zajistit jeho vyklizení na náklady zhotovitele.
 9. V případě odstoupení od této smlouvy je zhotovitel povinen poskytnout objednateli veškerou nezbytnou součinnost k tomu, aby objednateli v důsledku ukončení prací zhotovitelem nevznikla škoda.

XV. Další smluvní ujednání

1. Smluvní strany se budou navzájem písemně informovat o veškerých změnách, týkajících se kteréhokoliv z údajů uvedených v článku I. této smlouvy, a to nejdéle do jednoho týdne ode dne, kdy ke změně došlo. Jinak každá ze smluvních stran odpovídá za škodu, která nesplněním této povinnosti vznikne druhé smluvní straně.
2. Zhotovitel není oprávněn zadat jako poddodávku zhotovení celého díla. Zhotovitel může uzavřít smlouvy na realizaci díla pouze s poddodavateli, které navrhl v seznamu poddodavatelů v nabídce. Úpravy nebo doplnění seznamu poddodavatelů jsou možné pouze na základě písemné dohody smluvních stran. Změna poddodavatelů uvedených v nabídce je možná pouze na základě prokazatelného souhlasu objednatele.
3. Změnu poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal kvalifikaci, je možná jen na základě předchozího písemného souhlasu objednatele. Původní poddodavatel může být nahrazen pouze poddodavatelem který splňuje požadovanou část kvalifikace ve stejném nebo větším rozsahu. Záměr změnit poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal kvalifikaci, objednatel zhotoviteli oznámí s předstihem, aby schválení nebo změna poddodavatele nevedla k prodlení v provádění díla.
4. V případě změny poddodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval splnění kvalifikace v chybějícím rozsahu v nabídce, musí zhotovitel objednateli předložit doklady prokazující kvalifikaci nového poddodavatele ve stejném rozsahu, v jakém byla prokázána kvalifikace původním poddodavatelem.
5. Zhotovitel odpovídá za činnost poddodavatelů tak, jako by dílo prováděl sám.
6. Smluvní strany se dohodly, že bez souhlasu objednatele není možné na základě ust. §1895 občanského zákoníku postoupit práva a povinnosti podle této smlouvy na třetí osobu.
7. Pohledávka objednatele na zaplacení smluvní pokuty, případně jiné pohledávky vzniklé objednateli na základě této smlouvy, může být objednatelům jednostranně započtena proti pohledávce zhotovitele na zaplacení ceny díla i na pozastávku.
8. Dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, je vybraný zhotovitel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Předmětem veřejnosprávní kontroly je zejména dodržování hospodárného, účelného a efektivního vynakládání poskytnutých finančních prostředků v souladu se stanoveným účelem, dodržování závazně stanovených ukazatelů financované akce a dodržování právních předpisů, které se na poskytování finančních prostředků vztahují. Zhotovitel bere na vědomí a respektuje svou povinnost spolupracovat při prováděné veřejnosprávní kontrole a na požádání osob provádějících kontrolu předložit v požadovaném rozsahu podkladové materiály potřebné k objektivnímu posouzení kontrolovaných skutečností a umožnit pořízení kopií nebo výpisů těchto podkladů.
9. Zhotovitel je povinen uchovat dokumentaci zakázky, a to originál smlouvy včetně jejích případných dodatků a její přílohy, veškeré originály dokladů a originály zadávací dokumentace a dalších dokumentů souvisejících s realizací zakázky. Doklady budou uchovány způsobem uvedeným v zákoně č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, nebo v zákoně č. 586/1992 Sb., o dani z příjmu, ve znění pozdějších předpisů, ve smyslu ustanovení § 7b pro daňovou evidenci.
10. Zhotovitel se zúčastní kolaudačního řízení, na němž poskytne požadované informace ohledně díla. Současně se zavazuje bezplatně odstranit vady zjištěné při kolaudačním řízení, v termínech stanovených stavebním úřadem, případně objednatelům.

11. Nedílnou součástí smlouvy jsou níže uvedené přílohy:

- Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, jako **příloha č. 1**,
- Harmonogram stavby, jako **příloha č. 2**.

XVI. Smluvní pokuty

1. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 20.000,00 Kč za každý (i započatý) den prodlení s dokončením jednotlivé etapy díla, pokud tato smlouva nestanoví jinak.
2. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši do 5 % (včetně) z ceny díla bez DPH za předání části díla s vadami (vadou), které se projeví po převzetí části díla a nebudou ojedinělé drobné ve smyslu § 2628 občanského zákoníku. Je věcí objednatele, jakou výši smluvní pokuty v rámci limitu uplatní.
3. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad obsažených v soupisu vad v protokolu o předání a převzetí části díla, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč z ceny díla bez DPH za každý případ (vadu) a každý den prodlení, do jejich úplného odstranění.
4. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každý (i započatý) den prodlení s odstraněním každé jednotlivé vady nebo nedodělku reklamovaných v záruční době. Smluvní pokutu platí zhotovitel až do dne, kdy vady odstraní a objednatel mu tuto skutečnost písemně potvrdí.
5. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000 Kč za každý den, kdy objednatel nebude mít na staveništi k dispozici stavební deník nebo záznam o stavbě, s výjimkou prvních tří pracovních dnů následujících po dni, ve kterém měl zhotovitel prokazatelně možnost do stavebního deníku nahlédnout.
6. V případě nedodržení technologických lhůt a podmínek stanovených ČSN, ČSN.EN nebo výrobcí pro použití a montáž jednotlivých, pro realizaci díla použitých materiálů, systémů nebo výrobků, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla bez DPH za každý den trvání nedodržení každé jednotlivé lhůty a podmínky.
7. V případě porušení zákazu postoupení smlouvy zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 20.000 Kč bez DPH.
8. Zhotovitel uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každý případ nesplnění pokynů koordinátora BOZP nebo neposkytnutí součinnosti při zajišťování BOZP.
9. Poruší-li zhotovitel povinnost předat objednateli originál záruční listiny k Bankovní záruce, doklad o prodloužení bankovní záruky, případně při porušení povinnosti doplnit Bankovní záruku do původní sjednané výše po čerpání Bankovní záruky, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý den prodlení.
10. Sjednanými pokutami není dotčeno právo na náhradu škody způsobené porušením povinností, na které se smluvní pokuty vztahují. Sjednané sankce hradí povinná strana nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně v této souvislosti škoda, kterou lze vymáhat samostatně. Ustanovení § 2050 občanského zákoníku se neuplatní.
11. Objednatel zhotoviteli uplatnění smluvní pokuty a její výše písemně oznámí.

12. Zhotovitel se zavazuje, že v případě, že se stane nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, tuto skutečnost objednateli nahlásí nejpozději následující den po dni, kdy rozhodnutí na základě kterého, se stal nespolehlivým plátcem, nabude právní moci. V případě porušení této povinnosti se zhotovitel zavazuje nahradit veškerou škodu, kterou tímto objednateli způsobil, a navíc smluvní pokutu ve výši 20.000 Kč.
13. V případě, že závazek provést dílo (část díla) zanikne před řádným dokončením díla, nezanikají nároky na smluvní pokuty, pokud vznikly dřívějším porušením povinností. Zánik závazku jeho pozdním plněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu.

XVII. Závěrečná ujednání

1. Zhotovitel bere na vědomí, že v souladu s § 219 zákona bude uzavřená smlouva a její případné dodatky, jakož i skutečně uhrazená cena za plnění veřejné zakázky po zákonem požadovanou dobu uveřejněna na profilu zadavatele (objednatele).
2. Nesjednají-li účastníci ve smlouvě něco jiného, platí, že veškeré informace týkající se díla, s nimiž bude zhotovitel přicházet v průběhu provádění díla do styku, jsou důvěrné. Tyto informace nesmí být zhotovitelem použity k jiným účelům než k provádění díla.
3. Veškerá jednání o stavbě a na stavbě s objednatelem či státními orgány budou probíhat v českém jazyce. Veškeré doklady o stavbě, použitých materiálech a konstrukcích předávané objednateli budou v českém jazyce.
4. Zhotovitel je povinen po celou dobu trvání smlouvy disponovat kvalifikací, kterou prokázal v rámci zadávacího řízení před uzavřením této smlouvy.
5. Zhotovitel zodpovídá za všechny újmy, které vzniknou porušením jeho povinností stanovených v tomto článku a je povinen tyto v celém rozsahu nahradit. Pro každé porušení jakékoliv povinnosti stanovené v tomto odstavci se sjednává smluvní pokuta ve výši 20.000, - Kč. Strany vylučují použití ustanovení § 2050 Občanského zákoníku.
6. Pro výklad této smlouvy je rovněž závazné znění zadávacích podmínek k veřejné zakázce, na základě, které je plnění dle této smlouvy realizováno. V případě rozporu této smlouvy se zadávacími podmínkami má přednost znění zadávacích podmínek s tím, že pokud stanoví zadávací podmínky či tato smlouva rozdílný rozsah požadavků na zhotovitele, je pro plnění zhotovitele určující součet těchto povinností (požadavků), tj. jak povinnosti vyplývající ze zadávacích podmínek, tak i z této smlouvy.
7. Objednatel si vyhrazuje právo zredukovat předmět díla při dodržení § 222 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
8. Za podstatné porušení smlouvy dle § 2001n. občanského zákoníku, při kterém je druhá strana oprávněna odstoupit od smlouvy, se považuje zejména:
 - vadnost díla již v průběhu jeho provádění, pokud zhotovitel na písemnou výzvu objednatele vady neodstraní v stanovené lhůtě;
 - prodlení zhotovitele zahájením stavebních prací delším než 30 dnů od protokolárního předání staveniště;
 - prodlení zhotovitele s dokončením díla o více než 30 dnů oproti stanovenému termínu;
 - prodlení objednatele s předáním staveniště či jiných podstatných dokladů pro plnění smlouvy o více než 30 dnů;
 - úpadek objednatele nebo zhotovitele ve smyslu zák. č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona;

- porušování předpisů bezpečnosti práce a technických zařízení a bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích ze stran zhotovitele nebo jeho poddodavatelů;
 - zhotovitel i přes písemnou výzvu k nápravě provádí své práce neodborně nebo v rozporu s projektovou dokumentací nebo používá ke splnění předmětu díla nevhodné, případně jiné než schválené materiály;
 - zhotovitel i přes písemnou výzvu k nápravě nedodržuje postup podle schváleného projektu organizace výstavby;
 - zhotovitel i přes písemnou výzvu k nápravě porušuje povinnosti vztahující se k BOZP, znečištění okolí včetně okolních komunikací, k pořádku na staveništi; k obtěžování okolí nebo narušování životního prostředí;
 - zhotovitel je v prodlení s placením svým poddodavatelům, přestože objednatel řádně plní své platební povinnosti ze smlouvy;
9. Objednatel má právo místo odstoupení od smlouvy písemně nařídit (vydat pokyn) zhotoviteli, aby dílo nebo jeho určitou část nadále neprováděl a strpěl, aby zbývajícím dílo nebo jeho určitou konkretizovanou část provedl sám objednatel nebo objednatelem zvolený náhradní zhotovitel. V takovém případě platí, že zaniká pouze závazek zhotovitele provést příslušnou část díla spolu s nárokem na úhradu za tuto příslušnou část díla, a zhotoviteli vzniká závazek uhradit objednateli neprodleně po vyčíslení (vyúčtování) veškeré náklady spojené s náhradním provedením díla zvýšené o paušální režijní náklady objednatele ve výši 5 % z přímých nákladů na provedení příslušné části díla náhradním zhotovitelem. Smluvní sankce (smluvní pokuty), náhrada škody a jiné nároky jsou tím nedotčeny.
 10. V případě odstoupení od smlouvy bude provedena inventura a vyúčtování dle cenové nabídky zhotovitele a dle ocenění výkazu výměr včetně jednotkových cen v návaznosti na skutečný objem rozestavěného a nedokončeného díla ke dni odstoupení od smlouvy.
 11. V případě odstoupení od smlouvy je zhotovitel povinen přerušit práce na díle bez zbytečného odkladu a odborně zabezpečit stavbu tak, aby nedošlo ke škodě. Zhotovitel dále vyklidí zařízení staveniště a staveniště předá objednateli nejpozději do 10 dnů od účinnosti odstoupení od smlouvy (zápis ve stavebním deníku). Smluvní strany se dohodly, že v případě odstoupení od smlouvy zůstávají v platnosti ustanovení této smlouvy týkající se odpovědnosti za vady, o záruce za jakost a provedení (byť jen části) díla, o vlastnictví díla, smluvních pokutách, náhradě škody, cenová a platební ujednání obsažená v této smlouvě, pokud závazky k nim vznikly do doby odstoupení od smlouvy.
 12. Zhotovitel se zavazuje předat a objednatel se zavazuje převzít dosud provedené práce i nedokončené dodávky do 10 dnů ode dne účinnosti odstoupení od smlouvy. O takovém předání a převzetí bude pořízen oběma stranami zápis s náležitostmi protokolu o předání a převzetí díla, bude v něm podrobně popsán stupeň a stav rozpracovanosti díla, provedeno jeho ocenění, vymezeny výhrady, vady a sjednán způsob jejich odstranění. Zhotovitel současně předá objednateli veškeré dokumenty vztahující se k dílu, získané za dobu trvání závazků ze smlouvy, jakož i případné listiny předané objednatelem zhotoviteli k provedení díla. Objednatel má v případě odstoupení od smlouvy i u odstranitelných vad právo požadovat slevu z ceny díla, místo jejich odstranění (analog. k ust. §1923 občanského zákoníku). Smluvní strany si výslovně vylučují použití ustanovení §1924, souvětí druhé, občanského zákoníku.
 13. Smluvní strany se dále dohodly, že v případě odstoupení od smlouvy budou zejména ujednání o odpovědnosti za vady díla, odpovědnosti za škodu a nemajetkovou újmu a o sankcích trvat i po zániku závazků ze smlouvy.
 14. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
 15. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků,

které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran.


16. Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou dohodou. Smluvní strany se dohodly, že případné spory budou přednostně řešeny dohodou. V případě, že nedojde k dohodě stran, *všechny spory vznikající z této smlouvy a v souvislosti s ní budou rozhodovány s konečnou platností u místně příslušného soudu v České republice. Soudní řízení může začít před dokončením stavby nebo po něm.* Skutečnost, že je vedeno soudní řízení během realizace stavby, není překážkou pro plnění povinností smluvních stran.
17. V případě zániku závazku před řádným splněním díla je zhotovitel povinen ihned předat objednateli nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí díla a uhradit případně vzniklou škodu. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli cenu věcí, které opatřil a které se staly součástí díla. Smluvní strany uzavřou dohodu, ve které upraví vzájemná práva a povinnosti.
18. Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností dle ust. § 1765 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
19. Zhotovitel se zavazuje, že jakékoliv informace, které se dozvěděl v souvislosti s plněním předmětu smlouvy nebo které jsou obsahem předmětu smlouvy, neposkytne třetím osobám.
20. Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí ze smlouvy třetí osobě.
21. Písemnosti se považují za doručené i v případě, že kterákoliv ze stran její doručení odmítne či jinak znemožní.
22. V případě rozporu mezi ustanovením vlastního textu této smlouvy a jejími přílohami mají přednost ustanovení této smlouvy.
23. Osoby podepisující tuto smlouvu svými podpisy stvrzují platnost svých jednatelejších oprávnění.
24. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.
25. Tato smlouva může být vyhotovena v elektronické podobě s připojenými elektronickými podpisy smluvních stran. V takovém případě každá ze smluvních stran prohlašuje, že tuto smlouvu podepsala osoba, která jedná jejím jménem a která má právo připojit uznávaný, resp. v případě objednatele kvalifikovaný, elektronický podpis, který splňuje požadavky ust. § 6 odst. 2 zákona č. 279/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, v platném znění, a že v případě, kdy byl elektronický dokument podepsán způsobem podle ust. § 5 téhož zákona, byl tento dokument opatřen elektronickým časovým razítkem podle ust. § 11 zákona.
Pro případ, že by tato smlouva byla uzavřena v listinné podobě platí, že smlouva bude vyhotovena ve třech stejnopisech, každý s platností originálu, kdy dvě vyhotovení obdrží objednatel a jedno zhotovitel. Každý stejnopis Smlouvy bude obsahovat pevně připojené přílohy nebo volně – na technickém nosiči dat (bude podepsán permafixem), bude smluvními stranami parafována každá strana těchto dokumentů s výjimkou poslední strany Smlouvy (bez příloh), kde bude Smlouva podepsána osobami oprávněnými jednat za smluvní strany.

26. Jednotlivá ustanovení smlouvy jsou oddělitelná v tom smyslu, že neplatnost některého z nich nezpůsobí neplatnost smlouvy jako celku. Pokud by se v důsledku změny právní úpravy některé ustanovení smlouvy dostalo do rozporu s českým právním řádem (dále jen „kolizní ustanovení“) a předmětný rozpor by způsobil neplatnost smlouvy jako takové, bude smlouva posuzována, jako by kolizní ustanovení nikdy neobsahovala a vztah smluvních stran se bude v této záležitosti řídit obecně závaznými právními předpisy, pokud se smluvní strany nedohodnou na znění nového ustanovení, které by nahradilo kolizní ustanovení.
27. Zhotovitel prohlašuje, že má k provedení všech dohodnutých prací potřebná oprávnění a vedení prací zajistí osobami odborně způsobilými. Zhotovitel objednateli předal při uzavření smlouvy:
- technologický postup prací s vazbou na zajištění bezpečnosti práce a vytipování veškerých rizik, které by mohly vzniknout v důsledku jeho činnosti;
 - veškeré dokumenty týkající se BOZP.
28. Smlouva je uzavřena podpisem zástupců obou smluvních stran na jednom písemném smluvním dokumentu opatřeném doložkou o schválení v příslušném orgánu objednatele a je účinná dnem uveřejnění smlouvy prostřednictvím Registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštní účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon registru smluv). Registraci této smlouvy zabezpečí objednatel.
29. Osobní údaje uvedené v této smlouvě budou zpracovávány v souladu s příslušnými ustanoveními Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) – GDPR a zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.


Doložka

Uzavření této smlouvy schválila Rada městské části Praha - Zbraslav dne 17.09. 2025 ve smyslu § 94 odst. 3. zák. č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze (viz zápis č. R 34 318 25 z jednání Rady městské části Praha - Zbraslav).

Za Objednatele:



Mgr. Kateřina Pavlíková
starostka



Za Zhotovitele:



Petr Klár
předseda správní rady

Schváleno usnesením RMČ / MČ Praha - Zbraslav	
číslo	R 34 318 25
ze dne	17.9. 2025
za správnost:	

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba:	3836	OBNOVA FOTBALOVÉHO HŘIŠTĚ NA BANÍCH PRAHA ZBRASLAV	
Zadavatel	Městská část Praha-Zbraslav Zbraslavské náměstí 464 15600 Praha - Zbraslav	IČO: 00241857 DIČ: CZ00241857	
Zhotovitel:	SPORT Construction a.s. Újezd 450/40, Malá Strana, 118 00 Praha 1	IČO: 27752771 DIČ: CZ699002976	
Vypracoval:	FANSHANS s.r.o.		

Rozpis ceny	Celkem
HSV	9 420 592,12
PSV	1 121 271,30
MON	971 331,20
Vedlejší náklady	236 700,00
Ostatní náklady	75 144,00
Celkem	11 825 038,62

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Snížená DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	11 825 038,62 CZK
Základní DPH	21 %	2 483 259,00 CZK
Zaokrouhlení		0,38 CZK
Cena celkem s DPH		14 308 298,00 CZK

 Za zhotovitele

dne _____

 Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
	Stavební objekt			0,00		
SO-01	Fotbalové hřiště	0,00	5 840 735,59	1 226 554,47	7 067 290,06	49
SO-01	Fotbalové hřiště	0,00	5 840 735,59	1 226 554,47	7 067 290,06	49
SO-02	Zpevněné plochy	0,00	538 725,68	113 132,39	651 858,07	5
SO-02	Zpevněné plochy a spodní stavba SO-03	0,00	538 725,68	113 132,39	651 858,07	5
SO-03	Objekt zázemí	0,00	743 334,66	156 100,28	899 434,94	6
SO-03	Objekt zázemí	0,00	743 334,66	156 100,28	899 434,94	6
SO-04	Lezecké vybavení	0,00	3 146 440,54	660 752,51	3 807 193,05	27
SO-04	Lezecké vybavení	0,00	3 146 440,54	660 752,51	3 807 193,05	27
SO-05	Dendrologický průzkum a návrh výsadby	0,00	96 801,61	20 328,34	117 129,95	1
SO-05	Dendrologický průzkum a návrh výstavby	0,00	96 801,61	20 328,34	117 129,95	1
SO-IO	OBJEKT IO	0,00	1 459 000,54	306 390,11	1 765 390,65	12
IO-01	Areálový rozvod elektro	0,00	987 664,60	207 409,57	1 195 074,17	8
IO-02	Elektroinstalace zázemí (neobsazeno - součástí SO-03)	0,00	0,00	0,00	0,00	0
IO-03	Areálový vodovod	0,00	222 133,66	46 648,07	268 781,73	2
IO-04	Areálová kanalizace	0,00	148 652,12	31 216,95	179 869,07	1
IO-05	Přípojka elektro	0,00	100 550,16	21 115,53	121 665,69	1
Celkem za stavbu		0,00	11 825 038,62	2 483 258,11	14 308 296,73	100

Popis stavby: 3836 - OBNOVA FOTBALOVÉHO HŘIŠTĚ NA BANÍCH PRAHA ZBRASLAV

Popis objektu: SO-01 - Fotbalové hřiště

Popis rozpočtu: SO-01 - Fotbalové hřiště

Popis objektu: SO-02 - Zpevněné plochy

Popis rozpočtu: SO-02 - Zpevněné plochy a spodní stavba SO-03

Popis objektu: SO-03 - Objekt zázemí

Popis rozpočtu: SO-03 - Objekt zázemí

Popis objektu: SO-04 - Lezecké vybavení

Popis rozpočtu: SO-04 - Lezecké vybavení

Popis objektu: SO-05 - Dendrologický průzkum a návrh výsadby

Popis rozpočtu: SO-05 - Dendrologický průzkum a návrh výstavby

Popis objektu: SO-IO - OBJEKT IO

Popis rozpočtu: IO-01 - Areálový rozvod elektro

Popis rozpočtu: IO-02 - Elektroinstalace zázemí (neobsazeno - součástí SO-03)

Popis rozpočtu: IO-03 - Areálový vodovod

Popis rozpočtu: IO-04 - Areálová kanalizace

Popis rozpočtu: IO-05 - Přípojka elektro

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			1 577 003,66	13,3
11	Přípravné a přidružené práce	HSV			52 883,33	0,4
18	Povrchové úpravy terénu	HSV			77 738,26	0,7
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			444 568,08	3,8
311	Stěny obvodové montované lehké	HSV			595 000,00	5,0
4	Vodorovné konstrukce	HSV			16 929,60	0,1
5	Komunikace	HSV			3 020 792,70	25,5
8	Trubní vedení	HSV			102 329,90	0,9
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			277 715,90	2,3
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			2 965 216,67	25,1
96	Bourání konstrukcí	HSV			51 120,20	0,4
99	Staveništní přesun hmot	HSV			204 894,36	1,7
711	Izolace proti vodě	PSV			16 302,00	0,1
767	Konstrukce zámečnické	PSV			998 724,66	8,4
783	Nátěry	PSV			106 244,64	0,9
M21	Elektromontáže	MON			698 816,40	5,9
M46	Zemní práce při montážích	MON			272 514,80	2,3
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	PSU			34 399,46	0,3
VN	Vedlejší náklady	VN			236 700,00	2,0

ON	Ostatní náklady	ON			75 144,00	0,6
Cena celkem					11 825 038,62	100,0

Položkový soupis prací a dodávek

S:	3836	OBNOVA FOTBALOVÉHO HRŠTĚ NA BANÍCH PRAHA ZBRASLAV
O:	SO-01	Fotbalové hřiště
R:	SO-01	Fotbalové hřiště

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1		Zemní práce				1 056 316,00		
1	111301111R00	Sejmutí dmu sejmutí dmu tl. do 100 mm s nařezáním, vyrýpnutím, zvednutím, přemístěním a složením na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek	m2	124,48100	118,50	14 751,00	823-1	RTS 25/ I
		tl. do 10 cm s nařezáním, vyrýpnutím, zvednutím, přemístěním a složením na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek,						
		odtěžení zeminy : 1244,81*0,1	124,48100					
2	121101100R00	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m	m3	50,28000	131,00	6 586,68	800-1	RTS 25/ I
		nebo lesní půdy, s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením						
		ornice stavba : 251,4*0,2	50,28000					
3	122207119R00	Odkopávky nebo prokopávky nezapažené homina třídy 3, příplatek za lepivost	m3	501,84800	19,40	9 735,85	823-1	RTS 25/ I
		při pozemkových úpravách, s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek,						
		Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 350,44200	350,44200					
		Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 76,94600	76,94600					
		Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 74,46000	74,46000					
4	122201102R00	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 3 přes 100 do 1 000 m3	m3	350,44200	160,00	56 070,72	800-1	RTS 25/ I
		s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek,						
		S1-1 h - 200 mm / 1244,81 m2 : 1244,81*0,2	248,96200					
		odtěžení plsku beachvolejbalu : 253,7*0,4	101,48000					
5	131201110R00	Hloubení nezapažených jam a zářezů do 50 m3, v hornině 3, hloubení strojně	m3	76,94600	482,00	37 087,97	800-1	RTS 25/ I
		kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek,						
		vsakovací objekt : (5,5*7*1,46)	56,21000					
		zabetonování hrazení sloupku 16 kus * 2 d 400 mm : (0,6*0,6)*1,8*32	20,73600					
6	132201111R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm do 100 m3, v hornině 3, hloubení strojně	m3	74,46000	343,00	25 539,78	800-1	RTS 25/ I
		zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.						
		vsakovací rýhy 400/600-950 mm - S1-1 :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	3836	OBNOVA FOTBALOVÉHO HRŠTĚ NA BANÍCH PRAHA ZBRASLAV
O:	SO-01	Fotbalové hřiště
R:	SO-01	Fotbalové hřiště

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		PE 125 : (5,1+47,75*6)*0,4*(0,775-0,2)		67,06800				
		PE 150 : (16,7+7,7+2)*0,4*(0,9-0,2)		7,39200				
7	162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 20 do 50 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. Odkaz na mn. položky pořadí 12 : 29,26000	m3	29,26000	62,70	1 834,60	800-1	RTS 25/ I
8	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 350,44200 Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 76,94600 Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 74,46000 Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 29,26000*-1	m3	472,58800	321,50	151 937,04	800-1	RTS 25/ I
9	167101101R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku do 100 m3, z horniny 1 až 4 Odkaz na mn. položky pořadí 12 : 29,26000	m3	29,26000	381,50	11 162,69	800-1	RTS 25/ I
10	167101102R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku přes 100 m3, z horniny 1 až 4 Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 472,58800	m3	472,58800	90,90	42 958,25	800-1	RTS 25/ I
11	171201101R00	Uložení sypaniny do násypů nezhuťných Uložení sypaniny do násypů nebo na skládku s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním. Hodnota z bývalého odkazu. : 472,588	m3	472,58800	36,60	17 296,72	800-1	RTS 25/ I
12	174101101R00	Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách, včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu vsakovací objekt : (5,5*7)*(1,46-0,7)	m3	29,26000	171,00	5 003,46	800-1	RTS 25/ I
13	181301107R00	Rozprostření a urovnání omice v rovině v souvislé ploše do 500 m2, tloušťka vrstvy přes 400 do 500 mm	m2	436,90250	335,50	146 580,79	800-1	RTS 25/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	3836	OBNOVA FOTBALOVÉHO HŘIŠTĚ NA BANÍCH PRAHA ZBRASLAV
O:	SO-01	Fotbalové hřiště
R:	SO-01	Fotbalové hřiště

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, v rovině nebo ve svahu do 1 : 5,						
		S1-3 katrovaná ornice se zeminou :						
		ornice stavba : 50,28/0,4		125,70000				
		odtěžení zeminy : 124,481/0,4		311,20250				
14	181305111R00	Převrstvení ornice na skládce převrstvení ornice na skládce	m3	174,76100	566,00	98 914,73	823-1	RTS 25/ I
		ornice stavba : 251,4*0,2		50,28000				
		odtěžení zeminy : 1244,81*0,1		124,48100				
15	182001111R00	Plošná úprava terénu při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm, v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	1 347,80000	51,00	68 737,80	823-1	RTS 25/ I
		s urovnáním povrchu, bez doplnění ornice, v hornině 1 až 4,						
		S1-1 - 1303,6 m2 : 1303,6		1 303,60000				
		S1-2 - 44,2 m2 : 44,2		44,20000				
16	215901101RT5	Zhutnění podloží z rostlé horniny 1 až 4 pod násypy z hornin soudržných do 92% PS a nesoudržných sypkých relativní ulehlosti l(d) do 0,8 vibrační deskou	m2	1 347,80000	36,50	47 846,90	800-1	RTS 25/ I
		z rostlé horniny tř.1 - 4 pod násypy z hornin soudržných do 92% PS a hornin nesoudržných sypkých relativní ulehlosti l(d) do 0,8						
		Odkaz na mn. položky pořadí 15 : 1347,80000		1 347,80000				
17	199000002R00.1	Likvidace zemin z hornin 1- 7 zákonným způsobem	t	897,91720	350,00	314 271,02		Vlastní
		skládkovné						
		recyklace dle možností zhotovitele						
		Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 472,58800*1,9		897,91720				
Díl: 18		Povrchové úpravy terénu				34 823,11		
18	171151101R00	Hutnění boků násypů z hornin soudržných a sypkých pro jakýkoliv sklon a pro jakoukoliv délku a míru zhutnění svahu.	m2	53,00000	38,20	1 918,60	800-1	RTS 25/ I
		pro jakýkoliv sklon a pro jakoukoliv délku a míru zhutnění svahu,						
		S1-3 kolem objektů a palisád : (26+27+26+27)*0,5		53,00000				
19	180402111R00	Zařízení trávníku parkový trávník, výsevem, v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	436,90250	38,50	15 946,94	823-1	RTS 25/ I
		na půdě předem připravené s pokosením, naložením, odvozem odpadu do 20 km a se složením,						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	3836	OBNOVA FOTBALOVÉHO HRŠTĚ NA BANÍCH PRAHA ZBRASLAV
O:	SO-01	Fotbalové hřiště
R:	SO-01	Fotbalové hřiště

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Odkaz na mn. položky pořadí 13 : 436,90250		436,90250				
20	183403153R00	Obdělávání půdy hrabáním, v rovině nebo na svahu 1:5	m2	436,90250	7,90	3 451,53	823-1	RTS 25/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 19 : 436,90250		436,90250				
21	185804312R00	Zalíť rostlin vodou plocha přes 20 m2,	m3	8,73805	208,00	1 817,51	823-1	RTS 25/ I
		10 l/m2 2 x :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 19 : 436,90250*0,02		8,73805				
22	185851111R00	Dovoz vody pro zálivku rostlin dovoz vody pro zálivku rostlin na vzdálenost do 6000 m	m3	8,73805	960,00	8 388,53	823-1	RTS 25/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 21 : 8,73805		8,73805				
23	00572471R	směs travní luční, střednědobá	kg	25,00000	132,00	3 300,00	SPCM	RTS 25/ I
		25		25,00000				
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				404 231,27		
24	212572111R00	Lože pro travivody ze štěrkopísku tříděného	m3	6,36000	1 442,00	9 171,12	800-2	RTS 25/ I
		Včetně vyčištění dna rýh.						
		vsakovací rýhy 400/600-950 mm - SKLADBA S1-1 :						
		PE 125 : (5,1+47,75*6)*0,4*(0,05)		5,83200				
		PE 150 : (16,7+7,7+2)*0,4*(0,05)		0,52800				
25	212531111R00	Výplň travivodů kamenivem hrubým drceným, frakce 16-63 mm	m3	26,95000	1 521,00	40 990,95	800-2	RTS 25/ I
		do rýh bez zhutnění s úpravou povrchu výplně,						
		vsakovací objekt : (5,5*7*0,7)		26,95000				
26	212561111R00	Výplň travivodů kamenivem hrubým drceným, frakce 4-16 mm	m3	68,10000	1 785,00	121 626,60	800-2	RTS 25/ I
		do rýh bez zhutnění s úpravou povrchu výplně,						
		vsakovací rýhy 400/600-950 mm - SKLADBA S1-1 :						
		PE 125 : (5,1+47,75*6)*0,4*(0,725-0,2)		61,23600				
		PE 150 : (16,7+7,7+2)*0,4*(0,85-0,2)		6,86400				
27	212753216R00	Plastové drenážní trubky montáž tuhé plastové drenážní trubky do rýhy, DN 160, bez lože	m	393,00000	26,40	10 375,20	827-1	RTS 25/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 32 : 363,00000		363,00000				
		Odkaz na mn. položky pořadí 33 : 30,00000		30,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	3836	OBNOVA FOTBALOVÉHO HRŠTĚ NA BANÍCH PRAHA ZBRASLAV
O:	SO-01	Fotbalové hřiště
R:	SO-01	Fotbalové hřiště

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
28	212971110R00	Zřízení opláštění odvod. tratí vodů z geotextilie o sklonu do 2,5, v rýze nebo v zářezu se stěnami, vsakovací rýhy 400/600-950 mm - SKLADBA S1-1 : PE 125 : (5,1+47,75*6)*(0,4+0,7+0,4+0,7)*1,1 PE 150 : (16,7+7,7+2)*(0,4+0,9+0,4+0,9)*1,1 vsakovací objekt : ((5,5+7+5,5+7)*0,7+(5,5*7*2))*1,1	m2	885,12600	51,60	45 672,50	800-2	RTS 25/ I
29	275313621R00	Beton základových patek prostý třídy C 20/25 zabetonování hrazení sloupku 32 kus d 400 mm : 32*(0,2*0,2*3,14)*1,8	m3	7,23456	4 110,00	29 734,04	801-1	RTS 25/ I
30	894431413RAA	Šachty plastové šachty z dílců D 600 mm, dno sběrné s výkyvnými hrdly, D 160 mm, délka šachtové roury 1,00 m, poklop litina 12,5 t, Příslušenství šachty - adaptér teleskopický, PP, pro poklop/mříž, d = 805 mm, včetně těsnění Plastové dno, šachta z korugované trouby, těsnění, teleskopický adaptér, rám do teleskopu, poklop litinový. revizní šachta d 600 mm : 3	kus	3,00000	21 162,51	63 487,53	AP-HSV	RTS 25/ I
31	28611166.AR	Trubka plastová pro venkovní kanalizaci spoj: hrdlový; potrubí: vícevrstvé; skladba: PVC-U - pěna - PVC-U; povrch: hladký; DN = 400; de = 400,0 mm; tl. stěny = 9,8 mm; l = 1 000 mm; SDR 41,0; SN 4 zabetonování hrazení sloupku 32 kus d 400 mm : 32	kus	32,00000	1 334,00	42 688,00	SPCM	RTS 25/ I
32	28611234R	Trubka plastová drenážní spoj: drážkový; potrubí: jednovrstvé; materiál: PVC-U; povrch: korugovaný; ohebná; DN = 125; perforování: TP; vsakovací plocha = 47,4 cm2/m vsakovací rýhy 400/600-950 mm - SKLADBA S1-1 : PE 125 : (5,1+47,75*6) bal / 50 : 8,4 perforace vsakovací jáma : 9*7	m	363,00000	56,80	20 618,40	SPCM	RTS 25/ I
33	28611235R	Trubka plastová drenážní spoj: drážkový; potrubí: jednovrstvé; materiál: PVC-U; povrch: korugovaný; ohebná; DN = 160; perforování: TP; vsakovací plocha = 50,7 cm2/m PE 150 : (16,7+7,7+2) ohyb 10% : 3,6	m	30,00000	92,80	2 784,00	SPCM	RTS 25/ I
34	67352002R	Geosyntetika typ: geotextilie; netkaná; materiál: PET; plošná hmotnost = 200 g/m2; Pevnost v tahu podélně = 8,0 kN/m; Pevnost v tahu příčně = 10,0 kN/m	m2	885,12600	19,30	17 082,93	SPCM	RTS 25/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	3836	OBNOVA FOTBALOVÉHO HRŠTĚ NA BANÍCH PRAHA ZBRASLAV
O:	SO-01	Fotbalové hřiště
R:	SO-01	Fotbalové hřiště

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Odkaz na mn. položky pořadí 28 : 885,12600		885,12600				
Díl: 5		Komunikace				2 264 515,16		
35	271531112R00	Polštáře zhuťněné pod základy kamenivo hrubé, drcené, frakce 32 - 63 mm	m3	65,18000	1 791,00	116 737,38	800-2	RTS 25/ I
		S1-1 - 50 mm - 1303,6 m2 : 1303,6*0,05		65,18000				
36	271531114R00	Polštáře zhuťněné pod základy kamenivo drcené, frakce 8 - 16 mm	m3	41,31800	2 270,00	93 791,86	800-2	RTS 25/ I
		S1-1 - 30 mm - 1303,6 m2 : 1303,6*0,03		39,10800				
		S1-2 - 50 mm - 44,2 m2 : 44,2*0,05		2,21000				
37	596215021R00	Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 60 mm, tloušťka lože 40 mm	m2	44,20000	383,00	16 928,60	822-1	RTS 25/ I
		s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár.						
		S1-2 - 44,2 m2 : 44,2		44,20000				
38	596291111R00	Řezání zámkové dlažby tloušťky 60 mm	m	1,00000	327,00	327,00	822-1	RTS 25/ I
		mobiliář : 1		1,00000				
39	271531113R0W	Polštář základu z kameniva 0-32 mm	m3	8,84000	2 135,00	18 873,40		Vlastní
		S1-2 - 200 mm - 44,2 m2 : 44,2*0,2		8,84000				
40	271531113R0X	Polštář základu z kameniva hr. drceného 4-8 mm	m3	1,32600	2 470,00	3 275,22		Vlastní
		S1-2 - 30 mm - 44,2 m2 : 44,2*0,03		1,32600				
41	271571111R0X	Polštář základu ze štěrkopísku tříděného 0-4 mm	m3	39,10800	1 671,00	65 349,47		Vlastní
		S1-1 - 30 mm - 1303,6 m2 : 1303,6*0,03		39,10800				
42	271571111R0Y	Polštář základu ze štěrkopísku tříděného 0-8 mm	m3	130,36000	1 671,00	217 831,56		Vlastní
		S1-1 - 100 mm - 1303,6 m2 : 1303,6*0,1		130,36000				
43	589181322R01	D+M Umělý zcela bezzásypový trávnik včetně EPP pružné podložky	m2	1 303,60000	1 275,00	1 662 090,00		Vlastní
		celý systém se skládá ze speciální pružné prefabrikované podložky z expandovaného polypropylénu EPP o min. tloušťce 20mm a hustotě min. 30kg/m3 (např. v deskách tvaru puzzle o rozměru 125x85 cm) a vlastního umělého trávniku (tvořeného kombinací dvou druhů PE vláken) o výšce stébla min. 30mm, celkové hmotnosti vlákna min 3.100 g/m2, minimálním počtu 35.000 vpichů/m2, minimální vodopropustnosti 3.000 mm/hod a celkové hmotnosti trávniku min. 4.700 g/m2. Celková specifikace je v technické zprávě.						

D+M (dodávka a montáž)

Položkový soupis prací a dodávek

S:	3836	OBNOVA FOTBALOVÉHO HRŠTĚ NA BANÍCH PRAHA ZBRASLAV
O:	SO-01	Fotbalové hřiště
R:	SO-01	Fotbalové hřiště

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		S1-1 - 1303,6 m ² : 1303,6		1 303,60000				
44	589181916R01	D+M Provedení lajnování sport.ploch, vlepená lajna šířky 80-100 mm malá kopaná : (44*2+22*3+8*2+6*2) nohejbal : (18*4+9*8+14*2)	m	354,00000	142,50	50 445,00		Vlastní
				182,00000				
				172,00000				
45	59245308R	Dlažba betonová typ: obdélníkový; dl = 200 mm; š = 100 mm; tl = 60,0 mm; povrchová úprava: impregnace; barva: šedá Odkaz na mn. položky pořadí 37 : 44,20000*1,05	m ²	46,41000	406,50	18 865,67	SPCM	RTS 25/ I
				46,41000				
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				181 177,40		
46	338920021R00	Osazení betonových palisád šířka do 20 cm, délka do 60 cm 2*1,8	m	3,60000	2 075,00	7 470,00	823-1	RTS 25/ I
				3,60000				
47	338920022R00	Osazení betonových palisád šířka do 20 cm, délka do 90 cm 22,2	m	22,20000	2 150,00	47 730,00	823-1	RTS 25/ I
				22,20000				
48	917862111R00	Osazení silničního nebo chodníkového obrubníku stojatého, s boční opěrrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15 S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm. 151,1	m	151,10000	414,00	62 555,40	822-1	RTS 25/ I
				151,10000				
49	59217525R	obrubník parkový materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 50,0 mm; h = 200,0 mm; barva šedá Odkaz na mn. položky pořadí 48 : 151,10000*1,05 1,345	kus	160,00000	84,20	13 472,00	SPCM	RTS 25/ I
				158,65500				
				1,34500				
50	59228412R	palisáda beton; průřez kruh s úsečí; d = 200,0 mm; l = 175 mm; h = 600 mm; barva šedá; odlehčená Odkaz na mn. položky pořadí 47 : 22,20000*5,7 -0,54	kus	126,00000	330,00	41 580,00	SPCM	RTS 25/ I
				126,54000				
				-0,54000				
51	59228413R	palisáda beton; průřez kruh s úsečí; d = 200,0 mm; l = 175 mm; h = 800 mm; barva šedá; odlehčená Odkaz na mn. položky pořadí 46 : 3,60000*5,7 -0,52	kus	20,00000	418,50	8 370,00	SPCM	RTS 25/ I
				20,52000				
				-0,52000				
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				630 800,00		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	3836	OBNOVA FOTBALOVÉHO HRŠTĚ NA BANÍCH PRAHA ZBRASLAV
O:	SO-01	Fotbalové hřiště
R:	SO-01	Fotbalové hřiště

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
52	X1-01	D+M fotbalová branka Rozměry 3000x2000x1500mm, rám - hliníková kce. 120x100mm do pouzder, povrchová úprava - bílá práškovací barva, uchycení sítě pomocí plastových háčků, horní/spodní zadní rám branky - hliníková jekl kce 120x100mm, hloubka 800-1500mm, podpěry průměr 33mm, síť PP/3, oko 120mm, barva bílá, pevné ukotvení branky součást dodávky, včetně zemních prací, montáže, betonových základů dle technického listu konkrétního výrobce	soubor	2,00000	5 500,00	11 000,00		Vlastní
53	X1-02	D+M nohejbal + nohejbalová síť 2x ocelové sloupky R102mm, povrchová úprava žárový Zn, 3x háček, 1x napínací klika, součást dodávky jsou zemní pouzdra vč. víček, celková délka sloupku 1,45m, bet. základy dle technického listu konkrétního výrobce, včetně zemních prací, manipulace a likvidace nohejbalová síť PP, R3mm, oka 100x100mm, délka sítě 9,5m, výška 1,0m, barva černá, ocelové natahovací lanko délka 12,5m, horní páska - PES popruh	soubor	2,00000	42 500,00	85 000,00		Vlastní
54	X1-03	D+M fotbalové střídačky rozměry – délka 6000mm, horní šířka 1920mm, dolní šířka 1000mm, výška 2050mm; hliník. rám – celosvařená konstrukce, zastřešení/bočnice - polykarbonát; včetně zemních prací, montáže, betonových základů dle technického listu konkrétního výrobce	soubor	2,00000	152 500,00	305 000,00		Vlastní
55	X1-04	D+M lavička	kus	14,00000	15 000,00	210 000,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	3836	OBNOVA FOTBALOVÉHO HRŠTĚ NA BANÍCH PRAHA ZBRASLAV
O:	SO-01	Fotbalové hřiště
R:	SO-01	Fotbalové hřiště

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Geník	Gen. soustava / platnost
		nosná konstrukce: jelek 60/20 mm; rozměr: 1750/440/780 (440) mm; latě ze smrkového dřeva 1750/90/35 mm, třikrát ošetřeny vysoce kvalitní a ekologicky šetrnou lazurou. Lazura chrání venkovní nábytek před UV zářením a povětrnostními vlivy; povrchová úprava konstrukce práškovou barvou (komaxit); ukotvení: s prodlouženými nohami o 350 mm pro účely zabetonování; včetně zemních prací, montáže, betonových základů dle technického listu konkrétního výrobce						
56	X1-05	D+M odpadkový koš Ř400mm, výška 800mm, ocel kce. žárový zinek; obklad smrkové dřevo; včetně zemních prací, montáže, betonových základů dle technického listu konkrétního výrobce	kus	2,00000	9 900,00	19 800,00		Vlastní
Díl: 96		Bourání konstrukcí				22 496,00		
57	961044111R00	Bourání základů z betonu prostého nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v základech, Odkaz na mn. položky pořadí 59 : 2,00000*0,3 Odkaz na mn. položky pořadí 60 : 2,00000*0,3	m3	1,20000	4 890,00	5 868,00	801-3	RTS 25/ I
58	96001	Demontáž dřevěné obruby 50 x 200 mm	m	66,40000	145,00	9 628,00		Vlastní
59	96002	Demontáž a odstranění volejbalových sloupků	soubor	2,00000	2 000,00	4 000,00		Vlastní
60	96003	Odstranění fotbalových branek	soubor	2,00000	1 500,00	3 000,00		Vlastní
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				107 962,96		
61	998222012R00	Přesun hmot pro zpevněné plochy s krytem z kameniva	t	850,10206	127,00	107 962,96	823-1	RTS 25/ I
Díl: 711		Izolace proti vodě				16 302,00		
62	711132311R00	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na sucho svislá, , nopovou fólií včetně uchycovacích prvků ochrana palisád : 22,2*1,5	m2	36,00000	308,50	11 034,00	800-711	RTS 25/ I
					33,30000			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	3836	OBNOVA FOTBALOVÉHO HŘIŠTĚ NA BANÍCH PRAHA ZBRASLAV
O:	SO-01	Fotbalové hřiště
R:	SO-01	Fotbalové hřiště

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		(1,8*2)*0,75		2,70000				
63	28323110R	Fólie profilovaná funkce: drenážní; materiál: PE-HD; výška nopů = 8 mm; povrchová úprava: PES rohož	m2	36,00000	145,50	5 238,00	SPCM	RTS 25/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 62 : 36,00000		36,00000				
64	998711101R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 6 m	t	0,01980	1 515,00	30,00	800-711	RTS 25/ I
		50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu						
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				998 724,66		
65	944944101R00	Záchytná síť z umělých vláken nebo ocelových drátů	m2	525,00000	185,20	97 230,00	800-3	RTS 25/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 67 : 225,00000		225,00000				
		Odkaz na mn. položky pořadí 68 : 300,00000		300,00000				
66	767995104R00	Výroba a montáž atypických kovových doplňků staveb hmotnosti přes 20 do 50 kg	kg	4 595,97500	64,72	297 451,50	800-767	RTS 25/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 69 : 3276,80000		3 276,80000				
		Odkaz na mn. položky pořadí 70 : 1319,17500		1 319,17500				
67	70921403R.1	Záchytná síť PP/120/5 barva zelená	m2	225,00000	257,60	57 960,00		Vlastní
		(5+5+27,5)*2*3		225,00000				
68	70921403R.2	Záchytná síť s ocelovým lankem PP4,75, oko 105x105 mm	m2	300,00000	600,00	180 000,00		Vlastní
		součástí ceny ocelové lanko, pozinkované 6 mm + naplnák s oční síť pro 6 mm lanko - sada						
		(5+5+27,5)*2*4		300,00000				
69	VYROBA_1	Ocelový profil jeří 120x60x5 mm, S235JR / EN10219 / svařovaný	kg	3 276,80000	72,26	236 781,57		Vlastní
		12,8 kg/mb : 32*(6)*12,8		2 457,60000				
		základ 6 m tyč : 32*2*12,8		819,20000				
70	VYROBA_2	Ocelový profil jeří 40x40x5 mm, S235JR / EN10219 / svařovaný	kg	1 319,17500	94,61	124 807,15		Vlastní
		5,33 kg/mb : (5+5+27,5)*2*3*5,33		1 199,25000				
		prořez výroba 10% : 1199,25*0,1		119,92500				
71	998767101R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 6 m	t	2,88105	1 560,00	4 494,44	800-767	RTS 25/ I
		50 m vodorovně						
Díl: 783		Nátěry				106 244,64		
72	783181121R00	Metalizace zinkem, tloušťka 80-100 mikrometrů	m2	256,32000	414,50	106 244,64	800-783	RTS 25/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	3836	OBNOVA FOTBALOVÉHO HRŠTĚ NA BANÍCH PRAHA ZBRASLAV
O:	SO-01	Fotbalové hřiště
R:	SO-01	Fotbalové hřiště

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		technologie nanášení kovových povlaků žárovým nástřikem						
		12,8 kg/mb : 32*(6)*(0,36*2)			138,24000			
		základ 6 m tyč : 32*2*(0,36*2)			46,08000			
		5,33 kg/mb : (5+5+27,5)*2*3*(0,16*2)			72,00000			
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				17 142,39		
73	979082119R00	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot vodorovná doprava suti po suchu do 1000 m, příplatek za dalších i započatých 1000 m přes 1000 m	t	45,64000	29,70	1 355,51	821-1	RTS 25/ I
		se složením a hrubým urovnáním nebo s přeložením na jiný dopravní prostředek kromě lodi, vč. příplatku za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m,						
		4,564*10			45,64000			
74	979083117R00	Vodorovné přemístění suti přes 5000 m do 6000 m včetně naložení na dopravní prostředek a složení,	t	4,56400	419,00	1 912,32	800-6	RTS 25/ I
75	979990107R00	Poplatek za uložení, směs betonu, cihel a dřeva, , skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů	t	4,56400	3 040,00	13 874,56	801-3	RTS 25/ I
		kategorie 17 09 04 smíšené stavební a demoliční odpady						
Celkem						5 840 735,59		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	3836	OBNOVA FOTBALOVÉHO HRŠTĚ NA BANÍCH PRAHA ZBRASLAV
O:	SO-02	Zpevněné plochy
R:	SO-02	Zpevněné plochy a spodní stavba SO-03

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1		Zemní práce				87 009,99		
1	111301111R00	Sejmutí dmu sejmutí dmu tl. do 100 mm s nařezáním, vyrýpnutím, zvednutím, přemístěním a složením na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek	m2	13,83000	118,50	1 638,86	823-1	RTS 25/ I
		tl. do 10 cm s nařezáním, vyrýpnutím, zvednutím, přemístěním a složením na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek,						
		odtěžení zeminy : 138,3*0,1		13,83000				
2	121101100R00	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m	m3	15,80000	131,00	2 069,80	800-1	RTS 25/ I
		nebo lesní půdy, s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením						
		ornice stavba : 79*0,2		15,80000				
3	122207119R00	Odkopávky nebo prokopávky nezapažené hornina třídy 3, příplatek za lepivost	m3	37,91700	19,40	735,59	823-1	RTS 25/ I
		při pozemkových úpravách, s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek,						
		Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 35,53200		35,53200				
		Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 2,38500		2,38500				
4	122201101R00	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 3 do 100 m3	m3	35,53200	267,00	9 487,04	800-1	RTS 25/ I
		s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek,						
		odtěžení zeminy : 138,3*0,2		27,66000				
		odkop spodní stavba SO-03 : 12,3*3,2*0,2		7,87200				
5	131201110R00	Hloubení nezapažených jam a zářezů do 50 m3, v hornině 3, hloubení strojně	m3	2,38500	482,00	1 149,57	800-1	RTS 25/ I
		kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek,						
		patka z PB 400X400/1000 MM : 0,45*0,45*1*8		1,62000				
		patka z PB 400X810/1000 MM : 0,45*0,85*1*2		0,76500				
6	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	37,91700	321,50	12 190,32	800-1	RTS 25/ I
		po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.						
		Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 35,53200		35,53200				
		Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 2,38500		2,38500				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	3836	OBNOVA FOTBALOVÉHO HRŠTĚ NA BANÍCH PRAHA ZBRASLAV
O:	SO-02	Zpevněné plochy
R:	SO-02	Zpevněné plochy a spodní stavba SO-03

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
7	167101102R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku přes 100 m3, z horniny 1 až 4	m3	37,91700	90,90	3 446,66	800-1	RTS 25/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 37,91700		37,91700				
8	181301107R00	Rozprostření a urovnání omice v rovině v souvislé ploše do 500 m2, tloušťka vrstvy přes 400 do 500 mm	m2	30,90000	335,50	10 366,95	800-1	RTS 25/ I
		s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, v rovině nebo ve svahu do 1 : 5,						
		oseť travnatých ploch : 30,9		30,90000				
9	181305111R00	Převrstvení omice na skládce převrstvení omice na skládce	m3	15,80000	566,00	8 942,80	823-1	RTS 25/ I
		omice stavba : 79*0,2		15,80000				
10	182001111R00	Plošná úprava terénu při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm, v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	140,00000	51,00	7 140,00	823-1	RTS 25/ I
		s urovnáním povrchu, bez doplnění omice, v hornině 1 až 4,						
11	215901101RT5	Zhutnění podloží z rostlé horniny 1 až 4 pod násypy z hornin soudržných do 92% PS a nesoudržných sypkých relativní ulehlosti l(d) do 0,8 vibrační deskou	m2	140,00000	35,50	4 970,00	800-1	RTS 25/ I
		z rostlé horniny tř.1 - 4 pod násypy z hornin soudržných do 92% PS a hornin nesoudržných sypkých relativní ulehlosti l(d) do 0,8						
12	199000002R00.1	Likvidace zemin z hornin 1- 7 zákonným způsobem	t	71,06400	350,00	24 872,40		Vlastní
		skládkovné						
		recyklace dle možnosti zhotovitele						
		Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 35,53200*2		71,06400				
Díl: 18		Povrchové úpravy terénu				2 225,78		
13	180402111R00	Založení trávníku parkový trávník, výsevem, v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	30,90000	36,50	1 127,85	823-1	RTS 25/ I
		na půdě předem připravené s pokosením, naložením, odvozem odpadu do 20 km a se složením,						
14	183403153R00	Obdělávání půdy hrabáním, v rovině nebo na svahu 1:5	m2	30,90000	7,90	244,11	823-1	RTS 25/ I
15	185804312R00	Zalítí rostlin vodou plocha přes 20 m2,	m3	0,61800	208,00	128,54	823-1	RTS 25/ I
		30,9*0,02		0,61800				
16	185851111R00	Dovoz vody pro závlaku rostlin dovoz vody pro závlaku rostlin na vzdálenost do 6000 m	m3	0,61800	960,00	593,28	823-1	RTS 25/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 15 : 0,61800		0,61800				
17	00572471R	směs travní luční, střednědobá	kg	1,00000	132,00	132,00	SPCM	RTS 25/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	3836	OBNOVA FOTBALOVÉHO HRŠTĚ NA BANÍCH PRAHA ZBRASLAV
O:	SO-02	Zpevněné plochy
R:	SO-02	Zpevněné plochy a spodní stavba SO-03

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání	9 802,35					
18	275313621R00	Beton základových patek prostý třídy C 20/25	m3	2,38500	4 110,00	9 802,35	801-1	RTS 25/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 2,38500		2,38500				
Díl: 4		Vodorovné konstrukce	4 539,60					
19	452312141R00	Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu sedlové lože, z betonu prostého třídy C 16/20	m3	1,04000	4 365,00	4 539,60	827-1	RTS 25/ I
		z cementu portlandského nebo struskoportlandského, v otevřeném výkopu,						
		Odkaz na mn. položky pořadí 26 : 13,00000*0,08		1,04000				
Díl: 5		Komunikace	229 528,86					
20	271531114R00	Polštář zhuštěný pod základy kameniva drcené, frakce 8 - 16 mm	m3	14,83209	2 270,00	33 668,84	800-2	RTS 25/ I
		S2-1 - 140 m2 : 140*0,05		7,00000				
		spodní stavba SO-03 : 12,276*3,19*0,2		7,83209				
21	596215021R00	Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 60 mm, tloušťka lože 40 mm	m2	140,00000	383,00	53 620,00	822-1	RTS 25/ I
		s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár.						
		S2-1 - 140 m2 : 140		140,00000				
22	596291111R00	Řezání zámkové dlažby tloušťky 60 mm	m	37,70800	327,00	12 330,52	822-1	RTS 25/ I
		2,718+4,79+3,7+4,5+12+10		37,70800				
23	271531113R0W	Polštář základu z kameniva 0-32 mm	m3	28,00000	2 135,00	59 780,00		Vlastní
		S2-1 - 140 m2 : 140*0,2		28,00000				
24	271531113R0X	Polštář základu z kameniva hr. drceného 4-8 mm	m3	4,20000	2 470,00	10 374,00		Vlastní
		S2-1 - 140 m2 : 140*0,03		4,20000				
25	59245308R	Dlažba betonová typ: obdélníkový; dl = 200 mm; š = 100 mm; tl = 60,0 mm; povrchová úprava: impregnace; barva: šedá	m2	147,00000	406,50	59 755,50	SPCM	RTS 25/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 21 : 140,00000*1,05		147,00000				
Díl: 8		Trubní vedení	38 230,50					
26	597101111RT1	Montáž odvodňovacího žlabu z polymerbetonu včetně betonového lože C 12/15, zatížení A 15 kN	m	13,00000	424,50	5 518,50	822-1	RTS 25/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	3836	OBNOVA FOTBALOVÉHO HRŠTĚ NA BANÍCH PRAHA ZBRASLAV
O:	SO-02	Zpevněné plochy
R:	SO-02	Zpevněné plochy a spodní stavba SO-03

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Odkaz na mn. položky pořadí 29 : 13,00000		13,00000				
27	5534298001R	Mříž vtoková materiál: pozink; mřížková; zatížení: A 15; l = 1 000 mm; b = 130 mm	kus	13,00000	507,00	6 591,00	SPCM	RTS 25/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 26 : 13,00000		13,00000				
28	5534298009R	přislušenství roštu aretace; pozink; zatížení A 15	kus	26,00000	148,00	3 848,00	SPCM	RTS 25/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 26 : 13,00000*2		26,00000				
29	592271101R	žlab odvodňovací polymerbetonový bez krytu; s odtokem ve dně; DN = 110; zatížení: C 250; l = 1 000 mm; b = 130 mm; h = 180 mm; bez ochranné hrany	kus	13,00000	1 689,00	21 957,00	SPCM	RTS 25/ I
		12		12,00000				
		1		1,00000				
30	59227150R.1	Stěna čelní polymerbetonová ACO Drain N100 - 0 - plná	kus	2,00000	158,00	316,00		Vlastní
		1-10 m : 1		1,00000				
		27-37 m : 1		1,00000				
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				51 033,90		
31	917862111R00	Osazení silničního nebo chodníkového obrubníku stojatého, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15	m	98,10000	414,00	40 613,40	822-1	RTS 25/ I
		S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm.						
		37,5+60,6		98,10000				
32	59217335R	obrubník zahradní materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 50,0 mm; h = 250,0 mm; barva šedá	kus	65,00000	108,50	7 052,50	SPCM	RTS 25/ I
33	59217525R	obrubník parkový materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 50,0 mm; h = 200,0 mm; barva šedá	kus	40,00000	84,20	3 368,00	SPCM	RTS 25/ I
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				9 900,00		
34	X2-01	D+M odpadkový koš	kus	1,00000	9 900,00	9 900,00		Vlastní
		Ř400mm, výška 800mm, ocel kce. žárový zinek; obklad smrkové dřevo; včetně zemních prací, montáže, betonových základů dle technického listu konkrétního výrobce						
Díl: 96		Bourání konstrukcí				28 624,20		
35	961044111R00	Bourání základů z betonu prostého	m3	2,10000	4 890,00	10 269,00	801-3	RTS 25/ I
		nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v základech,						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	3836	OBNOVA FOTBALOVÉHO HRŠTĚ NA BANÍCH PRAHA ZBRASLAV
O:	SO-02	Zpevněné plochy
R:	SO-02	Zpevněné plochy a spodní stavba SO-03

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		betonové patky : 6*0,35		2,10000				
36	767996802R00	Demontáž ostatních doplňků staveb atypických konstrukcí o hmotnosti přes 50 do 100 kg	kg	384,00000	47 80	18 355,20	800-767	RTS 25/ I
		odstranění sloupků včetně sítí : 6*8*8		384,00000				
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				20 612,99		
37	998222012R00	Přesun hmot pro zpevněné plochy s krytem z kameniva	t	162,30698	127,00	20 612,99	823-1	RTS 25/ I
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				17 217,51		
38	979082119R00	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot vodorovná doprava suti po suchu do 1000 m, příplatek za dalších l započatých 1000 m přes 1000 m,	t	45,84000	29,70	1 361,45	821-1	RTS 25/ I
		se složením a hrubým urovnáním nebo s přeložením na jiný dopravní prostředek kromě lodi, vč. příplatku za každých dalších l započatých 1000 m přes 1000 m,						
		4,584*10		45,84000				
39	979083117R00	Vodorovné přemístění suti přes 5000 m do 6000 m	t	4,58400	419,00	1 920,70	800-6	RTS 25/ I
		včetně naložení na dopravní prostředek a složení,						
40	979990107R00	Poplatek za uložení, směs betonu, cihel a dřeva, , skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů	t	4,58400	3 040,00	13 935,36	801-3	RTS 25/ I
		kategorie 17 09 04 smíšené stavební a demoliční odpady						
Díl: VN		Vedlejší náklady				40 000,00		
41	00511 R	Geodetické práce	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00		RTS 25/ I
42	005111020R	Vytyčení stavby	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00		RTS 25/ I
		Geodetické zaměření rohů stavby, stabilizace bodů a sestavení laviček.						
		Vyhotovení protokolu o vytyčení stavby se seznamem souřadnic vytyčených bodů a jejich polohopisnými (S-JTSK) a výškopisnými (Bpv) hodnotami.						
43	005111161R	Kontrolní měření geometrických parametrů stavby	soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00		RTS 25/ I
		Náplň činnosti: nezávislé měření pro kontrolu správnosti a přesnosti předcházejících měření (zpravidla provádí AZI-O), obsahuje protokol o kontrolním měření a technickou zprávu						
44	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00		RTS 25/ I
		Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.						
		Náklady související s oplocením staveniště po dobu výstavby.						
		V rámci kopení zajištěna nádrž o vhodném objemu min. 1 m3.						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	3836	OBNOVA FOTBALOVÉHO HRŠTĚ NA BANÍCH PRAHA ZBRASLAV
O:	SO-02	Zpevněné plochy
R:	SO-02	Zpevněné plochy a spodní stavba SO-03

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
45	005124010R	Koordinační činnost Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby.	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00		RTS 25/ I
46	00523 R	Zkoušky a revize Náklady zhotovitele, související s prováděním zkoušek a revizí předepsaných technickými normami nebo objednatelem a které jsou pro provedení díla nezbytné.	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00		RTS 25/ I
47	005241010R	Dokumentace skutečného provedení Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00		RTS 25/ I
Celkem						538 725,68		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	3836	OBNOVA FOTBALOVÉHO HRŠTĚ NA BANÍCH PRAHA ZBRASLAV
O:	SO-03	Objekt zázemí
R:	SO-03	Objekt zázemí

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 311		Stěny obvodové montované lehké				595 000,00		
1	311001	Osazení prefabrikovaných kontejnerů pomocí mechanizace <i>Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 1,00000</i> <i>Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 1,00000</i>	soubor	2,00000	25 000,00	50 000,00		Vlastní
2	311002	Výroba typového kontejneru rozměru 6058x2990x cca 3000mm, (s.v. = 2600mm), sanitární <i>sanitární typ 1 - SO-03.1-D.1.1.1 technická zpráva</i> <i>vč. elektroinstalce dle IO-02</i>	soubor	1,00000	350 000,00	350 000,00		Vlastní
3	311003	Výroba typového kontejneru rozměru 6058x2990x cca 3000mm, (s.v. = 2600mm), altán <i>altán / přístřešek typ 2 - SO-03.1-D.1.1.1 technická zpráva</i> <i>vč. elektroinstalce dle IO-02</i>	soubor	1,00000	100 000,00	100 000,00		Vlastní
4	311004	Doprava na stavbu k pol. 311002 a 311003	soubor	1,00000	50 000,00	50 000,00		Vlastní
5	311005	Kompletace a montáž kontejnerů, kotvení a propojení včetně spojovacích a montážních prostředků	soubor	1,00000	45 000,00	45 000,00		Vlastní
Díl: 5		Komunikace				29 253,21		
6	271531114R00	Polštáře zhutněné pod základy kameniva drcené, frakce 8 - 16 mm <i>Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 19,52000*0,05</i>	m3	0,97600	2 270,00	2 215,52	800-2	RTS 25/ I
7	596215021R00	Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 60 mm, tloušťka lože 40 mm <i>s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým zhutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár.</i> <i>S3-1 , dle S2-1 : 6,1*3,2</i>	m2	19,52000	383,00	7 476,16	822-1	RTS 25/ I
8	596291111R00	Řezání zámkové dlažby tloušťky 60 mm <i>sloupy a dořezy : 6*1</i>	m	6,00000	327,00	1 962,00	822-1	RTS 25/ I
9	271531113R0W	Polštář základu z kameniva 0-32 mm <i>Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 19,52000*0,2</i>	m3	3,90400	2 135,00	8 335,04		Vlastní
10	271531113R0X	Polštář základu z kameniva hr. drceného 4-8 mm	m3	0,58560	2 135,00	1 250,26		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	3836	OBNOVA FOTBALOVÉHO HRŠTĚ NA BANÍCH PRAHA ZBRASLAV
O:	SO-03	Objekt zázemí
R:	SO-03	Objekt zázemí

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 19,52000*0,03			0,58560			
11	59245308R	Dlažba betonová typ: obdélníkový; dl = 200 mm; š = 100 mm; tl = 60,0 mm; povrchová úprava: impregnace; barva: šedá	m2	19,71520	406,60	8 014,23	SPCM	RTS 25/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 19,52000*1,01			19,71520			
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				96 816,67		
12	952901411R00	Vyčištění budov a ostatních objektů (např. kanálů, zásobníků, kůlen apod.) - vynesení zbytků stavebního rumu, klopení a 2 x zametení podlah, oprášení stěn a výplní otvorů jakékoliv výšky podlaží	m2	15,44000	78,80	1 216,67	801-1	RTS 25/ I
		1.01 WC - OTP : 6,4			6,40000			
		1.02 WC : 4,54			4,54000			
		1.03 TECHNICKÁ MÍSTNOST : 4,5			4,50000			
13	X3-02	D+M lavicový set	soubor	2,00000	45 000,00	90 000,00		Vlastní
		nosná kce – jekl 60x60mm – povrchová úprava - pozink; Rozměr – 1950x1470x800 (450)mm; Latě ze smrkového dřeva 1950x90x35mm, třikrát ošetřeny vysoce kvalitní a ekologicky šetrnou lazurou; včetně zemních prací, montáže, betonových základů dle technického listu konkrétního výrobce						
14	X3-03	D+M práškový hasicí přístroj	soubor	1,00000	5 600,00	5 600,00		Vlastní
		Přenosný hasicí přístroj práškový s hasicí schopností nejméně 34 A (P6 nebo P9); mrazuvzdorný - 1 ks bude umístěn vně objektu zázemí; viz PBR						
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				2 264,78		
15	998222012R00	Přesun hmot pro zpevněné plochy s krytem z kameniva	t	17,83290	127,00	2 264,78	823-1	RTS 25/ I
Díl: VN		Vedlejší náklady				20 000,00		
16	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00		RTS 25/ I
		Všecké náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště. Náklady související s oplocením staveniště po dobu výstavby.						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	3836	OBNOVA FOTBALOVÉHO HRŠTĚ NA BANÍCH PRAHA ZBRASLAV
O:	SO-03	Objekt zázemí
R:	SO-03	Objekt zázemí

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		V rámci klopení zajištěna nádrž o vhodném objemu min. 1 m3.						
17	005124010R	Koordinační činnost	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00		RTS 25/ I
		Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby.						
18	00523 R	Zkoušky a revize	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00		RTS 25/ I
		Náklady zhotovitele, související s prováděním zkoušek a revizí předepsaných technickými normami nebo objednatelem a které jsou pro provedení díla nezbytné.						
Celkem						743 334,66		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	3836	OBNOVA FOTBALOVÉHO HRŠTĚ NA BANÍCH PRAHA ZBRASLAV
O:	SO-04	Lezecké vybavení
R:	SO-04	Lezecké vybavení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1		Zemní práce				194 606,34		
1	111301111R00	Sejmutí dmu sejmutí dmu tl. do 100 mm s nazezáním, vyrýpnutím, zvednutím, přemístěním a složením na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek	m2	64,56000	118,50	7 650,36	823-1	RTS 25/ I
		tl. do 10 cm s nazezáním, vyrýpnutím, zvednutím, přemístěním a složením na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek,						
		322,8*0,2	64,56000					
2	121101100R00	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m	m3	9,20000	131,00	1 205,20	800-1	RTS 25/ I
		nebo lesní půdy, s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládce se složením						
		46*0,2	9,20000					
3	122207119R00	Odkopávky nebo prokopávky nezapažené hornina třídy 3, příplatek za lepivost	m3	101,18310	19,40	1 962,95	823-1	RTS 25/ I
		při pozemkových úpravách, s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek,						
		Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 101,18310	101,18310					
4	122201101R00	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 3 do 100 m3	m3	101,18310	267,00	27 015,89	800-1	RTS 25/ I
		s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek,						
		S4-2 600-200 mm : 241*0,4	96,40000					
		S4-1 270 - 200 mm : 68,33*0,07	4,78310					
5	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	80,95310	321,50	26 026,42	800-1	RTS 25/ I
		po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.						
		Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 101,18310	101,18310					
		-20,23	-20,23000					
6	181301102R00	Rozprostření a urovnání ornice v rovině v souvislé ploše do 500 m2, tloušťka vrstvy přes 100 do 150 mm	m2	547,10000	95,80	52 412,18	800-1	RTS 25/ I
		s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, v rovině nebo ve svahu do 1 : 5,						
		Odkaz na mn. položky pořadí 10 : 547,10000	547,10000					
7	181305111R00	Převrstvení ornice na skládce převrstvení ornice na skládce	m3	35,43662	566,00	20 057,13	823-1	RTS 25/ I
		katrování se zeminou, doplnění substrátu :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	3836	OBNOVA FOTBALOVÉHO HRŠTĚ NA BANÍCH PRAHA ZBRASLAV
O:	SO-04	Lezecké vybavení
R:	SO-04	Lezecké vybavení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 9,20000		9,20000				
		Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 101,18310*0,2		20,23662				
		Odkaz na mn. položky pořadí 15 : 6,00000		6,00000				
8	182001111R00	Plošná úprava terénu při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm, v rovině nebo na svahu do 1:5 s urovnáním povrchu, bez doplnění ornice, v hornině 1 až 4, S4-2 : 241 S4-1 : 68,33	m2	309,33000	51,00	15 775,83	823-1	RTS 25/ I
9	199000002R00.1	Likvidace zemin z hornin 1- 7 zákonným způsobem skládkovné recyklace dle možností zhotovitele Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 80,95310*1,5	t	121,42965	350,00	42 500,38		Vlastní
Díl: 18				Povrchové úpravy terénu				
10	180402111R00	Založení trávníku parkový trávník, výsevem, v rovině nebo na svahu do 1:5 na půdě předem připravené s pokosením, naložením, odvozem odpadu do 20 km a se složením, obnova zeleně : 547,1	m2	547,10000	35,50	19 969,15	823-1	RTS 25/ I
11	183403153R00	Obdělávání půdy hrabáním, v rovině nebo na svahu 1:5 Odkaz na mn. položky pořadí 10 : 547,10000	m2	547,10000	7,90	4 322,09	823-1	RTS 25/ I
12	185804312R00	Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2, Odkaz na mn. položky pořadí 10 : 547,10000*0,01	m3	5,47100	208,00	1 137,97	823-1	RTS 25/ I
13	185851111R00	Dovoz vody pro závlivu rostlin dovoz vody pro závlivu rostlin na vzdálenost do 6000 m Odkaz na mn. položky pořadí 12 : 5,47100	m3	5,47100	960,00	5 252,16	823-1	RTS 25/ I
14	00572471R	směs travní luční, střednědobá	kg	10,00000	132,00	1 320,00	SPCM	RTS 25/ I
15	10371500R	Substrát zahradnický, volně ložený dovoz k promísení : 6	m3	6,00000	1 448,00	8 688,00	SPCM	RTS 25/ I
Díl: 2				Základy a zvláštní zakládání				
16	289971211R00	Zřízení vrstvy z geotextilie na upraveném povrchu sklon do 1:5, šířka od 0 do 3 m S4-2 2x : 241*2*1,15	m2	632,87950	26,90	17 024,46	800-2	RTS 25/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	3836	OBNOVA FOTBALOVÉHO HŘIŠTĚ NA BANÍCH PRAHA ZBRASLAV
O:	SO-04	Lezecké vybavení
R:	SO-04	Lezecké vybavení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		S4-1 1x : 68,33*1,15		78,57950				
17	67352002R	Geosyntetika typ: geotextilie; netkaná; materiál: PET; plošná hmotnost = 200 g/m2; Pevnost v tahu podélně = 8,0 kN/m; Pevnost v tahu příčně = 10,0 kN/m	m2	700,00000	19,30	13 510,00	SPCM	RTS 25/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 16 : 632,87950*1,1		696,16745				
		3,83255		3,83255				
Díl: 5		Komunikace				497 495,47		
18	215901101RT5	Zhutnění podloží z rostlé horniny 1 až 4 pod násypy z hornin soudržných do 92% PS a nesoudržných sypkých relativní ulehlosti l(d) do 0,8 vibrační deskou	m2	136,66000	35,50	4 851,43	800-1	RTS 25/ I
		z rostlé horniny tř.1 - 4 pod násypy z hornin soudržných do 92% PS a hornin nesoudržných sypkých relativní ulehlosti l(d) do 0,8						
		S4-1 2 x : 68,33*2		136,66000				
19	271531113R00	Polštář zhuštěné pod základy kamenivo hrubé, drcené, frakce 16 - 32 mm	m3	58,44950	2 135,00	124 789,68	800-2	RTS 25/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 20 : 68,33000*0,15		10,24950				
		S4-2 : 241*0,2		48,20000				
20	564922104RZ1	Mlatový kryt z mechanicky zpevněného kameniva (MZK) frakce 0-4 mm tloušťka po zhuštění 40 mm, bez dodávky materiálu	m2	68,33000	18,40	1 257,27	822-1	RTS 25/ I
		s rozptřením a zhuštěním						
		S4-1 : 68,33		68,33000				
21	271531114R04	Polštář základu z kameniva 0-16 mm	m3	5,46640	1 824,00	9 970,71		Vlastní
		Odkaz na mn. položky pořadí 20 : 68,33000*0,08		5,46640				
22	271571111R01	Polštář základu ze štěrkopísku tříděného, bez specifikace	m3	96,40000	1 671,00	161 084,40		Vlastní
		S4-2 : 241*0,4		96,40000				
23	58156112R	písek tříděný, křemíčitý; frakce 0,5 až 1,0 mm	t	160,00000	1 200,00	192 000,00	SPCM	RTS 25/ I
		setřesený, objemová hmotnost 1650 kg/m3 :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 22 : 96,40000*1,65		159,06000				
		zaokr. bal : 0,94		0,94000				
24	583420881R1	Kamenivo drcené 0/8 - mlatová prosívka okrová	t	4,64644	762,30	3 541,98		Vlastní
		S4-1 : 68,33*0,04*1,7		4,64644				
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				45 504,60		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	3836	OBNOVA FOTBALOVÉHO HRŠTĚ NA BANÍCH PRAHA ZBRASLAV
O:	SO-04	Lezecké vybavení
R:	SO-04	Lezecké vybavení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
25	917862111R00	Osazení silničního nebo chodníkového obrubníku stojatého, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15 S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm. (14,949+15,84+10,626+3,048+4,584+5,088+2,8+0,474+3,364+9,158+2,272+7,799+8,162+2,372) 0,464	m	91,00000	414,00	37 674,00	822-1	RTS 25/ I
				90,53600				
				0,46400				
26	59217525R	obrubník parkový materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 50,0 mm; h = 200,0 mm; barva šedá Odkaz na mn. položky pořadí 25 : 91,00000 2	kus	93,00000	84,20	7 830,60	SPCM	RTS 25/ I
				91,00000				
				2,00000				
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				2 227 700,00		
27	X4-01	D+M odpadkový koš R400mm, výška 800mm, ocel kce. žárový zinek; obklad smrkové dřevo; včetně zemních prací, montáže, betonových základů dle technického listu konkrétního výrobce	kus	2,00000	9 900,00	19 800,00		Vlastní
28	X4-02	D+M stojan na kola stojan za sedlo se dřevem s otvory pro uzamčení; rozměry - 2000x1250x1200mm (dxšxv); kapacita 5-6 kol; materiál - nohy - kov vč. pozink povrchové úpravy, dřevo smrk 2000x100x40 vč. povrchové úpravy bezbarvý lak; včetně zemních prací, montáže, betonových základů dle technického listu konkrétního výrobce	soubor	1,00000	15 000,00	15 000,00		Vlastní
29	X4-03	D+M horolezecký stožár stožár sloužící se šplhu pomocí nohou a paží, vlajka na vrchu stožáru otočná; věková kategorie - 14+; počet uživatelů - 1; maximální výška pádu - 2,8m; dopadová plocha - 24,5m2; půdorysný rozměr - 500x500mm; celková výška stožáru - 4,2m; certifikováno dle ČSN EN	soubor	2,00000	45 000,00	90 000,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	3836	OBNOVA FOTBALOVÉHO HŘIŠTĚ NA BANÍCH PRAHA ZBRASLAV
O:	SO-04	Lezecké vybavení
R:	SO-04	Lezecké vybavení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		1176; včetně zemních prací, montáže, betonových základů dle technického listu konkrétního výrobce						
30	X4-04	D+M lezecký boulder středně velký balvan středně velký balvan s obdelníkovým půdorysem; ocelová nosná kce. z jeklů/L profilů, žárově zinkovaná povrchová úprava; laminátové panely odolné proti povětrnostním vlivům, úchyty upevněny na laminátových panelech nezerovými plotny navařenou nerezovou maticí, úchyty barevně odlišné dle obtížnosti; maximální výška pádu - 1,55m; dopadová plocha 24,24m ² ; půdorysný rozměr 1500x1600mm; základová deska 2350x2100x150mm/dle tech. listu konkrétního dodavatele; včetně zemních prací, montáže, betonových základů dle technického listu konkrétního výrobce	soubor	1,00000	270 800,00	270 800,00		Vlastní
31	X4-05	D+M lezecký boulder - plochý balvan plochý balvan s nepravidelným půdorysem; ocelová nosná kce. z jeklů/L profilů, žárově zinkovaná povrchová úprava; laminátové panely odolné proti povětrnostním vlivům, úchyty upevněny na laminátových panelech nezerovými plotny navařenou nerezovou maticí, úchyty barevně odlišné dle obtížnosti; maximální výška pádu - 2,05m; dopadová plocha 29,21m ² ; půdorysný rozměr 2350x1100mm; základová deska 2850x2600x150mm/dle tech. listu konkrétního dodavatele; včetně zemních prací, montáže, betonových základů dle technického listu konkrétního výrobce	kus	1,00000	233 600,00	233 600,00		Vlastní
32	X4-06	D+M lezecký boulder - velké uskupení	kus	1,00000	1 573 000,00	1 573 000,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	3836	OBNOVA FOTBALOVÉHO HRŠTĚ NA BANÍCH PRAHA ZBRASLAV
O:	SO-04	Lezecké vybavení
R:	SO-04	Lezecké vybavení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		konstrukce s několika druhy lezeckých technik; ocelová nosná kce. z jeklů/L profilů, zároveň zinkovaná povrchová úprava; laminátové panely odolné proti povětrnostním vlivům, úchyty upevněny na laminátových panelech nezerovými plotny navařenou nerezovou maticí, úchyty barevně odlišné dle obtížnosti; maximální výška pádu - 2,8m; dopadová plocha 113,92m ² ; půdorysný rozměr 6600x6850mm; základová deska 7400x7050x200/500)mm/dle tech. listu konkrétního dodavatele; včetně zemních prací, montáže, betonových základů dle technického listu konkrétního výrobce						
33	X4-07	D+M betonový sedák 2000x500x400mm, mat. - beton, hladký povrch, se zkosenou hranou, neprofilované, bez zámků a jakýchkoliv vyčnívajících prvků, barva přírodní beton, třída pohledového betonu PB-2; dodávka bloků - čisté, stejnobarevné, bez výkvětů, bez vydrolených částí, zkosené hrany hladké, bez ostrých hran po bednění	kus	3,00000	8 500,00	25 500,00		Vlastní
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				69 910,30		
34	998222012R00	Přesun hmot pro zpevněné plochy s krytem z kameniva	t	550,47477	127,00	69 910,30	823-1	RTS 25/ I
Díl: VN		Vedlejší náklady				40 000,00		
35	00511 R	Geodetické práce	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00		RTS 25/ I
36	005111020R	Vytyčení stavby Geodetické zaměření rohů stavby, stabilizace bodů a sestavení laviček. Vyhotovení protokolu o vytyčení stavby se seznamem souřadnic vytyčených bodů a jejich polohopisnými (S-JTSK) a výškopisnými (Bpv) hodnotami.	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00		RTS 25/ I
37	005111161R	Kontrolní měření geometrických parametrů stavby	soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00		RTS 25/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	3836	OBNOVA FOTBALOVÉHO HRŠTĚ NA BANĚCH PRAHA ZBRASLAV
O:	SO-04	Lezecké vybavení
R:	SO-04	Lezecké vybavení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Náplň činnosti: nezávislé měření pro kontrolu správnosti a přesnosti předcházejících měření (zpravidla provádí AZI-O), obsahuje protokol o kontrolním měření a technickou zprávu						
38	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00		RTS 25/ I
		Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště. Náklady související s oplocením staveniště po dobu výstavby. V rámci klopení zajištěna nádrž o vhodném objemu min. 1 m3.						
39	005124010R	Koordinační činnost	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00		RTS 25/ I
		Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby.						
40	00523 R	Zkoušky a revize	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00		RTS 25/ I
		Náklady zhotovitele, související s prováděním zkoušek a revizí předepsaných technickými normami nebo objednatelem a které jsou pro provedení díla nezbytné. Zajištění vstupní revize.						
41	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00		RTS 25/ I
		Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.						
Celkem						3 146 440,54		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	3836	OBNOVA FOTBALOVÉHO HRŠTĚ NA BANÍCH PRAHA ZBRASLAV
O:	SO-05	Dendrologický průzkum a návrh výsadby
R:	SO-05	Dendrologický průzkum a návrh výstavby

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1		Zemní práce				15 422,90		
1	1101	Pokácení stromu postupně o průměru na řezné ploše přes 100 do 200 mm	ks	2,00000	370,50	741,00		Vlastní
2	1102	Pokácení stromu postupně o průměru na řezné ploše přes 500 do 600 mm	ks	1,00000	1 074,00	1 074,00		Vlastní
3	122 91- 11	Odstranění vyfrézované dřevní hmoty,	m3	0,69080	4 970,00	3 433,28		Vlastní
		Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 1,38160*0,5		0,69080				
4	111203111R00	Odstranění pařezu odfrézováním do hloubky 500 mm pod úroveň terénu odstranění pařezu odfrézováním až do hloubky 500 mm	m2	1,38160	5 890,00	8 137,62	823-1	RTS 25/ I
		0,2*0,2*3,14*2		0,25120				
		0,6*0,6*3,14		1,13040				
5	1103	Ochrana kmene bedněním před poškozením stavebním provozem - ZŘÍZENÍ	m2	2,00000	774,00	1 548,00		Vlastní
6	1104	Ochrana kmene bedněním před poškozením stavebním provozem - ODSTRANĚNÍ	m2	2,00000	244,50	489,00		Vlastní
Díl: 11		Přípravné a přidružené práce				52 883,33		
7	183 10	Hloubení jamek v homině 1 až 4 s 50% výměnou půdy v rovině, objemu do 1 m3	ks	3,00000	2 180,00	6 540,00		Vlastní
8	184 10	Výsadba stromů s balem o p. 400-500 mm	ks	3,00000	562,00	1 686,00		Vlastní
9	184 90 -	Osazení kůlu k dřevině	ks	9,00000	75,20	676,80		Vlastní
10	184 80 - 11	Ošetření vysazených stromů po výsadbě,	ks	3,00000	185,00	555,00		Vlastní
11	184 19 - 14	Mulčování vysazených dřevin , tl m 15 cm	m3	0,45000	145,50	65,48		Vlastní
12	185 85	Zálivka (1000 l -1m3)+ dovoz vody dřeviny 3*50l/kus	m3	0,15000	10 000,00	1 500,00		Vlastní
13	SPEC001	Ornice (1 m3 - 1,4 t)	m3	1,50000	1 700,00	2 550,00		Vlastní
14	SPEC002	Dřevěné kůly frézované + vazací materiál pro tvorbu tříbodového úvazku	ks	9,00000	350,00	3 150,00		Vlastní
15	SPEC003	Hnojivo Sylvamix (5tab/strom, 2tab/keř, 1 tab/m keř) , (1tab - 1 g)	tab	15,00000	14,67	220,05		Vlastní
16	SPEC004	Mulčovací kůra drcená z jehličnatých stromů, volně ložená,	m3	0,45000	2 200,00	990,00		Vlastní
17	SPEC005	Ochranný nátěr na kmeny bílý	ks	0,50000	900,00	450,00		Vlastní
18	SPEC006	Prunus 'Accolade' ob kmínku 14-16cm, bal max do p 450mm)	ks	3,00000	11 500,00	34 500,00		Vlastní
Díl: VN		Vedlejší náklady				25 000,00		
19	001	POVÝSADBOVÁ PÉČE PO DOBU PRVNÍHO ROKU	soubor	1,00000	15 000,00	15 000,00		Vlastní
		7. POVÝSADBOVÁ PÉČE						
20	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00		RTS 25/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	3836	OBNOVA FOTBALOVÉHO HŘIŠTĚ NA BANÍCH PRAHA ZBRASLAV
O:	SO-05	Dendrologický průzkum a návrh výsadby
R:	SO-05	Dendrologický průzkum a návrh výstavby

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Geník	Cen. soustava / platnost
		Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště. Náklady související s oplocením staveniště po dobu výstavby. V rámci kopení zajištěna nádrž o vhodném objemu min. 1 m3.						
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				3 495,38		
21	998231311R00	Přesun hmot pro krajinářské a sadovnické úpravy přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy do 5000 m vodorovně, bez svislého přesunu	t	2,28755	1 528,00	3 495,38	823-1	RTS 25/ I
Celkem						96 801,61		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	3836	OBNOVA FOTBALOVÉHO HRŠTĚ NA BANÍCH PRAHA ZBRASLAV
O:	SO-IO	OBJEKT IO
R:	IO-01	Areálový rozvod elektro

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenfk	Cen. soustava / platnost
Díl: M21		Elektromontáže				667 542,60		
1	Pol__0001	D+M Skříň Pilíř RO plastový pilíř spínání, jištění	kpl	1,00000	31 698,00	31 698,00		Vlastní
2	Pol__0002	D+M Kabel CYKY-J 4x16mm ² - napájecí kabel	m	60,00000	282,96	16 977,60		Vlastní
3	Pol__0003	D+M Kabel CYKY 5x6 ke stožárům VO	m	165,00000	147,96	24 413,40		Vlastní
4	Pol__0004	D+M Kabel CYKY-J 3x2,5mm ² , volně uložený ve stožárech	m	120,00000	55,08	6 609,60		Vlastní
5	Pol__0005	D+M Kabel CYKY-J 3x1,5mm ² , volně uložený	m	60,00000	41,04	2 462,40		Vlastní
6	Pol__0006	D+M Kabel Solarix, Cat.6, FTPvenkovní pro CCTV	m	80,00000	31,32	2 505,60		Vlastní
7	Pol__0007	D+M Ukon.kabelu do 4x16 mm ²	ks	2,00000	642,80	1 285,20		Vlastní
8	Pol__0008	D+M Kotvici šrouby a vymezovací šablony	kpl	4,00000	2 646,00	10 584,00		Vlastní
9	Pol__0009	D+M Jištění do stožáru se zásuvkou	kpl	4,00000	5 346,00	21 384,00		Vlastní
10	Pol__0010	D+M LED svítidlo Square 400W/AT asymmetric.	ks	12,00000	21 438,00	257 256,00		Vlastní
11	Pol__0011	D+M Stožár sklápěcí T088RLH 8m, ŽZn	ks	6,00000	38 556,00	231 336,00		Vlastní
12	Pol__0012	D+M Výložník FL4/1 pro 1 světlomet	ks	6,00000	1 933,20	11 599,20		Vlastní
13	Pol__0013	D+M Svorkovnice stožárová	ks	6,00000	1 728,00	10 368,00		Vlastní
14	Pol__0014	D+M Trubka instalační oheb. Kopex r=40mm	m	20,00000	50,76	1 015,20		Vlastní
15	Pol__0015	D+M Trubka instalační oheb. Kopex r=63mm	m	260,00000	63,72	16 567,20		Vlastní
16	Pol__0016	D+M Pásek FeZn 30/4	m	130,00000	109,08	14 180,40		Vlastní
17	Pol__0017	D+M Drát zemnicí FeZn připojení přes základ	m	20,00000	73,44	1 468,80		Vlastní
18	Pol__0018	D+M Svorky zemnicí SR2B a SR3B	ks	20,00000	86,40	1 728,00		Vlastní
19	210290891	D+M Doplnění štítku na kabel	ks	30,00000	10,80	324,00		Vlastní
20	Pol__0020	D+M Montážní, spojovací a instalační materiál	ks	1,00000	3 780,00	3 780,00		Vlastní
Díl: M46		Zemní práce při montážích				262 278,00		
21	Pol__0021	Jáma pro stož.VO do 2 m3tř. zem. 3, strojně	m3	7,00000	1 242,00	8 694,00		Vlastní
22	Pol__0022	Betonový základ vč. ocelové výztuže a montáž mimo osu kabelu 0,9x0,9x1,3m	ks	6,00000	19 980,00	119 880,00		Vlastní
23	Pol__0023	Betonový základ vč. ocelové výztuže a montáž mimo osu kabelu 0,8x0,6x0,6m	ks	5,00000	10 260,00	51 300,00		Vlastní
24	Pol__0024	Kabelová rýha 35x80 cm; tř. zem. 3	m	150,00000	248,40	37 260,00		Vlastní
25	Pol__0025	Kabelové lože z kop. písku	m	150,00000	118,80	17 820,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	3836	OBNOVA FOTBALOVÉHO HRÍŠTĚ NA BANÍCH PRAHA ZBRASLAV
O:	SO-IO	OBJEKT IO
R:	IO-01	Areálový rozvod elektro

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
26	Pol__0026	Výstr. folie šířky 33 cm	m	150,00000	12,96	1 944,00		Vlastní
27	Pol__0027	Zához rýhy 35x70 cm; tř. zem. 3	m	150,00000	140,40	21 060,00		Vlastní
28	Pol__0028	Provizorní úprava rýhy zeminou	m2	50,00000	86,40	4 320,00		Vlastní
Díl: ON		Ostatní náklady				50 144,00		
29	00521101	Předání a převzetí staveniště	Soubor	1,00000	1 080,00	1 080,00		Vlastní
30	Pol__0030	Mechanizace na vyložení, sestavení	hod	6,00000	1 350,00	8 100,00		Vlastní
31	Pol__0031	Podíl přidružených výkonů a navázan. mat.	kpl	1,00000	6 750,00	6 750,00		Vlastní
32	Pol__0032	Přesun, obecná réžie, doprava dodávek	kpl	1,00000	12 960,00	12 960,00		Vlastní
33	Pol__0033	Přirážka na podružný materiál	kpl	1,00000	4 860,00	4 860,00		Vlastní
34	Pol__0034	Revize elektro	hod	10,00000	918,00	9 180,00		Vlastní
35	00523	Spolupráce s revizním technikem	hod	3,00000	378,00	1 134,00		Vlastní
36	005241010	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00		Vlastní
37	00524	Předání a převzetí díla	Soubor	1,00000	1 080,00	1 080,00		Vlastní
Díl: VN		Vedlejší náklady				7 700,00		
38	005122401	Koordinační činnost	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00		Vlastní
39	110	Mimostaveništní doprava individualní	Soubor	1,00000	2 700,00	2 700,00		Vlastní
Celkem						987 664,60		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	3836	OBNOVA FOTBALOVÉHO HŘIŠTĚ NA BANÍCH PRAHA ZBRASLAV
O:	SO-10	OBJEKT IO
R:	IO-02	Elektroinstalace zázemí (neobsazeno - součástí SO-03)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Celkem								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	3836	OBNOVA FOTBALOVÉHO HRŠTĚ NA BANÍCH PRAHA ZBRASLAV
O:	SO-IO	OBJEKT IO
R:	IO-03	Areálový vodovod

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1		Zemní práce				142 880,19		
1	121151104	Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše do 100 m ² , tl. vrstvy přes 200 do 250 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/121151104	m ²	23,00000	157,50	3 622,50		URS
2	131251201	Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v homině, třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m ³ https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/131251201	m ³	13,80000	482,00	6 651,60		URS
3	132254202	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a, spádu v homině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m ³ https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/132254202	m ³	30,80000	682,00	20 389,60		URS
4	151101101	Zřízení pažení a rozeptění stěn rýh pro podzemní vedení příložené pro jakoukoliv mezerovitost,, hloubky do 2 m	m ²	62,00000	180,00	11 160,00		Vlastní
5	151101111	Odstranění pažení a rozeptění stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m, od kraje výkopu příložené, hloubky do 2 m	m ²	62,00000	40,20	2 492,40		Vlastní
6	151101201	Zřízení pažení stěn výkopu bez rozeptění nebo vzepření příložené, hloubky do 4 m	m ²	23,00000	136,50	3 139,50		Vlastní
7	151101211	Odstranění pažení stěn výkopu bez rozeptění nebo vzepření s uložením pažin na vzdálenost do 3 m od, okraje výkopu příložené, hloubky do 4 m	m ²	23,00000	54,50	1 253,50		Vlastní
8	151101401	Zřízení vzepření zapažených stěn výkopů spotřebním přepažováním při pažení příloženém, hloubky do 4 m	m ²	23,00000	196,50	4 519,50		Vlastní
9	151101411	Odstranění vzepření stěn výkopů s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu při pažení, příloženém, hloubky do 4 m	m ²	23,00000	45,90	1 055,70		Vlastní
10	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení, výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z hominy třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m ³	10,20000	321,50	3 279,30		Vlastní
11	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení, výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z hominy třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m ³	51,00000	25,80	1 315,80		Vlastní
12	167151101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100, m ³ , zhominy třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m ³	12,70000	381,50	4 845,05		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	3836	OBNOVA FOTBALOVÉHO HRŠTĚ NA BANÍCH PRAHA ZBRASLAV
O:	SO-IO	OBJEKT IO
R:	IO-03	Areálový vodovod

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
13	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkové) zeminy a kamení zatříděného, do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 <i>12,7*2 "Přepočtené koeficientem množství : 25,4</i>	t	25,40000	350,00	8 890,00		Vlastní
14	174112109	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny při překozech inženýrských sítí ručně Příplatek k ceně za, prohození sypaniny sítím <i>https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/174112109</i>	m3	24,20000	540,00	13 068,00		URS
15	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhuťněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	24,20000	1 256,00	30 395,20		Vlastní
16	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo, materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhuťnění bez prohození sypaniny	m3	17,00000	859,00	14 603,00		Vlastní
17	58337303	šterkopsek frakce 0/8 <i>17,0*1,9 "Přepočtené koeficientem množství : 32,3</i>	t	32,30000	309,00	9 980,70		Vlastní
18	181111111	Plošná úprava terénu v zemině skupiny 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy, do 500 m2 při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	8,00000	96,80	774,40		Vlastní
19	181351003	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše do, 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	8,00000	137,50	1 100,00		Vlastní
20	181411131	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v, rovině nebo na svahu do 1:5	m2	8,00000	14,10	112,80		Vlastní
21	00572410	osivo směs travní parková <i>8*0,03 "Přepočtené koeficientem množství : 0,24</i>	kg	0,24000	158,50	38,04		Vlastní
22	183403153	Obdělání půdy hrabáním v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	8,00000	7,90	63,20		Vlastní
23	184813511	Chemické odplevelení půdy před založením kultury, trávníku nebo zpevněných ploch ručně o jakékoli, výměře postřikem na široko v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	8,00000	16,30	130,40		Vlastní
Díl: 4			Vodorovné konstrukce			8 142,00		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	3836	OBNOVA FOTBALOVÉHO HŘIŠTĚ NA BANÍCH PRAHA ZBRASLAV
O:	SO-IO	OBJEKT IO
R:	IO-03	Areálový vodovod

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
24	451572111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm	m3	4,60000	1 770,00	8 142,00		Vlastní
Díl: 8		Trubní vedení				11 131,60		
25	R1	Montáž potrubí z PE80 SDR 11 otevřený výkop svařovaných na tupo D 20 x 2,0 mm	m	23,00000	249,50	5 738,50		Vlastní
26	R2	trubka vodovodní PE80 SDR11 20x2,0mm	m	23,00000	21,20	487,60		Vlastní
27	891142211	Montáž vodovodních armatur na potrubí vodoměrů v šachtě závitových G 1/2 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/891142211	kus	1,00000	616,00	616,00		URS
28	38821458	vodoměr domovní na studenou užitkovou vodu L165 G3/4 Q 1,5-BE PB	kus	1,00000	1 500,00	1 500,00		URS
29	R3	Montáž vodovodních armatur na potrubí v šachtě závitových G 3/4	kus	4,00000	41,00	164,00		Vlastní
30	6000004950	Kohout kulový voda 3/4" FF s pákou	kus	1,00000	164,00	164,00		Vlastní
31	6000005030	Kohout kulový s odvodněním 3/4" FF s pákou	kus	1,00000	245,00	245,00		Vlastní
32	6000004990	Filtr šikmý mosazný 3/4" FF	kus	1,00000	302,00	302,00		Vlastní
33	6000005010	Klapka zpětná závitová 2700B 3/4" celomosazná	kus	1,00000	67,10	67,10		Vlastní
34	R4	Armatury s jedním závitem montáž vodovodních armatur s jedním závitem ostatních typů G 1/2"	kus	1,00000	123,00	123,00		Vlastní
35	R4.1	Výtokový ventil 1/2"	kus	1,00000	648,00	648,00		Vlastní
36	892233122	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/892233122	m	23,00000	46,80	1 076,40		URS
Díl: VN		Vedlejší náklady				35 000,00		
37	00511 R	Geodetické práce	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00		RTS 25/ I
38	005111020R	Vytyčení stavby Geodetické zaměření rohů stavby, stabilizace bodů a sestavení lavíček. Vyhотовení protokolu o vytyčení stavby se seznamem souřadnic vytyčených bodů a jejich polohopisnými (S-JTSK) a výškopisnými (Bpv) hodnotami.	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00		RTS 25/ I
39	005111161R	Kontrolní měření geometrických parametrů stavby Náplň činnosti: nezávislé měření pro kontrolu správnosti a přesnosti předcházejících měření (zpravidla provádí AZI-O), obsahuje protokol o kontrolním měření a technickou zprávu	soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00		RTS 25/ I
40	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00		RTS 25/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	3836	OBNOVA FOTBALOVÉHO HŘIŠTĚ NA BANÍCH PRAHA ZBRASLAV
O:	SO-IO	OBJEKT IO
R:	IO-03	Areálový vodovod

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště. Náklady související s oplocením staveniště po dobu výstavby. V rámci klopení zajištěna nádrž o vhodném objemu min. 1 m3.								
41	005124010R	Koordinační činnost	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00		RTS 25/ I
Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby.								
42	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00		RTS 25/ I
Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.								
Díl: 8		Trubní vedení	24 467,90					
43	892241111	Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN do 80	m	23,00000	32,30	742,90		URS
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/892241111								
44	893811223	Osazení vodoměrné šachty zpolypropylenu PP obetonované pro statické zatížení hranaté, půdorysné, plochy do 1,5 m2, světlé hloubky přes 1,4 m do 1,6 m	kus	1,00000	3 655,00	3 655,00		URS
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/893811223								
45	56230595	šachta plastová vodoměrná samonosná kruhová 1,2/1,6m	kus	1,00000	13 500,00	13 500,00		URS
46	899103112	Osazení poklopů litinových, ocelových nebo železobetonových včetně rámů pro třídu zatížení B125,, C250	kus	1,00000	1 200,00	1 200,00		URS
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/899103112								
47	28661770	poklop šachtový litinový, betonový rám DN 400 pro třídu zatížení B125	kus	1,00000	4 250,00	4 250,00		URS
48	899721112	Signalizační vodič na potrubí DN nad 150 mm	m	25,00000	29,60	740,00		Vlastní
49	899722113	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 34 cm	m	25,00000	15,20	380,00		URS
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/899722113								
Díl: 99		Staveništní přesun hmot	511,97					
50	998276101R00	Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových v otevřeném výkopu	t	2,53450	202,00	511,97	827-1	RTS 25/ I
vodovodu nebo kanalizace ražené nebo hloubené (827 1.1, 827 1.9, 827 2.1, 827 2.9), drobných objektů na vzdálenost 15 m od hrany výkopu nebo od okraje šachty								
Celkem						222 133,66		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	3836	OBNOVA FOTBALOVÉHO HRÍŠTĚ NA BANÍCH PRAHA ZBRASLAV
O:	SO-IO	OBJEKT IO
R:	IO-03	Areálový vodovod

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	3836	OBNOVA FOTBALOVÉHO HRŠTĚ NA BANÍCH PRAHA ZBRASLAV
O:	SO-IO	OBJEKT IO
R:	IO-04	Areálová kanalizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1		Zemní práce				80 768,24		
1	121151103	Sejmutí omice strojně při souvislé ploše do 100 m ² , tl. vrstvy do 200 mm	m ²	24,00000	26,50	636,00		Vlastní
2	131251202	Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v homině, třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m ³ https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/131251202	m ³	30,50000	482,00	14 701,00		URS
3	151101101	Zřízení pažení a rozeptění stěn rýh pro podzemní vedení příložené pro jakoukoliv mezerovitost,, hloubky do 2 m	m ²	51,00000	180,00	9 180,00		Vlastní
4	151101111	Odstranění pažení a rozeptění stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m, od kraje výkopu příložené, hloubky do 2 m	m ²	51,00000	40,20	2 050,20		Vlastní
5	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení, výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z hominy třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m ³	10,60000	321,50	3 407,90		Vlastní
6	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení, výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z hominy třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m ³	53,00000	25,80	1 367,40		Vlastní
7	167151101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100, m ³ , zhominy třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m ³	10,60000	381,50	4 043,90		Vlastní
8	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného, do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 10,6*2 "Přepočtené koeficientem množství" 21,2	t	21,20000	350,00	7 420,00		Vlastní
9	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv hominy strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhuťněním jam, šachet,, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m ³	19,90000	1 258,00	24 994,40		Vlastní
10	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo, materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhuťnění bez prohození sypaniny	m ³	8,20000	859,00	7 043,80		Vlastní
11	58337303	Štěrkopísek frakce 0/8	t	15,58000	309,00	4 814,22		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	3836	OBNOVA FOTBALOVÉHO HŘIŠTĚ NA BANÍCH PRAHA ZBRASLAV
O:	SO-IO	OBJEKT IO
R:	IO-04	Areálová kanalizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		8,2*1,9 "Přepočtené koeficientem množství : 15,58		15,58000				
12	181111111	Plošná úprava terénu v zemině skupiny 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy, do 500 m2 při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	4,00000	96,80	387,20		Vlastní
13	181351003	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše do, 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	4,00000	137,50	550,00		Vlastní
14	181411131	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v, rovině nebo na svahu do 1:5	m2	4,00000	14,10	56,40		Vlastní
15	00572410	osivo směs travní parková	kg	0,12000	158,50	19,02		Vlastní
		4*0,03 "Přepočtené koeficientem množství : 0,12		0,12000				
16	183403153	Obdělání půdy hrabáním v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	4,00000	7,90	31,60		Vlastní
17	184813511	Chemické odplevelení půdy před založením kultury, trávníku nebo zpevněných ploch ručně o jakékoli, výměře postřikem na široko v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	4,00000	16,30	65,20		Vlastní
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				4 248,00		
18	451572111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm	m3	2,40000	1 770,00	4 248,00		Vlastní
Díl: 8		Trubní vedení				28 499,90		
19	871270310	Montáž kanalizačního potrubí z polypropylenu PP hladkého plnostěnného SN 10 DN 125 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/871270310	m	20,00000	45,60	912,00		URS
20	28617002	trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 125x1000mm SN10 20*1,015 "Přepočtené koeficientem množství : 20,3	m	20,30000	289,00	5 866,70		URS
				20,30000				
21	892271111	Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 100 nebo 125 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/892271111	m	20,00000	32,50	650,00		URS
22	894812331	Revizní a čistící šachta zpolypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 roura šachtová korugovaná,, světlé hloubky 1 000 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/894812331	kus	2,00000	2 650,00	5 300,00		URS

Položkový soupis prací a dodávek

S:	3836	OBNOVA FOTBALOVÉHO HRŠTĚ NA BANÍCH PRAHA ZBRASLAV
O:	SO-IO	OBJEKT IO
R:	IO-04	Areálová kanalizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
23	894812339	Revizní a čistící šachta zpolypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 Příplatek kcenám 2331 - 2334 za, uříznutí šachtové roury https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/894812339	kus	2,00000	250,00	500,00		URS
24	894812356	Revizní a čistící šachta zpolypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 poklop (mříž) litinový pro třídu, zatížení B125 s betonovým prstencem https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/894812356	kus	2,00000	3 063,00	6 126,00		URS
25	899103112	Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámu pro třídu zatížení B125, C250	kus	2,00000	1 063,00	2 126,00		Vlastní
26	55241004	poklop kanalizační litinový, rám betonolitinový 125mm, B 125 kruhová mříž	kus	2,00000	3 063,00	6 126,00		Vlastní
27	899721111	Signalizační vodič na potrubí DN do 150 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/899721111	m	22,00000	25,40	558,80		URS
28	899722113	Krytí potrubí z plastu výstražnou fólií z PVC šířky 34 cm	m	22,00000	15,20	334,40		Vlastní
Díl: VN		Vedlejší náklady				35 000,00		
29	00511 R	Geodetické práce	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00		RTS 25/ I
30	005111020R	Vytyčení stavby Geodetické zaměření rohů stavby, stabilizace bodů a sestavení laviček. Vyhodnocení protokolu o vytyčení stavby se seznamem souřadnic vytyčených bodů a jejich polohopisnými (S-JTSK) a výškopisnými (Bpv) hodnotami.	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00		RTS 25/ I
31	005111161R	Kontrolní měření geometrických parametrů stavby Náplň činnosti: nezávislé měření pro kontrolu správnosti a přesnosti předcházejících měření (zpravidla provádí AZI-O), obsahuje protokol o kontrolním měření a technickou zprávu	soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00		RTS 25/ I
32	005121 R	Zařízení staveniště Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště. Náklady související s oplocením staveniště po dobu výstavby. V rámci klopení zajištěna nádrž o vhodném objemu min. 1 m3.	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00		RTS 25/ I
33	005124010R	Koordinační činnost Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby.	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00		RTS 25/ I
34	005241010R	Dokumentace skutečného provedení Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00		RTS 25/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	3836	OBNOVA FOTBALOVÉHO HŘIŠTĚ NA BANÍCH PRAHA ZBRASLAV
O:	SO-IO	OBJEKT IO
R:	IO-04	Areálová kanalizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				135,98		
35	998276101R00	Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových v otevřeném výkopu	t	0,67316	202,00	135,98	827-1	RTS 25/ I

vodovodu nebo kanalizace ražené nebo hloubené (827 1.1, 827 1.9, 827 2.1, 827 2.9), drobných objektů
na vzdálenost 15 m od hrany výkopu nebo od okraje šachty

Celkem	148 652,12
---------------	-------------------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	3836	OBNOVA FOTBALOVÉHO HRŠTĚ NA BANÍCH PRAHA ZBRASLAV
O:	SO-IO	OBJEKT IO
R:	IO-05	Přípojka elektro

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: M21		Elektromontáže				31 273,80		
1	Pol_0001	D+M Rozvaděč elektroměrový, na pilíři, mat. Termoplast, IP44/20, dvousazbový, 3xB40A	kus	1,00000	17 500,00	17 500,00		Vlastní
2	Pol_0002	D+M Kabel CYKY-m 750 V 4 x 70 mm2 volně uložený včetně dodávky kabelu	m	4,00000	1 287,00	5 148,00		Vlastní
3	Pol_0003	D+M Koncovka kabelová do 1kV KSCZ4X 70-95	kus	2,00000	218,50	433,00		Vlastní
4	Pol_0004	D+M Trubka kabelová chránička KOPOFLEX KF 09110, vč. montáže	m	4,00000	163,10	652,40		Vlastní
5	210220021	D+M Vedení uzemňovací v zemi FeZn do 120 mm2 včetně svorek	m	4,00000	84,10	336,40		Vlastní
6	Pol_0006	D+M Zemnicí pásek FeZn 30x4	kg	4,00000	54,00	216,00		Vlastní
7	2102203002	D+M Svorka hromosvodová nad 2 šrouby /ST,SJ,SR, atd./ včetně dodávky svorky SR 2b pro pásek 30x4	kus	4,00000	247,00	988,00		Vlastní
8	Pol_0008	D+M Montážní a spojovací materiál	kpl	1,00000	3 500,00	3 500,00		Vlastní
9	Pol_0009	D+M Antikorozi ochranný nátěr / gumoasfalt	bal	1,00000	2 500,00	2 500,00		Vlastní
Díl: M46		Zemní práce při montážích				10 236,80		
10	460050703R00	Jáma do 2 m3 pro stožár veřejného osvětlení, hor.3,ručně	m3	1,00000	1 799,00	1 799,00		RTS 25/ I
11	460080001RT1	Betonový základ do zeminy bez bednění, uložení betonu do výkopu	m3	1,00000	5 485,00	5 485,00		RTS 25/ I
12	460110001R00	Sonda pro vyhledání kabelů - výkop	kus	1,00000	926,00	926,00		RTS 25/ I
13	460110101R00	Sonda pro vyhledání kabelů - zához	kus	1,00000	195,00	195,00		RTS 25/ I
14	460120002RT1	Zához jámy, homina třídy 3 - 4, upěchování a úprava povrchu	kus	1,00000	333,00	333,00		RTS 25/ I
15	460200163RT2	Výkop kabelové rýhy 35/80 cm hor.3, ruční výkop rýhy	m	2,00000	518,00	1 036,00		RTS 25/ I
16	460420018RT3	Zřízení kabelového lože v rýze š.do 35 cm z písku, tloušťka vrstvy 20 cm	m	2,00000	93,70	187,40		RTS 25/ I
17	460490012RT1	Fólie výstražná z PVC, šířka 33 cm, fólie PVC šířka 33 cm	m	2,00000	27,20	54,40		RTS 25/ I
18	460570163R00	Zához rýhy 35/80 cm, homina třídy 3, se zhutněním	m	2,00000	110,50	221,00		RTS 25/ I
Díl: D96		Přesuny sutí a vybouraných hmot				39,56		
19	167101101	Nakládání výkopku z hor. 1-4 v množství do 100m3	t	0,10000	381,50	38,15		Vlastní
20	979093111	Uložení sutí na skládku bez zhutnění	t	0,10000	14,10	1,41		Vlastní
Díl: VN		Vedlejší náklady				34 000,00		
21	005111020R	Vytyčení stavby	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00		RTS 25/ I

Geodetické zaměření rohů stavby, stabilizace bodů a sestavení laviček.

Položkový soupis prací a dodávek

S:	3836	OBNOVA FOTBALOVÉHO HRŠTĚ NA BANÍCH PRAHA ZBRASLAV
O:	SO-IO	OBJEKT IO
R:	IO-05	Přípojka elektro

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Vyhotovení protokolu o vytyčení stavby se seznamem souřadnic vytyčených bodů a jejich polohopisnými (S-JTSK) a výškopisnými (Bpv) hodnotami.								
22	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00		RTS 25/ I
Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.								
23	005111021R	Vytyčení inženýrských sítí	Soubor	1,00000	2 500,00	2 500,00		Vlastní
24	110	Mimostaveništní doprava individual.	soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00		Vlastní
25	Pol_0025	Pomocný elektromateriál + nespec. náklady	saubor	1,00000	6 500,00	6 500,00		Vlastní
26	005124010R	Koordinační činnost	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00		RTS 25/ I
Koordinační stavebních a technologických dodávek stavby.								
Díl: ON		Ostatní náklady						
						25 000,00		
27	005211040R	Užívání veřejných ploch a prostranství	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00		Vlastní
28	005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00		Vlastní
29	00523 R	Zkoušky a revize	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00		Vlastní
30	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00		Vlastní
31	005241020R	Geodetické zaměření skutečného provedení	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00		Vlastní
Celkem						100 550,16		

Příloha č. 2

Harmonogram stavby: Obnova Hřiště Na Baních, Praha Zbraslav

Zhotovitel : SPORT Construction a.s.

Doba výstavby: 210 kalendářních dní
Termín převzetí staveniště: 10.11.2025
Termín realizace: 18.11.2025 - 16.6.2026

Číslo	Název	11/2025	12/2025	1/2026	2/2026	3/2026	4/2026	5/2026	6/2026
Obnova Hřiště Na Baních, Praha Zbraslav									
SO 01	Fotbalové hřiště								
	Zemní práce								
	Drenážní systém + vsakovací objekt								
	Podkladní vrstvy								
	Sportovní povrch								
	Zakládání + Oplocení hřiště								
SO 02	Zpevněné plochy								
	Zemní práce								
	Komunikace								
SO 03	Objekt zázemí								
	Zemní práce								
	Komunikace								
	Osazení kontejnerů								
	Vybavení, mobiliář								
SO 04	Lezecké vybavení								
	Zemní práce								
	Zakládání								
	Podkladní vrstvy								
	Osazení vybavení								
SO 05	Sadové úpravy								
	Kácení dřevin								
	Výsadba								
SO-IO	Objekt IO - areálový rozvod elektro								
	Zemní práce								
	Elektromontáže								
	Osazení elektrozařízení								
SO-IO	Objekt IO - areálový vodovod								
	Zemní práce								
	Uložení potrubí + zához rýh								
SO-IO	Objekt IO - areálová kanalizace								
	Zemní práce								
	Uložení potrubí + zához rýh								
SO-IO	Objekt IO - přípojka elektro								
	Zemní práce								
	Zprovoznění elektro								
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady								

Poznámka:
Podmínky pro realizaci stavby:
- teploty po celý den (tzn. 24 hod.) nesmí klesnout pod +5C
- nesmí probíhat a být předpovídané dešťové a sněhové srážky a ranní mlhy
- musí být splněny podmínky pro provádění stavebních prací dle platných norem
ČSN, norem EN DIN
- vlhkost vzduchu od 30% do 70%

