



OBJEDNAVKA - SMLOUVA O DILO



VPSHX001ZK5J

uzavřena podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění
Č.j. VPŠH-21-35/2025-EU-SM

Zhotovitel	Objednatel
Název MPI TECH CZ s.r.o.	Název Česká republika - Vyšší policejní škola a Střední policejní škola MV v Holešově
Sídlo Lipnická 3454/5, 750 02 Přerov	Sídlo Zlínská 991, 769 01 Holešov
Zastoupená jednatelem společnosti: Marie Poledňáková	Zastoupená: plk. PhDr. PaedDr. Pavlem Novákem, PhD., MBA
Telefon [redacted]	Osoba oprávněná jednat ve věcech této smlouvy: Mgr. Libor Krejčí
Fax [redacted]	Vyřizuje: Bc. Vlastimil Polášek
IČO 28562143	Telefon [redacted]
DIČ CZ28562143	IČO 64422402
Bankovní spojení [redacted]	DIČ CZ64422402 (nepovažuje se za osobu povinnou k dani, §5 odst.4 zákona č. 235/2004 Sb.- výkon veřejné správy)
Číslo účtu [redacted]	Bankovní spojení [redacted]
Zhotovitel je zapsán v obchodním rejstříku, vedeným soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 43577	Číslo účtu [redacted]

Předmět smlouvy	Cena díla bez DPH	Cena díla včetně DPH
Předmětem této smlouvy o dílo je oprava elektroinstalace v kancelářích a chodbách ve 3.NP na objektu B-22 věž v areálu VPŠ a SPŠ MV v Holešově v rozsahu schválené cenové nabídky ze dne 5.11.2025.	498 000,00 Kč	602 580,00 Kč
CENA DÍLA CELKEM VČETNĚ DPH:		602 580,00 Kč

Cena díla zahrnuje veškeré náklady zhotovitele spojené s provedením předmětu díla a je cenou nejvýše přípustnou.

Podrobnosti platby:

Hotově **ne** Na účet **ano**

Datum dodání: **15.12.2025**

Místo plnění: **sídlo objednatele**

Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat dílo objednateli do data předání. Objednatel se zavazuje dokončené dílo převzít a zaplatit sjednanou cenu.

V případě bezhotovostní platby vystaví prodávající fakturu se splatností min. 14 dnů ode dne vystavení faktury.

Další ujednání:

- Cena díla zahrnuje veškeré náklady zhotovitele spojené s provedením předmětu díla a je cenou nejvýše přípustnou.
- Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat dílo objednateli do data předání. Objednatel se zavazuje dokončené práce převzít a zaplatit sjednanou cenu.
- Dílo je považováno za dokončené, pokud jsou dokončené veškeré práce a dodávky. Zároveň musí být doložené veškeré zápisy a protokoly o zkouškách a revizích vyžadované příslušnými techn. normami. Součástí díla budou i předepsané certifikáty, záruční listy a návody k obsluze.
- Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla pro vady a nedodělky, které samy o sobě nebo ve svém úhrnu brání řádnému užívání díla.
- V případě prodlení zhotovitele s termínem dokončení je zhotovitel povinen zaplatit úrok z prodlení ve výši 0,05% z ceny díla včetně DPH za každý den prodlení.
- Zhotovitel vystaví fakturu, splatnost faktury činí 14 dnů po doručení. V případě prodlení objednatele s úhradou řádně doručené faktury je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky včetně DPH.
- Zhotovitel ručí za kvalitu jím prováděných prací (díla) dle této smlouvy po dobu 60 měsíců od data předání objednateli. Výjimku tvoří zařízení, které mají záruční dobu danou výrobcem a které budou při předání díla opatřeny záručním listem.
- Ostatní vztahy, které nejsou upraveny touto smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.
- Tato smlouva může být měněna nebo doplňována jen písemnými, postupně číslovanými dodatky.
- Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž jeden stejnopis obdrží zhotovitel a jeden stejnopis objednatel.
- Prodávající je povinen umožnit všem subjektům oprávněným k výkonu kontroly provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním zakázky, a to po dobu danou právními předpisy ČR k jejich archivaci.

V Přerově

10.11.2025

Zhotovitel

V Holešově dne 7.11.2025

Objednatel

Poznámky / připomínky:

Zlínská 991, 769 01 Holešov
-56-

MPI TECH CZ s.r.o. Lipnická 3454/5 750 02 Přerov IČ: 28562143		VPŠ a SPŠ MV Holešov	
Dne: 5.11.2025		Platnost nabídky : 30 dnů	
<u>Věc :</u> CENOVÁ NABÍDKA 033.1/2025			
AKCE: Oprava elektroinstalace v kancelářích a chodbáchve 3NP na objektu B-22 věž			
Název		Cena	
Oprava elektroinstalace materiál		242 260,00	
Oprava elektroinstalace montáž		255 740,00	
CELKEM bez DPH		498 000 Kč	
Petr Komárek			
	MPI TECH CZ s.r.o.		
	Lipnická 3454/5		
	750 02		
	Přerov		



Název	Hodnota A	Hodnota B
Základní náklady		
Dodávka	0,00	
Doprava 0,00%, Přesun 0,00%		
Montáž - materiál		242 260,00
Montáž - práce		255 740,00
Mezisoučet 1	0,00	498 000,00
PPV 0,00% z montáže: materiál + práce		
Nátěry		
Zemní práce		0,00
PPV 0,00% z nátěrů a zemních prací		
Mezisoučet 2	0,00	498 000,00
Dodav. dokumentace 0,00% z mezisoučtu 2		
Rizika a pojištění 0,00% z mezisoučtu 2		
Opravy v záruce 0,00% z mezisoučtu 1		
Základní náklady celkem		498 000,00
Vedlejší náklady		
GZS 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2		
Provozní vlivy 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2		
Vedlejší náklady celkem		
Kompletační činnost		
Náklady celkem		498 000,00
Základ a hodnota DPH 21%		104 580,00
Náklady celkem s DPH		602 580,00
Elektroinstalace	242 260,00	255 740,00



Název	Mj	Počet	Materiál	Materiál celkem	Montáž	Montáž celkem	Cena celkem
Elektroinstalace							
Rozvaděč R I-IV	ks	1					
Žlab plastový parapetní PK 160x65 D vč. stinící přepážky Al	m	60					
Kryt koncový pro PK 160x65	ks	6					
Kryt průběžný pro PK 160x65	ks	16					
Úprava parapetního žlabu	ks	4					
PATCH panel 24 port/24port	ks	1					
Kabel UTP 4x2x0,8	m	550					
Meření UTP kabelu	hod	10					
Propojovací kabel PC-230	ks	20					
Zásuvka 5-násobná	ks	1					
Kabel CYKY- J 3x2,5	m	400					
Zásuvka 2P+PE 230V/16A mod 45 Mosaic	ks	45					
Zásuvka 2P+PE 230V/16A mod 45 s PO Mosaic	ks	10					
Zásuvka PC datová komplet Mosaic dvojité RJ45 mod 45	ks	10					
LV 100/40	m	50					
LV 20/20	m	160					
CYKY 3Cx1,5	m	370					
Tvarovky LV	ks	1					
A11+WAGO	ks	25					
CYKY 2Ax1,5	m	110					
CYKY 5Cx16	m	10					
Svítilno LED 40W lineár	ks	22					
Vypínač TANGO ř.1 + panelová krabice	ks	4					
Vypínač TANGO ř.6 + panelová krabice	ks	2					
Vypínač TANGO ř.5 + panelová krabice	ks	7					
Tlačítko TANGO ř.1/0 + panelová krabice	ks	7					
Zásuvka TANGO jednonás. + panelová krabice	ks	5					
Zásuvka TANGO dvojité + KU68	ks	2					
Kabel UTP Cat6 (datové zs.)	m	60					
Kabel UTP Cat5 (DT.)	m	108					
H05VV-F 2x1 (CYSY)(rozhlás)	m	52					
Zásuvka PC datová komplet Mosaic jednoduchá RJ45 cat5 mod45	ks	8					
Zásuvka Audio Mosaic mod 45	ks	8					
Demontáž stávajícího zařízení	hod	10					
Zapravení prostupů	hod	114					
Hrubý úklid	hod	12					
Pomocné práce	hod	82					
Přesun hmot a režie	hod	13					
Dílenská projektová dokumentace	hod	3					
Revizní technik	hod	4					
Drobný materiál	ks	1					
Elektroinstalace-Celkem				242 260,00		255 740,00	498 000,00

