

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Informační tabule u podchodu

KSO:

Místo: podchod ul.Nádražní - ODIS

CC-CZ:

Datum: 8. 11. 2025

Zadavatel:

Město Český Těšín

IČ:

00297437

DIČ:

CZ00297437

Zhotovitel:

Salamon Erik

IČ:

76292053

DIČ:

CZ8303035147

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Salamon Erik

IČ:

76292053

DIČ:

CZ8303035147

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	59 922,76
Ostatní náklady	0,00
Cena bez DPH	59 922,76

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	59 922,76	21,00%	12 583,78
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH v **CZK** **72 506,54**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Informační tabule u podchodu

Místo: podchod ul.Nádražní - ODIS
Zadavatel: Město Český Těšín
Zhotovitel: Salamon Erik

Datum: 8. 11. 2025
Projektant:
Zpracovatel: Salamon Erik

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací	59 922,76
HSV - Práce a dodávky HSV	6 880,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	6 880,00
PSV - Práce a dodávky PSV	5 373,42
741 - Elektroinstalace - silnoproud	5 373,42
M - Práce a dodávky M	37 439,34
21-M - Elektromontáže	16 500,00
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích	20 939,34
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	4 230,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	6 000,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	6 000,00

2) Ostatní náklady **0,00**

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) **59 922,76**

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Informační tabule u podchodu

Místo: podchod ul.Nádražní - ODIS

Datum: 8. 11. 2025

Zadavatel: Město Český Těšín

Projektant:

Zhotovitel: Salamon Erik

Zpracovatel: Salamon Erik

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

59 922,76

D		HSV	Práce a dodávky HSV				6 880,00
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				6 880,00
1	K	946111116	Montáž pojízdných věží trubkových/dílcových š od 0,6 do 0,9 m dl do 3,2 m v přes 5,5 do 6,6 m	kus	1,000	3 360,00	3 360,00
2	K	946111216	Příplatek k pojízdným věžím š od 0,6 do 0,9 m dl do 3,2 m v přes 5,5 do 6,6 m za každý den použití	kus	2,000	510,00	1 020,00
3	K	946111816	Demontáž pojízdných věží trubkových/dílcových š od 0,6 do 0,9 m dl do 3,2 m v přes 5,5 do 6,6 m	kus	1,000	2 500,00	2 500,00
D		PSV	Práce a dodávky PSV				5 373,42
D		741	Elektroinstalace - silnoproud				5 373,42
4	K	741122122	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x1,5 až 6 mm2 zatažený v trubkách (např. CYKY)	m	60,000	58,60	3 516,00
5	M	34111036	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x2,5mm2	m	69,000	26,30	1 814,70
VV			60*1,15 "Přepočtené koeficientem množství		69,000		
6	K	998741101	Přesun hmot tonážní pro silnoproud v objektech v do 6 m	t	0,012	3 560,00	42,72
D		M	Práce a dodávky M				37 439,34
D		21-M	Elektromontáže				16 500,00
7	K	R0001	Úprava stávajícího rozvaděče, vč. Vybavení elektroměrového a rozvaděče	soubor	2,000	7 500,00	15 000,00
8	K	R0002	D+M montážní materiál	soubor	1,000	1 500,00	1 500,00
D		46-M	Zemní práce při extr.mont.pracích				20 939,34
9	K	741110301.R	Montáž trubka ochranná tuhá D do 40 mm , vč. kotvení	m	60,000	150,00	9 000,00
10	M	1030123884	FRANKISCHE 22610032 FPKu-ES-F-UV 32 černá	m	63,000	56,18	3 539,34
17	K	741110301.VP	Montáž nerezového profilu	m	6,000	400,00	2 400,00
16	M	59054130a	Profil nerezový U - atypický výrobek	m	6,000	1 000,00	6 000,00
D		HZS	Hodinové zúčtovací sazby				4 230,00
11	K	HZS1301	Hodinová zúčtovací sazba zedník	hod	10,000	423,00	4 230,00
D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				6 000,00
D		VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce				6 000,00
14	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	...	1,000	3 000,00	3 000,00
15	K	R0003	Elektro revize	...	1,000	3 000,00	3 000,00