

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

uzavřený dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „občanský zákoník“) v rámci zadávacího řízení s názvem:

„Rekonstrukce otopné soustavy školy, budova A,B“

Smluvní strany

Střední škola polytechnická Hustopeče, příspěvková organizace

Sídlo: Masarykovo náměstí 136/1, 693 01 Hustopeče
zastoupený: Ing. Zdeňkem Hrabalem, ředitelem
Autorský dozor: 
Technický dozor stavebníka: 
IČ: 16355474
DIČ: CZ16355474
Daňový režim: přenesení daňové povinnosti
(dále jen „objednatel“)

INSTOP, spol. s r.o.

Sídlo: Obchodní 16, 763 21 Slavičín
zastoupený: Jaromírem Diatelem, Ing. Jakubem Diatelem - jednatelem
oprávněn jednat ve věcech technických: 
bankovní spojení: 
IČO: 46994955
DIČ: CZ46994955
Údaj o zápisu v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 8837
(dále jen „zhotovitel“)

Objednatel a Zhotovitel, společně dále jen „smluvní strany“ a každá samostatně jako „smluvní strana“ uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo (dále jen „dodatek“).

Předmět dodatku

1. Předmětem tohoto dodatku je změna Smlouvy o dílo ze dne 9.6.2025, uzavřená v rámci výběrového řízení na veřejnou zakázku s názvem „Rekonstrukce otopné soustavy školy, budova A,B“ (dále jen „smlouva“), a to v rozsahu změn specifikovaných níže.
2. V průběhu plnění předmětu smlouvy došlo k potřebě realizace dodatečných prací a dále objednatel některé části díla vyloučil z předmětu díla. Z tohoto důvodu se smluvní strany dohodly na změně smlouvy v rozsahu níže uvedených víceprací a méněprací. Dohodnuté změny nemění celkovou povahu veřejné zakázky.
3. Zvětšením rozsahu prací, dodávek a služeb dochází ke změně lhůty pro provádění díla.

Specifikace a cena víceprací a méněprací

4. Soupis stavebních prací, dodávek a služeb vyplývajících ze změnového listu č.1:
 - dodávka a montáž tepelné izolace na nově instalovaného potrubí ÚT v prostoru kotelny,
 - změna výšky otopných těles z důvodu nižších, než projekčně předpokládaných výšek parapetů stávajících oken,
 - odpočet nadbytečných výměr soklových lišt a dřevěných obkladů,
 - opravy stávajících omítek a maleb v učebnách, skladech a na chodbách; v 1.NP sanační,
 - instalace kabelového žlabu v prostoru chodby v 1.NP (místnost č. 115) pro stávající kabelové vedení,
 - doplnění nouzového osvětlení a časového spínání světel v m. č. 102,
 - modernizace řízení stávající plynové kotelny,
 - doplnění otopné soustavy o automatický systém pro údržbu tlaku a odplyňování soustavy a instalace úpravny vody.

5. Cena vyplývající z řádného provedení víceprací, při zohlednění méněprací podle tohoto dodatku, činí:

Cena bez DPH: 478.218,82 Kč.

Cena je odvozena položkovými rozpočty změn, které jsou přílohou tohoto dodatku.

6. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají nezměněna.

Doba plnění

7. Článek IV. odst. 2 smlouvy ve znění:
„Zhotovitel se zavazuje dílo dokončit a předat objednateli nejpozději do 22.8.2025“

se ruší a nahrazuje tímto zněním:

8. „Zhotovitel se zavazuje dílo dokončit a předat objednateli nejpozději do 28.11.2025.“

Cena za provedení díla

9. Článek V. odst. 1 smlouvy ve znění:

„Cena díla se sjednává v souladu se zákonem o cenách dohodou smluvních stran a činí:

cena bez DPH: 5 170 000,- Kč

(slovy: pětmilionůstosedmdesátisíc korun).“

se ruší a nahrazuje tímto zněním:

„Cena díla se sjednává v souladu se zákonem o cenách dohodou smluvních stran a činí:

cena bez DPH: 5 648 218,82 Kč

(slovy: pětmilionůšestsetčtyřicet osm tisíc dvě set osmnáct korun osmdesát dva haléřů).“

10. Cena za zhotovení předmětu smlouvy ve znění tohoto dodatku je stanovena dohodou smluvních stran na základě součtu původní smluvní ceny a Zhotovitelem vyhotoveného ocenění změn.

Závěrečná ustanovení


11. Tento dodatek je nedílnou součástí Smlouvy o dílo. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo jsou tímto nedotčena a zůstávají v platnosti. Neupravená práva či povinnosti se řídí občanským zákoníkem.

12. Smluvní strany prohlašují, že dodatek přečetly, jeho obsahu bezesbytku porozuměly a že jeho obsah vyjadřuje jejich skutečnou, vážnou a svobodnou vůli. To stvrzují níže svými podpisy.

13. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu osobami oprávněnými Dodatek uzavřít, stejně tak i účinnosti, není-li zvláštním předpisem stanoveno jinak, zejména zákonem č. 340/2015 Sb., zákon o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

Přílohy: - změnový list č.1 včetně ZR_01 až ZR_06


V Hustopečích



Datum:
2025.10.15
09:54:16 +02:00

Střední škola polytechnická Hustopeče,
příspěvková organizace
Ing. Zdeněk Hrabal, ředitel
za objednatele

Ve Slavičíně



Datum: 2025.10.14
09:54:16 +02:00

INSTOP, spol. s r.o.
Jaromír Diatel, jednatel
za zhotovitele

Rekonstrukce otopné soustavy školy, budovy A, B																
Objednatel:		Střední škola polytechnická Hustopeče, příspěvková organizace, Masarykovo náměstí 136/1, 693 01, IČ 16355474														
Zhotovitel:		INSTOP spol. s r.o., Obchodní 16, 763 21 Slavičín, IČ 46994955														
Sumarizační tabulka změnových listů k DODATKU (Rekapitulace změnových rozpočtů)				odst.	MNP	VCP	Rekapitulace změny závazků dle odstavců									
Dodatek č. 1	ZR_01	M+D izolace potrubí	13 351,23	4			odst. 4		odst. 5		odst. 6		odst. 7		odst. 9	
	ZR_02	Změna rozměrů otopných těles	-7 088,90	4			VCP	MNP	VCP	MNP	VCP	MNP	VCP	MNP	VCP	MNP
	ZR_03	Změna stavebních prací VCP, MNP	-201 701,79	4			13 351,23	7 088,90								
	ZR_04	VCP Elektroinstalace	72 923,00	4			217 001,88	418 703,67								
	ZR_05	VCP doplnění MaR	377 507,60	4			72 923,00									
	ZR_06	M+D doplňovacího automatu a úpravny vody	223 227,68	4			377 507,60									
							223 227,68									
Dodatek č. 2																
celkem bez DPH			478 218,82				904 011,39	425 792,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DPH 21%			100 425,95				1 329 803,96		0,00		0,00		0,00		0,00	
celkem s DPH			578 644,77				SoD cena:		5 170 000,00	775 500,00	vazba na odst. 9			bez limitu		1 551 000,00
									limit 15%	bez limitu				limit 30%		
						skutečnost:		25,72%	0,00%					0,00%		

SOD a změny

5 648 218,82

bez DPH

SOD a změny

6 834 344,77

vč. DPH

ROZPOČET

Stavba: SŠP Hustopeče, rekonstrukce topení

Objekt: Změny

Část: ZR_01 Dodávka a montáž izolací potrubí

Objednatel: SŠP Hustopeče

Zhotovitel: INSTOP, spol. s.r.o.

Místo: Hustopeče

Zpracoval:

Datum: 6. 8. 2025

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

PSV

Práce a dodávky PSV

13 351,23

713

Izolace tepelné

13 351,23

##	63154004	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 22/20mm	m	22,000	82,80	1 821,60
##	63154532	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 35/30mm	m	14,000	110,40	1 545,60
##	63154018	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 54/40mm	m	15,000	156,00	2 340,00
##	713463211	Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s Al fólií staženými Al páskou 1x D do 50 mm	m	51,000	148,00	7 548,00
##	998713121	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné ruční v objektech v do 6 m	t	0,033	2 910,00	96,03

Celkem

13 351,23

ROZPOČET

Stavba: SŠP Hustopeče, rekonstrukce topení

Objekt: Změny

Část: ZR_02 Změna rozměrů otopných těles

Objednatel: SŠP Hustopeče

Zhotovitel: INSTOP, spol. s.r.o.

Místo: Hustopeče

Zpracoval:

Datum: 22. 8. 2025

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

PSV **Práce a dodávky PSV** **-7 088,90**

735 **Ústřední vytápění - otopná tělesa** **-7 088,90**

##	735156766R00	Otopné těleso panelové 33, v. 600 mm, dl. 1000 mm	kus	-19,000	4 135,10	-78 566,90
##	735156766R01	Otopné těleso panelové 33, v. 500 mm, dl. 1000 mm	kus	19,000	3 762,00	71 478,00

Celkem **-7 088,90**

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Rekonstrukce otopné soustavy školy, budova A,B

Objekt: Změny

Část: ZR_03 Změny stavebních prací

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum:

Č.	KC N	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem	Hmotnost sutě celkem
61			Úprava povrchů vnitřní				137 355,70	5,642	0,000
1	014	611421331RT2	Oprava vnitřní vápenné štukové omítky stropů v rozsahu plochy přes 10 do 30 %	m2	16,000	385,00	6 160,00	0,278	0,000
			"M.č.226 - strop " (3,2*5,0)		16,000				
2	014	612421431RT2	Oprava vnitřní vápenné štukové omítky stěn v rozsahu plochy přes 30 do 50 %	m2	114,400	576,00	65 894,40	3,329	0,000
			"M.č.220, 226 a 320 - odpočet otvory " 3,2*((3,2+5,0+1,8+4,6+1,8+4,6)*2)-20		114,400				
3	014	612421321R00	Oprava vnitřní vápenné hladké omítky stěn v rozsahu plochy přes 10 do 30 %	m2	90,000	198,00	17 820,00	1,404	0,000
			"M.č.115 " 30,0*3,0		90,000				
4	011	602011151	Sanační štuk vnitřních stěn tloušťky do 3 mm	m2	90,000	233,50	21 015,00	0,360	0,000
			"M.č.115 " 30,0*3,0		90,000				
5	763	416022121R00	SDK podhled desky 1xA 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	16,005	1 059,00	16 949,30	0,195	0,000
			"M.č.120 " 3,30*4,85		16,005				
6	763	416093111R00	SDK čelo podhledu, v. 200mm, desky 1xA 12,5 ocelová kce profil CD	m2	6,200	1 535,00	9 517,00	0,076	0,000
			"M.č.102 u schodiště " 1,8*2+2,6		6,200				
766			Konstrukce truhlářské				-418 703,67	0,000	-0,640
7	R	766411811R00	Demontáž obložení stěn panely velikosti do 1,5 m2	m2	-25,952	164,00	-4 256,13	0,000	-0,640
8	R	766414111R00	Obložení stěn pl. do 5 m2, panely SM do 0,6 m2	m2	-26,000	552,00	-14 352,00	0,000	0,000
9	R	766416141R00	Obložení stěn nad 5 m2, aglomer. desky do 0,6 m2	m2	-29,760	332,00	-9 880,32	0,000	0,000
			"Původní výkaz						
			-(5+4+13,5)*0,2		-4,500				
			-(12,8+10,5+12,8+12,2+12,3+7,1+10,7+12,5)*0,2		-18,180				
			-(10,5+15,2+12,2+7+12,3+10,7+10,2+12,3)*0,2		-18,080				
			"Skutečnost " 11		11,000				
			Součet		-29,760				
10		60624194	Překládka foliovaná hladká bříza tl. 15 mm, F/F	m2	-32,734	810,00	-26 514,54	0,000	0,000
			"Původní výkaz						
			-40,76*1,1		-44,836				
			"Skutečnost " 11*1,1002		12,102				
			Součet		-32,734				
11	R	766417111R00	Podkladový rošt pod obložení stěn	m	-347,600	90,80	-31 562,08	0,000	0,000
			"Původní výkaz						
			-(5+4+13,5)*2		-45,000				
			-(12,8+10,5+12,8+12,2+12,3+7,1+10,7+12,5)*2		-181,800				
			-(10,5+15,2+12,2+7+12,3+10,7+10,2+12,3)*2		-180,800				
			"Skutečnost " 60		60,000				
			Součet		-347,600				
12	R	61413637	Lišta smrková fasádní	m	-346,700	958,00	-332 138,60	0,000	0,000
			"Původní výkaz" -407		-407,000				
			"Skutečnost " 60,30		60,300				
			Součet		-346,700				
767			Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)				2 219,50	0,000	0,000
13	R	767586101RT1	Nosný rošt podhledu modul 60 x 60 cm (kazety)	m2	2,500	626,00	1 565,00	0,000	0,000
			"Původní výkaz" -67		-67,000				
			"Skutečnost " 69,5		69,500				
			Součet		2,500				

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Rekonstrukce otopné soustavy školy, budova A,B

Objekt: Změny

Část: ZR_03 Změny stavebních prací

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum:

Č.	KC N	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem	Hmotnost sutě celkem
14		63174001	Kazeta minerální perforovaná 600 x 600 x 15 mm	m2	2,750	238,00	654,50	0,000	0,000
			"Původní výkaz" -67*1,1		-73,700				
			"Skutečnost " 69,5*1,1		76,450				
			Součet		2,750				

784 Malby

48 137,84 0,093 0,000

15	R	784111102R00	Penetrace podkladu nátěrem V1307 2 x	m2	252,965	70,00	17 707,55	0,000	0,000
			"M.č.220, 226 a 320 stěny - odpočet otvory "						
			3,2*((3,2+5,0+1,8+4,6+1,8+4,6)*2)-20		114,400				
			"M.č.220, 226 a 320 strop " (3,2*5,0+1,8*4,6+1,8*4,6)		32,560				
			"M.č.115 " 30,0*3,0		90,000				
			"M.č.120 " 3,30*4,85		16,005				
			Součet		252,965				

16	R	784115322R00	Malba Remal bílý, barva, bez penetrace, 2 x	m2	252,965	101,00	25 549,47	0,087	0,000
			"M.č.220, 226 a 320 stěny - odpočet otvory "						
			3,2*((3,2+5,0+1,8+4,6+1,8+4,6)*2)-20		114,400				
			"M.č.220, 226 a 320 strop " (3,2*5,0+1,8*4,6+1,8*4,6)		32,560				
			"M.č.115 " 30,0*3,0		90,000				
			"M.č.120 " 3,30*4,85		16,005				
			Součet		252,965				

17	R	784011222RT2	Zakrytí podlah, včetně odstranění	m2	123,565	39,50	4 880,82	0,006	0,000
			"M.č.220, 226 a 320 podlaha " (3,2*5,0+1,8*4,6+1,8*4,6)		32,560				
			"M.č.115 " 30,0*2,5		75,000				
			"M.č.120 " 3,30*4,85		16,005				
			Součet		123,565				

94 Lešení a stavební výtahy

9 090,48 0,000 0,000

18	R	941955002R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m	m2	61,840	147,00	9 090,48	0,000	0,000
			"M.č.226 - strop " (3,2*5,0)		16,000				
			"M.č.115 " 30,0*1,0		30,000				
			"M.č.120 " 3,30*4,8		15,840				
			Součet		61,840				

H01 Budovy občanské výstavby

20 198,36 0,000 0,000

19	R	998011002R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m	t	5,642	2 080,00	11 735,36	0,000	0,000
20	R	998011018R00	Přesun hmot, budovy zděné, příplatek do 5 km	t	5,642	1 500,00	8 463,00	0,000	0,000

Celkem

-201 701,79 5,735 -0,640

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Rekonstrukce otopné soustavy školy, budova A,B

Objekt: Změny

Část: ZR_03 Změny stavebních prací - VCP

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum:

Č.	KC N	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
----	---------	-------------	-------	----	--------------------	--------------------	-------------	--------------------

61 Úprava povrchů vnitřní

137 355,70 5,642

1	014	611421331RT2	Oprava vnitřní vápenné štukové omítky stropů v rozsahu plochy přes 10 do 30 %	m2	16,000	385,00	6 160,00	0,278
"M.č.226 - strop " (3,2*5,0)					16,000			
2	014	612421431RT2	Oprava vnitřní vápenné štukové omítky stěn v rozsahu plochy přes 30 do 50 %	m2	114,400	576,00	65 894,40	3,329
"M.č.220, 226 a 320 - odpočet otvory " 3,2*((3,2+5,0+1,8+4,6+1,8+4,6)*2)-20					114,400			
3	014	612421321R00	Oprava vnitřní vápenné hladké omítky stěn v rozsahu plochy přes 10 do 30 %	m2	90,000	198,00	17 820,00	1,404
"M.č.115 " 30,0*3,0					90,000			
4	011	602011151	Sanační štuk vnitřních stěn tloušťky do 3 mm	m2	90,000	233,50	21 015,00	0,360
"M.č.115 " 30,0*3,0					90,000			
5	763	416022121R00	SDK podhled desky 1x12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	16,005	1 059,00	16 949,30	0,195
"M.č.120 " 3,30*4,85					16,005			
6	763	416093111R00	SDK čelo podhledu, v. 200mm, desky 1x12,5 ocelová kce profil CD	m2	6,200	1 535,00	9 517,00	0,076
"M.č.102 u schodiště " 1,8*2+2,6					6,200			

767 Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)

2 219,50 0,000

7	R	767586101RT1	Nosný rošt podhledu modul 60 x 60 cm (kazety)	m2	2,500	626,00	1 565,00	0,000
"Původní výkaz" -67					-67,000			
"Skutečnost " 69,5					69,500			
Součet					2,500			
8		63174001	Kazeta minerální perforovaná 600 x 600 x 15 mm	m2	2,750	238,00	654,50	0,000
"Původní výkaz" -67*1,1					-73,700			
"Skutečnost " 69,5*1,1					76,450			
Součet					2,750			

784 Malby

48 137,84 0,093

9	R	784111102R00	Penetrace podkladu nátěrem V1307 2 x	m2	252,965	70,00	17 707,55	0,000
"M.č.220, 226 a 320 stěny - odpočet otvory " 3,2*((3,2+5,0+1,8+4,6+1,8+4,6)*2)-20					114,400			
"M.č.220, 226 a 320 strop " (3,2*5,0+1,8*4,6+1,8*4,6)					32,560			
"M.č.115 " 30,0*3,0					90,000			
"M.č.120 " 3,30*4,85					16,005			
Součet					252,965			
10	R	784115322R00	Malba Remal bílý, barva, bez penetrace, 2 x	m2	252,965	101,00	25 549,47	0,087
"M.č.220, 226 a 320 stěny - odpočet otvory " 3,2*((3,2+5,0+1,8+4,6+1,8+4,6)*2)-20					114,400			
"M.č.220, 226 a 320 strop " (3,2*5,0+1,8*4,6+1,8*4,6)					32,560			
"M.č.115 " 30,0*3,0					90,000			
"M.č.120 " 3,30*4,85					16,005			
Součet					252,965			
11	R	784011222RT2	Zakrytí podlah, včetně odstranění	m2	123,565	39,50	4 880,82	0,006
"M.č.220, 226 a 320 podlaha " (3,2*5,0+1,8*4,6+1,8*4,6)					32,560			
"M.č.115 " 30,0*2,5					75,000			

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Rekonstrukce otopné soustavy školy, budova A,B

Objekt: Změny

Část: ZR_03 Změny stavebních prací - VCP

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum:

Č.	KC N	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
			"M.č.120 " 3,30*4,85		16,005			
			Součet		123,565			

94 Lešení a stavební výtahy 9 090,48 0,000

12	R	941955002R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m	m2	61,840	147,00	9 090,48	0,000
			"M.č.226 - strop " (3,2*5,0)		16,000			
			"M.č.115 " 30,0*1,0		30,000			
			"M.č.120 " 3,30*4,8		15,840			
			Součet		61,840			

H01 Budovy občanské výstavby 20 198,36 0,000

13	R	998011002R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m	t	5,642	2 080,00	11 735,36	0,000
14	R	998011018R00	Přesun hmot, budovy zděné, příplatek do 5 km	t	5,642	1 500,00	8 463,00	0,000

Celkem 217 001,88 5,735

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Rekonstrukce otopné soustavy školy, budova A,B

Objekt: Změny

Část: ZR_03 Změny stavebních prací - MNP

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum:

Č.	KC N	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
----	---------	-------------	-------	----	--------------------	--------------------	-------------	--------------------

766 Konstrukce truhlářské

-418 703,67 0,000

1	R	766411811R00	Demontáž obložení stěn panely velikosti do 1,5 m2	m2	-25,952	164,00	-4 256,13	0,000
2	R	766414111R00	Obložení stěn pl. do 5 m2, panely SM do 0,6 m2	m2	-26,000	552,00	-14 352,00	0,000
3	R	766416141R00	Obložení stěn nad 5 m2, aglomer. desky do 0,6 m2	m2	-29,760	332,00	-9 880,32	0,000

"Původní výkaz

-(5+4+13,5)*0,2 -4,500

-(12,8+10,5+12,8+12,2+12,3+7,1+10,7+12,5)*0,2 -18,180

-(10,5+15,2+12,2+7+12,3+10,7+10,2+12,3)*0,2 -18,080

"Skutečnost " 11 11,000

Součet -29,760

4		60624194	Překlíčka foliovaná hladká bříza tl. 15 mm, F/F	m2	-32,734	810,00	-26 514,54	0,000
---	--	----------	---	----	---------	--------	------------	-------

"Původní výkaz

-40,76*1,1 -44,836

"Skutečnost " 11*1,1002 12,102

Součet -32,734

5	R	766417111R00	Podkladový rošt pod obložení stěn	m	-347,600	90,80	-31 562,08	0,000
---	---	--------------	-----------------------------------	---	----------	-------	------------	-------

"Původní výkaz

-(5+4+13,5)*2 -45,000

-(12,8+10,5+12,8+12,2+12,3+7,1+10,7+12,5)*2 -181,800

-(10,5+15,2+12,2+7+12,3+10,7+10,2+12,3)*2 -180,800

"Skutečnost " 60 60,000

Součet -347,600

6	R	61413637	Lišta smrková fasádní	m	-346,700	958,00	-332 138,60	0,000
---	---	----------	-----------------------	---	----------	--------	-------------	-------

"Původní výkaz" -407 -407,000

"Skutečnost " 60,30 60,300

Součet -346,700

Celkem

-418 703,67 0,000

ROZPOČET

Stavba: SŠP Hustopeče, rekonstrukce topení
Objekt: Změny
Část: ZR_04 VCP Elektroinstalace

Objednatel: SŠP Hustopeče
Zhotovitel: INSTOP, spol. s.r.o.
Místo: Hustopeče

Zpracoval:
Datum: 29. 8. 2025

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

PSV **Práce a dodávky PSV** **72 923,00**

741 **Elektroinstalace - silnoprúd** **72 923,00**

##	741520125	Kabelový žlab MARS 62x50 vč. víka	m	33,000	285,00	9 405,00
##	741520126	Konzole	kus	40,000	154,20	6 168,00
##	741520127	Montážní a pomocný materiál	kpl	1,000	1 560,00	1 560,00
##	741120124	Montáž kabelových žlabů	kpl	1,000	21 767,00	21 767,00
##	741120121	Změna kabelových roštů na plastové trubky kolem oken	kpl	1,000	3 880,00	3 880,00
##	741520120	Nouzové svítidlo 2W 3h	kus	5,000	1 269,10	6 345,50
##	741520121	Kabel silový CYKY J-3x1,5, vč. Kabelové trasy	m	40,000	161,10	6 444,00
##	741520122	Tlačítko Tango kompletní	kus	3,000	253,00	759,00
##	741120122	Montáž a zapojení svítidel	kpl	1,000	3 930,00	3 930,00
##	741520123	Kabel silový CYKY O-3x1,5, vč. Kabelové trasy	m	55,000	160,60	8 833,00
##	741520124	Multifunkční časové relé	kus	1,000	1 861,50	1 861,50
###	741120123	Úpravy ve stávajícím rozvaděči vč. napojení	kpl	1,000	1 970,00	1 970,00

Celkem **72 923,00**

ROZPOČET

Stavba: SŠP Hustopeče, rekonstrukce topení

Objekt: Změny

Část: ZR_05 VCP doplnění MaR

Objednatel: SŠP Hustopeče

Zhotovitel: INSTOP, spol. s.r.o.

Místo: Hustopeče

Zpracoval:

Datum: 29. 8. 2025

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

PSV

Práce a dodávky PSV

377 507,60

741

Elektroinstalace - silnoproud

377 507,60

##	741120124	Rozšiřující modul AMRIO-AI8AO8	kus	1,000	12 960,00	12 960,00
##	741120121	Rozšiřující modul AMRIO-AI8DO8	kus	1,000	12 456,00	12 456,00
##	741120122	Rozšiřující modul AMRIO- RDO12	kus	1,000	11 200,00	11 200,00
##	741120123	Rozšiřující modul AMRIO - DI24	kus	1,000	10 700,00	10 700,00
##	741120125	Převodník DM-MBUS64	kus	1,000	14 328,00	14 328,00
##	741120126	Programátorské práce	kpl	1,000	76 032,00	76 032,00
##	741120127	Snímač teploty	kus	9,000	898,00	8 082,00
##	741120128	GSM Hlásič	kus	1,000	10 400,00	10 400,00
##	741120129	Detektor hořlavých plynů	kus	1,000	4 314,00	4 314,00
###	741120130	Detektor oxid uhelnatý, stacionární	kus	1,000	4 314,00	4 314,00
###	741120131	Snímač zaplavení, hladinové čidlo	kus	1,000	3 328,80	3 328,80
###	741120132	Tlakový snímač; rozsah -1..8bar; 0-10V	kus	1,000	3 602,40	3 602,40
###	741120133	Stop tlačítko-hřib, krabice na povrch	kus	1,000	1 048,80	1 048,80
###	741120134	Kabelové rozvody	kpl	1,000	20 040,00	20 040,00
###	741120135	Kabelové trasy	kpl	1,000	20 760,00	20 760,00
###	741120136	Elektromontážní práce na místě	kpl	1,000	27 600,00	27 600,00
###	741120137	Rozvaděč MaR vč. výroby	kpl	1,000	75 849,60	75 849,60
###	741120138	Rozvaděč MaR montáž na místě	kus	1,000	5 664,00	5 664,00
###	741120139	Rozvaděč dílenská dokumentace	kpl	1,000	21 000,00	21 000,00
###	741120140	Zprovoznění, zaškolení obsluhy	kpl	1,000	2 640,00	2 640,00
###	741120141	Doprava a režie	kpl	1,000	31 188,00	31 188,00

Celkem

377 507,60

ROZPOČET

Stavba: SŠP Hustopeče, rekonstrukce topení

Objekt: Změny

Část: ZR_06 Dodávka a montáž doplňovacího automatu a úpravny vody

Objednatel: SŠP Hustopeče

Zhotovitel: INSTOP, spol. s r.o.

Místo: Hustopeče

Zpracoval:

Datum: 22. 9. 2025

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

PSV

Práce a dodávky PSV

223 227,68

732

Ústřední vytápění - strojovny

208 227,68

##	722190901	Uzavření nebo otevření vodovodního potrubí při opravách	kus	2,000	103,00	206,00
##	722171935	Potrubí plastové vsazení odbočky D do 40 mm	kus	1,000	216,00	216,00
##	722175023	Potrubí vodovodní plastové PP-RCT S3,2 spojované svařováním D 25x2,8 mm	m	6,000	512,00	3 072,00
##	722181222	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubiciemi z PE tl 9 mm DN 28 mm	m	6,000	90,40	542,40
##	722220232	Přechodka dGK PPR PN 20 D 25 x G 3/4" s kovovým vnějším závitem	kus	1,000	170,00	170,00
##	722232044	Kohout kulový přímý G 3/4" vnitřní závit	kus	1,000	443,00	443,00
##	722290246	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí plastového DN do 40	m	6,000	64,20	385,20
##	732320814	Demontáž nádrže beztlaké nebo tlakové odpojení od rozvodů potrubí obsah přes 200 do 500 l	kus	2,000	774,00	1 548,00
##	732324814	Demontáž nádrže beztlaké nebo tlakové vypuštění vody z nádrže obsah přes 200 do 500 l	kus	2,000	258,00	516,00
##	373580120	úprava vody pro plynovou kotelnu	kpl	1,000	43 435,20	43 435,20
###	HZS22111	Montáž úpravy vody	kpl	1,000	1 720,00	1 720,00
###	732331614	Nádoba tlaková expanzní pro topnou a chladicí soustavu s membránou závitové připojení PN 0,4 o objemu 25 l	soub or	1,000	1 740,00	1 740,00
###	732331777	Příslušenství k expanzním nádobám bezpečnostní uzávěr G 3/4 k měření tlaku	kus	1,000	940,00	940,00
###	732332511.RFX	Řídicí jednotka Variomat VS 1 napětí 230 V s jedním čerpadlem	soub or	1,000	82 700,00	82 700,00
###	732332401.RFX	Základní expanzní nádoba PN 6 pro Variomat VG o objemu 200 l bez řídicí čerpadlové jednotky	soub or	1,000	41 100,00	41 100,00
###	732332601	Příslušenství k automatům souprava k jednočerpadlové řídicí jednotce nádoba D do 740 mm	kus	1,000	3 570,00	3 570,00
###	732100120	Uvedení expanzního automatu do provozu	kpl	1,000	7 920,00	7 920,00
###	733191926	Navaření odbočky na potrubí ocelové závitové DN 32	kus	2,000	475,00	950,00
###	733111116	Potrubí ocelové závitové černé bezešvé běžné v kotelnách nebo strojovnách DN 32	m	12,000	801,00	9 612,00
###	733111114	Potrubí ocelové závitové černé bezešvé běžné v kotelnách nebo strojovnách DN 20	m	2,000	463,00	926,00
###	733190107	Zkouška těsnosti potrubí ocelové závitové DN do 40	m	14,000	13,40	187,60
###	767995102	Dodávka a montáž konstrukcí pro uložení potrubí	kg	5,000	419,00	2 095,00
###	783614551	Základní jednonásobný syntetický nátěr potrubí DN do 50 mm	m	14,000	22,20	310,80
###	783617611	Krycí dvojnásobný syntetický nátěr potrubí DN do 50 mm	m	14,000	47,40	663,60
###	HZS22112	Oprava stávající izolace potrubí v místě napojení expanzního automatu	kpl	1,000	860,00	860,00
###	998732121	Přesun hmot tonážní pro strojovny ruční v objektech v do 6 m	t	0,376	6 380,00	2 398,88

OST

Ostatní

15 000,00

###	Os - 01	Doprava montérů a materiálů	kpl	1,000	15 000,00	15 000,00
-----	---------	-----------------------------	-----	-------	-----------	-----------

Celkem

223 227,68