

Montáž podhledů vč. osvětlení (č.m. - 0019, -0021 a - 0022)

Shrnutí nabídky

Práce elektro	32 841,00 Kč
Konstrukce suché výstavby	78 363,00 Kč
Přesun hmot a likvidace vybouraného, ostatní	33 905,76 Kč
Společkem - základ pro DPH 21%	145 109,76 Kč
DPH 21%	30 473,05 Kč
Cena s DPH 21%	175 582,82 Kč

Podrobný rozpočet

Práce elektro						32 841,00 Kč	
25	1767	K	HZS2231	Demontáž svítidel	hod		0,1
Hodinová zúčtovací sazba elektrikář							
1 svítidlo 30 min ---- 9 ks							
25	1767	K	HZS2231	Oprava, úprava rozvodů světla	hod		0,0
Hodinová zúčtovací sazba elektrikář							
odhad							
37	1498	M	34111030	kabel instalační jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm2	m		
102	1547	K	741372073	Montáž svítidlo LED interiérové závěsné hranaté nebo kruhové přes 0,09 do 0,36 m2 se zapojením vodičů	kus		0,0
márnice odhad9 ks							
chodba -00186 ks							
			34825011	svítidlo vestavné stropní panelové čtvercové/obdélníkové 0,09-0,36m2 2200-5000lm	kus		0,0
32	1774	K	HZS4211	Revize elektro	hod		
Hodinová zúčtovací sazba revizní technik							
2	1744	K	HZS1291	Pomocné zednické práce pro elektro	hod		
Hodinová zúčtovací sazba pomocný stavební dělník							
Konstrukce suché výstavby						78 363,00 Kč	
95	415	K	763431001	Montáž minerálního podhledu s vyjímatelnými panely vel. do 0,36 m2 na zavěšený viditelný rošt	m²		0,2
Podhled (-0019, -0021 a -0022)							
			59036518	deska podhledová minerální rovná jemná hladká bílá 17x600x600mm	m²		0,2
104	424	K	763431042	Příplatek k montáži minerálního podhledu na zavěšený rošt za výšku zavěšení přes 1,0 do 1,4 m	m²		
106	426	K	763431071	Příplatek k montáži minerálního podhledu na stropní konstrukci za šroubování panelu do betonu přes 0,5 do 1,0 m	m²		
107	427	K	763431201	Napojení minerálního podhledu na stěnu obvodovou lištou	m		0,0
97	524	K	784171101	Zakrytí vnitřních podlah včetně pozdějšího odkrytí	m2		
100	527	K	784171121	Zakrytí vnitřních ploch konstrukcí nebo prvků v místnostech v do 3,80 m	m2		
Odhad							
98	525	M	28323157	folie pro malířské potřeby zakrývací tl 14μ 4x5m	m2		
			M	maskovací páska malířská	m		
Přesun hmot a likvidace vybouraného, ostatní, VRN						33 905,76 Kč	
19	1615	K	949101111R	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeníovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2		
21	1617	K	952901111R	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2		
34	1776	K	HZS4231	Zaměření, příprava	hod		
Hodinová zúčtovací sazba technik							
2	1744	K	HZS1291	Pomocné práce, přesuny vybavení márnice, apod	hod		
Hodinová zúčtovací sazba pomocný stavební dělník							
40	1636	K	998018002	Přesun hmot pro budovy ruční pro budovy	t		
			997221612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t		

997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	
997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	
4699731R	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu směsného kód odpadu 200301	t	
VRN 1	Hygiena a ochrana pracovníků	kpl	
	Ochranné pomůcky		
	2 prac 10 dní		
	respirátory ffp 320ks		1 824,90
	overall s kapucí20 ks		2 356,20
	lékařské rukavice.....20 ks		554,40
	Denní dezinfekce pracovníků		
	1 prac 12 min/den		
	sazba průměr		
	20x 400/5		
VRN 2	Příplatek za obtížný přístup a stísněný prostor	%	
VRN 3	Příplatek za rizikové pracovní prostředí	%	
	infekční prostředí		
	překážky v práci - provoz márnice		
	práce mimo pracovní dobu		

'Praze dne 5.11.2025

vpracoval: Profis B&B s.r.o., Chochołova 895, 149 00 Praha 4

IČ 27413152
DIČ CZ27413152