

Název akce: Ortenovo náměstí 36 - DS - část A - realizace

REKAPITULACE ZL č. 1-8

Projekt:	Ortenovo náměstí 36 - dětská skupina - část A - realizace		
Obíednatel:	Městská část Praha 7 U Průhonu 1338/38, 170 00 Praha 7		
Zhotovitel:	ArtibaStav s.r.o. Podhajská pole 771/2, Bohnice, 181 00 Praha 8 IČO: 10755039		
	odpočty	přípočty	celkem
ZL č. 1 - Sondy-překlady	0,00 Kč	17 678,06 Kč	17 678,06 Kč
ZL č. 2 - Vazníky	0,00 Kč	118 035,75 Kč	118 035,75 Kč
ZL č. 3 - Ztužující věnec	0,00 Kč	83 665,74 Kč	83 665,74 Kč
ZL č. 4 - Střít	0,00 Kč	146 601,83 Kč	146 601,83 Kč
ZL č. 5 - Zajištění vstupu	0,00 Kč	19 477,80 Kč	19 635,52 Kč
ZL č. 6 - Střešní plášť	0,00 Kč	50 457,81 Kč	50 457,81 Kč
ZL č. 7 - VRN	0,00 Kč	2 681,15 Kč	2 681,15 Kč
ZL č. 8 - Méněpráce klempířské prvky	-23 622,64 Kč	0,00 Kč	-23 622,64 Kč
Celkový cenový dopad za ZL č. 1-8 bez DPH			415 133,22 Kč
Celkový cenový dopad za ZL č. 1-8 s DPH 21 %			502 311,20 Kč

Cena celkem dle Smlouvy bez DPH	12 512 154,28 Kč
Cena celkem dle Smlouvy s DPH 21 %	15 139 706,68 Kč
Cena celkem dle Dodatku č. 1 bez DPH	12 927 287,50 Kč
Cena celkem dle Dodatku č. 1 s DPH 21 %	15 642 017,88 Kč

Práce mají vliv na termín dokončení díla. Nový termín dokončení do 20.3.2026.Prodloužení termínu o 59 dnů pro zvýšený rozsah prací a nutnost dodržení technologických postupů a návaznosti prací.	
Schválil:	Podpis:
(TDS)	Datum:

REKAPITULACE STAVBY

Kód: IMPORT
Stavba: Dětská skupina - Ortenovo náměstí 36 - k finalizaci (ArtibaStav)

KSO:
Místo: Ortenovo náměstí 1524/36, Praha 7 - Holešovice

CC-CZ:
Datum: 30. 9. 2025

Zadavatel:
MČ Praha 7

IČ: 00063754
DIČ: CZ00063754

Zhotovitel:
ArtibaStav s.r.o.

IČ: 10755039
DIČ: CZ10755039

P [redacted]

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
ArtibaStav s.r.o.

IČ: 10755039
DIČ: CZ10755039

Poznámka:

Cena bez DPH			408 892,14
DPH základní snížená	Sazba daně 21,00%	Základ daně 408 892,14	Výše daně 85 867,35
	12,00%	0,00	0,00
	Cena s DPH v CZK		494 759,49

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	IMPORT		
Stavba:	Dětská skupina - Ortenovo náměstí 36 - k finalizaci (ArtibaStav)		
Místo:	Ortenovo náměstí 1524/36, Praha 7 - Holešovice	Datum:	30. 9. 2025
Zadavatel:	MČ Praha 7	Projektant:	
Zhotovitel:	ArtibaStav s.r.o.	Zpracovatel:	ArtibaStav s.r.o.

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		408 892,14	494 759,49
1	Sondy - překlady	17 678,06	21 390,45
2	Vazníky	118 035,75	142 823,26
3	Ztužující věnec	77 582,38	93 874,68
4	Štít	146 601,83	177 388,21
5	Zajištění vstupu	19 477,80	23 568,14
6	Střešní plášť	50 457,81	61 053,95
7	VRN	2 681,15	3 244,19
8	Měněpráce - klempířské konstrukce	-23 622,64	-28 583,39

ZMENOVÝ LIST č.1					
Název ZL:			Sondy - překlady		
Důvod změny:			Jedná se o stavební práce, dodávky a služby, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejichž hodnota nepřekročí 30% původní hodnoty závazku. Jedná se o nepředvídatelnou okolnost, tedy rozpor mezi projektovou dokumentací a skutečným stavem.		
Technický popis změny:			Při provádění bouracích konstrukcí bylo zjištěno, že objekt není zajištěn ztužujícím věncem a že stávající nadokenní překlady jsou neznámého provedení a vyztužení. Z toho důvodu bylo po dohodě s GP a statikem rozhodnuto, že pro posouzení stability objektu je nutné provést sondy pro ověření typů překladů, jejich uložení apod. Současně bylo zjištěno, že u některých nadokenních překladů je viditelná stávající výztuž a je nutné provést opravu a reprofilaci překladů.		
č.p.	název	MJ	počet	cena/MJ	celk.cena
	Odpočty				
	Celkem odpočteno				0,00
	Připočty				
	1. Sondy - překlady				17 678,06
	Celkem připočteno				17 678,06
	CELKOVÁ CENA bez DPH				17 678,06,-
	(cena za materiál, včetně montáže)				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Dětská skupina - Ortenovo náměstí 36 - k finalizaci (ArtibaStav)
Objekt:
1 - Sondy - překlady

KSO:
Místo:

Zadavatel:
MČ Praha 7

Zhotovitel:
ArtibaStav s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:
ArtibaStav s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:
Datum:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

30. 9. 2025

00063754
CZ00063754

10755039
CZ10755039

10755039
CZ10755039

Cena bez DPH			17 678,06
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	17 678,06	21,00%	3 712,39
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH			21 390,45
v CZK			

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Strana 5 z 35

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Dětská skupina - Ortenovo náměstí 36 - k finalizaci (ArtibaStav)
Objekt: 1 - Sondy - překlady

Místo: Datum: 30. 9. 2025
Zadavatel: MČ Praha 7 Projektant:
Zhotovitel: ArtibaStav s.r.o. Zpracovatel: ArtibaStav s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	17 678,06
HSV - Práce a dodávky HSV	17 678,06
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	16 950,78
997 - Přesun sutě	727,28

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Dětská skupina - Ortenovo náměstí 36 - k finalizaci (ArtibaStav)
Objekt: 1 - Sondy - překlady

Místo: Datum: 30. 9. 2025
Zadavatel: MČ Praha 7 Projektant:
Zhotovitel: ArtibaStav s.r.o. Zpracovatel: ArtibaStav s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 17 678,06

D HSV Práce a dodávky HSV 17 678,06

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 16 950,78

0	K	985111221	Odsekání vrstev betonu lící kleneb a podhledů, tloušťka odsekané vrstvy do 80 mm	m2	2,100	1 430,00	3 003,00	CS ÚRS 2025 01
0	K	985111292	Odsekání vrstev betonu Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	2,100	75,10	157,71	CS ÚRS 2025 01
0	K	985132111	Očištění ploch lící kleneb a podhledů tlakovou vodou	m2	2,100	186,00	390,60	CS ÚRS 2025 01
0	K	985311113	Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně stěn, tloušťky přes 20 do 30 mm	m2	2,100	3 550,00	7 455,00	CS ÚRS 2025 01
0	K	985311912	Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	2,100	151,00	317,10	CS ÚRS 2025 01
0	K	985323212	Spojovací (adhezni) můstek reprofilovaného betonu na epoxidové bázi, tloušťky 2 mm	m2	2,100	1 880,00	3 948,00	CS ÚRS 2025 01
0	K	985323912	Spojovací (adhezni) můstek reprofilovaného betonu Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	2,100	33,80	70,98	CS ÚRS 2025 01
0	K	985324211	Ochranný nátěr betonu akrylátový dvojnásobný s impregnací S2 (OS-B)	m2	2,100	736,00	1 545,60	CS ÚRS 2025 01
0	K	985324912	Ochranný nátěr betonu Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	2,100	29,90	62,79	CS ÚRS 2025 01

D 997 Přesun sutě 727,28

153	K	997013151	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením s omezením mechanizace pro budovy a halý výšky do 6 m	t	0,398	604,00	240,39	CS ÚRS 2024 02 - dle SoD
154	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	11,542	9,86	113,80	CS ÚRS 2024 02 - dle SoD
155	K	997013511	Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku s naložením a se složením, na vzdálenost do 1 km	t	0,398	325,41	129,51	CS ÚRS 2024 02 - dle SoD
156	K	997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	0,398	612,00	243,58	CS ÚRS 2024 02 - dle SoD

ZMĚNOVÝ LIST č.2

Název ZL:	Vazníky
-----------	---------

Důvod změny:	Jedná se o stavební práce, dodávky a služby, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejichž hodnota nepřekročí 30% původní hodnoty závazku. Jedná se o nepředvídatelnou okolnost, tedy rozpor mezi projektovou dokumentací a skutečným stavem.
--------------	--

Technický popis změny:	Při rozkrytí stávajícího vazníkového krovu bylo zjištěno vážné poškození dřevěných prvků střešní konstrukce způsobené červotočem, tesaříkem a dřevokaznými houbami. V sedmi případech zhlaví krokví bylo zaznamenáno poškození ve stupni D – tj. nad 30 % průřezu (v některých případech i nad 50 %), což vyžaduje jejich kompletní výměnu, včetně náročné odborné demontáže a následné sanace. Tento stav nebyl před zahájením prací znám a mohl být zjištěn pouze po odkrytí konstrukcí. S ohledem na výše uvedené skutečnosti bylo dohodnuto, že vazníky budou provedeny kompletně nově po provedení ztužujícího věnce. Technický stav konstrukce nebylo možné odhalit bez zásahu do stavby. Rozsah poškození vyžadující sanaci nebyl znám předem a nebyl ani obsažen v projektové dokumentaci.
------------------------	--

č.p.	název	MJ	počet	cena/MJ	celk.cena
	Odpočty				
	Celkem odpočteno				0,00
	Připočty				
	2. Vazníky				118 035,75
	Celkem připočteno				118 035,75
	CELKOVÁ CENA bez DPH				118 035,75,-
	(cena za materiál, včetně montáže)				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Dětská skupina - Ortenovo náměstí 36 - k finalizaci (ArtibaStav)
Objekt:
2 - Vazníky

KSO:
Místo:

Zadavatel:
MČ Praha 7

Zhotovitel:
ArtibaStav s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:
ArtibaStav s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 30. 9. 2025

IČ: 00063754
DIČ: CZ00063754

IČ: 10755039
DIČ: CZ10755039

IČ: 10755039
DIČ: CZ10755039

Cena bez DPH			118 035,75
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	118 035,75	21,00%	24 787,51
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH v CZK			142 823,26

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
--------------	------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Dětská skupina - Ortenovo náměstí 36 - k finalizaci (ArtibaStav)
Objekt: 2 - Vazníky

Místo:
Zadavatel: MČ Praha 7
Zhotovitel: ArtibaStav s.r.o.

Datum: 30. 9. 2025
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		118 035,75
HSV - Práce a dodávky HSV		47 828,35
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní		39 741,80
997 - Přesun sutě		8 086,55
PSV - Práce a dodávky PSV		70 207,40
762 - Konstrukce tesařské		16 663,66
763 - Konstrukce suché výstavby		53 543,74

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Dětská skupina - Ortenovo náměstí 36 - k finalizaci (ArtibaStav)
Objekt: 2 - Vazníky
Místo:
Zadavatel: MČ Praha 7
Zhotovitel: ArtibaStav s.r.o.

Datum: 30. 9. 2025
Projektant:
Zpracovatel: ArtibaStav s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 118 035,75

D HSV Práce a dodávky HSV 47 828,35

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 39 741,80

0	K	621142001	Pletivo vnějších ploch v ploše nebo pruzích, na plném podkladu skloláknité vtlačené do tmelu podhledů	m2	13,017	328,00	4 269,58	CS ÚRS 2025 02
0	K	6021211003	Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z polystyrenových desek (dodávka ve specifikaci) na vnější podhledy, na podklad dřevěný nebo kovový, tloušťky desek do 40 mm	m2	13,017	832,00	10 830,14	
0	M	28376414	deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 300kPA λ=0,035 tl 20mm	m2	13,667	82,00	1 120,69	CS ÚRS 2025 02
78	K	621521022	Omítka tenkovrstvá vnějších ploch probarvená bez penetrace zatíraná (škrábaná), zrnitost 2,0 mm podhledů	m2	13,017	346,52	4 510,65	CS ÚRS 2024 02 - dle SoD
73	K	621151011	Penetrační nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek podhledů	m2	13,017	50,02	651,11	CS ÚRS 2024 02 - dle SoD
0	K	622142001	Pletivo vnějších ploch v ploše nebo pruzích, na plném podkladu skloláknité vtlačené do tmelu stěn	m2	14,877	286,00	4 254,82	CS ÚRS 2025 02
0	K	622211003	Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z polystyrenových desek (dodávka ve specifikaci) na vnější stěny, na podklad dřevěný nebo kovový, tloušťky desek do 40 mm	m2	14,877	862,00	12 823,97	CS ÚRS 2025 02
0	M	28376414	deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 300kPA λ=0,035 tl 20mm	m2	15,620	82,00	1 280,84	CS ÚRS 2025 02

D 997 Přesun sutě 8 086,55

153	K	997013151	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky do 6 m	t	2,573	604,00	1 554,09	CS ÚRS 2024 02 - dle SoD
154	K	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	74,617	9,86	735,72	CS ÚRS 2024 02 - dle SoD
155	K	997013511	Odvoz sutí a vybouraných hmot z meziskládky na skládku s naložením a se složením, na vzdálenost do 1 km	t	2,573	325,41	837,28	CS ÚRS 2024 02 - dle SoD
156	K	997013811	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) dřevěného zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 02 01	t	2,573	1 927,50	4 959,46	CS ÚRS 2024 02 - dle SoD

D PSV Práce a dodávky PSV 70 207,40

D 762 Konstrukce tesařské 16 663,66

211	K	762341275	Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60° s vyřezáním otvorů z desek dřevotřískových nebo dřevoštěpkových na pero a drážku	m2	27,894	127,45	3 555,09	CS ÚRS 2024 02 - dle SoD
212	M	60722218	deska dřevotřísková surová 925x2050mm tl 22mm - P+D	m2	30,683	408,00	12 518,66	CS ÚRS 2024 02 - dle SoD
221	K	998762211	Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky do 6 m	%	160,738	3,67	589,91	CS ÚRS 2024 02 - dle SoD

D 763 Konstrukce suché výstavby 53 543,74

0	K	763732812	Demontáž střešní konstrukce vazníků příhradových, konstrukční délky přes 9,0 do 12,5 m	m	73,500	121,00	8 893,50	CS ÚRS 2025 02
242	K	76378210R	Střešní sbíjené vazníky vložené mezi stávající, kompl prov D+M+impregnace vč zaměření,dopravy,jeřábu a opěrných pomocných prken mezi vazníky dle det D.04	kus	7,000	5 625,00	39 375,00	CS ÚRS 2024 02 - dle SoD
0	K	76378210R2	Rozdíl v rozměrech vazníků	kus	19,000	249,19	4 734,61	
243	K	998763411	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky do 6 m	%	530,031	1,02	540,63	CS ÚRS 2024 02 - dle SoD

ZMĚNOVÝ LIST č.3

Název ZL:

Ztužující věnec

Důvod změny:

Jedná se o stavební práce, dodávky a služby, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejichž hodnota nepřekročí 30% původní hodnoty závazku. **Jedná se o nepředvídatelnou okolnost, tedy rozpor mezi projektovou dokumentací a skutečným stavem.**

Technický popis změny:

Po provedení bouracích prací a sond byla zjištěna absence ztužujícího věnce objektu, což významně ovlivňuje tuhost objektu. V důsledku toho je nutné doplnění železobetonového věnce v celé délce obvodových stěn, včetně zásahů do štítových stěn. GP a statik doporučil ve svém posudku provést nový ŽB ztužující věnec. Technický stav konstrukce nebylo možné odhalit bez zásahu do stavby.

č.p.	název	MJ	počet	cena/MJ	celk.cena
	Odpočty				
	Celkem odpočteno				0,00
	Připočty				
	3. Ztužující věnec				83 665,74
	Celkem připočteno				83 665,74
	CELKOVA CENA bez DPH				83 665,74,-
	(cena za materiál, včetně montáže)				


KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Dětská skupina - Ortenovo náměstí 36 - k finalizaci (ArtibaStav)
Objekt:
3 - Ztužující věnec

KSO:
Místo:

Zadavatel:
MČ Praha 7

Zhotovitel:
ArtibaStav s.r.o.

Projektant:


Zpracovatel:
ArtibaStav s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 30. 9. 2025

IČ: 00063754
DIČ: CZ00063754

IČ: 10755039
DIČ: CZ10755039

IČ: 10755039
DIČ: CZ10755039

Cena bez DPH			77 582,38
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	77 582,38	21,00%	16 292,30
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH			93 874,68
v CZK			

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
--------------	------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Dětská skupina - Ortenovo náměstí 36 - k finalizaci (ArtibaStav)
Objekt: 3 - Ztužující věnec

Místo: Datum: 30. 9. 2025
Zadavatel: MČ Praha 7 Projektant:
Zhotovitel: ArtibaStav s.r.o. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	77 582,38
HSV - Práce a dodávky HSV	77 582,38
3 - Svislé a kompletní konstrukce	16 838,36
4 - Vodorovné konstrukce	52 736,57
998 - Přesun hmot	8 007,45

SOUPIŠ PRACÍ

Stavba: Dětská skupina - Ortenovo náměstí 36 - k finalizaci (ArtibaStav)
Objekt: 3 - Ztužující věnec
Místo:
Zadavatel: MČ Praha 7
Zhotovitel: ArtibaStav s.r.o.

Datum: 30. 9. 2025
Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							77 582,38	
D HSV			Práce a dodávky HSV				77 582,38	
D 3			Svislé a kompletní konstrukce				16 838,36	
0	K	311272111	Zdivo z pórobetonových tvárnic na tenké maltové lože, tl. zdiva 250 mm pevnost tvárnic do P2, objemová hmotnost do 450 kg/m3 hladkých	m2	11,858	1 420,00	16 838,36	CS ÚRS 2025 02
D 4			Vodorovné konstrukce				52 736,57	
0	K	417321414	Ztužující pásy a věnce z betonu železového (bez výztuže) tř. C 20/25	m3	2,964	4 800,00	14 227,20	CS ÚRS 2025 02
0	K	417351115	Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr zřízení	m2	22,631	784,00	17 742,70	CS ÚRS 2025 02
0	K	417351116	Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr odstranění	m2	22,631	154,00	3 485,17	CS ÚRS 2025 02
0	K	417361221	Výztuž ztužujících pásů a věnců z betonářské oceli 10 216 (E)	t	0,281	61 500,00	17 281,50	CS ÚRS 2025 01
D 998			Přesun hmot				8 007,45	
162	K	998012041	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí monolitickou betonovou tyčovou nebo plošnou s jakýmkoliv obvodovým pláštěm kromě vyzdívaného vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m s omezením mechanizace pro bu	t	9,413	850,68	8 007,45	CS ÚRS 2024 02 - dle SoD

ZMĚNOVÝ LIST č.4

Název ZL:

Štít

Důvod změny:

Jedná se o stavební práce, dodávky a služby, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejichž hodnota nepřekročí 30% původní hodnoty závazku. **Jedná se o nepředvídatelnou okolnost, tedy rozpor mezi projektovou dokumentací a skutečným stavem.**

Technický popis změny:

Z důvodu nutnosti provést po obvodu objektu nový ztužující věnec bude provedeno odbourání stávající štítové zdi z nesoudržných škvárobetonových tvárnic a následně bude provedena nová vyzdívka štítové stěny. Technický stav konstrukce nebylo možné odhalit bez zásahu do stavby, nebyl znám předem a nebyl ani obsažen v projektové dokumentaci.

č.p.	název	MJ	počet	cena/MJ	celk.cena
	Odpočty				
	Celkem odpočteno				0,00
	Přípočty				
	4. Štít				146 601,83
	Celkem připočteno				146 601,83
	CELKOVÁ CENA bez DPH				146 601,83,-
	(cena za materiál, včetně montáže)				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Dětská skupina - Ortenovo náměstí 36 - k finalizaci (ArtibaStav)
Objekt:
4 - Štít

KSO:
Místo:

Zadavatel:
MČ Praha 7

Zhotovitel:
ArtibaStav s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:
ArtibaStav s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 30. 9. 2025

IČ: 00063754
DIČ: CZ00063754

IČ: 10755039
DIČ: CZ10755039

IČ:
DIČ:

IČ: 10755039
DIČ: CZ10755039

Cena bez DPH			146 601,83
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	146 601,83	21,00%	30 786,38
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH			177 388,21
v CZK			

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
--------------	------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Dětská skupina - Ortenovo náměstí 36 - k finalizaci (ArtibaStav)
Objekt: 4 - Štít

Místo: Datum: 30. 9. 2025
Zadavatel: MČ Praha 7 Projektant:
Zhotovitel: ArtibaStav s.r.o. Zpracovatel: ArtibaStav s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	146 601,83
HSV - Práce a dodávky HSV	146 601,83
3 - Svislé a kompletní konstrukce	45 965,40
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	27 717,48
997 - Přesun sutě	68 099,85
998 - Přesun hmot	4 819,10

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Dětská skupina - Ortenovo náměstí 36 - k finalizaci (ArtibaStav)
Objekt: 4 - Štít

Místo: Datum: 30. 9. 2025
Zadavatel: MČ Praha 7 Projektant: XXXXXXXXXX
Zhotovitel: ArtibaStav s.r.o. Zpracovatel: ArtibaStav s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							146 601,83	
D HSV Práce a dodávky HSV							146 601,83	
D 3 Svislé a kompletní konstrukce							45 965,40	
0	K	311272111	Zdivo z pórobetonových tvárníc na tenké maltové lože, tl. zdiva 250 mm pevnost tvárníc do P2, objemová hmotnost do 450 kg/m3 hladkých	m2	32,370	1 420,00	45 965,40	CS ÚRS 2025 02
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							27 717,48	
0	K	962032254	Bourání zdiva nadzákladového z tvárníc betonových objemu přes 1 m3	m3	23,292	1 190,00	27 717,48	CS ÚRS 2025 02
D 997 Přesun sutě							68 099,85	
153	K	997013151	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením s omezením mechanizace pro budovy a halý výšky do 6 m	t	37,267	604,00	22 509,27	CS ÚRS 2024 02 - dle SoD
154	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	1 080,743	9,86	10 656,13	CS ÚRS 2024 02 - dle SoD
155	K	997013511	Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku s naložením a se složením, na vzdálenost do 1 km	t	37,267	325,41	12 127,05	CS ÚRS 2024 02 - dle SoD
156	K	997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	37,267	612,00	22 807,40	CS ÚRS 2024 02 - dle SoD
D 998 Přesun hmot							4 819,10	
162	K	998012041	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí monolitickou betonovou tyčovou nebo plošnou s jakýmkoliv obvodovým pláštěm kromě vyzdívaného vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m s omezením mechanizace pro bu	t	5,665	850,68	4 819,10	CS ÚRS 2024 02 - dle SoD

ZMĚNOVÝ LIST č.5

Název ZL:	Zajištění vstupu
-----------	------------------

Důvod změny:	Jedná se o stavební práce, dodávky a služby, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejichž hodnota nepřekročí 30% původní hodnoty závazku. Jedná se o nepředvídatelnou okolnost, tedy rozpor mezi projektovou dokumentací a skutečným stavem.
Technický popis změny:	Stávající zastropení vstupu je staticky nedostačující, je nutné ztužit a napojit na obvodový ztužující věnec. Pod strop bude doplněn ocelový ztužující nosník dle návrhu GP a statika.

č.p.	název	MJ	počet	cena/MJ	celk.cena
	Odpočty				
	Celkem odpočteno				0,00
	Připočty				
	5. Zajištění vstupu				19 477,80
	Celkem připočteno				19 477,80
	CELKOVÁ CENA bez DPH				19 477,80,-
	(cena za materiál, včetně montáže)				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Dětská skupina - Ortenovo náměstí 36 - k finalizaci (ArtibaStav)
Objekt:
5 - Zajištění vstupu

KSO:
Místo:

Zadavatel:
MČ Praha 7

Zhotovitel:
ArtibaStav s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:
ArtibaStav s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 30. 9. 2025

IČ: 00063754
DIČ: CZ00063754

IČ: 10755039
DIČ: CZ10755039

IČ:
DIČ:

IČ: 10755039
DIČ: CZ10755039

Cena bez DPH			19 477,80
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	19 477,80	21,00%	4 090,34
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH			23 568,14
v CZK			

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Dětská skupina - Ortenovo náměstí 36 - k finalizaci (ArtibaStav)
Objekt: **5 - Zajištění vstupu**

Místo: Datum: 30. 9. 2025
Zadavatel: MČ Praha 7 Projektant:
Zhotovitel: ArtibaStav s.r.o. Zpracovatel: ArtibaStav s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		19 477,80
HSV - Práce a dodávky HSV		17 987,01
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		17 567,62
998 - Přesun hmot		419,39
PSV - Práce a dodávky PSV		1 490,79
783 - Dokončovací práce - nátěry		1 490,79

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Dětská skupina - Ortenovo náměstí 36 - k finalizaci (ArtibaStav)
Objekt: 5 - Zajištění vstupu
Místo:
Zadavatel: MČ Praha 7
Zhotovitel: ArtibaStav s.r.o.

Datum: 30. 9. 2025
Projektant:
Zpracovatel: ArtibaStav s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 19 477,80

D HSV Práce a dodávky HSV 17 987,01

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 17 567,62

0	K	953946121	Montáž atypických ocelových konstrukcí profilů hmotnosti přes 13 do 30 kg/m, hmotnosti konstrukce přes 0,5 do 1 t	t	0,093	36 300,00	3 375,90	CS ÚRS 2025 02
0	M	13010718	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez I (IPN) 160	t	0,093	35 600,00	3 310,80	CS ÚRS 2025 02
0	K	953946R001	Podstojkování a aktivace ocelového nosníku podkladovými plechy, cihlovými klíny a rozpínavou maltou	ks	4,000	2 500,00	10 000,00	
136	K	971033351	Vybourání otvorů ve zdivu v prostoru půdy z cihel, tvámic, příčkových z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 0,09 m2 (vel 200x200), tl. 455 mm	kus	3,000	293,64	880,92	CS ÚRS 2024 02 - dle SoD

D 998 Přesun hmot 419,39

162	K	998012041	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí monolitickou betonovou tyčovou nebo plošnou s jakýmkoliv obvodovým pláštěm kromě vyzdívaného vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m s omezením mechanizace pro bu	t	0,493	850,68	419,39	CS ÚRS 2024 02 - dle SoD
-----	---	-----------	--	---	-------	--------	--------	--------------------------

D PSV Práce a dodávky PSV 1 490,79

D 783 Dokončovací práce - nátěry 1 490,79

337	K	783301303	Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odrezivění odrezovačem bezoplachovým	m2	2,845	72,70	206,83	CS ÚRS 2024 02 - dle SoD
338	K	783301401	Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru ometení	m2	2,845	6,30	17,92	CS ÚRS 2024 02 - dle SoD
340	K	783314201	Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2	2,845	159,00	452,36	CS ÚRS 2024 02 - dle SoD
341	K	783315101	Mezinátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2	2,845	141,00	401,15	CS ÚRS 2024 02 - dle SoD
342	K	783317101	Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2	2,845	145,00	412,53	CS ÚRS 2024 02 - dle SoD

ZMĚNOVÝ LIST č.6

Název ZL:

Střešní plášť

Důvod změny:

Jedná se o stavební práce, dodávky a služby, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejichž hodnota nepřekročí 30% původní hodnoty závazku. **Jedná se o nepředvídatelnou okolnost, tedy rozpor mezi projektovou dokumentací a skutečným stavem.**

Technický popis změny:

V souvislosti se změnou rozměrů nových vazníků dojde k navýšení výměry plochy střešního pláště. Rozsah změny nebyl znám a nebylo možné určit bez zásahu do stavby předem.

č.p.	název	MJ	počet	cena/MJ	celk.cena
	Odpočty				
	Celkem odpočteno				0,00
	Přípočty				
	6. Střešní plášť				50 457,81
	Celkem připočteno				50 457,81
	CELKOVA CENA bez DPH				50 457,81,-
	(cena za materiál, včetně montáže)				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Dětská skupina - Ortenovo náměstí 36 - k finalizaci (ArtibaStav)
Objekt:
6 - Střešní plášť

KSO:
Místo:

Zadavatel:
MČ Praha 7

Zhotovitel:
ArtibaStav s.r.o.

P


Zpracovatel:
ArtibaStav s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 30. 9. 2025

IČ: 00063754
DIČ: CZ00063754

IČ: 10755039
DIČ: CZ10755039

IČ:
DIČ:

IČ: 10755039
DIČ: CZ10755039

Cena bez DPH			50 457,81
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	50 457,81	21,00%	10 596,14
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH			61 053,95
v CZK			

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
--------------	------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Dětská skupina - Ortenovo náměstí 36 - k finalizaci (ArtibaStav)
Objekt: 6 - Střešní plášť

Místo:
Zadavatel: MČ Praha 7
Zhotovitel: ArtibaStav s.r.o.

Datum: 30. 9. 2025
Projektant:
Zpracovatel: ArtibaStav s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	50 457,81
PSV - Práce a dodávky PSV	50 457,81
713 - Izolace tepelné	8 269,63
762 - Konstrukce tesařské	11 462,41
764 - Konstrukce klempířské	27 757,07
765 - Krytina skládaná	2 968,70

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Dětská skupina - Ortenovo náměstí 36 - k finalizaci (ArtibaStav)
Objekt: 6 - Střešní plášť

Místo: Datum: 30. 9. 2025
Zadavatel: MČ Praha 7 Projektant:
Zhotovitel: ArtibaStav s.r.o. Zpracovatel: ArtibaStav s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							50 457,81	
D PSV			Práce a dodávky PSV				50 457,81	
D 713			Izolace tepelné				8 269,63	
187	K	713111111	Montáž tepelné izolace stropů deskami (izolační materiál ve specifikaci) vrchem bez překrytí lepenkou kladenými volně	m2	19,187	40,50	777,07	CS ÚRS 2024 02 - dle SoD
188	M	63152138	pás tepelně izolační univerzální λ=0,034-0,035 tl 200mm	m2	20,146	365,25	7 358,33	CS ÚRS 2024 02 - dle SoD
203	K	998713211	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky do 6 m	%	81,354	1,65	134,23	CS ÚRS 2024 02 - dle SoD
D 762			Konstrukce tesařské				11 462,41	
211	K	762341275	Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60° s vyřezáním otvorů z desek dřevotřískových nebo dřevoštěpkových na pero a drážku	m2	19,187	127,45	2 445,38	CS ÚRS 2024 02 - dle SoD
212	M	60722218	deska dřevotřísková surová 925x2050mm tl 22mm - P+D	m2	21,106	408,00	8 611,25	CS ÚRS 2024 02 - dle SoD
221	K	998762211	Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky do 6 m	%	110,566	3,67	405,78	CS ÚRS 2024 02 - dle SoD
D 764			Konstrukce klempířské				27 757,07	
270	K	76412143R	Krytina z hliníkového plechu s úpravou u okapů, prostupů a výčnělků střechy s dvojitou drážkou sklon střechy do 30° např PREFALZ	m2	19,187	1 425,00	27 341,48	CS ÚRS 2024 02 - dle SoD
271	K	998764311	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m	%	273,415	1,52	415,59	CS ÚRS 2024 02 - dle SoD
D 765			Krytina skládaná				2 968,70	
272	K	765191013	Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie kladené ve sklonu přes 20° volně na bednění nebo tepelnou izolaci	m2	19,187	37,03	710,49	CS ÚRS 2024 02 - dle SoD
273	M	DEK.2600201105	DEKTEN MULTI-PRO II (75m2/bal.)	m2	21,106	102,29	2 158,93	
274	K	998765211	Přesun hmot pro krytiny skládané stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace na objektech výšky do 6 m	%	28,694	3,46	99,28	CS ÚRS 2024 02 - dle SoD

ZMĚNOVÝ LIST č.7

Název ZL:

VRN

Důvod změny:

Jedná se o stavební práce, dodávky a služby, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejichž hodnota nepřekročí 30% původní hodnoty závazku. **Jedná se o nepředvídatelnou okolnost, tedy rozpor mezi projektovou dokumentací a skutečným stavem.**

Technický popis změny:

Tento ZL reflektuje prodloužení termínu pro provedení stavby o 2 měsíce v souvislosti s nutností provedení stavebních prací uvedených v ZL č. 1 - 6 a 8.

č.p.	název	MJ	počet	cena/MJ	celk.cena
	Odpočty				
	Celkem odpočteno				0,00
	Přípočty				
	VRN				2 681,15
	Celkem připočteno				2 681,15
	CELKOVÁ CENA bez DPH				2 681,15,-
	(cena za materiál, včetně montáže)				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Dětská skupina - Ortenovo náměstí 36 - k finalizaci (ArtibaStav)
Objekt:
7 - VRN

KSO:
Místo:

Zadavatel:
MČ Praha 7

Zhotovitel:
ArtibaStav s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:
ArtibaStav s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 30. 9. 2025

IČ: 00063754
DIČ: CZ00063754

IČ: 10755039
DIČ: CZ10755039

IČ:
DIČ:

IČ: 10755039
DIČ: CZ10755039

Cena bez DPH			2 681,15
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	2 681,15	21,00%	563,04
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH			3 244,19
v CZK			

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
--------------	------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Dětská skupina - Ortenovo náměstí 36 - k finalizaci (ArtibaStav)
Objekt: 7 - VRN

Místo: Datum: 30. 9. 2025
Zadavatel: MČ Praha 7 Projektant:
Zhotovitel: ArtibaStav s.r.o. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	2 681,15
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	2 681,15
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	1 072,46
VRN3 - Zařízení staveniště	714,97
VRN4 - Inženýrská činnost	536,23
VRN6 - Územní vlivy	357,49

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Dětská skupina - Ortenovo náměstí 36 - k finalizaci (ArtibaStav)
Objekt: 7 - VRN

Místo: Datum: 30. 9. 2025
Zadavatel: MČ Praha 7 Projektant:
Zhotovitel: ArtibaStav s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							2 681,15	
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady							2 681,15	
D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce							1 072,46	
1	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	kpl	1,000	1 072,46	1 072,46	CS ÚRS 2024 02 - dle SoD
D VRN3 Zařízení staveniště							714,97	
2	K	030001000	Zařízení staveniště	kpl	1,000	714,97	714,97	CS ÚRS 2024 02 - dle SoD
D VRN4 Inženýrská činnost							536,23	
3	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	kpl	1,000	536,23	536,23	CS ÚRS 2024 02 - dle SoD
D VRN6 Územní vlivy							357,49	
4	K	060001000	Územní vlivy	kpl	1,000	357,49	357,49	CS ÚRS 2024 02 - dle SoD

ZMĚNOVÝ LIST č.8					
<u>Název ZL:</u>		Odpočty klempířských prvků			
Důvod změny:		Jedná se o stavební práce, dodávky a služby, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat , nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejichž hodnota nepřekročí 30% původní hodnoty závazku. Jedná se o rozpor mezi projektovou dokumentací a skutečným stavem.			
Technický popis změny:		V rámci provádění střešního pláště a provádění nových štitových stěn bylo dohodnuto, že bude upraven detail střechy u štitové stěny a to tak, že nová štitová stěna nebude přesahovat horní úroveň střešního pláště. Tento ZL reflektuje změnu provedení detailů a oplechování u štitové stěny.			
č.p.	název	MJ	počet	cena/MJ	celk.cena
	Odpočty				
	Odpočty klempířských prvků				-23 622,64
	Celkem odpočteno				-23 622,64
	Přípočty				
	Celkem přípočteno				0,00
	CELKOVA CENA bez DPH				-23 622,64,-
	(cena za materiál, včetně montáže)				

23 622,64

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Dětská skupina - Ortenovo náměstí 36 - k finalizaci (ArtibaStav)
Objekt:
8 - Méněpráce - klempířské konstrukce

KSO:
Místo:

Zadavatel:
MČ Praha 7

Zhotovitel:
ArtibaStav s.r.o.

Projektant:


Zpracovatel:
ArtibaStav s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 30. 9. 2025

IČ: 00063754
DIČ: CZ00063754

IČ: 10755039
DIČ: CZ10755039

IČ: 10755039
DIČ: CZ10755039

Cena bez DPH			-23 622,64
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	-23 622,64	21,00%	-4 960,75
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH			-28 583,39
v CZK			

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
--------------	------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Dětská skupina - Ortenovo náměstí 36 - k finalizaci (ArtibaStav)
Objekt: 8 - Méněpráce - klempířské konstrukce

Místo: Datum: 30. 9. 2025
Zadavatel: MČ Praha 7 Projektant:
Zhotovitel: ArtibaStav s.r.o. Zpracovatel: ArtibaStav s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	-23 622,64
N00 - Méněpráce	-23 622,64
N01 - Konstrukce klempířské	-23 622,64

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Dětská skupina - Ortenovo náměstí 36 - k finalizaci (ArtibaStav)
Objekt: 8 - Méněpráce - klempířské konstrukce

Místo: Datum: 30. 9. 2025
Zadavatel: MČ Praha 7 Projektant:
Zhotovitel: ArtibaStav s.r.o. Zpracovatel: ArtibaStav s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem -23 622,64

D N00 Méněpráce -23 622,64

D N01 Konstrukce klempířské -23 622,64

1	K	764000R22	Klempířský prvek kompletizovaný,kompl prov D+M vč separace dle podrobného popisu v tabulce - K.22	m	5,500	-1 215,00	-6 682,50	CS ÚRS 2024 02 - dle SoD
2	K	764000R23	Klempířský prvek kompletizovaný,kompl prov D+M vč separace dle podrobného popisu v tabulce - K.23	m	11,000	-1 518,75	-16 706,25	CS ÚRS 2024 02 - dle SoD
3	K	998764311	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m	%	1,000	-233,89	-233,89	CS ÚRS 2024 02 - dle SoD