

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Javornický potok km 1,00-4,40

Místo:

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 29.10.2025

Projektant:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							65 200,00
D	HSV		Práce a dodávky HSV				65 200,00
D	1		Zemní práce				65 200,00
1	K	111203201	Odstranění křovin a stromů s ponecháním kořenů z plochy do 1000 m2	m2	600,000	70,00	42 000,00
	PP		Odstranění křovin a stromů s ponecháním kořenů průměru kmene do 100 mm, při jakémkoliv sklonu terénu mimo LTM, při celkové ploše do 1000 m2				
	PP		Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvěním listnatých, průměru kmene přes 900 do 1100 mm				
2	K	112151011	Volné kácení stromů s rozřezáním a odvětvěním D kmene přes 100 do 200 mm	kus	20,000	260,00	5 200,00
	PP		Pokácení stromu volné v celku s odřezáním kmene a s odvětvěním průměru kmene přes 100 do 200 mm				
3	K	R-0001	Kompletní likvidace nevyužitě dřevní hmoty dle zvolené technologie zhotovitele v souladu s platnou legislativou	kompleť	1,000	13 000,00	13 000,00
	PP		Kompletní likvidace nevyužitě náletové dřevní hmoty dle zvolené technologie zhotovitele v souladu s platnou legislativou (včetně prací s tím spojených - např. naložení, odvoz, likvidace, příp. poplatek za uložení)				
4	K	091002000	Ostatní náklady související s objektem	kompleť	1,000	5 000,00	5 000,00
	PP		Ostatní náklady související s objektem				