



NAŠE ZN: 0914/2025/OS/O
VYŘIZUJE: 
POČET PŘÍLOH: 2
TEL: 
E-MAIL: 
DATUM: 12.11.2025

Barny team, s.r.o.
Kolonie 385/11
Český Těšín 737 01

Objednací list

čís.: 0914/2025/OS/O dne: 12.11.2025

Objednatel: město Český Těšín, nám. ČSA 1/1, 737 01 Český Těšín

Dodavatel: Barny team, s.r.o., Kolonie 385/11, 737 01 Český Těšín

Počet	Text	Cena Kč vč. DPH
	Objednáváme u Vás opravu havarijního stavu betonové podlahy v garáži č.3, která se nachází v areálu budovy MěÚ Český Těšín na adrese nám. ČSA 1/1, 737 01 Český Těšín, a to dle Vaší cenové nabídky. Cena bez DPH 73 099,62 Kč Cena celkem V režimu přenesené daňové povinnosti. Fakturujte na Město Český Těšín Splatnost faktury je 14 dní. Fakturu prosím zašlete na e-mail: epodatelna@tesin.cz	88 450,54
Stane-li se dodavatel nespolehlivým plátcem, hodnota plnění odpovídající dani bude hrazena přímo na účet správce daně v režimu podle §109a zákona o dani z přidané hodnoty.		
Město Český Těšín je povinným subjektem dle zákona č 340/2015 Sb., a tento dokument bude zveřejněn v registru smluv.		




E-mail: epodatelna@tesin.cz
Tel.: +420 553 035 111
Web: http://www.tesin.cz

nám. ČSA 1/1, 737 01 Český Těšín

ID DS: DICBU92
IČO: 00297437
DIČ: CZ00297437

Stavební rozpočet

Název stavby:			Garáž	Doba výstavby:		5 dní	Objednatel:		MÚ Český Těšín			
Druh stavby:			Oprava podlahy garáže	Začátek výstavby:			Projektant:					
Lokalita:			Český Těšín	Konec výstavby:			Zhotovitel:		Barny Team,s.r.o.			
JKSO:			80249	Zpracováno dne:		10.11.2025	Zpracoval:					
C	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)		Cenová soustava
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	
		1	Zemní práce				0,00	541,53	541,53		0,00	
1		100004213R00	Hutnění sypaniny vrstvy tl. do 100 cm, 1 pojezd	m3	4,95	109,40	0,00	541,53	541,53	0,00	0,00	RTS II / 2025
		63	Podlahy a podlahové konstrukce				18 536,46	5 783,23	24 319,69		11,30	
2		631313621RT6	Mazanina betonová tl. 8 - 12 cm C 20/25 s polypropylénovýmii vlákny 0,6 kg / m3	m3	3,33	4 955,00	12 422,50	4 077,65	16 500,15	2,53	8,41	RTS I / 2024
3		631315711RT4	Mazanina betonová tl. 12 - 24 cm C 25/30	m3	1,13	6 025,01	5 560,78	1 235,43	6 796,21	2,56	2,88	RTS I / 2024
4		736322411R00	Kari síť svařovaná KH 20 drát 6 mm oko 150×150 mm 2×3 m	m2	6,96	147,03	553,18	470,15	1 023,33	0,00	0,01	RTS II / 2025
		715	Izolace proti chemickým vlivům				749,53	5 477,57	6 227,10		0,07	
5		715291901R00	Provedení údržby chemické izolace, do tl. 5 mm	m2	27,75	224,40	749,53	5 477,57	6 227,10	0,00	0,07	RTS I / 2024
		721	Vnitřní kanalizace				4 924,90	821,20	5 746,10		0,08	
6		721211520RT1	Vpusť dvorní HL606, klapka, lapač, litinová mřížka	kus	1,00	4 247,10	4 074,90	172,20	4 247,10	0,08	0,08	RTS I / 2024
7		721194109R00	Oprava propojování potrubí KG	kus	1,00	1 499,00	850,00	649,00	1 499,00	0,00	0,00	RTS I / 2024
		96	Bourání konstrukcí				27,43	15 996,23	16 023,67		6,14	
8		967043111R00	Odsekání vrstvy betonu na konstrukci tl. do 15 cm	m2	23,25	689,19	27,43	15 996,23	16 023,67	0,26	6,14	RTS I / 2024
		97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce				668,25	4 244,33	4 912,58		0,00	
9		970241100R00	Řezání prostého betonu hl. řezu 100 mm	m	7,50	655,01	668,25	4 244,33	4 912,58	0,00	0,00	RTS I / 2024
		S	Přesuny sutí				0,00	4 940,61	4 940,61		0,00	
10		979081111RT2	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,00	274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2024
11		979084119R00	Příplatek k přesunu hmot	t	5,30	516,10	0,00	2 735,33	2 735,33	0,00	0,00	RTS I / 2024
12		968222012R00	Ppřesun hmot, zpevněné plochy	t	7,16	308,00	0,00	2 205,28	2 205,28	0,00	0,00	RTS I / 2025
13		979999982R00	Poplatek za recyklaci betonu (skup.170101)	t	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2024
			Ostatní materiál				2 388,35	0,00	2 388,35		1,46	
14		583426831	Lomový kámen 16/32	t	1,46	673,00	983,93	0,00	983,93	1,00	1,46	RTS I / 2024
15		58555750	Betonová drť fr.0/90	t	5,70	220,00	1 254,00	0,00	1 254,00	0,00	0,00	RTS II / 2025
16		28375328	Pásek dilatační okrajový Mirelon š. 100mm tl. 5 mm	m	23,00	6,54	150,42	0,00	150,42	0,00	0,00	RTS II / 2025
			VORN - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady				0,00	8 000,00	8 000,00		0,00	
		06VRN	Územní vlivy				0,00	8 000,00	8 000,00		0,00	
17		065002VRN	Mimostaveništní doprava	Soubor	8,00	1 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	
							Celkem:		73 099,62			

Poznámka:
Cenová nabídka je platná 30dní a platí pouze v pro případ zajištění průjezdu vozidel s stavebním materiálem do dvora ze strany vrat opravované garáže.

Stavební rozpočet - rekapitulace

Název stavby:	Garáž	Doba výstavby:	5 dní	Objednatel:	MÚ Český Těšín	
Druh stavby:	Oprava podlahy garáže	Začátek výstavby:	24.11.2025	Projektant:		
Lokalita:	Český Těšín	Konec výstavby:	28.11.2025	Zhotovitel:	Barny Team,s.r.o.	
Zpracoval:		Zpracováno dne:	10.11.2025	Zpracováno dne:	10.11.2025	
Objekt	Kód	Zkrácený popis	Náklady (Kč) - dodávka	Náklady (Kč) - Montáž	Náklady (Kč) - celkem	Celková hmotnost (t)
	1	Zemní práce	0,00	541,53	541,53	0,00
	63	Podlahy a podlahové konstrukce	18 536,46	5 783,23	24 319,69	11,30
	715	Izolace proti chemickým vlivům	749,53	5 477,57	6 227,10	0,07
	721	Vnitřní kanalizace	4 924,90	821,20	5 746,10	0,08
	96	Bourání konstrukcí	27,43	15 996,23	16 023,67	6,14
	97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce	668,25	4 244,33	4 912,58	0,00
	S	Přesuny sutí	0,00	4 940,61	4 940,61	0,00
		Ostatní materiál	2 388,35	0,00	2 388,35	1,46
		VORN - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00
	06VRN	Územní vlivy	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00
Celkem:					73 099,62	

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	Garáž	Objednatel:	MÚ Český Těšín	IČ/DIČ:	00297437/CZ00297437
Druh stavby:	Oprava podlahy garáže	Projektant:		IČ/DIČ:	
Lokalita:	Český Těšín	Zhotovitel:	Barny Team,s.r.o.	IČ/DIČ:	27797252/CZ27797252
Začátek výstavby:	0	Konec výstavby:	0	Položek:	17
Číslo rozpočtu:	463/25	Zpracoval:		Datum:	10.11.2025

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	19 232,14	Práce přesčas		0,00	Zařízení staveniště		0
	Montáž	26 565,32	Bez pevné podl.		0,00	Mimostav. doprava		0
PSV	Dodávky	5 674,43	Kulturní památka		0,00	Územní vlivy		0
	Montáž	6 298,77				Provozní vlivy		0
"M"	Dodávky	0,00				Ostatní		0
	Montáž	0,00				NUS z rozpočtu		0
Ostatní materiál		2 388,35						
Přesun hmot a sutí		4 940,61						
ZRN celkem		65 099,62	DN celkem		0,00	NUS celkem		0,00
			DN celkem z obj.		0,00	NUS celkem z obj.		0,00
						ORN celkem		8 000,00
						ORN celkem z obj.		0,00

Základ 0%	0,00		
Základ 12%	0,00	DPH 12%	0,00
Základ 21%	73 099,62	DPH 21%	15 350,92
		Celkem bez DPH	73 099,62
		Celkem včetně DPH	88 450,54

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka:
Vrchní vrstva bude provedena po technologické přestávce-vytvrzení beton. vrstvy nad kanálem.