

Soupis prací - dod. č. 992

Objednávka č.

Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ PHA 2024 - 2026 - ST Pz

Odstranění defektospoicky vadných kolejnic a svarů - v žst. Kralupy vých..č. 129,131,153,152,15,18b,17,kol.č.5, na trati Praha Bubeneč - Roztoky u Prahy 2 kol. km 419,323 - 419,335; žst. Nelahozeves v.č.2 žst. Kralupy n. VI. v.č.115,117,123

Fakturované položky								
pol.č.	KNC	Kód položky	Popis položky	Měrná	Celkový	Cena za	Cena za	Celková cena s
				jedn.	počet	jedn.	jedn. s koef.	koeficientem bez DPH
					jednot.	Kč	xxx	Kč
			Materiál					
			Výkony					
			v žst. Kralupy vých..č. 129,131,153,152,15,18b,17,kol.č.5, na trati Praha Bubeneč - Roztoky u Prahy 2 kol. km 419,323 - 419,335					
		5910020030	Svařování kolejnic termitem plný předeřhřev standardní spára svar sériový tv. S49	svar	xxx	xxx	xxx	xxx
		5910020110	Svařování kolejnic termitem plný předeřhřev standardní spára svar jednotlivý tv. UIC60	svar	xxx	xxx	xxx	xxx
		5910020910	Svařování kolejnic termitem plný předeřhřev Příplatek za svařování kolejnic typu R350HT	svar	xxx	xxx	xxx	xxx
		5910035010	Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu v koleji tv. UIC60	svar	xxx	xxx	xxx	xxx
		5909010020	Ojedinelé ruční podbití pražců příčných dřevěných	kus	xxx	xxx	xxx	xxx
		5909010030	Ojedinelé ruční podbití pražců příčných betonových	kus	xxx	xxx	xxx	xxx
		5909010120	Ojedinelé ruční podbití pražců výhybkových dřevěných délky přes 3 do 4 m	kus	xxx	xxx	xxx	xxx
		5909010130	Ojedinelé ruční podbití pražců výhybkových dřevěných délky přes 4 m	kus	xxx	xxx	xxx	xxx
		5907050110	Dělení kolejnic kyslíkem, soustavy UIC60 nebo R65	kus	xxx	xxx	xxx	xxx
		5907050120	Dělení kolejnic kyslíkem, soustavy S49 nebo T	kus	xxx	xxx	xxx	xxx
		9901000100	Doprava materiálu lehkou mechanizací nosnosti do 3,5 t elektrosoučástek, montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních kostek, suti, atd. do 10 km	kus	xxx	xxx	xxx	xxx
		9901009200	Doprava materiálu lehkou mechanizací nosnosti do 3,5 t elektrosoučástek, montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních kostek, suti, atd. příplatek za každých dalších 10 km	kus	xxx	xxx	xxx	xxx
			žst. Nelahozeves v.č.2 a žst. Kralupy n. VI. v.č.115,117,123					
		5910020030	Svařování kolejnic termitem plný předeřhřev standardní spára svar sériový tv. S49	svar	xxx	xxx	xxx	xxx
		5910020110	Svařování kolejnic termitem plný předeřhřev standardní spára svar jednotlivý tv. UIC60	svar	xxx	xxx	xxx	xxx
		5910025130	Svařování kolejnic elektrickým obloukem svar jednotlivý tv. S49	svar	xxx	xxx	xxx	xxx
		5907050110	Dělení kolejnic kyslíkem, soustavy UIC60 nebo R65	kus	xxx	xxx	xxx	xxx
		5907050120	Dělení kolejnic kyslíkem, soustavy S49 nebo T	kus	xxx	xxx	xxx	xxx
		5907050020	Dělení kolejnic řezáním nebo rozbroušením, soustavy S49 nebo T	kus	xxx	xxx	xxx	xxx
		5910035010	Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu v koleji tv. UIC60	svar	xxx	xxx	xxx	xxx
		5909010020	Ojedinelé ruční podbití pražců příčných dřevěných	kus	xxx	xxx	xxx	xxx
		5909010030	Ojedinelé ruční podbití pražců příčných betonových	kus	xxx	xxx	xxx	xxx
		5909010120	Ojedinelé ruční podbití pražců výhybkových dřevěných délky přes 3 do 4 m	kus	xxx	xxx	xxx	xxx
		5909010130	Ojedinelé ruční podbití pražců výhybkových dřevěných délky přes 4 m	kus	xxx	xxx	xxx	xxx
		9901000100	Doprava materiálu lehkou mechanizací nosnosti do 3,5 t elektrosoučástek, montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních kostek, suti, atd. do 10 km	kus	xxx	xxx	xxx	xxx
		9901009200	Doprava materiálu lehkou mechanizací nosnosti do 3,5 t elektrosoučástek, montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních kostek, suti, atd. příplatek za každých dalších 10 km	kus	xxx	xxx	xxx	xxx
			VRN					

	VRN2	Vedlejší rozpočtové náklady pro akci od 250 001 Kč do 1 500 000 Kč včetně	xxx	xxx	xxx
Celkem:					474 778,56

Za zhotovitele:

Za objednatele