

DODATEK č. 2 ke Smlouvě o provedení stavby ze dne 28.03.2025

Bezpečný chodník Chuchelna – Semily, I. etapa

uzavřený v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších právních předpisů, mezi těmito smluvními stranami:

Město Semily

se sídlem: Husova 82, 513 01 Semily
IČO: 00276111
DIČ: CZ00276111
zastoupené: Bc. Lenou Mlejnkovou, starostkou města
bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s.
číslo účtu: 27-1263108309/0800

kontaktní osoby (zástupci) pro plnění smlouvy:

- Ing. Vladimír Bělonohý, e-mail: belonohy@mu.semily.cz, telefon: [REDACTED]
- technický dozor stavebníka - TDS (bude uveden ve stavebním deníku)

dále jen „objednatel“ na straně jedné

a

COLAS CZ, a.s.

se sídlem: Rubeška 215/1, Vysočany, 190 00 Praha 9
IČO: 261 77 005
DIČ: CZ26177005

zastoupení: [REDACTED] zplnomocněný zástupce
společnosti

bankovní spojení: [REDACTED]

číslo účtu: [REDACTED]

zapsaný v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 6556

kontaktní osoby (zástupci) pro plnění smlouvy:

- [REDACTED]
- [REDACTED]

dále jen „zhotovitel“ na straně druhé

takto:

Článek 1

Základní ustanovení

- 1.1. Smluvní strany uzavřely dne 28.03.2025 Smlouvu o provedení stavby, jejímž předmětem je provedení díla spočívajícího v provedení stavební akce „Bezpečný chodník Chuchelna – Semily, I. etapa“, jehož investorem je objednatel (dále jen „Smlouva“), a dne 16.09.2025 Dodatek č. 1 ke Smlouvě.
- 1.2. Dodatek č. 2 Smlouvy se uzavírá z důvodu v průběhu stavby vzniklých méně a víceprací popsaných ve změnovém listu č. 05, který tvoří přílohu č. 1 a je nedílnou součástí tohoto dodatku, a dále z důvodu změny termínu provádění díla.
- 1.3. Cena za dílo se na základě zapracování, zohlednění rozdílu výměr a provedených méně a víceprací (ZL 05 – Příloha č. 1) zvyšuje celkem o 1.238.150,74 Kč bez DPH, tj. 1.498.162,40 Kč vč. DPH.
- 1.4. Termín dokončení stavebních prací se prodlužuje o 51 dnů z důvodu více a méně prací popsaných ve změnovém listu č. 05 a dále o 7 dní z důvodu zpoždění prací na přeložce kabelové trasy společnosti CETIN, a.s., IČO 04084063, zajišťované obcí Chuchelna.
- 1.5. Cena za dílo sjednaná v Článku X. odst. 1 Smlouvy se v souvislosti s ustanovením odst. 1.3. tohoto Dodatku č. 2 upravuje takto:

„Cena celkem bez DPH 16.921.432,12 Kč
(slovy: šestnáct milionů devět set dvacet jedna tisíc čtyři sta třicet dva korun českých dvanáct haléřů)
DPH sazba 21 % 3.553.500,75 Kč
Cena celkem včetně DPH 20.474.932,87 Kč
(slovy: dvacet milionů čtyři sta sedmdesát tisíc devět set třicet dva korun osmdesát sedm haléřů)“
- 1.6. Smluvní strany se dohodly, že termín provedení díla uvedený v Článku VI. odst. 3. Smlouvy se v souvislosti s ustanovením odst. 1.4. tohoto Dodatku č. 2 tímto Dodatkem č. 2 mění takto:

*„Termín pro dokončení stavebních prací (stavby) a pro předání a převzetí stavby: **nejpozději do 199 dnů od předání a převzetí staveniště.***
- 1.7. Ustanovení Smlouvy tímto Dodatkem č. 2 nedotčená zůstávají v platnosti beze změn.

Článek 2

Platnost a účinnost Dodatku č. 2, zveřejnění Dodatku č. 2

- 2.1. Tento Dodatek č. 2, vč. Smlouvy, podléhá zveřejnění v Registru smluv dle zák. č. 340/2015 Sb., v platném znění. Dodatek č. 2 do 30 dnů od jeho uzavření zveřejní objednatel. Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené v tomto Dodatku č. 2 nepovažuje za obchodní tajemství, a uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
- 2.2. Tento Dodatek č. 2 je platný podpisem oběma smluvními stranami.

- 2.3. Dodatek č. 2 nabývá účinnosti dnem zveřejnění Dodatku č. 2 městem Semily v Registru smluv, a to i v případě, že bude v Registru smluv zveřejněn zhotovitelem nebo třetí osobou před tímto dnem.
- 2.4. Objednatel zajistí, aby při uveřejnění tohoto Dodatku č. 2 nebyly uveřejněny informace, které nelze uveřejnit podle platných právních předpisů (osobní údaje zaměstnanců zhotovitele, jejich pracovní pozice a kontakty, telefonické i e-mailové adresy apod.) a dále, aby byly znečitelněny podpisy osob zastupujících smluvní strany.

Článek 3

Závěrečná ustanovení

- 3.1. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 2 před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určité vážně a srozumitelně, což stvrzují vlastnoručními podpisy.
- 3.2. Osobní údaje subjektu údajů jsou městem Semily zpracovávány v souladu s příslušnými aktuálně platnými a účinnými právními předpisy České republiky a Evropské unie. Bližší informace týkající se zpracování osobních údajů a právních předpisů, na jejichž základě je zpracování prováděno, jsou dostupné na stránkách <http://www.semily.cz/> v záložce „Ochrana osobních údajů“ nebo je město Semily subjektu údajů na požádání poskytne.
- 3.3. Tento Dodatek č. 2 je uzavřen v elektronické podobě.
- 3.4. Nedílnou součástí dodatku tvoří:
- 3.4.1. Příloha č. 1 – ZL 05 (bez příloh)

Tento Dodatek č. 2 byl schválen Radou města Semily pod číslem usnesení: 251110/RM/562.


V Semilech dle elektronického podpisu

.....

Bc. Lena Mlejnková

starostka města

V Praze dne dle elektronického podpisu



a zplnomocněný zástupce společnosti

ZAKÁZKA / AKCE / STAVBA: Bezpečný chodník Chuchelna - Semily, I. etapa

DATUM ZPRACOVÁNÍ ZL: 30. září 2025

1. Předmět Změnového listu

Předmětem Změnového listu č. 05 jsou změny během výstavby **/ZBV/** vyvolané nepředvídatelnými vlivy stávajícího stavu, požadavky vlastníků dotčených objektů a pozemků, požadavky správců infrastruktury či upřesněním Dokumentace pro provádění stavby **/DPS/** a Soupisu prací.

2. Dopad na cenu stavby

ANO / NE. Změny ve Změnovém listu č. 05 budou mít dopad na cenu stavby a po schválení změn ze strany SFDI, poskytovatele dotace, k nim bude doplněn Změnový Soupis prací.

3. Dopad na termín provádění

ANO / NE. Termín pro dokončení stavebních prací se posune z 23.9.2025 dle schváleného Dodatku č. 1 na 13.11.2025 dle připravovaného Dodatku č. 2, tj. ze **141 dnů** na **192 dnů** od předání a převzetí staveniště.

4. Potřeba uzavření Dodatku ke Smlouvě o provedení stavby

ANO / NE.

5. Přílohy Změnového listu

DPS - Dokumentace pro provádění stavby (původní návrh):

- Příloha č. 1: D.1.1.2.1.1 Situace - část 1
- Příloha č. 2: D.1.1.2.1.2 Situace - část 2
- Příloha č. 3: D.1.1.2.1.3 Situace - část 3
- Příloha č. 4: D.1.1.2.1.4 Situace - část 4
- Příloha č. 5: D.1.1.2.1.5 Situace - část 5
- Příloha č. 6: D.1.1.2.2 Vzorové řezy

ZSPD - Změna stavby před dokončením (změnové výkresy):

- Příloha č. 101: D.1.1.2.1.1 Situace - část 1 - Rev. č. 2 (09/2025 - změny dle změnového listu č. 05)
- Příloha č. 102: D.1.1.2.1.2 Situace - část 2 - Rev. č. 2 (09/2025 - změny dle změnového listu č. 05)
- Příloha č. 103: D.1.1.2.1.3 Situace - část 3 - Rev. č. 2 (09/2025 - změny dle změnového listu č. 05)
- Příloha č. 104: D.1.1.2.1.4 Situace - část 4 - Rev. č. 3 (09/2025 - změny dle změnového listu č. 05)
- Příloha č. 105: D.1.1.2.1.5 Situace - část 5 - Rev. č. 3 (09/2025 - změny dle změnového listu č. 05)
- Příloha č. 106: D.1.1.2.2 Vzorové řezy - Rev. č. 3 (09/2025 - změny dle změnového listu č. 05)

6. Přehled a stručný popis změn

6.1. Celá trasa - UZNATELNÉ / NEUZNATELNÉ náklady

ZL05-01 - Km 0,000 až 1,140 - Změny uličních vpustí

Změna typu:

- Na základě požadavku Krajské správy silnic Libereckého kraje z KD č. 02 dne 28.4.2025 budou všechny uliční vpusti řešeny s klasickou mříží, namísto vpustí podobrubníkových dle DPS. / **NEUZNATELNÉ** v km 0,000 - 0,175, ostatní **UZNATELNÉ**.

Změny s ohledem na stávající odtokové poměry:

- Nové vpusti / **NEUZNATELNÉ**: UV1a v km 0,000; UV2a v km 0,070; UV5a v km 0,440 na nároží ulic V Lipách x Letná IV.
- Přemístěné vpusti / **UZNATELNÉ**: UV5 z km 0,455 do km 0,460; UV9 z km 0,690 do km 0,655; UV11 z km 0,860 do km 0,870; UV12 z km 1,035 do km 1,040.
- Přemístěné vpusti / **NEUZNATELNÉ**: UV2 z km 0,060 do km 0,068; UV4 z km 0,182 do km 0,140.

Vyvolané investice:

- S přeložkou stáv. vpustí v km 0,295 byly přeloženy také dvě objevené revizní šachty a přípojka dešťové kanalizace, které byly v kolizi s umístěním chodníku. / **UZNATELNÉ**.

Přílohy č.: 1 až 6, 101 až 106.

ZL05-02 - Km 0,405 až 1,140 - Změny gabionových zdí a související vyvolané investice / **UZNATELNÉ**

Po vytyčení chodníku a analýze výškových poměrů byly provedeny následující změny gabionových zdí:

- Zed' v km 0,405 až 0,425 byla zrušena a na vnější straně chodníku byl proveden parkový obrubník.
- Ostatní zdi budou prodlouženy či zkráceny, aby okolní terén plynule navazoval na úroveň nového chodníku.
- Výška zdí je přizpůsobována okolnímu terénu (z výšky 1,0 m na 1,5 až 2,0 m).
- Spodní řady byly rozšířeny z 0,7 m na 1,0 m s ohledem na příslušná kritéria statické odolnosti.
- Třetí řada zdi v km 0,510 až 0,585 byla lokálně zúžena z 0,7 m na 0,5 m.
- Koruna zdí v km 0,705 až 0,723 a v km 1,105 až KÚ bude vodorovná, tj. výška těchto zdí bude proměnlivá, neboť chodník ve směru staničení stoupá.
- U zdi v km 1,105 až KÚ bude stávající oplocení dotčené výstavbou zdi nově kotveno do gabionových košů. Z toho důvodu bude i šířka horního koše rozšířena min. na 1,0 m.
- Při výstavbě zdí jsou průběžně realizovány neočekávané vyvolané investice (mýcení stáv. živých plotů s náhradou novými, statické zajištění podpěr NN spol. Čez, bourání stáv. podezdívek a oplocení s náhradou novými, přeložka stáv. brán a branek, přepojování mělkých přípojek stávajících inženýrských sítí, apod.).
- Pro změny gabionových zdí se připravuje a projednává změnová dokumentace a bude vydáno Rozhodnutí "Změna záměru před dokončením".

Přílohy č.: 2 až 6, 102 až 106.

6.2. Km 0,000 - 0,175 (SO 100c Komunikace pro pěší - **NEUZNATELNÉ náklady - Semily**)

ZL05-03 - Km 0,000 - Propojení stávajícího a nového chodníku

Chodník na začátku úseku byl propojen s navazujícím chodníkem v jednosměrné místní komunikaci. V DPS byla mezi novým a stávajícím chodníkem navržena zeleň.

Přílohy č.: 1; 101.

ZL05-04 - Km 0,025 - Oprava stávající vtokové jímky

Místo přeložky čela propustku za chodník v km 0,025 byla opravena stávající vtoková jímka propustku. Z okolních pozemků nejsou k chodníku svedeny žádné drenáže či povrchové vody, z toho důvodu nebyla přeložka čela nutná.

Přílohy č.: 1; 101.

ZL05-05 - Km 0,060 až 0,095 vlevo - Změna napojení UV2 a navazující drenáže, úprava příkopu

V DPS byla drenáž od UV2 omylem zaústěna do výše položeného příkopu a chyběla přeložka čela propustku v km 0,070 (trubní část propustku nebyla v Situaci zakreslena).

Změny: UV2 byla napojena přímo do stávajícího propustku pod chodníkem a do přípojky od nové vpustí byla napojena i drenáž. Výústní čelo drenáže navržené v DPS v km 0,095 nebylo provedeno. Za chodníkem byly provedeny mělký příkop a nová vpust', včetně souvisejících rigolů z drobné kostky do betonu.

Přílohy č.: 1; 101.

ZL05-06 - Km 0,075 až 0,085 vpravo - Prodloužení drenáže a úprava příkopu

Dle požadavku Krajské správy silnic byla drenáž vpravo svedena až do propustku pod sjezdem v km 0,075. Před napojením do propustku byla umístěna plastová revizní šachta. Příkop byl zasypan, resp. upraven na mělký rigol.

Přílohy č.: 1; 101.

ZL05-07 - Km 0,100 - Nový sjezd na pozemek p.č. 1486

Ve staničení km 0,100 byla provedena chybějící přejezdná úprava chodníku (sjezd) v šířce 6,0 m na pozemek p.č. 1486. Stávající sjezd byl v minulosti určen pro garáž, jejíž půdorys je zakreslen v katastrální mapě.

Přílohy č.: 1; 101.

ZL05-08 - Km 0,140 - Přeložka stávající svislé dopravní značky (SDZ)

Stávající infotabule k rekonstrukci silnice z r. 2012 byla odstraněna trvale.

Přílohy č.: 1; 101.

ZL05-09 - Km 0,145 až 0,160 - Nová zahradní stěna a nové zábradlí před mostem ev. č. 2922-2

Pro vyrovnání výškového rozdílu před římsou mostu ev. č. 2922-2 musely být na vnější straně chodníku v celkové délce cca 15,0 m doplněny železobetonové zahradní stěny. Před mostem bude na zahradní stěny osazeno dopravně bezpečnostní zábradlí.

Přílohy č.: 1; 101.

6.3. Km 0,175 - 0,845 (SO 100ab Komunikace pro pěší - UZNATELNÉ / NEUZNATELNÉ nákl. - Semily)

ZL05-10 - Km 0,430 - Změny signálních pásů / UZNATELNÉ

Signální pás před místem pro přecházení byl prodloužen tak, aby jeho délka při plné šířce 0,8 m byla 1,5 m. Délka dle DPS by byla nedostatečná, neboť v DPS nebyla zakreslena šířka obrubníků, které s ohledem na směrový oblouk nároží křižovatky navržený signální pás v místě oblouku výrazně zužují.

U signálního pásu za místem pro přecházení bylo doplněno chybějící odsazení od pásu varovného.

Přílohy č.: 2; 102.

ZL05-11 - Km 0,440 až 0,455 - Rozšíření chodníku a odrazný proužek před oplocením / NEUZNATELNÉ

Na žádost vlastníka objektu č.p. 342 a s ohledem na výškové návaznosti byl chodník rozšířen až k fasádě objektu a vstupní brance umístěné na pozemku p.č. 1552 a podél oplocení zahrádky byl umístěn odrazný proužek s drenáží.

Přílohy č.: 2; 102.

ZL05-12 - Km 0,455 až 0,480 - Umístění odrazného proužku, zúžení chodníku, žlab před garáží

Podél objektu č.p. 342 byl umístěn odrazný proužek jednak pro oddělení výškových úrovní a dále pro zachování nepřerušované přirozené vodící linie podél stávajících pevných překážek (pilíře HUP a PRIS, stožár NN). Novou přirozenou vodící linií budou parkové obrubníky odrazného proužku. Min. šířka chodníku 1,75 m bude s rezervou zachována. Jedná se o **UZNATELNÝ** náklad.

Úroveň podlahy garáže umístěné v suterénu objektu je pod niveletou vozovky, z toho důvodu byl před vrata doplněn odvodňovací žlab, dále bezbariérová část chodníku podél vozovky bude zúžena na hodnotu 0,9 m o příčném sklonu minus 2%. Navazující rampy v příčném i podélném směru nebudou přesahovat hodnotu 12,5%.

Pro tuto změnu se připravuje a projednává změnová dokumentace a bude vydáno Rozhodnutí "Změna záměru před dokončením".

Přílohy č.: 2; 102.

ZL05-13 - Km 0,460 - Sanace propustku (výústění do recipientu) / UZNATELNÉ

V průběhu výstavby byly před objektem č.p. 342 dohledány stávající vpust' a propustek zaústěný do Chuchelenského potoka, obojí v havarijním stavu. Jelikož nebyla v DPS navržena žádná přípojka od nové UV5, byla tato vpust' přemístěna do staničení 0,460 namísto stávající uliční vpusti a propustek včetně vyústění byly sanovány.

Přílohy č.: 2; 102.

ZL05-14 - Km 0,460 až KÚ - Prodloužení ramp sklápěných na celou šířku chodníku / UZNATELNÉ

Byla provedena analýza výškových poměrů na rampách sklápěných na celou šířku chodníku, tedy na rampách před vjezdu na pozemky a do garáží. Pro dodržení max. podélného sklonu ramp 12,5% budou rampy v úsecích s vyšším podélným sklonem vozovky prodlouženy z 1,0 m na 1,5 m.

Přílohy č.: 2 až 5; 102 až 105.

ZL05-15 - Km 0,480 a 0,500 - Rozšíření sjezdů k objektu č.p. 344 / UZNATELNÉ

Na žádost vlastníka objektu byl spodní sjezd rozšířen z 3,5 m na 4,5 m a horní sjezd z 3,5 m na 6,0 m. Zdůvodněno zajištěním dodávkových vozidel s přívěsnými vozíky do spodní části nádvoří a nákladních vozidel a stavebních strojů do horní části nádvoří (v budově sídlí firma na zemní práce).

Na horním sjezdu v km 0,500 bude příčný sklon chodníku v šířce 0,9 m zvýšen ze 2% na 4% dle nové ČSN 73 4001, článku 8.1.4. a ve zbývajících šířkách přejezdové úpravy bude umístěna rampa ve sklonu 12,5 %.

Změny budou zařazeny do změnové dokumentace pro vydání Rozhodnutí "Změna záměru před dokončením".

Přílohy č.: 2; 102.

ZL05-16 - Km 0,485 - Umístění anglických dvorků před objektem č.p. 344 / UZNATELNÉ

Před sklepními okny budou provedeny anglické dvorky. Umístěním chodníku by došlo ke snížení světlé výšky cca o 0,18 m, přitom vlastníci objektu trvají na zachování stávající světlosti sklepních oken využívaných jako shoz uhlí.

Přílohy č.: 2; 102.

ZL05-17 - Km 0,490 - Chodník před vstupem do objektu č.p. 344 / UZNATELNÉ

Před vstupním schodištěm do objektu byl příčný sklon chodníku zvýšen ze 2% na 4% dle nové ČSN 73 4001, článku 8.1.4. a to z toho důvodu, aby původní nástupní stupeň schodiště s proměnlivou výškou nášlapu byl nově řešen v celé šířce jako stupeň jalový (v úrovni chodníku, tj. s nášlapem 0 mm). Změna proběhla na žádost vlastníka objektu a bude zařazena do změnové dokumentace pro vydání Rozhodnutí "Změna záměru před dokončením".

ZL05-18 - Km 0,505 - Výšková kolize se stávajícím strmým chodníkem k ulici Lešákov / UZNATELNÉ

Stávající chodník k ulici Lešákov měl ve spodní části přiléhající k silnici III/2922 podélný sklon cca 19 % a v horní části cca 12 %, přitom spodní strmý úsek začínal již na úrovni stávající silnice. V místě křížení stávajícího chodníku a vnější hrany nového chodníku podél silnice III/2922 bude povrch snížen cca o 0,7 m. Pro zachování alespoň stávajícího podélného sklonu stávajícího chodníku bude stávající chodník v délce cca 30 m vybourán, bude provedeno snížení zemního tělesa a následně bude obnovena konstrukce chodníku. Odřez severní strany stávajícího chodníku bude zajištěn palisádovou zídou. Jedná se o vyvolanou investici.

Přílohy č.: 3; 103.

ZL05-19 - Km 0,590 a 0,615 - Rozšíření sjezdů před objektem č.p. 45 / UZNATELNÉ

Na žádost vlastníka objektu byl spodní vjezd rozšířen ze 4,0 m na 5,5 m a horní z 3,6 m na 4,0 m.

Přílohy č.: 3; 103.

ZL05-20 - Km 0,612 - Kolize chodníku s opěrnou zídou a schodištěm / UZNATELNÉ

V DPS byl chodník nedopatřením navržen i na části opěrné zdi se schodištěm k č.p. 45, přitom zídka, schodiště i podesta před vstupní brankou na pozemek byly v havarijním stavu (při odkopávkách nezastiženy základy, pod zídou vznikla kaverna a hrozilo sesunutí nestabilní konstrukce). Bylo rozhodnuto o vybourání zídky včetně schodiště a podesty a umístění nové opěrné zídky z betonových tvarovek, se zábradlím či oplocením. Základ monolitický železobetonový. Obnova schodišťových stupňů bude provedena z palisád a betonové dlažby.

Přílohy č.: 3; 103.

ZL05-21 - Km 0,618 - Sanace propustky / UZNATELNÉ

Dle požadavku Krajské správy silnic z KD č. 02 dne 28.4.2025 byla provedena sanace propustky, včetně výtokové části. Propustek byl v havarijním stavu a nově jsou do něj napojeny drenáže a uliční vpusti nahrazující stávající příkop.

Přílohy č.: 3; 103.

ZL05-22 - Km 0,655 - Strmý sjezd / UZNATELNÉ A NEUZNATELNÉ

Sjezd je tvořen dvěma na sebe navazujícími sjezdy, ve spodní části k objektu č.p. 418 (km 0,655) a v horní části k objektu č.p. 354 (km 0,660).

U spodního sjezdu k objektu č.p. 418 (km 0,655) nelze dodržet povolené příčné sklony a to s ohledem na výškovou úroveň navazující dlažby na soukromém pozemku za vjezdovou bránou. Z toho důvodu bude příčný sklon chodníku v šířce 0,9 m zvýšen ze 2% na 4% dle nové ČSN 73 4001, článku 8.1.4. / **UZNATELNÉ** a ve zbývajících šířkách přejezdové úpravy chodníku bude umístěna rampa, která zejména ve spodní části sjezdu v km 0,655 bude ve sklonu větším než 12,5%. / **NEUZNATELNÉ**

U horního sjezdu k objektu č.p. 354 (km 0,660) bude příčný sklon chodníku v šířce 0,9 m zvýšen ze 2 % na 4 % dle nové ČSN 73 4001, článku 8.1.4. / **UZNATELNÉ** a ve zbývajících šířkách přejezdové úpravy bude umístěna rampa ve sklonu do 12,5 %. / **UZNATELNÉ** v šířce chodníku, **NEUZNATELNÉ** ve zbývajících ploše sjezdu mezi chodníkem a vjezdovou bránou.

Změny budou zařazeny do změnové dokumentace pro vydání Rozhodnutí "Změna záměru před dokončením".

Přílohy č.: 3; 103.

ZL05-23 - Km 0,700 - Strmý sjezd / UZNATELNÉ A NEUZNATELNÉ

Původní sjezd před objektem č.p. 68 byl proveden jako strmá rampa až k hraně silnice III/2922. V DPS byly na sjezdu navrženy tzv. KO obrubníky šířky 0,3 m, s nášlapem +95 mm a se zkosenou hranou. Navrhovaný chodník v místě sjezdu byl řešen v šířce 0,9 m o příčném sklonu 2% a ve zbývajících šířkách ve sklonu 12% (viz. vzorový příčný řez v km 0,700). Až v průběhu realizace se navrhované řešení ukázalo jako nedostatečné a nereálné. Rampa původního sjezdu byla strmější (dosahovala hodnot od 20% do 35%) a vlastník objektu zároveň nesouhlasil s umístěním tzv. KO obrubníků, které by znemožnily plynulý vjezd na vyvýšený pozemek zejména v zimním období.

Vlastník objektu neakceptoval návrh objednatele na stavební úpravu vjezdu na soukromém pozemku za vjezdovou bránou, která by zmiňované nedostatky částečně eliminovala.

Jediné východisko pro umístění plynulé nepřerušované bezbariérové trasy chodníku tak spočívá ve zvýšení nivelety nového chodníku i stávající silnice III/2922, které bylo odsouhlaseno Krajskou správou silnic na KD č. 19 dne 18.9.2025. Stručný soupis změn:

- a) Niveleta chodníku v místě sjezdu bude zvýšena o 0,2 m. Celková délka upraveného podélného sklonu chodníku bude cca 39 m. Podélný sklon chodníku se lokálně zvýší z 4,8% (dle DPS) na 6,1% (po zvýšení nivelety). / **UZNATELNÉ**
- b) Niveleta vozovky (v ose) bude zvýšena pouze max. o cca 0,12 m, a to z důvodu současného překlopení pravého jízdního pruhu ze střechovitého na jednostranný dostředný. / **UZNATELNÉ**
- c) Namísto tzv. KO obrubníků budou provedeny přejezdové obrubníky +20 mm a varovný pás s hladkou přídlažbou. / **UZNATELNÉ**
- d) Na sjezdu bude příčný sklon chodníku v šířce 0,9 m zvýšen ze 2% na 4% dle nové ČSN 73 4001, článku 8.1.4. / **UZNATELNÉ**
- e) Ve zbývajících šířkách přejezdové úpravy chodníku bude umístěna rampa ve sklonu stávajícího sjezdu, tj. v hodnotě větší než 12,5 % / **NEUZNATELNÉ**
- f) Vjezd bude rozšířen na 6,0 m pro možnost plynulého průjezdu. / **UZNATELNÉ**
- g) Uliční vpusť UV9 bude přemístěna do staničení km 0,655 a bude napojena do nové revizní drenážní šachty. / **UZNATELNÉ**
- h) Změna bude zařazena do změnové dokumentace pro vydání Rozhodnutí "Změna záměru před dokončením".

Přílohy č.: 3; 6; 103; 106.

ZL05-24 - Km 0,725 - Změna výšky sjezdu před objektem č.p. 171 / UZNATELNÉ

Na žádost vlastníka objektu budou namísto tzv. KO obrubníků s přejezdovou hranou ve výšce +95 mm provedeny snížený přejezdový obrubník +20 mm, varovný pás s hladkou přídlažbou a rampy sklápěné na celou šířku chodníku. Zdůvodněno zajištěním sportovního vozidla s nízkou světloúvňou výškou.

Na sjezdu bude příčný sklon chodníku v šířce 0,9 m zvýšen ze 2% na 4% dle nové ČSN 73 4001, článku 8.1.4. / **UZNATELNÉ** a ve zbývajících šířkách přejezdové úpravy chodníku bude umístěna rampa ve sklonu stávajícího sjezdu, tj. v hodnotě větší než 12,5 % / **NEUZNATELNÉ**

Změny budou zařazeny do změnové dokumentace pro vydání Rozhodnutí "Změna záměru před dokončením".

Přílohy č.: 3; 6; 103; 106.

ZL05-25 - Km 0,730 - Rozšíření sjezdu před objektem č.p. 33 / UZNATELNÉ

Na žádost vlastníka objektu bude sjezd rozšířen až na úroveň stávající vstupní branky v km cca 0,740. Vedle garáže jsou umístěna další dvě venkovní stání pro vozidla OSVČ v odvětví topení-voda-plyn.

Na sjezdu bude příčný sklon chodníku v šířce 0,9 m zvýšen ze 2% na 4% dle nové ČSN 73 4001, článku 8.1.4. / **UZNATELNÉ** a ve zbývajících šířkách přejezdové úpravy chodníku bude umístěna rampa ve sklonu stávajícího sjezdu, tj. v hodnotě větší než 12,5 % / **NEUZNATELNÉ**

Změny budou zařazeny do změnové dokumentace pro vydání Rozhodnutí "Změna záměru před dokončením".

Přílohy č.: 3; 103.

6.4. Km 0,845 - 1,140 (SO 101a Komunikace pro pěší - UZNATELNÉ náklady - Chuchelna)

ZL05-26 - Km 1,025 až cca 1,060 - Změna napojení drenáže na propustek

Po vytyčení chodníku a analýze výškových poměrů budou provedeny následující změny:

- Navrhované čelo propustku v km 1,020 bude nahrazeno kanalizační šachtou.
- Terén na soukromých pozemcích podél chodníku bude navýšen do úrovně chodníku.
- Za chodníkem bude umístěn rigol zakončený horskou vpustí pro odvodnění povrchové i podzemní vody.
- V násypu bude zabudován hloubkový trativod pro odvodnění spodní vody.
- Na rozhraní pozemků p.č. 261/2, 260/3 a 260/4 bude přeloženo stávající oplocení.
- Bude proveden odborný redukční zásah do stávajících vzrostlých keřů a stromů na pozemku p.č. 260/4.

- Před pozemkem p.č. 262/2 bude umístěn nový sjezd ze silnice III/2922.
- Změny byly odsouhlaseny vlastníky dotčených pozemků a budou zařazeny do změnové dokumentace pro vydání Rozhodnutí "Změna záměru před dokončením".

Přílohy č.: 5; 6; 105; 106.

ZL05-27 - Km 1,075 - Prodloužení signálních pásů

Signální pásy u místa pro přecházení budou prodlouženy tak, aby jejich délka při plné šířce 0,8 m byla 1,5 m. Délka dle DPS by byla nedostatečná, neboť v DPS nebyla zakreslena šířka obrubníků, které s ohledem na směrové oblouky nároží křižovatky navržené signální pásy v místě oblouku výrazně zužují.

Přílohy č.: 5; 105.

Vypracoval: Ing. Roman Balatka Maršík, TDS

S O U H L A S Y :

Za objednatele: (jméno, funkce, podpis):

Ing. Vladimír Bělonohý, vedoucí Odboru rozvoje a správy majetku

Ing. Roman Balatka Maršík, TDS

Za zhotovitele: (jméno, funkce, podpis):

[Redacted signature]

Za projektanta: (jméno, funkce, podpis):

[Redacted signature]

Za stavební úřad: (jméno, funkce, podpis):

[Redacted signature]

SEZNAM ZBV

Stavba: 251240368 - Bezpečný chodník Chuchelna - Semily - I. ETAPA

Objekt: SO 100a - Komunikace pro pěší km 0,175 – 0,845 – uznatelné náklady (Semily)			
Značka	Název	Datum	Cena [Kč]
01	ZL 05 - 01 Změny uličních vpustí	15.9.2025	59 468,00
02	ZL 05 - 02 km 0,405 - 1,140 - Změny gabionových zdí a související vyvolané investice	18.9.2025	327 391,63
12	ZL 05 - 12 - km 0,455 - 0,480 - Umístění odrazného proužku, zúžení chodníku, žlab před garáží	19.10.2025	25 903,05
13	ZL 05 - 13 km 0,460 - Sanace propustku (výústění do precepientu)	9.9.2025	85 096,41
16	ZL 05 - 16 - km 0,485 - Umístění anglických dvorků před objektem č.p. 344	19.10.2025	20 000,00
18	ZL 05 - 18 km 0,505 - Výšková kolize se stávajícím strmým chodníkem k ulici Lešákov	10.9.2025	305 742,21
20	ZL 05 - 20 km 0,612 - Kolize chodníku s opěrnou zídou a schodištěm	17.9.2025	80 493,23
21	ZL 05 - 21 - kmm 0,618 Sanace propustku	19.10.2025	39 723,87
23	pro ZL 05 - 23 km 0,700 - strmý sjezd	6.11.2025	15 812,82
Objekt: SO 100b - Komunikace pro pěší km 0,175 – 0,845 – neuznatelné náklady (Semily)			
Značka	Název	Datum	Cena [Kč]
01	ZL 05 - 01 Změny uličních vpustí	15.9.2025	20 415,05
Objekt: SO 100c - Komunikace pro pěší km 0,000 – 0,175 – neuznatelné náklady (Semily)			
Značka	Název	Datum	Cena [Kč]
01	ZL 05 - 01 Změny uličních vpustí	15.9.2025	48 596,13
04	ZL 05 - 04 km 0,025 - Oprava stávající vtokové jímky	15.9.2025	-3 518,00
05	ZL 05 - 05 km 0,060 - 0,095 vlevo - Změna napojení UV2 a navazující drenáže, úprava příkopu	6.8.2025	11 475,72
06	ZL 05 - 06 km 0,075 - 0,085 vpravo - Prodloužení drenáže a úprava příkopu	7.8.2025	26 211,99
07	ZL 05 - 07 km 0,100 - Nový sjezd na pozemek p.č. 1486	7.8.2025	1 522,13
09	ZL 05 - 09 km 0,145 - 0,160 - Nová zahradní stěna a zábradlí před mostem ev.č. 2922-2	7.8.2025	208 230,41
Objekt: SO 101a - Komunikace pro pěší km 0,845 – 1,140 – uznatelné náklady (Chuchelna)			
Značka	Název	Datum	Cena [Kč]
01	ZL 05 - 01 Změny uličních vpustí	15.9.2025	2 254,00
26	pro ZL 05 - 26 km 1,025 až cca 1,060 - změna napojení drenáže na propustek	6.11.2025	-36 667,91

CELKEM

1 238 150,74

Změna stavby č. 01 ZL 05 - 01 Změny uličních vpustí

Stavba: 251240368 - Bezpečný chodník Chuchelna - Semily - I. ETAPA

Objekt: SO 100a - Komunikace pro pěší km 0,175 – 0,845 – uznatelné náklady (Semily)

Rozpočet: [SO 100a] - Komunikace pro pěší km 0,175 – 0,845 – uznatelné náklady (Semily)

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Změna stavby celkem:

Celková cena: 59 468,00 Kč

DPH: 12 488,29 Kč

Cena s DPH: 71 956,29 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:



Položky změny stavby č. 01

Rozpočet: [SO 100a] - Komunikace pro pěší km 0,175 – 0,845 – uznatelné náklady (Semily)

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
SO 100a Komunikace pro pěší km 0,175 – 0,845 – uznatelné náklady (Semily)						59 468,00
1 Zemní práce						13 165,50
26	10364100.1	zemina pro terénní úpravy - třídná Cenová soustava: CS ÚRS 2024 01 7,5*1,8 = 13,500000 [A]	t	13,500000	311,00	4 198,50
16	132251104	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 m3 Cenová soustava: CS ÚRS 2024 01	m3	7,500000	620,00	4 650,00
17	162751117.1	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m Cenová soustava: CS ÚRS 2024 01	m3	7,500000	106,00	795,00
18	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Připlatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m Cenová soustava: CS ÚRS 2024 01 7,5*20 = 150,000000 [A]	m3	150,000000	1,00	150,00
30	171201221	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 Cenová soustava: CS ÚRS 2024 01 7,5*1,8*0,3 = 4,050000 [A]	t	4,050000	127,00	514,35
29	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 Cenová soustava: CS ÚRS 2024 01 7,5*1,8*0,7 = 9,450000 [A]	t	9,450000	127,00	1 200,15
25	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložení výkopku ve vrstvách se ztuhnutím jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách Cenová soustava: CS ÚRS 2024 01	m3	7,500000	221,00	1 657,50
4 Vodorovné konstrukce						3 595,00
1009	451572111.X	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého Cenová soustava: URS - 2025-I	M3	2,500000	1 438,00	3 595,00
8 Trubní vedení						23 082,00
1013	28610659.N	odbočka drenážního tyčového systému inženýrských liniových staveb 45° s redukcí SN 4 DN 200/150 Cenová soustava: URS-SPCM - 2025-I	KUS	2,000000	948,00	1 896,00
1014	28614780	redukce kanalizační PP DN 315/250 Cenová soustava: URS-SPCM - 2025-I	KUS	2,000000	3 200,00	6 400,00
110	55241043X	mříž šachtová dešťová litinová DN 425 pro třídu zatížení D400 čtverec - podobrubniková Cenová soustava: Bez vazby na CS	kus	-8,000000	3 003,00	-24 024,00
1012	59224481.N	mříž vtoková s rámem pro uliční vpust' 500x500, zatížení 40 tun Cenová soustava: URS-SPCM - 2025-I	KUS	7,000000	4 130,00	28 910,00
1060	871350320.N	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plínostěnného SN 12 z polypropylenu DN 200 Cenová soustava: URS - 2025-II	M	50,000000	198,00	9 900,00
9 Ostatní konstrukce a práce, bourání						19 625,50
1016	919535556.X	Obetonování trubního propustku betonem se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30 Cenová soustava: URS - 2025-I	M3	0,500000	5 251,00	2 625,50
-44	R5415.X	Drenážní revizní šachtice Cenová soustava: Bez vazby na CS	KUS	2,000000	8 500,00	17 000,00

Změna stavby č. 02 ZL 05 - 02 km 0,405 - 1,140 - Změny gabionových zdí a související vyvolané investice

Stavba: **251240368 - Bezpečný chodník Chuchelna - Semily - I. ETAPA**

Objekt: **SO 100a - Komunikace pro pěší km 0,175 – 0,845 – uзнatelné náklady (Semily)**

Rozpočet: **[SO 100a] - Komunikace pro pěší km 0,175 – 0,845 – uзнatelné náklady (Semily)**

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Změna stavby celkem:

Celková cena: 327 391,63 Kč

DPH: 68 752,24 Kč

Cena s DPH: 396 143,87 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

Položky změny stavby č. 02

Rozpočet: [SO 100a] - Komunikace pro pěší km 0,175 – 0,845 – uznatelné náklady (Semily)

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
SO 100a Komunikace pro pěší km 0,175 – 0,845 – uznatelné náklady (Semily)						327 391,63
3 Svislé a kompletní konstrukce						319 844,77
48	327215141X Cenová soustava:	Opěrné zdi z drátokamenných gravitačních konstrukcí (gabionů) z kamene na sucho ze svařovaných panelů z ocelových sítí s povrchovou úpravou galvan Bez vazby na CS 215,345-168,7 = 46,645000 [A]	m3	46,645000	6 857,00	319 844,77
9 Ostatní konstrukce a práce, bourání						7 546,86
1048	76796.N Cenová soustava:	M+D přeložka branky vč. základů dle OTSKP OTSKP - 2025	M2	1,500000	5 031,24	7 546,86

Změna stavby č. 12 ZL 05 - 12 - km 0,455 - 0,480 - Umístění odrazného proužku, zúžení chodníku, žlab před garáží

Stavba: **251240368 - Bezpečný chodník Chuchelna - Semily - I. ETAPA**

Objekt: **SO 100a - Komunikace pro pěší km 0,175 – 0,845 – uзнatelné náklady (Semily)**

Rozpočet: **[SO 100a] - Komunikace pro pěší km 0,175 – 0,845 – uзнatelné náklady (Semily)**

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Změna stavby celkem:

Celková cena: 25 903,05 Kč

DPH: 5 439,64 Kč

Cena s DPH: 31 342,69 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

Položky změny stavby č. 12

Rozpočet: [SO 100a] - Komunikace pro pěší km 0,175 – 0,845 – uзнatelné náklady (Semily)

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
SO 100a Komunikace pro pěší km 0,175 – 0,845 – uзнatelné náklady (Semily)						25 903,05
2 Zakládání						7 384,80
37	211971110	Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích žeber nebo trativodů v rýze nebo zářezu se stěnami šikmými o sklonu do 1:2 Cenová soustava: CS ÚRS 2024 01	m2	24,000000	31,00	744,00
39	212752412	Trativody z drenážních trubek pro liniové stavby a komunikace se zřízením štěrkového lože pod trubky a s jejich obsypem v otevřeném výkopu trubka korugovaná sendvičová PE-HD SN 8 perforace 220" DN 150 Cenová soustava: CS ÚRS 2024 01	m	12,000000	495,00	5 940,00
1046	28323005.N	folie profilovaná (nopová) drenážní HDPE s výškou nopů 8mm Cenová soustava: URS-SPCM - 2025-I	M2	4,000000	41,20	164,80
1047	711161212.N	Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií svislá, výška nopu 8,0 mm, tl do 0,6 mm Cenová soustava: URS - 2025-I	M2	4,000000	134,00	536,00
4 Vodorovné konstrukce						2 303,25
1034	451315116.N	Podkladní nebo výplňová vrstva z betonu C 20/25 tl do 100 mm Cenová soustava: URS - 2025-I	M2	0,250000	473,00	118,25
1049	637121112.N	Okapový chodník z kačírku tl 150 mm s udusáním Cenová soustava: URS - 2025-II	M2	5,000000	437,00	2 185,00
8 Trubní vedení						2 540,00
111	465R	M+D Propojení vpusť s podelnou drenáží - kompletní provedení Cenová soustava: Bez vazby na CS	kus	1,000000	2 540,00	2 540,00
9 Ostatní konstrukce a práce, bourání						13 675,00
1050	935932418.R.N	Odvodňovací plastový žlab pro zatížení D400 vnitřní š 120 mm s roštem můstkovým z litiny Cenová soustava: Bez vazby na CS	M	2,500000	5 470,00	13 675,00

Změna stavby č. 13 ZL 05 - 13 km 0,460 - Sanace propustku (výústění do precepientu)

Stavba: **251240368 - Bezpečný chodník Chuchelna - Semily - I. ETAPA**

Objekt: **SO 100a - Komunikace pro pěší km 0,175 – 0,845 – uznatelné náklady (Semily)**

Rozpočet: **[SO 100a] - Komunikace pro pěší km 0,175 – 0,845 – uznatelné náklady (Semily)**

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Změna stavby celkem:

Celková cena: 85 096,41 Kč

DPH: 17 870,25 Kč

Cena s DPH: 102 966,66 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

Položky změny stavby č. 13

Rozpočet: [SO 100a] - Komunikace pro pěší km 0,175 – 0,845 – uзнatelné náklady (Semily)

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
SO 100a Komunikace pro pěší km 0,175 – 0,845 – uзнatelné náklady (Semily)						85 096,41
1 Zemní práce						25 230,00
16	132251104	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 m3 Cenová soustava: CS ÚRS 2024 01 6,0*1,5*2,0+3,0*2,0*2,0 = 30,000000 [A]	m3	30,000000	620,00	18 600,00
25	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se ztuhnutím jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopávkách Cenová soustava: CS ÚRS 2024 01	m3	30,000000	221,00	6 630,00
4 Vodorovné konstrukce						8 160,00
1024	463211111.N	Rovnanina z lomového kamene s vyklínováním spár a dutin úlomky kamene Cenová soustava: URS - 2025-I 2,0*3,0*0,5 = 3,000000 [A]	M3	3,000000	2 720,00	8 160,00
8 Trubní vedení						39 623,12
1022	28611108.N	trubka kanalizační PVC-U plnostěnná jednovrstvá s rázovou odolností DN 250x6000mm SN12 Cenová soustava: URS-SPCM - 2025-I	M	12,000000	1 370,00	16 440,00
1021	28611140.N	trubka kanalizační PVC DN 250x1000mm SN4 Cenová soustava: URS-SPCM - 2025-I	M	2,500000	599,00	1 497,50
82	451572111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm Cenová soustava: CS ÚRS 2024 01 (6,0+2,5)*1*0,3 = 2,550000 [A]	m3	2,550000	1 438,00	3 666,90
111	465R	M+D Propojení vpustí s podelnou drenáží - kompletní provedení Cenová soustava: Bez vazby na CS	kus	3,000000	2 540,00	7 620,00
114	465R3	Vybourání uliční vpustí Cenová soustava: Bez vazby na CS	kus	1,000000	2 540,00	2 540,00
1006	85999997.R.N	Výšková úprava šachty z PVC Cenová soustava: Bez vazby na CS	kus	1,000000	2 400,00	2 400,00
1020	871360320.N	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 12 z polypropylenu DN 250 Cenová soustava: URS - 2025-I	M	12,000000	201,00	2 412,00
1019	871363120.N	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 4 z PVC-U DN 250 Cenová soustava: URS - 2025-I	M	2,500000	184,00	460,00
1018	899621113.N	Obetonování drenážního potrubí betonem tř. C12/15 tl přes 100 do 150 mm trub DN přes 160 do 200 Cenová soustava: URS - 2025-I 3*0,5 = 1,500000 [A]	M	1,500000	446,00	669,00
1023	899910201.N	Výplň potrubí spádem cementopilkovou suspenzí délky potrubí do 50 m Cenová soustava: URS - 2025-I 6,5*[(3,14*0,2*0,2)-(3,14*0,125*0,125)] = 0,497494 [A]	M3	0,497494	3 854,76	1 917,72
9 Ostatní konstrukce a práce, bourání						12 083,29
135	K005	Odstranění stávajícího čela propustku, včetně odvozu a likvidace Cenová soustava: Bez vazby na CS odstranění potrubí 8,5*3,15*0,2*0,2*0,2 = 0,214200 [A] čelo prop 2,0*1,0*0,3 = 0,600000 [B] Celkové množství = 0,814200	m3	0,814200	4 401,00	3 583,29
-44	R5415.X	Drenážní revizní šachtice Cenová soustava: Bez vazby na CS	KUS	1,000000	8 500,00	8 500,00

Změna stavby č. 16 ZL 05 - 16 - km 0,485 - Umístění anglických dvorků před objektem č.p. 344

Stavba: **251240368 - Bezpečný chodník Chuchelna - Semily - I. ETAPA**

Objekt: **SO 100a - Komunikace pro pěší km 0,175 – 0,845 – uзнatelné náklady (Semily)**

Rozpočet: **[SO 100a] - Komunikace pro pěší km 0,175 – 0,845 – uзнatelné náklady (Semily)**

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Změna stavby celkem:

Celková cena: 20 000,00 Kč

DPH: 4 200,00 Kč

Cena s DPH: 24 200,00 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

Položky změny stavby č. 16

Rozpočet: [SO 100a] - Komunikace pro pěší km 0,175 – 0,845 – uznatelné náklady (Semily)

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
SO 100a Komunikace pro pěší km 0,175 – 0,845 – uznatelné náklady (Semily)						20 000,00
9 Ostatní konstrukce a práce, bourání						20 000,00
1051	K010.N	M+D Anglický dvorek, kompletní provedení		2,000000	10 000,00	20 000,00
Cenová soustava:		Bez vazby na CS				

Změna stavby č. 18 ZL 05 - 18 km 0,505 - Výšková kolize se stávajícím strmým chodníkem k ulici Lešákov

Stavba: **251240368 - Bezpečný chodník Chuchelna - Semily - I. ETAPA**

Objekt: **SO 100a - Komunikace pro pěší km 0,175 – 0,845 – uznatelné náklady (Semily)**

Rozpočet: **[SO 100a] - Komunikace pro pěší km 0,175 – 0,845 – uznatelné náklady (Semily)**

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Změna stavby celkem:

Celková cena: 305 742,21 Kč

DPH: 64 205,88 Kč

Cena s DPH: 369 948,09 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

Položky změny stavby č. 18

Rozpočet: [SO 100a] - Komunikace pro pěší km 0,175 – 0,845 – uznatelné náklady (Semily)

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
SO 100a Komunikace pro pěší km 0,175 – 0,845 – uznatelné náklady (Semily)						305 742,21
1 Zemní práce						53 625,05
24	10364100	zemina pro terénní úpravy - tříděná	t	26,100000	311,00	8 117,10
7	Cenová soustava: CS ÚRS 2024 01					
	113106123	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně ze zámkové dlažby	m2	26,000000	50,00	1 300,00
9	Cenová soustava: CS ÚRS 2024 01					
	113107322	26 = 26,000000 [A] Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstev přes 100 do 200 mm	m2	26,000000	113,00	2 938,00
13	Cenová soustava: CS ÚRS 2024 01					
	113201111	26 = 26,000000 [A] Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek chodníkových ležatých	m	60,000000	84,00	5 040,00
14	Cenová soustava: CS ÚRS 2024 01					
	122252204	2*30,0 = 60,000000 [A] Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice strojně v hornině třídy těžitelnosti I přes 100 do 500 m3	m3	54,000000	169,00	9 126,00
16	Cenová soustava: CS ÚRS 2024 01					
	132251104	30,0*(5,3+3,7)/2*(0,8/2) = 54,000000 [A] Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 m3	m3	2,406667	620,00	1 492,13
17	Cenová soustava: CS ÚRS 2024 01					
	162751117.1	palisády 6,0*0,4*2/3+7,0*0,4*1,0/3+8,0*0,4*1,4/3+8,0*0,4*1,2/3-(6,0+7,0+8,0+8,0)*0,25*0,4 = 2,406667 [B] Celkové množství = 2,406667 Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	59,006667	106,00	6 254,71
18	Cenová soustava: CS ÚRS 2024 01					
	162751119	54,0+2,406667+2,6 = 59,006667 [A] Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	1 180,133340	1,00	1 180,13
30	Cenová soustava: CS ÚRS 2024 01					
	171201221	59,006667*20 = 1 180,133340 [A] Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	31,863600	127,00	4 046,68
29	Cenová soustava: CS ÚRS 2024 01					
	171201231	59,006667*1,8*0,3 = 31,863600 [A] Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	74,348400	127,00	9 442,25
25	Cenová soustava: CS ÚRS 2024 01					
	174151101	59,006667*1,8*0,7 = 74,348400 [A] Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopávkách	m3	13,050000	221,00	2 884,05
31	Cenová soustava: CS ÚRS 2024 01					
	181152302	Úprava pláně na stavbách silnic a dálnic strojně v zázezech mimo skalních se zhutněním	m2	41,000000	44,00	1 804,00
2 Zakládání						24 102,23
37	Cenová soustava: CS ÚRS 2024 01					
	211971110	Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích žebor nebo trativodů v rýze nebo zázezu se stěnami šikmými o sklonu do 1:2	m2	36,000000	31,00	1 116,00
1026	Cenová soustava: URS - 2025-I					
	212752411.N	30*1,2 = 36,000000 [A] Trativod z drenážních trubek korugovaných PE-HD SN 8 perforace 220° včetně lože a obrypu pro otevřený výkop DN 100 pro liniové stavby	M	30,000000	438,23	13 146,90
43	Cenová soustava: URS - 2025-I					
	271532212X	Podsypan pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu z kameniva drceného, frakce 0 - 32 mm	m3	1,160000	1 552,00	1 800,32
1046	Cenová soustava: URS-SPCM - 2025-I					
	28323005.N	Bez vazby na CS 29*0,4*0,1 = 1,160000 [A] folie profilovaná (nopová) drenážní HDPE s výškou nopů 8mm	M2	39,800000	41,20	1 639,76
42	Cenová soustava: CS ÚRS 2024 01					
	69311068	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 300g/m2	m2	42,642000	25,00	1 066,05
1047	Cenová soustava: URS - 2025-I					
	711161212.N	36,0*1,1845 = 42,642000 [A] Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií svislá, výška nopu 8,0 mm, tl do 0,6 mm	M2	39,800000	134,00	5 333,20
3 Svislé a kompletní konstrukce						168 630,00
1027	Cenová soustava: URS - 2025-I					
	339921112.N	Osazování betonových palisád do betonového základu jednotlivě výšky prvku přes 0,5 do 1 m	KUS	35,000000	244,00	8 540,00
1028	Cenová soustava: URS - 2025-I					
	339921113.N	5*7,0 = 35,000000 [A] Osazování betonových palisád do betonového základu jednotlivě výšky prvku přes 1 do 1,5 m	KUS	80,000000	305,00	24 400,00
1029	Cenová soustava: URS - 2025-I					
	339921114.N	5*(8,0+8,0) = 80,000000 [A] Osazování betonových palisád do betonového základu jednotlivě výšky prvku přes 1,5 m	KUS	30,000000	332,00	9 960,00
1030	Cenová soustava: URS-SPCM - 2025-I					
	59228414.N	5*6,0 = 30,000000 [A] palisáda tyčová kruhová betonová 175x200mm v 1000mm přírodní	KUS	35,000000	466,00	16 310,00
1031	Cenová soustava: URS-SPCM - 2025-I					
	59228415.N	palisáda tyčová kruhová betonová 175x200mm v 1200mm přírodní	KUS	40,000000	523,00	20 920,00
1032	Cenová soustava: URS-SPCM - 2025-I					
	59228416.N	palisáda tyčová kruhová betonová s armaturou 175x200mm v 1500mm	KUS	40,000000	1 110,00	44 400,00
1033	Cenová soustava: URS-SPCM - 2025-I					
	59228417.N	palisáda tyčová kruhová betonová s armaturou 175x200mm v 2000mm	KUS	30,000000	1 470,00	44 100,00
4 Vodorovné konstrukce						11 761,93
1034	Cenová soustava: URS - 2025-I					
	451315116.N	Podkladní nebo výplňová vrstva z betonu C 20/25 tl do 100 mm (29,0*0,4)+(7,0*1,0/3)+(8,0*1,2/3)+(8,0*1,4/3)+(6,0*2,0/3) = 24,866667 [A]	M2	24,866667	473,00	11 761,93
5 Komunikace pozemní						19 131,00
54	Cenová soustava: Bez vazby na CS					
	564851111Y	41 = 41,000000 [A] Podklad ze šterkodrti ŠD s rozproštěním a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm fr.0/32	m2	41,000000	225,00	9 225,00
65	Cenová soustava: CS ÚRS 2024 01					
	596211113	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva těžného nebo drceného tl. do 40 mm, s výplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy přes 300 m2	m2	26,000000	381,00	9 906,00

		Cenová soustava:	CS ÚRS 2024 01 30,0*1,5-19 = 26,000000 [A]				
8 Trubní vedení							5 840,00
111	465R		M+D Propojení vpusť s podelnou drenáží - kompletní provedení	kus	1,000000	2 540,00	2 540,00
		Cenová soustava:	Bez vazby na CS				
1052	899132111.R.N		Výměna (výšková úprava) poklopu kanalizačního samonivelačního s ošetřením podkladu hloubky do 25 cm - bez materiálu	KUS	1,000000	3 300,00	3 300,00
		Cenová soustava:	Bez vazby na CS				
9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							22 017,50
130	59217016		obrubník betonový chodníkový 1000x80x250mm	m	25,500000	125,00	3 187,50
		Cenová soustava:	CS ÚRS 2024 01 25,0*1,02 = 25,500000 [A]				
129	916231213		Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	25,000000	401,00	10 025,00
		Cenová soustava:	CS ÚRS 2024 01				
1053	935932418.N		Odvodňovací plastový žlab pro zatížení D400 vnitřní š 150 mm s roštem můstkovým z litiny	M	1,500000	5 870,00	8 805,00
		Cenová soustava:	URS - 2025-II				
997 Přesun sutě							634,50
140	997221551		Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	2,700000	48,00	129,60
		Cenová soustava:	CS ÚRS 2024 01				
141	997221559		Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	78,300000	1,00	78,30
		Cenová soustava:	CS ÚRS 2024 01 2,7*29 = 78,300000 [A]				
142	997221611		Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu sutí	t	2,700000	50,00	135,00
		Cenová soustava:	CS ÚRS 2024 01 60,0*0,045 = 2,700000 [A]				
143	997221615		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	0,810000	108,00	87,48
		Cenová soustava:	CS ÚRS 2024 01 2,7*0,3 = 0,810000 [A]				
147	997221861		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	1,890000	108,00	204,12
		Cenová soustava:	CS ÚRS 2024 01 2,7*0,7 = 1,890000 [A]				

Změna stavby č. 20 ZL 05 - 20 km 0,612 - Kolize chodníku s opěrnou zídkou a schodištěm

Stavba: **251240368 - Bezpečný chodník Chuchelna - Semily - I. ETAPA**

Objekt: **SO 100a - Komunikace pro pěší km 0,175 – 0,845 – uznatelné náklady (Semily)**

Rozpočet: **[SO 100a] - Komunikace pro pěší km 0,175 – 0,845 – uznatelné náklady (Semily)**

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Změna stavby celkem:

Celková cena: 80 493,23 Kč

DPH: 16 903,59 Kč

Cena s DPH: 97 396,82 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

Položky změny stavby č. 20

Rozpočet: [SO 100a] - Komunikace pro pěší km 0,175 – 0,845 – uзнatelné náklady (Semily)

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
SO 100a Komunikace pro pěší km 0,175 – 0,845 – uзнatelné náklady (Semily)						80 493,23
1 Zemní práce						9 163,90
26	10364100.1	zemina pro terénní úpravy - tříděná CS ÚRS 2024 01 1,206*1,8 = 2,170800 [A]	t	2,170800	311,00	675,12
1035	129951103.N	Bourání zdíva cihelného nebo smíšeného v odkopávkách nebo prokopávkách na MC strojně Cenová soustava: URS - 2025-I 4,0*1,5*0,3 = 1,800000 [A]	M3	1,800000	1 960,00	3 528,00
16	132251104	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 m3 Cenová soustava: CS ÚRS 2024 01 4,5*1,0*1,0 = 4,500000 [A]	m3	4,500000	620,00	2 790,00
17	162751117.1	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m Cenová soustava: CS ÚRS 2024 01	m3	4,500000	106,00	477,00
18	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m Cenová soustava: CS ÚRS 2024 01 4,5*20 = 90,000000 [A]	m3	90,000000	1,00	90,00
27	171151112	Uložení sypanin do náspýp strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných z homin nesoudrzných kamenitých Cenová soustava: CS ÚRS 2024 01 4,02*0,3 = 1,206000 [A]	m3	1,206000	147,00	177,28
30	171201221	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 Cenová soustava: CS ÚRS 2024 01 4,5*1,8*0,3 = 2,430000 [A]	t	2,430000	127,00	308,61
29	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 Cenová soustava: CS ÚRS 2024 01 4,5*1,8*0,7 = 5,670000 [A]	t	5,670000	127,00	720,09
25	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložním výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách Cenová soustava: CS ÚRS 2024 01 4,5-2,7 = 1,800000 [A]	m3	1,800000	221,00	397,80
2 Zakládání						27 166,43
37	211971110	Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích žeber nebo tratívodů v rýze nebo zářezu se stěnami šikmými o sklonu do 1:2 Cenová soustava: CS ÚRS 2024 01 2*1,2 = 2,400000 [A]	m2	2,400000	31,00	74,40
1026	212752411.N	Tratívod z drenážních trubek korugovaných PE-HD SN 8 perforace 220" včetně lože a obrypu pro otevřený výkop DN 100 pro liniové stavby Cenová soustava: URS - 2025-I	M	2,000000	438,23	876,46
1036	270001111.R.N	Vytvoření prostupů průřezu přes 0,02 do 0,05 m2 v monolitických betonových základech s napojením na stávající potrubí Cenová soustava: URS - 2025-I	KUS	1,000000	2 290,00	2 290,00
1038	274321191.N	Příplatek k základovým pasům, prahům a věncům mostních konstrukcí ze ŽB za betonáž malého rozsahu do 25 m3 Cenová soustava: URS - 2025-I	M3	2,700000	762,00	2 057,40
1037	274321411.N	Základové pasy ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25 Cenová soustava: URS - 2025-I	M3	2,700000	4 200,00	11 340,00
1042	274351121.N	Zřízení bednění základových pasů rovného Cenová soustava: URS - 2025-I	M2	6,600000	416,00	2 745,60
1043	274351122.N	Odstranění bednění základových pasů rovného Cenová soustava: URS - 2025-I	M2	6,600000	81,50	537,90
1039	274362021.N	Výztuž základových pasů svařovanými sítěmi Kari Cenová soustava: URS - 2025-I	T	0,148000	39 000,00	5 772,00
1046	28323005.N	folie profilovaná (nopová) drenážní HDPE s výškou nopů 8mm Cenová soustava: URS-SPCM - 2025-I	M2	8,000000	41,20	329,60
42	69311068	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 300g/m2 Cenová soustava: CS ÚRS 2024 01 2*1,2*1,1845 = 2,842800 [A]	m2	2,842800	25,00	71,07
1047	711161212.N	Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií svislá, výška nopu 8,0 mm, tl do 0,6 mm Cenová soustava: URS - 2025-I	M2	8,000000	134,00	1 072,00
3 Svislé a kompletní konstrukce						28 491,56
1040	311113132.N	Nadzákladová zeď tl přes 150 do 200 mm z hladkých tvárníc ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 16/20 Cenová soustava: URS - 2025-I 4,0*1,6 = 6,400000 [A]	M2	6,400000	1 400,00	8 960,00
1044	339921111.N	Osazování betonových palisád do betonového základu jednotlivě výšky prvku do 0,5 m Cenová soustava: URS - 2025-I 7*12 = 84,000000 [A]	KUS	84,000000	145,00	12 180,00
1041	341361821.N	Výztuž stěn betonářskou ocelí 10 505 Cenová soustava: URS - 2025-I R12 10*2,0*0,0009 = 0,018000 [A] R10 7*4,0*0,0006 = 0,016800 [B] Celkové množství = 0,034800	T	0,034800	58 700,00	2 042,76
1045	59228274.N	palisáda hranatá betonová 115x115 v 350mm šedá Cenová soustava: URS-SPCM - 2025-I	KUS	84,000000	63,20	5 308,80
4 Vodorovné konstrukce						2 830,91
1034	451315116.N	Podkladní nebo výplňová vrstva z betonu C 20/25 tl do 100 mm Cenová soustava: URS - 2025-I 9,45*0,4+7*1,35*0,35*2/3 = 5,985000 [A]	M2	5,985000	473,00	2 830,91
5 Komunikace pozemní						3 715,57
54	564851111.Y	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm tř.0/32 Cenová soustava: Bez vazby na CS	m2	4,020000	225,00	904,50
66	59245018	dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 60mm přírodní Cenová soustava: CS ÚRS 2024 01 4,02*1,03 = 4,140600 [A]	m2	4,140600	309,00	1 279,45
63	596211110	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2 Cenová soustava: CS ÚRS 2024 01 1,5*1,6+6*0,2*1,35 = 4,020000 [A]	m2	4,020000	381,00	1 531,62
9 Ostatní konstrukce a práce, bourání						9 124,86
130	59217016	obrubník betonový chodníkový 1000x80x250mm Cenová soustava: CS ÚRS 2024 01	m	3,000000	125,00	375,00
1048	76796.N	M*Đ přeložka branky vč. základů dle OTSKP Cenová soustava: OTSKP - 2025	M2	1,500000	5 031,24	7 546,86
129	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční operou z betonu prostého, do lože z betonu prostého Cenová soustava: CS ÚRS 2024 01	m	3,000000	401,00	1 203,00

Změna stavby č. 21 ZL 05 - 21 - kmm 0,618 Sanace propustku

Stavba: **251240368 - Bezpečný chodník Chuchelna - Semily - I. ETAPA**

Objekt: **SO 100a - Komunikace pro pěší km 0,175 – 0,845 – uznatelné náklady (Semily)**

Rozpočet: **[SO 100a] - Komunikace pro pěší km 0,175 – 0,845 – uznatelné náklady (Semily)**

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Změna stavby celkem:

Celková cena: 39 723,87 Kč

DPH: 8 342,02 Kč

Cena s DPH: 48 065,89 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

Položky změny stavby č. 21

Rozpočet: [SO 100a] - Komunikace pro pěší km 0,175 – 0,845 – uznatelné náklady (Semily)

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
SO 100a Komunikace pro pěší km 0,175 – 0,845 – uznatelné náklady (Semily)						39 723,87
1 Zemní práce						5 847,60
16	132251104	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 m3 Cenová soustava: CS ÚRS 2024 01	m3	6,000000	620,00	3 720,00
17	162751117.1	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m Cenová soustava: CS ÚRS 2024 01	m3	6,000000	106,00	636,00
18	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m Cenová soustava: CS ÚRS 2024 01	m3	120,000000	1,00	120,00
30	171201221	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Kataloqu odpadů pod kódem 17 05 04 CS ÚRS 2024 01	t	3,240000	127,00	411,48
29	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Kataloqu odpadů pod kódem 17 05 04 CS ÚRS 2024 01	t	7,560000	127,00	960,12
4 Vodorovné konstrukce						12 084,00
1054	451315136.N	Podkladní nebo výplňová vrstva z betonu C 20/25 tl do 200 mm Cenová soustava: URS - 2025-II	M2	6,000000	926,00	5 556,00
1024	463211111.N	Rovnanina z lomového kamene s vyklínováním spár a dutin úlomky kamene Cenová soustava: URS - 2025-I	M3	2,400000	2 720,00	6 528,00
8 Trubní vedení						21 792,27
1022	28611108.N	trubka kanalizační PVC-U plnostěnná jednovrstvá s rázovou odolností DN 250x6000mm SN12 Cenová soustava: URS-SPCM - 2025-I	M	8,000000	1 370,00	10 960,00
1057	59882034R.N	objímka distanční Cenová soustava: Bez vazby na CS	KUS	8,000000	608,00	4 864,00
1020	871360320.N	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 12 z polypropylenu DN 250 Cenová soustava: URS - 2025-I	M	8,000000	201,00	1 608,00
1058	894812613.R.N	Utěsnění otvoru před vyplněním potrubí Cenová soustava: Bez vazby na CS	KUS	2,000000	1 000,00	2 000,00
1023	899910201.N	Výplň potrubí spádem cementopilkovou suspenzí délky potrubí do 50 m Cenová soustava: URS - 2025-I	M3	0,612300	3 854,76	2 360,27

Změna stavby č. 23 pro ZL 05 - 23 km 0,700 - strmý sjezd

Stavba: **251240368 - Bezpečný chodník Chuchelna - Semily - I. ETAPA**

Objekt: **SO 100a - Komunikace pro pěší km 0,175 – 0,845 – uznatelné náklady (Semily)**

Rozpočet: **[SO 100a] - Komunikace pro pěší km 0,175 – 0,845 – uznatelné náklady (Semily)**

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Změna stavby celkem:

Celková cena: 15 812,82 Kč

DPH: 3 320,69 Kč

Cena s DPH: 19 133,51 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

Položky změny stavby č. 23

Rozpočet: [SO 100a] - Komunikace pro pěší km 0,175 – 0,845 – uznatelné náklady (Semily)

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
SO 100a Komunikace pro pěší km 0,175 – 0,845 – uznatelné náklady (Semily)						15 812,82
5 Komunikace pozemní						15 812,82
61	577144031X	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11+ (ABS) s rozprostřením a se zhuťněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 1,5 m, po zhuťnění tl. 50 mm Cenová soustava: Bez vazby na CS 40,86 = 40,860000 [A]	m2	40,860000	387,00	15 812,82

Změna stavby č. 01 ZL 05 - 01 Změny uličních vpustí

Stavba: **251240368 - Bezpečný chodník Chuchelna - Semily - I. ETAPA**

Objekt: **SO 100b - Komunikace pro pěší km 0,175 – 0,845 – neuznatelné náklady (Semily)**

Rozpočet: **[SO 100b] - Komunikace pro pěší km 0,175 – 0,845 – neuznatelné náklady (Semily)**

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Změna stavby celkem:

Celková cena: 20 415,05 Kč

DPH: 4 287,16 Kč

Cena s DPH: 24 702,21 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

Položky změny stavby č. 01

Rozpočet: [SO 100b] - Komunikace pro pěší km 0,175 – 0,845 – neuznatelné náklady (Semily)

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
SO 100b Komunikace pro pěší km 0,175 – 0,845 – neuznatelné náklady (Semily)						20 415,05
1 Zemní práce						717,10
1007	113201111.X	Vytřáení obrub s vouboráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek chodníkových ležatých	m	3,000000	84,00	252,00
Cenová soustava: CS ÚRS 2024 01						
5	132251101	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3	m3	0,281250	1 299,00	365,34
Cenová soustava: CS ÚRS 2024 01						
6	162751117	0,75*0,75*0,5 = 0,281250 [A] Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	0,281250	106,00	29,81
Cenová soustava: CS ÚRS 2024 01						
7	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Připlatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	5,625000	1,00	5,63
Cenová soustava: CS ÚRS 2024 01						
8	171201221	0,28125*20 = 5,625000 [A] Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Kataloqu odpadů pod kódem 17 05 04	t	0,152010	127,00	19,31
Cenová soustava: CS ÚRS 2024 01						
9	171201231	0,2815*1,8*0,3 = 0,152010 [A] Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Kataloqu odpadů pod kódem 17 05 04	t	0,354375	127,00	45,01
Cenová soustava: CS ÚRS 2024 01						
0,28125*1,8*0,7 = 0,354375 [A]						
5 Komunikace pozemní						2 667,95
1008	597661111.N	Rigol dlážděný do lože z betonu tl 100 mm z dlažebních kostek drobných	M2	1,500000	1 778,63	2 667,95
Cenová soustava: URS - 2025-I						
8 Potrubí						17 030,00
-51	452112122.1	Osazení betonových dílců prstenců nebo rámu pod poklapy a mříže, výšky přes 100 do 200 mm	kus	1,000000	430,00	430,00
Cenová soustava: CS ÚRS 2024 01						
1000	4650R.N	M+D Propojení vpustí se stávající kanalizací - kompletní provedení	kpl	1,000000	4 000,00	4 000,00
Cenová soustava: Bez vazby na CS						
1011	465R	M+D Propojení vpustí s podelnou drenáží - kompletní provedení	kus	1,000000	2 540,00	2 540,00
Cenová soustava: Bez vazby na CS						
1013	59223822.N	vpust' uliční dno s výtokem betonové 626x495x50mm	KUS	1,000000	1 280,00	1 280,00
Cenová soustava: URS-SPCM - 2025-II						
-52	59224188X	prstenec vpustí vyrovnávací betonový	kus	1,000000	222,00	222,00
Cenová soustava: Bez vazby na CS						
1001	59224481.N	mříž vtoková s rámem pro uliční vpust' 500x500, zatížení 40 tun	KUS	1,000000	4 130,00	4 130,00
Cenová soustava: URS-SPCM - 2025-I						
1012	895941301.N	Osazení vpustí uliční DN 450 z betonových dílců dno s výtokem	KUS	1,000000	1 360,00	1 360,00
Cenová soustava: URS - 2025-II						
1006	899204112	Osazení mříží litinových včetně rámu a košů na bahno pro třídu zatížení D400, E600	KUS	1,000000	3 068,00	3 068,00
Cenová soustava: URS - 2025-I						

Změna stavby č. 01 ZL 05 - 01 Změny uličních vpustí

Stavba: **251240368 - Bezpečný chodník Chuchelna - Semily - I. ETAPA**

Objekt: **SO 100c - Komunikace pro pěší km 0,000 – 0,175 – neuznatelné náklady (Semily)**

Rozpočet: **[SO 100c] - Komunikace pro pěší km 0,000 – 0,175 – neuznatelné náklady (Semily)**

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Změna stavby celkem:

Celková cena: 48 596,13 Kč

DPH: 10 205,17 Kč

Cena s DPH: 58 801,30 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

Položky změny stavby č. 01

Rozpočet: [SO 100c] - Komunikace pro pěší km 0,000 – 0,175 – neuznatelné náklady (Semily)

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
SO 100c Komunikace pro pěší km 0,000 – 0,175 – neuznatelné náklady (Semily)						48 596,13
1 Zemní práce						1 592,73
1002	113106123	Rozetbrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výpíní soár ručně ze zámkové dlažby	M2	2,400000	141,00	338,40
6	Cenová soustava: URS - 2025-I					
	132251102	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3	m3	0,843750	1 132,00	955,13
7	Cenová soustava: CS ÚRS 2024 01					
	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozmnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	0,843750	106,00	89,44
8	Cenová soustava: CS ÚRS 2024 01					
	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozmnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Připlatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	16,875000	1,00	16,88
18	Cenová soustava: CS ÚRS 2024 01					
	171201221	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	0,455625	127,00	57,86
17	Cenová soustava: CS ÚRS 2024 01					
	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	1,063125	127,00	135,02
4 Vodorovné konstrukce						3 912,00
-51	452112122.X	Osazení betonových dílců prstenců nebo rámu pod poklady a mříže, výšky přes 100 do 200 mm	kus	6,000000	430,00	2 580,00
-52	Cenová soustava: CS ÚRS 2024 01					
	59224188X.X	prstenec vpustí vyrovnávací betonový	kus	6,000000	222,00	1 332,00
5 Komunikace pozemní						914,40
37	596211110	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2	m2	2,400000	381,00	914,40
8 Trubní vedení						42 177,00
54	465R	M+D Propojení vpustí s podelnou drenáží - kompletní provedení	kus	3,000000	2 540,00	7 620,00
53	Cenová soustava: Bez vazby na CS					
	55241043X	mříž šachtová dešťová litinová DN 425 pro třídu zatížení D400 čtverec - podobrubniková	kus	-3,000000	3 003,00	-9 009,00
1000	Cenová soustava: Bez vazby na CS					
	59224481.N	mříž vtoková s rámem pro uliční vpust' 500x500, zatížení 40 tun	KUS	6,000000	4 130,00	24 780,00
51	Cenová soustava: URS-SPCM - 2025-I					
	59224494	skruž betonová průběžná se zápachovou uzávěrkou 150mm PVC pro uliční vpust'	kus	1,000000	1 858,00	1 858,00
43	Cenová soustava: CS ÚRS 2024 01					
	59224495	vpust' uliční DN 450 kalíšť nízké 450/240x50mm	kus	3,000000	505,00	1 515,00
42	Cenová soustava: CS ÚRS 2024 01					
	895941302	Osazení vpustí uliční z betonových dílců DN 450 dno s kalíšťem	kus	3,000000	1 523,00	4 569,00
50	Cenová soustava: CS ÚRS 2024 01					
	895941332	Osazení vpustí uliční z betonových dílců DN 450 skruž průběžná se zápachovou uzávěrkou	kus	1,000000	1 640,00	1 640,00
52	Cenová soustava: CS ÚRS 2024 01					
	899204112	Osazení mříží litinových včetně rámu a košů na bahno pro třídu zatížení D400, E600	kus	3,000000	3 068,00	9 204,00
Cenová soustava: CS ÚRS 2024 01						

Změna stavby č. 04 ZL 05 - 04 km 0,025 - Oprava stávající vtokové jímky

Stavba: **251240368 - Bezpečný chodník Chuchelna - Semily - I. ETAPA**

Objekt: **SO 100c - Komunikace pro pěší km 0,000 – 0,175 – neuznatelné náklady (Semily)**

Rozpočet: **[SO 100c] - Komunikace pro pěší km 0,000 – 0,175 – neuznatelné náklady (Semily)**

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Změna stavby celkem:

Celková cena: -3 518,00 Kč

DPH: -738,78 Kč

Cena s DPH: -4 256,78 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

Položky změny stavby č. 04

Rozpočet: [SO 100c] - Komunikace pro pěší km 0,000 – 0,175 – neuznatelné náklady (Semily)

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
SO 100c Komunikace pro pěší km 0,000 – 0,175 – neuznatelné náklady (Semily)						-3 518,00
8 Trubní vedení						-5 018,00
-98	28661935.N	poklop šachtový litinový DN 600 pro třídu zatížení D400	KUS	1,000000	9 899,00	9 899,00
	Cenová soustava:	URS-SPCM - 2025-I				
55	465R1	M+D Přeložka čela propustku - kompletní provedení	kpl	-1,000000	25 396,00	-25 396,00
	Cenová soustava:	Bez vazby na CS				
-94	59224312.X	konus betonové šachty DN 1000 kanalizační 100x62,5x58cm tl stěny 12 stupadla poplastovaná	kus	1,000000	2 022,00	2 022,00
	Cenová soustava:	CS ÚRS 2024 01				
1003	894212111.R.N	Šachty kanalizační z drobné kostky do betonu	KUS	1,000000	1 000,00	1 000,00
	Cenová soustava:	Bez vazby na CS				
-93	894410232.X	Osazení betonových dílců šachet kanalizačních skruží přechodová (konus) DN 1000	kus	1,000000	1 959,00	1 959,00
	Cenová soustava:	CS ÚRS 2024 01				
-97	899104112.N	Osazení poklopů litinových, ocelových nebo železobetonových včetně rámu pro třídu zatížení D400, E600	KUS	1,000000	2 498,00	2 498,00
	Cenová soustava:	URS - 2025-I				
1028	8999999999.R.N	Zarovnání styčné spáry	kus	1,000000	3 000,00	3 000,00
	Cenová soustava:	Bez vazby na CS				
9 Ostatní konstrukce a práce, bourání						1 500,00
1029	977151111.R.N	Navrtání kónusu betonové šachty	kus	3,000000	500,00	1 500,00
	Cenová soustava:	Bez vazby na CS				

Změna stavby č. 05 ZL 05 - 05 km 0,060 - 0,095 vlevo - Změna napojení UV2 a navazující drenáže, úprava příkopu

Stavba: **251240368 - Bezpečný chodník Chuchelna - Semily - I. ETAPA**

Objekt: **SO 100c - Komunikace pro pěší km 0,000 – 0,175 – neuznatelné náklady (Semily)**

Rozpočet: **[SO 100c] - Komunikace pro pěší km 0,000 – 0,175 – neuznatelné náklady (Semily)**

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Změna stavby celkem:

Celková cena: 11 475,72 Kč

DPH: 2 409,90 Kč

Cena s DPH: 13 885,62 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

Položky změny stavby č. 05

Rozpočet: [SO 100c] - Komunikace pro pěší km 0,000 – 0,175 – neuznatelné náklady (Semily)

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
SO 100c Komunikace pro pěší km 0,000 – 0,175 – neuznatelné náklady (Semily)						11 475,72
1 Zemní práce						2 012,70
6	132251102	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3 Cenová soustava: CS ÚRS 2024 01	m3	1,778000	1 132,00	2 012,70
5 Komunikace pozemní						15 812,02
1007	597661111.N Cenová soustava: URS - 2025-I 8,89 = 8,890000 [A]	Rigol dlážděný do lože z betonu tl 100 mm z dlažebních kostek drobných	M2	8,890000	1 778,63	15 812,02
8 Trubní vedení						-6 349,00
56	465R2 Cenová soustava:	M+D čela vyústění drenáže - kompletní provedení Bez vazby na CS	kus	-1,000000	6 349,00	-6 349,00

Změna stavby č. 06 ZL 05 - 06 km 0,075 - 0,085 vpravo - Prodloužení drenáže a úprava příkopu

Stavba: **251240368 - Bezpečný chodník Chuchelna - Semily - I. ETAPA**

Objekt: **SO 100c - Komunikace pro pěší km 0,000 – 0,175 – neuznatelné náklady (Semily)**

Rozpočet: **[SO 100c] - Komunikace pro pěší km 0,000 – 0,175 – neuznatelné náklady (Semily)**

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Změna stavby celkem:

Celková cena: 26 211,99 Kč

DPH: 5 504,53 Kč

Cena s DPH: 31 716,52 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

Položky změny stavby č. 06

Rozpočet: [SO 100c] - Komunikace pro pěší km 0,000 – 0,175 – neuznatelné náklady (Semily)

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
SO 100c Komunikace pro pěší km 0,000 – 0,175 – neuznatelné náklady (Semily)						26 211,99
1 Zemní práce						13 840,06
14	10364100	zemina pro terénní úpravy - třídněná Cenová soustava: CS ÚRS 2024 01 16,25*1,8 = 29,250000 [A]	t	29,250000	311,00	9 096,75
6	132251102	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3 Cenová soustava: CS ÚRS 2024 01	m3	2,080000	1 132,00	2 354,56
13	171151103	rýha pro drenáž 13*0,4*0,4 = 2,080000 [A] Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných z homin soudržných jakékoliv třídy těžitelnosti Cenová soustava: CS ÚRS 2024 01 zásyp příkopu 13*2,5*0,5 = 16,250000 [A]	m3	16,250000	147,00	2 388,75
2 Zakládání						10 220,93
25	211971110	Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích žeber nebo travivodů v rýze nebo zářezu se stěnami šikmými o sklonu do 1:2 Cenová soustava: CS ÚRS 2024 01 13*2 = 26,000000 [A]	m2	26,000000	31,00	806,00
27	212752413	Trativody z drenážních trubek pro liniové stavby a komunikace se zřízením štěrkového lože pod trubky a s jejich obsypem v otevřeném výkopu trubka korugovaná sendvičová PE-HD SN 8 perforace 220° DN 200 Cenová soustava: CS ÚRS 2024 01	m	13,000000	665,00	8 645,00
26	69311068	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 300g/m2 Cenová soustava: CS ÚRS 2024 01 13*2*1,1845 = 30,797000 [A]	m2	30,797000	25,00	769,93
8 Trubní vedení						-6 349,00
56	465R2	M+D čela vyústění drenáže - kompletní provedení Cenová soustava: Bez vazby na CS	kus	-1,000000	6 349,00	-6 349,00
9 Ostatní konstrukce a práce, bourání						8 500,00
1022	R5415	Drenážní revizní šachtice Cenová soustava: Bez vazby na CS		1,000000	8 500,00	8 500,00

Změna stavby č. 07 ZL 05 - 07 km 0,100 - Nový sjezd na pozemek p.č. 1486

Stavba: **251240368 - Bezpečný chodník Chuchelna - Semily - I. ETAPA**

Objekt: **SO 100c - Komunikace pro pěší km 0,000 – 0,175 – neuznatelné náklady (Semily)**

Rozpočet: **[SO 100c] - Komunikace pro pěší km 0,000 – 0,175 – neuznatelné náklady (Semily)**

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Změna stavby celkem:

Celková cena: 1 522,13 Kč

DPH: 319,65 Kč

Cena s DPH: 1 841,78 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

Položky změny stavby č. 07

Rozpočet: [SO 100c] - Komunikace pro pěší km 0,000 – 0,175 – neuznatelné náklady (Semily)

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
SO 100c Komunikace pro pěší km 0,000 – 0,175 – neuznatelné náklady (Semily)						1 522,13
5 Komunikace pozemní						1 678,13
40	59245018	dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 60mm přírodní	m2	-11,630000	309,00	-3 593,67
	Cenová soustava:	CS ÚRS 2024 01				
1010	59245020	dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 80mm přírodní	M2	5,930000	382,00	2 265,26
	Cenová soustava:	URS-SPCM - 2025-I				
		5,93 = 5,930000 [A]				
1009	59245226	dlažba pro nevidomé betonová 200x100mm tl 80mm barevná	M2	3,130000	574,00	1 796,62
	Cenová soustava:	URS-SPCM - 2025-I				
		3,13 = 3,130000 [A]				
38	59248005X	dlažba chodníková betonová 250x250mm tl 60mm přírodní	m2	2,230000	344,00	767,12
	Cenová soustava:	Bez vazby na CS				
		2,23 = 2,230000 [A]				
39	596211112	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva těžkého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy přes 100 do 300 m2	m2	-11,070000	381,00	-4 217,67
	Cenová soustava:	CS ÚRS 2024 01				
1008	596212212	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací ručně s ložem z kameniva těžkého nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy přes 100 do 300 m2	M2	11,070000	421,00	4 660,47
	Cenová soustava:	URS - 2025-I				
		11,07 = 11,070000 [A]				
9 Ostatní konstrukce a práce, bourání						-156,00
59	59217029	obrubník silniční betonový nájezdový 1000x150x150mm	m	6,000000	147,00	882,00
	Cenová soustava:	CS ÚRS 2024 01				
58	59217031	obrubník silniční betonový 1000x150x250mm	m	-6,000000	173,00	-1 038,00
	Cenová soustava:	CS ÚRS 2024 01				

Změna stavby č. 09 ZL 05 - 09 km 0,145 - 0,160 - Nová zahradní stěna a zábradlí před mostem ev.č. 2922-2

Stavba: **251240368 - Bezpečný chodník Chuchelna - Semily - I. ETAPA**

Objekt: **SO 100c - Komunikace pro pěší km 0,000 – 0,175 – neuznatelné náklady (Semily)**

Rozpočet: **[SO 100c] - Komunikace pro pěší km 0,000 – 0,175 – neuznatelné náklady (Semily)**

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Změna stavby celkem:

Celková cena: 208 230,41 Kč

DPH: 43 728,40 Kč

Cena s DPH: 251 958,81 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

Položky změny stavby č. 09

Rozpočet: [SO 100c] - Komunikace pro pěší km 0,000 – 0,175 – neuznatelné náklady (Semily)

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
SO 100c Komunikace pro pěší km 0,000 – 0,175 – neuznatelné náklady (Semily)						208 230,41
1 Zemní práce						26 260,52
6	132251102	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3	m3	18,375000	1 132,00	20 800,50
	Cenová soustava:	CS ÚRS 2024 01				
		pro úhlovou zeď 18,375 = 18,375000 [A]				
7	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	10,425000	106,00	1 105,05
	Cenová soustava:	CS ÚRS 2024 01				
		18,375-7,95 = 10,425000 [A]				
8	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Připlatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	208,500000	1,00	208,50
	Cenová soustava:	CS ÚRS 2024 01				
		10,425*20 = 208,500000 [A]				
13	171151103	Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhuťněných z hornin soudržných jakékoliv třídy těžitelnosti	m3	7,950000	147,00	1 168,65
	Cenová soustava:	CS ÚRS 2024 01				
		7,95 = 7,950000 [A]				
18	171201221	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	5,629500	127,00	714,95
	Cenová soustava:	CS ÚRS 2024 01				
		10,425*1,8*0,3 = 5,629500 [A]				
17	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	13,135500	127,00	1 668,21
	Cenová soustava:	CS ÚRS 2024 01				
		10,425*1,8*0,7 = 13,135500 [A]				
19	181152302	Úprava pláně na stavbách silnic a dálnic strojně v zářezech mimo skalních se zhuťněním	m2	13,515000	44,00	594,66
	Cenová soustava:	CS ÚRS 2024 01				
4 Vodorovné konstrukce						8 455,49
1017	451315114.N	Podkladní nebo výplňová vrstva z betonu C 12/15 tl do 100 mm	M2	10,205000	432,00	4 408,56
	Cenová soustava:	URS - 2025-I				
		15,7*0,65 = 10,205000 [A]				
1018	451577121.N	Podkladní a výplňová vrstva z kameniva drceného tl do 200 mm	M2	13,515000	299,44	4 046,93
	Cenová soustava:	URS - 2025-I				
		15,9*0,85 = 13,515000 [A]				
9 Ostatní konstrukce a práce, bourání						173 514,40
1019	00001R.N	M+D Zahradní stěna 490x450x800mm tl.120mm	m	15,350000	9 584,00	147 114,40
	Cenová soustava:	Bez vazby na CS				
1023	K009.R.N	M + D Zábradlí výška 1,1m	kus	7,500000	3 520,00	26 400,00
	Cenová soustava:	Bez vazby na CS				

Změna stavby č. 01 ZL 05 - 01 Změny uličních vpustí

Stavba: **251240368 - Bezpečný chodník Chuchelna - Semily - I. ETAPA**

Objekt: **SO 101a - Komunikace pro pěší km 0,845 – 1,140 – uзнatelné náklady (Chuchelna)**

Rozpočet: **[SO 101a] - Komunikace pro pěší km 0,845 – 1,140 – uзнatelné náklady (Chuchelna)**

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Změna stavby celkem:

Celková cena: 2 254,00 Kč

DPH: 473,34 Kč

Cena s DPH: 2 727,34 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

Položky změny stavby č. 01

Rozpočet: [SO 101a] - Komunikace pro pěší km 0,845 – 1,140 – uznatelné náklady (Chuchelna)

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
SO 101a Komunikace pro pěší km 0,845 – 1,140 – uznatelné náklady (Chuchelna)						2 254,00
8 Trubní vedení						2 254,00
80	55241043	mříž šachtová dešťová litinová DN 425 pro třídu zatížení D400 čtverec - podobrubníková	kus	-2,000000	3 003,00	-6 006,00
Cenová soustava: CS ÚRS 2024 01						
1022	59224481.N	mříž vtoková s rámem pro uliční vpust' 500x500, zatížení 40 tun	KUS	2,000000	4 130,00	8 260,00
Cenová soustava: URS-SPCM - 2025-I						

Změna stavby č. 26 pro ZL 05 - 26 km 1,025 až cca 1,060 - změna napojení drenáže na propustek

Stavba: **251240368 - Bezpečný chodník Chuchelna - Semily - I. ETAPA**

Objekt: **SO 101a - Komunikace pro pěší km 0,845 – 1,140 – uзнatelné náklady (Chuchelna)**

Rozpočet: **[SO 101a] - Komunikace pro pěší km 0,845 – 1,140 – uзнatelné náklady (Chuchelna)**

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Změna stavby celkem:

Celková cena: -36 667,91 Kč

DPH: -7 700,26 Kč

Cena s DPH: -44 368,17 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

Položky změny stavby č. 26

Rozpočet: [SO 101a] - Komunikace pro pěší km 0,845 – 1,140 – uznatelné náklady (Chuchelna)

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
SO 101a Komunikace pro pěší km 0,845 – 1,140 – uznatelné náklady (Chuchelna)						-36 667,91
1 Zemní práce						58 520,04
18	10364100	zemina pro terénní úpravy - třídněná	t	86,400000	311,00	26 870,40
	Cenová soustava:	CS ÚRS 2024 01				
		48*1,8 = 86,400000 [A]				
1034	121151103.N	Sejmutí omíce plochy do 100 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně	M2	100,750000	53,81	5 421,36
	Cenová soustava:	URS - 2025-II				
15	171151103	Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhuťněných z hornin soudržných jakékoliv třídy těžitelnosti	m3	162,000000	147,00	23 814,00
	Cenová soustava:	CS ÚRS 2024 01				
22	171201221	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	-65,880000	127,00	-8 366,76
	Cenová soustava:	CS ÚRS 2024 01				
		-122*1,8*0,3 = - 65,880000 [A]				
21	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	-153,720000	127,00	-19 522,44
	Cenová soustava:	CS ÚRS 2024 01				
		-122*1,8*0,7 = - 153,720000 [A]				
17	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhuťněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	11,200000	221,00	2 475,20
	Cenová soustava:	CS ÚRS 2024 01				
1037	181351003.N	Rozprostření omíce tl vrstvy do 200 mm pl do 100 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	M2	100,750000	91,70	9 238,78
	Cenová soustava:	URS - 2025-II				
24	181411131	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	201,500000	25,00	5 037,50
	Cenová soustava:	CS ÚRS 2024 01				
1038	58343959.N	kamenivo drcené hrubé frakce 32/63	T	22,400000	605,00	13 552,00
	Cenová soustava:	URS-SPCM - 2025-II				
		11,2*2 = 22,400000 [A]				
2 Zakládání						25 528,00
-40	212752413	Trativody z drenážních trubek pro liniové stavby a komunikace se zřízením štěrkového lože pod trubky a s jejich obsypem v otevřeném výkopu trubka korugovaná sendvičová PE-HD SN 8 perforace 220° DN 200	M	28,000000	665,00	18 620,00
	Cenová soustava:	URS - 2025-I				
30	213141111	Zřízení vrstvy z geotextilie filtrační, separační, odvodňovací, ochranné, výztužné nebo protierozní v rovině nebo ve sklonu do 1:5, šířky do 3 m	m2	157,000000	19,00	2 983,00
	Cenová soustava:	CS ÚRS 2024 01				
31	69311068	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 300g/m2	m2	157,000000	25,00	3 925,00
	Cenová soustava:	CS ÚRS 2024 01				
4 Vodorovné konstrukce						716,00
-49	452112122.X	Osazení betonových dílců prstenců nebo rámu pod poklopy a mříže, výšky přes 100 do 200 mm	kus	1,000000	430,00	430,00
	Cenová soustava:	CS ÚRS 2024 01				
-50	59224188X.X	prstenec vpustí vyrovnávací betonový	kus	1,000000	286,00	286,00
	Cenová soustava:	Bez vazby na CS				
5 Komunikace pozemní						7 114,52
1033	597661111.N	Rigol dlažděný do lože z betonu tl 100 mm z dlažebních kostek drobných	M2	4,000000	1 778,63	7 114,52
	Cenová soustava:	URS - 2025-I				
8 Trubní vedení						-25 958,47
1024	28611235.N	trubka kanalizační PVC-U plnostěnná jednovrstvá s rázovou odolností DN 500x3000mm SN12	M	1,500000	7 310,00	10 965,00
	Cenová soustava:	URS-SPCM - 2025-II				
-98	28661935	poklop šachtový litinový DN 600 pro třídu zatížení D400	KUS	1,000000	9 899,00	9 899,00
	Cenová soustava:	URS-SPCM - 2025-I				
86	465R	M+D Propojení vpustí s podelnou drenáží - kompletní provedení	kus	6,000000	2 540,00	15 240,00
	Cenová soustava:	Bez vazby na CS				
82	59221003	trouba ŽB 8úhelníková zesílená DN 800	m	-2,525000	5 753,00	-14 526,33
	Cenová soustava:	CS ÚRS 2024 01				
1002	59224168.N	skruž betonová přechodová 62,5/100x60x12cm stupadla poplastovaná kapsová	KUS	1,000000	2 022,00	2 022,00
	Cenová soustava:	URS-SPCM - 2025-I				
-88	59224339X	dno betonové šachty DN 1000 kanalizační výšky 100cm	KUS	1,000000	12 127,00	12 127,00
	Cenová soustava:	URS-SPCM - 2025-I				
1025	871420320	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 12 z polypropylenu DN 500	M	1,500000	260,00	390,00
	Cenová soustava:	URS - 2025-II				
1001	894412411.N	Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží přechodových	KUS	1,000000	1 959,00	1 959,00
	Cenová soustava:	URS - 2025-I				
1003	894414111.N	Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží základových (dno)	KUS	1,000000	4 644,00	4 644,00
	Cenová soustava:	URS - 2025-I				
1023	895931111.N	Vpustí kanalizačních horské z betonu prostého C30/37 velikosti 1200/600 mm	KUS	1,000000	14 200,00	14 200,00
	Cenová soustava:	URS - 2025-II				
-97	899104112	Osazení poklopů litinových, ocelových nebo železobetonových včetně rámu pro třídu zatížení D400, E600	KUS	1,000000	2 498,00	2 498,00
	Cenová soustava:	URS - 2025-I				
83	919441221	Čelo propustku včetně římsy ze zdiva z lomového kamene, pro propustek z trub DN 600 až 800 mm	kus	-1,000000	50 792,00	-50 792,00
	Cenová soustava:	CS ÚRS 2024 01				
84	919443111	Vtoková jámka propustku ze zdiva z lomového kamene na maltu cementovou, propustku z trub DN do 800 mm	kus	-1,000000	63 490,00	-63 490,00
	Cenová soustava:	CS ÚRS 2024 01				
81	919521160	Zřízení silničního propustku z trub betonových nebo železobetonových DN 800 mm	m	-2,500000	4 146,00	-10 365,00
	Cenová soustava:	CS ÚRS 2024 01				
85	919535556	Obetonování trubního propustku betonem prostým se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30	m3	5,860000	5 251,00	30 770,86
	Cenová soustava:	CS ÚRS 2024 01				
-44	R5415	Drenážní revizní šachtice	kus	1,000000	8 500,00	8 500,00
	Cenová soustava:	Bez vazby na CS				
9 Ostatní konstrukce a práce, bourání						-102 588,00
1026	K004	M+D Obnovení stáv. drát. oplocení	m	26,000000	1 524,00	39 624,00
	Cenová soustava:	Bez vazby na CS				
95	K009	M+D Zábradlí výška 1,1m	m	-14,000000	10 158,00	-142 212,00
	Cenová soustava:	Bez vazby na CS				