

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

I.

SMLOUVNÍ STRANY

Zhotovitel:

Jméno: **COLAS CZ, a.s.**

Zápis v obchod. / živnost. rejstříku: sp. zn. B 6556 veden Městského soudu v Praze

Zastoupený: Ing. Pavlem Kellerem, ředitelem oblasti Čechy

Sídlo: Rubeška 215/1, Vysočany, 19000 Praha 9

Doručovací adresa: P. Jilemnického 21/3, 50301 Hradec Králové

IČ: 26177005

DIČ: CZ26177005

Bankovní spojení: Komerční banka a.s.

Číslo účtu: 7408201/0100

Kontaktní osoba:

(dále jen „zhotovitel“)

a

objednatel

Jméno:

TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ

Zápis v obchodním rejstříku:

příspěvková organizace zapsaná v OR u Krajského soudu
v Hradci Králové, sp. zn. Pr 52

Zastoupený:

Ing. Tomášem Pospíšilem, ředitelem

Sídlo:

Na Brně 362, 500 06 Hradec Králové 6

IČ:

64809447

DIČ:

CZ64809447

Bankovní spojení:

Komerční banka, a.s.

číslo účtu:

636270217/0100

kontakt pro zasílání faktur:

fakturace@tshk.cz

kontaktní osoba:

(oprávnění zástupci ve věcech technických)

(dále jen „objednatel“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku níže uvedený dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo:

II.

PŘEDMĚT SMLOUVY

1. Smluvní strany prohlašují, že dne 26.6.2025 uzavřely mezi sebou smlouvu o dílo (dále jen „smlouva o dílo“), na základě které se zhotovitel zavázal provést na svůj náklad a nebezpečí

bsclod

pro objednatele dílo, a to stavební práce v rámci opravy části místní komunikace v ulici Severní v Hradci Králové, a to na základě zadávacího řízení k podlimitní veřejné zakázce č. 125042 s názvem „Oprava komunikace v ulici Severní v Hradci Králové“ (dále jen „zakázka“) zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, v platném a účinném znění (dále jen „zákon“ nebo „ZVZ“) a nabídky zhotovitele podané do daného zadávacího řízení (dále jen jako „dílo“), a objednatel se danou smlouvou zavázal dílo převzít a zaplatit za něj cenu za podmínek stanovených v dané smlouvě o dílo.

2. Dle čl. V. odst. 1 smlouvy byla celková smluvní cena díla v souladu s nabídkou zhotovitele ve výše uvedeném zadávacím řízení sjednána částkou bez DPH 13.450.000,- Kč.

III.

PŘEDMĚT DODATKU

1. Při provádění díla byla zjištěna potřeba upravit rozsah předmětu díla o některé vybrané stavební práce (tzv. vícepráce a méněpráce), kdy tato potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel jako zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Předmětné práce jsou uvedeny v rámci změnových listů (rozpočtů), které tvoří nedílnou součást tohoto dodatku.

Méněpráce – položky:

Sanace aktivní zóny byly provedeny pouze v půdorysných plochách zastávek.

Hodnota méněprací představuje částku 1.710.290,56 Kč bez DPH.

Vícepráce – položky:

V určených půdorysných plochách zastávek byla na základě statických zatěžovacích zkoušek provedena úprava aktivní zóny položením silničních panelů, které v potřebném množství dodal objednatel. Úprava nároží chodníku u zastávky Sever střed.

Hodnota víceprací představuje částku 906.846,92 Kč bez DPH.

2. S ohledem na skutečnosti uvedené v odst. 1 tohoto článku bude třeba upravit cenu díla, kdy dochází k jejímu ponížení o 803.443,92 Kč. V návaznosti na uvedené je třeba změnit cenu díla v čl. V. odst. 1 smlouvy o dílo.
3. Změny závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku popsané výše v tomto článku považují smluvní strany za nepodstatné, neboť se jedná o dodatečné stavební práce, služby nebo dodávky od zhotovitele, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a které nemění celkovou povahu veřejné zakázky podle ust. § 222 odst. 6 písm. b) zákona.
4. V ostatním zůstává smlouva o dílo nedotčena a v platnosti.

IV.

Smluvní strany se dohodly, že čl. V. odst. 1 smlouvy o dílo bude nově znít následovně:

„Smluvní strany se dohodly, že celková smluvní cena díla v souladu s nabídkou zhotovitele ve výše uvedeném zadávacím řízení činí bez DPH 12.646.556,08 Kč.“

V.
ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění se zavazuje provést objednatel.
2. Tento dodatek je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží jeho elektronický originál, případně v listinné podobě, z nichž každá ze stran obdrží po jednom vyhotovení.

V Praze dne


V Hradci Králové dne

ZA ZHOTOVITELE:



Ing. Pavel Keller
ředitel oblasti Čechy
COLAS CZ, a.s.

ZA OBJEDNATELE:



Ing. Tomáš Pospíšil
ředitel
TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ

SOUPIS PRACÍ

Stavba: **25-014-04 - Oprava komunikace Severní v úseku mezi ul. Pouchovská - Gagarinova v Hradci Králové**

Objekt: **SO101 - Komunikace**

Rozpočet: **[SO101] - Komunikace**

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD: 13 192 301,80 Kč

Celková cena: 12 388 857,88 Kč

DPH: 2 601 660,15 Kč

Cena s DPH: 14 990 518,03 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO101] - Komunikace

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
SO101 Komunikace						12 388 857,88
0 Všeobecné konstrukce a práce						44 728,96
1	014102.1	POPLATKY ZA SKLÁDKU Zemina ze sanace aktivní zóny Položka bude čerpána v případě nesplnění požadavku únosnosti na pláni zemního tělesa Edef,2 = min. 45 MPa. Přepočtový koeficient 2,00 t/m3 Cenová soustava OTSKP - 2025 SOD ZBV: ZBV1 pol. č. 17120.1 620,00*2,00 = 1 240,000 [A] PDPS -1240,00 = - 1 240,000 [A] zastávky 85,50*2,00 = 171,000 [B] ZBV = - 1 069,000	T	171,000 1 240,000 -1 069,000		
2	014102.2	POPLATKY ZA SKLÁDKU Dm Přepočtový koeficient 2,00 t/m3 Cenová soustava OTSKP - 2025 pol. č. 17120.2 215,255*2,00 = 430,510 [A]	T	430,510		
3	014112	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) Nestmelené podkladní vrstvy z ŠD a ŠP Přepočtový koeficient 2,20 t/m3 Cenová soustava OTSKP - 2025 SOD ZBV: ZBV1 pol. č. 11332.1 145,392*2,2 = 319,862 [A] pol. č. 11332.2 528,333*2,2 = 1 162,333 [B] Celkové množství = 1 482,195 PDPS -1482,195 = - 1 482,195 [A] pol. č. 11332.1 151,728*2,2 = 333,802 [B] pol. č. 11332.2 217,40*2,2 = 478,280 [C] ZBV = - 670,113	T	812,082 1 482,195 -670,113		
4	014122	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD) Betony a bet. sutě (betonový kryt, dlažba, obruby vč. lože a lože dvoulinky) Přepočtový koeficient 2,30 t/m3	T	434,426		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO101] - Komunikace

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Cenová soustava SOD	OTSKP - 2025 pol. č. 11315 7,788*2,30 = 17,912 [A] pol. č. 11348.2 28,178*2,30 = 64,809 [B] pol. č. 11351 287,47*0,05*2,30 = 33,059 [C] pol. č. 11352 85,05*0,10*2,30 = 19,562 [D] pol. č. 11353 1316,04*0,05*2,30 = 151,345 [E] pol. č. 11356 1299,69*0,05*2,30 = 149,464 [F] Celkové množství = 436,151		436,151		
	ZBV: ZBV1	pol. č. 11348.2 0,245*2,3 = 0,564 [A] pol. č. 11351 -19,90*0,05*2,30 = - 2,289 [B] ZBV = - 1,725 [C]		-1,725		
5	014132.1 Cenová soustava SOD	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD) Odbouraný penetrační makadam - ZAS-T2 Přepočtový koeficient 2,50 t/m3 OTSKP - 2025	T	289,723		
	ZBV: ZBV1	pol. č. 11333 160,259*2,5 = 400,648 [A] PDPS -400,648 = - 400,648 [A] zastávky 115,889*2,5 = 289,723 [B] ZBV = - 110,925 [C]		400,648 -110,925		
6	014132.2 Cenová soustava SOD	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD) Odfrézované asfaltobetonové souvrství - ZAS-T1 Přepočtový koeficient 2,50 t/m3 OTSKP - 2025	T	1 271,460		
	ZBV: ZBV1	pol. č. 11372 508,584*2,5 = 1 271,460 [A]		1 271,460 0,000		
7	014211	POPLATKY ZA ZEMNÍK - ORNICE Nákup zeminy pro ohumusování	M3	212,739		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO101] - Komunikace

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Cenová soustava	OTSKP - 2025 pol. č. 18232 1418,26*0,15 = 212,739 [A]				
1 Zemní práce						1 529 409,07
8	11130	SEJMUJÍ DRNU Sejmutí drnu v zelených pásích v tl. 0,15 m Včetně naložení, odvozu a uložení na skládku odpadu Cenová soustava OTSKP - 2025 levá strana 285,18+135,43+130,66+250,10+45,26 = 846,630 [A] pravá strana 73,62+11,85+44,92+2,76+119,23+127,03+86,99+70,31+29,18+22,51 = 588,400 [B] Celkové množství = 1 435,030	M2	1 435,030		
9	11315	ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z BETONU Vybourání betonové desky v předpokládané tl. 0,15 m v křížení s ÚK vpravo v km 0,350 10 Vč. naložení, odvozu a uložení na skládku odpadu Cenová soustava OTSKP - 2025 51,92*0,15 = 7,788 [A]	M3	7,788		
10	11332.1	ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO Odstranění nestmeleného podkladu z ŠD a ŠP v ploše chodníku / nástupiště a prostoru pro popelnice až na úroveň zemní pláň v průměrné tl. 0,24 m Vč. naložení, odvozu a uložení na skládku odpadu Cenová soustava OTSKP - 2025 SOD pol. č. 56334 605,80*0,24 = 145,392 [A] ZBV: ZBV1 chodník k č.p. 702 8,25*3,20*0,24 = 6,336 [A] ZBV = 6,336 [B]	M3	151,728 145,392 6,336		
11	11332.2	ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO Odstranění nestmeleného podkladu z ŠD a ŠP v ploše BUS zastávek a sanace až na úroveň zemní pláň v průměrné tl. 0,38 m (BUS zastávky), 0,26 m (sanace vozovky) a 0,33 m (křížení s ÚK vpravo v km 0,350 10) Sanace bude čerpána v případě zdegradovaných podkladních vrstev. Vč. naložení, odvozu a uložení na skládku odpadu Cenová soustava OTSKP - 2025 SOD část pol. č. 56333.1 a 56333.2 - průměr (441,75+418,00)/2*0,38 = 163,353 [A] sanace - odhad cca 20 % z celkové plochy 1240,00*0,26 = 322,400 [B] sanace - křížení s ÚK vpravo v km 0,350 10 65,00*0,33 = 21,450 [C]	M3	217,400 528,333		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO101] - Komunikace

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	ZBV: ZBV1	pol. č. 17380 $21,13 = 21,130$ [D] Celkové množství = 528,333 PDPS $-528,333 = - 528,333$ [A] pol. č. 56333.1 a 56333.2 - průměr $(520,00+513,00)/2*0,38 = 196,270$ [B] pol. č. 17380 $21,13 = 21,130$ [C] ZBV = - 310,933		-310,933		
12	11333	ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM Odbourání penetračního makadamu v ploše BUS zastávek a sanace v průměrné tl. 0,11 m Sanace bude čerpána v případě zdegradovaných podkladních vrstev. Vč. naložení, odvozu a uložení na skládku odpadu OTSKP - 2025	M3	115,889		
	Cenová soustava SOD			160,259		
	ZBV: ZBV1	část pol. č. 574E68 $(40,50+47,70+40,50+47,70+40,50+1240,00)*0,11 = 160,259$ [A] PDPS $-160,259 = - 160,259$ [A] BUS zastávka - Dům L (vlevo) $4,25*19,00*0,11 = 8,883$ [B] BUS zastávka - Dům L (vpravo) $4,25*24,00*0,11 = 11,220$ [C] BUS zastávka - Sever střed (vlevo) $4,25*19,00*0,11 = 8,883$ [D] BUS zastávka - Sever střed (vpravo) $4,25*24,00*0,11 = 11,220$ [E] BUS zastávka - Sever $4,25*19,00*0,11 = 8,883$ [F] Vyrovnávky $66,80 = 66,800$ [G] ZBV = - 44,370 [H]		-44,370		
13	11348.1	ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC VČETNĚ PODKLADU Odstranění betonových dlaždic o rozměru 0,30/0,30 m a tl. 0,04 m vč. lože tl. 0,04 m Odstranění betonové dlažby a reliéfní dlažby (signální a varovné pásy) o rozměru 0,20/0,10 m a tl. 0,08 m vč. lože tl. 0,04 m Vč. očištění, napaletování, naložení, odvozu a uložení na skládku TSHK (lože na skládku odpadu)	M3	39,266		
	Cenová soustava	OTSKP - 2025				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO101] - Komunikace

[illegible]

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO101] - Komunikace

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	ZBV: ZBV1	pravá strana $3,23+3,90+1,35*2+1,35*2+3,00*2+1,98+1,55+1,53*2+1,54+1,48+1,00+1,47+1,36+0,70+18,49+1,43+1,42+1,20+0,60+2,17+3,89+3,12+4,68+2,38+1,93 = 73,980$ [B] Celkové množství = 287,470 chodník k č.p. 702 $8,25+8,25 = 16,500$ [A] vlevo v křížení s ul. Gagarinova $-31,94+8,27 = -23,670$ [B] vpravo v křížení s ul. Gagarinova $-16,96+4,23 = -12,730$ [C] ZBV = - 19,900 [D]		-19,900		
16	11352 Cenová soustava	ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH Vybourání bet. silničních obrubníků š. 0,15 m vč. bet. lože Vč. naložení, odvozu a uložení na skládku odpadu OTSKP - 2025 levá strana $36,26+3,93+2,96+2,84+3,93 = 49,920$ [A] pravá strana $35,13 = 35,130$ [B] Celkové množství = 85,050	M	85,050		
17	11353 Cenová soustava	ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ Vybourání kam. obrubníků (krajníků) š. 0,15 m vč. bet. lože Vč. očištění, napaletování, naložení, odvozu a uložení na skládku TSHK (lože na skládku odpadu) OTSKP - 2025 levá strana $184,46+105,43+122,76+169,35+28,62 = 610,620$ [A] pravá strana $22,70+244,74+49,63+95,16+122,79+76,69+55,10+20,83+17,78 = 705,420$ [B] Celkové množství = 1 316,040	M	1 316,040		
18	11356 Cenová soustava	ODSTRANĚNÍ OBRUB Z DLAŽEBNÍCH KOSTEK DVOJITÝCH Vybourání dvoulinky z žulových kostek K10 vč. bet. lože Vč. očištění, naložení, odvozu a uložení na mezideponii pro zpětné použití OTSKP - 2025 levá strana $204,72+117,57+207,47+41,92+28,62 = 600,300$ [A] pravá strana $57,83+244,74+303,11+55,10+20,83+17,78 = 699,390$ [B] Celkové množství = 1 299,690	M	1 299,690		
19	11372 Cenová soustava	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH Odfrézování asfaltobetonového souvrství ve formě reprofilace v průměrné tl. 0,08 m v celé ploše Včetně naložení, odvozu a uložení na skládku odpadu OTSKP - 2025 $6357,30*0,08 = 508,584$ [A]	M3	508,584		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
Objekt: [SO101] - Komunikace

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
20	113763	FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 300MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE Frézování drážky pro asfaltovou zálivku o rozměru 0,012 x 0,025 m v napojení na asf. vozovku, podél bet. zastávkových panelů a podél dvoulinky OTSKP - 2025 v napojení $11,19+8,26+7,50+7,40+3,70+7,25+145,47+5,90+8,00+8,75+11,00+8,06+8,95+9,00 = 250,430$ [A] podél bet. zastávkových panelů BUS zastávka - Dům L (vlevo) $2,45+14,00+2,45 = 18,900$ [C] BUS zastávka - Dům L (vpravo) $2,45+18,00+2,45 = 22,900$ [D] BUS zastávka - Sever střed (vlevo) $2,45+14,00+2,45 = 18,900$ [E] BUS zastávka - Sever střed (vpravo) $2,45+18,00+2,45 = 22,900$ [F] BUS zastávka - Sever $2,45+14,00+2,45 = 18,900$ [G] podél dvoulinky - pol. č. 58222 levá strana $152,96/0,25+3,00+1,13+2,66+21,23+21,00+8,70 = 669,560$ [I] pravá strana $176,59/0,25+21,30+21,06 = 748,720$ [J] Celkové množství = 1 771,210	M	1 771,210		
21	12373	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I Odkop zeminy pro sanaci aktivní zóny. Vč. naložení, odvozu a uložení na skládku odpadu. Položka bude čerpána v případě nesplnění požadavku únosnosti na zemní pláni Edef,2 = min. 45 MPa. OTSKP - 2025 SOD PDPS ZBV: ZBV1 PDPS -620,00 = - 620,000 [A] BUS zastávka - Dům L (vlevo) $4,75*16,00*0,20 = 15,200$ [B] BUS zastávka - Dům L (vpravo) $4,75*21,00*0,20 = 19,950$ [C] BUS zastávka - Sever střed (vlevo) $4,75*16,00*0,20 = 15,200$ [D] BUS zastávka - Sever střed (vpravo) $4,75*21,00*0,20 = 19,950$ [E] BUS zastávka - Sever $4,75*16,00*0,20 = 15,200$ [F] ZBV = - 534,500	M3	85,500 620,000 -534,500		
22	12573	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I Vykopávka, naložení a dovoz omice ze zemníku na stavbu OTSKP - 2025 pol. č. 18232 $1418,26*0,15 = 212,739$ [A]	M3	212,739		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO101] - Komunikace

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
23	17120.1	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ Zeminy ze sanace aktivní zóny Cenová soustava OTSKP - 2025 SOD ZBV: ZBV1 pol. č. 12373 620,00 = 620,000 [A] PDPS -620,00 = - 620,000 [A] zastávky 85,50 = 85,500 [B] ZBV = - 534,500 [C]	M3	85,500 620,000 -534,500		
24	17120.2	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ Sejmutý drn Cenová soustava OTSKP - 2025 pol. č. 11130 1435,03*0,15 = 215,255 [A]	M3	215,255		
25	17380	ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ Dosypávka pod chodníkem / nástupištěm u bet. zástávkových panelů a u silničních obrubníků ŠDB 0/32 GN Edef,2 = min. 50 MPa Cenová soustava OTSKP - 2025 BUS zastávka - Dům L (vlevo) 15,00*0,11 = 1,650 [A] BUS zastávka - Dům L (vpravo) 20,00*0,11 = 2,200 [B] BUS zastávka - Sever střed (vlevo) 15,00*0,11 = 1,650 [C] BUS zastávka - Sever střed (vpravo) 19,00*0,11 = 2,090 [D] BUS zastávka - Sever 14,00*0,11 = 1,540 [E] Podél silničních obrubníků - odhad 200*0,06 = 12,000 [F] Celkové množství = 21,130	M3	21,130		
26	18110.1	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I Urovnání a zahutnění zemní pláně do požadovaných sklonů Chodník / nástupiště a prostor pro popelnice - kompletní skladba Požadavky a výsledné parametry dle ČSN 73 6133 Edef,2 = min. 30 MPa Cenová soustava OTSKP - 2025 SOD ZBV: ZBV1 pol. č. 56334 605,80 = 605,800 [A]	M2	642,785 605,800 36,985		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO101] - Komunikace

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
		BUS zastávka - Dům L (vlevo) 1,15*5,50 = 6,325 [A] BUS zastávka - Sever střed (vlevo) 2,13*2,00 = 4,260 [B] chodník k č.p. 702 8,25*3,20 = 26,400 [C] ZBV = 36,985 [D]				
27	18110.2	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TR. I Urovnání a zahutnění zemní pláně do požadovaných sklonů BUS zastávky a sanace - kompletní skladba Požadavky a výsledné parametry dle ČSN 73 6133 Edef,2 = min. 45 MPa OTSKP - 2025	M2	513,000		
	Cenová soustava					
	SOD			1 728,000		
	ZBV: ZBV1	pol. č. 56333.2 1728,00 = 1 728,000 [A] PDPS -1728,00 = - 1 728,000 [A] zastávky 513,00 = 513,000 [B] ZBV = - 1 215,000		-1 215,000		
28	18232	ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,15M Ohumusování v tl. 0,15 m Nákup - viz pol. č. 014211 Vykopávka, naložení a dovoz ornice ze zemníku na stavbu viz. pol. č. 12573 OTSKP - 2025 levá strana 271,55+135,43+126,52+251,10+45,26 = 829,860 [A] pravá strana 73,62+11,85+44,92+2,76+119,23+127,03+86,99+70,31+29,18+22,51 = 588,400 [B] Celkové množství = 1 418,260	M2	1 418,260		
29	18241	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM Výsev v množství 20 g/m2 Hnojení cereritem 30 g/m2 OTSKP - 2025 pol. č. 18232 1418,26 = 1 418,260 [A]	M2	1 418,260		
30	18331	SADOVNICKÉ OBDĚLÁNÍ PŮDY Obdělání a urovnání ploch pro ohumusování OTSKP - 2025 pol. č. 18232 1418,26 = 1 418,260 [A]	M2	1 418,260		
31	183511	CHEMICKÉ ODPLEVENÍ CELOPLOŠNÉ Chemické odplevení v ohumusovaných plochách před založením trávníku	M2	1 418,260		

3.1.1.100 (24.3.26.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO101] - Komunikace

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Cenová soustava	OTSKP - 2025 pol. č. 18232 1418,26 = 1 418,260 [A]				
32	183512	CHEMICKÉ ODPLEVENÍ VÝBĚROVÉ Chemické odplevení v ohumusovaných plochách po založení trávníku Ložiska vytrvalých plevel, 2x, předpokládá se 5 % z plochy trávníku	M2	141,826		
	Cenová soustava	OTSKP - 2025 pol. č. 18232 1418,26*0,05*2 = 141,826 [A]				
33	18600	ZALÉVÁNÍ VODOU Zálivka 5 l/m2 trávníku, 5x	M3	35,457		
	Cenová soustava	OTSKP - 2025 pol. č. 18232 1418,26*0,005*5 = 35,457 [A]				
2 Základy						106 315,61
34	21450	SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA Položka bude čerpána v případě nesplnění požadavku únosnosti na zemní pláni Edef,2 = min. 45 MPa provedeme sanaci (výměnu) aktivní zóny v tl. 0,50 m. Z nakupovaných materiálů můžeme použít štěrkodrt ŠDB 0/63 GN. Na povrchu aktivní zóna bude dosaženo Edef,2 = 45 MPa. V případě použití zeminy do aktivní zóny bude použita min. vhodná zemina dle tab. A.1, míra zhutnění 100 % PS (dle ČSN 73 6133).	M3	42,150		
	Cenová soustava	OTSKP - 2025				
	SOD	sanace - odhad cca 20 % z celkové plochy 1240,00*0,50 = 620,000 [A]		620,000		
	ZBV: ZBV1	PDPS -620,00 = - 620,000 [A] BUS zastávka - Sever střed (vlevo) 4,75*15,00*0,20 = 14,250 [B] BUS zastávka - Sever střed (vpravo) 4,75*21,00*0,20 = 19,950 [C] Dosypávka podél podkladních panelů BUS zastávka - Dům L (vlevo) 0,75*16,00*0,20 = 2,400 [E] BUS zastávka - Dům L (vpravo) 0,75*21,00*0,20 = 3,150 [F] BUS zastávka - Sever 0,75*16,00*0,20 = 2,400 [G] ZBV = - 577,850 [H]		-577,850		
35	214611	SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE S1 S NEVÝZNAMNOU FILTRAČNÍ FUNKCÍ Netkaná geotextilie s filtrační a separační funkcí typu S1 (dle TP97) - položení pod sanovanou vrstvou. Vč. nutných přesahů a vytažení na zemní plán (10 %) Položka bude čerpána v případě nesplnění požadavku únosnosti na zemní pláni Edef,2 = min. 45 MPa.	M2	193,325		
	Cenová soustava	OTSKP - 2025				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO101] - Komunikace

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	SOD	sanace - odhad cca 20 % z celkové plochy 1240,00*1,10 = 1 364,000 [A]		1 364,000		
	ZBV: ZBV1	PDPS -1364,00 = - 1 364,000 [A] BUS zastávka - Sever střed (vlevo) 4,75*16,00*1,10 = 83,600 [B] BUS zastávka - Sever střed (vpravo) 4,75*21,00*1,10 = 109,725 [C] ZBV = - 1 170,675 [D]		-1 170,675		
1001	22695A	VÝDŘEVA ZÁPOROVÉHO PAŽENÍ DOČASNÁ (PLOCHA) Pažení (pažící boxy) pro 4 ks UV - větší hloubka v napojení Jáma o půdorysném rozměru 2,00 x 2,00 m, hl. 2,00 m JC dle OTSKP 2025	M2	64,000		
	Cenová soustava	OTSKP - 2025				
	ZBV: ZBV1	Pažení (pažící boxy) 4*(2,00+2,00+2,00+2,00)*2,00 = 64,000 [A] ZBV = 64,000 [B]		64,000		
4 Vodorovné konstrukce						94 598,87
1002	45131A	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C20/25 Podkladní beton pro kam. obruby z pol. č. 91743 JC dle OTSKP 2025	M3	17,556		
	Cenová soustava	OTSKP - 2025				
	ZBV: ZBV1	podkladní beton pro kam. obruby 83,60*0,70*0,30 = 17,556 [A] ZBV = 17,556		17,556		
1003	45152	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO Drcené kamenivo tl. 0,15 m JC dle OTSKP 2025	M3	1,264		
	Cenová soustava	OTSKP - 2025				
	ZBV: ZBV1	BUS zastávka - Dům L (vlevo) 4,21*0,15 = 0,632 [A] BUS zastávka - Sever (vlevo) 4,21*0,15 = 0,632 [B] ZBV = 1,264 [C]		1,264		
1004	45157	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO Podsyp z písku v tl. 0,05 m pod podkladní panely BUS zastávek JC dle OTSKP 2025	M3	10,600		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO101] - Komunikace

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Cenová soustava ZBV: ZBV1	OTSKP - 2025 BUS zastávka - Dům L (vlevo) $4,00 \times 16,00 \times 0,05 = 3,200$ [A] BUS zastávka - Dům L (vpravo) $4,00 \times 21,00 \times 0,05 = 4,200$ [B] BUS zastávka - Sever $4,00 \times 16,00 \times 0,05 = 3,200$ [C] Mezisoučet = 10,600 [D]		10,600		
5 Komunikace						8 464 199,44
36	56330 Cenová soustava SOD ZBV: ZBV1	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI Dospávka tl. 0,12 m u BUS zastávek (doplnění do úrovně bet. přechodových panelů) ŠDA 0/32 GE Edef,2 = min. 100 MPa OTSKP - 2025 BUS zastávka - Dům L (vlevo) $0,75 \times (4,25 + 15,50 + 4,25) \times 0,12 = 2,160$ [A] BUS zastávka - Dům L (vpravo) $0,75 \times (4,25 + 19,50 + 4,25) \times 0,12 = 2,520$ [B] BUS zastávka - Sever střed (vlevo) $0,75 \times (4,25 + 15,50 + 4,25) \times 0,12 = 2,160$ [C] BUS zastávka - Sever střed (vpravo) $0,75 \times (4,25 + 19,50 + 4,25) \times 0,12 = 2,520$ [D] BUS zastávka - Sever $0,75 \times (4,25 + 15,50 + 4,25) \times 0,12 = 2,160$ [E] Celkové množství = 11,520 PDPS -11,52 = - 11,520 [A] BUS zastávka - Dům L (vlevo) $(4,25 \times 1,75 + 15,50 \times 1,05 + 4,25 \times 1,75) \times 0,12 = 3,738$ [B] BUS zastávka - Dům L (vpravo) $(4,25 \times 2,25 + 19,50 \times 1,05 + 4,25 \times 2,25) \times 0,12 = 4,752$ [C] BUS zastávka - Sever střed (vlevo) $(4,25 \times 1,75 + 15,50 \times 1,05 + 4,25 \times 1,75) \times 0,12 = 3,738$ [D] BUS zastávka - Sever střed (vpravo) $(4,25 \times 2,25 + 19,50 \times 1,05 + 4,25 \times 2,25) \times 0,12 = 4,752$ [E] BUS zastávka - Sever $(4,25 \times 1,75 + 15,50 \times 1,05 + 4,25 \times 1,75) \times 0,12 = 3,738$ [F] Podsyp pod bet. silniční obruby v š. 0,70 m a tl. 0,10 m $(1139,69 + 48,00 + 154,35) \times 0,70 \times 0,10 = 93,943$ [G] ZBV = 103,141 [H]	M3	114,661 11,520 103,141		
37	56333.1 Cenová soustava	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM Horní podkladní vrstva v ploše BUS zastávek a sanace ŠDA 0/32 GE, tl. 0,15 m Edef,2 = min. 100 MPa (v místě BUS zastávek) Edef,2 = min. 80 MPa (v místě sanace vozovky) Sanace bude čerpána v případě zdegradovaných podkladních vrstev. OTSKP - 2025	M2	520,000		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
Objekt: [SO101] - Komunikace

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	SOD	BUS zastávka - Dům L (vlevo) 4,75*17,00 = 80,750 [A] BUS zastávka - Dům L (vpravo) 4,75*21,00 = 99,750 [B] BUS zastávka - Sever střed (vlevo) 4,75*17,00 = 80,750 [C] BUS zastávka - Sever střed (vpravo) 4,75*21,00 = 99,750 [D] BUS zastávka - Sever 4,75*17,00 = 80,750 [E] sanace - odhad cca 20 % z celkové plochy 1240,00 = 1 240,000 [F] sanace - křížení s ÚK vpravo v km 0,350 10 60,00 = 60,000 [G] Celkové množství = 1 741,750		1 741,750		
	ZBV: ZBV1	PDPS -1741,75 = - 1 741,750 [A] BUS zastávka - Dům L (vlevo) 5,20*18,00 = 93,600 [B] BUS zastávka - Dům L (vpravo) 5,20*23,00 = 119,600 [C] BUS zastávka - Sever střed (vlevo) 5,20*18,00 = 93,600 [D] BUS zastávka - Sever střed (vpravo) 5,20*23,00 = 119,600 [E] BUS zastávka - Sever 5,20*18,00 = 93,600 [F] ZBV = - 1 221,750		-1 221,750		
38	56333.2	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM Spodní podkladní vrstva v ploše BUS zastávek a sanace ŠDA 0/63 GE, tl. 0,15 m Edef,2 = min. 70 MPa (v místě BUS zastávek) Edef,2 = min. 60 MPa (v místě sanace vozovky) Sanace bude čerpána v případě zdegradovaných podkladních vrstev. OTSKP - 2025	M2	513,000		
	Cenová soustava					
	SOD	BUS zastávka - Dům L (vlevo) 4,75*16,00 = 76,000 [A] BUS zastávka - Dům L (vpravo) 4,75*20,00 = 95,000 [B] BUS zastávka - Sever střed (vlevo) 4,75*16,00 = 76,000 [C] BUS zastávka - Sever střed (vpravo) 4,75*20,00 = 95,000 [D] BUS zastávka - Sever 4,75*16,00 = 76,000 [E] sanace - odhad cca 20 % z celkové plochy 1240,00 = 1 240,000 [F] sanace - křížení s ÚK vpravo v km 0,350 10 70,00 = 70,000 [G] Celkové množství = 1 728,000		1 728,000		
	ZBV: ZBV1			-1 215,000		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO101] - Komunikace

[illegible]

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO101] - Komunikace

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	ZBV: ZBV1	sjezd pro cyklisty 1,10 = 1,100 [B] Celkové množství = 1 796,460 PDPS -1795,36 = - 1 795,360 [A] zastávky 42,775*3+54,225*2 = 236,775 [B] km 0,570 00 - 0,613 00 365,50 = 365,500 [C] ZBV = - 1 193,085 [D]		-1 193,085		
41	572213.1	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 PS-C 0,30 kg/m2 na vrstvu ACL Uváděno v množství zbytkového pojiva Cenová soustava OTSKP - 2025 pol. č. 574A34 6183,71 = 6 183,710 [A]	M2	6 183,710		
42	572213.2	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 PS-C 0,50 kg/m2 na odfrézovaný kryt a na vrstvu ACP Uváděno v množství zbytkového pojiva Cenová soustava OTSKP - 2025 pol. č. 574C66 6183,71 = 6 183,710 [A]	M2	6 183,710		
1005	57475	VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY Geomříž pod vrstvu ACL v pásu š. 2,00 m na celou šířku vozovky JC dle OTSKP 2025 Cenová soustava OTSKP - 2025 ZBV: ZBV1 Geomříž 13*2,00*8,50 = 221,000 [A] ZBV = 221,000 [B]	M2	221,000		
43	574A34	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+ TL. 40MM ACO 11+ 50/70; 40 mm v celé ploše Cenová soustava OTSKP - 2025 km 0,021 50 - 0,570 00 1,10+5082,85 = 5 083,950 [A] km 0,570 00 - 0,608 00 286,54 = 286,540 [B] km 0,608 00 - 0,656 00 813,22 = 813,220 [C] Celkové množství = 6 183,710	M2	6 183,710		
44	574C66	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 70MM ACL 16+ 50/70; 70 mm v celé ploše Cenová soustava OTSKP - 2025	M2	6 183,710		

3.1.1.100 (24.3.26.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
Objekt: [SO101] - Komunikace

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
		pol. č. 574A34 6183,71 = 6 183,710 [A]				
1006	574E07	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S Vyrovnávka z ACP 22+ 50/70 Jedná se 167 t Přepočtový koeficient 2,50 t/m3 JC přepočtena z pol. č. 574E68 OTSKP - 2025 Vyrovnávky 167,00/2,5 = 66,800 [A] ZBV = 66,800 [B]	M3	66,800		
	Cenová soustava ZBV: ZBV1			66,800		
45	574E68	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S TL. 70MM ACP 22+ 50/70; 70 mm u BUS zastávek, v km 0,570 00 - 0,608 00 a v plocháh sanací Sanace bude čerpána v případě zdegradovaných podkladních vrstev. OTSKP - 2025 sanace - odhad cca 20 % z celkové plochy PDPS -1795,36 = - 1 795,360 [A] BUS zastávka - Dům L (vlevo) (4,25*1,75+15,50*1,80+4,25*1,75) = 42,775 [B] BUS zastávka - Dům L (vpravo) (4,25*2,25+19,50*1,80+4,25*2,25) = 54,225 [C] BUS zastávka - Sever střed (vlevo) (4,25*1,75+15,50*1,80+4,25*1,75) = 42,775 [D] BUS zastávka - Sever střed (vpravo) (4,25*2,25+19,50*1,80+4,25*2,25) = 54,225 [E] BUS zastávka - Sever (4,25*1,75+15,50*1,80+4,25*1,75) = 42,775 [F] km 0,570 00 - 0,613 00 8,50*43,00 = 365,500 [G] ZBV = - 1 193,085 [H]	M2	602,275		
	Cenová soustava SOD			1 795,360		
	ZBV: ZBV1			-1 193,085		
46	58222	DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z MC Dvoulinka š. 0,25 m z žulových kostek K10 Použít vybourané kostky Vč. nakoupení nových - nedostatek na cca 4,7 m2 Uložení do bet. lože z betonu C20/25n, XF3 v tl. min. 0,10 m Jednotlivé kostky budou vyspárovány cementovou maltou MC25, XF4 OTSKP - 2025	M2	329,550		
	Cenová soustava					

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO101] - Komunikace

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
		levá strana 2,68+17,13+4,12+6,32+12,13+8,02+2,68+11,09+15,41+0,41+8,47+12,15+14,40+12,19+6,12+5,57+6,99+3,83+3,25 = 152,960 [A] pravá strana 2,56+11,87+34,80+14,06+0,37+7,13+6,73+4,43+1,07+1,07+4,64+5,36+15,41+12,52+1,25+6,27+14,34+9,51+0,23+1,85+11,31+0,13+5,31+1,63+2,74 = 176,590 [B] Celkové množství = 329,550				
47	582612	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM DO LOŽE Z KAM Chodník / nástupiště a prostor pro popelnice - kompletní skladba Betonová dlažba tl. 0,08 m, šedá do lože z DK 4/8 tl. 0,04 m OTSKP - 2025	M2	575,110		
	Cenová soustava					
	SOD			553,430		
	ZBV: ZBV1	levá strana 2,11+2,43+9,42+85,44+9,10+9,39+2,51+2,58+9,64+91,79+89,76 = 314,170 [A] pravá strana 108,75+36,67+93,84 = 239,260 [B] Celkové množství = 553,430 BUS zastávka - Dům L (vlevo) -85,44+86,34 = 0,900 [A] BUS zastávka - Dům L (vpravo) - u parkoviště -1,00 = - 1,000 [B] BUS zastávka - Sever střed (vlevo) -91,79+92,04 = 0,250 [C] BUS zastávka - Sever střed + chodník k č.p. 702 -89,76+111,29 = 21,530 [D] ZBV = 21,680 [E]				21,680
48	582615	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV TL 80MM DO LOŽE Z KAM Barevně kontrastní pás š. 0,30 m podél nástupní hrany BUS zastávky Betonová dlažba tl. 0,08 m, červená do lože z DK 4/8 tl. 0,04 m OTSKP - 2025 BUS zastávka - Dům L (vlevo) 4,18 = 4,180 [A] BUS zastávka - Dům L (vpravo) 5,40 = 5,400 [B] BUS zastávka - Sever střed (vlevo) 4,12 = 4,120 [C] BUS zastávka - Sever střed (vpravo) 5,37 = 5,370 [D] BUS zastávka - Sever 4,12 = 4,120 [E] Celkové množství = 23,190	M2	23,190		
	Cenová soustava					
49	582618	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH RELIÉF TL 80MM DO LOŽE Z KAM Umělá vodící linie š. 0,40 m Betonová dlažba s drážkou tl. 0,08 m, šedá do lože z DK 4/8 tl. 0,04 m OTSKP - 2025	M2	27,820		
	Cenová soustava					
	SOD			25,100		

3.1.1.100 (24.3.26.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO101] - Komunikace

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	ZBV: ZBV1	BUS zastávka - Dům L (vlevo) 3,00 = 3,000 [A] BUS zastávka - Sever střed (vlevo) 3,00 = 3,000 [B] BUS zastávka - Sever 3,00 = 3,000 [C] u prodejny Hruška 16,10 = 16,100 [D] Celkové množství = 25,100 BUS zastávka - Dům L (vlevo) -3,00+2,77 = - 0,230 [A] BUS zastávka - Sever střed (vlevo) -3,00+5,95 = 2,950 [B] ZBV = 2,720 [C]		2,720		
50	58261B	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 80MM DO LOŽE Z KAM Varovné pásy š. 0,40 m Signální pásy š. 0,80 m Betonová reliéfní dlažba tl. 0,08 m, červená do lože z DK 4/8 tl. 0,04 m OTSKP - 2025	M2	86,150		
	Cenová soustava SOD			84,500		
	ZBV: ZBV1	levá strana varovné pásy 1,15+0,79+0,80+0,80+4,00+1,60+1,20+3,25+3,52+1,20+3,30+3,18+1,31 = 26,100 [B] signální pásy 5,42+3,11+0,93+2,87+3,07 = 15,400 [C] pravá strana varovné pásy 1,15+0,55+1,10+1,21+1,28+1,68+3,33+3,30+1,44+3,34+2,89+1,74 = 23,010 [E] signální pásy 3,00+0,63+2,54+7,97+2,70+3,15 = 19,990 [F] Celkové množství = 84,500 chodník vpravo - km 0,057 90 -0,55 = - 0,550 [A] BUS zastávka - Dům L (vpravo) - u parkoviště 1,00+1,20 = 2,200 [B] ZBV = 1,650		1,650		
51	58300.1	KRYT ZE SILNIČNÍCH DÍLCŮ (PANELŮ) Betonový zastávkový panel o rozměru 2,95 x 2,00 (2,15) m a tl. 0,26 m Výška nástupní hrany 0,16 m Uložení do lože z DK 4/8 tl. 0,04 m OTSKP - 2025	M3	63,570		
	Cenová soustava					

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO101] - Komunikace

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
		levá strana nájezdový $(1+1+1)*1,63 = 4,890$ [B] základní $(5+5+5)*1,63 = 24,450$ [C] výjezdový $(1+1+1)*1,63 = 4,890$ [D] pravá strana nájezdový $(1+1)*1,63 = 3,260$ [F] základní $(7+7)*1,63 = 22,820$ [G] výjezdový $(1+1)*1,63 = 3,260$ [H] Celkové množství = 63,570				
52	58300.2	KRYT ZE SILNIČNÍCH DÍLCŮ (PANELŮ) Betonový přechodový panel (roznášecí deska) o rozměru 3,32 (1,85; 2,00; 2,15) x 0,75 m a tl. 0,10 m Uložení do lože z DK 4/8 tl. 0,04 m Cenová soustava OTSKP - 2025 levá strana deska č. 1 $(1+1+1)*3,32*0,75*0,10 = 0,747$ [B] deska č. 2 $(1+1+1)*1,85*0,75*0,10 = 0,416$ [C] deska č. 3 $(5+5+5)*2,00*0,75*0,10 = 2,250$ [D] deska č. 4 $(1+1+1)*2,15*0,75*0,10 = 0,484$ [E] deska č. 5 $(1+1+1)*3,32*0,75*0,10 = 0,747$ [F] pravá strana deska č. 1 $(1+1)*3,32*0,75*0,10 = 0,498$ [H] deska č. 2 $(1+1)*1,85*0,75*0,10 = 0,278$ [I] deska č. 3 $(7+7)*2,00*0,75*0,10 = 2,100$ [J] deska č. 4 $(1+1)*2,15*0,75*0,10 = 0,323$ [K] deska č. 5 $(1+1)*3,32*0,75*0,10 = 0,498$ [L] Celkové množství = 8,341	M3	8,341		
1007	58301	KRYT ZE SILNIČNÍCH DÍLCŮ (PANELŮ) TL 150MM Podkladní panely v místě BUS zastávek Podkladní panel dodalo TSHK Položka obsahuje naložení na skládce TSHK, dopravu na stavbu a osazení JC stanovena na základě kalkulace zhotovitele stavby Cenová soustava OTSKP - 2025 ZBV: ZBV1	M2	212,000		
		BUS zastávka - Dům L (vlevo) $4,00*16,00 = 64,000$ [A] BUS zastávka - Dům L (vpravo) $4,00*21,00 = 84,000$ [B]		212,000		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO101] - Komunikace

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
		BUS zastávka - Sever 4,00*16,00 = 64,000 [C] ZBV = 212,000 [D]				
53	587205	PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z BETONOVÝCH DLAŽDIC Předláždění chodníku ve stávajících plochách Betonové dlaždice o rozměru 0,30/0,30m a tl. 0,04 m do lože z TK 0/4 tl. 0,04 m Za poškozené dlaždice budou jako náhrada použity odstraněné v rámci stavby Cenová soustava OTSKP - 2025 SOD levá strana 38,27+5,51+5,48+5,48+7,17+2,15+2,57+4,91+2,76+4,60+4,27+3,18 = 86,350 [A] pravá strana 5,98+1,31+2,61+5,31+82,26+5,15+5,14+4,87+3,92+6,18 = 122,730 [B] Celkové množství = 209,080 ZBV: ZBV1 BUS zastávka - Dům L (vpravo) - u parkoviště 2,30 = 2,300 [A] u prodejny Hruška -82,26+93,44 = 11,180 [B] BUS zastávka - Sever střed (vlevo) 3,25 = 3,250 [C] ZBV = 16,730 [D]	M2	225,810 209,080 16,730		
54	587206	PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z BETONOVÝCH DLAŽDIC SE ZÁMKEM Předláždění chodníku ve stávajících plochách Betonová dlažba o rozměru 0,20/10 m a tl. 0,08 m do lože z DK 4/8 tl. 0,04 m Za poškozenou dlažbu bude jako náhrada použita odstraněná v rámci stavby Cenová soustava OTSKP - 2025 SOD levá strana 18,62+16,43 = 35,050 [A] pravá strana 7,07+11,86 = 18,930 [B] Celkové množství = 53,980 ZBV: ZBV1 PDPS -53,98 = - 53,980 [A] vlevo v křížení s ul. Gagarinova 4,14+4,07 = 8,210 [B] vpravo v křížení s ul. Gagarinova 2,20+2,10 = 4,300 [C] ZBV = - 41,470 [D]	M2	12,510 53,980 -41,470		
55	58920	VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM Asfaltová těsnící zálivka za horka o rozměru 0,012 x 0,025 m v napojení, podél bet. zastávkových panelů a podél dvoulinky Typ N2 dle ČSN EN 14188 do předem vyfrézované drážky Cenová soustava OTSKP - 2025	M	1 771,210		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
Objekt: [SO101] - Komunikace

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
		pol. č. 113763 1771,21 = 1 771,210 [A]				
8 Potrubí						507 070,00
56	89712.R	VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ Nové UV Vč. napojení do kanalizace (výkop rýhy, vybourání stáv. potrubí, nové potrubí, obsyp potrubí, zásyp rýhy do úrovně zemní pláně a doplnění skladby vozovky) Cenová soustava OTSKP - 2025 UV1 - UV30 30 = 30,000 [A]	KUS	30,000		
57	89921	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ Výšková úprava poklopu jednotné kanalizace Vč. vybourání stávajícího poklopu, podbetonování, zajištění všech nezbytných prvků a nového poklopu Cenová soustava OTSKP - 2025 5 = 5,000 [A]	KUS	5,000		
58	89923	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ Výšková úprava vodovodních povrchových prvků Vč. jejich vybourání, podbetonování a zajištění všech nezbytných prvků, případně pořízení nových prvků Cenová soustava OTSKP - 2025 1 = 1,000 [A]	KUS	1,000		
9 Ostatní konstrukce a práce						1 642 535,93
59	912A8	BALISETY Z PLASTICKÝCH HMOT Směrový sloupek zelený kulatý - baliseta - Z11h Cenová soustava OTSKP - 2025 levá strana 5+3+6+8 = 22,000 [A] pravá strana 4+2+2+3+7+7+3+4+3+3+3+8 = 49,000 [B] Celkové množství = 71,000	KUS	71,000		
60	914121	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - DODÁVKA A MONTÁŽ Nové a vyměněné SDZ Cenová soustava OTSKP - 2025	KUS	20,000		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO101] - Komunikace

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
		B1+E13 (1+1)*2 = 4,000 [A] B4+E13 1+1 = 2,000 [B] B29 1 = 1,000 [C] C9a 1 = 1,000 [D] IP11c 1+1+1+1+1 = 5,000 [E] IP6 1+1+1+1 = 4,000 [F] P2 1+1 = 2,000 [G] P4 1 = 1,000 [H] Celkové množství = 20,000				
61	914121.R	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DODÁVKA A MONTÁŽ Montáž označnicku BUS zastávky na kotevní prvky v novém bet. základu dle typového řešení DPmHK Označnick BUS zastávky a kotevní prvky dodá DPmHK Vč. zhotovení nového bet. základu z betonu C20/25, XF3 s osazenými kotevními prvky Cenová soustava OTSKP - 2025 5 = 5,000 [A]	KUS	5,000		
62	914123	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DEMONTÁŽ Odstranění stávajících SDZ Vč. naložení, odvozu, uložení a poplatku za skládku odpadu Cenová soustava OTSKP - 2025 A11 1+1 = 2,000 [A] B1+E13 (1+1)*2 = 4,000 [B] B28 1+1+1 = 3,000 [C] B28+E3a 1+1 = 2,000 [D] B28+E4 1+1 = 2,000 [E] B28+E8c 1+1 = 2,000 [F] B28+E8a 1+1 = 2,000 [G] B29 1+1 = 2,000 [H] B4+E13 1+1 = 2,000 [I] E4 1 = 1,000 [J] IP6 1 = 1,000 [K] P2 1+1 = 2,000 [L] P4 1 = 1,000 [M] Celkové množství = 26,000	KUS	26,000		
63	914123.R	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DEMONTÁŽ	KUS	5,000		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
Objekt: [SO101] - Komunikace

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Cenová soustava	Demontáž označníku BUS zastávky Vč. naložení, odvozu a uložení v areálu TSHK (DPmHK) Vč. vybourání stávajícího bet. základu - naložení, odvoz, uložení a poplatku za skládku odpadu OTSKP - 2025 5 = 5,000 [A]				
64	914911 Cenová soustava	SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK SE ZABETONOVÁNÍM - DODÁVKA A MONTÁŽ Nové sloupky pro SDZ vč. jejich bet. základu OTSKP - 2025 17 = 17,000 [A]	KUS	17,000		
65	914913 Cenová soustava	SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK ZABETON DEMONTÁŽ Odstranění stávajících sloupků SDZ vč. jejich bet. základu Vč. naložení, odvozu, uložení a poplatku za skládku odpadu OTSKP - 2025 11 = 11,000 [A]	KUS	11,000		
66	915111 Cenová soustava SOD	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA VDZ - barva OTSKP - 2025 V1a (0,125) (31,00+39,20)*0,125 = 8,775 [A] V1a (0,125) obrys dopravních stínů (24.47+29,86)*0,125 = 6,791 [B] V2a (3,00/6,00/0,125) (137,00+100,50+56,73)*3,00/9,00*0,125 = 12,260 [C] V2b (1,50/1,50/0,125) (40,50+13,50+16,50+16,50+19,50+18,00)*0,5*0,125 = 7,781 [D] V2b (1,50/1,50/0,25) (16,50*3+19,50+18,00*2)*0,5*0,25 = 13,125 [E] V3a (3,00/1,50/0,125) (30,00*4)*(3,00/4,50+1,00)*0,125 = 25,000 [F] V4 (0,25) a obrys dopravních stínů (4,31+18,74+11,21+10,42+17,44+32,51+45,35+22,4+20,13+22,97+23,33+13,76+40,89+28,32+14,64+26,08+9,33+10,84+32,20)*0,25 = 101,218 [G] V5 9,34*0,50 = 4,670 [H] V7 s vodícím pásem přechodu (10,00+9,00+10,00+9,00)*3,00*0,50 = 57,000 [I] V7 (5,00+7,00)*3,00*0,50 = 18,000 [J] V10d (0,50/0,50/0,25) (30,50+48,50+32,50+29,50+74,50)*0,5*0,25 = 26,938 [K] V11a (0,125) (38,94*3+49,29*2)*0,125 = 26,925 [L] V13a (0,50/0,50) (14,48+22,01+32,96+10,58+9,56+21,28+48,11+58,66+15,76+34,13+27,38+28,19+19,05+58,47+38,79+14,66+37,75+51,2)*0,5 = 271,510 [M]	M2	577,833 579,993		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO101] - Komunikace

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	ZBV: ZBV1	Celkové množství = 579,993 V5 - PDPS $-9,34 \cdot 0,50 = -4,670$ [A] V5 $17,87 \cdot 0,50 = 8,935$ [C] V13a (0,50/0,50) - část PDPS $-(14,48+22,01) \cdot 0,50 = -18,245$ [B] V13a (0,50/0,50) $23,64 \cdot 0,50 = 11,820$ [D] ZBV = - 2,160 [E]		-2,160		
67	915112 Cenová soustava	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - ODSTRANĚNÍ Odstranění stávajícího VDZ v ZÚ OTSKP - 2025 V1a (0,125) $14,50 \cdot 0,125 = 1,813$ [A] V5 $13,00 \cdot 0,50 = 6,500$ [B] Celkové množství = 8,313	M2	8,313		
68	915211 Cenová soustava SOD	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA VDZ - vícesložková hladká plastická hmota nanášená za studena na značení barvou OTSKP - 2025 část pol. č. 915111 V5 $4,670 = 4,670$ [B] V7 s vodícím pásem přechodu $57,000 = 57,000$ [C] V7 $18,000 = 18,000$ [D] V11a (0,125) $26,925 = 26,925$ [E] V13a (0,50/0,50) $271,510 = 271,510$ [F] Celkové množství = 378,105	M2	375,945		
	ZBV: ZBV1	pol. č. 915111 $-2,16 = -2,160$ [A] ZBV = - 2,160 [B]		-2,160		
69	915221 Cenová soustava	VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - DOD A POKLÁDKA VDZ - vícesložková strukturální nehlučná plastická hmota nanášená za studena na značení barvou OTSKP - 2025	M2	201,888		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO101] - Komunikace

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
		část pol. č. 915111 V1a (0,125) 8,775 = 8,775 [B] V1a (0,125) obrys dopravních stínů 6,791 = 6,791 [C] V2a (3,00/6,00/0,125) 12,260 = 12,260 [D] V2b (1,50/1,50/0,125) 7,781 = 7,781 [E] V2b (1,50/1,50/0,25) 13,125 = 13,125 [F] V3a (3,00/1,50/0,125) 25,000 = 25,000 [G] V4 (0,25) a obrys dopravních stínů 101,218 = 101,218 [H] V10d (0,50/0,50/0,25) 26,938 = 26,938 [I] Celkové množství = 201,888				
70	91552.1 Cenová soustava	VODOR DOPRAV ZNAČ - PÍSMENA Nápis BUS - barva OTSKP - 2025 levá strana 3*6 = 18,000 [A] pravá strana 2*6 = 12,000 [B] Celkové množství = 30,000	KUS	30,000		
71	91552.2 Cenová soustava	VODOR DOPRAV ZNAČ - PÍSMENA Nápis BUS - plast hladký OTSKP - 2025 levá strana 3*6 = 18,000 [A] pravá strana 2*6 = 12,000 [B] Celkové množství = 30,000	KUS	30,000		
1008	917211 Cenová soustava ZBV: ZBV1	ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 50MM Obnova záhonových obrub 0,05/0,25 m z bet. C30/37, XF4 v nárožích ul. Severní a Gagarinova Osadit v rovině dlažby nebo s podsázkou min. 0,06 m Uložení do betonového lože C20/25n, XF3 tl. min 0,10 m OTSKP - 2025 vlevo v křížení s ul. Gagarinova 1,03+1,12+1,03+1,00+1,00+1,05+1,04+1,00 = 8,270 [A] vpravo v křížení s ul. Gagarinova 1,00+1,16+1,07+1,00 = 4,230 [B] ZBV = 12,500 [C]	M	12,500 12,500		
72	917212	ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 80MM	M	234,660		

3.1.1.100 (24.3.26.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO101] - Komunikace

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Cenová soustava SOD	Betonový silniční obrubník 0,08/0,25 m z bet. C30/37, XF4 Osadit v rovině dlažby nebo s podsázkou min. 0,06 m Uložení do betonového lože C20/25n, XF3 tl. min 0,10 m Vč. zahutnění podkladu pod bet. ložem - Edef,2 = min 30 MPa (zemní plán) OTSKP - 2025		250,940		
	ZBV: ZBV1	levá strana $7,25+5,38+4,60+1,61+7,86+2,92+1,30+1,00+1,63+1,00+4,14+2,00+5,50+2,00+5,19+6,39+1,00+1,53+1,00+1,00+1,65+1,00+1,00+1,69+1,00+1,59+1,12+1,98+1,56+1,56+1,00+2,13+2,00+5,50+2,00+9,25+1,29+1,00+1,31+1,31+1,39+1,37+1,44+1,42+1,80+2,35+5,50+2,00+5,97+1,44+1,00+0,68+1,68+1,00+2,05+1,45+0,53+1,63+2,09+1,26+2,11+5,47+2,06+2,33+1,73+3,56+3,08+5,31+3,23+1,80 = 175,530$ [A] pravá strana $3,23+3,90+1,35+1,35+1,35+3,00+3,00+1,98+1,55+1,53+1,53+1,54+1,48+1,00+1,47+1,36+1,00+18,49+1,43+1,42+1,64+0,33+2,17+3,89+3,12+4,68+1,80+1,00+1,00+1,47 = 75,410$ [B] Celkové množství = 250,940 chodník vpravo - km 0,057 90 $-1,35-1,35 = - 2,700$ [A] BUS zastávka - Dům L (vlevo) $-(2,00+5,50+2,00+5,19)+(3,15+5,50+1,88+0,50+0,80+1,22+4,58+2,57+5,69) = 11,200$ [B] BUS zastávka - Sever střed L (vlevo) $-(1,00+2,13+2,00+5,50)+(2,00+7,93) = - 0,700$ [C] BUS zastávka - Sever $0,80+1,22+4,58+1,22+0,50 = 8,320$ [D] chodník k č.p. 702 $8,25+8,25 = 16,500$ [E] vlevo v křížení s ul. Gagarinova $-(1,26+2,11+5,47+2,06+2,33+1,73+3,56+3,08+5,31+3,23+1,80) = - 31,940$ [F] vpravo v křížení s ul. Gagarinova $-(3,89+3,12+4,68+1,80+1,00+1,00+1,47) = - 16,960$ [G] ZBV = - 16,280 [H]		-16,280		
73	917224.1 Cenová soustava	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM Betonový silniční obrubník 0,15/0,25 m z bet. C30/37, XF4, podsázka 0,15 m Uložení do betonového lože C20/25n, XF3 tl. min 0,10 m Vč. zahutnění podkladu pod bet. ložem OTSKP - 2025 levá strana $5,37+1,66+60,39+1,72+6,30+1,72+15,00+1,67+6,30+1,67+24,51+1,71+6,30+1,71+40,47+1,76+6,30+1,76+11,05+4,60+23,19+56,73+32,93+49,51+26,44+30,49+41,40+11,86+11,14+1,27+6,79+0,97+3,93+2,96+2,84+3,93+1,00+10,64+8,41+1,44 = 529,840$ [A] pravá strana $2,86+45,09+4,91+66,71+27,50+5,44+3,84+4,26+113,67+1,28+2,05+1,95+4,74+1,65+16,01+15,50+15,42+3,12+56,78+48,80+29,53+26,38+21,46+5,48+1,98+5,44+16,70+22,21+7,79+0,97+0,36+5,62+9,67+1,00+1,00+11,20+1,48 = 609,850$ [B] Celkové množství = 1 139,690	M	1 139,690		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO101] - Komunikace

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
74	917224.2	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM Betonový náběhový obrubník 0,15/0,15-0,25 m z bet. C30/37, XF4, podsázka 0,02-0,15 m Uložení do betonového lože C20/25n, XF3 tl. min 0,10 m Vč. zahutnění podkladu pod bet. ložem Cenová soustava OTSKP - 2025 levá strana 26 = 26,000 [A] pravá strana 22 = 22,000 [B] Celkové množství = 48,000	M	48,000		
75	917224.3	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM Betonový nájezdový obrubník 0,15/0,15 m z bet. C30/37, XF4, podsázka 0,02 m Uložení do betonového lože C20/25n, XF3 tl. min 0,10 m Vč. zahutnění podkladu pod bet. ložem Cenová soustava OTSKP - 2025 levá strana 2,96+1,28+6,00+6,00+6,00+6,00+9,82+4,21+3,00+8,68+8,76+3,00+8,80+8,51+3,28+2,14+2,05+2,07+2,06 = 94,620 [A] pravá strana 2,98+2,75+3,00+3,10+3,00+8,74+8,70+3,00+8,76+7,69+3,73+2,18+2,10 = 59,730 [B] Celkové množství = 154,350	M	154,350		
76	91725	NÁSTUPIŠTNÍ OBRUBNÍKY BETONOVÉ Betonový bezbariérový obrubník přechodový pravý HK 400/290-H25/1000 - PP Betonový bezbariérový obrubník přechodový levý HK 400/H25-290/1000 - PL Z bet. C45/55, XF4, XD3 Uložení do betonového lože C25/30, XF3 tl. min 0,15 m Cenová soustava OTSKP - 2025 levá strana HK 400/290-H25/1000 - PP 3 = 3,000 [B] HK 400/H25-290/1000 - PL 3 = 3,000 [C] pravá strana HK 400/290-H25/1000 - PP 2 = 2,000 [E] HK 400/H25-290/1000 - PL 2 = 2,000 [F] Celkové množství = 10,000	M	10,000		
1009	91743	CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH KRAJNÍKŮ Osazení kam. obrub v km 0,350 a 0,477 - oboustranné křížení s ÚK Kam. obruby dodalo TSHK Položka zahrnuje hloubení rýhy š. 0,70 m a hl. 0,30 m (z odfrézované úrovně) a osazení kam. obruby Vzhledem k nadměrné bet. patce je bet. lože vykázáno v pol. č. 45131A JC dle URS	M	83,600		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO101] - Komunikace

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Cenová soustava ZBV: ZBV1	OTSKP - 2025 osazení kam. obrub 20,80+20,40+21,20+21,20 = 83,600 [A] ZBV = 83,600		83,600		
1010	91783 Cenová soustava ZBV: ZBV1	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA OBRUB Z KRAJNÍKŮ Výšková uprava kam. krajiníků u parkoviště u BUS zastávka - Dům L (vpravo) JC dle OTSKP 2025 OTSKP - 2025 výšková uprava kam. krajiníků 3,50 = 3,500 [A] ZBV = 3,500	M	3,500 3,500		
77	919111 Cenová soustava	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM Řezání asfaltobetonového krytu v napojení OTSKP - 2025 11,19+8,26+7,50+7,40+7,25+145,47+5,90+8,75+11,00+8,06+8,95+9,00 = 238,730 [A]	M	238,730		
78	919123 Cenová soustava	ŘEZÁNÍ BETONOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 150MM Řezání betonového krytu v předpokládané tl. 0,15 m v napojení - křížení s ÚK vpravo v km 0,350 10 OTSKP - 2025 8,00 = 8,000 [A]	M	8,000		
79	93767.R Cenová soustava	MOBILIÁŘ - PŘÍSTŘEŠKY PRO ZASTÁVKY VEŘEJNÉ DOPRAVY Demontáž přístřešku BUS zastávky (vč. lavičky) Vč. naložení, odvozu a uložení v areálu TSHK (DPmHK) Vč. vybourání stávajícího bet. základu - naložení, odvoz, uložení a poplatku za skládku odpadu Zpětná montáž přístřešku BUS zastávky (vč. lavičky) na kotevní prvky v novém bet. základu dle typového řešení DPmHK Vč. zhotovení nového bet. základu z betonu C20/25, XF3 s osazenými kotevními prvky OTSKP - 2025 4 = 4,000 [A]	KUS	4,000		
80	96687 Cenová soustava	VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH Vybourání UV Vč. naložení, odvozu, uložení a poplatku za skládku odpadu OTSKP - 2025 29 = 29,000 [A]	KUS	29,000		

Změna soupisu množství

Evidenční číslo a název Stavby:

25-014-04 - Oprava komunikace Severní v úseku mezi ul. Pouchovská - Gagarinova v Hradci Králové

Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

[SO101] - Komunikace

Změna soupisu množství

ZBV1

PČ	Kód položky	Název položky	MJ	Množství SoD	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za MJ v Kč	Cena celkem SoD v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	014102.1	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	1 240,000	171,000	-1 069,000		12 400,00	1 710,00	-10 690,00	-86,21
2	014102.2	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	430,510	430,510	0,000		4 305,10	4 305,10	0,00	0,00
3	014112.	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD)	T	1 482,195	812,082	-670,113		14 821,95	8 120,82	-6 701,13	-45,21
4	014122.	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD)	T	436,151	434,426	-1,725		4 361,51	4 344,26	-17,25	-0,40
5	014132.1	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD)	T	400,648	289,723	-110,925		4 006,48	2 897,23	-1 109,25	-27,69
6	014132.2	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD)	T	1 271,460	1 271,460	0,000		12 714,60	12 714,60	0,00	0,00
7	014211	POPLATKY ZA ZEMNÍK - ORNICE	M3	212,739	212,739	0,000		10 636,95	10 636,95	0,00	0,00
8	11130	SEJMUTÍ DRNU	M2	1 435,030	1 435,030	0,000		100 452,10	100 452,10	0,00	0,00
9	11315	ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z BETONU	M3	7,788	7,788	0,000		5 841,00	5 841,00	0,00	0,00
10	11332.1	ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO	M3	145,392	151,728	6,336		66 880,32	69 794,88	2 914,56	4,36
11	11332.2	ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO	M3	528,333	217,400	-310,933		216 616,53	89 134,00	-127 482,53	-58,85
12	11333	ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM	M3	160,259	115,889	-44,370		86 539,86	62 580,06	-23 959,80	-27,69
13	11348.1	ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC VČETNĚ PODKLADU	M3	39,266	39,266	0,000		21 596,30	21 596,30	0,00	0,00
14	11348.2	ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC VČETNĚ PODKLADU	M3	28,178	28,423	0,245		15 497,90	15 632,65	134,75	0,87
15	11351	ODSTRANĚNÍ ZÁHONOVÝCH OBRUBNÍKŮ	M	287,470	267,570	-19,900		17 535,67	16 321,77	-1 213,90	-6,92
16	11352.	ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH	M	85,050	85,050	0,000		12 332,25	12 332,25	0,00	0,00
17	11353	ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ	M	1 316,040	1 316,040	0,000		261 891,96	261 891,96	0,00	0,00
18	11356.	ODSTRANĚNÍ OBRUB Z DLAŽEBNÍCH KOSTEK DVOJITÝCH	M	1 299,690	1 299,690	0,000		213 149,16	213 149,16	0,00	0,00
19	11372	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH	M3	508,584	508,584	0,000		318 882,17	318 882,17	0,00	0,00
20	113763	FRÉZOVÁNÍ DŘÁŽKY PRŮŘEZU DO 300MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE	M	1 771,210	1 771,210	0,000		93 874,13	93 874,13	0,00	0,00
21	12373.	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I	M3	620,000	85,500	-534,500		215 140,00	29 668,50	-185 471,50	-86,21
22	12573	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I	M3	212,739	212,739	0,000		42 547,80	42 547,80	0,00	0,00
23	17120.1	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	620,000	85,500	-534,500		10 540,00	1 453,50	-9 086,50	-86,21
24	17120.2	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	215,255	215,255	0,000		3 659,34	3 659,34	0,00	0,00
25	17380	ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	21,130	21,130	0,000		16 904,00	16 904,00	0,00	0,00
26	18110.1	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I	M2	605,800	642,785	36,985		23 020,40	24 425,83	1 405,43	6,11

Změna soupisu množství

Evidenční číslo a název Stavby:

25-014-04 - Oprava komunikace Severní v úseku mezi ul. Pouchovská - Gagarinova v Hradci Králové

Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

[SO101] - Komunikace

Změna soupisu množství

ZBV1

PČ	Kód položky	Název položky	MJ	Množství SoD	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za MJ v Kč	Cena celkem SoD v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	18110.2	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I	M2	1 728,000	513,000	-1 215,000		65 664,00	19 494,00	-46 170,00	-70,31
28	18232	ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,15M	M2	1 418,260	1 418,260	0,000		24 110,42	24 110,42	0,00	0,00
29	18241	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM	M2	1 418,260	1 418,260	0,000		29 783,46	29 783,46	0,00	0,00
30	18331	SADOVNICKÉ OBDELÁNÍ PŮDY	M2	1 418,260	1 418,260	0,000		25 528,68	25 528,68	0,00	0,00
31	183511	CHEMICKÉ ODPLEVENÍ CELOPLOŠNÉ	M2	1 418,260	1 418,260	0,000		4 254,78	4 254,78	0,00	0,00
32	183512	CHEMICKÉ ODPLEVENÍ VÝBĚROVÉ	M2	141,826	141,826	0,000		1 276,43	1 276,43	0,00	0,00
33	18600	ZALÉVÁNÍ VODOU	M3	35,457	35,457	0,000		24 819,90	24 819,90	0,00	0,00
34	21450	SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA	M3	620,000	42,150	-577,850		372 000,00	25 290,00	-346 710,00	-93,20
35	214611.	SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE S1 S NEVÝZNAMNOU FILTRAČNÍ FUNKCÍ	M2	1 364,000	193,325	-1 170,675		68 200,00	9 666,25	-58 533,75	-85,83
36	56330.	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI	M3	11,520	114,661	103,141		11 520,00	114 661,00	103 141,00	895,32
37	56333.1	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM	M2	1 741,750	520,000	-1 221,750		269 971,25	80 600,00	-189 371,25	-70,14
38	56333.2	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM	M2	1 728,000	513,000	-1 215,000		267 840,00	79 515,00	-188 325,00	-70,31
39	56334.	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM	M2	605,800	642,785	36,985		118 131,00	125 343,08	7 212,08	6,11
40	572123	INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2	M2	1 796,460	603,375	-1 193,085		55 690,26	18 704,62	-36 985,64	-66,41
41	572213.1	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	6 183,710	6 183,710	0,000		74 204,52	74 204,52	0,00	0,00
42	572213.2	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	6 183,710	6 183,710	0,000		86 571,94	86 571,94	0,00	0,00
43	574A34	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+ TL. 40MM	M2	6 183,710	6 183,710	0,000		1 453 171,85	1 453 171,85	0,00	0,00
44	574C66	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 70MM	M2	6 183,710	6 183,710	0,000		2 275 605,28	2 275 605,28	0,00	0,00
45	574E68	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S TL. 70MM	M2	1 795,360	602,275	-1 193,085		660 692,48	221 637,20	-439 055,28	-66,45
46	58222	DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z MC	M2	329,550	329,550	0,000		410 289,75	410 289,75	0,00	0,00
47	582612.	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM DO LOŽE Z KAM	M2	553,430	575,110	21,680		412 305,35	428 456,95	16 151,60	3,92
48	582615	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV TL 80MM DO LOŽE Z KAM	M2	23,190	23,190	0,000		18 552,00	18 552,00	0,00	0,00
49	582618.	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH RELIÉF TL 80MM DO LOŽE Z KAM	M2	25,100	27,820	2,720		22 590,00	25 038,00	2 448,00	10,84
50	58261B.	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 80MM DO LOŽE Z KAM	M2	84,500	86,150	1,650		84 500,00	86 150,00	1 650,00	1,95
51	58300.1	KRYT ZE SILNIČNÍCH DÍLCŮ (PANELŮ)	M3	63,570	63,570	0,000		1 881 672,00	1 881 672,00	0,00	0,00
52	58300.2	KRYT ZE SILNIČNÍCH DÍLCŮ (PANELŮ)	M3	8,341	8,341	0,000		271 082,50	271 082,50	0,00	0,00

Změna soupisu množství

Evidenční číslo a název Stavby:

25-014-04 - Oprava komunikace Severní v úseku mezi ul. Pouchovská - Gagarinova v Hradci Králové

Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

[SO101] - Komunikace

Změna soupisu množství

ZBV1

PČ	Kód položky	Název položky	MJ	Množství SoD	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za MJ v Kč	Cena celkem SoD v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
53	587205.	PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z BETONOVÝCH DLAŽDIC	M2	209,080	225,810	16,730		135 902,00	146 776,50	10 874,50	8,00
54	587206.	PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z BETONOVÝCH DLAŽDIC SE ZÁMKEM	M2	53,980	12,510	-41,470		40 485,00	9 382,50	-31 102,50	-76,82
55	58920	VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM	M	1 771,210	1 771,210	0,000		97 416,55	97 416,55	0,00	0,00
56	89712.R	VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ	KUS	30,000	30,000	0,000		490 500,00	490 500,00	0,00	0,00
57	89921.	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ	KUS	5,000	5,000	0,000		14 750,00	14 750,00	0,00	0,00
58	89923	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ	KUS	1,000	1,000	0,000		1 820,00	1 820,00	0,00	0,00
59	912A8	BALISETY Z PLASTICKÝCH HMOT	KUS	71,000	71,000	0,000		175 228,00	175 228,00	0,00	0,00
60	914121.	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS	20,000	20,000	0,000		33 820,00	33 820,00	0,00	0,00
61	914121.R	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS	5,000	5,000	0,000		8 455,00	8 455,00	0,00	0,00
62	914123.	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DEMONTÁŽ	KUS	26,000	26,000	0,000		9 568,00	9 568,00	0,00	0,00
63	914123.R	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DEMONTÁŽ	KUS	5,000	5,000	0,000		1 840,00	1 840,00	0,00	0,00
64	914911	SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK SE ZABETONOVÁNÍM - DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS	17,000	17,000	0,000		27 132,00	27 132,00	0,00	0,00
65	914913	SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK ZABETON DEMONTÁŽ	KUS	11,000	11,000	0,000		4 048,00	4 048,00	0,00	0,00
66	915111	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA	M2	579,993	577,833	-2,160		57 999,30	57 783,30	-216,00	-0,37
67	915112	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - ODSTRANĚNÍ	M2	8,313	8,313	0,000		3 142,31	3 142,31	0,00	0,00
68	915211	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA	M2	378,105	375,945	-2,160		105 113,19	104 512,71	-600,48	-0,57
69	915221	VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - DOD A POKLÁDKA	M2	201,888	201,888	0,000		58 547,52	58 547,52	0,00	0,00
70	91552.1	VODOR DOPRAV ZNAČ - PÍSMENA	KUS	30,000	30,000	0,000		3 780,00	3 780,00	0,00	0,00
71	91552.2	VODOR DOPRAV ZNAČ - PÍSMENA	KUS	30,000	30,000	0,000		7 560,00	7 560,00	0,00	0,00
72	917212	ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 80MM	M	250,940	234,660	-16,280		115 432,40	107 943,60	-7 488,80	-6,49
73	917224.1	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM	M	1 139,690	1 139,690	0,000		718 004,70	718 004,70	0,00	0,00
74	917224.2	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM	M	48,000	48,000	0,000		40 896,00	40 896,00	0,00	0,00
75	917224.3	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM	M	154,350	154,350	0,000		93 227,40	93 227,40	0,00	0,00
76	91725	NÁSTUPIŠTNÍ OBRUBNÍKY BETONOVÉ	M	10,000	10,000	0,000		31 000,00	31 000,00	0,00	0,00

Změna soupisu množství

Evidenční číslo a název Stavby:

25-014-04 - Oprava komunikace Severní v úseku mezi ul. Pouchovská - Gagarinova v Hradci Králové

Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

[SO101] - Komunikace

Změna soupisu množství

ZBV1

PČ	Kód položky	Název položky	MJ	Množství SoD	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za MJ v Kč	Cena celkem SoD v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
77	919111	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM	M	238,730	238,730	0,000		16 711,10	16 711,10	0,00	0,00
78	919123	ŘEZÁNÍ BETONOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 150MM	M	8,000	8,000	0,000		1 928,00	1 928,00	0,00	0,00
79	93767.R	MOBILIÁŘ - PŘÍSTŘEŠKY PRO ZASTÁVKY VEŘEJNÉ DOPRAVY	KUS	4,000	4,000	0,000		69 920,00	69 920,00	0,00	0,00
80	96687	VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH	KUS	29,000	29,000	0,000		31 900,00	31 900,00	0,00	0,00
Nové položky											
1001	22695A.	VÝDŘEVA ZÁPOROVÉHO PAŽENÍ DOČASNÁ (PLOCHA)	M2	0,000	64,000	64,000		0,00	71 359,36	71 359,36	100,00
1002	45131A.	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C20/25	M3	0,000	17,556	17,556		0,00	81 600,99	81 600,99	100,00
1003	45152.	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO	M3	0,000	1,264	1,264		0,00	1 509,18	1 509,18	100,00
1004	45157.	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO	M3	0,000	10,600	10,600		0,00	11 488,70	11 488,70	100,00
1005	57475.	VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY	M2	0,000	221,000	221,000		0,00	30 111,25	30 111,25	100,00
1006	574E07.	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S	M3	0,000	66,800	66,800		0,00	351 176,95	351 176,95	100,00
1007	58301.	KRYT ZE SILNIČNÍCH DÍLCŮ (PANELŮ) TL 150MM	M2	0,000	212,000	212,000		0,00	178 080,00	178 080,00	100,00
1008	917211.	ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 50MM	M	0,000	12,500	12,500		0,00	4 299,75	4 299,75	100,00
1009	91743.	CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH KRAJNÍKŮ	M	0,000	83,600	83,600		0,00	30 179,60	30 179,60	100,00
1010	91783.	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA OBRUB Z KRAJNÍKŮ	M	0,000	3,500	3,500		0,00	1 108,94	1 108,94	100,00
Celkem								13 192 301,80	12 388 857,88	-803 443,92	-6,09

Za zhotovitele:

Za objednatele:

Datum:

Datum:

Změna stavby č. ZBV1 Závěrečné ZBV - přípočty a odpočty

Stavba: **25-014-04 - Oprava komunikace Severní v úseku mezi ul. Pouchovská - Gagarinova v Hradci Králové**

Objekt: **SO101 - Komunikace**

Rozpočet: **[SO101] - Komunikace**

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Rozpočet:

Cena dle SoD:	13 192 301,80 Kč
Celková cena:	12 388 857,88 Kč
DPH:	2 601 660,15 Kč
Cena s DPH:	14 990 518,03 Kč

Změna stavby celkem:

Celková cena:	-803 443,92 Kč
DPH:	-168 723,20 Kč
Cena s DPH:	-972 167,12 Kč

Vypracoval zadání:

Datum zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum vypracování nabídky:

Položky změny stavby č. ZBV1

Rozpočet: [SO101] - Komunikace

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
SO101 Komunikace						-803 443,92
0 Všeobecné konstrukce a práce						-18 517,63
1	014102.1	POPLATKY ZA SKLÁDKU Cenová soustava: OTSKP - 2025 PDPS -1240,00 = - 1 240,000 [A] zastávky 85,50*2,00 = 171,000 [B] ZBV = - 1 069,000	T	-1 069,000		
3	014112	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) Cenová soustava: OTSKP - 2025 PDPS -1482,195 = - 1 482,195 [A] pol. č. 11332.1 151,728*2,2 = 333,802 [B] pol. č. 11332.2 217,40*2,2 = 478,280 [C] ZBV = - 670,113	T	-670,113		
4	014122	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD) Cenová soustava: OTSKP - 2025 pol. č. 11348.2 0,245*2,3 = 0,564 [A] pol. č. 11351 -19,90*0,05*2,30 = - 2,289 [B] ZBV = - 1,725 [C]	T	-1,725		
5	014132.1	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD) Cenová soustava: OTSKP - 2025 PDPS -400,648 = - 400,648 [A] zastávky 115,889*2,5 = 289,723 [B] ZBV = - 110,925 [C]	T	-110,925		
1 Zemní práce						-388 929,49
10	11332.1	ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO Cenová soustava: OTSKP - 2025 chodník k č.p. 702 8,25*3,20*0,24 = 6,336 [A] ZBV = 6,336 [B]	M3	6,336		
11	11332.2	ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO Cenová soustava: OTSKP - 2025 PDPS -528,333 = - 528,333 [A] pol. č. 56333.1 a 56333.2 - průměr (520,00+513,00)/2*0,38 = 196,270 [B] pol. č. 17380 21,13 = 21,130 [C] ZBV = - 310,933	M3	-310,933		

Položky změny stavby č. ZBV1

Rozpočet: [SO101] - Komunikace

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
12	11333 Cenová soustava:	ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM OTSKP - 2025 PDPS -160,259 = - 160,259 [A] BUS zastávka - Dům L (vlevo) 4,25*19,00*0,11 = 8,883 [B] BUS zastávka - Dům L (vpravo) 4,25*24,00*0,11 = 11,220 [C] BUS zastávka - Sever střed (vlevo) 4,25*19,00*0,11 = 8,883 [D] BUS zastávka - Sever střed (vpravo) 4,25*24,00*0,11 = 11,220 [E] BUS zastávka - Sever 4,25*19,00*0,11 = 8,883 [F] Vyrovnávky 66,80 = 66,800 [G] ZBV = - 44,370 [H]	M3	-44,370		
14	11348.2 Cenová soustava:	ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC VČETNĚ PODKLADU OTSKP - 2025 chodník vpravo - km 0,057 90 1,86*0,08 = 0,149 [A] BUS zastávka - Dům L (vpravo) - u parkoviště 1,20*0,08 = 0,096 [B] ZBV = 0,245	M3	0,245		
15	11351 Cenová soustava:	ODSTRANĚNÍ ZÁHONOVÝCH OBRUBNÍKŮ OTSKP - 2025 chodník k č.p. 702 8,25+8,25 = 16,500 [A] vlevo v křížení s ul. Gagarinova -31,94+8,27 = - 23,670 [B] vpravo v křížení s ul. Gagarinova -16,96+4,23 = - 12,730 [C] ZBV = - 19,900 [D]	M	-19,900		
21	12373 Cenová soustava:	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. I OTSKP - 2025 PDPS -620,00 = - 620,000 [A] BUS zastávka - Dům L (vlevo) 4,75*16,00*0,20 = 15,200 [B] BUS zastávka - Dům L (vpravo) 4,75*21,00*0,20 = 19,950 [C] BUS zastávka - Sever střed (vlevo) 4,75*16,00*0,20 = 15,200 [D] BUS zastávka - Sever střed (vpravo) 4,75*21,00*0,20 = 19,950 [E] BUS zastávka - Sever 4,75*16,00*0,20 = 15,200 [F] ZBV = - 534,500	M3	-534,500		
23	17120.1 Cenová soustava:	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ OTSKP - 2025 PDPS -620,00 = - 620,000 [A] zastávky 85,50 = 85,500 [B] ZBV = - 534,500 [C]	M3	-534,500		

Položky změny stavby č. ZBV1

Rozpočet: [SO101] - Komunikace

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
26	18110.1	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I Cenová soustava: OTSKP - 2025 BUS zastávka - Dům L (vlevo) 1,15*5,50 = 6,325 [A] BUS zastávka - Sever střed (vlevo) 2,13*2,00 = 4,260 [B] chodník k č.p. 702 8,25*3,20 = 26,400 [C] ZBV = 36,985 [D]	M2	36,985		
27	18110.2	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I Cenová soustava: OTSKP - 2025 PDPS -1728,00 = - 1 728,000 [A] zastávky 513,00 = 513,000 [B] ZBV = - 1 215,000	M2	-1 215,000		
2 Základy						-333 884,39
34	21450	SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA Cenová soustava: OTSKP - 2025 PDPS -620,00 = - 620,000 [A] BUS zastávka - Sever střed (vlevo) 4,75*15,00*0,20 = 14,250 [B] BUS zastávka - Sever střed (vpravo) 4,75*21,00*0,20 = 19,950 [C] Dosypávka podél podkladních panelů BUS zastávka - Dům L (vlevo) 0,75*16,00*0,20 = 2,400 [E] BUS zastávka - Dům L (vpravo) 0,75*21,00*0,20 = 3,150 [F] BUS zastávka - Sever 0,75*16,00*0,20 = 2,400 [G] ZBV = - 577,850 [H]	M3	-577,850		
35	214611	SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE S1 S NEVÝZNAMNOU FILTRAČNÍ FUNKCÍ Cenová soustava: OTSKP - 2025 PDPS -1364,00 = - 1 364,000 [A] BUS zastávka - Sever střed (vlevo) 4,75*16,00*1,10 = 83,600 [B] BUS zastávka - Sever střed (vpravo) 4,75*21,00*1,10 = 109,725 [C] ZBV = - 1 170,675 [D]	M2	-1 170,675		
1001	22695A	VÝDŘEVA ZÁPOROVÉHO PAŽENÍ DOČASNÁ (PLOCHA) Cenová soustava: OTSKP - 2025 Pažení (pažící boxy) 4*(2,00+2,00+2,00+2,00)*2,00 = 64,000 [A] ZBV = 64,000 [B]	M2	64,000		
4 Vodorovné konstrukce						94 598,87
1002	45131A	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C20/25 Cenová soustava: OTSKP - 2025	M3	17,556		

Položky změny stavby č. ZBV1

Rozpočet: [SO101] - Komunikace

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
		podkladní beton pro kam. obruby $83,60 \times 0,70 \times 0,30 = 17,556$ [A] ZBV = 17,556				
1003	45152 Cenová soustava:	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO OTSKP - 2025 BUS zastávka - Dům L (vlevo) $4,21 \times 0,15 = 0,632$ [A] BUS zastávka - Sever (vlevo) $4,21 \times 0,15 = 0,632$ [B] ZBV = 1,264 [C]	M3	1,264		
1004	45157 Cenová soustava:	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO OTSKP - 2025 BUS zastávka - Dům L (vlevo) $4,00 \times 16,00 \times 0,05 = 3,200$ [A] BUS zastávka - Dům L (vpravo) $4,00 \times 21,00 \times 0,05 = 4,200$ [B] BUS zastávka - Sever $4,00 \times 16,00 \times 0,05 = 3,200$ [C] Mezisoučet = 10,600 [D]	M3	10,600		
5 Komunikace						-183 994,29
36	56330 Cenová soustava:	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI OTSKP - 2025 PDPS -11,52 = - 11,520 [A] BUS zastávka - Dům L (vlevo) $(4,25 \times 1,75 + 15,50 \times 1,05 + 4,25 \times 1,75) \times 0,12 = 3,738$ [B] BUS zastávka - Dům L (vpravo) $(4,25 \times 2,25 + 19,50 \times 1,05 + 4,25 \times 2,25) \times 0,12 = 4,752$ [C] BUS zastávka - Sever střed (vlevo) $(4,25 \times 1,75 + 15,50 \times 1,05 + 4,25 \times 1,75) \times 0,12 = 3,738$ [D] BUS zastávka - Sever střed (vpravo) $(4,25 \times 2,25 + 19,50 \times 1,05 + 4,25 \times 2,25) \times 0,12 = 4,752$ [E] BUS zastávka - Sever $(4,25 \times 1,75 + 15,50 \times 1,05 + 4,25 \times 1,75) \times 0,12 = 3,738$ [F] Podsyp pod bet. silniční obruby v š. 0,70 m a tl. 0,10 m $(1139,69 + 48,00 + 154,35) \times 0,70 \times 0,10 = 93,943$ [G] ZBV = 103,141 [H]	M3	103,141		
37	56333.1 Cenová soustava:	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM OTSKP - 2025 PDPS -1741,75 = - 1 741,750 [A] BUS zastávka - Dům L (vlevo) $5,20 \times 18,00 = 93,600$ [B] BUS zastávka - Dům L (vpravo) $5,20 \times 23,00 = 119,600$ [C] BUS zastávka - Sever střed (vlevo) $5,20 \times 18,00 = 93,600$ [D] BUS zastávka - Sever střed (vpravo) $5,20 \times 23,00 = 119,600$ [E] BUS zastávka - Sever $5,20 \times 18,00 = 93,600$ [F] ZBV = - 1 221,750	M2	-1 221,750		
38	56333.2	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM	M2	-1 215,000		

Položky změny stavby č. ZBV1

Rozpočet: [SO101] - Komunikace

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
		Cenová soustava: OTSKP - 2025 PDPS -1728,00 = - 1 728,000 [A] BUS zastávka - Dům L (vlevo) 5,40*17,00 = 91,800 [B] BUS zastávka - Dům L (vpravo) 5,40*22,00 = 118,800 [C] BUS zastávka - Sever střed (vlevo) 5,40*17,00 = 91,800 [D] BUS zastávka - Sever střed (vpravo) 5,40*22,00 = 118,800 [E] BUS zastávka - Sever 5,40*17,00 = 91,800 [F] ZBV = - 1 215,000				
39	56334	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM Cenová soustava: OTSKP - 2025 BUS zastávka - Dům L (vlevo) 1,15*5,50 = 6,325 [A] BUS zastávka - Sever střed (vlevo) 2,13*2,00 = 4,260 [B] chodník k č.p. 702 8,25*3,20 = 26,400 [C] ZBV = 36,985 [D]	M2	36,985		
40	572123	INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 Cenová soustava: OTSKP - 2025 PDPS -1795,36 = - 1 795,360 [A] zastávky 42,775*3+54,225*2 = 236,775 [B] km 0,570 00 - 0,613 00 365,50 = 365,500 [C] ZBV = - 1 193,085 [D]	M2	-1 193,085		
1005	57475	VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY Cenová soustava: OTSKP - 2025 Geomříž 13*2,00*8,50 = 221,000 [A] ZBV = 221,000 [B]	M2	221,000		
1006	574E07	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S Cenová soustava: OTSKP - 2025 Vyrovnávky 167,00/2,5 = 66,800 [A] ZBV = 66,800 [B]	M3	66,800		
45	574E68	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S TL. 70MM Cenová soustava: OTSKP - 2025 PDPS -1795,36 = - 1 795,360 [A] BUS zastávka - Dům L (vlevo) (4,25*1,75+15,50*1,80+4,25*1,75) = 42,775 [B] BUS zastávka - Dům L (vpravo) (4,25*2,25+19,50*1,80+4,25*2,25) = 54,225 [C] BUS zastávka - Sever střed (vlevo) (4,25*1,75+15,50*1,80+4,25*1,75) = 42,775 [D] BUS zastávka - Sever střed (vpravo) (4,25*2,25+19,50*1,80+4,25*2,25) = 54,225 [E]	M2	-1 193,085		

Položky změny stavby č. ZBV1

Rozpočet: [SO101] - Komunikace

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
		BUS zastávka - Sever $(4,25 \times 1,75 + 15,50 \times 1,80 + 4,25 \times 1,75) = 42,775$ [F] km 0,570 00 - 0,613 00 $8,50 \times 43,00 = 365,500$ [G] ZBV = - 1 193,085 [H]				
47	582612 Cenová soustava:	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM DO LOŽE Z KAM OTSKP - 2025 BUS zastávka - Dům L (vlevo) $-85,44 + 86,34 = 0,900$ [A] BUS zastávka - Dům L (vpravo) - u parkoviště $-1,00 = - 1,000$ [B] BUS zastávka - Sever střed (vlevo) $-91,79 + 92,04 = 0,250$ [C] BUS zastávka - Sever střed + chodník k č.p. 702 $-89,76 + 111,29 = 21,530$ [D] ZBV = 21,680 [E]	M2	21,680		
49	582618 Cenová soustava:	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH RELIÉF TL 80MM DO LOŽE Z KAM OTSKP - 2025 BUS zastávka - Dům L (vlevo) $-3,00 + 2,77 = - 0,230$ [A] BUS zastávka - Sever střed (vlevo) $-3,00 + 5,95 = 2,950$ [B] ZBV = 2,720 [C]	M2	2,720		
50	58261B Cenová soustava:	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 80MM DO LOŽE Z KAM OTSKP - 2025 chodník vpravo - km 0,057 90 $-0,55 = - 0,550$ [A] BUS zastávka - Dům L (vpravo) - u parkoviště $1,00 + 1,20 = 2,200$ [B] ZBV = 1,650	M2	1,650		
1007	58301 Cenová soustava:	KRYT ZE SILNIČNÍCH DÍLCŮ (PANELŮ) TL 150MM OTSKP - 2025 BUS zastávka - Dům L (vlevo) $4,00 \times 16,00 = 64,000$ [A] BUS zastávka - Dům L (vpravo) $4,00 \times 21,00 = 84,000$ [B] BUS zastávka - Sever $4,00 \times 16,00 = 64,000$ [C] ZBV = 212,000 [D]	M2	212,000		
53	587205 Cenová soustava:	PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z BETONOVÝCH DLAŽDIC OTSKP - 2025 BUS zastávka - Dům L (vpravo) - u parkoviště $2,30 = 2,300$ [A] u prodejny Hruška $-82,26 + 93,44 = 11,180$ [B] BUS zastávka - Sever střed (vlevo) $3,25 = 3,250$ [C] ZBV = 16,730 [D]	M2	16,730		
54	587206 Cenová soustava:	PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z BETONOVÝCH DLAŽDIC SE ZÁMKEM OTSKP - 2025 PDPS $-53,98 = - 53,980$ [A]	M2	-41,470		

Položky změny stavby č. ZBV1

Rozpočet: [SO101] - Komunikace

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
		vlevo v křížení s ul. Gagarinova 4,14+4,07 = 8,210 [B] vpravo v křížení s ul. Gagarinova 2,20+2,10 = 4,300 [C] ZBV = - 41,470 [D]				
9 Ostatní konstrukce a práce						27 283,01
66	915111 Cenová soustava:	VODOROVNĚ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA OTSKP - 2025 V5 - PDPS -9,34*0,50 = - 4,670 [A] V5 17,87*0,50 = 8,935 [C] V13a (0,50/0,50) - část PDPS -(14,48+22,01)*0,50 = - 18,245 [B] V13a (0,50/0,50) 23,64*0,50 = 11,820 [D] ZBV = - 2,160 [E]	M2	-2,160		
68	915211 Cenová soustava:	VODOROVNĚ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA OTSKP - 2025 pol. č. 915111 -2,16 = - 2,160 [A] ZBV = - 2,160 [B]	M2	-2,160		
1008	917211 Cenová soustava:	ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 50MM OTSKP - 2025 vlevo v křížení s ul. Gagarinova 1,03+1,12+1,03+1,00+1,00+1,05+1,04+1,00 = 8,270 [A] vpravo v křížení s ul. Gagarinova 1,00+1,16+1,07+1,00 = 4,230 [B] ZBV = 12,500 [C]	M	12,500		
72	917212 Cenová soustava:	ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 80MM OTSKP - 2025 chodník vpravo - km 0,057 90 -1,35-1,35 = - 2,700 [A] BUS zastávka - Dům L (vlevo) -(2,00+5,50+2,00+5,19)+(3,15+5,50+1,88+0,50+0,80+1,22+4,58+2,57+5,69) = 11,200 [B] BUS zastávka - Sever střed L (vlevo) -(1,00+2,13+2,00+5,50)+(2,00+7,93) = - 0,700 [C] BUS zastávka - Sever 0,80+1,22+4,58+1,22+0,50 = 8,320 [D] chodník k č.p. 702 8,25+8,25 = 16,500 [E] vlevo v křížení s ul. Gagarinova -(1,26+2,11+5,47+2,06+2,33+1,73+3,56+3,08+5,31+3,23+1,80) = - 31,940 [F] vpravo v křížení s ul. Gagarinova -(3,89+3,12+4,68+1,80+1,00+1,00+1,47) = - 16,960 [G] ZBV = - 16,280 [H]	M	-16,280		
1009	91743	CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH KRAJNÍKŮ	M	83,600		

Položky změny stavby č. ZBV1

Rozpočet: [SO101] - Komunikace

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Cenová soustava:	OTSKP - 2025 osazení kam. obrub 20,80+20,40+21,20+21,20 = 83,600 [A] ZBV = 83,600				
1010	91783 Cenová soustava:	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA OBRUB Z KRAJNÍKŮ OTSKP - 2025 výšková uprava kam. krajníků 3,50 = 3,500 [A] ZBV = 3,500	M	3,500		