



CENOVÁ NABÍDKA

TOMÁŠ KUNERT

V Třešňové aleji 28 Ústí nad Labem

ODBĚRATEL Jan Hodný
Velká Hradební 2336
Ústí nad Labem 400 01
Magistrát města Ústí nad Labem

ZÁKAZNÍK	ZAKÁZKA	BANKOVNÍ PLABA Č.Ú.	DATUM SPLATNOSTI
	Rekonstrukce autobusové zastávky. Novosedlické náměstí	3219052036/5500	

MNOŽSTVÍ	POPIS	JEDNOTKOVÁ CENA	CELKEM ZA ŘÁDEK
Materiál	Ceny lze ověřit na e-shop stavebniny DEK (zde i nakupujeme)		
4ks	renovační Baunit MultiFine 25 kg	263 Kč	1 052 Kč
1ks	Omítka štuková Hasit jemná 0,5 mm 30 kg (vnitřní část stavby)	233 Kč	233 Kč
2 ks	Omítka silikonová Baunit SiliporTop škrábaná 1,5 mm 25 kg (venkovní část)	1 406 Kč	2 812 Kč
1 ks	Penetrace stavební DEK NANO PS500 10 kg	506 Kč	506 Kč
2ks	Barva fasádní silikonová Stachema FB800 13,6 kg (venkovní a vnitřní část)	2 375 Kč	4750 Kč
1ks	Olejová oazura jednorázová Osmo HS plus 9241 dub 2,5 l (finální povrchová úprava všech dřevěných prvků)	3 463 Kč	3 463 Kč
	Dřevo na sřechu a na lavičku 0,5 m3	15 100 Kč/m3	7 550 Kč
3ks 15m2	Asfaltový pás hydroizolační ELASTEK 52 REKO modrozelený (5 m2/role)	1 087 Kč	3 261 Kč
1ks	Asfaltový lak penetrační Penetral ALP 3,5 kg	688 Kč	688 Kč
12m	Závětrná lišta RS312SS SP 25 RAL 9006 stříbrná	289 Kč/m	3 468 Kč
1ks	Impregnace na betony Sikafloor ProSeal-12 15 l (rekonstrukce betonových dlaždic uvnitř)	3 907 Kč	3 907 Kč
	Spotřební a spojovací materiál (šrouby, hřebíky, propan butan		2 250 Kč
	AVE Sběrný dvůr Všebořice (odpad střecha, krytina, dřevo, sutina) předpokl. ceny		1 500 Kč

Práce	Časový rámec prací a pracovní postup jednotlivých úkonů		
2dny/2osoby 8h.pracovní doba 32h.	-Příprava-odstranění stávající odfouklé omítky.Odstranění stávající krytiny a poškozené konstrukce střechy. -Odvoz na sběrný dvůr -příprava podkladu na opravu(nanesení penetrace)	500 Kč/h.	16 000 Kč
2dny/2osoby 8h.pracovní doba 32h.	-oprava omítek,zhotovení štukové omítky uvnitř. Zhotovení škrábané omítky zvenku	500 Kč/h.	16 000 Kč
4dny/2osoby 8h.pracovní doba 64h.	-Instalace dřevěných prvků a střechy -Nánesení penetračního roztoku na střechu -instalace asfaltových pásů -finální natření silikonovou fasádní barvou	500 Kč/h	32 000 Kč
		CENA MATERIÁLU A OSTATNÍ	35 440 Kč
		CENA PRÁCE	64 000 Kč
		CENA CELKEM	99 440 Kč

**Poznámka: Na projektu budou pracovat 2 osoby Tomáš Kunert a jeden spolupracovník
Předpokládané dokončení projektu do 30. 11 2025**

Nabídku připravil : Tomáš Kunert

Pokud tuto nabídku přijímáte, podepište a vraťte obratem : _____

DĚKUJEME, ŽE VYUŽÍVÁTE NAŠE SLUŽBY .