

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. SMLD24000144 ze dne 15.10.2024

uzavřený mezi těmito smluvními stranami:

Objednatel	Město Jilemnice
IČO	00275808
DIČ	CZ00275808
se sídlem	Masarykovo náměstí 82, 514 01 Jilemnice
zástupce	Bc. David Hlaváč, starosta

dále jako „objednatel“ a

Zhotovitel	M – SILNICE a.s.
	společnost zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka 430
se sídlem	Husova 1697, Bílé Předměstí, 530 03 Pardubice
IČO	42196868
DIČ	CZ421 96 868
zástupce	Ing. Jan Kroupa, FEng., místopředseda představenstva, na základě písemného pověření představenstvem
bankovní spojení	
číslo účtu	

dále jako „zhotovitel“

takto:

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 15.10.2024 smlouvu o dílo vedenou u objednatele pod č. SMLD24000144, kterou se zhotovitel zavázal pro objednatele realizovat stavební práce, a to vybudování cyklostezky Jilemnice – Martinice v Krkonoších, akci A, jejímž předmětem je vybudování cyklostezky Jilemnice – Martinice v Krkonoších, části 1, v úseku staničení 0,0 km – 0,947 km (dále jen „smlouva“) zadávanou objednatelem v rámci zjednodušeného podlimitního řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
2. Podrobný popis změn závazku(ů) ze smlouvy včetně konkrétního odůvodnění je uveden v přílohách tohoto dodatku.

Článek I.

Předmět dodatku

1. Předmětem tohoto dodatku je změna smlouvy o dodatečné stavební práce, které nebyly v době podpisu smlouvy známy, zhotovitel ani objednatel je nezavinil a ani je nemohl předvídat, a mají vliv na cenu díla.
2. V souvislosti s výše uvedeným se smluvní strany dále dohodly na úpravě ceny díla, která se navyšuje o částku 2 936 423,87 Kč bez DPH v rozsahu prací podrobně specifikovaných v přílohách tohoto dodatku.
3. Celkový přehled změny ceny díla:

Cena díla dle smlouvy bez DPH	21 300 543,71 Kč
Cena víceprací bez DPH	2 936 423,87 Kč
Cena méněprací bez DPH	0,00 Kč
Cena díla po připočtení ceny změn závazků ze smlouvy bez DPH	24 236 967,58 Kč
DPH	5 089 763,19 Kč
Cena díla po připočtení ceny stavebních prací a odečtení ceny méněprací včetně DPH	29 326 730,77 Kč

4. Změna díla dle tohoto dodatku představuje nepodstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku ve smyslu § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek:
- cena dodatečných stavebních prací upravených tímto dodatkem dle § 222, odst. 4 činí plus 2 547 261,37 Kč bez DPH.
- Změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky – změny jsou realizovány nadále pouze za původním účelem díla daným smlouvou a její hodnota je nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce.
5. Změna díla dle tohoto dodatku představuje nepodstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku ve smyslu § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek:
- cena dodatečných stavebních prací upravených tímto dodatkem dle § 222, odst. 5 činí plus 157 505,20 Kč bez DPH.
- Potřeba dodatečné změny se týká dodatečných stavebních prací, které nebyly zahrnuty do původní smlouvy, ale jsou nezbytné pro dosažení účelu veřejné zakázky, vznikla v důsledku okolností, které zadavatel s náležitou péčí nemohl předvídat, a která nemění celkovou povahu veřejné zakázky, zároveň její hodnota je nižší než 50 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce.
6. Změna díla dle tohoto dodatku představuje nepodstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku ve smyslu § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek:
- cena dodatečných stavebních prací upravených tímto dodatkem dle § 222, odst. 6 činí plus 231 657,30 Kč bez DPH.
- Potřeba nepředvídané změny vznikla v důsledku okolností, které zadavatel s náležitou péčí nemohl předvídat, a která nemění celkovou povahu veřejné zakázky, zároveň její hodnota je nižší než 50 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce.
7. Termín pro provedení díla zůstává nezměněn a zhotovitel je povinen dokončit dílo a vyfakturovat cenu díla včetně dodatečných víceprací, sjednaných tímto dodatkem, v termínu stanoveném smlouvou.

Článek II.

Závěrečná ustanovení

- Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.
- Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy: 1) Změnový list č. 1, 2) Soupis prací.
- Tento dodatek je podepsán elektronicky.
- Zhotovitel bere na vědomí, že smlouvy s hodnotou předmětu převyšující 50.000 Kč bez DPH včetně dohod, na základě kterých se tyto smlouvy mění, nahrazují nebo ruší, zveřejní objednatel v **registru smluv** zřízeném jako informační systém veřejné správy na základě zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Zhotovitel výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek byl v plném rozsahu v registru smluv objednatelem zveřejněn. Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažuje za obchodní tajemství a uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
- Tento dodatek nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího vložení do registru smluv.
- Smluvní strany potvrzují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, porozuměly jejímu obsahu, uzavírají ho svobodně a vážně. Na důkaz toho připojují své podpisy.
- Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s textem tohoto dodatku. Tento dodatek byl schválen usnesením Rady města Jilemnice č. 4/66RM/25 ze dne 17. 9. 2025.

Příloha č. 1 - Změnový list č. 1

Příloha č. 2 – Soupis prací

Za objednatele v Jilemnici



Bc. David Hlaváč
starosta

Za zhotovitele v Hradci Králové



Ing. Jan Kroupa, FEng.
místopředseda představenstva,
na základě písemného pověření představenstvem

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY č. 1

Název stavby: Cyklostezka Jilemnice – Martinice v Krkonoších – 1. část	
Název veřejné zakázky: Cyklostezka Jilemnice – Martinice v Krkonoších Podlimitní veřejná zakázka na stavební práce zadávaná ve zjednodušeném podlimitním řízení podle § 53 a násl. zákona č. 134/2016, o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů	
Zpracovaný ke smlouvě o dílo č.: SMLD24000144	
Název projektu: Cyklostezka Jilemnice – Martinice v Krkonoších – 1. část	
Registrační číslo projektu: CZ.06.06.01/00/22_035/0003143	
Zhotovitel: M-SILNICE a.s., Husova 1697, Bílé Předměstí, 530 03 Pardubice, IČ: 42196868	Objednatel: Město Jilemnice, Masarykovo náměstí 82, 514 01 Jilemnice, IČ: 00275808
Projektant: [REDACTED]	
1. Změna díla	
Vícepráce s vazbou na zákon č. 134/2016, o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů:	
Odstavec 4, § 222: Změny nemění celkovou povahu veřejné zakázky – změny jsou realizovány nadále pouze za původním účelem díla daným smlouvou a její hodnota je nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce.	
01CJ - Přímé výdaje na hlavní část – Jilemnice 01TP - Přímé výdaje hlavní část - Tlamový propustek 02TP - Přímé výdaje doprovodná část - Tlamový propustek 03TP - Nepřímé náklady - Tlamový propustek 01VR - Přímé výdaje na hlavní část – VRN 01CM - Přímé výdaje na hlavní část – Martinice	
V rámci realizace stavby došlo k provedení následujících víceprací, které nebyly součástí původní projektové dokumentace ani rozpočtu, ale jejich provedení bylo nezbytné pro zajištění bezpečnosti, funkčnosti a technické správnosti díla:	
Odstranění pařezů a kácení stromů V trase budoucí cyklostezky se nacházely stromy a pařezy, které bránily výstavbě a neodpovídaly požadavkům na bezpečnost provozu. Bylo nutné provést jejich pokácení a následné odstranění pařezů, aby bylo možné zahájit zemní práce a zajistit trvalou stabilitu tělesa stezky.	
Hloubení rýhy a montáž kanalizačního potrubí Na základě skutečných podmínek v terénu bylo rozhodnuto o provedení dodatečné drenáže a odvodnění. Byla vyhloubena rýha a osazeno kanalizační potrubí pro zajištění správného odvodu dešťových vod z plochy cyklostezky.	
Násypy z betonového recyklátu Pro dosažení potřebné nivelety a únosnosti podloží byly provedeny násypy z betonového recyklátu. Tento materiál byl zvolen jako ekonomicky výhodné a ekologicky přijatelné řešení, které zároveň splňuje požadavky na stabilitu a pevnost konstrukce.	
Bourání trubního propustku V trase byla zjištěna kolize s nevyhovujícím trubním propustkem, jehož technický stav neumožňoval další využití. Byl proto odstraněn a připraven prostor pro následnou výstavbu nového řešení odvodnění.	

Vyztužení a bednění římsového zábradlí

V místech, kde cyklostezka přiléhá k výškovým rozdílům terénu nebo vodotečím, bylo navrženo římsové zábradlí. Bylo nutné provést jeho vyztužení a bednění tak, aby konstrukce splňovala požadavky na stabilitu a bezpečnost provozu.

Vodorovné dopravní značení

Po dokončení stavebních prací bylo provedeno vodorovné dopravní značení, které zajišťuje bezpečný a přehledný provoz na cyklostezce. Jednalo se zejména o vyznačení okrajů, přechodů a symbolů pro cyklisty.

Cena dodatečných stavebních prací upravených tímto změnovým listem č. 1 dle § 222, odst. 4 činí plus 2547 261,37 Kč bez DPH.

Odstavec 5, § 222:

Potřeba dodatečné změny se týká dodatečných stavebních prací, které nebyly zahrnuty do původní smlouvy, ale jsou nezbytné pro dosažení účelu veřejné zakázky, vznikla v důsledku okolností, které zadavatel s náležitou péčí nemohl předvídat, a která nemění celkovou povahu veřejné zakázky, zároveň její hodnota je nižší než 50 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce.

02TP - Přímé výdaje doprovodná část - Tlamový propustek

03TP - Nepřímé náklady - Tlamový propustek

Svodidla

Množství v rozpočtu nepokrylo celkovou délku obou říms, přidání bylo nutné z důvodu prodloužení na celou římsu a pro dodržení bezpečnosti silničního provozu, aby došlo k řádnému zkolaudování díla. Beraněné svodidlo nebylo součástí PD, toto svodidlo musí vždy plynule navazovat na zábradelní svodidlo tak aby jej ukončilo pro dodržení bezpečnosti silničního provozu.

Vodorovné dopravní značení

VDZ nebylo součástí PD a rozpočtu, bez VDZ by nebylo možné předat komunikaci zpět do užívání správci KSSLK.

Cena dodatečných stavebních prací upravených tímto změnovým listem č. 1 dle § 222, odst. 5 činí plus 157 505,20 Kč bez DPH.

Odstavec 6, § 222:

Potřeba nepředvídané změny vznikla v důsledku okolností, které zadavatel s náležitou péčí nemohl předvídat, a která nemění celkovou povahu veřejné zakázky, zároveň její hodnota je nižší než 50 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce.

02CJ - Přímé výdaje na hlavní část – Jilemnice

01CM - Přímé výdaje na hlavní část - Martinice

Zřízení podkladu ze zeminy upravené vápnem

Na základě odebraných vzorků zeminy v aktivní zóně bylo vyhodnoceno, že zemina obsahuje vysoký podíl humózních částic (více jak 10%) a dále vzhledem k původnímu lesnímu porostu může vykazovat zvýšenou kyselost. Tyto vlastnosti negativně ovlivňují reaktivitu pojiva. Zemina byla zaříděna jako F5 MI – Hlína se střední plasticitou a byly realizovány laboratorní zkoušky s 6%

a 8% směsného pojiva Proviacal LB 50 (50% podíl vápna) pro stanovení hodnoty CBR více jak 15%. Obě receptury dle výsledků zkoušek nevyhovující (viz příloha). Další navyšování dávkování nemá v tomto případě pro dosažení vyhovujících výsledků opodstatnění. Pro eliminaci zvýšené humózní složky v zemině lze použít čisté nehašené vápno Proviacal ST 80. V prvním kroku se tedy provede úprava nehašeným vápnem v dávkování 3% do hloubky 50 cm. Dávka 3% snižuje podíl humózních složek ověřeně o 5 – 7%. Takto upravenou pláň je nutné srovnat a zhutnit. V další kroku se provede úprava zeminy směsným pojivem Proviacal LB 50 (50% vápna) v dávkování 3% do hloubky 50, upravená plocha se urovná a zhutní do finální podoby. Tento postup byl laboratorně ověřen s vyhovujícím výsledky. Výhodou tohoto postupu je zachování kalkulované dávky pojiva dle PD.

Cena dodatečných stavebních prací upravených tímto změnovým listem č. 1 dle § 222, odst. 6 činí plus 231 657,30 Kč bez DPH.

2. Změna ceny díla

Soupis prací – viz příloha č. 2 – ocenění dle postupu stanoveném v SOD

POLOŽKA	Kč (bez DPH)	Kč (s DPH)
Cena díla dle SOD	21 300 543,71	25 773 657,89
Vícepráce	2 936 423,87	3 553 072,88
Méněpráce	0,00	0,00
Cena díla po uzavření Dodatku č. 1	24 236 967,58	29 326 730,77

3. Změna harmonogramu realizace díla

Ovlivnění termínu dokončení díla dle SOD

☒ bez vlivu na smluvní harmonogram a termíny dokončení díla

V Jilemnici dne: 06. 11. 2025

Jméno a podpis zhotovitele:

zástupce zhotovitele na stavbě

4. Stanovisko technického dozoru stavby (TDS)

Kontrola souladu změny zejména s:

zadávací dokumentací veřejné zakázky (nepodstatná změna)	☒ ANO	☐ NE
hodnota změny závazku dodatečných a neprováděných prací oproti původní ceně díla dle limitu v §222 odst.4, 5, 6 ZZVZ	☒ ANO	☐ NE
se stavebním povolením, popř. jiným správním rozhodnutím	☒ ANO	☐ NE
stanovisky dotčených orgánů	☒ ANO	☐ NE

Návrh dalšího postupu:

úprava harmonogramu stavby / termín dokončení	☐ ANO	☒ NE
dodatek SOD	☒ ANO	☐ NE
oznámení o změně (informace správci dotačního programu)	☒ ANO	☐ NE

Kontrolou souladu změn dle změnového listu č. 1 se zadávací dokumentací bylo zjištěno, že uvedené dodatečné stavební práce, dodatečné změny a nepředvídané změny nebyly dostatečně řešeny v zadávací dokumentaci pro výběr dodavatele stavby a následně ve Smlouvě o dílo jako předmět díla. Nově zjištěné stavy a návrh jejich řešení byly projednány se zhotovitelem a objednatelem na jednáních přímo na stavbě. Uvedené vícepráce souvisí s předmětem díla a jsou nutné k jeho kvalitnímu dokončení. TDS provedl kontrolu ocenění dodatečných stavebních prací dle přiloženého soupisu prací a konstatuje, že uvedené jednotkové ceny u jednotlivých položek jsou v souladu s čl. 18 Smlouvy o dílo.

TDS doporučuje změnový list č. 1 schválit.

V Jilemnici dne: 06. 11. 2025

Jméno a podpis TDS:

5. Stanovisko autorského dozoru (AD)

Po prostudování a posouzení navrhovaných změn a dodatečných prací, které jsou nezbytné pro řádné dokončení díla, potvrzují, že tyto práce jsou v souladu s celkovým konceptem a technickým řešením projektu a nepředstavují zásadní odchylku od schválené projektové dokumentace. S ohledem na výše uvedené, autorský dozor souhlasí s provedením výše specifikovaných prací.

Souhlas s návrhem technického řešení změny

☒ ANO

☐ NE

AD doporučuje změnový list č. 1 schválit.

V Jilemnici dne: 06. 11. 2025

Jméno a podpis AD:

6. Stanovisko zástupce investora pro smluvní věci

Cenové navýšení díla (vícepráce) lze uhradit až po jejich schválení v Radě města Jilemnice. Návrh dodatku č. 1 podléhá kontrole dotačního orgánu:

- a) zaslání dodatku č. 1 včetně příloh před uzavřením,
- b) zaslání dodatku č. 1 včetně příloh po podpisu.

Informace o změně předána správci dotačního programu odpovědným pracovníkem odboru rozvoje, investic a majetku. Objednatel souhlasí s navrženým technickým řešením změny díla. Konečné odsouhlasení změn předmětu díla včetně navýšení ceny bude postoupeno Radě města Jilemnice.

Změna vyvolá nutnost rozpočtové změny

☒ ANO

☐ NE

Zástupce investora pro smluvní věci doporučuje změnový list č. 1 schválit.

V Jilemnici dne: 06. 11. 2025

Jméno a podpis investora pro smluvní věci:
Bc. David Hlaváč, starosta

Příloha ke změnovému listu

Soupis prací

☒ ANO

☐ NE

Měna: CZK				
Poř. Kód	Popis	Množství	M.j.	Cena/m.j. Cena celk.

Soubor staveb: 923124137 - Cyklostezka Jilemnice – Martinice v Krkonoších - DI 02
Stavba: A001 - Akce A - Jilemnice: Cyklostezka Jilemnice – Martinice v Krkonoších – 1. část
Objekt: Z01 - Vícepráce- dodatek č. 1

Etapa: 01CJ - Přímé výdaje na hlavní část - Jilemnice				
1 - 1 - Zemní práce				
100	175151101	Obsypání potrubí strojně, sypaninou bez prohození, uloženou do 3m	128,0000	m3
103	171151111	Uložení sypaniny z hornin nesoudržných a sypkých do násypů zhutněných strojně	407,0000	m3
21	132251104	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem přes 100 m3 stro	22,0800	m3
22	162251102	Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	22,0800	m3
23	162651112	Vodorovné přemístění přes 4 000 do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až	22,0800	m3
24	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3	22,0800	m3
3	112251103	Odstranění pařezů průměru přes 500 do 700 mm	122,0000	kus
Součet za 1 - 1 - Zemní práce				
4 - 4 - Vodorovné konstrukce				
41	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého	3,6800	m3
42	452312141	Sedlové lože z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20 otevřený výkop	3,6800	m3
Součet za 4 - 4 - Vodorovné konstrukce				
5 - 5 - Komunikace pozemní				
101	58344171	šterkodrt' frakce 0/32	256,0000	t
104	58981122	Recyklát betonový frakce 0/32	814,0000	t
Součet za 5 - 5 - Komunikace pozemní				
8 - 8 - Trubní vedení				
57	871390420	Montáž kanalizačního potrubí korugovaného SN 12 z polypropylenu DN 400	23,0000	m
58	28617270	trubka kanalizační PP korugovaná DN 400x6000mm SN12	23,3450	m
Součet za 8 - 8 - Trubní vedení				
9 - 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání				
102	966008113	Bourání trubního propustku DN přes 500 do 800	24,0000	m
86	966008112	Bourání trubního propustku DN přes 300 do 500	16,0000	m
87	966008311	Bourání čela trubního propustku z betonu železového	12,0000	m3
Součet za 9 - 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání				
997 - 997 - Přesun sutě				
001	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	55,0000	t
002	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	990,0000	t
003	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	55,0000	t
Součet za 997 - 997 - Přesun sutě				

Celkem Etapa: 01CJ - Přímé výdaje na hlavní část - Jilemnice

Etapa: 01CM - Přímé výdaje na hlavní část - Martinice				
1 - 1 - Zemní práce				
1	112101103	Odstranění stromů listnatých průměru kmene do 700 mm	37,0000	kus

CENOVÁ NABÍDKA

Měna: CZK						
Poř.	Kód	Popis	Množství	M.j.	Cena/m.j.	Cena celk.
100	111211101	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny sklonu terénu do 1:5 ručně	762,0000	m2		
101	175151101	Obsypání potrubí strojně, sypaninou bez prohození, uloženou do 3m	7,5000	m3		
109	171151111	Uložení sypaniny z homin nesoudržných a sypkých do násypů zhutněných strojně	394,5000	m3		
2	112251103	Odstranění pařezů průměru přes 500 do 700 mm	63,0000	kus		
Součet za 1 - 1 - Zemní práce						
3 - 3 - Svislé a kompletní konstrukce						
104	348361416	Výztuž zábradlí římsového a svodidla římsy z betonářské oceli 10 505	1,1550	t		
107	348351111	Bednění římsového zábradlí a svodidla - zřízení	62,5000	m2		
108	348351311	Bednění římsového zábradlí a svodidla - odstranění	62,5000	m2		
Součet za 3 - 3 - Svislé a kompletní konstrukce						
5 - 5 - Komunikace pozemní						
102	58344171	šterkodrt' frakce 0/32	15,0000	t		
103	561081121	Zřízení podkladu ze zeminy upravené vápnem, cementem, směsnými pojivy tl přes 450 do 500 mm pl pi	1 150,0000	m2		
110	58981122	Recyklát betonový frakce 0/32	789,0000	t		
Součet za 5 - 5 - Komunikace pozemní						
9 - 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání						
105	966008112	Bourání trubního propustku DN přes 300 do 500	8,0000	m		
106	966008311	Bourání čela trubního propustku z betonu železového	1,0000	m3		
Součet za 9 - 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání						
Celkem	Etapa: 01CM - Přímé výdaje na hlavní část - Martinice					
Etapa: 01TP - Přímé výdaje hlavní část - Tlamový propustek						
1 - 1 - Zemní práce						
100	131251106	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 5000 m3 strojně	77,5500	m3		
101	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	157,6800	t		
103	132251104	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem přes 100 m3 stro	21,0000	m3		
104	162651112	Vodorovné přemístění přes 4 000 do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až	98,5500	m3		
105	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3	98,5500	m3		
Součet za 1 - 1 - Zemní práce						
2 - 2 - Zakládání						
10	273313511	Základové desky z betonu tř. C 12/15	16,0000	m3		
Součet za 2 - 2 - Zakládání						
5 - 5 - Komunikace pozemní						
102	564871111	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 250 mm	258,5000	m2		
Součet za 5 - 5 - Komunikace pozemní						
8 - 8 - Trubní vedení						
106	871370410	Montáž kanalizačního potrubí korungovaného s PP DN 300	30,0000	m		
107	28617046	Trubka kanalizační PP korungovaná DN 300	30,0000	m		

CENOVÁ NABÍDKA

Měna: CZK

Poř.	Kód	Popis	Množství	M.j.	Cena/m.j.	Cena celk.
		Součet za 8 - 8 - Trubní vedení				
		997 - 997 - Přesun sutě				
001	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	54,7200	t		
002	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	984,9600	t		
003	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	54,7200	t		
		Součet za 997 - 997 - Přesun sutě				
Celkem		Etapa: 01TP - Přímé výdaje hlavní část - Tlamový propustek				
		Etapa: 01VR - Přímé výdaje na hlavní část - VRN				
		0 - Všeobecné				
100	001	Folie pro dočasnou bariéru	800,0000	m		
101	002	Kolíky na přichycení folie	422,0000	kpl		
102	003	Instalace bariéry: zatlučení kolíků, připevnění folie, usazení odchyťových nádob, přihmutí folie, zarovnář	800,0000	m		
103	004	Deinstalace dočasné bariéry	800,0000	m		
104	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m, průměrný přítok do 500l/m	150,0000	hod		
105	005	Odlov ryb	1,0000	kpl		
106	006	Ptačí budky	5,0000	ks		
		Součet za 0 - Všeobecné				
Celkem		Etapa: 01VR - Přímé výdaje na hlavní část - VRN				
		Etapa: 02CJ - Přímé výdaje na hlavní část - Jilemnice				
		5 - 5 - Komunikace pozemní				
100	561081121	Zřízení podkladu ze zeminy upravené vápnem, cementem, směsnými pojivy tl přes 450 do 500 mm pl pi	1 631,0000	m2		
		Součet za 5 - 5 - Komunikace pozemní				
Celkem		Etapa: 02CJ - Přímé výdaje na hlavní část - Jilemnice				
		Etapa: 02TP - Přímé výdaje doprovodná část - Tlamový propustek				
		1 - 1 - Zemní práce				
100	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	1 153,6000	t		
		Součet za 1 - 1 - Zemní práce				
		2 - 2 - Zakládání				
3	273321118	Základové desky mostních konstrukcí ze ŽB C 30/37	1,5000	m3		
		Součet za 2 - 2 - Zakládání				
		3 - 3 - Svislé a kompletní konstrukce				
12	348361416	Výztuž zábradlí římsového a svodidla římsy z betonářské oceli 10 505	0,2370	t		
9	348321118	Zábradelní římsy a nosníky a svodidlové římsy ze ŽB C 30/37	0,5000	m3		
		Součet za 3 - 3 - Svislé a kompletní konstrukce				
		5 - 5 - Komunikace pozemní				
103	577166121	Asfaltový beton vrstva ložní ACP 22 (ABVH) tl 110 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	84,0000	m2		

CENOVÁ NABÍDKA

Měna: CZK

Poř.	Kód	Popis	Množství	M.j.	Cena/m i	Cena celk
18	573211106	Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,20 kg/m2	9,5000	m2		
19	573211107	Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,30 kg/m2	15,7000	m2		
20	577144111	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	15,7000	m2		
21	577166121	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 22 (ABVH) tl 70 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	9,5000	m2		
Součet za 5 - 5 - Komunikace pozemní						
9 - 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání						
101	911331131	Svodidlo ocel. jednostranné zadržnosti H1	24,0000	m		
102	966008115	Bourání trubního propustku DN přes 1200 do 1600	8,0000	m		
104	915211121	VDZ vodící čáry přerušované šíře 125mm bílý plast	29,0000	m		
106	915221111	VDZ vodící čáry souvislé šíře 250mm bílý plast	58,0000	m		
26	911334111	Svodidlo ocelové zábradelní zádržnosti H2 kotvené do římsy bez výplně	5,4000	m		
35	997221615	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01	27,3600	t		
Součet za 9 - 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání						
Celkem Etapa: 02TP - Přímé výdaje doprovodná část - Tlamový propustek						
Etapa: 03TP - Nepřímé náklady - Tlamový propustek						
2 - 2 - Zakládání						
4	273321118	Základové desky mostních konstrukcí ze ŽB C 30/37	1,5000	m3		
Součet za 2 - 2 - Zakládání						
3 - 3 - Svislé a kompletní konstrukce						
10	348321118	Zábradelní římsy a nosníky a svodidlové římsy ze ŽB C 30/37	0,5000	m3		
13	348361416	Výztuž zábradlí římsového a svodidla římsy z betonářské oceli 10 505	0,2370	t		
Součet za 3 - 3 - Svislé a kompletní konstrukce						
5 - 5 - Komunikace pozemní						
102	577166121	Asfaltový beton vrstva ložní ACP 22 (ABVH) tl 110 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	84,0000	m2		
19	573211106	Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,20 kg/m2	9,5000	m2		
20	573211107	Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,30 kg/m2	15,7000	m2		
21	577144111	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	15,7000	m2		
22	577166121	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 22 (ABVH) tl 70 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	9,5000	m2		
Součet za 5 - 5 - Komunikace pozemní						
9 - 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání						
100	911331131	Svodidlo ocel. jednostranné zadržnosti H1	24,0000	m		
101	966008115	Bourání trubního propustku DN přes 1200 do 1600	8,0000	m		
103	915211121	VDZ vodící čáry přerušované šíře 125mm bílý plast	29,0000	m		
104	915221111	VDZ vodící čáry souvislé šíře 250mm bílý plast	58,0000	m		
27	911334111	Svodidlo ocelové zábradelní zádržnosti H2 kotvené do římsy bez výplně	5,4000	m		
36	997221615	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01	27,3600	t		
Součet za 9 - 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání						
Celkem Etapa: 03TP - Nepřímé náklady - Tlamový propustek						

CENOVÁ NABÍDKA

Měna: CZK

Poř.	Kód	Popis	Množství	M.j.	Cena/m.j.	Cena celk.
CELKEM		Objekt: Z01 - Vícepráce- dodatek č. 1				2 936 423,87
Celkem zaokrouhleno						2 936 423,87